

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA)
 SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE)
 SACYR S.A.U. (MANDANTE)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

 <p>IL PROGETTISTA Dott. Ing. I. Barilli Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122 Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408</p> 	<p>IL CONTRAENTE GENERALE</p> <p>Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)</p>
---	---	--	---

<p><i>Unità Funzionale</i> COLLEGAMENTI SICILIA</p> <p><i>Tipo di sistema</i> IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTROFERROVIARI DI LINEA</p> <p><i>Raggruppamento di opere/attività</i> IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO</p> <p><i>Opera - tratto d'opera - parte d'opera</i> GALLERIA NATURALE – SANTA CECILIA</p> <p><i>Titolo del documento</i> RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO</p>	<p>SF0478_F0</p>
--	------------------

CODICE	C G 0 7 0 0 P 3 R D S F I E A G N 9 C 0 0 0 0 0 1 0
--------	---

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	Emissione Finale	D. RE	M. TACCA	I. BARILLI

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Rev</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Data</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

INDICE

INDICE	i
1 Premessa.....	1
1.1 Generalità – Galleria Santa Cecilia	1
1.2 Dati di progetto ed equazioni utilizzate per il dimensionamento.....	2
1.2.1 Calcolo perdite di carico	2
1.2.1.1 Dimensionamento riempimento tubazione.....	2
1.2.1.2 Dimensionamento rete di distribuzione	4
1.2.2 Calcolo dilatazioni termiche.....	16
1.2.3 Dimensionamento vasche di accumulo.....	16
1.3 Dimensionamento delle centrali antincendio	17
1.3.1 Centrale antincendio C3 – Galleria Santa Cecilia	18
1.3.2 Centrale antincendio C4 – Galleria Santa Cecilia	18
1.3.3 Centrale antincendio C5 – Galleria Santa Cecilia	19
1.3.4 Centrale antincendio C6 – Galleria Santa Cecilia	20
2 Inquadramento normativo.....	21

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

1 Premessa

Vengono riportate nel seguito le grandezze principali, i dati di base utilizzati e le prestazioni richieste per l'impianto idrico antincendio ad idranti, la descrizione dei calcoli eseguiti per il dimensionamento dell'impianto e la scelta dei gruppi di pressurizzazione.

1.1 Generalità – Galleria Santa Cecilia

La galleria Santa Cecilia è una galleria ferroviaria a doppio fornice unidirezionale.

Le due canne hanno una lunghezza rispettivamente di :

Binario pari : Lunghezza = 11.870 m;

Binario dispari: Lunghezza = 11.808 m.

Gli impianti idrici antincendio a servizio della galleria ferroviaria sono del tipo a secco, quindi riempiti soltanto in caso di utilizzo. Sono costituiti da: una rete idrica, i terminali antincendio, i gruppi di pressurizzazione alle estremità della rete, o alle estremità dei tratti in cui la rete è suddivisa, le riserve idriche, dalle quali si alimentano i suddetti gruppi.

Gli impianti vengono derivati dai piazzali posti alle zone di imbocco della galleria stessa, dove sono già presenti i fabbricati di servizio e le piazzole di emergenza e di accesso per i mezzi di soccorso. Inoltre, stante la lunghezza della galleria Santa Cecilia, a servizio della stessa si sono previste due reti antincendio autonome, ma connesse, con la realizzazione di un punto di alimentazione intermedio, che prevede l'installazione di due centrali di pressurizzazione esterne e la costruzione di un pozzo di accesso in galleria per le tubazioni.

La galleria Santa Cecilia è dunque provvista di quattro centrali antincendio, due situate agli imbocchi, due situate in posizione intermedia, prossime al pozzo di cui sopra.

La galleria presenta quindi la possibilità di alimentazione di ciascuna rete di idranti da due lati.

Per ciascuno dei due fornici della galleria viene disposta una tubazione antincendio, corrente sotto il marciapiede.

L'alimentazione della rete antincendio per la galleria è derivata da apposite riserve idriche costituite da vasche di accumulo in c.a. Al fine di ottimizzare gli spazi occupati, le vasche sono previste interrato, sottostanti le rispettivi centrali di pompaggio. Sono utilizzate pompe di tipo verticale a giranti sommerse; ciascun gruppo di pressurizzazione è composto da una elettropompa ed una motopompa.

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

1.2 Dati di progetto ed equazioni utilizzate per il dimensionamento

Il dimensionamento degli impianti è effettuato sulla base dei seguenti dati di progetto:

▪ Tempo massimo di riempimento della condotta primaria (con alimentazione bilaterale)	30	minuti primi
▪ Velocità max dell'acqua nelle tubazioni	2,5	m/s
▪ Portata per ciascun idrante	200	l/1'
▪ Portata massima in esercizio (4 idranti)	800	l/1'
▪ Pressione minima al bocchello (con 60 m di manichetta)	2	bar
▪ Durata minima di erogazione	120	minuti primi
▪ Escursione termica	15	°C

Il calcolo dell'impianto idrico antincendio è stato eseguito mediante il programma "MC4 – Suite 2008", prodotto dalla MC4 Software; tale programma è specifico per il dimensionamento delle reti idriche antincendio (modulo Fire-cad).

1.2.1 Calcolo perdite di carico

1.2.1.1 Dimensionamento riempimento tubazione

Il calcolo del riempimento della tubazione dell'impianto antincendio viene fatto verificando quale sia la lunghezza massima servibile, tale per cui la tubazione possa essere riempita nel tempo massimo previsto dalle specifiche RFI (30').

Definita tale lunghezza, viene stabilito il diametro della tubazione, che è funzione sia del tempo di riempimento dell'impianto, che del dimensionamento della rete di distribuzione, come spiegato nel paragrafo successivo. Tale diametro viene definito, in prima approssimazione, dall'esperienza, poiché il calcolo viene effettuato per approssimazioni successive, finché non vengano individuati valori di caduta di pressione e di potenza adeguati e venga verificato che tali valori rientrino nei valori correntemente riscontrabili nelle applicazioni.

Le relazioni di calcolo applicate sono le seguenti:

- equazione della caduta di pressione del circuito Hazen-Williams, riportata in [1]; essa permette di definire la prevalenza del circuito Δp necessaria per vincere le resistenze passive;

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

- equazione della caduta di pressione dovuta alla variazione altimetrica fra la centrale antincendio e la galleria, riportata in [2].

$$\Delta p_{\text{circuito}} = \frac{6,05 \cdot 10^5}{C^{1,85} \cdot d^{4,87}} \cdot L \cdot Q^{1,85} \quad [1]$$

$$\Delta p_{\text{altimetrico}} = \rho \cdot g \cdot \Delta H \quad [2]$$

$$\Delta p_{\text{totale}} = \Delta p_{\text{circuito}} \cdot 10^5 \pm \Delta p_{\text{altimetrico}} \quad [3]$$

dove

$\Delta p_{\text{circuito}}$	=	Σ perdite di pressione continue ed accidentali del circuito [bar]
$\Delta p_{\text{altimetrico}}$	=	sovrapressione per differenza di quota [Pa]
Δp_{totale}	=	prevalenza della pompa per resistenze fluidodinamiche [Pa] continue ed accidentali e per differenza di quota [Pa]
Q	=	portata attraverso la tubazione [l/1']
L	=	lunghezza equivalente della tubazione e delle perdite accidentali [m]
d	=	diametro medio interno della tubazione [mm]
C	=	è una costante per il tipo e condizione della tubazione (vedere Prospetto 1 per esempi di valori legati al materiale)
ρ	=	massa volumica del fluido [kg/m ³]
g	=	accelerazione di gravità [m/s ²]
ΔH	=	altezza della colonna d'acqua se la centrale è collocata ad una quota diversa da quella riferita al profilo longitudinale della galleria [m]

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

Tipo di tubazione	Valore di C
Ghisa	100
Ghisa duttile	110
Acciaio	120
Acciaio zincato	120
Cemento	130
Ghisa rivestita di cemento	130
Acciaio inossidabile	140
Rame	140
Fibra di vetro rinforzata	140
Tubazione in PEAD	150
Nota: Quest'elenco non è esaustivo	

Prospetto 1

Si precisa che il calcolo delle perdite concentrate è stato effettuato con il metodo della lunghezza equivalente, vale a dire aggiungendo alla lunghezza reale della tubazione lunghezze fittizie, alle quali corrispondono perdite di carico equivalenti a quelle concentrate.

1.2.1.2 Dimensionamento rete di distribuzione

Il calcolo del circuito di distribuzione dell'impianto antincendio, viene fatto stabilendo le portate degli idranti. Nella fattispecie si è fatto riferimento al funzionamento contemporaneo di quattro idranti UNI45.

Tenendo conto della lunghezza e della pendenza della galleria e della ubicazione della centrale antincendio, è stata fissata una velocità massima dell'acqua nella tubazione, di 2,5 m/s e quindi è stato verificato il diametro della tubazione principale di distribuzione dell'acqua in galleria, anche in funzione di quanto detto al paragrafo precedente, relativamente al tempo di riempimento della tubazione antincendio.

Le relazioni di calcolo applicate sono quelle riportate nel paragrafo precedente.

Il calcolo è stato condotto per approssimazioni successive, mantenendo il diametro risultante dal calcolo detto al paragrafo precedente e la velocità entro il campo stabilito e calcolando un primo valore di prevalenza Δp_{totale} e di potenza (P) della pompa di pressurizzazione.

In ogni caso il valore massimo di portata e di potenza richiesta sono stati sempre riscontrati con la

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Rev</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Data</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

fase di riempimento della tubazione e conseguentemente l'impianto è stato dimensionato per tale evenienza, prevedendo apposito convertitore di frequenza (inverter) per il funzionamento sia in fase di riempimento che in fase di erogazione.

CARATTERISTICHE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

FLUIDO: ACQUA
Temperatura media [°C]: 10.0
Pressione [kPa]: 100.00
Densità [kg/m³]: 999.49
Viscosità [Pa s]: 0.001319

TIPO DI CIRCUITO: Mandata

Tubazioni in progetto

Descrizione del tubo	UNI EN 10255 seria media SS
C Coefficiente di Hazen-Williams	120

Tabella 1

Portata richiesta in riempimento	1349.3	[l/min]
Portata totale da simulazione	1350.5	
Pressione richiesta in riempimento	1291.49	[kPa]
Pressione da simulazione	1293.58	[kPa]
Pressione residua	2.09	[kPa]

Tabella 2 – Centrale C3 e C4

CALCOLO IDRAULICO INTEGRALE AREA: Centrali C3 e C4

N° Tratto	N1 N2	Portata [l/min] Velocità [m/s]	K _e Tipo Pz DN Diam int. [m]	L [m] L.Eq. [m] L.Tot [m]	C DPM [mm H20/m]	Pressioni \TuboPres	
1	0 1	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.5 LE=0 LT=0.5	C=120 DP=1027.18	Pt _{N1} =1293.58 Pz=4.9 Pf=5.03 Pt _{N2} =1270.32	Pt _{N1} =1293.58 Pv=1.45 Pn=1292.13
2	1 2	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.1 LE=0 LT=0.1	C=120 DP=5026.26	Pt _{N1} =1270.32 Pz=4.9 Pf=4.93 Pt _{N2} =1247.16	Pt _{N1} =1270.32 Pv=1.45 Pn=1268.87
3	2 3	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.68 LE=0 LT=0.68	C=120 DP=1508.55	Pt _{N1} =1247.16 Pz=9.79 Pf=9.98 Pt _{N2} =1237.18	Pt _{N1} =1247.16 Pv=1.45 Pn=1245.71
4	3 4	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.57 LE=3.6 LT=4.17	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =1237.18 Pz=0 Pf=1.12 Pt _{N2} =1217.83	Pt _{N1} =1237.18 Pv=1.45 Pn=1235.74
5	4 5	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=11.87 LE=0 LT=11.87	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =1217.83 Pz=0 Pf=3.19 Pt _{N2} =1196.42	Pt _{N1} =1217.83 Pv=1.45 Pn=1216.39
6	5 6	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =1196.42 Pz=0 Pf=80.51 Pt _{N2} =1097.68	Pt _{N1} =1196.42 Pv=1.45 Pn=1194.97
7	6 7	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=599.67 LE=0 LT=599.67	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =1097.68 Pz=0 Pf=161.1 Pt _{N2} =918.35	Pt _{N1} =1097.68 Pv=1.45 Pn=1096.23
8	7 8	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.65 LE=0 LT=299.65	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =918.35 Pz=0 Pf=80.5 Pt _{N2} =819.62	Pt _{N1} =918.35 Pv=1.45 Pn=916.9
9	8 9	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =819.62 Pz=0 Pf=80.51 Pt _{N2} =720.88	Pt _{N1} =819.62 Pv=1.45 Pn=818.17
10	9 10	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =720.88 Pz=0 Pf=80.51 Pt _{N2} =622.15	Pt _{N1} =720.88 Pv=1.45 Pn=719.43

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO

Codice documento
SF0478_F0.doc

Rev
0

Data
09/03/2011

11	10 11	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.18 LE=0 LT=37.18	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =622.15 Pz=0 Pf=9.99 Pt _{N2} =612.16	Pt _{N1} =622.15 Pv=1.45 Pn=620.7
12	11 12	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=140 LE=0 LT=140	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =612.16 Pz=0 Pf=37.61 Pt _{N2} =574.55	Pt _{N1} =612.16 Pv=1.45 Pn=610.71
13	12 13	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=122.49 LE=0 LT=122.49	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =574.55 Pz=0 Pf=32.91 Pt _{N2} =523.41	Pt _{N1} =574.55 Pv=1.45 Pn=573.1
14	13 14	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =523.41 Pz=0 Pf=80.51 Pt _{N2} =424.67	Pt _{N1} =523.41 Pv=1.45 Pn=521.96
15	14 15	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=25.18 LE=0 LT=25.18	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =424.67 Pz=0 Pf=6.77 Pt _{N2} =417.91	Pt _{N1} =424.67 Pv=1.45 Pn=423.22
16	15 16	Q=1350.5 V=1.2	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=11.47	Pt _{N1} =417.91 Pz=0 Pf=0.22 Pt _{N2} =417.68	Pt _{N1} =417.91 Pv=0.71 Pn=417.2
17	16 17	Q=1350.5 V=1.2	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=10 LE=0 LT=10	C=120 DP=11.47	Pt _{N1} =417.68 Pz=0 Pf=1.12 Pt _{N2} =416.56	Pt _{N1} =417.68 Pv=0.71 Pn=416.98
18	17 18	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=138 LE=0 LT=138	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =416.56 Pz=0 Pf=37.07 Pt _{N2} =379.49	Pt _{N1} =416.56 Pv=1.45 Pn=415.11
19	18 19	Q=1350.5 V=1.2	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=11.47	Pt _{N1} =379.49 Pz=0 Pf=0.22 Pt _{N2} =379.26	Pt _{N1} =379.49 Pv=0.71 Pn=378.78
20	19 20	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=85 LE=0 LT=85	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =379.26 Pz=0 Pf=22.83 Pt _{N2} =356.43	Pt _{N1} =379.26 Pv=1.45 Pn=377.81
21	20 21	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.49 LE=0 LT=37.49	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =356.43 Pz=0 Pf=10.07 Pt _{N2} =328.12	Pt _{N1} =356.43 Pv=1.45 Pn=354.98

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO

Codice documento
SF0478_F0.doc

Rev
0

Data
09/03/2011

22	21 22	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=25.18 LE=0 LT=25.18	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =328.12 Pz=0 Pf=6.77 Pt _{N2} =321.36	Pt _{N1} =328.12 Pv=1.45 Pn=326.68
23	22 23	Q=1350.5 V=1.2	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=11.47	Pt _{N1} =321.36 Pz=0 Pf=0.22 Pt _{N2} =321.13	Pt _{N1} =321.36 Pv=0.71 Pn=320.65
24	23 24	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=60 LE=0 LT=60	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =321.13 Pz=0 Pf=16.12 Pt _{N2} =305.02	Pt _{N1} =321.13 Pv=1.45 Pn=319.68
25	24 25	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=88 LE=0 LT=88	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =305.02 Pz=0 Pf=23.64 Pt _{N2} =281.38	Pt _{N1} =305.02 Pv=1.45 Pn=303.57
26	25 26	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37 LE=0 LT=37	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =281.38 Pz=0 Pf=9.94 Pt _{N2} =271.43	Pt _{N1} =281.38 Pv=1.45 Pn=279.93
27	26 27	Q=1350.5 V=1.7	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=87.49 LE=0 LT=87.49	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =271.43 Pz=0 Pf=23.5 Pt _{N2} =229.7	Pt _{N1} =271.43 Pv=1.45 Pn=269.99
28	27 28	Q=-1350.5 V=1.7	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.18 LE=0 LT=37.18	C=120 DP=27.41	Pt _{N1} =229.7 Pz=0 Pf=9.99 Pt _{N2} =219.71	Pt _{N1} =229.7 Pv=1.45 Pn=228.25
29	28 29	Q=448.7 V=3.4	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=3 LT=3.92	C=120 DP=276.32	Pt _{N1} =219.71 Pz=0 Pf=10.63 Pt _{N2} =207.07	Pt _{N1} =219.71 Pv=5.69 Pn=214.02
Terminale							
30		Q=-448.7	K=0			Pt1=207.07	
Terminale							
31		Q=448.7	K=0			Pt1=207.07	
Terminale							
32		Q=448.7	K=317			Pt1=207.07	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

33	28 33	Q=453.1 V=0.6	K _e =0 F=G DN=DN 125 Dint=0.13	L=1.06 LE=0 LT=1.06	C=120 DP=3.64	Pt _{N1} =219.71 Pz=0 Pf=0.04 Pt _{N2} =219.67	Pt _{N1} =219.71 Pv=0.16 Pn=219.55
34	33 34	Q=453.1 V=3.4	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=1.5 LT=2.42	C=120 DP=281.42	Pt _{N1} =219.67 Pz=0 Pf=6.69 Pt _{N2} =210.94	Pt _{N1} =219.67 Pv=5.81 Pn=213.87
Terminale							
35		Q=-453.1	K=0			Pt1=210.94	
Terminale							
36		Q=453.1	K=0			Pt1=210.94	
Terminale							
37		Q=453.1	K=317			Pt1=210.94	
38	28 38	Q=448.7 V=3.4	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=3 LT=3.92	C=120 DP=276.32	Pt _{N1} =219.71 Pz=0 Pf=10.63 Pt _{N2} =207.07	Pt _{N1} =219.71 Pv=5.69 Pn=214.02
Terminale							
39		Q=-448.7	K=0			Pt1=207.07	
Terminale							
40		Q=448.7	K=0			Pt1=207.07	
Terminale							
41		Q=448.7	K=317			Pt1=207.07	

Tabella 3 – Centrale C3 e C4

Il calcolo sopra esposto è stato effettuato simulando la richiesta contemporanea di tre erogatori, la cui portata complessiva corrisponde a quella richiesta per garantire il riempimento entro 30 minuti primi.

Si è sopra riportato un solo calcolo delle perdite per attrito dei circuiti relativi alle centrali C3 e C4,

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Rev</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Data</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

in quanto si è ipotizzato ciascuna centrale riempia metà della parte di rete antincendio che ad esse fa capo.

PREVALENZA RICHIESTA IN RIEMPIMENTO PER LA CENTRALE C3

$$\text{Prevalenza} = \Delta P_{\text{circuito}} \pm \Delta P_{\text{altimetrico}}$$

dove:

$\Delta P_{\text{circuito}}$ = caduta di pressione del circuito

$\Delta P_{\text{altimetrico}}$ = caduta di pressione per variazione altimetrica della centrale di pompaggio rispetto alla quota della galleria

$$\text{Prevalenza} = 1292 - 170 = 1122 \text{ kPa}$$

Prevalenza gruppo pompaggio:

$$1175 \text{ kPa} > 1122 \text{ kPa}$$

PREVALENZA RICHIESTA IN RIEMPIMENTO PER LA CENTRALE C4

$$\text{Prevalenza} = \Delta P_{\text{circuito}} \pm \Delta P_{\text{altimetrico}}$$

dove:

$\Delta P_{\text{circuito}}$ = caduta di pressione del circuito

$\Delta P_{\text{altimetrico}}$ = caduta di pressione per variazione altimetrica della centrale di pompaggio rispetto alla quota della galleria

$$\text{Prevalenza} = 1292 - 770 = 522 \text{ kPa}$$

Prevalenza gruppo pompaggio:

$$575 \text{ kPa} > 522 \text{ kPa}$$

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

Portata richiesta in riempimento	1503.5	[l/min]
Portata totale da simulazione	1506.5	[l/min]
Pressione totale richiesta	1669.44	[kPa]
Pressione disponibile	1675.73	[kPa]
Pressione residua	6.3	[kPa]

Tabella 4 – Centrale C4 e C5

CALCOLO IDRAULICO INTEGRALE AREA: Centrali C5 e C6							
N° Tratto	N1 N2	Portata [l/min] Velocità [m/s]	K _e Tipo Pz DN Diam int. [m]	L [m] L.Eq. [m] L.Tot [m]	C DPM [mm H20/m]	Pressioni \TuboPres	
1	0 1	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.5 LE=0 LT=0.5	C=120 DP=1033.32	Pt _{N1} =1675.73 Pz=4.9 Pf=5.06 Pt _{N2} =1647.98	Pt _{N1} =1675.73 Pv=1.8 Pn=1673.93
2	1 2	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.1 LE=0 LT=0.1	C=120 DP=5032.4	Pt _{N1} =1647.98 Pz=4.9 Pf=4.93 Pt _{N2} =1620.36	Pt _{N1} =1647.98 Pv=1.8 Pn=1646.18
3	2 3	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.68 LE=0 LT=0.68	C=120 DP=1514.69	Pt _{N1} =1620.36 Pz=9.79 Pf=10.02 Pt _{N2} =1610.34	Pt _{N1} =1620.36 Pv=1.8 Pn=1618.56
4	3 4	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=0.57 LE=3.6 LT=4.17	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1610.34 Pz=0 Pf=1.37 Pt _{N2} =1586.28	Pt _{N1} =1610.34 Pv=1.8 Pn=1608.54
5	4 5	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=61.87 LE=0 LT=61.87	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1586.28 Pz=0 Pf=20.34 Pt _{N2} =1543.26	Pt _{N1} =1586.28 Pv=1.8 Pn=1584.48
6	5 6	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1543.26 Pz=0 Pf=98.53 Pt _{N2} =1422.04	Pt _{N1} =1543.26 Pv=1.8 Pn=1541.45
7	6 7	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1422.04 Pz=0 Pf=98.53 Pt _{N2} =1300.82	Pt _{N1} =1422.04 Pv=1.8 Pn=1420.23

8	7 8	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=599.67 LE=0 LT=599.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1300.82 Pz=0 Pf=197.17 Pt _{N2} =1080.96	Pt _{N1} =1300.82 Pv=1.8 Pn=1299.01
9	8 9	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.65 LE=0 LT=299.65	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =1080.96 Pz=0 Pf=98.52 Pt _{N2} =959.75	Pt _{N1} =1080.96 Pv=1.8 Pn=1079.16
10	9 10	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =959.75 Pz=0 Pf=98.53 Pt _{N2} =838.53	Pt _{N1} =959.75 Pv=1.8 Pn=957.95
11	10 11	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =838.53 Pz=0 Pf=98.53 Pt _{N2} =717.31	Pt _{N1} =838.53 Pv=1.8 Pn=836.73
12	11 12	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.18 LE=0 LT=37.18	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =717.31 Pz=0 Pf=12.23 Pt _{N2} =705.09	Pt _{N1} =717.31 Pv=1.8 Pn=715.51
13	12 13	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=140 LE=0 LT=140	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =705.09 Pz=0 Pf=46.03 Pt _{N2} =659.05	Pt _{N1} =705.09 Pv=1.8 Pn=703.28
14	13 14	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=122.49 LE=0 LT=122.49	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =659.05 Pz=0 Pf=40.27 Pt _{N2} =596.09	Pt _{N1} =659.05 Pv=1.8 Pn=657.25
15	14 15	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=299.67 LE=0 LT=299.67	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =596.09 Pz=0 Pf=98.53 Pt _{N2} =474.87	Pt _{N1} =596.09 Pv=1.8 Pn=594.29
16	15 16	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=25.18 LE=0 LT=25.18	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =474.87 Pz=0 Pf=8.28 Pt _{N2} =466.59	Pt _{N1} =474.87 Pv=1.8 Pn=473.07
17	16 17	Q=1506.5 V=1.3	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=14.04	Pt _{N1} =466.59 Pz=0 Pf=0.28 Pt _{N2} =466.32	Pt _{N1} =466.59 Pv=0.88 Pn=465.71
18	17 18	Q=1506.5 V=1.3	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=10 LE=0 LT=10	C=120 DP=14.04	Pt _{N1} =466.32 Pz=0 Pf=1.38 Pt _{N2} =464.94	Pt _{N1} =466.32 Pv=0.88 Pn=465.44

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO

Codice documento
SF0478_F0.doc

Rev
0

Data
09/03/2011

19	18 19	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=138 LE=0 LT=138	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =464.94 Pz=0 Pf=45.37 Pt _{N2} =419.57	Pt _{N1} =464.94 Pv=1.8 Pn=463.14
20	19 20	Q=1506.5 V=1.3	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=14.04	Pt _{N1} =419.57 Pz=0 Pf=0.28 Pt _{N2} =419.29	Pt _{N1} =419.57 Pv=0.88 Pn=418.69
21	20 21	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=85 LE=0 LT=85	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =419.29 Pz=0 Pf=27.95 Pt _{N2} =391.34	Pt _{N1} =419.29 Pv=1.8 Pn=417.49
22	21 22	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.49 LE=0 LT=37.49	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =391.34 Pz=0 Pf=12.33 Pt _{N2} =356.33	Pt _{N1} =391.34 Pv=1.8 Pn=389.54
23	22 23	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=25.18 LE=0 LT=25.18	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =356.33 Pz=0 Pf=8.28 Pt _{N2} =348.05	Pt _{N1} =356.33 Pv=1.8 Pn=354.53
24	23 24	Q=1506.5 V=1.3	K _e =0 F=A DN=DN 150 Dint=0.16	L=2 LE=0 LT=2	C=120 DP=14.04	Pt _{N1} =348.05 Pz=0 Pf=0.28 Pt _{N2} =347.77	Pt _{N1} =348.05 Pv=0.88 Pn=347.17
25	24 25	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=60 LE=0 LT=60	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =347.77 Pz=0 Pf=19.73 Pt _{N2} =328.05	Pt _{N1} =347.77 Pv=1.8 Pn=345.97
26	25 26	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=88 LE=0 LT=88	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =328.05 Pz=0 Pf=28.93 Pt _{N2} =299.11	Pt _{N1} =328.05 Pv=1.8 Pn=326.24
27	26 27	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37 LE=0 LT=37	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =299.11 Pz=0 Pf=12.17 Pt _{N2} =286.95	Pt _{N1} =299.11 Pv=1.8 Pn=297.31
28	27 28	Q=1506.5 V=1.9	K _e =0 F=V DN=DN 125 Dint=0.13	L=87.49 LE=0 LT=87.49	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =286.95 Pz=0 Pf=28.77 Pt _{N2} =235.49	Pt _{N1} =286.95 Pv=1.8 Pn=285.14
29	28 29	Q=-1506.5 V=1.9	K _e =0 F=A DN=DN 125 Dint=0.13	L=37.18 LE=0 LT=37.18	C=120 DP=33.55	Pt _{N1} =235.49 Pz=0 Pf=12.23 Pt _{N2} =223.27	Pt _{N1} =235.49 Pv=1.8 Pn=233.69

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO

Codice documento
SF0478_F0.doc

Rev
0

Data
09/03/2011

30	29 30	Q=500.2 V=3.8	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=3 LT=3.92	C=120 DP=337.86	Pt _{N1} =223.27 Pz=0 Pf=12.99 Pt _{N2} =207.77	Pt _{N1} =223.27 Pv=7.08 Pn=216.19
Terminale							
31		Q=-500.2	K=0			Pt1=207.77	
Terminale							
32		Q=500.2	K=0			Pt1=207.77	
Terminale							
33		Q=500.2	K=353			Pt1=207.77	
34	29 34	Q=506.1 V=0.6	K _e =0 F=G DN=DN 125 Dint=0.13	L=1.06 LE=0 LT=1.06	C=120 DP=4.46	Pt _{N1} =223.27 Pz=0 Pf=0.05 Pt _{N2} =223.22	Pt _{N1} =223.27 Pv=0.2 Pn=223.06
35	34 35	Q=506.1 V=3.8	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=1.5 LT=2.42	C=120 DP=345.18	Pt _{N1} =223.22 Pz=0 Pf=8.2 Pt _{N2} =212.46	Pt _{N1} =223.22 Pv=7.24 Pn=215.98
Terminale							
36		Q=-506.1	K=0			Pt1=212.46	
Terminale							
37		Q=506.1	K=0			Pt1=212.46	
Terminale							
38		Q=506.1	K=353			Pt1=212.46	
39	29 39	Q=500.2 V=3.8	K _e =0 F=V DN=DN 50 Dint=0.05	L=0.92 LE=3 LT=3.92	C=120 DP=337.86	Pt _{N1} =223.27 Pz=0 Pf=12.99 Pt _{N2} =207.77	Pt _{N1} =223.27 Pv=7.08 Pn=216.19

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

Terminale							
40		Q=-500.2	K=0			Pt1=207.77	
Terminale							
41		Q=500.2	K=0			Pt1=207.77	
Terminale							
42		Q=500.2	K=353			Pt1=207.77	

Tabella 5

Il calcolo sopra esposto è stato effettuato simulando la richiesta contemporanea di tre erogatori, la cui portata complessiva corrisponde a quella richiesta per garantire il riempimento entro 30 minuti primi.

Si è sopra riportato un solo calcolo delle perdite per attrito dei circuiti relativi alle centrali C5 e C6, in quanto si è ipotizzato ciascuna centrale riempia metà della parte di rete antincendio che ad esse fa capo.

PREVALENZA RICHIESTA IN RIEMPIMENTO PER LA CENTRALE C5

$$\text{Prevalenza} = \Delta P_{\text{circuito}} \pm \Delta P_{\text{altimetrico}}$$

dove:

$\Delta P_{\text{circuito}}$ = caduta di pressione del circuito

$\Delta P_{\text{altimetrico}}$ = caduta di pressione per variazione altimetrica della centrale di pompaggio rispetto alla quota della galleria

$$\text{Prevalenza} = 1670 - 830 = 840 \text{ kPa}$$

Prevalenza gruppo pompaggio:

$$895 \text{ kPa} > 840 \text{ kPa}$$

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Rev</i></td> <td style="width: 50%;"><i>Data</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

PREVALENZA RICHIESTA IN RIEMPIMENTO PER LA CENTRALE C6

$$\text{Prevalenza} = \Delta P_{\text{circuito}} \pm \Delta P_{\text{altimetrico}}$$

dove:

$\Delta P_{\text{circuito}}$ = caduta di pressione del circuito

$\Delta P_{\text{altimetrico}}$ = caduta di pressione per variazione altimetrica della centrale di pompaggio rispetto alla quota della galleria

$$\text{Prevalenza} = 1670 + 150 = 1820 \text{ kPa}$$

Prevalenza gruppo pompaggio:

$$1875 \text{ kPa} > 1820 \text{ kPa}$$

1.2.2 Calcolo dilatazioni termiche

Per il calcolo delle dilatazioni termiche delle tubazioni viene utilizzata la formula:

$$\Delta L = 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot L \cdot \Delta T \quad [\text{mm}]$$

dove:

ΔL dilatazione della tubazione [mm]

L lunghezza del tratto di tubazione [mm]

ΔT escursione termica [°C]

$1,2 \cdot 10^{-5}$ coefficiente lineare di dilatazione della tubazione in acciaio [1/°C]

Dalla relazione sopra si deduce che, per un $\Delta T = 15^\circ\text{C}$, si possono disporre compensatori di dilatazione, di corsa utile minima di 45 mm, mantenendo un passo non superiore a 250 m, intervallati con punti fissi.

1.2.3 Dimensionamento vasche di accumulo

Il dimensionamento delle vasche di accumulo è effettuato utilizzando la relazione:

$$V_u = V_{\text{tubazioni}} + Q_{\text{max}} \cdot t \quad [\text{litri}]$$

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

dove:

- V_u è il volume utile minimo della vasca di accumulo [litri];
 $V_{tubazioni}$ è il volume d'acqua contenuto nella tratta di tubazione [litri];
 Q_{max} è la massima portata contemporanea erogata (800 litri/1');
 t è la durata minima richiesta per l'alimentazione dell'impianto (120').

La lunghezza totale della rete antincendio servita della centrali C3 E C4 è circa 6100 m, per ogni fornice, mentre la lunghezza totale delle rete antincendio servita dalle centrali C5 e C6 è circa 6400 m, per ogni fornice; il volume di acqua contenuto in una tubazione DN 125 è di circa 13 litri/m.

Si ricava:

Vasca centrale C3 : $V_u = 180.000$ litri

Vasca centrale C4 : $V_u = 180.000$ litri

Vasca centrale C5 : $V_u = 190.000$ litri

Vasca centrale C6 : $V_u = 190.000$ litri

1.3 Dimensionamento delle centrali antincendio

Per il dimensionamento delle centrali antincendio sono state considerate, per ogni singola centrale, le portate dell'acqua di riempimento e le portate dell'acqua di erogazione, nonché le prevalenze totali dei circuiti, calcolate come detto in precedenza. Sulla base dei dati portate-prevalenze sono state dedotte le potenze delle pompe di ciascuna centrale e definite le pompe con i relativi motori ed inverter, secondo il macchinario disponibile sul mercato.

Le pompe hanno caratteristiche tali da soddisfare il più oneroso dei seguenti servizi:

- riempimento della semitratta della rete di idranti, relativa alla corrispondente centrale, nel tempo massimo di 30' con velocità dell'acqua nelle tubazioni non superiore a 2,5 m/s. Stante la lunghezza dei tronchi da alimentare, il riempimento dell'intera sezione è normalmente previsto con le elettropompe delle due alimentazioni in funzione. In caso di mancanza di una alimentazione la sezione sarà riempita dall'altra alimentazione funzionante nel tempo necessario.
- erogazione di una portata d'acqua totale di 800 l/minuto dai quattro idranti più sfavoriti, con una pressione residua al bocchello di 2 bar (con 60 m di manichetta), considerando in

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

questo caso non la semitratta, ma l'intera rete.

1.3.1 Centrale antincendio C3 – Galleria Santa Cecilia

La centrale antincendio C3 è disposta in corrispondenza dell'imbocco lato Ponte, presso il piazzale "posto di manutenzione".

L'impianto, in fase di erogazione, considera le seguenti contemporaneità :

- 4 idranti UNI 45;
- portata di un idrante 200 litri/1';
- pressione min al bocchello 2 bar;
- portata totale 800 litri/1'

Portata complessiva richiesta : $G_{Totale} = 800 \text{ litri/1'} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'impianto, in fase di erogazione, ha pertanto le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $48 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Prevalenza richiesta : 835 kPa;

L'impianto, in fase di riempimento, ha le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $81 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Prevalenza richiesta : 1175 kPa;

Il gruppo di pressurizzazione (GPA) è costituito da :

- elettropompa principale, portata $81 \text{ m}^3/\text{h}$, prevalenza effettiva 1175 kPa; potenza installata 45 kW ;
- motopompa portata $81 \text{ m}^3/\text{h}$, prevalenza effettiva 1175 kPa; potenza installata 47,7 kW.

1.3.2 Centrale antincendio C4 – Galleria Santa Cecilia

La centrale antincendio C4 è esterna, in posizione baricentrica rispetto al tracciato della galleria.

L'impianto, in fase di erogazione, considerando le seguenti contemporaneità :

- 4 idranti UNI 45;
- portata di un idrante 200 litri/1';
- pressione min al bocchello 2 bar;

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Rev</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Data</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

- portata totale 800 litri/1'

Portata complessiva richiesta : $G_{Totale} = 800 \text{ litri/1'} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'impianto, in fase di erogazione, ha pertanto le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $48 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Prevalenza richiesta : 425 kPa;

L'impianto, in fase di riempimento, ha le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $81 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Prevalenza richiesta : 575 kPa;

Il gruppo di pressurizzazione (GPA) è costituito da :

- elettropompa principale, portata $81 \text{ m}^3/\text{h}$, prevalenza effettiva 575 kPa; potenza installata 22 kW ;
- motopompa portata $81 \text{ m}^3/\text{h}$, prevalenza effettiva 575 kPa; potenza installata 26,5 kW.

1.3.3 Centrale antincendio C5 – Galleria Santa Cecilia

La centrale antincendio C5 è esterna, in posizione baricentrica rispetto al tracciato della galleria.

L'impianto, in fase di erogazione, considerando le seguenti contemporaneità :

- 4 idranti UNI 45;
- portata di un idrante 200 litri/1';
- pressione min al bocchello 2 bar;
- portata totale 800 litri/1'

Portata complessiva richiesta : $G_{Totale} = 800 \text{ litri/1'} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'impianto, in fase di erogazione, ha pertanto le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $48 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Prevalenza richiesta : 130 kPa;

L'impianto, in fase di riempimento, ha le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : $90 \text{ m}^3/\text{h}$;

Prevalenza richiesta : 895 kPa

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Rev</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Data</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">09/03/2011</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	0	09/03/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
0	09/03/2011						

Il gruppo di pressurizzazione (GPA) è costituito da :

- elettropompa principale, portata 90 m³/h, prevalenza effettiva 895 kPa; potenza installata 45 kW ;
- motopompa portata 90 m³/h, prevalenza effettiva 895 kPa; potenza installata 47,7 kW.

1.3.4 Centrale antincendio C6 – Galleria Santa Cecilia

La centrale antincendio C6 è disposta in corrispondenza dell'imbocco lato Messina, presso il piazzale "di emergenza".

L'impianto, in fase di erogazione, considerando le seguenti contemporaneità :

- 4 idranti UNI 45
- portata di un idrante 200 litri/1';
- pressione min al bocchello 2 bar;
- portata totale 800 litri/1'

Portata complessiva richiesta : $G_{Totale} = 800 \text{ litri/1'} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'impianto, in fase di erogazione, ha pertanto le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : 48 m³/h;
- Prevalenza richiesta : 1300 kPa;

L'impianto, in fase di riempimento, ha le seguenti caratteristiche :

- Portata massima contemporanea : 90 m³/h;
- Prevalenza richiesta : 1875 kPa;

Il gruppo di pressurizzazione (GPA) è costituito da :

- elettropompa principale, portata 90 m³/h, prevalenza effettiva 1875 kPa; potenza installata 90 kW ;
- motopompa portata 90 m³/h, prevalenza effettiva 1 kPa; potenza installata 102 kW.

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

2 Inquadramento normativo

Gli impianti, oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, sono stati progettati nel rispetto della legislazione e della normativa tecnica prevista nel documento GCG.F.03.15.

Va però precisato che le specifiche tecniche sopra menzionate ed il Progetto Di Gara (PDG) (Maggio 2005) non contemplavano ovviamente ulteriori disposizioni Legislative e Norme tecniche emanate successivamente alla data di redazione di dette specifiche.

In ottemperanza alla specifica GCG.F.01.02, tali nuovi riferimenti normativi sono stati assunti a riferimento durante la fase progettuale definitiva, con riferimento particolare a:

- Decreto Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie", pubblicato sul G.U.R.I. del 08.04.06 in conformità agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea.
- Decisione Commissione Europea del 20/12/2007 - 2008/163/CE "STI relativa alla Sicurezza nelle gallerie ferroviarie nel sistema ferroviario trans europeo ad alta velocità e convenzionale".

Infine, la progettazione definitiva è stata sviluppata con riferimento alle seguenti Leggi e Normative:

- D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – noto come "Testo unico della sicurezza" e s.m.i.
- Legge n° 186 del 1/3/68 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni elettriche
- Legge n° 791 del 18/10/77 riguardante la sicurezza degli apparecchi elettrici
- D.M. 37/08 del 22/01/08 "Disposizioni in materia di impianti negli edifici"
- RFI – Direzione Investimenti – Ingegneria Civile – Manuale Progettazione Gallerie RFI.DINIC.MA.GA.GN.00.001.B edizione 2003
- RFI – Direzione Investimenti – Ingegneria Civile – Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti idrico, **antincendio**, elettrico e illuminazione, telecomunicazione, supervisione – aprile 2000 (allegato 2.4 al documento RFI.DINIC.MA.GA.GN.00.001.B edizione 2003)
- RFI – Direzione Investimenti – Ingegneria Civile – Linee guida per le gallerie ferroviarie (per migliorarne la sicurezza) del 1997 (allegato 2.8 al documento RFI.DINIC.MA.GA.GN.00.001.B edizione 2003)
- RFI – Direzione Manutenzione – Ingegneria di Manutenzione - Specifiche Tecniche di

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO		<i>Codice documento</i> SF0478_F0.doc	<i>Rev</i> 0	<i>Data</i> 09/03/2011

costruzione per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie – Sottosistema LMF
- RFI.DMA/IMA.LA/LF 610

- Prescrizioni dei Vigili del Fuoco, degli Enti preposti a vigilare sulla sicurezza e delle Autorità locali
- Norme CEI e norme UNI
- Norma UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio"
- Norma UNI 11292 – Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali
- Norma UNI EN 12845 – Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione
- Norma UNI 804 "Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi e tubazioni flessibili"
- Norma UNI 810 "Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite"
- Norma UNI EN 10224:2006 “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura”
- UNI 10191 “Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione”.
- UNI 9099 “Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione”
- Norma UNI EN 1074 -1 “Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Requisiti generali”
- Norma UNI EN 1074 - 2 “Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione”
- Norma UNI 7421 "Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili"
- Norma UNI 7422 "Apparecchiature per estinzione incendi – Requisiti delle legature per tubazioni flessibili"
- Norma UNI 9487 "Apparecchiature per estinzione incendi – Tubazioni flessibili antincendio di DN70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa"
- Norma UNI EN 671-2 "Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili"
- Norma UNI EN 14384 “Idranti antincendio a colonna soprasuolo”
- N.F.P.A. "Standard for Fixed Guideway Transit System"