

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640 www.enegreen.it

**REGIONE BASILICATA**

Comune principale impianto  
**COMUNE DI MONTEMILONE**  
 PROVINCIA DI POTENZA

Opere connesse  
**COMUNE DI VENOSA** PROVINCIA DI POTENZA  
**COMUNE DI SPINAZZOLA** PROVINCIA DI BAT  
**COMUNE DI BANZI** PROVINCIA DI POTENZA  
**COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA** PROVINCIA DI POTENZA  
**COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO** PROVINCIA DI POTENZA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, AI SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 17 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 71,4 MW, SITO NEL COMUNE DI MONTEMILONE (PZ) E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI VENOSA (PZ), PALAZZO SAN GERVASIO (PZ), BANZI (PZ), GENZANO DI LUCANIA (PZ) E SPINAZZOLA (BT)

COD. REG.	DESCRIZIONE	SCALA DI RAPP.
<b>A.16.a.4/17</b>	<b>Fotoinserimenti</b> Comune di Spinazzola	
COD. INT.	<b>TAV. 21.9</b>	

REDATTO			VERIFICATO
ANALISI PAESAGGISTICA E TERRITORIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE	CONTRIBUTO TECNICO ED INFORMATICO	
Ing. G. Delli Priscoll Ing. G. Faella Arch. R. Alfano	Arch. V. Furcolo Ing. F. Malozzi	Dott. R. Castaldo Geom. D. Sgambati	Arch. M. Lombardi Dott. M. Angioletti

APPROVATO	REVISIONE
Ing. G. Delli Priscoll Ing. G. De Masi	Revisione 0
	DATA
	01/2020

**LEGENDA**

**DATI GENERALI**


Simbolo	Descrizione
	Cono ottico

**CONI OTTICI - COMUNE DI SPINAZZOLA**



IDENTIFICATIVO	NOME	COORDINATE	
		NORD	EST
<b>ID33</b>	Santuario Madonna Del Bosco	4534829.96	590156.01
<b>ID34</b>	Luogo panoramico e limite centro storico	4535814.26	591298.85
<b>ID35</b>	Castello Normanno-Svevo	4535872.00	591231.00
<b>ID36</b>	Chiesa Madre	4535840.02	591345.96
<b>ID37</b>	Chiesa S. Maria Dell'Annunziata	4535937.04	591621.04

**ID33 - Santuario Madonna Del Bosco**




**Panoramica - Stato di Progetto**



**DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI**

Il santuario Madonna del Bosco è un sito storico-culturale che si trova nel Comune di Spinazzola, in regione Puglia. La scena ripresa dal ricettore in esame, sebbene relativamente schiacciata, offre un panorama percettivo di discreta valenza. Sebbene la quasi totalità dell'immagine è contraddistinta dalla presenza di terreni arati, vi sono diversi elementi che caratterizzano discretamente l'immagine, ossia la sua profondità, la presenza di un uliveto, i rilievi montuosi sullo sfondo. Se da un lato l'immagine si presenta "coerente" dal punto di vista dell'interpretazione per la presenza di poche componenti e facilmente identificabili, dall'altro può considerarsi come una scena a basso grado di complessità e pertanto poco attraente dal punto di vista percettivo. Per contro la quasi totale assenza di elementi intrusivi antropici conferiscono alla vista un buon grado di qualità visiva.

L'impianto di progetto è quasi completamente visibile sulla destra della panoramica, in parte nascosto dalle alberature dell'uliveto presente. Esso si dispone in maniera lineare, coerente e senza creare sovrapposizioni tra le turbine. Uno degli elementi che caratterizza positivamente la vista è la presenza in profondità dei rilievi montuosi, che formano lo skyline di fondo, e che terminano nella vista del monte Vulture al centro dell'immagine. Nessun aerogeneratore in progetto incide sullo skyline di fondo e l'impianto nella sua interezza non induce alcun disturbo alle caratteristiche percettive dello stato attuale.



**ID34 - Luogo panoramico - Limite centro storico**

**Panoramica - Stato di Fatto - Stato di Progetto**



**DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI**

Il limite ovest del centro urbano di Spinazzola presenta, nelle vicinanze del castello Normanno-Svevo, il luogo panoramico oggetto di analisi. Da qui è possibile ammirare un panorama costituito da una distesa molto ampia di alberature, al di là della cinta muraria in primo piano dove sono presenti dei cespugli e dei fusti arborei. Da sottolineare che il punto di osservazione si trova a 422 m s.l.m.m. ed è seguito, oltre la cinta muraria, da un forte avvallamento che vede il suo punto più depressa a 355 m, per poi risalire con il rilevato coperto dalle fitte alberature (che si vedono nell'immagine) fino quasi alla quota d'origine. Dietro le alberature è visibile, nella parte che va dalla sinistra fino al centro della scena, terreno arato con elementi di sprawi e macchie verdi, in cui sono presenti anche diversi aerogeneratori esistenti. In profondità, soprattutto nella parte che dal centro arriva fino alla destra della scena, è appena percepibile il quarto piano di visuale, costituito dal profilo dei rilievi a Forenza e dalla vetta del Monte Vulture. L'impianto di progetto si colloca dietro le alberature del primo piano di visuale, pertanto non è visibile nella scena.

**Ricettori sensibili**



**ID35 - Castello Normanno-Svevo -Punto panoramico**



**DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI**

Il castello Normanno-Svevo si trova al limite ovest del centro storico di Spinazzola. E' un ricettore costituito dai ruderi dell'antico castello, abbandonato e non aperto al pubblico. La panoramica è stata ottenuta grazie all'apertura straordinaria che è stata concessa alla società dopo specifica richiesta, è chiaro, dall'immagine, che dell'antico castello non è visibile quasi più nulla, visto l'ingente degrado presente. In secondo piano sono visibili delle alberature, alcune delle quali antistanti la cinta muraria, che richiama quella di un castello, costruita da un privato. L'impianto eolico non è visibile a partire dal punto di vista selezionato.

**ID36 - Chiesa panoramica**

**Panoramica - Stato di Fatto - Stato di Progetto**



**DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI**

La Chiesa Madre, o Cattedrale di S. Pietro, si trova all'interno del centro storico di Spinazzola. Dal piazzale antistante l'ingresso della chiesa, è possibile scorgere uno spiraglio verso l'esterno del nucleo abitato che apre la vista verso l'orizzonte. Nell'immagine sono visibili le abitazioni tipiche del centro abitato che fanno da cornice alla destra e alla sinistra della foto, producendo nella parte centrale una via di fuga verso l'esterno. L'impianto eolico proposto è parzialmente visibile a partire dal punto di vista selezionato ed in particolare dalla sinistra sono visibili le turbine denominate MN10, MN11, MN12, MN13, MN02, MN14, MN01, MN03, MN04, mentre la restante parte è coperta dalle abitazioni che si trovano sulla destra.



**ID37 - Chiesa S. Maria Annunziata**

**Panoramica - Stato di Fatto - Stato di Progetto**



**DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI**

La chiesa S. Maria Annunziata è ubicata nello slargo dove si trova anche la sede del Comune di Spinazzola, all'interno del centro storico. La panoramica ottenuta dal punto di osservazione raffigura l'intero piazzale, con la sede del Comune sulla sinistra ed in adiacenza, al centro della scena, la chiesa. Il punto di fuga si trova immediatamente a destra della chiesa ed è rappresentato da una strada del centro fiancheggiata da numerosi edifici. Trovandosi il ricettore all'interno del centro storico, circondato da edifici senza nessuno spiraglio di vista verso l'esterno, l'impianto di progetto non è visibile.