



REGIONE BASILICATA

Comune principale impianto



COMUNE DI MONTEMILONE
PROVINCIA DI POTENZA

Opere connesse



COMUNE DI VENOSA
PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI SPINAZZOLA
PROVINCIA DI BAT



COMUNE DI BANZI
PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
PROVINCIA DI POTENZA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, AI SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 17 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 71.4 MW, SITO NEL COMUNE DI MONTEMILONE (PZ) E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI VENOSA (PZ), PALAZZO SAN GERVASIO (PZ), BANZI (PZ), GENZANO DI LUCANIA (PZ) E SPINAZZOLA (BT)

COD.REG

C.1

COD. INT.

Elab.21

DESCRIZIONE

Piano di dismissione dell'impianto eolico - COMPUTO METRICO DEI LAVORI



REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
INSE srl	Ing. G. Delli Priscoli		Revisione 0
			DATA
			12/2019

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la dismissione dell'impianto eolico di Montemilone (PZ)

COMMITTENTE: COGEIN ENERGY S.R.L.

Data, 05/12/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							514'011,00
	Opere edili piazzole e strade (SbCat 2)							
3 / 1 U.05.010.022 .a 19/04/2017	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L.							
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN01	1,00	302,00	5,000	0,500	755,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN02	1,00	617,00	5,000	0,500	1'542,50		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN03	1,00	1195,00	5,000	0,500	2'987,50		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN04	1,00	362,00	5,000	0,500	905,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN10	1,00	128,00	5,000	0,500	320,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN11	1,00	675,00	5,000	0,500	1'687,50		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN5 e MN12	1,00	2091,00	5,000	0,500	5'227,50		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN06	1,00	196,00	5,000	0,500	490,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN13	1,00	140,00	5,000	0,500	350,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN14	1,00	340,00	5,000	0,500	850,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN07	1,00	306,00	5,000	0,500	765,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN08	1,00	840,00	5,000	0,500	2'100,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN15	1,00	376,00	5,000	0,500	940,00		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN16	1,00	249,65	5,000	0,500	624,13		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN17	1,00	269,00	5,000	0,500	672,50		
	Strada di accesso alla piazzola WTG MN09	1,00	609,00	5,000	0,500	1'522,50		
	Parziale mc					21'739,13		
	Piazzola wtg MN01	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN02	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN03	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN04	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN05	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN06	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN07	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN08	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN09	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN10	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN11	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN12	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN13	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN14	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN15	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN16	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Piazzola wtg MN17	1,00	60,00	27,000	0,500	810,00		
	Parziale mc					13'770,00		
	SOMMANO mc					35'509,13	6,42	227'968,61
4 / 2 E.01.050.010 .a 20/04/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L. Vedi voce n° 1 [mc 35 509.13]					35'509,13		
	SOMMANO mc					35'509,13	9,46	335'916,37
5 / 3 N.P. 01 24/04/2017	Demolizione plinto di fondazione in conglomerato cementizio armato, mediante mezzi meccanici, martello demolitore, tronchesa stritolatrice per una profondità di 1,5 metri dal piano della piazzola dell'aerogeneratore. Il prezzo è omincomprensivo del trasporto a							
	A R I P O R T A R E							1'077'895,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'077'895,98
	<p>discarica autorizzata, successiva cernita del materiale per la divisione dell'acciaio dal cemento e riciclo di entrambi materiali a cura del fornitore. SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L. Plinti di fondazione fino ad una profondità di 1,5 m dal piano di campagna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00			293,000	4'981,00		
						4'981,00	38,00	189'278,00
6 / 8 U.05.020.010 .a 30/01/2017	<p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m. SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L.</p> <p>Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN01 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN02 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN03 Strada di accesso alla piazzola WTG MN04 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN10 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN11 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN5 e MN12 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN06 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN13 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN14 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN07 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN08 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN15 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN16 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN17 Riprstino strada di accesso alla piazzola WTG MN09</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	302,00 617,00 1195,00 362,00 128,00 675,00 2091,00 196,00 140,00 340,00 306,00 840,00 376,00 249,65 269,00 609,00	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	755,00 1'542,50 2'987,50 905,00 320,00 1'687,50 5'227,50 490,00 350,00 850,00 765,00 2'100,00 940,00 624,13 672,50 1'522,50		
						21'739,13	6,61	143'695,65
7 / 9 E.01.050.020 .a 12/05/2017	<p>Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23'970,88		
						23'970,88	6,76	162'043,15
8 / 11 U.11.080.080 .a 12/05/2017	<p>Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L. Piccole riprofilature vegetali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					895,00		
						895,00	23,29	20'844,55
9 / 12 U.07.010.025 .b 30/01/2017	<p>Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona collinare priva di difficoltà SpCat 1 - Proprietà cogein energy S.R.L.</p>							
	A R I P O R T A R E							1'593'757,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	Proprietà cogein energy S.R.L. <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 60px;"></div>	1'595'135,63
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1'595'135,63
	A RIPORTARE	

