



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Direzione generale dell'Ambiente

Prot. n.

**Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 06/02/2020
nr. 0002589
Classifica XIV
05-01-00**



Cagliari,

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID: 5004] Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia. Proponente: S.N.O. Service S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA. Trasmissione osservazioni.

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, di cui alla nota DVA prot. n. 32391 del 12/12/2019, acquisita al prot. DGA n. 26052 del 12/12/2019 (comunicazione di procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento), vista la documentazione pubblicata nel sito web dell'Autorità competente, si rileva quanto segue.

La società S.N.O. Service S.r.l. è titolare della licenza di subingresso n. 06/2018 alla concessione demaniale n.37/2017 dell'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna relativa all'utilizzo e gestione di un banchinamento/piazzale, un locale tecnico, una gru di sollevamento di tipo fisso da 40 t per attività di alaggio e varo di imbarcazioni, in località Cala Saccaia a Olbia.

La proposta progettuale è relativa all'ampliamento dell'area banchinata esistente e alla realizzazione di un sistema travel lift avente portata pari a 160 t, tale da consentire di operare con imbarcazioni di lunghezza fino a 30 m.

Gli interventi prevedono:

- l'escavo dello specchio acqueo interessato dai lavori (ndr. la cui superficie, non dichiarata, è approssimativamente pari a 700 m²) fino alla quota batimetrica di - 4,00 metri, con l'estrazione di un volume complessivo di 1.184,5 m³ di cui 260 m³ di sedimenti sciolti e 924,5 m³ di materiali rocciosi;
- la realizzazione di un piazzale di manovra per il collegamento con il piazzale esistente, tramite il riempimento con il materiale proveniente dai dragaggi;
- la realizzazione del bacino del Travel Lift con cassoni cellulari in calcestruzzo della larghezza di m 3,75 e lunghezza m 5,00 imbasati a quota - 3,50, su idoneo scanno in pietrame; i cassoni saranno dotati, sul lato esterno, di cella anti risacca, verranno riempiti con sabbia di cava e materiale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

roccioso proveniente dagli escavi; la sovrastruttura sarà realizzata con lastre in calcestruzzo prefabbricate aventi dimensione metri 4 x 3,75 x 0,40.

Per la gestione dei materiali derivanti dall'escavo è intendimento della Società proponente richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'immersione degli stessi in casse di colmata impermeabilizzate, previa caratterizzazione.

Fatte queste premesse, considerato che nello Studio Preliminare Ambientale sono previste misure di mitigazione, tra le quali il "*confinamento delle aree di intervento mediante panne galleggianti del tipo antitorbidità*", finalizzate a limitare gli impatti provocati dai lavori sull'ambiente marino, e sull'impianto di mitilicoltura distante circa 70 m dal bacino Travel Lift, questa Direzione Generale non ritiene necessario l'assoggettamento del progetto all'ulteriore procedura di VIA.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Andreina Farris

P. Pisano/SVA (tel. 070 606 6953) 

R. Carcangiu/Resp. Sett. VIA (tel. 070 606 6601) 

A.M. Mereu/Direttore Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) (tel. 070 606 6720) 