

TAP AG Project Title / Facility Name: **Trans Adriatic Pipeline Project**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE OPERAZIONI DI ESPIANTO EFFETTUATE IN AREA 5 SU NUCLEI DI BIOCOSTRUZIONI A CORALLIGENO

DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020


ALLEGATO 2
SCHEDE DELLE BIOCOSTRUZIONI OGGETTO DI ESPIANTO

Documento TAP AG N°:

ALLEGATO 2 - OPL00-C30373-150-Y-TRS-0012


BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_01	PROFONDITA' (m)	52
COORDINATE	40° 19' 10.587"N 18°	° 24' 29.692"E	


DESCRIZIONE: Bioconcrezionamento di piccole dimensioni (1.5m x 1.5m), alto meno di 60 cm, poco articolato e molto infangato. Presenta una scarsissima quantità di *Axinella verrucosa* e *Parazoanthus axinellae*, con una copertura di queste due specie che non supera il 30%. Presenti rari esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia*, alcuni esemplari di spugne incrostanti e globose e del tunicato *Halocynthia papillosa*. Distribuite in maniera sparsa alghe rosse incrostanti. Si lavora sulla porzione interferita dalla conduttura, posta a nord della biocostruzione.






NUCLEI RIMOSSI	13	DATA	27/12/2019	
STATO RIMOZIONE	Completa			
		•		
COMMENTI:	Presenza di lenze da pesca al	bbandonate		
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Causa le piccole dimensioni e la scarsa copertura di specie chiave, sono stati rimossi 13 nuclei di dimensioni variabili tra 10 cm e 30 cm. La specie principale rimossa è la spugna Axinella verrucosa, spesso in associazione con Parazoanthus axinellae. Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti e massive; 2 nuclei con i tunicati Halocynthia papillosa. Prelevati diversi individui di coralli duri solitari Caryophyllia/Phyllangia. Prelevati alcuni nuclei con alghe rosse incrostanti.			
SUPPORTO DI				
MANTENIMENTO	GP_01 (13 nuclei)	PROFONDITA' (m)	51.2	
POSIZIONE	GD 01 · /0°10′10 100°	"N 19°24'20 140"F		
POSIZIONE	GP_01 : 40°19′10.198″N 18°24′30.140″E			






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_02	PROFONDITA' (m)	55
COORDINATE	40° 19' 11.685" N 1	8° 24' 31.621" E	


DESCRIZIONE: Bioconcrezionamento di medie dimensioni (2.5m x 2.5m), alto circa 1m, dalla struttura articolata in guglie che circondano una zona sabbiosa centrale a forma di cratere. Sono presenti ulteriori piccoli pezzi bassi tutto intorno all'affioramento principale molto infangati. Presente una copertura di *Axinella verrucosa* e *Parazoanthus axinellae* (40%). Presenti numerosi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e diverse spugne incrostanti e globose.






NUCLEI RIMOSSI	26	DATA	03/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 26 nuclei di dimensioni variabili tra 10 cm e 40 cm. La specie principale rimossa e la spugna <i>Axinella verrucosa</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti e massive, tra le quali <i>Agelas oriodes</i> . Presenti diversi individui di <i>Caryophyllia/Phyllangia</i> . Prelevati anche alcuni nuclei con alghe rosse incrostanti.			
SUPPORTO DI	GP_02 (22 nuclei)	PROFONDITA' (m)	GP_02: 56	
MANTENIMENTO	GP_04 (4 nuclei)	· No. Sharra (iii)	GP_04: 56	
	GP 02: 40°19′11.999″N 18°24′31.158″E			
COORDINATE	GP_04 : 40°19′12.231″N 18°24′31.503″E			









BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_03	PROFONDITA' (m)	56
COORDINATE	40° 19' 11.722" N 1	.8° 24' 31.724" E	


DESCRIZIONE: Bioconcrezionamento di piccole dimensioni (1m x 1.5m), alto meno di 1m, globoso, poco articolato e infangato. Presente in maniera poco abbondante la spugna *Axinella verrucosa* e *Parazoanthus axinellae*, con una copertura di queste due specie pari al 30%. Presenti diversi esemplari di *Caryophillia/Phyllangia* e diverse spugne incrostanti e globose con alcune colonie di idrozoii. Abbondante l'ascidia coloniale *Diplosoma spongiforme*.






NUCLEI RIMOSSI	10	DATA	03/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 10 nuclei di dimensioni variabili tra 10 cm e 30 cm. La specie principale rimossa è la spugna <i>Axinella verrucosa</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti e massive, tra le quali 1 esemplare di <i>Agelas oriodes</i> . Presenti diversi individui di <i>Caryophyllia/Phyllangia</i> . Prelevati anche diversi nuclei con alghe rosse incrostanti.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_02 (10 nuclei)	PROFONDITA' (m)	56	
COORDINATE	GP_02 : GP_02: 40°19′11.999″N 18°24′31.158″E			






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_04	PROFONDITA' (m)	56
COORDINATE	40° 19' 11.687" N 1	8° 24' 31.875" E	

DESCRIZIONE: Bioconcrezionamento di grandi dimensioni (5m x 5m), alto circa 2m, piuttosto massiccio, articolato e con piccole cavità ed anfratti. Sono presenti ulteriori piccoli pezzi bassi tutto intorno all'affioramento principale. Presente una abbondante copertura di *Axinella verrucosa* e *Parazoanthus axinellae*, con una copertura di queste due specie pari al 70%. Abbondanti anche gli esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e diverse spugne incrostanti e globose, tra le quali *Agelas oroides*. Presente il Briozoo eretto *Schizoretepora serratimago*.







NUCLEI RIMOSSI	268	DATA	03-04/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 268 nuclei di dimensioni variabili tra 10 cm e 30 cm. La specie principale rimossa e la spugna <i>Axinella verrucosa</i> con <i>P. axinellae</i> . Molti nuclei portano spugne rosse incrostanti e massive, tra le quali diversi esemplari di <i>Agelas oriodes</i> . Presenti numerosi individui dei celenterati madreporari <i>Caryophyllia/Phyllangia/Cladocora</i> . Prelevati anche diversi nuclei con il briozoo eretto <i>Schizoretepora serratimago</i> .			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_02 (38 nuclei) (3/1/20) GP_03 (76 nuclei) (3/1/20) GP_04 (77 nuclei) (3/1/20) GP_05 (69 nuclei) (4/1/20) GP_05 (69 nuclei) (4/1/20) GP_06 (8 nuclei) (4/1/20)	PROFONDITA' (m)	GP_02: 55.7 GP_03: 56.2 GP_04: 56.5 GP_05: 56.7 GP_06: 58.1	
COORDINATE	GP_02: 40°19′11.999" GP_03: 40°19′12.111" GP_04: 40°19′12.231" GP_05: 40°19′12.266" GP_06: 40°19′12.884"	N 18°24'31.371"E N 18°24'31.503"E N 18°24'31.644"E		




B5







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_05	PROFONDITA' (m)	58
COORDINATE	40° 19' 11.991" N	I 18° 24' 32.302" E	


DESCRIZIONE: Si presenta di medie dimensioni (2m x 2m), alto < 1m, piuttosto massiccio, poco articolato, infangato. Presenti esemplari della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae*. Copertura di queste specie inferiore al 40%. Presenti scarsi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e diversi esemplari di spugne rosse globose, tra le quali *Agelas oriodes*.






NUCLEI RIMOSSI	25	DATA	04/01/2020
STATO RIMOZIONE		Completa	
COMMENTI:			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 25 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie principale rimossa e la spugna <i>Axinella verrucosa</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti e 1 esemplare di <i>Agelas oriodes</i> . Presenti diversi individui di <i>Caryophylla/Phyllangia</i> .		
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_06	PROFONDITA' (m)	58.1
COORDINATE	40°19′12.884" N 18°24′31.676″E		







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_06	PROFONDITA' (m)	50
COORDINATE	40° 19' 11.991" N	I 18° 24' 32.302" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di grandi dimensioni (4m x 3m), alto 1.5m, piuttosto massiccio e compatto, poco articolato con componente fangosa non elevata in prossimità della sommità. Predominanza di esemplari della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* in simbiosi con copertura pari a circa il 50%. Presenti pochi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e diversi esemplari di spugne rosse globose e idroidi coloniali.






NUCLEI RIMOSSI	21	DATA	04/01/2020
STATO RIMOZIONE		Completa	
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensi	oni alla base con presenza di	reti relitte.
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 21 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm in quanto il tratto di interferenza con la condotta riguardava solo la parte basale verso SE. La specie principale rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti. Presenti diversi individui di <i>Caryophyllia/Phyllangia</i> .		
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_06	PROFONDITA' (m)	58.1
COORDINATE	40°19′12.884" N 18°24′31.676″E		






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_07	PROFONDITA' (m)	64
COORDINATE	40° 19' 12.313" N	I 18° 24' 33.042" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di grandi dimensioni (5m x 4m), alto 1.5m, massiccio e compatto, poco articolato con componente fangosa abbondante. Predominanza di esemplari della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* di piccole e medie dimensioni in simbiosi con copertura pari a circa il 30%. Presenti pochi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e diversi esemplari di spugne rosse globose e idroidi coloniali. Presenti echinodermi quali *Centrostephanus longispinus* e *Hacelia attenuata*






NUCLEI RIMOSSI	18	DATA	04/01/2020
STATO RIMOZIONE		Completa	
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensi	oni alla base.	
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 18 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm in quanto il tratto di interferenza con la condotta riguardava solo la parte basale verso NE. La specie principale rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne rosse incrostanti. Presenti diversi individui di <i>Caryophyllia/Phyllangia</i> .		
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_06	PROFONDITA' (m)	58.1
COORDINATE	40°19′12.884" N 18°24′31.676″E		






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_08	PROFONDITA' (m)	58
COORDINATE	40° 19' 12.562" N	18° 24' 33.241" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di medie dimensioni (2m x 2m), alta meno di 60 cm poco articolato con componente fangosa abbondante. Scarsa presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* presenti solo esemplari di piccole dimensioni con copertura pari a circa il 30%. Presenti pochi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e rari esemplari di *Halocynthia papillosa*.






NUCLEI RIMOSSI	16	DATA	04/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensioni alla base.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 16 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne ed alghe rosse incrostanti. Presenti diverse colonie di Idrozoi e briozoi eretti.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_07	PROFONDITA' (m)	60	
COORDINATE	40°19'13.955" N 18°24'34.542"E			







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_09	PROFONDITA' (m)	59.5
COORDINATE	40° 19' 12.720" N	18° 24' 33.565" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di medie dimensioni (3m x 1.5m) di forma allungata formata da due piccoli affioramenti adiacenti, alti meno di 50 cm poco articolati e con componente fangosa abbondante. Scarsa presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae*. Presenti pochi esemplari di *Caryophyllia/Phyllangia* e rari esemplari di *Diplosoma spongiforme*.






NUCLEI RIMOSSI	9	DATA	08/01/2020			
STATO RIMOZIONE		Completa				
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensi	Blocchi di piccole dimensioni alla base.				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 16 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne ed alghe rosse incrostanti. Presenti diverse colonie di idrozoi e briozoi eretti.					
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_07	PROFONDITA' (m)	60			
COORDINATE	40°19′13.955" N 18°24′34.542″E					







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_10	PROFONDITA' (m)	61
COORDINATE	40° 19' 13.355" N	18° 24' 34.670" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione grandi dimensioni (4m x 4m) formata da piccoli blocchi articolati alti meno di 70 cm, con forte componente fangosa. Presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae*. Presenti idrozoi coloniali e spugne rosse globose e massive assieme a madreporari solitari quali *Caryophillia/Phyllangia*






NUCLEI RIMOSSI	65	DATA	08/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensioni.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 65 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne ed alghe rosse incrostanti. Presenti diverse colonie di idrozoi e briozoi eretti.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_07 GP_08	PROFONDITA' (m)	GP_07: 60 GP_08: 60.1	
COORDINATE	GP_07: 40°19′13.955" N 18°24′34.542″E GP_08: 40°19′14.055" N 18°24′34.694″E			









BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_11	PROFONDITA' (m)	61
COORDINATE	40° 19' 13.725" N	18° 24' 35.338" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione medio/grandi dimensioni (4m x 2m) formata da piccoli blocchi globosi alti meno di 60 cm, molto infangati. Presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* con copertura pari a circa il 40%. Presenti idrozoi coloniali e spugne rosse globose. Molto abbondante il *Diplosoma spongiforme* e gli idrozoi coloniali.






NUCLEI RIMOSSI	11	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Blocchi di piccole dimensi	Blocchi di piccole dimensioni con Axinella polypoides di piccole dimensioni		
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 11 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> . Alcuni nuclei portano spugne ed alghe rosse incrostanti. Presenti diverse colonie di idrozoi e briozoi (<i>Reteporella grimaldi</i>)			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_09	PROFONDITA' (m)	66.3	
COORDINATE	GP_09: 40°19′16.376" N 18°24′41.449″E			







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_12	PROFONDITA' (m)	61
COORDINATE	40° 19' 14.283" N	18° 24' 36.318" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di piccole dimensioni (2m x 1m) formata da vari blocchi molto infangati. Presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* con copertura pari a circa il 40%. Presenti idrozoi coloniali e spugne rosse globose. Molto abbondante il *Diplosoma spongiforme* e gli idrozoi coloniali.






NUCLEI RIMOSSI	7	DATA	09/01/2020
STATO RIMOZIONE	Completa		
COMMENTI:			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 7 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 25 cm. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella</i> con <i>P. axinellae</i> di piccole e medie dimensioni associati a frammenti con idrozoi ed alghe rosse incrostati.		
SUPPORTO DI			
MANTENIMENTO	GP_09	PROFONDITA' (m)	66.3
COORDINATE	GP_09: 40°19'16.376" N 18°24'41.449"E		







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_13	PROFONDITA' (m)	61
COORDINATE	40° 19' 14.464" N	I 18° 24' 36.928" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di medie dimensioni (3m x 2m) formata da vari blocchi molto infangati alti meno di 40 cm. Forte presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* con copertura pari a circa il 40%. Presenti molti idrozoi coloniali e scarse spugne rosse globose. Molto abbondante il *Diplosoma spongiforme*.






NUCLEI RIMOSSI	5	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si prese	nta liscia e compatta, con un	a consistenza dura, ed è	
	difficile prendere nuclei di dimensioni maggiori.			
	Sono stati rimossi 5 nuclei	di dimensioni variabili tra i 1	.0 cm e i 30 cm. La	
PRINCIPALI TAXA	specie principalmente rimossa e la spugna A. verrucosa con P. axinellae di			
RIMOSSI	piccole e medie dimensioni associati a frammenti con idrozoi ed alghe rosse			
Till Till Till Till Till Till Till Till	incrostati.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_09	PROFONDITA' (m)	66.3	
COORDINATE	GP_09: 40°19′16.376" N 18°24′41.449″E			






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_14	PROFONDITA' (m)	62
COORDINATE	40° 19' 15.196" N	18° 24' 38.056" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione massiccia e compatta di piccole dimensioni (2m x 2m) ma piuttosto elevata (1.3m). Scarsa presenza della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae*, molti frequenti idrozoi e briozoi coloniali eretti. Molto abbondante *Diplosoma spongiforme* che ricopre soprattutto il versante NE






NUCLEI RIMOSSI	13	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si prese	nta liscia e compatta, con un	a consistenza dura, ed è	
	difficile prendere nuclei di dimensioni maggiori.			
	Sono stati rimossi 13 nuclei di dimensioni medie/piccole (tra i 10 cm e i 20 cm)			
PRINCIPALI TAXA	a causa della compattezza	della roccia. La principale sp	ecie rimossa è la spugna	
RIMOSSI	a causa della compattezza della roccia. La principale specie rimossa è la spu			
	Axinella verrucosa e un esemplare di A. polypoides			
SUPPORTO DI				
MANTENIMENTO	GP_09	PROFONDITA' (m)	66.3	
COORDINATE	GP_09: 40°19'16.376" N 18°24'41.449"E			







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_15	PROFONDITA' (m)	65
COORDINATE	40° 19' 16.617" N	I 18° 24' 40.812" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di grandi dimensioni (5m x 4m) e piuttosto articolata in diversi massi globosi. Forte copertura della spugna *Axinella verrucosa* con *Parazoanthus axinellae* sulla sommità dell'affioramento con esemplari anche grandi. Molti frequenti idrozoi e briozoi coloniali eretti e *Diplosoma spongiforme* sul versante Sud. Evidenti colonie di madreporari *Caryophyllia/Phyllangia*






NUCLEI RIMOSSI	30	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si presenta liscia e compatta, con una consistenza dura, ed è difficile prendere nuclei di dimensioni maggiori.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati rimossi 30 nuclei di dimensioni medie/piccole (tra i 10 cm e i 20 cm) a causa della compattezza della roccia. La specie principalmente rimossa e la spugna <i>Axinella verrucosa</i> ed alcuni nuclei con <i>Caryophyllia/Phyllangia</i> e spugne rosse incrostanti.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_09	PROFONDITA' (m)	66.3	
COORDINATE	GP_09: 40°19′16.3	 76" N 18°24′41.449″E		






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_19	PROFONDITA' (m)	67
COORDINATE	40° 19' 16.988" N	I 18° 24' 41.421" E	


DESCRIZIONE: Costituita da un affioramento articolato (3m x 2m), alto 1 m, composto da diversi pezzi e piuttosto infangato. La specie *P. axinellae* è molto abbondante, insieme agli Idrozoi coloniali. Il tunicato *D. spongiforme* ricopre ampie porzioni della biocostruzione. La spugna *A. verrucosa* è poco abbondante. I madreporari *Caryophyllia/Phyllangia* e le spugne Suberitidae sono poco abbondanti. La copertura degli organismi bentonici è inferiore al 50%.






NUCLEI RIMOSSI	16	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si presenta liscia e compatta, con una consistenza dura ed è			
	difficile prendere nuclei di dimensioni maggiori.			
PRINCIPALI TAXA	Sono stati rimossi 16 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 30 cm. La specie			
RIMOSSI	principale rimossa è <i>P. gxinellge.</i> Pochi nuclei sono caratterizzati dalle			
KIIVIOSSI	verrucosa, Caryophyllia/Phyllangia e colonie di Idrozoi.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_10	PROFONDITA' (m)	67.5	
IVIAIVILIVIENIO				
COORDINATE	40° 19′ 18.126″ N	l 18° 24′ 42.026″ E		







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_23	PROFONDITA' (m)	67.5
COORDINATE	40° 19' 17.321" N	I 18° 24' 41.813" E	

DESCRIZIONE: Piccolo affioramento (1m x 1m), alto <1 m, molto infangato e composto da piccoli pezzi sparsi. Il tunicato *D. spongiforme* è la specie più abbondante. Sono state rinvenute poche e grandi spugne della specie *A. verrucosa*, spesso ricoperte da *P. axinellae*. Gli Idrozoi coloniali e la specie *Hacelia attenuata* risultano rari. La copertura degli organismi non supera il 30%.






0 275 1.5 3 340-46		N=	5	
NUCLEI RIMOSSI	5	DATA	09/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si prese difficile prendere nuclei d	enta liscia e compatta, con un i dimensioni maggiori.	a consistenza dura, ed è	
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	copertura di sedimento fir i 10 cm e i 20 cm, co	A causa del ridotto spessore dello strato calcareo superficiale e della densa copertura di sedimento fine sono stati rimossi 5 nuclei di dimensioni variabili tra i 10 cm e i 20 cm, composti prevalentemente da <i>Axinella verrucosa</i> in associazione con <i>P. axinellae</i> . Sono state asportati anche nuclei con Idrozoi		
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_10	PROFONDITA' (m)	67.5	
COORDINATE	40° 19′ 18.126″ N	N 18° 24′ 42.026″ E		
	Parish State Parish The State First cours but The State First cours but		M M	




BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_26	PROFONDITA' (m)	67.5
COORDINATE	40° 19' 17.471" N	I 18° 24' 42.238" E	


DESCRIZIONE: La biocostruzione è costituita da un grande affioramento (3m x 3m) di 1m di altezza, poco articolato, molto infangato. Poco abbondanti le spugne della specie *Axinella verrucosa* in associazione con l'esacorallo *Parazoanthus axinellae*. Risultano molto abbondanti gli Idrozoi coloniali e la specie *Diplosoma spongiforme*. Presenti policheti gregari *Salmacina/Filograna*. La copertura degli organismi non supera il 30%.






NUCLEI RIMOSSI	56	DATA	10/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La biocostruzione si prese	nta liscia e compatta, con ur	na consistenza dura, ed è	
	difficile prendere nuclei di	dimensioni maggiori.		
	Il numero di nuclei rimossi ammonta a 56, con dimensioni variabili tra 10 cm e			
DDING DALL TAVA	40 cm. I nuclei prelevati sono composti prevalentemente da <i>A. verrucosa</i> in			
PRINCIPALI TAXA	associazione con <i>P. axinellae</i> , ed Idrozoi coloniali. Rari prelievi hanno			
RIMOSSI	interessato piccole spugne globose, Axinella cannabina, i			
	Caryophyllia/Phyllangia e Alcyonium acaule.			
SUPPORTO DI				
MANTENIMENTO	GP_10 PROFONDITA' (m) 67.5			
COORDINATE	40° 19′ 18.126″ N 18° 24′ 42.026″ E			
	-			







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_28	PROFONDITA' (m)	67.5
COORDINATE	40° 19' 17.767" N	I 18° 24' 42.342" E	


DESCRIZIONE: Bioconcrezionamento di piccole dimensioni (1,5m x 1,5m), alto <1m, poco articolato, piuttosto infangato. Gli organismi presenti occupano circa il 25% della superficie totale. Presenti in maniera poco abbondante la spugna *Axinella verrucosa* in associazione con *Parazoanthus axinellae*. Poco abbondante anche il tunicato *Diplosoma* spongiforme e gli Idrozoi coloniali. Rara la spugna *Plakina* sp.






NUCLEI RIMOSSI	8	DATA	10/01/2020		
STATO RIMOZIONE		Completa			
COMMENTI:	La biocostruzione si prese	enta liscia e compatta, con ur	na consistenza dura, ed è		
	difficile prendere nuclei d	difficile prendere nuclei di dimensioni maggiori.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	E' stato rimosso un totale di 8 nuclei di dimensioni variabili tra 10 cm e 20 cm. I nuclei prelevati sono composti prevalentemente da <i>A. verrucosa</i> in associazione				
1	con <i>P. axinellae</i> . Un solo prelievo ha interessato la spugna <i>Plakina</i> sp.				
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_10	PROFONDITA' (m)	69		
COORDINATE	40° 19′ 18.126″ N	40° 19′ 18.126″ N 18° 24′ 42.026″ E			
	The state of the s				






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_31	PROFONDITA' (m)	68
COORDINATE	40° 19' 17.877" N	I 18° 24' 42.782" E	


DESCRIZIONE: Affioramento grande (4m x 2m), poco alto (0.5 m). La biocostruzione è costituita da piccole parti basse e molto infangate. Il tunicato *Diplosoma spongiforme* ricopre gran parte del fondo roccioso. Poco abbondanti *Axinella verrucosa* e *Parazoanthus axinellae*. Presenti anche Idrozoi e la spugna *Plakina* sp. Sono stati censiti pochi esemplari di *Bonellia viridis* e *Hacelia attenuata*.






NUCLEI RIMOSSI	42	DATA	10/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile molto			
	ridotto.			
	Sono stati rimossi 42 nuclei di piccole dimensioni (10 - 20 cm). I nuclei prelevati			
PRINCIPALI TAXA	sono composti prevalentemente da Axinella verrucosa in associazione con			
RIMOSSI	Parazoantus axinellae, e Idrozoi. Prelevate anche spugne Plakina sp. e piccoli			
	esemplari di <i>Axinella cann</i>	nabina.		


SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_11	PROFONDITA' (m)	69
COORDINATE	40° 19′ 19 161″ N 18° 24′ 44 058″ F		






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_32	PROFONDITA' (m)	69
COORDINATE	40° 19' 17.877" N	I 18° 24' 42.782" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione piccola (1.5m x 1m) composta da porzioni basse (0.5 m)e molto infangate. Il popolamento è costituito principalmente da *Diplosoma spongiforme* mentre sono scarsamente presenti spugne *Axinella verrucosa* e *Parazoantus axinellae*, distribuiti in maniera sparsa.






MC/MC			NAME OF TAXABLE PARTY O	
NUCLEI RIMOSSI	15	DATA	10/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile molto ridotto.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Rimossi in totale 15 nuclei di piccole dimensioni (10 - 20 cm). I nuclei prelevati sono composti prevalentemente da <i>Axinella verrucosa</i> in associazione con <i>Parazoantus axinellae</i> , e Idrozoi. Rinvenute anche piccole spugne <i>Axinella cannabina</i> e Idrozoi.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_11	PROFONDITA' (m)	69	
COORDINATE	40° 19′ 19.161″ N	 18° 24′ 44.058″ E		







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_33	PROFONDITA' (m)	71
COORDINATE	40° 19' 19.2	91" N 18° 24' 45.282" E	


DESCRIZIONE: Biocostruzione di grandi dimensioni (1m x 3m) piuttosto infangata, con isolati frammenti sul sedimento circostante. Il popolamento è costituito principalmente da *Axinella verrucosa*, *Parazoantus axinellae*, Idrozoi, *Salmacina/Filograna* e *Diplosoma spongiforme*. Presenti, ma con abbondanze più contenute, le spugne globose, *Plakina* sp. e la spugna eretta *A. polypoides*. Su di essa sono stati rinvenuti alcuni esemplari di *Antedon mediterranea*. Tra le irregolarità dell'affioramento sono visibili anche *Cerianthus membranaceus* e *Bonellia viridis*.






		N denkem	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
NUCLEI RIMOSSI	12	DATA	11/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile molto ridotto.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Rimossi nuclei (12) di piccole dimensioni, comprese tra i 10 cm ed i 20 cm, composti prevalentemente da <i>Axinella verrucosa</i> in associazione con <i>Parazoantus axinellae</i> . Posizionati nella GP_12 anche nuclei con Idrozoi, <i>Axinella polypoides</i> e il crinoide <i>Antedon mediterranea</i> , spesso rinvenuto epifita delle spugne più alte.			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_12	PROFONDITA' (m)	71	
COORDINATE	40° 19′ 20.280″ N 18° 24′ 46.056″ E			






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_34	PROFONDITA' (m)	71
COORDINATE	40° 19' 19.463" N	I 18° 24' 45.780" E	


DESCRIZIONE: Piccolo e basso (0.5 m) affioramento infangato. E' presente una grande spugna eretta *Axinella polypoides* con numerosi *Antedon mediterranea* epifiti. Il popolamento appare piuttosto povero, con sparse *Axinella verrucosa* in associazione con *Parazoantus axinellae*, poche porzioni di biocostruzione ricoperte da *Diplosoma spongiforme* e *Plakina* sp. Gli organismi bentonici ricoprono circa il 25% dell'affioramento.






0 0.75 1.5 2 Milesee		N=	The state of the s	
NUCLEI RIMOSSI	11	DATA	11/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile molto ridotto.			
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati prelevati 11 nuclei di dimensioni comprese tra 5 e 30 cm. I frammenti più grandi sorreggono le spugne erette <i>Axinella polypoides</i> . I nuclei di piccole e medie dimensioni sono composti esclusivamente da <i>Axinella verrucosa</i> in associazione con <i>Parazoantus axinellae</i> .			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_12	PROFONDITA' (m)	71	
COORDINATE	40° 19′ 20.280″ N	 N 18° 24′ 46.056″ E		





BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_35	PROFONDITA' (m)	72
COORDINATE	40° 19' 19.724" N	I 18° 24' 46.297" E	

DESCRIZIONE: Si presenta come un affioramento grande e compatto (4m x 3m), con alcune articolazioni nella porzione sommitale. E' alto circa 1m, molto infangato; sono visibili piccole porzioni di roccia ai lati sul sedimento fine. Gli organismi animali ricoprono solo il 20-30% della superficie della biocostruzione. *A. verrucosa*, *P. axinellae* e *D. spongiforme* sono gli organismi più abbondanti. Gli Idrozoi sono sparsi e poco abbondanti.



RIMOSSI




NUCLEI RIMOSSI	34	DATA	11/01/2020
STATO RIMOZIONE	Completa		
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile ridotto.		
	Sono stati prelevati 34 nuclei di piccole dimensioni, comprese tra 10 e 20 cm. La		
PRINCIPALI TAXA	maggior parte dei nuclei	è composta da A. verrucos	a in associazione con <i>P.</i>


 SUPPORTO DI MANTENIMENTO
 GP_12
 PROFONDITA' (m)
 71

 COORDINATE
 40° 19′ 20.280″ N 18° 24′ 46.056″ E

axinellae. Sono state raccolte piccole spugne erette Axinella cannabina, mentre


su pochi frammenti sono presenti spugne globose Aegelas oroides.





BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_36	PROFONDITA' (m)	73
COORDINATE	40° 19' 20.911" N	I 18° 24' 48.490" E	

DESCRIZIONE: Affioramento molto piccolo (2m x 1m), che emerge poche decine di centimetri dal fondale fangoso; appare molto infangato. Gli organismi ricoprono circa il 20% dell'affioramento. Il popolamento è composto da sparse associazioni di *A. verrucosa*, *P. axinellae* e Idrozoi.







NUCLEI RIMOSSI	13	DATA	12/01/2020		
STATO RIMOZIONE	Completa				
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta uno strato asportabile ridotto.				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	ed i 20 cm. I frammenti so associazione con <i>Parazoa</i>	iclei di piccole e medie dime ono composti esclusivamente nthus axinellae e Idrozoi. Inc a specie Axinella cannabina.	da <i>Axinella verrucosa</i> in		
	, , ,				

 TAVOLINO N.
 GP_13
 PROFONDITA' (m)
 74


 COORDINATE
 40° 19′ 21.496″ N 18° 24′ 48.315″ E







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_37	PROFONDITA' (m)	74
COORDINATE	40° 19' 21.061" N	I 18° 24' 48.561" E	


DESCRIZIONE: Affioramento di discrete dimensioni (3m x 3m) che emerge circa 1m dal fondale fangoso circostante. La biocostruzione è articolata e piuttosto infangata. L'organismo più abbondante è il tunicato incrostante *Diplosoma spongiforme*. *Axinella verrucosa*, *Parazoanthus axinellae* e Idrozoi formano dei nuclei sparsi. Sono stati rinvenuti piccoli madreporari delle specie *Caryophyllia/Phyllangia*.






		1. N Constraint		
NUCLEI RIMOSSI	32	DATA	12/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è	molto duro e presenta uno s	trato asportabile ridotto.	
	I nuclei prelevati, di dimensioni comprese tra i 10 cm ed i 20 cm, sono 32. La			
PRINCIPALI TAXA	quasi totalità degli organismi rimossi appartiene alle specie A. verrucosa che si			
RIMOSSI	presenta in associazione con <i>P. axinellae</i> . Pochi frammenti fungono da base per			
	piccole spugne erette della specie A. cannabina e altre spugne incrostanti.			
SUPPORTO DI	GP_13	PROFONDITA' (m)	74	
MANTENIMENTO	01-13	PROFORDITA (III)	74	
COORDINATE	40° 19′ 21 496″ N	J 18° 24′ 48 315″ F		







BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_38	PROFONDITA' (m)	74
COORDINATE	40° 19' 21.322" N	I 18° 24' 49.253" E	

DESCRIZIONE: La biocostruzione di grande dimensione (5m x 2.5m) si presenta come un affioramento piuttosto articolato che emerge di circa 0.5 m dal fondale fangoso circostante. Il substrato roccioso è molto infangato; sono presenti anche piccoli frammenti sul sedimento circostante. Numerose spugne erette *A. polypoides* caratterizzano l'affioramento, assieme a grandi spugne *A. verrucosa* con *P. axinellae*. Le specie *Plakina* sp., *Caryophyllia/Phyllangia*, *D. spongiforme* e gli Idrozoi sono presenti, ma mostrano delle abbondanze molto contenute. Sono stati riconosciuti molti alcuni esemplari di *Antedon mediterranea* sulle spugne erette e rari esemplari di *Bonellia viridis* all'interno della formazione rocciosa.






0 0.75 1.5 3 Meters		New	O HOLD		
NUCLEI RIMOSSI	31	DATA	12/01/2020		
STATO RIMOZIONE		Completa			
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è	molto duro e presenta uno s	trato asportabile ridotto.		
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	cm. Le specie più freque Parazoanthus axinellae. A dimensioni) delle specie	Sono stati collezionati un totale di 31 nuclei di dimensione comprese tra 10 e 30 cm. Le specie più frequenti sui nuclei rimossi sono <i>Axinella verrucosa</i> e <i>Parazoanthus axinellae</i> . Anche numerose spugne erette (di grandi e piccole dimensioni) delle specie <i>Axinella cannabina</i> e <i>Axinella polypoides</i> sono state prelevate. Presenti nuclei con Idrozoi coloniali			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_14	PROFONDITA' (m)	73.5		
COORDINATE	40° 19′ 21.761″ N	N 18° 24′ 48.907″ E			
	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	GR 14 CP 14 Prilippings			




BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_39	PROFONDITA' (m)	74.5
COORDINATE	40° 19' 21.969" N	I 18° 24' 50.218" E	


DESCRIZIONE: Formazione rocciosa bassa (0.5m) poco articolata e ricoperta da una diffusa coltre fangosa. Il popolamento si caratterizzate per alte spugne erette (*Axinella polypoides*) su cui si innestano crinoidi della specie *Antedon mediterranea*. Nella porzione inferiore dell'affioramento sono presenti spugne *Axinella verrucosa* di medie dimensione in associazione con *Parazoanthus axinellae*. Nelle stesse posizioni sono stati rinvenuti anche Idrozoi coloniali.






NUCLEI RIMOSSI	19	DATA	13/01/2020	
STATO RIMOZIONE		Completa		
COMMENTI:	La presenza di un sottile	strato di concrezionamento	rimovibile sul substrato	
	duro non ha permesso il p	relievo di consistenti frammo	enti di biocostruzione.	
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Sono stati prelevati nuclei di dimensioni variabili tra 5 e 20 cm, per un totale di 19 frammenti. I nuclei più grandi sorreggono le alte <i>A. polypoides</i> con <i>A. mediterranea</i> . Sono stati asportati anche piccole spugne erette della specie <i>A. cannabina</i> . Presenti numerosi nuclei con <i>A. verrucosa</i> in associazione con l'antozoo <i>P. axinellae</i> .			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_15	PROFONDITA' (m)	74.5	
COORDINATE	40° 19′ 22.293″ N 18° 24′ 49.892″ E			






BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_40	PROFONDITA' (m)	77
COORDINATE	40° 19' 23.162" N	l 18° 24' 52.527" E	


DESCRIZIONE: Piccolo affioramento roccioso (1m x 1m) poco articolato, basso (0.5m) e molto infangato. Presenti diversi esemplari di alte spugne erette (*Axinella polypoides* e *Axinella cannabina*) su cui si innestano numerosi *Antedon mediterranea*. Rinvenute alcune spugne *Axinella verrucosa* di piccole e grandi dimensioni, in associazione con l'antozoo *Parazoanthus axinellae*.






NUCLEI RIMOSSI	31	DATA	13/01/2020		
STATO RIMOZIONE	Completa				
COMMENTI:	Il bioconcrezionamento è molto duro e presenta un sottile strato asportabile				
PRINCIPALI TAXA RIMOSSI	Prelevati 31 nuclei di biocostruzione, dimensioni variabili tra 5 e 20 cm. I nuclei più grandi sorreggono le alte <i>Axinella polypoides</i> e <i>Axinella</i> cannabina, con <i>Antedon mediterranea</i> . I numerosi frammenti di minori dimensioni ospitano <i>A. verrucosa</i> in associazione con l'antozoo <i>P. axinellae</i> .				
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_16	PROFONDITA' (m)	76		
COORDINATE	40° 19′ 23.671″ N 18° 24′ 52.088″ E				
	Trans Adriatic Pipeline BIOCONSTRUCTION RELOCATION				





BIOCOSTRUZIONE N.	BIO_41	PROFONDITA' (m)	78
COORDINATE	40° 19' 24.780" N	l 18° 24' 55.369" E	

DESCRIZIONE: Biocostruzione di piccole dimensioni (1m x 1m), molto bassa (0.5m) e poco articolata. Dalle immagini è visibile un notevole infangamento dell'affioramento in questione. Il popolamento appare piuttosto povero, con poche ma grandi spugne erette della specie *Axinella verrucosa*. Rispetto agli affioramenti precedenti diminuiscono in numero i *Parazoanthus axinellae*. Poche porzioni di substrato sono colonizzate da Spugne globose e Idrozoi. Rinvenuti anche pochi esemplari di *Antedon mediterranea*. Gli organismi sopra elencati ricoprono circa il 20% del fondale della biocostruzione.





NUCLEI RIMOSSI	8	DATA	13/01/2020	
STATO RIMOZIONE	Completa			
COMMENTI:	Il sottile strato di concrezionamento asportabile sul substrato duro ha permesso			
	il prelievo di soli nuclei di piccole e medie dimensioni.			
	Prelevati 8 nuclei di biocostruzione con dimensioni variabili tra 10 e 20 cm. Sono			
PRINCIPALI TAXA	stati asportati principalmente le spugne della specie Axinella verrucosa e			
RIMOSSI	l'antozoo <i>Parazoanthus axinellae</i> . Un solo frammento, di piccole dimensioni			
	(circa 10cm) ospitava una spugna globosa <i>Agelas oroides</i> .			
SUPPORTO DI MANTENIMENTO	GP_17	PROFONDITA' (m)	78	
COORDINATE	40° 19′ 25.218″ N 18° 24′ 55.071″ E			

