nexteco
gestione progetto ambiente

PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MASCHERAMENTO SE di VIZZINI
ELENCO PREZZI UNITARI

Nuova SE 380/150 kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150 kV alla RTN ed opere connesse

REVISIONI					
	00	09/09/2019	Prima emissione	M. Frapporti	N. Rivabene
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:	3000066340/20 del 01/10/2018	
MOTIVO DELL'INVIO:	☑ PER ACCETTAZIONE	☐ PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO	
RGGR11010CIAM03098	Terna Rete Italia TERNA GROUP

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 25020010	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod.25020040-045) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50-200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm **euro (quarantadue/98)**	cad	42,98
Nr. 2 25020005	Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. **euro (nove/82)**	cad	9,82
Nr. 3 25020040	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale.La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100-300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10-12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm **euro (centosettantaotto/10)**	cad	178,10
Nr. 4 25020047	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative. I)per una stagione vegetativa aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento del 35 % **euro (undicimilasessantacinque/42)**	cad	11´065,42
Nr. 5 25020048	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative. II) per due stagioni vegetative aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento del 55 % **euro (diciassettemilatrecentoottantaotto/51)**	cad	17´388,51
Nr. 6 15071181*	Quercus virgiliana,circonf. 8-10 cm, in vaso Lit. 25 (fonitura franco cantiere) **euro (sessantacinque/50)**	cad	65,50
Nr. 7 15071488	Ulmus minor, circonf 08-10 cm, in vaso Lit. 18 (fornitura franco cantiere) **euro (quarantasette/40)**	cad	47,40
Nr. 8 150703910	Celtis australis, circonf 10-12 cm, in vaso Lit. 30 (fornitura franco cantiere) **euro (sessantatre/30)**	cad	63,30
Nr. 9 15071211	Quercus ilex, circonf. 10-12 cm, in vaso Lit. 30 (fornitura franco cantiere) **euro (settantaotto/00)**	cad	78,00
Nr. 10 15070461	Crataegus monogyna, circonf. cm 8-10, in zolla (fornitura franco cantiere) **euro (quaranta/70)**	cad	40,70
Nr. 11 15061652	Rhamnus alaternus, in vaso Lit. 9, diam. vaso c. 24 (fornitura franco cantiere) **euro (tredici/00)**	cad	13,00
Nr. 12 15061183*	Phyllirea latifolia, in vaso, h 0.8-1 m **euro (tredici/50)**	cad	13,50
Nr. 13 15061592	Spartium junceum, in vaso Lit. 7, diam. vaso cm. 22 (fornitura franco cantiere) **euro (dodici/50)**	cad	12,50
Nr. 14 15071168*	Pyrus spinosa, in vaso 18 cm, circonf. 8-10 cm (fornitura franco cantiere) **euro (cinquantaotto/00)**	cad	58,00
Nr. 15 15071061*	Prunus amygdaliformis, circonf. 08-10 cm, in vaso Lit. 18 (fornitura franco cantiere) **euro (quarantacinque/20)**	cad	45,20
Nr. 16 15070638	Fraxinus ornus, circonf. cm 8-10, in vaso Lit. 25 (fornitura franco cantiere) **euro (quarantasette/40)**	cad	47,40
Nr. 17 15061202*	Pistacia terebinthus, in vaso Lit. 9, diam. vaso cm 24 (fornitura franco cantiere) **euro (sedici/50)**	cad	16,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 15061202	Pistacia lentiscus, in vaso Lit.9, diam. vaso cm 24 (fornitura franco cantiere) **euro (sedici/50)**	cad	16,50
Nr. 19 15061592*	Calicotome spinosa, in vaso Lit. 7, diam. vaso cm 22 (fornitura franco cantiere) **euro (dodici/50)**	cad	12,50
Nr. 20 15061432*	Phlomis fruticosa, in vaso Lit. 4, diam. vaso cm. 20 (fornitura franco cantiere) **euro (sette/10)**	cad	7,10
Nr. 21 15061432*a	Teucrium flavum, in vaso Lit. 4, diam. vaso cm. 20 (fornitura franco cantiere) **euro (sette/10)**	cad	7,10
Nr. 22 15061432*b	Teucrium fruticans, in vaso Lit. 4, diam. vaso cm. 20 (fornitura franco cantiere) **euro (sette/10)**	cad	7,10
Nr. 23 15050043*	Ampelodesmos mauritanicus, in vaso Lit. 3, diam. vaso cm 18 (fornitura franco cantiere) **euro (sette/00)**	cad	7,00
Nr. 24 25010016	Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla prondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiore a 5.000 mq **euro (zero/15)**	mq	0,15
Nr. 25 2505020	Apertura di buche con trivella. Apertura di buche con trivella meccanica in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il successivo rinterro delle buche stesse: diametro 0,3-0,4 profondità 40 cm **euro (uno/80)**	ha	1,80
Nr. 26 2505028	Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 50 cm **euro (due/60)**	cad	2,60
Nr. 27 15070909	Olea europaea var sylvestris, circonf. cm 6-8, in vaso Lit. 12 (fornitura franco cantiere) **euro (trentatre/90)**	cad	33,90
Nr. 28 25020045	Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100-300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10-12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm **euro (ottantanove/05)**	cad	89,05
Nr. 29 25050025	Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo "tubo shelter" in polipropilene **euro (uno/80)**	cad	1,80
Nr. 30 25010024	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina. **euro (zero/82)**	mq	0,82
Nr. 31 2504004	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici oltre 5.000 mq. **euro (uno/85)**	mq	1,85
Nr. 32 B.01.01.01	Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato ove non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici. **euro (zero/27)**	mq	0,27