



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA
POTENZA

Risposta nota MIBACT_DG-ABAP_SERV V n. 7979 del 02/03/2020

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Direzione Generale ABAP
Servizio II "SCAVI E TUTELA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale ABAP
Servizio III "TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO E
ARCHITETTONICO"
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-
Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

FUNZIONARI SABAP-BAS
Arch. Serena Tedesco
serena.tedesco@beniculturali.it

Dott.ssa Sabrina Mutino
sabrina.mutino@beniculturali.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Oggetto:

Progetto di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 70 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Spinazzola (BAT), con opere accessorie ricadenti nel comune di Montemilone (PZ).

Proponente: ITW Spinazzola 1 s.r.l.

Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

CL 34.28.07/1.76.4/2019

In riferimento alla richiesta, acquisita da questo Ufficio al n. 2972 del 26/03/2020, riguardante l'impianto riportato in oggetto ed esaminata la documentazione progettuale, consultata telematicamente, **si ritiene necessario acquisire la documentazione integrativa appresso riportata** allo scopo di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza.

- Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini indicando, all'interno dell'area vasta di analisi, i beni culturali e del paesaggio ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (200 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- Valutazione, su un'unica tavola di sintesi, dell'impatto del progetto rispetto ai beni che ricadono in tutti i buffer di rispetto della L.R. della Basilicata n. 54/15 e ss.mm.ii ai sensi dell'Allegato A. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (200 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- Attestazione inesistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;
- Aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza massima) comprensivi anche del minieolico e indicando chiaramente con etichetta la sigla degli aerogeneratori di progetto così da distinguerli dagli altri. Le fotosimulazioni dovranno essere: (i) realizzate su immagini fotografiche reali e nitide, (ii) riprese in condizioni di piena visibilità, (iii) corredate da una planimetria che indichi i coni ottici, (iv) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;
- Integrazione del reportage fotografico con ulteriori fotoinserimenti (da produrre con le modalità precedentemente descritte) che utilizzino come punti di ripresa:
 - i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei comuni di Palazzo San Gervasio (Belvedere dal Castello Svevo, viste da Viale Kennedy e da Viale Villa D'Errico escludendo i punti di affaccio occlusi da edifici e vegetazione, Belvedere antistante la Chiesa di San Nicola, Santuario della Madonna di Francavilla, stazione ferroviaria Palazzo San Gervasio-Montemilone), Banzi (Badia, Via Margherita di Savoia), Genzano di Lucania (belvedere di Via Cavallina, Invaso di Genzano, Belvedere Larghetto Acquilina Sancia, Belvedere di Vico V. Gioberti, Castello di Monteserico e Masseria Verderosa), Montemilone (Masseria Torre di Quinto e Santuario Madonna del Bosco) e Venosa (camminamento di ronda del castello di Venosa lato SE, complesso monumentale della SS.Trinità, Catacombe Ebraiche, Masseria Casone, Masseria Saraceno-Quaranta, Masseria Matinella-Veltri);



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata
Via dell'Elettronica, 7 – Potenza. numero telefono: 0971.489411
PEC: mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-bas@beniculturali.it

- ii) tutti i beni archeologici (in particolare area Archeologica Matinelle di Palazzo San Gervasio, Area archeologica di Loreto e Sito paleolitico di Notarchirico nel comune di Venosa, Area archeologica Cervarezza a Banzi, tutti i tratturi che guardano verso l'area di impianto indicati sul portale della regione Basilicata RSDI);
- iii) elementi di viabilità a maggior percorrenza (ricettori dinamici) da cui sia visibile l'impianto, quali la SP 6 Appula da Banzi a Palazzo San Gervasio, SP 79 nel tratto in avvicinamento a Palazzo San Gervasio, SP 232 da Palazzo San Gervasio verso Spinazzola, SP 233 da Banzi verso Spinazzola, SP 21 da Palazzo San Gervasio;
- Integrazione del reportage fotografico con ulteriori fotoinserimenti riguardanti la sottostazione di nuova realizzazione prevista in agro del Comune di Montemilone che utilizzino come punti di ripresa: Masseria Matinella-Veltri, Area archeologica di Loreto e Sito paleolitico di Notarchirico nel comune di Venosa, tutti i tratturi che guardano verso la sottostazione indicati sul portale della regione Basilicata RSDI e nel punto di ripresa di maggiore visibilità, SP. Venosa-Montemilone;
 - Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto all'interno dell'area vasta di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (200 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010;
 - Carta dell'intervisibilità cumulata degli aerogeneratori in progetto, esistenti, autorizzati all'interno dell'area vasta di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (200 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010 .


Si comunica infine che, qualora al momento della trasmissione delle stesse, dovessero risultare ancora vigenti le misure connesse all'emergenza sanitaria da prevenzione da contagio coronavirus (DPCM 9 marzo 2020), la suddetta documentazione integrativa (predisposta in modalità digitale) può essere trasmessa servendosi di un vettore postale, in allegato ad una lettera di trasmissione, inviata all'indirizzo riportato in calce alla presente nota.

Inoltre, al fine di agevolare l'attività istruttoria di questa Soprintendenza che attualmente viene svolta in modalità *smart working*, la trasmissione degli atti dovrà, preferibilmente, avvenire in via digitale tramite WeTransfer all'indirizzo mail serena.tedesco@beniculturali.it. Sarà infine onere della Società ITW Spinazzola 1 s.r.l. comunicare, all'indirizzo mail succitato, anche un indirizzo PEO allo scopo di favorire una più celere comunicazione in caso di mancata ricezione della documentazione.


Il Responsabile del Procedimento

In fase istruttoria

(arch. Serena Tedesco)



Il Soprintendente
(arch. Salvatore Buonomo)



ST/st



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata
Via dell' Elettronica, 7 – Potenza. numero telefono: 0971.489411
PEC: mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-bas@beniculturali.it