



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

1 STAZIONE FAU/09: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Bosco ceduo e pascolo arido
------------------------------	-----------------------------

Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	742166 ÷ 4685697
<i>Comune di Appartenenza</i>	Comune di Vetralla (VT)
<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività zootecnica

Descrizione del Sito

Il sito FAU/09 si colloca lungo la SS1bis a circa 250 metri a SE di essa. L'accesso è agevole scavalcando la recinzione perimetrale dell'Azienda zootecnica nella quale è incluso. La sua fisionomia vegetazionale è duplice: la fascia più vicina alla strada è costituita da un pascolo arido utilizzato da bovini, in via di rinaturalizzazione e cespugliamento (*Rubus* sp., *Prunus* sp., *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, *Pyrus* sp., ecc.); presente un filare di *Cupressus* sp. ed una abbeveratorio sul margine boschivo. La fascia più lontana dalla strada è invece un'area boschiva continua, probabilmente un ceduo di *Quercus* sp. invecchiato o abbandonato, caratterizzato da alcuni individui di *Pinus pinea* e da un fitto sottobosco (*Rubus* sp., *Prunus* sp., *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, ecc.) che ne rende problematico l'accesso.



Sito FAU/09 – Panoramica interna all'area



Sito FAU/09 – Panoramica dal margine dell'area



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/09 : MAMMALOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	X ¹				
1 carcassa					



Sito FAU/09 – Carcassa di volpe (*Vulpes vulpes*)

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

nessuna

Rilievo Faunistico – FAU/09 : ERPETOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis muralis</i>	X				
<i>Podarcis sicula</i>	X				
<i>Hyla meridionalis</i>			X ¹		
1 emissione acustica					

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Podarcis muralis : Allegato IV Dir. 92/43/CEE
Hyla meridionalis : Convenzione di Berna
Podarcis sicula : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/09 : AVIFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Airone guardabuoi (<i>Bubulcus ibis</i>)	Allarme, volo	1	-
Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>)	Volo, caccia	1	-
Nibbio reale (<i>Milvus milvus</i>)	Volo, caccia	1	-
Cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>)	Volo, sul nido	4	2
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	Volo	4	2
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	Canto	1	1
Tortora dal collare orientale (<i>Streptotelia decaocto</i>)	Verso, su pilone elettrico	2	1
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Canto	1	1
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	Canto, volo, alimentazione	>20	>10
Cinciarella (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	Canto, volo	4	4
Pettiroso (<i>Erithacus rubecola</i>)	Canto	1	1
Strillozzo (<i>Emberiza calandra</i>)	Canto	1	1
Zigolo nero (<i>Emberiza cirius</i>)	Canto	2	2
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)	Canto	2	1
Cappellaccia (<i>Galerida cristata</i>)	Volo	1	1
Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)	Canto	2	2
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	Canto	3	3
Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	Canto, volo, alimentazione	>10	>5
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	Canto, volo	1	1
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Canto	2	1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	Canto	1	1
Occhiocotto (<i>Sylvia melanocephala</i>)	Canto	2	1

Emergenze avifaunistiche riscontrate

Specie	Direttiva 2009/147/CE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Bubulcus ibis</i>			VU
<i>Falco tinnunculus</i>		SPEC3	
<i>Milvus milvus</i>	X		EN
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC3	VU

Nota:

- Birdlife Europa 2004:
 - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
 - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
 - **LR** = Basso rischio
 - **VU** = Vulnerabile
 - **EN** = Minacciato