



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

1 STAZIONE FAU/09: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Bosco ceduo e pascolo arido
------------------------------	-----------------------------

Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	742166 ÷ 4685697
---	------------------

<i>Comune di Appartenenza</i>	Comune di Vetralla (VT)
-------------------------------	-------------------------

<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività zootecnica
---------------------------------------	---------------------

Descrizione del Sito

Il sito FAU/09 si colloca lungo la SS1bis a circa 250 metri a SE di essa. L'accesso è agevole scavalcando la recinzione perimetrale dell'Azienda zootecnica nella quale è incluso. La sua fisionomia vegetazionale è duplice: la fascia più vicina alla strada è costituita da un pascolo arido utilizzato da bovini, in via di rinaturalizzazione e cespugliamento (*Rubus* sp., *Prunus* sp., *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, *Pyrus* sp., ecc.); presente un filare di *Cupressus* sp. ed una abbeveratorio sul margine boschivo. La fascia più lontana dalla strada è invece un'area boschiva continua, probabilmente un ceduo di *Quercus* sp. invecchiato o abbandonato, caratterizzato da alcuni individui di *Pinus pinea* e da un fitto sottobosco (*Rubus* sp., *Prunus* sp., *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, ecc.) che ne rende problematico l'accesso.



Sito FAU/09 - Panoramica interna all'area



Sito FAU/09 - Panoramica dal margine dell'area



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/09 : MAMMALOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)		X			
Istrice (<i>Hystrix crestata</i>)			X		



Sito FAU/09 – Impronta di cinghiale

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Hystrix cristata : All. IV Dir. 92/43/CEE, Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92;

Rilievo Faunistico – FAU/09 : ERPETOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis muralis</i>	X				
<i>Podarcis sicula</i>	X				

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Podarcis muralis : Allegato IV Dir. 92/43/CEE
Podarcis sicula : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/09 : AVIFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Airone guardabuoi (<i>Bubulcus ibis</i>)	Allarme, volo	6	-
Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)	Volo	1	-
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Canto	2	1
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	Canto, volo, alimentazione	>10	>5
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	Canto	2	2
Cinciarella (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	Canto, volo	2	1
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Canto	1	1
Cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>)	Volo, sul nido	2	1
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)	Canto	2	1
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	Volo	3	1
Occhiocotto (<i>Sylvia melanocephala</i>)	Canto	2	1
Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	Canto, volo, alimentazione	>5	>2
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)	Canto	1	1
Sterpazzolina (<i>Sylvia cantillans</i>)	Canto	1	1
Strillozzo (<i>Emberiza calandra</i>)	Canto	2	2
Tortora dal collare orientale (Streptoelia decaocto)	Volo	3	-
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Canto	1	1
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)	Canto	1	1
Zigolo nero (<i>Emberiza cirulus</i>)	Canto	3	3

Emergenze avifaunistiche riscontrate

Specie	Direttiva 2009/147/CE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Bubulcus ibis</i>			VU
<i>Circus cyaneus</i>	X		
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC3	VU

Nota:

- Birdlife Europa 2004:
 - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
 - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
 - **LR** = Basso rischio
 - **VU** = Vulnerabile
 - **EN** = Minacciato