



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

2 STAZIONE FAU/10: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Fascia boscata marginale
------------------------------	--------------------------

Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	743267 ÷ 4686835
---	------------------

<i>Comune di Appartenenza</i>	Loc. Tenuta Monte Calvo, Comune di Vetralla (VT)
-------------------------------	--

<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività zootecnica; Cascina/Fabbricato rurale
---------------------------------------	--

Descrizione del Sito

Il sito FAU/10 si colloca all'interno della Tenuta Comunale di Monte Calvo, Azienda zootecnica pubblica per l'allevamento biologico della vacca di razza "maremmana". Esso è posto in un impluvio piuttosto profondo di probabile presenza di acque piovane nelle stagioni primaverile e autunnale, delimitato nella parte superiore da affioramenti di tufo, ed è caratterizzato da vegetazione boschiva in prevalenza arborea e arbustiva. L'impluvio in questione va a confluire verso NW nel tracciato della SS1bis ed è interno ai recinti di allevamento e movimentazione del bestiame. Pertanto la sua raggiungibilità, altrimenti agevole, dipende dall'utilizzo che gli allevatori fanno dei pascoli circostanti, tutti delimitati da recinzioni.



Sito FAU/10 - Panoramica



Sito FAU/10 - Margine dell'area



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/10 : MAMMALOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana

Specie rilevanti a fini conservazionistici
(cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Rilievo Faunistico – FAU/10 : ERPETOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis muralis</i>	X				
<i>Podarcis sicula</i>	X				

Specie rilevanti a fini conservazionistici
(cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Podarcis muralis : Allegato IV Dir. 92/43/CEE
Podarcis sicula : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE

Rilievo Faunistico – FAU/10 : AVIFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>)	Volo	4	2
Gazza (<i>Pica pica</i>)	Volo	4	2
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)	Canto	1	1
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	Canto	>5	>2
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)	Canto, volo, alimentazione	> 10	>5
Strillozzo (<i>Miliaria calandra</i>)	Canto	3	3
Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	Canto, volo	>5	>2
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	Canto, volo	3	3
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Canto	1	1
Sterpazzolina (<i>Sylvia cantillans</i>)	Canto	2	1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	Canto	1	1
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Canto	1	1



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Emergenze avifaunistiche riscontrate

Specie	Direttiva 2009/147/CE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC3	VU
<i>Hirundo rustica</i>		SPEC3	

Nota:

- Birdlife Europa 2004:
 - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
 - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
 - **LR** = Basso rischio
 - **VU** = Vulnerabile
 - **EN** = Minacciato