



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

3 STAZIONE FAU/11: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Bosco ceduo invecchiato, incolto, casale diroccato
------------------------------	--

Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	743758 ÷ 4686914
---	------------------

<i>Comune di Appartenenza</i>	Loc. Tenuta Monte Calvo, Comune di Vetralla (VT)
-------------------------------	--

<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività zootecnica; Rudere
---------------------------------------	-----------------------------

Descrizione del Sito

Il sito FAU/11 è posto al confine di un bosco ceduo in fase di invecchiamento e di un'ampia superficie incolta sottoposta a pascolo. Nei pressi si trova un cascinale in rovina. Il sito di rilievo si colloca a E della SS1bis vicino ad una strada bianca che si stacca dalla variante, accessibile solo a piedi, che si inoltra nella Tenuta Comunale di Monte Calvo, Azienda zootecnica pubblica per l'allevamento biologico della vacca di razza "maremmana". Il sito è posto su un versante di media pendenza esposto a NW e caratterizzato, come tutta l'area, da pascolo bovino. La copertura del suolo è garantita per la quasi totalità dalle matricine e dai polloni che vegetano sotto di esse. Si accede all'area facilmente scavalcando la recinzione che delimita il bosco.



Sito FAU/11 – Panoramica dell'area



Sito FAU/11 – dettagli



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/11 : MAMMALOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
Istrice (<i>Hystrix cristata</i>)			X ¹		
1 Aculei					

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Hystrix cristata : All. IV Dir. 92/43/CEE, Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92;

Rilievo Faunistico – FAU/11 : ERPETOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis muralis</i>	X				
<i>Podarcis sicula</i>	X				

Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Podarcis muralis : Allegato IV Dir. 92/43/CEE
Podarcis sicula : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE

Rilievo Faunistico – FAU/11 : AVIFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Airone guardabuoi (<i>Bubulcus ibis</i>)	Allarme, volo	3	-
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Canto	1	1
Cappellaccia (<i>Galerida cristata</i>)	Canto	1	1
Cinciarella (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	Canto	1	1
Cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>)	Volo	2	2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Canto	1	1
Occhiochetto (<i>Sylvia melanocephala</i>)	Canto	2	2
Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	Canto, volo	4	4
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)	Canto, volo, alimentazione	4	2
Rondone (<i>Apus apus</i>)	Canto, volo, alimentazione	2	1
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	Volo	2	1
Zigolo nero (<i>Emberiza cirius</i>)	Canto	1	1



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Emergenze avifaunistiche riscontrate

Specie	Direttiva 2009/147/CE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Hirundo rustica</i>		SPEC3	
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC3	VU
<i>Upupa epops</i>	X		

Nota:

- Birdlife Europa 2004:
 - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
 - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
 - **LR** = Basso rischio
 - **VU** = Vulnerabile
 - **EN** = Minacciato