



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*  
Monitoraggio faunistico

#### 4 STAZIONE FAU/12: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Bosco ceduo invecchiato
------------------------------	-------------------------

#### Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	743999 ÷ 4686929
<i>Comune di Appartenenza</i>	Loc. Tenuta Monte Calvo, Comune di Vetralla (VT)
<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività zootecnica

#### Descrizione del Sito

Il sito FAU/12 è un bosco ceduo in fase di invecchiamento posto a E della SS1bis delimitato a N ed a S da due strade bianche che si staccano dalla variante, la prima (chiusa da un cancello) in direzione di alcuni cascinali-ristoranti, la seconda accessibile solo a piedi, che si inoltra nella Tenuta Comunale di Monte Calvo, Azienda zootecnica pubblica per l'allevamento biologico della vacca di razza "maremmana". Il sito è posto su un versante di media pendenza esposto a NW e caratterizzato, come tutta l'area, da pascolo bovino. La copertura del suolo è garantita per la quasi totalità dalle matricine e dai polloni che vegetano sotto di esse. Minore la presenza di arbusti, buona copertura da parte dello strato erbaceo. Si accede all'area facilmente scavalcando la recinzione che delimita il bosco.



Sito FAU/12 - Panoramica



Sito FAU/12 - Panoramica in direzione Vetralla



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*  
Monitoraggio faunistico

**Rilievo Faunistico – FAU/12 : MAMMALOFAUNA**

*Checklist specie reperite*

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
Cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> )		X			



Sito FAU/12 – impronte di cinghiale (*Sus scrofa*)

*Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)*

nessuna

**Rilievo Faunistico – FAU/12 : ERPETOFAUNA**

*Checklist specie reperite*

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis muralis</i>	X				
<i>Podarcis sicula</i>	X				

*Specie rilevanti a fini conservazionistici (cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)*

*Podarcis muralis* : Allegato IV Dir. 92/43/CEE  
*Podarcis sicula* : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*  
Monitoraggio faunistico

**Rilievo Faunistico – FAU/12 : AVIFAUNA**

*Checklist specie reperite*

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Cornacchia grigia ( <i>Corvus cornix</i> )	Volo	1	1
Picchio verde ( <i>Picus viridis</i> )	Canto	1	1
Colombaccio ( <i>Columba palumbus</i> )	Volo	1	-
Cinciarella ( <i>Cyanistes caeruleus</i> )	Canto	3	3
Usignolo ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	Canto	1	1
Cinciallegra ( <i>Parus major</i> )	Canto	2	2
Passera d'Italia ( <i>Passer domesticus italiae</i> )	Canto, volo	2	2
Lui piccolo ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Canto	3	3
Capinera ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Canto	1	1
Sterpazzolina ( <i>Sylvia cantillans</i> )	Canto	1	1
Occhiocotto ( <i>Sylvia melanocephala</i> )	Canto	1	1
Merlo ( <i>Turdus merula</i> )	Canto	1	1

*Emergenze avifaunistiche riscontrate*

Specie	Direttiva 2009/147/CE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC3	VU

**Nota:**

- Birdlife Europa 2004:
  - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
  - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
  - **LR** = Basso rischio
  - **VU** = Vulnerabile
  - **EN** = Minacciato