



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

5 STAZIONE FAU/13: CARATTERIZZAZIONE SITO E RILIEVI

<i>Componente Ambientale</i>	Fascia boscata ripariale
------------------------------	--------------------------

Localizzazione/Caratterizzazione dell'Areale di Monitoraggio

Coordinate GPS Sito Monitoraggio UTM 32T Datum WGS84	744350 ÷ 4687170
---	------------------

<i>Comune di Appartenenza</i>	Loc. Cinelli, Comune di Vetralla (VT)
-------------------------------	---------------------------------------

<i>Elementi Antropico-Insediativi</i>	Attività agricola; Cascina/Fabbricato rurale
---------------------------------------	--

Descrizione del Sito

Il sito in oggetto (FAU/13) si configura come un'area collinare posta ad E della SS1bis. L'accesso avviene al livello di un cascinale abbandonato scavalcando la recinzione e procedendo per qualche centinaio di metri su una strada vicinale di uso agrario, quindi attraversando un impluvio con un corso d'acqua temporaneo. Il sito di rilievo è posto a valle dell'attraversamento. L'area ampia si presenta caratterizzata in prevalenza da superfici agrarie in uso; le zone boscate sono rappresentate da limitate fasce ripariali. Il sito di rilievo si colloca proprio in una fascia boscata ripariale, la copertura del soprassuolo è costituita prevalentemente da specie arboree (40%) e arbustive (30%), minoritario l'apporto delle specie erbacee. Presenti individui arborei di medio-grandi dimensioni con altezze variabili tra 10 e 15-20 metri.



Sito FAU/13 - Panoramica (corso d'acqua nel sito)



Sito FAU/13 - Dettaglio



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/13 : MAMMALOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
Tasso (<i>Meles meles</i>)		X			
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)		X			
<i>Apodemus sp. vs</i> <i>Microtus sp.</i>			X ²		

1 buchi e accumuli di terra all'uscita delle gallerie
2 buchi di uscita di gallerie



Sito FAU/13 – Impronta di tasso (*Meles meles*) a sinistra, Impronta di cinghiale (*Sus scrofa*)

Specie rilevanti a fini conservazionistici
(cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Meles meles : D.Lgs 157/92.
Hystrix cristata : D.Lgs 157/92; Convenzione di Berna; All. IV – Dir. 92/43/CEE.

Rilievo Faunistico – FAU/13 : ERPETOFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Avvistamento	Impronte	Tracce	Feci	Tana
<i>Podarcis sicula</i>	X				
<i>Phelophylax esculentus</i>	X				

1 emissione acustica

Specie rilevanti a fini conservazionistici
(cfr. Dir. 92/43/CEE; Convenzione di Berna, D.Lgs 157/92, Liste Rosse IUCN)

Podarcis muralis : Allegato IV Dir. 92/43/CEE
Podarcis sicula : Convenzione di Berna ; Allegato IV Dir. 92/43/CEE



STRADA STATALE n. 675 "Umbro-Laziale" – Monitoraggio ambientale *ante-operam*
Monitoraggio faunistico

Rilievo Faunistico – FAU/13 : AVIFAUNA

Checklist specie reperite

Specie	Attività	Numero individui	Coppie stimate
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Canto	2	2
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	Canto, volo	3	3
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	Canto	2	2
Cinciarella (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	Canto	2	2
Cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>)	Volo	2	2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Canto	1	1
Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>)	Canto, volo	4	4
Poiana (<i>Buteo buteo</i>)	Volo	1	1
Strillozzo (<i>Miliaria calandra</i>)	Canto	1	1
Taccola (<i>Coloeus monedula</i>)	Volo	1	-
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Canto	2	2
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	Volo	1	1
Zigolo nero (<i>Emberiza cirlus</i>)	Canto	1	1

Emergenze avifaunistiche riscontrate

Specie	Dir.79/409/CEE	Birdlife Europa	Lista Rossa Italiana
<i>Hirundo rustica</i>		SPEC 3	
<i>Passer domesticus italiae</i>		SPEC 3	VU
<i>Miliaria calandra</i>		SPEC2	
<i>Upupa epops</i>)	X		

Nota:

- Birdlife Europa 2004:
 - **SPEC2** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione concentrata prevalentemente in Europa
 - **SPEC3** = Stato di conservazione sfavorevole, popolazione non concentrata in Europa
- Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998):
 - **LR** = Basso rischio
 - **VU** = Vulnerabile
 - **EN** = Minacciato