

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da n. 10 Aerogeneratori della potenza di 4,2 MW in località Montalvino-Cancarro - Agro di Troia

COMMITTENTE: A2i - Via Dante, 25 - MILANO

Data, 13/01/2020

IL TECNICO
Arch. Antonio Demaio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001 WTG	Fornitura e posa in opera di Generatore eolico Vestas V150 H 105 D 150 da 4,2 MW. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (tre milioni settecento ottantamila/00)	cadauno	3 780'000,00
Nr. 2 002 SCAVI WTG	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2,40 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) consistente in una piazzola pari a 60 mt x 30 mt pari a 1800 mq. Rif. Regione Puglia E.001.003.a - valutazione a corpo euro (cinquemila cinquecento/00)	cadauno	5'500,00
Nr. 3 003 DISCARICA WTG	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per plinti pari a 400 mq e per una profondità di 2.4 MT. Rif. Regione Puglia E.001.031 - valutazione a corpo euro (dodicimila quattrocento quaranta/00)	cadauno	12'440,00
Nr. 4 004 MAGRONE	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S3. - classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mm ² , massa volumica 1600 kg/mc. Per plinti pari a 20 mt x 20 mt per uno spessore pari 2,40. Rif. Regione Puglia E.004.005a - valutazione a corpo euro (duemila trecento/00)	cadauno	2'300,00
Nr. 5 005 PLINTO	Conglomerato cementizio per strutture in c.a. aventi spessore superiore a 20 cm...ed altre strutture assimilabili: della classe Rck 350. Per plinto pari a 250 mc Rif. Regione Puglia E.004.004a - valutazione a corpo euro (ventimila/00)	cadauno	20'000,00
Nr. 6 006 ARMATUR A	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm. Per un peso complessivo pari a 23000 Kg circa. Rif. Regione Puglia E.004.036 - valutazione a corpo euro (diciottomila/00)	cadauno	18'000,00
Nr. 7 007 CAVO MT	Posa in opera di cavo per media tensione di cui alle voci NP 03, NP 04 e NP 05. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 8 008 CAVO	Fornitura di cavo per media tensione ARE4HIRX - 18/30 kV sezione : 3x1x500 ...atura : a fili di rame, sotto guaina PVC Il prezzo comprende 1 Terna per ml. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (undici/00)	ml	11,00
Nr. 9 009 GIUNZIONI	Fornitura di giunzioni unipolari in alluminio conduttori : da 500 mmq per le connessioni di linea euro (duecento sessantacinque/00)	mm	265,00
Nr. 10 010 GIUNZIONI	Posa in opera di giunzioni unipolari in alluminio per conduttori da : 500 mmq per le connessioni di linea. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 11 011 F.O.	Fornitura di cavo in Fibra Ottica MONOMODALE 1x8 50/125 idoneo per il convogliamento dei dati euro (tre/10)	cal/h	3,10
Nr. 12 012 POSA FO	Posa in opera di cavo in fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (due/50)	mm ³	2,50
Nr. 13 013 ATTESTAZI ONI	Fornitura di attestazioni per cavo in fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 14 014 ESEC. ATTESTAZI O	Esecuzione delle attestazioni per cavo in fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (cinquecento/00)	mg	500,00
Nr. 15 015 SCAVI	Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consisten...uno scavo delle dimensioni di mt 1.50 di profondità per una larghezza. Rif. Regione Puglia E.001.001a - valutazione a corpo euro (otto/70)	Cal	8,70
Nr. 16 016 RINTERRI	Rinterri e formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione gra... con materiale proveniente da cave di prestito situate entro 20 km dal cantiere. Rif. Regione Puglia E.001.011 - valutazione a corpo euro (sei/50)	mc	6,50
Nr. 17 017 RIFIUTO	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, compreso carico, e sca...tte per la discarica, compreso il ritorno a vuoto: fino a una distanza di 20. Rif. Regione Puglia E.001.031 - valutazione a corpo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/60)	mc	7,60
Nr. 18 018 PIANO SABBIA	Formazione del piano di posa per cavi elettrici e riempimento mediante uno strato di sabbia vagliata. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (venticinque/00)	mc	25,00
Nr. 19 019 TRITUBO	Fornitura e posa in opera di Tritubo per cavo a fibre ottiche. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (quattro/77)	ml	4,77
Nr. 20 020 NASTRO	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (zero/25)	ml	0,25
Nr. 21 021 FONDAZIO NE STRAD	Formazione di fondazione stradale in misto granulare compresa fornitura dei mate... regola d'arte. Misurata in opera dopo costipamento.- materiale di pezzatura 4-7. Rif. Regione Puglia Inf.001.008 - valutazione a corpo euro (quattordici/00)	a corpo	14,00
Nr. 22 022 BINDER	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spes. 12 cm Rif. Regione Puglia Inf.001.011 - valutazione a corpo euro (tredici/20)	mq	13,20
Nr. 23 023 TAPPETINO	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spes. 3 cm. Rif. Regione Puglia Inf.001.015 - valutazione a corpo euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 24 026 PROG. RIPRISTINO	Opere di mitigazione, dismissione impianto e ripristino dello stato dei luoghi. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (duemilioninovecentoottantaunomilaottocentosessantatre/64)	A corpo	2'981'863,64
Nr. 25 027 SICUREZZA	Oneri per la sicurezza euro (seicentosessantaquattromilacinquecento/00)	A corpo	664'500,00
Nr. 26 028 PALIFICAZI ONE	Palo di grande diametro in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a...con tuboforma del diametro interno di 1500 mm. Numero di pali per WTG pari a 16 Rif. Regione Puglia Inf.003.012 - valutazione a corpo euro (ventiseimiladuecentocinquanta/00)	a corpo	26'250,00
Nr. 27 029 PALI ARMATUR A	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. di caratteristiche rispondenti alle norme della Legge n.1086 del 5 novembre 1971, in barre tonde o ad aderenza migliorata. Rif. Regione Puglia E.004.036 - valutazione a corpo euro (quattromilacinquecentocinquanta/00)	A corpo	4'550,00
Nr. 28 030 ALTRI LAVORI	Prova di carico Impianto, conduzione e spianto cantiere Spostamento attrezzatura da una piazzola all'altra . Lavori Civili a constatazione euro (cinquemila/00)	A corpo	5'000,00
Nr. 29 031 SBANCAM ENTO	Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e ... 2,00 m dal piano di campagna: eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati; Rif. Regione Puglia E.001.001a - valutazione a corpo euro (dodicimiladuecentoquarantanove/92)	A corpo	12'249,92
Nr. 30 032 DISCARICA	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, compreso carico, e sca...na distanza di 20 km; Per Piazzole pari a 1800 mq e per una profondità di 10 cm Rif. Regione Puglia E.001.031 - valutazione a corpo euro (cinquemila/00)	A corpo	5'000,00
Nr. 31 033 PIANO DI POSA	Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione compreso la compa...3 fornito dall'impresa proveniente da cave idonee. Per piazzole pari a mq 1600. Rif. Regione Puglia E.001.001 - valutazione a corpo euro (ventimilacinquecentoottanta/00)	A corpo	20'580,00
Nr. 32 034 GHIAIA	Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante na...egola d'arte. Misurata in opera dopo costipamento. Per piazzole pari a mq 1600. euro (tredicimilaseicentocinquanta/00)	A corpo	13'650,00
Nr. 33 035 GABBIONI	Fornitura di gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensioni, e comunque t...2078 del 27.8.1962 nel numero richiesto dal D.L. Previsione di 800 kg a piazzola euro (settemilacinquecentosessanta/00)	A corpo	7'560,00
Nr. 34 036 RIEMPIME NTI	Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo pr...a regola d'arte e con tutti gli oneri della voce GABBIONI Voce per 80 MC a WTG euro (tremilacinquecento/00)	A corpo	3'500,00
Nr. 35 037 TRASPORT O	Trasporto per ogni aerogeneratore euro (ottantacinquemila/00)	A corpo	85'000,00
Nr. 36	Posizionamento all'interno della torre eolica del trasformatore e dei relativi collegamenti. Prezzo desunto da indagini di mercato. euro (ventiseimila/00)	A corpo	26'000,00

