

- Visto il D. L.vo n° 29/93;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 2.3.96;
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n° 6298/97, 11/98, 162/98

VISTA la Legge Regionale del 14.12.98 n.47 di disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente;

VISTA l'istanza prodotta dalla IPVC4 S.r.l. con sede in Via Circumvallazione n.52 di 83100 AVELLINO, pervenuta in data 18 Maggio 2000 Prot.12023/02.E, con la quale chiede la pronuncia di verifica ai sensi della L.R. 47/98 per la **Variante al progetto per la realizzazione di una centrale eolica in agro di Forenza (PZ)**;

VISTA la documentazione integrativa, chiesta dall'Ufficio con nota del 11 Luglio 2000, pervenuta in data 12 Luglio 2000 che integra e sostituisce la documentazione prodotta unitamente all'istanza;

VISTA la documentazione integrativa, chiesta dall'Ufficio in sede di sopralluogo, pervenuta in data 02 Agosto 2000 che integra e sostituisce la documentazione relativamente all'ubicazione della sottostazione;

CONSIDERATO che l'opera di cui è stata richiesta la pronuncia di verifica è compresa nell'All. "B" punto 2. Industria Energetica lett. g) e che non ricade in aree naturali protette;

RILEVATO che l'istanza è corredata dalla documentazione prevista dall'Art.13 della L.R. 47/98;

CHE ai sensi dell'art.14 comma 1 della citata Legge il proponente ha depositato copia del progetto presso il Comune di Forenza in data 19.05.2000 e la documentazione integrativa, in data 14.07.2000;

CHE il proponente ha dato notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione Basilicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio del comune di Forenza in data 19.05.2000;

CHE l'istruttoria è iniziata in data 22 Maggio 2000 con l'integrazione (Prot. 12172/02.E del 22.05.00) da parte del proponente della documentazione attestante il deposito del progetto presso il Comune interessato e la pubblicazione, dell'annuncio dell'avvenuto deposito presso la Regione Basilicata, all'Albo Pretorio dello stesso Comune;

CHE ai sensi dell'art.14 comma 3 della L.R. 47/98 sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Osservazione in data 09.06.2000, Prot. 13156/02.E, a firma delle Sig.re Basile Enrica Anna Maria, Anna Gabriella, Carla e Daniela proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno siti in località Monte Armenia ed interessati dal campo eolico in questione; Su tali terreni le suddette proprietarie stanno eseguendo i lavori relativi alla realizzazione di una struttura agrituristica presso la "Masseria Basile" con finanziamento Regionale e ritengono che la costruzione del campo eolico sia in contrasto con l'attività agrituristica adducendo motivazioni generiche e non supportate da alcun fondamento scientifico limitando l'interesse al solo trasferimento degli aerogeneratori oltre il confine di proprietà.
2. Osservazione in data 28.06.2000 Prot.14023/02.E a firma di "Le Masserie del Falco s.c.a.r.l.", "Agricola 44 S.r.l.", Domenico Bochicchio, Lamiranda Ubaldo, Lamiranda Antonia, e la "Società Sportiva reddito degli Angeli R.D.A. S.r.l." con la quale si evidenzia in modo assolutamente generico la incompatibilità della realizzazione del campo eolico con iniziative di tipo agrituristico/sportivo da realizzare in località reddito degli Angeli.

CHE sul progetto in questione l'Amministrazione del Comune di Forenza non ha fatto pervenire alcun parere nei trenta giorni dal deposito e pertanto ai sensi dell'art.14 comma 4 della più volte citata Legge Regionale si intende acquisito positivamente;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio;

VALUTATO il progetto per le sue caratteristiche e per la sua ubicazione tenendo conto degli elementi indicati nell'allegato "D" del D.P.R.12.4.96 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di V.I.A ed in particolare;

- **rispetto alle caratteristiche del progetto:**
- il progetto prevede la realizzazione di un campo eolico costituito da 41 aerogeneratori della potenza nominale di 660 kW. Distribuito su due segmenti, il primo si sviluppa tra le località

Monte Caruso e Monte Armenia, il secondo tra Serra Giardino e Serra dei Pagani; Per le stradine di servizio e la posa del cavo di collegamento elettrico si sono utilizzate quasi sempre strade esistenti anche se alcune sono da ristrutturare ed adeguare alle esigenze del campo eolico; La variante propone diversi aerogeneratori a distanza inferiore ai trecento metri dai fabbricati esistenti, altri in opzioni di difficile accesso e quindi con grandi difficoltà per la realizzazione di piazzole, strade di servizio e cavidotto, altri ancora sono ubicati in posizione tale da porsi in stretta relazione con il centro storico di Forenza, altri ancora posti immediatamente a ridosso della zona di espansione residenziale dell'abitato di Forenza prevista a valle della Villa Comunale.

- la risorsa naturale utilizzata è il suolo che si presenta attualmente utilizzato per scopo agricolo, seminativi e pascoli, privo di vegetazione arborea;

- La produzione di rifiuti è quella dei solidi urbani in fase di esercizio e saranno smaltiti a cura e spese del proponente;

- Non vi sono fonti di possibili inquinamenti o disturbi ambientali infatti rispetto al rumore sono rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, non vi è presenza di campi elettro - magnetici tranne i modestissimi valori, di gran lunga inferiori ai limiti normativi, che si riscontrano per il cavidotto di trasporto dell'energia previsto a 20 kV e per cui si è già imposta la prescrizione di interrare il cavo ad almeno due ml. di profondità dal piano di campagna;

- Non sono previste attività o impianti tali da far prevedere possibili incidenti atti a procurare danni all'ambiente;

- Non vi sono impatti negativi al patrimonio naturale né a quello storico tranne che per gli aerogeneratori che entrano in diretta intervisibilità con il centro storico dell'abitato di Forenza;

- **Rispetto all'ubicazione:**

- A grande scala il progetto è ubicato nel comune di Forenza alle Monte Caruso, Monte Armenia, Serra Giardino e Serra dei Pagani l'intervento non crea disfunzioni nell'uso e nell'organizzazione del territorio né gli obiettivi del progetto sono in conflitto con gli utilizzi futuri del territorio;

- è situato in una zona dove gli standard di qualità ambientale previsti dalla normativa europea non sono superati, non vi è densità demografica, né interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, tranne che per gli aerogeneratori che entrano in diretta intervisibilità con il centro storico dell'abitato di Forenza, non sono interessate aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e acque pubbliche; non vi sono aree naturali protette limitrofe all'area di intervento.

ACCERTATO che il progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico - sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;

DETERMINA

-l'**esclusione**, ai sensi dell'art.15 comma 1 della L. R. 47/98, dalla procedura di V.I.A. per il **PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA IN AGRO DI FORENZA (PZ)** con le seguenti prescrizioni:

1. Eliminare l'Aerogeneratore indicato in progetto con la sigla FZ1 in quanto proposto a meno di trecento metri dalla "Masseria Gruozzo" e la sua particolare ubicazione, sulle pendici a forte pendenza del Monte Caruso rende la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;

2. Ubicare l'Aerogeneratore indicato in progetto con la sigla FZ2 in prosecuzione con l'aerogeneratore FZ3 in corrispondenza dell'intersezione con il cavidotto proveniente dal campo eolico di Maschito in quanto la posizione indicata in progetto, sulle pendici a forte pendenza del Monte Caruso, rende la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;

3. Razionalizzare il cavidotto di collegamento del segmento Monte Caruso - Monte Armenia con la Strada Provinciale collegandolo al Campo Eolico in corrispondenza dell'aerogeneratore FZ15 e non come previsto tra gli aerogeneratori FZ8-FZ9;

4. Eliminare l'aerogeneratore indicato con la sigla FZ22 in quanto ubicato in una posizione di intervisibilità forte con il centro storico di Forenza ed inoltre la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola è di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;

5. Eliminare gli aerogeneratori indicati con la sigla FZ23, FZ24, FZ25 e FZ26 in quanto ubicati in posizione di forte intervisibilità con il centro storico di Forenza ed inoltre sono posti aridosso della zona di espansione residenziale dell'abitato di Forenza previsto a valle della Villa Comunale e comunque sono ubicati a meno di trecento metri dai fabbricati esistenti alcuni dei quali non riportati nei grafici di progetti ed evidenziati in sede di sopralluogo;

6. Ricollocare gli aerogeneratori rappresentati con le sigle FZ27, FZ28 e FZ29 in sito posti a distanza di 300 metri dai fabbricati esistenti; considerata la presenza di fabbricati esistenti su entrambi i lati qualora non fosse possibile ricollocare gli aerogeneratori in questione gli stessi vanno eliminati.

7. Ricollocare gli aerogeneratori indicati con le sigle FZ35, FZ36, FZ37 e FZ38 a distanza di 300 ml. dai fabbricati esistenti, ubicati a monte della Fontana del carpono, individuando nuovi siti sul versante Nord-NordEst di Serra dei Pagani.

8. Ubicare gli aerogeneratori a ml. 300 dai fabbricati esistenti, realizzare il cavidotto di collegamento a ml. 2.00 dal piano di campagna, seguire con le strade di servizio la morfologia dei luoghi evitando di realizzare sbancamenti e rilevati eccessivi che dovranno comunque essere sempre oggetto di interventi di mitigazione e rinaturalizzazione.

9. Ubicare la Sottostazione elettrica a distanza di 300 ml. da eventuali fabbricati esistenti; Presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in triplice copia, idonea planimetria topografica di dettaglio con l'ubicazione della Sottostazione Elettrica, la Linea a 150 kV dell'ENEL e i fabbricati esistenti;

→10. Presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in triplice copia, per l'approvazione preventiva, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo che recepisce le prescrizioni sopra riportate.

-di stabilire in 2 anni il giudizio positivo di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il progetto in questione a far data dalla trasmissione della presente Determinazione ed entro cui comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'inizio dei lavori con Raccomandata A.R.

-di presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, per l'approvazione preventiva, eventuali varianti al progetto approvato;

-Di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'ultimazione dei lavori;

Tutti gli elaborati e Atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e territorio che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

GN/gn

Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Mariano TRAMUTOLI



FIRMA

DATA _____

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente determinazione sono depositati presso il Dipartimento Ambiente e territorio che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.