

IL DIRIGENTE SOVRAORDINATO

Osservazioni

Visto

IL DIRIGENTE GENERALE

Osservazioni

Visto

Il sottoscritto Bari certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa il giorno 14 SET. 2000 al Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa pubblicazione, agli Organi e strutture individuati alla lettera s) dell'Art. 14 della L.R. 12/96 ed alla struttura dirigenziale proponente.

14 SET. 2000

Data

Il Responsabile

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AGLI ATTI DI UFFICIO



Dr. Francesco Pesce

[Signature]



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
STRUTTURA PROPONENTE

Determinazione Dirigenziale

N° 52E/2000/D/424

14 SET. 2000
del ___/___/___

OGGETTO:

L. R. N. 47 DEL 14.12.1998.

Progetto per la realizzazione di una Centrale Eolica in agro di Forenza (PZ)

Approvazione progetto adeguato alle prescrizioni di cui alla D.D. N° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000.

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio Cap. L.
sul bilancio Cap. L.
sul bilancio Cap. L.

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di L. sul Cap. Esercizio
In base all'impegno contabile n. assunto con delib./determ. n. del
di L. sul Cap. Esercizio
In base all'impegno contabile n. assunto con delib./determ. n. del
di L. sul Cap. Esercizio
In base all'impegno contabile n. assunto con delib./determ. n. del

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Ufficio Bilancio - Servizio Ragioneria

Assunto impegno contabile n. sul Cap. - Esercizio - per L.
Assunto impegno contabile n. sul Cap. - Esercizio - per L.
Assunto impegno contabile n. sul Cap. - Esercizio - per L.

Liquidazione di L. sul Cap. - Esercizio
rientra nell'ambito dell'impegno n. assunto con delib./determ. n. del
Liquidazione di L. sul Cap. - Esercizio
rientra nell'ambito dell'impegno n. assunto con delib./determ. n. del
Liquidazione di L. sul Cap. - Esercizio
rientra nell'ambito dell'impegno n. assunto con delib./determ. n. del

NOTE:

Visto di regolarità contabile
Il Dirigente

Data

- Visto il D. L.vo n° 29/93;

- Vista la Legge Regionale n° 12 del 2.3.96;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n° 6298/97, 11/98, 162/98

VISTA la Legge Regionale del 14.12.98 n.47 di disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000 con la quale si è **determinato**:

- **l'esclusione**, ai sensi dell'art.15 comma 1 della L. R. 47/98, dalla procedura di V.I.A. per il **PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA IN AGRO DI FORENZA (PZ)** con le seguenti prescrizioni:

1. Eliminare l'Aereogeneratore indicato in progetto con la sigla FZ1 in quanto proposto a meno di trecento metri dalla "Masseria Gruozzo" e la sua particolare ubicazione, sulle pendici a forte pendenza del Monte Caruso rende la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;
2. Ubicare l'Aereogeneratore indicato in progetto con la sigla FZ2 in prosecuzione con l'aerogeneratore FZ3 in corrispondenza dell'intersezione con il cavidotto proveniente dal campo eolico di Maschito in quanto la posizione indicata in progetto, sulle pendici a forte pendenza del Monte Caruso, rende la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;
3. Razionalizzare il cavidotto di collegamento del segmento Monte Caruso - Monte Armenia con la Strada Provinciale collegandolo al Campo Eolico in corrispondenza dell'aerogeneratore FZ15 e non come previsto tra gli aerogeneratori FZ8-FZ9;
4. Eliminare l'aerogeneratore indicato con la sigla FZ22 in quanto ubicato in una posizione di intervisibilità forte con il centro storico di Forenza ed inoltre la realizzazione del cavidotto, della strada di servizio e della piazzola è di difficile inserimento ambientale atteso gli sbancamenti e rilavati considerevoli che occorrerebbe eseguire per la loro realizzazione;
5. Eliminare gli aerogeneratore indicati con la sigla FZ23, FZ24, FZ25 e FZ26 in quanto ubicati in posizione di forte intervisibilità con il centro storico di Forenza ed inoltre sono posti aridosso della zona di espansione residenziale dell'abitato di Forenza previsto a valle della Villa Comunale e comunque sono ubicati a meno di trecento metri dai fabbricati esistenti alcuni dei quali non riportati nei grafici di progetti ed evidenziati in sede di sopralluogo;
6. Ricollocare gli aerogeneratori rappresentati con le sigle FZ27, FZ28 e FZ29 in sito posti a distanza di 300 metri dai fabbricati esistenti; considerata la presenza di fabbricati esistenti su entrambi i lati qualora non fosse possibile ricollocare gli aerogeneratori in questione gli stessi vanno eliminati.
7. Ricollocare gli aerogeneratori indicati con le sigle FZ35, FZ36, FZ37 e FZ38 a distanza di 300 ml. dai fabbricati esistenti, ubicati a monte della Fontana del carpono, individuando nuovi siti sul versante Nord-NordEst di Serra dei Pagani.
8. Ubicare gli aerogeneratori a ml. 300 dai fabbricati esistenti, realizzare il cavidotto di collegamento a ml. 2.00 dal piano di campagna, seguire con le strade di servizio la morfologia dei luoghi evitando di realizzare sbancamenti e rilavati eccessivi che dovranno comunque essere sempre oggetto di interventi di mitigazione e rinaturalizzazione.
9. Ubicare la Sottostazione elettrica a distanza di 300 ml. da eventuali fabbricati esistenti; Presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in triplice copia, idonea planimetria topografica di dettaglio con l'ubicazione della Sottostazione Elettrica, la Linea a 150 kV dell'ENEL e i fabbricati esistenti;
10. Presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in triplice copia, per l'approvazione preventiva, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo che recepisce le prescrizioni sopra riportate.
 - di stabilire in 2 anni il giudizio positivo di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il progetto in questione a far data dalla trasmissione della presente Determinazione ed entro cui comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'inizio dei lavori con Raccomandata A.R.
 - di presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, per l'approvazione preventiva, eventuali varianti al progetto approvato;
 - Di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'ultimazione dei lavori;

VISTA la nota prodotta dalla Società dalla IPVC4 S.r.l. con sede in Via Circumvallazione n.52 di 83100 AVELLINO, pervenuta in data 11 Settembre 2000 Prot.17824/2.E, con la quale ha trasmesso, in triplice copia il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni per il progetto relativo alla costruzione di un campo eolico in agro del Comune di Forenza;

RILEVATO che l'istanza per l'approvazione del progetto adeguato alle prescrizioni è corredata dalla seguente documentazione:

1. Tav.0 Relazione Descrittiva;
2. Tav.1 Corografia;
3. Tav.2 Planimetria Generale tratto 1;
4. Tav.3 Planimetria Generale tratto 2;
5. Tav.4 Planimetria Catastale;
6. Tav.5 Dettagli Costruttivi

VISTA la soluzione proposta dalla Società proponente che ricolloca la Macchina FZ1 in prosecuzione della FZ2, (FZ2 ricollocata secondo la prescrizione della Determinazione Dirigenziale citata) a oltre 300 ml. dalla Masseria "Gruozzo" e per la realizzazione della strada di servizio si utilizza una strada comunale esistente evitando così le difficoltà di inserimento ambientale dell'aerogeneratore risolve ugualmente le problematiche di inserimento ambientale evidenziate nella prescrizione n°1 della DD. n° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000 ;

PRECISATO che la distanza dei 300 ml. dai fabbricati esistenti deve intendersi riferita ai fabbricati destinati abitualmente ad uso abitativo e non anche agli annessi o pertinenze di tipo agricolo per cui occorre verificare il rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti in materia di inquinamento acustico;

VALUTATO globalmente il progetto di adeguamento alle prescrizioni di cui alla DD. n° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000 per le sue caratteristiche, per la sua ubicazione e tenendo conto degli elementi indicati negli elaborati grafici ed analitici sopra specificati;

RITENUTO il progetto in questione rispondente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale N° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000;

ACCERTATO che il progetto adeguato alle prescrizioni è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico - sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente

DETERMINA

• **E' approvato** il progetto di adeguato alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale N° 52E/2000/D/385 del 21 Agosto 2000 relativo alla **Costruzione di una centrale eolica in agro di Forenza (PZ)** e costituito dai seguenti elaborati:

1. Tav.0 Relazione Descrittiva;
2. Tav.1 Corografia;
3. Tav.2 Planimetria Generale tratto 1;
4. Tav.3 Planimetria Generale tratto 2;
5. Tav.4 Planimetria Catastale;
6. Tav.5 Dettagli Costruttivi

• di confermare in 2 anni il giudizio positivo di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il progetto in questione, a far data dalla trasmissione della Determinazione Dirigenziale N° 02E/99/D/502 del 21 Dicembre 1999, entro cui comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'inizio dei lavori con Raccomandata A.R.

• di presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, per l'approvazione preventiva, eventuali altre varianti al progetto approvato;

• di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'ultimazione dei lavori; Tutti gli elaborati e Atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

GN/gn

DATA _____

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Mariano TRAMUTOLI

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente determinazione sono depositati presso il Dipartimento che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.