



- ### NOTE GENERALI
- LEGENDA**
- PV. PAVIMENTAZIONE**
- PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORMATO 60x30 SP. 3 cm
 - BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
 - FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
 - PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
 - SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. 2 PER LALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNERIAURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm E ZOCOLINO FORMATO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI E DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORRENDE NEI FORMATI 15-30-60-80x60 cm SP. 4 cm
 - SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER LALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNERIAURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
- RVI RIVESTIMENTI**
- RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUAT TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPPOSITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ATRI, ETC.
 - RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATESSONTO FONNASCENTE IN LANA DI VETRO
 - RIVESTIMENTO DI GALLERIA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATESSONTO FONNASCENTE
 - RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINO PREVENICATO sp. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
 - INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
 - INTINGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - TINTAGGIO ANTIPOLVERE PER STRUTTURE A FACCIATURA IN C.A.
 - INALZATURA E INTINGIATURA CON PITTURA POLIURETANICA BICOPIRENTE CON EFFETTO "ANTIPIRULOGGIO"
 - TRATTAMENTO ANTINCENDIO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICHE INTUMESCENTI
 - RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANQATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
- CS CONTROSOFFITTI**
- CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTANTE MATESSONTO FONNASCENTE
 - APPPOSITA TRAVESINE E SOSPENSE A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
 - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO VERNICIATO AD "F" DA 30 mm IN 6/16 LARGHEZZA 30 mm PREVENICATO MONTATI CON PASSO 60 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - ELEMENTI DI RACCORDO IN ALLUMINIO PREVENICATO sp. 15/10 mm, PER RIVESTIMENTI DI ARCHITRAE, COPERTINE ED INTRICCI E PER IL RACCORDO DI CANALINA LUMINOSA, COLORE RAL 9002
 - CONTROSOFFITTO SOSTITUITO DA GRIGIATURA (CLASSE 1) FINO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 6) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- MI MANIFATTI MARI**
- TORRINO ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
 - SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
 - SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPORATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVH, CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPORATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVH CON CORRIMANO E BATTIPEDANE IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - RINCHERA PER SCALE DI SERVIZIO E LOCALI TECNICI TIPO "M" CON CORRIMANO TROVARESE #42 mm E TRAVERSO IN TONDO PIEDO #12 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO ELEOSTRETICO COLORE RAL 7016 ANNOVO TECNO
 - PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
 - CANCELLETTO DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
- SE ELEMENTI SEGNALETICI**
- FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE RETROILLUMINATA H=40 cm
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI BINARIO PER BANCHINE
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI CARROZZA PER BANCHINE
 - MONITOR INFORMATIVO ABBINATO/PARTENZE PER ATRIO
 - ELEMENTI SEGNALETICI PER ESTERNO TIPO TOTALI CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
- IL APPARECCHI ILLUMINANTI (PER IL NUMERO E TIPO VEDI ELABORAZIONI SPECIFICHE)**
- APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLWASHER"
 - LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSOFFITTO TIPO CS2
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSOFFITTO #220 mm
 - APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LOCALI TECNICI
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A PARETE PER ESTERNI
 - APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
 - CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRIO
- ELEMENTI DI ARREDO**
- PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO PREVENICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDO IN LAMERA DI ALLUMINIO
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE PERE BINARI sp. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE UGITE E STRADE ADIACENTI cm 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm 180x220
 - PANICHE DI ATTESA IN ALLUMINIO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - MAPPA TATILE PER NON VEDENTI
 - APPoggio ISOLATO IN ALLUMINIO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - TORNELLI
 - CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX A SPECCHIO E PULVERIGLASS
 - PANNELLI PUBBLICITARI 180x240/220/180
 - EMITTITORI BIGLIETTI
 - TELEFONO PUBBLICO
 - ALTOPARLANTE
 - TELECAMERA
- LOCALI TECNICI**
- PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NELLO STESSE MATERIALI, SMETTI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE, TUTTACQUA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - SERVIZIO IGIENICO USO PUBBLICO/PERSONALE DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA, FINO A 2,20 m ALTEZZA, SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - BAGNO E ANTIBAGNO A DOGHE IN ALLUMINIO, BAGNI AUTOPULENTI PREFABBRICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI, LAVORI IN ANTIBAGNO TIPO CUBO, STANDBOX O SIMILE CON FINANO, IN GRANITO, SANITARI E SERRAMENTI, TIPO, SECA, STANDBOX
 - LOCALI COMMERCIALI
 - PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVI, PARETE E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - BAGNO E ANTIBAGNO CON RIVESTIMENTO TIPO LE, CONTROSOFFITTO TIPO CS 5, VETRATA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPORATO SP. 12/13 cm
- MURATURA**
- MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE A VISTA
 - SP. 13 cm
 - SP. 20 cm
- NOTE VALDE PER TUTTI I TIPI DI MURATURA**
- TUTTE LE MISURE SI RIFERISCONO AL RISTRO CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO CON LA SOLA "F" (FINITO)
 - ARRONDAMENTI CHIEDI PER MURATURE DI SUPERFICIE SUPERIORE 20 mm
 - ARRONDAMENTI VERTICALI
 - QUADRE PRESENTI CON 25 kg DI SUPERFICIE MURARIA
 - IN PARETE FINO A 3 m, NON PRESENTE
 - IN PARETE COMPRESA FINO A 5 m, 5,20 m IRRODIMENTO IMPOSTATO A QUOTA +2,55 m SU FINITO
 - IN PARETE SUPERIORE A 5,20 m IRRODIMENTO IMPOSTATO A QUOTA +3,00 m SU FINITO
 - NOTA: TUTTI GLI ASCENSORI SANABANO CONFORME ALLA NORMA EN 81-70/2003

STAZIONE PAPARDO – PIANTA PIANO QUARTO LIVELLO TECNICO

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine
 Organismo di diritto pubblico
 (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
IMPREGIATO S.p.A. (Mandataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
 SACVY S.A.U. (Mandatario)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colla Ordine Ingegneri Milano n° 20355	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Divisione Generale RUP Valutazione (Ing. G. Flammanghi)	STRETTO DI MESSINA Divisione Generale RUP Valutazione Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
--	---	--	--

COLLEGAMENTI SICILIA **ST0094_F0**

STAZIONI – OPERE CIVILI
STAZIONE PAPARDO
GENERALE – OPERE CIVILI
PIANTA PIANO 4° LIVELLO TECNICO

CODICE CIG 0700PAPADSCS1SG0000000007FO	SCALE 1:100				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	E.PASSADORE	G. SOUTO	F. COLLA

NOME DEL FILE: ST0094_F0.dwg