



### NOTE GENERALI

- LEGENDA**
- Ⓜ PV PAVIMENTAZIONE
  - ① PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORNITO 60x30 SP. 3 cm
  - ② BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
  - ③ FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
  - ④ PERCORRIDO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
  - ⑤ SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. 2 PER L'ALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
  - ⑥ PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm e ZOCOLINO FORNITO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI e DI SERVIZIO
  - ⑦ PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm e ZOCOLINO FORNITO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI e DI SERVIZIO
  - ⑧ PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORREDE NEI FORMATI 15-30-60-80x60 cm SP. 4 cm
  - ⑨ SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER L'ALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
  - Ⓜ RIVESTIMENTI
  - ⑩ RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUAT TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPPOSITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ATRI, ETC.
  - ⑪ RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATESSONDO FONDSORRENTE IN LANA DI VETRO
  - ⑫ RIVESTIMENTO DI CIMA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATESSONDO FONDSORRENTE
  - ⑬ RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI, PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINO PREVENICATO sp. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
  - ⑭ RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
  - ⑮ INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
  - ⑯ TINTEGGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
  - ⑰ TRATTAMENTO ANTIPOLVERE PER STRUTTURE A FACCIATURA IN C.A.
  - ⑱ RINATURAZIONE E INTINGIATURA CON PIETRA POLIESTERICA BICOLORE CON EFFETTO "MURAFUGGINE"
  - ⑲ TRATTAMENTO ANTINCENDIO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICE INUMESCENTE
  - ⑳ RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANZATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO
  - ㉑ COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
  - CS CONTROSOFFITTI
  - ① CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTANTE MATESSONDO FONDSORRENTE
  - ② CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTANTE MATESSONDO FONDSORRENTE
  - ③ APPESSE TRASVERSALI E SOPESSE A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
  - ④ CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO PREVENICATO IN PROFILI AD "L" DA 30 mm x 6/16 LARGHEZZA 30 mm PREVENICATI MONTATI CON PIAZZO 60 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
  - ⑤ ELEMENTI DI RACCORDO IN ALLUMINIO PREVENICATO sp. 15/10 mm, PER RIVESTIMENTO DI ARCHITRA, COPRENTE ED INDOCI E PER IL RACCORDO DI CANALINE LUMINOSE, COLORE RAL 9002
  - ⑥ CONTROSOFFITTO SOSTITUITO DA GRIGIATURA (CLASSE 1) FPO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 6) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
  - Ⓜ MANIFATTI VARI
  - ⑦ TORRETTA ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
  - ⑧ SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
  - ⑨ SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVB, CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
  - ⑩ BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVB CON CORRIMANO E BATTIPEDE IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
  - ⑪ RINGHIERA PER SCALE DI SERVIZIO E LOCALI TIPO "NAT" CON CORRIMANO TROBARRE 4x2 mm e TRASSERO IN TONDO
  - ⑫ PIEDO 4x2 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO OLDSMETICO COLORE RAL 7016
  - ⑬ ANNOSSO TECNICO
  - ⑭ PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
  - ⑮ CANCELLETTI DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
  - SE ELEMENTI SEGNALETICI
  - ① FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPRELEGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/30 cm
  - ② FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPRELEGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/30 cm
  - ③ FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPRELEGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/30 cm
  - ④ CANALINA A PARETE PER BANCHINA A SEZIONE TRAPEZIA, CON ELEMENTO SEGNALETICO INTEGRATO H=30x10 cm
  - ⑤ FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE RETROILLUMINATA H=40 cm
  - ⑥ PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI BINARIO PER BANCHINE
  - ⑦ PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI CARROZZA PER BANCHINE
  - ⑧ MONDRIAN INFORMATIVO ARIAN/PARTENZE PER ATRIO
  - ⑨ ELEMENTO SEGNALETICO PER ESTERNO TIPO TOSTAN, CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
  - ⑩ L APPARECCHI ILLUMINANTI (PER IL NUMERO E TIPO VEDI ELABORAZIONI SPECIFICHE)
  - ⑪ APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
  - ⑫ APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
  - ⑬ APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLMASHER"
  - ⑭ LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSOFFITTO TIPO CS2
  - ⑮ APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSOFFITTO 2220 mm
  - ⑯ APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LOCALI TECNICI
  - ⑰ APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
  - ⑱ CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRIO
  - Ⓜ ELEMENTI DI ARREDO
  - ① PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO PREVENICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDI IN LAMERA DI ALLUMINIO
  - ② PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NUMERO E TIPO
  - ③ PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NUMERO E TIPO
  - ④ PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NUMERO E TIPO
  - ⑤ MAPPA TATILE PER NON VEDENTI
  - ⑥ TORNELLI
  - ⑦ CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO
  - ⑧ NON A SPECIFICI E PUBBLICITÀ
  - ⑨ EMITTITORE BIGLIETTI
  - ⑩ TELEFONO PUBBLICO
  - ⑪ TELECAMERA
  - ⑫ ALTOPARLANTE
  - LOCALI TECNICI
  - ① PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NELLO STESSE MATERIALI, SMETTI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE, TINTEGGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
  - ② PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA FINO A PARETI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON TINTEGGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE, CONTROSOFFITTO A DOGHE IN ALLUMINIO, BAGNI AUTOREGOLATI PREABBICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI, LAVORI IN ANTIBAGNO TIPO CMC-OSIAL, STANDBY, D. SMILE, CON PIANO, IN GRANITO, SANITARI E SERRAMENTI, TIPO, SECA, STANDBY
  - ③ LOCALI COMMERCIALI
  - ④ PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVI, PARETE E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE, BAGNO E ANTIBAGNO CON RIVESTIMENTO TIPO LC, CONTROSOFFITTO TIPO CS 5, VETRATA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPERATO SP. 12/13 mm
  - MURATURA
  - MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE A VISTA
  - SP. 13 cm
  - SP. 20 cm

**Stretto di Messina**  
Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine  
Organismo di diritto pubblico  
[Data: 11/06/11 del 17 gennaio 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2001]

**Eurolink**

---

**PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

---

**EUROLINK S.p.A.**  
IMPREGILIO S.p.A. (Mandatataria)  
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)  
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)  
SACYR S.A.U. (Mandatante)  
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)  
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

---

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colli Ordine Ingegneri Milano n° 20305 <b>SINA</b> Dott. Ing. E. Paggi Ordine Ingegneri Milano n° 15408	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Murcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Valutazione (Ing. G. Flammanghi)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
---	--	---	--

---

**COLLEGAMENTI SICILIA**  
STAZIONI - OPERE CIVILI  
STAZIONE PAPARDO  
GENERALE - OPERE CIVILI  
PIANTA PIANO 3° LIVELLO TECNICO

**STO095\_F0**

---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMMISSIONE FINALE	F.PASSADORE	G. SOUTO	F. COLLÀ

SCALA: 1:100  
NOME DEL FILE: STO095\_F0.dwg

STAZIONE PAPARDO - PIANTA PIANO TERZO LIVELLO TECNICO