



NOTE GENERALI

- LEGENDA**
- PV. PAVIMENTAZIONE**
- PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORMATO 60x30 SP. 3 cm
 - BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
 - FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
 - PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
 - SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. 3 PER L'ALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm E ZOCOLINO FORMATO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI E DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORRIERE NEI FORMATI 15-30-60-80x40 cm SP. 4 cm
 - GRADO IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm PER SCALE SU STRUTTURA METALLICA
 - SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER L'ALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
- RVI RIVESTIMENTI**
- RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUAT TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPOSITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ATRI, ETC.
 - RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO FONDOASSORBENTE IN LANA DI VETRO
 - RIVESTIMENTO DI GALLERIA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO MATERASSINO FONDOASSORBENTE
 - RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINO PREVENICATO sp. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
 - INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
 - INTINGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - TRATTAMENTO ANTIPULVERE PER STRUTTURE A FACCIATURA IN C.A.
 - INALTRA E INTINGIATURA CON PITTURA POLIESTERICA BICOPIRENTE CON EFFETTO "ANTIPIRULOGGIO"
 - TRATTAMENTO ANTINCENDIO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICE INTUMESCENTE
 - RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
- CS CONTROSOFFITTI**
- CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATERASSINO FONDOASSORBENTE
 - SCALE IN ALLUMINO TIPO IN SOTTO SPESORE 6/10 mm, MONTATE A SCARTO SU APPOSITE TRAVESINE E SOSPESA A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
 - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINO TIPO "NAC" CON CORRIAMO TROCIARE 4x2 mm E TRAVERSI IN TONDO PIEDO 4/2 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO OLEOSINTECOLO COLORE RAL 7016 ANNOVATO TECNICO
 - ELEMENTI DI RACCORDO IN ALLUMINO PREVENICATO, sp. 15/10 mm, PER RIVESTIMENTI DI ARCHITRAVE, COPERTINE ED INFORTI E PER IL RACCORDO DI CANALINE LUMINOSE, COLORE RAL 9002
 - CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA CIRCOLASTRA (CLASSE 1) PRO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 0) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- MANUFATTI VARI**
- TORRINO ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
 - SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
 - SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPRATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVBL, CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPRATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVBL CON CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - RINCHERA PER SCALE DI SERVIZIO E LOCALI TECNICI TIPO "NAC" CON CORRIMANO TROCIARE 4x2 mm E TRAVERSI IN TONDO PIEDO 4/2 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO OLEOSINTECOLO COLORE RAL 7016 ANNOVATO TECNICO
 - PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
 - CANCELLETTI DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
- SE ELEMENTI SEGNALETICI**
- FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 180x220
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 180x220
 - STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 180x220
 - STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 180x220
 - STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 180x220
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE RETROILLUMINATA 180x40 cm
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI BINARIO PER BANCHINE
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI CARROZZA PER BANCHINE
 - MONITOR INFORMATIVO ARRO/PARTENZE PER ATRIO
 - ELEMENTI SEGNALETICI PER ESTERNO TIPO TOSTA, CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
- IL APPARECCHI ILLUMINANTI (PER IL NUMERO E TIPO VEDI ELABORATI SPECIFICI)**
- APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLMASHER"
 - LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSOFFITTO TIPO CS2
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSOFFITTO 220 mm
 - APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LOCALI TECNICI
 - APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
 - CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRIO
- ELEMENTI DI ARREDO**
- PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINO PREVENICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDO IN LAMERA DI ALLUMINO
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE LOGITE E SINCRONIZZATI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE LOGITE E SINCRONIZZATI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm. 180x220
 - PANICHE DI ATTESA IN ALLUMINO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - MAPPA TATTILE PER NON VEDENTI
 - APPoggio ISCHIATO IN ALLUMINO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - TORNELLI
 - CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX A SPECIFICI E PULVERIZI
 - PANNELLI PUBBLICITARI 180x240/250/180
 - EMITTITRICE BIGLIETTI
 - TELEFONO PUBBLICO
 - ALTOPARLANTE
 - TELECAMERA
- LOCALI TECNICI**
- PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NELLO STESSO MATERIALE, SMETS E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE, INTINGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
- SERVIZI IGIENICI USO PUBBLICO/PERSONALE DI SERVIZIO**
- PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO, RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA FINO A 2,50 metri SUPERIORI PARETI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON INTINGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE, CONTROSOFFITTO A DOGHE IN ALLUMINO, BAGNI AUTOPULENTI PREFABBRICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI, LAVABI IN ANTIBAGNO TIPO GALE-STEAD, STANDARD O SIMILE, CON PIANO IN GRANITO, SANTIACI, E SUBINETTETE, TIPO, STANDARD
- LOCALI COMMERCIALI**
- PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVL, PARETI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE, BAGNO E ANTIBAGNO CON RIVESTIMENTO TIPO LS, CONTROSOFFITTO TIPO CS 5, VETRATA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPERATO SP. 12/13 cm
- MURATURA**
- MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE A VISTA
 - SP. 13 cm
 - SP. 20 cm
- NOTE VARIE PER TUTTI I TIPI DI MURATURA**
- TUTTE LE MURATURE SI PREFERISCONO AL RISTRO CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO CON LA SOLA "F" (FINITO)
 - ARRONDAMENTI CHIANI PER MANICARE DI SUPERFICIE SUPERFICIE 20 MQ
 - ARRONDAMENTI VERTICALI
 - CHIANI PRESENTI CON 25 MQ DI SUPERFICIE MURARIA
 - CHIANI PRESENTI CON 25 MQ DI SUPERFICIE MURARIA
 - IN PARETE FINO A 3 m, NON PRESENTE
 - IN PARETE SUPERIORE FINO A 5 m, 5,20 m, ARRONDAMENTO IMPOSTATO A QUOTA +2,55 m SU FINITO
 - IN PARETE SUPERIORE A 5,30 m, ARRONDAMENTO IMPOSTATO A QUOTA +3,00 m SU FINITO
- NOTA:** TUTTI GLI ACCESSORI DEVONO CONFORMARSI ALLA NORMA EN 81-70:2003

STAZIONE PAPPARDO - PIANTA PIANO BANCHINA - LATO MESSINA

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Continente
 Organismo di diritto pubblico
 (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
IMPREGIATO S.p.A. (Mandatataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACRY S.A.U. (Mandatante)
 ISHAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

<p>IL PROGETTISTA <small>Dott. Ing. F. Colli Ordine Ingegneri Milano n° 20355</small></p>	<p>IL CONTRAENTE GENERALE <small>Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)</small></p>	<p>STRETTO DI MESSINA <small>Direttore Generale RUP Valutazione (Ing. G. Flammenghi)</small></p>	<p>STRETTO DI MESSINA <small>Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)</small></p>
---	---	--	---

COLLEGAMENTI SICILIA **STO098_F0**

STAZIONI - OPERE CIVILI
 STAZIONE PAPPARDO
 GENERALE - OPERE CIVILI
 PIANTA PIANO BANCHINA - LATO MESSINA

CODICE CIG0700PAPADSCS1SG00000012FO	DESCRIZIONE EMMISSIONE FINALE	REDAITTO F. PASSADORE	VERIFICATO G. SOUTO	APPROVATO F. COLLA
REV. DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO 20-06-2011				

SCALA: 1:100
 NOME DEL FILE: STO098_F0.dwg