



NOTE GENERALI

- LEGENDA**
- PV. PAVIMENTAZIONE
 - PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORNATO 60x30 SP. 3 cm
 - BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
 - FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
 - PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
 - SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. 3 PER L'ALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - PAVIMENTO FORNATO 50x20 cm e ZOCOLINO FORNATO 50x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI e DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORRENDE NEI FORMATI 15-30-60-80x40 cm SP. 4 cm
 - GRADO IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm PER SCALE SU STRUTTURA METALLICA
 - SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER L'ALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - RV. RIVESTIMENTI
 - RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUIDO TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPOSITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ALTRI, ETC.
 - RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO FONDOCONCRETO IN LANA DI VETRO
 - RIVESTIMENTO DI GALLERIA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO MATERASSO FONDOCONCRETO
 - RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINIO PREVENICATO SP. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
 - INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
 - INTINGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - TRATTAMENTO ANTIPULVERE PER STRUTTURE A FACCIATURA IN CA
 - INTINGIATURA E INTINGIATURA CON PITTURA POLIURETANICA BICOPIRENTE CON EFFETTO "ANTIPIGULIONE"
 - TRATTAMENTO ANTISCINDO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICE INTUMESCENTE
 - RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
 - CS. CONTROSOFFITTI
 - CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATERASSO FONDOCONCRETO
 - SCALE IN ALLUMINIO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PAV. CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - APPESITE TRASVERSE E SOSPESSE A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
 - CONTROSOFFITTI PER LOCALI TECNICI "T" DA 30 mm IN 5/16 LARGHEZZA 33 mm PREVENICATI MONTATI CON PASSO 60 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - ELEMENTI DI RACCORDO IN ALLUMINIO PREVENICATO, sp. 15/10 mm, PER RIVESTIMENTO DI ARCHITRAVE, COPERTINE ED INBOTTI E PER IL RACCORDO DI CANALINE LUMINOSE, COLORE RAL 9002
 - CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA CIRCOLATRA (CLASSE 1) PRO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 0) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - MV. MANUFATTI VARI
 - TORRINO ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
 - SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
 - SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PAV. CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PAV. CORRIMANO E BATTIPEDALE IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - RINCHIERA PER SCALE DI SERVIZIO E LOCALI TECNICI TIPO "T" CON CORRIMANO TORONNESE 4x2 mm e TRAVERO IN TONDO PIEDO 4x2 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO OLEOSINTECO COLORE RAL 7016 ANNOVATO TECNICI
 - PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
 - CANCELLETTI DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
 - SE. ELEMENTI SEGNALETICI
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGIATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGIATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - CANALINA A PARETE PER BANCHINA A SEZIONE TRAPEZIALE, CON ELEMENTO SEGNALETICO INTEGRATO H=30x10 cm
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE RETROILLUMINATA H=40 cm
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI BINARIO PER BANCHINE
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI CARROZZA PER BANCHINE
 - MONITOR INFORMATIVO ARRU/PARTENZE PER ATRO
 - ELEMENTO SEGNALETICO PER ESTERNO TIPO TOTEM, CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
 - IL. APPARECCHI ILLUMINANTI (PER IL NUMERO E TIPO VEDI ELABORATI SPECIFICI)
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLWASHER"
 - LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSOFFITTO TIPO CS2
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSOFFITTO 2x20 mm
 - APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LOCALI TECNICI
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A PARETE PER ESTERNI
 - APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
 - CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRO
 - ELEMENTI DI ARREDO
 - PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO PREVENICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDO IN LAMERA DI ALLUMINIO
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE LINEE URBANE cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE UGITE E STRADE ADIACENTI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm. 180x220
 - MAPPA TATTILE PER NON VEDENTI
 - MAPPE TATTILI PER NON VEDENTI
 - TORNELLI
 - CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO
 - PANNELLI PUBBLICITARI 180x240/220/180
 - IMBOTTITI IN BUELLI
 - TELEFONI PUBBLICI
 - ALTOPARLANTI
 - TELECAMERA
 - LOCALI TECNICI
 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NELLO STESSO MATERIALE, SMETTI E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE, INTINGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO; RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA FINO A 2,20 m DI ALTEZZA; SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE; CONTROSOFFITTO A DOBBIE IN ALLUMINIO, BIANCHI AUTOPULVANTI PREFABBRICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI; LAVABI IN ANTIBAGNO, TIPO GAVI-CASA-STANDARD O SIMILE, CON FINO IN GRANITO, SANITARI E SUBINETTATE, TIPO ISEA - STANDARD
 - LOCALI COMMERCIALI
 - PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVI; PARETE E SOFFITTO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - BAGNO E ANTIBAGNO CON RIVESTIMENTO TIPO LS, CONTROSOFFITTO TIPO CS 5, VETRATA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPERATO SP. 12/13 mm
 - MURATURA
 - MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE A VISTA
 - SP. 13 cm
 - SP. 20 cm
 - NOTE: VALDE PER TUTTI I TIPI DI MURATURA
 - TUTTE LE MISURE SI RIFERISCONO AL RISTRO CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO CON LA SOLA "T" (FINITO)
 - ABBINAMENTI CHIAMATI PER MANTENERE IL SUPERFICIE SUPERIORE 20 MQ
 - ABBINAMENTI VERTICALI
 - QUANTITA' PRESENTI CON 25 MQ DI SUPERFICIE MURARIA
 - IN PARETE FINO A 3 m, NON PRESENTE
 - IN PARETE SUPERIORE A 3,30 m, ABBINAMENTO IMPOSTATO A QUOTA +2,55 m SU FINITO
 - IN PARETE SUPERIORE A 5,30 m, ABBINAMENTO IMPOSTATO A QUOTA +3,00 m SU FINITO
 - NOTA: TUTTI GLI ACCESSORI SANITARI CORRISPONDI ALLA NORMA EN 81-70/2003

REGGIO CALABRIA

MESSINA

STAZIONE PAPARDO - PIANTA PIANO BANCHINA - LATO REGGIO CALABRIA

Stretto di Messina
 Concessionario per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra lo Scalo e il Cardine
 Organismo di diritto pubblico
 (Legge n° 1158 del 17 gennaio 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACVIR S.A.U. (Mandatante)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colli Ordine Ingegneri Milano n° 20355	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale RUP Valutazione (Ing. G. Flammangh)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
--	--	--	--

COLLEGAMENTI SICILIA
 STAZIONI - OPERE CIVILI
 STAZIONE PAPARDO
 GENERALE - OPERE CIVILI
 PIANTA PIANO BANCHINA - LATO REGGIO CALABRIA

CODICE: C G O 7 0 0 P A D S C S 1 S G O 0 0 0 0 0 1 3 F O
 SCALE: 1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	F. PASSADORE	G. SOUTO	F. COLLA

NOME DEL FILE: STO100_FO.dwg