



NOTE GENERALI

- LEGENDA**
- PV. PAVIMENTAZIONE**
 - PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORNATO 60x30 SP. 3 cm
 - BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
 - FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
 - PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
 - SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. 3 PER LALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNERIAURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm E ZOCOLINO FORNATO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI E DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORRIERE NEI FORNATI 15-30-60-80x60 cm SP. 4 cm
 - GRADO IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm PER SCALE SU STRUTTURA METALLICA
 - SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER LALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNERIAURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - RIVESTIMENTI**
 - RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUAT TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPPOSITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ATRI, ETC.
 - RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO TIPO IN ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO DI GALLERIA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTAGNO MATESSISSIMO FONDAZIONE
 - RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINIO PREVENNICATO sp. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
 - INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
 - INTINGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - TRATTAMENTO ANTIPULVERE PER STRUTTURE A FACCIATURA IN CA
 - INALZATURA E INTINGIATURA CON PITTURA POLIESTERICA BICOPIRENTE CON EFFETTO "ANTIPIRULOGGER"
 - TRATTAMENTO ANTINCENDIO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICHE INTUMESCENTI
 - RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
 - CS. CONTROSOFFITTI**
 - CONTROSOFFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENNICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATESSISSIMO FONDAZIONE
 - CONTROSOFFITTO PER LOCALI TECNICI IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENNICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATESSISSIMO FONDAZIONE
 - APPPOSITA TRAVESINE E SOSPENZE A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
 - CONTROSOFFITTO PER LOCALI TECNICI IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENNICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATESSISSIMO FONDAZIONE
 - ELEMENTI DI RACCORDO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENNICATI MONTATI SU APPPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTAGNO MATESSISSIMO FONDAZIONE
 - CONTROSOFFITTO SOSTITUITO DA CIRCOLAZIONE (CLASSE 1) PRO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 0) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - MV. MANUFATTI VARI**
 - TORRINO ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
 - SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
 - SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVBL. CORRIMANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPERATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVBL. CORRIMANO E BATTIPEDE IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - FINCHERA PER SCALE DI SERVIZIO E LOCALI TECNICI TIPO "NAC" CON CORRIMANO TORNIORE 4x2 mm E TRAVERO IN TONDO PIEDO 4x2 mm, SU MONTANTI PIATTI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO GLEOSTRETICO COLORE RAL 7016 ANNOVAI TECNICI
 - PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
 - CANCELLETTO DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
 - SE. ELEMENTI SEGNALETICI**
 - FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - SEGNALETICA A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - CANALINA A PARETE PER BANCHINE DI SEZIONE TRAPEZIALE CON ELEMENTO SEGNALETICO INTEGRATO H=30x10 cm
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE RETROILLUMINATA H=40 cm
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI BINARIO PER BANCHINE
 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI CARROZZA PER BANCHINE
 - MONITOR INFORMATIVO BINARIO/PARTENZE PER ATRIO
 - ELEMENTO SEGNALETICO PER ESTERNO TIPO TOSTA CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
 - IL. APPARECCHI ILLUMINANTI (PER IL NUMERO E TIPO VEDI ELABORAZIONI SPECIFICHE)**
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLWASHER"
 - LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSOFFITTO TIPO CS2
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSOFFITTO #220 mm
 - APPARECCHIO ILLUMINANTE STACCO PER LOCALI TECNICI
 - APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
 - CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRIO
 - ELEMENTI DI ARREDO**
 - PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO PREVENNICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDO IN LAMERA DI ALLUMINIO
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NOME DELLA STAZIONE
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NOME DEI BINARI sp. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE UGITE E STRADE ADIACENTI cm 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm 180x220
 - PANICHE DI ATTESA IN ALLUMINIO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - MAPPA TATTILE PER NON VEDENTI
 - APPPOSITO ISCHARTO IN ALLUMINIO VERNICIATO IN POLIESTERE
 - TORNELLI
 - CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO INOX A SPECCHIONE E PULVISCIARE
 - PANNELLI PUBBLICITARI 180x240/220/180
 - EMITTENTI INGLETTI
 - TELEFONO PUBBLICO
 - ALTOPARLANTE
 - TELECAMERA
 - LOCALI TECNICI**
 - PAVIMENTO IN PASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NERO, SOTTOSTRUTTURE METALLICHE E SOTTOFONDO IN INTONACO CIVILE, INTINGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - PAVIMENTO IN PASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO, RIVESTIMENTO IN PASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA FINO A H. 2,30 m SOTTOFONDO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE, CONTROSOFFITTO A DOGHE IN ALLUMINIO, BAGNI AUTOPULVANTI PREFABBRICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI, LAVORI IN ANTISTACCO TIPO CAL-50, STANDEO D. SIMILE CON PIANO IN CRISTALLO, SANITARI E SUBINETTINE TIPO ISCA, STANDEO
 - LOCALI COMMERCIALI**
 - PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVI, PARETE E SOTTOFONDO IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE, BAGNO E ANTIBAGNO CON RIVESTIMENTO TIPO LE, CONTROSOFFITTO TIPO CS 5, VETRAIA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPERATO SP. 12/13 mm
 - MURATURA**
 - MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE E VISTA
 - SP. 13 cm
 - SP. 20 cm
 - NOTE VARIE PER TUTTI I TIPI DI MURATURA**
 - TUTTE LE MISURE SI RIFERISCONO AL BUSTO CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO CON LA SOLA "T" (FINITO)
 - ABBIGLIAMENTO CASUAL PER MANTENERE IL SUPERFICIE SUPERFICIE 20 mm
 - ABBIGLIAMENTO VESTIBILI
 - GIARRE PRESENTI CON CS 25 mm DI SUPERFICIE MURARIA
 - IN PARETE FINO A 3 m, NON PRESENTE
 - IN PARETE SUPERFICIE A 5,50 m, IRROTTONDIMENTO INFISSO A QUOTA +2,55 m SU FINITO
 - IN PARETE SUPERFICIE A 5,50 m, IRROTTONDIMENTO INFISSO A QUOTA +3,00 m SU FINITO
 - NOTA: TUTTI GLI ACCESSORI SANITARI CONFERIRSI ALLA NORMA EN 81-70/2003

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Continente
 Organismo di Diritto Pubblico
 (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
IMPREGIATO S.p.A. (Mandatataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACVY S.A.U. (Mandatante)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colli Ordine Ingegneri Milano n° 20355	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale RUP Valdesone (Ing. G. Flammenghi)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
---	---	--	---

COLLEGAMENTI SICILIA **STO105_F0**

STAZIONI - OPERE CIVILI
 STAZIONE PAPARDO
 GENERALE - OPERE CIVILI
 PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO BANCHINA

CODICE C G O 7 0 0 P A D S C S I S G O 0 0 0 0 0 0 4 F 0 1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	F. PASSADORE	G. SOUTO	F. COLLA

SCALA: 1:100
 NOME DEL FILE: STO105_F0.dwg

STAZIONE PAPARDO - PIANTA CONTROSOFFITTI PIANO BANCHINA