



SEZIONE TRASVERSALE C-C

NOTE GENERALI

- LEGENDA**
- PV PAVIMENTAZIONE**
- PAVIMENTO PER SPAZI APERTI AL PUBBLICO IN LASTRE DI GRANITO BOCCARDATO ANTISDRUCCOLO GRIGIO FORNATO 60x30 SP. 3 cm
 - BORDO BANCHINE IN GRANITO BOCCARDATO 50x30 sp. 8 cm
 - FASCIA DI SICUREZZA IN MATERIALE LAPIDEO LARGHEZZA cm 40 LUNGO LE BANCHINE
 - PERCORSO GUIDA PER NON VEDENTI IN MATERIALE LAPIDEO (TIPO LOGES)
 - SCALE IN GRANITO CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER L'ALZATA, sp. cm 3 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
 - PAVIMENTO FORMATO 30x30 cm E ZOCOLINO FORNATO 30x10 cm IN GRES PORCELLANATO SP. 10 mm PER LOC. TECNICI E DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO PER ESTERNI IN PIETRA LOCALE MONTATA A CORRENDE NEI FORNATI 15-30-60-80x60 cm SP. 4 cm
 - SCALE ESTERNE IN PIETRA LOCALE CON GRADO E SOTTOGRADO RIVESTITI sp. cm 3 PER L'ALZATA, sp. cm 5 PER LA PEDATA, CON SCANNATURE ANTISDRUCCOLO SUL BORDO
- RV RIVESTIMENTI**
- RIVESTIMENTO IN LASTRE DI VETRO FLUAT TEMPERATO COLORATO IN PASTA SP. 10 mm SU APPESITA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER DISCENDERE, ALTRI, ETC.
 - RIVESTIMENTO IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATERASSINO FONDOASSORBENTE IN LANA DI VETRO
 - RIVESTIMENTO DI GALLERIA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI CON RETROSTANTE MATERASSINO FONDOASSORBENTE
 - RIVESTIMENTO DI RACCORDO IN PANNELLI, PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINIO PREVENICATO sp. 15/10 (ANGOLARI E FASCE), MONTATI SU SOTTOSTRUTTURAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
 - RIVESTIMENTO MURALE CON INTONACO ACUSTICO TIPO VIC O SIMILE
 - INTONACO CIVILE A BASE CEMENTIZIA
 - INTINGIATURA CON PITTURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - TRATTAMENTO ANTIPULVERE PER STRUTTURE A FACCIATA IN C.A.
 - RESATURA E INTINGIATURA CON PITTURA POLIURETANICA BICOPIRENTE CON EFFETTO "ANTIPIGULGHE"
 - TRATTAMENTO ANTINCENDIO DI STRUTTURE METALLICHE A BASE DI VERNICI INTUMESCENTI
 - RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA ZANGLATA ALLA MURATURA SOTTOSTANTE SP. 5 cm CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 - COPERTINE DI MURI E MURETTI IN PIETRA LOCALE SP. 4 cm
- CS CONTROSFITTI**
- CONTROSFITTO BANCHINA IN PANNELLI METALLICI MICROFORATI PREVENICATI MONTATI SU APPESITA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETROSTANTE MATERASSINO FONDOASSORBENTE
 - APPESITE TRAVESINE E SOSPESSE A PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO
 - CONTROSFITTO A DOGHE IN ALLUMINIO VERNICIATO AD "F" DA 30 mm x 67x10 LARGHEZZA 33 mm PREVENICATO MONTATA CON PIANO 60 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
 - ELEMENTI DI RACCORDO IN PANNELLI, PIANI O SAGOMATI IN ALLUMINIO PREVENICATO, sp. 15/10 mm, PER RIVESTIMENTI DI ARCHITETTURA, COPERTINE ED INDOTTI E PER IL RACCORDO DI CANALE LUMINOSO, COLORE RAL 9002
 - CONTROSFITTO SOSTITUITO DA GRIGIATURA (CLASSE 1) FINO CARATTERISTICO ESTERNO LASTRA TIPO F-ZERO (CLASSE 0) SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- MI MANIFATTI VARI**
- TORRINO ASCENSORI IN CRISTALLO SU STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
 - SCALA MOBILE CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO
 - SCALA FISSA CON BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPORATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVB, CORRIANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX
 - BALAUSTRATA IN CRISTALLO TEMPORATO STRATIFICATO 15x15 mm CON PVB CON CORRIANO E ZOCOLATURA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - RINCHERA PER SCALE DI CRISTALLO TIPO "RAC" CON CORRIANO E BATTIPEDE IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
 - PANO #12 mm, SU MONTANTI PIANI 50x10 mm, IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A SMALTO ELEOSTRETICO COLORE RAL 7016 ANNOVO TECNO
 - PASSERELLA IN GRIGIATO TIPO KELLER O EQUIVALENTE MAGLIA 75x15 mm SU STRUTTURA IN ACCIAIO
 - CANCELLETTI DI FINE BANCHINA IN ACCIAIO INOX
- SE ELEMENTI SEGNALETICI**
- FASCIA SEGNALETICA MONOFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - FASCIA SEGNALETICA BIFACCIALE A PARETE IN LAMERA DI ALLUMINIO PRESSOPREGATA E VERNICIATA AL FORNO SU STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO H=20/25 cm
 - MAPPA TATTILE PER NON VEDENTI
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA BANCHINA
 - APPARECCHIO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE BANCHINA EFFETTO "MALLMASHER"
 - LINEA LUMINOSA INTEGRATA AL CONTROSFITTO TIPO CS2
 - APPARECCHIO LUMINOSO DA INCASSO A CONTROSFITTO #220 mm
 - APPARECCHIO LUMINOSO STAGNO PER LOCALI TECNICI
 - APPARECCHIO CALPESTABILE DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI
 - CANALINA LUMINOSA SOSPESA PER ATRIO
- ELEMENTI DI ARREDO**
- PANNELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO PREVENICATO (RAL 9002), CON SFORTELLO IN PERSPEX E FONDO IN LAMERA DI ALLUMINIO
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA STAZIONE
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE LOGITE E SINDE ACCIDENTI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON INDICAZIONE PERE BENSIGNI cm. 180x220
 - PANNELLI INFORMATIVI CON ELENCO STAZIONI cm. 180x220
 - MAPPA TATTILE PER NON VEDENTI
 - TORNELLI
 - CESTINO SETTIMANALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ACCIAIO
 - NON A SPECIFICI E PULVERIGLASS
 - PANNELLI PUBBLICITARI 180x240/250/180
 - EMITTITORI BILETTI
 - TELEFONI PUBBLICI
 - ALTOPARLANTE
 - TELECAMERA
- LOCALI TECNICI**
- PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA cm 30x30, CON SUPERFICIE ANTISDRUCCOLO, ZOCOLINO NELLO STESSE MATERIALI, SMETTI E SOTTITI IN INTONACO CIVILE, INTINGIATURA COPRENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - SERVIZIO IGIENICO USO PUBBLICO/PERSONALE DI SERVIZIO
 - PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE 30x30 cm ANTISDRUCCOLO, RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO COLORATO A TUTTA PASTA FINO A 2,20 m ALTEZZA, SOTTITI IN INTONACO CIVILE CON FINITURA A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - CONTROSFITTO A DOGHE IN ALLUMINIO, BAGNI AUTOPULENTI PREFABRICATI DA INSTALLARE COME BLOCCHI INDIPENDENTI, LAVORI IN ANTIBACIO, TIPO C.A. STANDARD, SIMILE CON FINITO, SANITARI E SUBSTRUTTURE, TIPO ISA - STANDARD
 - LOCALI COMMERCIALI
 - PAVIMENTO IN GRANITO ANTISDRUCCOLO TIPO PVI, PARETE E SOTTITI IN INTONACO CIVILE CON PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE
 - BAGNO E ANTIBACIO CON RIVESTIMENTO TIPO LE, CONTROSFITTO TIPO CS 5, VETRAIA CON PORTA IN VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TEMPORATO SP. 12/13 mm
- MURATURA**
- MURATURA IN BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO INTONACATI SULLE FACCE A VISTA
 - SP. 13 cm
 - SP. 20 cm
- NOTE VARI**
- TUTTE LE MISURE SI RIFERISCONO AL RISTRO CHE NON DIVERSAMENTE INDICATO CON LA SOLA "F" FINITO
 - ABBONDANTE CANTO PER MANICARE O SUPERFICIE SUPERFICIE 20 mm
 - ABBONDANTE VERNICI
 - GRANDE PRESSIONI CON 25 kg DI SUPERFICIE MURARIA
 - IN PARETE FINO A 3 m NON PRESENTE
 - IN PARETE COMPRESA TRA 1.5 e 3.00 m ABBONDANTE IMPOSTO A QUOTA +2.55 m SU FINITO
 - IN PARETE SUPERIORE A 3.00 m ABBONDANTE IMPOSTO A QUOTA +3.00 m SU FINITO
 - NOTA: TUTTI GLI ACCESSORI SANITARI COMPRESI ALLA NORMA EN 81-70/2003

Stretto di Messina
 EuroLink

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatario)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
 SACVY S.A.U. (Mandatario)
 ISHAKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colli Ordine Ingegneri Milano n° 20305	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale RIP Valdesone (Ing. G. Flammenghi)	STRETTO DI MESSINA (Dott. P. Ciucci)
--	--	---	---

COLLEGAMENTI SICILIA
 STAZIONI - OPERE CIVILI
 STAZIONE PAPARDO
 GENERALE - OPERE CIVILI
 SEZIONE TRASVERSALE C-C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	E.PASSADORE	G. SOUTO	F. COLLA

NUMERO DEL FILE: STO109_F0.dwg