



*Ministero*  
*per i beni e le attività culturali*  
*e per il turismo*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / 17.3.1/2019

*Roma* (vedi intestazione digitale)

*A*

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
Direzione generale per la crescita  
sostenibile e la qualità dello sviluppo  
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

*E/pe*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma,  
la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale  
[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

DG ABAP Servizio II  
[dg-abap.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio2@beniculturali.it)

*Oggetto:* **ID\_VIP: 4961. Progetto Autostrada A12 Roma-Civitavecchia.** Potenziamento funzionale del Tratto Cerveteri-Torrinpietra. Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
**Richiesta osservazioni ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006**

**PREMESSO** che con la nota prot.n. 29906 del 15.11.2019 la allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali-MATTM ha informato gli Enti interessati che: "...conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 come da ultimo modificato con D.Lgs.n.104/2017, è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità competente, alla pagina <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7256/10466> lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione a corredo dello stesso. Si precisa che ai sensi dell'art. 19, co. 4, D.Lgs.n.152/2006 e il termine di 45 giorni entro i quali le amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni".

**ESAMINATI** i contenuti dello Studio preliminare ambientale pubblicato sul sito web dell'Autorità competente;

**CONSTATATO** quanto segue:

trattasi del potenziamento funzionale dell'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nel tratto compreso tra lo svincolo di Torrinpietra (km 14+995) e lo svincolo di Cerveteri (km 28+028), per una lunghezza complessiva pari a circa 13 km, interessando i comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli.

La soluzione progettuale prevede: la riorganizzazione della piattaforma autostradale esistente in direzione sud, finalizzata all'inserimento di una terza corsia aggiuntiva, al fine di evitare ampliamenti laterali della sezione autostradale attuale; la creazione in carreggiata sud di 15 piazzole di sosta e una di servizio; dotazioni impiantistiche e segnaletiche in carreggiata sud; la realizzazione di una rotatoria a tre bracci e due shunt in luogo dell'attuale intersezione a raso per la connessione tra lo svincolo di Cerveteri su A12 e la SP4/a; la riorganizzazione della corsia di immissione in direzione sud dallo svincolo di Cerveteri e della corsia di diversione in direzione SS1 Aurelia dallo svincolo di Torrinpietra; la



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

e-mail: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it) [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

*Pr*

sostituzione/integrazione in entrambe le carreggiate delle barriere di sicurezza esistenti; la riqualificazione e adattamento dell'attuale sistema di drenaggio delle acque di piattaforma; inserimento per ambo le carreggiate delle protezioni antirumore.

**VERIFICATO** che:

l'intervento previsto, intercetta per la maggior parte della sua lunghezza, diverse aree sottoposte a vincolo *ope legis* ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 di "Protezione dei corsi delle acque pubbliche" (Fosso di Ponte stretto, Fosso Sanguinara, Fosso Cupino, Rio Palidoro - Fosso delle cadute, Fosso tre denari) di cui all'art. 35 delle norme del PTPR; ai sensi dell'art.142, co.1 lett. g) del D.Lgs. n.42/2004 di "protezione delle aree boscate" di cui all'art. 38 delle norme del PTPR.

Sono presenti lungo il tracciato alcuni beni archeologici sia lineari (ml\_0238, ml\_0248, ml\_0249, ml\_0246), che areali (m058\_0634 - statua Monteroni, marina di san Nicola; m058\_1135 - sepolcro di età romana) di cui all'art.41 del PTPR.

Sulle aree limitrofe al tracciato stradale sono inoltre presenti due vincoli dichiarativi costituiti dal DM 14.07.1969 denominato "Ladispoli: località San Nicola" (cd\_058\_087) e dal DM 15.12.1955 denominato "PINETA DI CASALE STATUA DI PROPRIETA DEL SIG PERUZZI AUGUSTO SITA NEL COMUNE DI ROMA VIA AURELIA KM.27" (ab\_058\_090). Infine, il percorso costeggia, in direzione sud sul lato sinistro, il bene tipizzato identificato come taa\_02 "Valle del Rio Palidoro e del fosso delle Cascate", di cui all'art.42 del PTPR.

Vengono inoltre interferiti dal tracciato anche i seguenti paesaggi di cui alla Tav.A del PTPR:

- Paesaggio naturale (di cui all'art. 21 delle Norme) solo nel tratto che intercetta la radura boscata prima del fosso Cupino;
- Paesaggio naturale agrario (di cui all'art. 22 delle Norme) sul lato a valle del A12 per oltre i due terzi del percorso verso sud;
- Paesaggio Agrario di valore (di cui all'art. 25 delle Norme) nella parte all'estremità nord del percorso da entrambi i lati e per tutto il primo terzo dello stesso sul lato a valle della A12;
- Paesaggio di rilevante valore (di cui all'art. 24 delle Norme) per tutto il restante percorso;
- Inoltre la maggior parte del percorso - dall'estremità nord fino a Palidoro - è identificato come aree o punti visuali.

**VISTA** la nota della Soprintendenza prot.n. 1675 del 22.01.2020 che ha analizzato il progetto sotto tutti gli aspetti richiesti e i cui contenuti valutativi essenziali si riportano di seguito:

- Per quanto riguarda le competenze dell'Area Funzionale Paesaggio: "si rileva che l'attuazione delle opere sopra descritte, costituenti il potenziamento del tratto in questione, non determini un impatto paesaggistico significativo né rilevanti alterazioni degli assetti percettivi dello stesso"
- Per quanto riguarda le competenze dell'Area Funzionale Archeologia: esaminato il corposo Studio di Fattibilità con Verifica preventiva dell'interesse archeologico inviato dalla Committenza e acquisito al protocollo della Soprintendenza con nota prot.n. SABAP-RM-MET 6695 del 11.04.2018, con la nota prot.n.10308 del 30.05.2018 la stessa ha fornito le opportune prescrizioni del caso: saggi o carotaggi preventivi per piazzole e svincolo di Cerveteri; eventuale assistenza in corso d'opera a progetto approvato per le barriere antirumore. Considerati poi lo Studio di Fattibilità con Verifica preventiva dell'interesse archeologico, acquisito al protocollo della Soprintendenza con nota prot.n. SABAP-RM-MET 18665 del 27.09.2018, e le risultanze delle indagini geognostiche presentate dal proponente, è stato prescritto con nota prot.n. SABAP-RM-MET 5129 del 12.03.2019 che in corrispondenza delle piazzole nn. 1, 2, 5, 8, 9, 12,13, 14, 15 e 16 si procedesse con l'esecuzione di saggi per trincea da condurre fino ai livelli archeologicamente sterili.

Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, la Soprintendenza non ritiene che l'opera implichi un impatto significativo sul paesaggio archeologico tutelato né su eventuali resti non altrimenti



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AP


noti nella parte di territorio interessato dal progetto, e per quanto di stretta competenza, non ritiene che gli interventi proposti debbano essere assoggettati a procedura di V.I.A.

**VISTA** la nota prot.n.14388 del 07.05.2020 del Servizio II "Scavi e tutela archeologica" di questa Direzione Generale

Questa Direzione generale **NON RILEVA** nei progetti in questione, così come presentati e considerati nel loro insieme, elementi di potenziale impatto, in riferimento ai profili di propria competenza, tali da richiedere l'assoggettamento a VIA degli stessi, fermo restando che gli interventi andranno valutati da questa Amministrazione in sede di autorizzazione paesaggistica.

Il Funzionario responsabile

Arch. Cons. Manuela Maria Praticò




IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
Federica Galloni



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it