



PIANTA COPERTURA FABBRICATO VIAGGIATORI
scala 1:100

TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI

h	V	h - ALTEZZA NETTA AMBIENTE	PA - FINITURA PAVIMENTO	INFISSI	M - TIPOLOGIA MURATURA	Xn	FINITURE
PA	CS	V - FINITURA PARETI	CS - FINITURA SOFFITTO				
FINITURE PAVIMENTI				GIUNTI			
B1		Pavimentazione in gres porcellanato di prima scelta 60 x 60 x 2 cm compresi il collante e sigillatura dei giunti. Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto e rete elettrosaldata.		G1	Coprigiunto impermeabilizzante a copertura		
				G2	Coprigiunto trasversale a pavimento		
				G3	Coprigiunto in alluminio a parete		
OPERE MURARIE							
B1.1	M1	Gradone di ceramica in gres porcellanato con costa toro, rigato con gocciolatoio, delle dimensioni 34 x 60 x 2 cm compresi il collante e sigillatura dei giunti. Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto.		M1	Parete costituita da blocchi, in calcestruzzo di argilla espansa vibrococompresso sp. 30 cm; pannello isolante in EPS sp. 50 mm (interno ed esterno) fissato su tasselli (6 ogni mq), rete in fibra di vetro, controparete in doppie lastre di gesso rivestito (sp. fino a 13 mm) applicata direttamente alla parete (interno ed esterno).		
B1.2	M2	Alzata in gres porcellanato di prima scelta 30 x 30 x 2 cm compresi il collante e sigillatura dei giunti. Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto.		M2	Tramezzature con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa vibrococompresso non idrofulgato da intonaco di colore grigio, posti in opera con idone ammalta per muratura, sp. 15 cm.		
B2	M2.1	Striscia gialla in lastre di cemento e graniglia di quarzo sferoidale ad alta resistenza, codice di arresto/pericolo costituito un'unica piastrina di formato 30x40 cm di colore giallo recante calotte sferiche disposte a reticolo diagonale, poste in opera su letto di malta.		M2.1	Tramezzature con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa vibrococompresso non idrofulgato da intonaco di colore grigio, posti in opera con idone ammalta per muratura, sp. 10 cm.		
	M2.2			M2.2	Tramezzature con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa vibrococompresso non idrofulgato da intonaco di colore grigio, posti in opera con idone ammalta per muratura, sp. 8 cm.		
B2.1		Pavimentazione in gres porcellanato per la formazione di percorsi tattili per disabili visivi del tipo LVE, dimensioni variabili a seconda della necessità, antiscivolo/oleo, antigeliva e di tipo carrabile, poste in opera su letto di malta, compresi sfridi, tagli, la sigillatura dei giunti con cemento puro.		INFISSI			
				P1	Porta interna ad un battente, dim. 80x210 cm		
				P2	Porta interna scorrevole a un battente, dim. 90x210 cm		
				P3	Porta interna vetrata a due battenti, dim. 120x210 cm		
B3		Fascia a contrasto su gradino.		P4	Porta esterna scorrevole in vetro temperato e stratificato a due ante con profilo in ottone, completa di vetrocamera, con dispositivo antipanco break out, dim. 200 x 220 cm		
B4		Piastrine in agglomerato marmo-cemento tagliato da blocco a base di cemento e graniglia di marmo, 40x40 spessore 3,0 cm colori chiari standard, poste in opera su su letto di malta cementizia.		P5	Porta tagliafuoco ad un battente, dim. 90 x 220 cm, REI 120.		
B5		Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di usura dello spessore di 10 mm in ragione di 18/20 kg/mq		P6	Porta esterna vetrata a due battenti, dim. 120x210 cm		
B6	F1	Ghiaino, brecceto o pietrisco, lavato e vagliato, con assortimento di grani delle dimensioni compresi fra 10 e 25 mm.		F1	Facciata continua verticale costituita da profili in alluminio al taglio termico, vetrocamera di sicurezza basso emissivo con gas argon, caratteristiche vetri 2B2/1C3 - secondo UNI7697:2014 e trattamento del vetro temperato con stabilizzazione termica HST (secondo UNI EN 14179).		
BARRIERE E CORDOLI				OPERE METALLICHE E ACCESSORIE			
L1		Cordolo prefabbricato per nuovi marciapiedi di stazione H55 in elementi prefabbricati del tipo standard in c.a.v. di classe di resistenza C32/40 N/mm2, classe di esposizione XA2, autobalabile e monolitico, realizzato con faccia a vista perfettamente piane e lisce e zigrinature antiscivolo nelle parti di calpestio.		F2	Finestra ad un'anta a battente, 70 x 120 cm.		
				F3	Finestra ad un'anta a battente, 100 x 120 cm.		
FINITURE E RIVESTIMENTI PARETI				OPERE METALLICHE E ACCESSORIE			
V1		Intonaco civile per interni comprensivo di rete in fibra di vetro, pittura di fondo uniformante e due mani di tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante.		C1	Pluviale in acciaio INOX Ø 100 compreso di parafoglie e terminale.		
V2		Rivestimento in calcestruzzo facciavista con disegno a matrice, comprensivo di trattamento protettivo ad alta penetrazione con resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi varie e successivo trattamento anticrittica.		C2	Lamiera in alluminio preverniciato spessore 10/10 per gronde, scossaline, converse.		
V3		Rivestimento in pannelli di fibrocemento del formato 1200x2500 mm circa, spessore di almeno 8 mm, colore assimilabile al RAL 7047 ovvero 5001 con superficie liscia standard, protetti da trattamento anticrittica, montati su sottostruttura metallica.		C4	Chiusino da riempimento porta pavimentazione in lamiera di acciaio zincato, classe di carico B125 completo di telaio e sistema per il sollevamento a scomparsa, dimensioni 500x500 altezza tra 80 e 85 mm.		
V4		Rivestimento pareti in lastre di gres porcellanato con finitura liscia dello spessore di 3,5 mm, non smaltate, rinforzate don rete in fibra di vetro, delle dimensioni di 3000x1000 mm di colorazione assimilabile al RAL 7047.		C4.1	Chiusino da riempimento porta pavimentazione in lamiera di acciaio zincato, classe di carico C250 completo di telaio e sistema per il sollevamento a scomparsa, dimensioni 700x700 altezza tra 80 e 85 mm.		
V4.1		Rivestimento pareti in lastre di gres porcellanato con finitura liscia dello spessore di 3,5 mm, non smaltate, rinforzate don rete in fibra di vetro, delle dimensioni di 3000x1000 mm decorata con tecnologia di stampa digitale a freddo.		C4.2	Chiusino da riempimento porta pavimentazione in lamiera di acciaio zincato, classe di carico B125 completo di telaio e sistema per il sollevamento a scomparsa, dimensioni 600x600 altezza tra 80 e 85 mm.		
V4.2		Rivestimento pareti in lastre di gres porcellanato con finitura liscia dello spessore di 3,5 mm, non smaltate, rinforzate don rete in fibra di vetro, delle dimensioni di 3000x1000 mm decorata con tecnologia di stampa digitale a freddo, posate su pannello isolante in EPS additivato con grafite per isolamento termico.		C5	Griglia per canaletta in ghisa sferoidale, dim 1000x150 mm.		
V5		Rivestimento in pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio - magnesio Paraluman - 100(ALMg1) e da un nucleo in polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond) su struttura metallica. La faccia esterna è preverniciata a forno con sistema multistrato a base di vernici polimeriche di alta qualità (PVDF/FEVE) in conformità alla normativa E.C.C.A.		C6	Parapetto in acciaio INOX AISI 316L composto da montanti, struttura di supporto, corrimano e specchiature in tela metallica, altezza 1,10 m, con ancoraggio laterale.		
V6		Sistema di cartierizzazione in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, sagomata e piegata, compresa di sottostruttura metallica.		C6.1	Parapetto con corrimano doppio in acciaio INOX AISI 316L composto da montanti, struttura di supporto, corrimano e specchiature in tela metallica, altezza 1,10 m, con ancoraggio laterale.		
V7		Intonaco premiscelato, igitnugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1 applicato a macchina, spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. Spessore non inferiore a 3 cm, REI 120		C7	Corrimano doppio in acciaio INOX AISI 316L, Ø 40, sp. 2 mm compresi supporti.		
FINITURA SOFFITTI				SISTEMAZIONI ESTERNE			
S1		Controsoffitto piano ispezionabile realizzato con pannelli forati di alluminio preverniciato 5/10 con bordo smussato, dimensioni 600x600 mm non forato, di colore bianco, posato su struttura semplice costituita da profili portanti a triangolo in acciaio zincato e fissata al solaio tramite sistema di sospensione, compreso di strato isolante in lana di roccia		C8	Recinzione in grigliato pressato zincato e verniciato compreso di montanti.		
S1.1		Controsoffitto piano ispezionabile realizzato con pannelli alluminio preverniciato 5/10 con bordo smussato, dimensioni 600x600 mm non forato, di colore bianco, posato su struttura semplice costituita da profili portanti a triangolo in acciaio zincato e fissata al solaio tramite sistema di sospensione.		C9	Dispositivo anticaduta in acciaio inox costituito da sistema di ancoraggio (linea vita) TIPO C contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, lunghezza fune in acciaio AISI 316 20 mt.		
S2		Controsoffitto ispezionabile per interni realizzato con pannelli modulari in gesso alleggerito con superficie liscia verniciata dimensioni 600x600 mm, posati su struttura costituita da profili in acciaio zincato preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni.		C10	Zoccolatura in acciaio zincato e preverniciato		
S3		Controsoffitto metallico con doghe di alluminio preverniciato con sezioni a spigoli vivi e bordi, montate in aggancio su traversine portanti in acciaio zincato spessore 8/10, pendinate a soffitto con doppio tendino in acciaio zincato e molia di regolazione		C11	Serranda avvolgibile visiva a maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato con barrette di rinforzo.		
S3.1		Sistema di controsoffitto in pannelli 60 x 60 cm di lamiera di acciaio stritata zincata a caldo e preverniciata, dim. maglia 10 x 7 mm, percentuale vuoto/pieno = 46%, sp.1,00 mm, montato su sottostruttura metallica.		C12	Cancello estensibile in acciaio zincato.		
S4		Controsoffitto sospeso a struttura doppia realizzato con lastre di gesso rivestito additivato con fibre atte a migliorare la capacità di resistenza al fuoco per la protezione dei solai REI 120, fissate con viti autoproforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C opportunamente raccordati tra loro. Lastre sp. 15 mm		C13	Cancello a battente in acciaio zincato, dim. 90 x 110 cm.		
				C14	Chiusino in ghisa.		
ARREDI				ARREDI			
				A1	Panchina ergonomica completa di fianchi e bracciali intermedii.		
				A2	Cestino portarifiuti comprensivo di palo.		
				A3	Portabiciclette componibile a rastrelliera		
FINITURE E SISTEMI DI COPERTURA				FINITURE E SISTEMI DI COPERTURA			
				D1	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento colbernato, costituito da lastre in alluminio preverniciato senza giunzioni trasversali, aventi sezione lineare micronevata, con speciali profili per il fissaggio ad incastro a pressione e canale di smaltimento drenante. Il sistema consente l'ancoraggio senza foratura degli elementi. Tale sistema è completato da: freno vapore in polietilene; prima orditura di profili ad omega in acciaio zincato spess. 1.5 mm - H = 50 mm, posati con interasse 1,20 m ca.; seconda orditura di profili ad omega in acciaio zincato spess. 1.5 mm - H variabile, posati in senso ortogonale alla direzione delle lastre con interasse 1,0 m e fissati alla struttura sottostante mediante appositi fissaggi; isolamento termico costituito da pannelli sferigrid in lana di roccia idrorepellente della densità di 40-55 kg/m³, dello spessore di 50 mm, con reazione al fuoco Euroclasse A1.		
				D2	Coperture con lastre traslucide in resina su struttura metallica zincata e preverniciata		

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE:
ITALFER
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CUP: J64H17000140001

U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELO

APPALTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURNO A BERGAMO

FV02 - STAZIONE DI CURNO
ELABORATI ARCHITETTONICI
PIANTA COPERTURA FABBRICATO VIAGGIATORI

SCALA:
1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NB1R 02 D 44 PA FV0200 005 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Sergio	Marzo 2020	D. Abati	Marzo 2020	M. Bartolotti	Marzo 2020	R. Marino Marzo 2020

File: NB1R02D44PAFV020005A.dwg n. Elab.: 41