

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO – BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO / RADDOPPIO CURNO - BERGAMO

Computo metrico BST

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 R 0 2 D 5 8 C M B B 0 0 2 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima Emissione	M. Messina	Marzo 2020	R. Peverelli	Marzo 2020	M. Berlingieri	Marzo 2020	M. Gambaro Marzo 2020

File: NB1R02D58CMBB0020001_A.doc

n. Elab.: X

COMPUTO METRICO BST

M

AS01 - BERGAMO

AS012 - BERGAMO APPALTO 2

AS01200 - ACC BERGAMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS5 - Demolizione impianti dismessi				
1	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 106,50975		106,51
		Totale	m ³	106,51
2	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 106,50975		106,51
		Totale	m ³	106,51
3	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 735,375		735,38
		Totale	m ²	735,38
4	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7375,43		7.375,43
		Totale	m ²	7.375,43
5	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 21,384		21,38
		Totale	m ³	21,38
6	VA.NB1R.A01.58.1011	Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento. 2		2,00
		Totale	cad.	2,00
7	VA.NB1R.A01.58.1013	Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario 20		20,00
		Totale	m	20,00

COMPUTO METRICO BST

M

AS03 - PONTE SAN PIETRO

AS032 - PONTE SAN PIETRO APPALTO 2

AS03221 - ACC PONTE SAN PIETRO Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8	BA.MT.C.0101.A	AS5 - Demolizione impianti dismessi Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 244,422		
		Totale	m ³	244,42
				244,42
9	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 244,422		
		Totale	m ³	244,42
				244,42
10	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 978,905		
		Totale	m ²	978,91
				978,91
11	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 9843,31		
		Totale	m ²	9.843,31
				9.843,31
12	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 29,742		
		Totale	m ³	29,74
				29,74
13	VA.NB1R.A01.58.1011	Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento. 2		
		Totale	cad.	2,00
				2,00
14	VA.NB1R.A01.58.1012	Bonifica Sistemática terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario 10		
		Totale	m	10,00
				10,00
15	VA.NB1R.A01.58.1013	Bonifica Sistemática terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario 20		
		Totale	m	20,00
				20,00

COMPUTO METRICO BST

M

BL02 - B.A. PONTE SAN PIETRO - BERGAMO

BL022 - B.A. PONTE SAN PIETRO - BERGAMO APPALTO 2

BL02200 - B.A. PONTE SAN PIETRO - BERGAMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS5 - Demolizione impianti dismessi				
16	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 178,5105		178,51
		Totale	m ³	178,51
17	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 178,5105		178,51
		Totale	m ³	178,51
18	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 733,042		733,04
		Totale	m ²	733,04
19	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7369,54		7.369,54
		Totale	m ²	7.369,54
20	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 22,112		22,11
		Totale	m ³	22,11
21	VA.NB1R.A01.58.1011	Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO) propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per ogni binario interessato dall'attraversamento. 2		2,00
		Totale	cad.	2,00
22	VA.NB1R.A01.58.1013	Bonifica Sistemática terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario 9		9,00
		Totale	m	9,00