

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURNO A BERGAMO

LINEA DI CONTATTO:

Distinta Materiali Fornitura RFI per fasi

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NB 1 R 02 D 58 DM LC00000 059 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per commenti	F. Serrau	Marzo 2020	M. Reggiani	Marzo 2020	M. Berlingieri	Marzo 2020	M. Gambaro Marzo 2020



File: NBR102D58DMLC0000059A

n.Elab.:

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4080	776/5050	LC8 - Materiali fornitura RFI Palo LSU16b mensola all. LSU 16B OMNIA 1 * 7		7,00
			Totale	7,00
4135	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18 B OMNIA 1 * 3		3,00
			Totale	3,00
4200	766/0060	Cartello monitore per pali TE LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4205	766/0080	Targa di individuazione per pali TE LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4210	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4215	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE LSU 20C 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
4225	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4230	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4235	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm LSU 20C 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
4240	776/1710	Palo flangiato LSU-20c LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4245	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 LSU 20C 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
4320	766/0060	Cartello monitore per pali TE LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
4325	766/0080	Targa di individuazione per pali TE LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
4330	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
4335	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 LSU 22B 2 * 4		8,00
			Totale	8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4340	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4345	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4350	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 LSU 22B 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
4355	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm LSU 22B 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
4360	776/1730	Palo flangiato LSU-22b LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4365	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 LSU 22B 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4485	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 5		5,00
			Totale	Cad 5,00
4490	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4495	773/7900	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - compressa 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4500	773/7920	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - compressa 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4505	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 3,80 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
4510	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA 3,80 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
4515	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 3,80 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
4520	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 2,45 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4525	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A MENSOLA 2,45 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4530	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 2,45 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
4535	768/8420	Pendolo tipo 2 con att. alla trave MEC PENDULO 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4540	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4545	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4560	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 3	Totale	6,00
				Cad
4565	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 3	Totale	6,00
				Cad
4570	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4575	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4580	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4585	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4590	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3	Totale	3,00
				Cad
4595	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 3	Totale	6,00
				Cad
4600	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 3	Totale	6,00
				Cad
4615	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1	Totale	1,00
				Cad
4620	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1	Totale	1,00
				Cad
4625	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
		SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
4630	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
4635	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
4655	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
4660	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 12	Totale	Cad	12,00
					12,00
4665	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
4670	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
4675	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
4680	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
4685	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
4690	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
4695	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 63	Totale	kg	63,000
					63,000
4715	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
4770	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVE MEC-C26 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
4775	776/2960	Trave MEC "tipo C" Luce 26 m TRAVE MEC-C26 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
4790	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNE TACSR 600			600,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	m	600,00
4795	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4810	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c ISOLATORE DI SEZIONE 220 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
4825	773/2550	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h2filo c ISOLATORE DI SEZIONE 220 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4840	790/8160	Portali di ormeggio Piloni completo PORTALE DI PORMEGGIO 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
4845	790/2500	Portali di ormeggio Trave 1 binario PORTALE DI PORMEGGIO 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02B - Stazione di Ponte San Pietro fase 03

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
4975	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18 B OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5040	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20B OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5105	766/0060	Cartello monitore per pali TE LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5110	766/0080	Targa di individuazione per pali TE LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5115	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5120	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 LSU 22B 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5125	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5130	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5135	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 LSU 22B 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
5140	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm LSU 22B 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5145	776/1730	Palo flangiato LSU-22b LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5150	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 LSU 22B 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5225	790/2500	Portali di ormeggio Trave 1 binario PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5230	790/8160	Portali di ormeggio Pilone completo PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5275	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettifico e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02B - Stazione di Ponte San Pietro fase 03

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5280	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 3	Totale	Cad 3,00 3,00
5285	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 3,80 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
5290	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA 3,80 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
5295	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 3,80 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
5300	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 2,45 1 * 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5305	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A MENSOLA 2,45 1 * 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5310	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 2,45 1 * 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5315	768/8420	Pendolo tipo 2 con att. alla trave MEC PENDULO 1 * 5	Totale	Cad 5,00 5,00
5320	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 5	Totale	Cad 5,00 5,00
5325	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 5	Totale	Cad 5,00 5,00
5335	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 4	Totale	Cad 8,00 8,00
5340	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 4	Totale	Cad 8,00 8,00
5345	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4	Totale	Cad 4,00 4,00
5350	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4	Totale	Cad 4,00 4,00
5355	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4	Totale	Cad 4,00 4,00
5360	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02B - Stazione di Ponte San Pietro fase 03

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
5365	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
5370	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 4	Totale	8,00
			Cad	8,00
5375	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 2 * 4	Totale	8,00
			Cad	8,00
5390	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 2 * 2	Totale	4,00
			Cad	4,00
5395	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 2 * 2	Totale	4,00
			Cad	4,00
5400	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5405	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5410	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5415	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5420	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5425	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5430	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5445	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVE MEC-C23 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
5450	776/2930	Trave MEC "tipo C" Luce 23 m TRAVE MEC-C23 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5465	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ATTRAVERSAMENTI 3 * 2		6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02B - Stazione di Ponte San Pietro fase 03

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	6,00
5470	768/6150	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 18G ATTRAVERSAMENTI 3 * 2			6,00
			Totale	Cad	6,00
5495	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 150			150,00
			Totale	m	150,00
5500	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5525	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c ISOLATORE DI SEZIOONE 220 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5540	773/2550	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h2fili c ISOLATORE DI SEZIOONE 440 1 * 3			3,00
			Totale	Cad	3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
5620	776/5050	Palo LSU16b mensola all. LSU 16B OMNIA 1 * 11		11,00
			Totale	Cad 11,00
5675	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18 B OMNIA 1 * 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
5740	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20B OMNIA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5805	776/5170	Palo LSU24b mensola all. LSU 24B OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5870	776/5020	Palo LSU14b mensola all. LSU 14B OMNIA 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
5935	766/0060	Cartello monitore per pali TE LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5940	766/0080	Targa di individuazione per pali TE LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5945	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5950	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 LSU 22B 2 * 8		16,00
			Totale	Cad 16,00
5955	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5960	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5965	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 LSU 22B 4 * 8		32,00
			Totale	Cad 32,00
5970	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm LSU 22B 2 * 8		16,00
			Totale	Cad 16,00
5975	776/1730	Palo flangiato LSU-22b LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5980	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 LSU 22B 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6055	766/0060	Cartello monitore per pali TE LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6060	766/0080	Targa di individuazione per pali TE LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6065	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6070	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE LSU 18B 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
6075	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6080	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6085	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6090	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm LSU 18B 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
6095	776/1670	Palo flangiato LSU-18b LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6100	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 LSU 18B 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6175	790/2500	Portali di ormeggio Trave 1 binario PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
6180	790/8160	Portali di ormeggio Pilone completo PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
6240	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 20		20,00
			Totale	Cad 20,00
6245	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 20		20,00
			Totale	Cad 20,00
6250	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 2,45 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6255	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		MENSOLA 2,45 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6260	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 2,45 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6265	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 12,50 3 * 3		9,00
			Totale	Cad 9,00
6270	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 12,50 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6275	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA 12,50 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
6280	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500 MENSOLA 12,50 5 * 3		15,00
			Totale	Cad 15,00
6295	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 9,00 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6300	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA 9,00 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
6305	768/8090	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X10X9000 MENSOLA 9,00 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6320	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA 6,00 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6325	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000 MENSOLA 6,00 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6330	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA 6,00 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6335	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA 6,00 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6340	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6345	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 4 * 3		12,00
			Totale	Cad 12,00
6350	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 6,00
6355	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6360	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6365	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 12 * 3		36,00
			Totale	Cad 36,00
6370	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 4 * 3		12,00
			Totale	Cad 12,00
6375	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 4 * 3		12,00
			Totale	Cad 12,00
6380	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6385	790/5470	SUPP.TIPO □1□ PER PULEG.FISSE DI RINVIO REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6390	790/6020	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=8382 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6395	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6400	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6405	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6410	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6415	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
6440	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6445	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4		4,00
			Totale	Cad 4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6450	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2	Totale	2,00
				Cad
6455	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2	Totale	2,00
				Cad
6460	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6465	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 108	Totale	108,00
				Cad
6470	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6475	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8	Totale	8,00
				Cad
6480	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8	Totale	8,00
				Cad
6485	790/5470	SUPP.TIPO □1□ PER PULEG.FISSE DI RINVIO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6490	790/6020	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=8382 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6495	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6500	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2	Totale	2,00
				Cad
6505	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6510	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6515	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
				Cad
6540	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2	Totale	2,00
				Cad
6545	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6550	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
6555	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6560	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
6565	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6570	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
6575	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
6580	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6585	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6590	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6595	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6600	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
6605	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6610	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
6615	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
6620	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
6625	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 54			54,00
			Totale	Cad	54,00
6630	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6640	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6645	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6670	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6675	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6680	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6685	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
6690	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
6695	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6700	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6705	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
6710	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
6715	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6730	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6735	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	1,00
				Cad
6740	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2	Totale	2,00
				Cad
6745	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	1,00
				Cad
6750	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2	Totale	2,00
				Cad
6770	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	12,00
				Cad
6775	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	12,00
				Cad
6780	774/2910	MORSETTO 3 VITI PER 2 CORDE 16-14-MS1148 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	12,00
				Cad
6785	774/3300	MORSETTO FILO mmq150-CORDA 16-MS1208 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	8,00
				Cad
6790	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	12,00
				Cad
6795	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2	Totale	2,00
				Cad
6800	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	8,00
				Cad
6805	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	8,00
				Cad
6810	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 126	Totale	126,000
				kg
6815	785/1590	CORDA Cu ELETTR.RICOTTO 61 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 4	Totale	4,000
				kg
6835	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	1,00
				Cad
6890	768/8420	Pendolo tipo 2 con att. alla trave MEC		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 7	Totale	7,00
			Cad	7,00
6895	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 7	Totale	7,00
			Cad	7,00
6900	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 7	Totale	7,00
			Cad	7,00
6915	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO 540 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
6920	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 PUNTO FISSO 540 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
6925	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO 540 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
6930	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO 540 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
6945	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 270 240	Totale	240,00
			Cad	240,00
6950	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 270 240	Totale	240,00
			Cad	240,00
6955	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 270 30	Totale	30,000
			kg	30,000
6970	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 440 150	Totale	150,00
			Cad	150,00
6975	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 440 150	Totale	150,00
			Cad	150,00
6980	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 440 35	Totale	35,000
			kg	35,000
6995	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 500	Totale	500,00
			Cad	500,00
7000	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 500	Totale	500,00
			Cad	500,00
7005	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 65		65,000

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	kg	65,000
7020	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 PENDINO 220 330			330,00
			Totale	Cad	330,00
7025	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 PENDINO 220 330			330,00
			Totale	Cad	330,00
7030	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI PENDINO 220 60			60,000
			Totale	kg	60,000
7045	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 2 * 25			50,00
			Totale	Cad	50,00
7050	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 2 * 25			50,00
			Totale	Cad	50,00
7055	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7060	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7065	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7070	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7075	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7080	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7085	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25			25,00
			Totale	Cad	25,00
7100	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTA 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
7105	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTA 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
7110	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTA 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7115	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTA 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
7120	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE TTA 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
7125	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTA 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
7140	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVE MEC-C24 2	Totale	2,00
				Cad
7145	776/2940	Trave MEC "tipo C" Luce 24 m TRAVE MEC-C24 1	Totale	1,00
				Cad
7160	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVE MEC-C21 2	Totale	2,00
				Cad
7165	776/2910	Trave MEC "tipo C" Luce 21 m TRAVE MEC-C21 1	Totale	1,00
				Cad
7180	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 1350	Totale	1 350,00
				m
7185	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 2	Totale	2,00
				Cad
7200	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 4	Totale	4,00
				m
7205	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 2	Totale	2,00
				Cad
7210	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 4	Totale	4,00
				Cad
7215	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 2	Totale	2,00
				Cad
7220	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 2	Totale	2,00
				Cad
7225	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 2	Totale	2,00
				Cad
7230	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 3 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7235	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 2 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7240	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 2 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
7245	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 2 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7250	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 2 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7255	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 2 8		8,00
		Totale	m	8,00
7260	787/0360	Filo sag.CuAg BC-150 L=1200 STF040 FILO 150 2 * 1200		2 400,00
		Totale	m	2 400,00
7265	787/0260	Filo sag.CuAg BC-150 L=600 STF040 FILO 150 1 * 600		600,00
		Totale	m	600,00
7270	787/0010	Filo sag.CuAg AC100 L=500 STF040 FILO 100 2 * 500		1 000,00
		Totale	m	1 000,00
7275	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNDE 155 (CORDA PORTANTE) 3250		3 250,000
		Totale	kg	3 250,000
7280	785/8100	Corda Portante Cu 120mmq L=1100m TE25 FUNDE 120 (CORDA PORTANTE) 1100		1 100,00
		Totale	m	1 100,00
7480	776/5050	Palo LSU16b mensola all. LSU 16B OMNIA 1 * 39		39,00
		Totale	Cad	39,00
7535	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18B OMNIA 1 * 36		36,00
		Totale	Cad	36,00
7600	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20B OMNIA 1 * 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
7665	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo 2 * 2		4,00
		Totale	Cad	4,00
7670	790/8200	Portali di ormeggio Trave 2 binario 1 * 2		2,00
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
7730	773/7120	Sosp.Tipo"N"-corrisp.dev.tir.pol.reg. MENSOLA OMNIA TIPO N 1 * 5			5,00
			Totale	Cad	5,00
7735	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 1 * 31			31,00
			Totale	Cad	31,00
7740	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 1 * 31			31,00
			Totale	Cad	31,00
7745	773/9110	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLA OMNIA TIPO FS-RA - compressa 1 * 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
7750	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - compressa 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
7755	773/7920	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - tesa 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
7760	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3			6,00
			Totale	Cad	6,00
7765	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3			6,00
			Totale	Cad	6,00
7770	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
7775	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3			6,00
			Totale	Cad	6,00
7780	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
7785	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3			6,00
			Totale	Cad	6,00
7790	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
7795	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3			12,00
			Totale	Cad	12,00
7800	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3			6,00
			Totale	Cad	6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7805	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7810	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7815	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7820	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	12,00 12,00
7825	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7830	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	12,00 12,00
7835	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	3,00 3,00
7840	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	3,00 3,00
7845	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 54 * 3	Totale	162,00 162,00
7850	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	12,00 12,00
7855	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7860	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	12,00 12,00
7865	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	6,00 6,00
7890	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00 16,00
7895	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00 16,00
7900	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
7905	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
7910	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7915	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 108 * 4		432,00
		Totale	Cad	432,00
7920	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7925	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4		32,00
		Totale	Cad	32,00
7930	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4		32,00
		Totale	Cad	32,00
7935	790/5470	SUPP.TIPO □1□ PER PULEG.FISSE DI RINVIO		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7940	790/6020	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=8382		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7945	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7950	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm.		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
7955	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm.		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7960	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7965	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge		
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4		16,00
		Totale	Cad	16,00
7990	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
7995	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
8000	768/5470	ATT.TREF.TER.LS18-CONTRAPPESI-ALS491-505 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8005	768/9200	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8010	768/9240	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8015	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8020	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8025	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8030	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8035	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8040	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8045	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8050	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8055	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8060	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
8065	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 18			18,00
			Totale	Cad	18,00
8070	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 4			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8075	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 4	Totale	Cad 4,00 4,00
8080	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8085	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8110	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 4	Totale	Cad 4,00 4,00
8115	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 4	Totale	Cad 4,00 4,00
8120	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8125	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8130	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8145	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 1360	Totale	Cad 1 360,00 1 360,00
8150	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 1360	Totale	Cad 1 360,00 1 360,00
8155	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 153	Totale	kg 153,000 153,000
8170	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 270 70	Totale	Cad 70,00 70,00
8175	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 270 70	Totale	Cad 70,00 70,00
8180	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 270 8	Totale	kg 8,000 8,000
8195	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2	Totale	Cad 2,00 2,00
8200	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8205	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8210	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8225	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
8230	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8235	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTA 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
8240	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
8245	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8250	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8255	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
8270	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8275	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8280	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTC 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
8285	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8290	790/3600	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 2-L =3800 mm TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
8295	790/3740	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 16-L =2950 mm TIRANTE TTC 1 * 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 4,00
8310	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8315	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8320	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8325	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8330	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8335	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8340	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8345	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8350	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8365	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 LIMITATORE DI TENSIONE 40 * 2		80,00
			Totale	m 80,00
8370	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	m 8,00
8375	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
8380	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8385	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
8390	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 12 * 2		24,00
			Totale	Cad 24,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

LC02C - Stazione di Ponte San Pietro fase 05

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8395	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8400	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8405	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 2 * 2700		5 400,00
			Totale	m 5 400,00
8410	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
8425	787/0400	Filo sag.CuAg BC-150 L=1400 STF040 FILI 150 4 * 1400		5 600,00
			Totale	m 5 600,00
8430	787/0340	Filo sag.CuAg BC-150 L=1100 STF040 FILI 150 1 * 1100		1 100,00
			Totale	m 1 100,00
8435	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNDE 150 (CORDA PORTANTE 9278		9 278,000
			Totale	kg 9 278,000
8450	768/0150	Collare sup./inf. aggrap.ra LSU16/S COLLARE 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8550	808/9100	CAVO 16 FO MULTIM ARM MET RES FUOC-B2ca SEZ 40 2900		2 900,00
			Totale	m 2 900,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
2690	776/5050	Palo LSU16b mensola all. LSU 16B OMNIA 1 * 45		45,00
			Totale	45,00
2725	776/5060	Palo LSU16c mensola all. LSU 16C OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
2765	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18B OMNIA 1 * 3		3,00
			Totale	3,00
2805	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20B OMNIA 1 * 7		7,00
			Totale	7,00
2845	790/8160	Portali di ormeggio Pilone completo PORTALE DI ORMEGGIO 2 BIN 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
2850	790/8200	Portali di ormeggio Trave 2 binario PORTALE DI ORMEGGIO 2 BIN 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
2860	768/8420	Pendolo tipo 2 con att. alla trave MEC PENDULO 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
2865	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
2870	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
2915	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 22		22,00
			Totale	22,00
2920	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 21		21,00
			Totale	21,00
2925	773/9610	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLA OMNIA TIPO FS-RA 2		2,00
			Totale	2,00
2930	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - tesa 2		2,00
			Totale	2,00
2935	773/7900	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLA OMNIA TIPO FS-TS - compressa 2		2,00
			Totale	2,00
2940	773/8790	Sosp.Tipo"N"-tir.pol.reg.-dev.bin.sec. 4		4,00
			Totale	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2945	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
2950	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
2955	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4	Totale	8,00
				Cad
2960	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4	Totale	8,00
				Cad
2965	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
2970	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 108 * 4	Totale	432,00
				Cad
2975	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
2980	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4	Totale	32,00
				Cad
2985	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4	Totale	32,00
				Cad
2990	790/5470	SUPP.TIPO □1□ PER PULEG.FISSE DI RINVIO ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
2995	790/6020	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=8382 ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
3000	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
3005	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 2 * 4	Totale	8,00
				Cad
3010	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
3015	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	16,00
				Cad
3020	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
		ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 * 4	Totale	Cad	16,00
					16,00
3035	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3040	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3045	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3050	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3055	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 1	Totale	Cad	4,00
					4,00
3060	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3065	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3070	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3075	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
3080	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 6 * 1	Totale	Cad	6,00
					6,00
3085	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 1	Totale	Cad	4,00
					4,00
3090	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3100	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3105	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1	Totale	Cad	2,00
					2,00
3110	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1			2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
3115	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
3120	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
3125	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
3130	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
3135	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
3140	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3145	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 6 * 1			6,00
			Totale	Cad	6,00
3150	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
3155	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3165	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3170	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3175	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3180	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3185	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3190	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3195	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3200	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3205	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3210	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3215	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3220	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3225	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3230	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3235	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3240	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3245	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3250	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 54		54,00
		Totale	Cad	54,00
3255	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3260	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3265	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3270	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3285	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3290	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3295	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3300	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3305	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3310	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3315	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3320	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3325	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3330	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3335	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3340	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3345	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3350	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3355	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
3360	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3365	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3370	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 54			54,00
			Totale	Cad	54,00
3375	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3380	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3385	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3390	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3405	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3410	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3415	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3420	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3425	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3430	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3435	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3440	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3445	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2	Totale	2,00
				Cad
3450	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 6	Totale	6,00
				Cad
3455	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 4	Totale	4,00
				Cad
3460	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 1	Totale	1,00
				Cad
3470	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
3475	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
3480	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
3485	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
3490	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
3510	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12 * 2	Totale	24,00
				Cad
3515	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12 * 2	Totale	24,00
				Cad
3520	774/2910	MORSETTO 3 VITI PER 2 CORDE 16-14-MS1148 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12 * 2	Totale	24,00
				Cad
3525	774/3300	MORSETTO FILO mmq150-CORDA 16-MS1208 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8 * 2	Totale	16,00
				Cad
3530	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12 * 2	Totale	24,00
				Cad
3535	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
3540	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
		SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8 * 2	Totale	Cad	16,00
					16,00
3545	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8 * 2	Totale	Cad	16,00
					16,00
3550	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 126 * 2	Totale	kg	252,000
					252,000
3555	785/1590	CORDA Cu ELETTR.RICOTTO 61 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 4 * 2	Totale	kg	8,000
					8,000
3570	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
3595	768/6670	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3600	768/6690	Staffa arg.man LSU18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3605	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
3610	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	Cad	12,00
					12,00
3615	774/3350	MORSETTO 2 CORDE mm20 SU I 621-MS1214 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
3620	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 84,6	Totale	kg	84,600
					84,600
3635	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3640	902/0890	ISOLATORE PORTANTE SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
3665	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 948	Totale	Cad	948,00
					948,00
3670	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 948	Totale	Cad	948,00
					948,00
3675	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 107			107,000

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	kg	107,000
3690	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 440 172	Totale	Cad	172,00
3695	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 440 172	Totale	Cad	172,00
3700	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 440 32	Totale	kg	32,000
3710	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 1	Totale	Cad	1,00
3715	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 PUNTO FISSO OMNIA 2	Totale	Cad	2,00
3720	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO OMNIA 2	Totale	Cad	2,00
3725	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 2	Totale	Cad	2,00
3735	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 TIRANTE TTC 1 * 5	Totale	Cad	5,00
3740	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTC 1 * 5	Totale	Cad	5,00
3745	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTC 2 * 5	Totale	Cad	10,00
3750	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTC 1 * 5	Totale	Cad	5,00
3755	790/3600	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 2-L =3800 mm TIRANTE TTC 1 * 5	Totale	Cad	5,00
3760	790/3740	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 16-L =2950 mm TIRANTE TTC 1 * 5	Totale	Cad	5,00
3770	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE TTA 2 * 5	Totale	Cad	10,00
3775	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTA 1 * 5	Totale	Cad	5,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3780	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTA 4 * 5	Totale	20,00
				Cad
3785	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTA 2 * 5	Totale	10,00
				Cad
3790	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTA 1 * 5	Totale	5,00
				Cad
3795	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE TTA 1 * 5	Totale	5,00
				Cad
3800	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTA 2 * 5	Totale	10,00
				Cad
3815	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ATTRAVERSAMENTI 3	Totale	3,00
				Cad
3820	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ATTRAVERSAMENTI 1	Totale	1,00
				Cad
3840	768/6150	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 18G ATTRAVERSAMENTI 1	Totale	1,00
				Cad
3860	773/2550	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h2fili c ISOLATORE SEZIONE 1	Totale	1,00
				Cad
3870	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 3490	Totale	3 490,00
				m
3875	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 4	Totale	4,00
				Cad
3890	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 LIMITATORE DI TENSIONE 40	Totale	40,00
				m
3895	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4	Totale	4,00
				m
3900	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4	Totale	4,00
				Cad
3905	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2	Totale	2,00
				Cad
3910	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LIMITATORE DI TENSIONE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3915	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
3920	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3925	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3930	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 16 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3935	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 16 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3940	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 16 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3945	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 16 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3950	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 16 TIPO 1 4		4,00
			Totale	m 4,00
3955	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 20 TIPO 1 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3960	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 20 TIPO 1 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3965	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 20 TIPO 1 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3970	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 20 TIPO 1 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3975	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 20 TIPO 1 4 * 2		8,00
			Totale	m 8,00
3980	787/0270	Filo sag.CuAg BC-150 L=700 STF040 FILI 150 2 * 700		1 400,00
			Totale	m 1 400,00
3985	787/0280	Filo sag.CuAg BC-150 L=800 STF040 FILI 150 2 * 800		1 600,00
				1 600,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Bergamo

LC03A - Stazione di Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m	1 600,00
3990	787/0250	Filo sag.CuAg BC-150 L=500 STF040 FILI 150 1 * 500			500,00
			Totale	m	500,00
3995	787/0380	Filo sag.CuAg BC-150 L=1300 STF040 FILI 150 2 * 1300			2 600,00
			Totale	m	2 600,00
4000	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNDE (CORDA PORTANTE) 155 mmq 6020,7			6 020,700
			Totale	kg	6 020,700
4005	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNDE (CORDA PORTANTE) 120 mmq 1316,1			1 316,100
			Totale	kg	1 316,100
4010	814/1530	FG7OR 2x25 Eca p250 CAVI 1 * 4300			4 300,00
			Totale	m	4 300,00
4015	814/1350	FG7R 1x10 Eca p250 CAVI 2 * 4300			8 600,00
			Totale	m	8 600,00
4020	814/1310	FG7R 1x1,5 Eca p250 CAVI 1 * 4300			4 300,00
			Totale	m	4 300,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
635	776/5040	Palo LSU16a mensola all. LSU 16 A OMNIA 1 * 50		50,00
			Totale	50,00
675	776/5070	Palo LSU18a mensola all. LSU 18 A OMNIA 1 * 7		7,00
			Totale	7,00
715	776/5080	Palo LSU18b mensola all. LSU 18 B OMNIA 1 * 9		9,00
			Totale	9,00
755	776/5100	Palo LSU20a mensola all. LSU 20 A OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
795	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20 B OMNIA 1		1,00
			Totale	1,00
835	776/5140	Palo LSU22b mensola all. LSU 22 B OMNIA 1		1,00
			Totale	1,00
885	776/1830	Palo LSU16c-S per aggrappature LSU 16 SC 4		4,00
			Totale	4,00
890	768/0150	Collare sup./inf. aggrap.ra LSU16/S LSU 16 SC 4		4,00
			Totale	4,00
930	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 29		29,00
			Totale	29,00
935	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 34		34,00
			Totale	34,00
940	773/7900	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLE CON SOSPENSINE 4		4,00
			Totale	4,00
945	773/6600	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLE CON SOSPENSINE 7		7,00
			Totale	7,00
950	773/6350	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLE CON SOSPENSINE 1		1,00
			Totale	1,00
955	773/6450	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m MENSOLE CON SOSPENSINE 7		7,00
			Totale	7,00
960	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3		6,00
			Totale	6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
965	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
970	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
975	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
980	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
985	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
990	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
995	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	Cad 12,00 12,00
1000	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
1005	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
1010	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
1015	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
1020	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	Cad 12,00 12,00
1025	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3	Totale	Cad 6,00 6,00
1030	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3	Totale	Cad 12,00 12,00
1035	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3	Totale	Cad 3,00 3,00
1040	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1045	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 54 * 3		162,00
			Totale	Cad 162,00
1050	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3		12,00
			Totale	Cad 12,00
1055	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
1060	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3		12,00
			Totale	Cad 12,00
1065	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 3		6,00
			Totale	Cad 6,00
1080	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1085	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1090	768/5810	AT. TREF.TER.PALO LS/LSF22 COL CONTRAP. ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1095	768/9220	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1100	768/9260	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1105	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1110	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1115	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1120	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1125	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
1130	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1135	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1140	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1145	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1150	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1155	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1160	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1165	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 54			54,00
			Totale	Cad	54,00
1170	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1180	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1185	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1200	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 2424			2 424,00
			Totale	Cad	2 424,00
1205	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 2424			2 424,00
			Totale	Cad	2 424,00
1210	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 238			238,000
			Totale	kg	238,000
1220	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1225	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1230	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1235	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1245	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1250	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
1255	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTA 4 * 4		16,00
			Totale	16,00
1260	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1265	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
1270	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
1275	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1285	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 TIRANTE TTC 1 * 8		8,00
			Totale	8,00
1290	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTC 1 * 8		8,00
			Totale	8,00
1295	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTC 2 * 8		16,00
			Totale	16,00
1300	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTC 1 * 8		8,00
			Totale	8,00
1305	790/3600	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 2-L =3800 mm TIRANTE TTC 1 * 8		8,00
			Totale	8,00
1310	790/3740	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 16-L =2950 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		TIRANTE TTC 1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1320	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1325	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1330	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 2 * 6		12,00
			Totale	Cad 12,00
1335	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1340	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 16 1 * 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1345	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 18 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1350	768/9430	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP18 TIPO 2 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 18 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1355	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 18 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1360	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO 18 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1375	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 10476		10 476,00
			Totale	m 10 476,00
1380	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1400	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 LIMITATORE DI TENSIONE 40 * 2		80,00
			Totale	m 80,00
1405	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	m 8,00
1410	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1415	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC23 - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo

LC23A - Tratta Stazione di Ponte San Pietro - Bergamo f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
1420	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
1425	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 12 * 2			24,00
			Totale	Cad	24,00
1430	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1435	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1440	787/0420	Filo sag.CuAg BC-150 L=1500 STF040 FILI 150 4 * 1500			6 000,00
			Totale	m	6 000,00
1445	787/0390	Filo sag.CuAg BC-150 L=1350 STF040 FILI 150 4 * 1350			5 400,00
			Totale	m	5 400,00
1450	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNE TACSR 150 15815			15 815,000
			Totale	kg	15 815,000