

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 7: SSE DI AMBIVERE / MAPELLO, STAZ. DI AMBIVERE / MAPELLO,
TRATTA AMBIVERE / MAPELLO PONTE SAN PIETRO.

LINEA DI CONTATTO:

Distinta Materiali Fornitura RFI per fasi

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NB 1 R 07 D 58 DM LC00000 059 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per commenti	F. Serrau	Marzo 2020	M. Reggiani	Marzo 2020	M. Berlingieri	Marzo 2020	M. Gambaro Marzo 2020



File: NBR107D58DMLC0000059A

n.Elab.:

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
1510	776/5040	Palo LSU16a mensola all. LSU 16 A OMNIA 1 * 5		5,00
			Totale	5,00
1550	776/5060	Palo LSU16c mensola all. LSU 16C OMNIA 1 * 2		2,00
			Totale	2,00
1590	776/5070	Palo LSU18a mensola all. LSU 18A OMNIA 1 * 13		13,00
			Totale	13,00
1630	776/5090	Palo LSU18c mensola all. LSU 18C OMNIA 1 * 11		11,00
			Totale	11,00
1670	776/5110	Palo LSU20b mensola all. LSU 20B OMNIA 1 * 13		13,00
			Totale	13,00
1710	790/2500	Portali di ormeggio Trave 1 binario PORTALE DI ORMEGGIO 1 BIN 1 * 4		4,00
			Totale	4,00
1715	790/8150	Portali di ormeggio Piloni completo PORTALE DI ORMEGGIO 1 BIN 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1760	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - tesa 16		16,00
			Totale	16,00
1765	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N - compressa 16		16,00
			Totale	16,00
1770	773/9830	Sosp.Tipo"N"-DR magg. rett-curv R>=500m SOSPENSIONE MENSOLA ORIZZONTALE 13		13,00
			Totale	13,00
1775	773/8830	Sosp.Tipo"N"-DR magg. rett-curv R>=500m SOSPENSIONE MENSOLA ORIZZONTALE 1		1,00
			Totale	1,00
1780	768/8540	Traversa 2 sosp. Palo LSU 20 D=800 mm 16		16,00
			Totale	16,00
1785	773/8230	Attacco mensola al palo LS\LSF 18 - 20 ATTACCO ALLA MENSOLA 16		16,00
			Totale	16,00
1790	773/8260	Attacco tirante al palo LS\LSF 18 - 20 ATTACCO AL TIRANTE 16		16,00
			Totale	16,00
1795	773/9250	Sosp.Tipo"N"-corrisp.dev.tir.pol.reg. 4		4,00
			Totale	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1800	773/7890	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MNSOLA 3200 MM 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1805	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. MNSOLA 3700 MM 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1810	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1815	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1820	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1825	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1830	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1835	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 54 * 4		216,00
			Totale	Cad 216,00
1840	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1845	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
1850	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
1855	790/5470	SUPP.TIPO □□ PER PULEG.FISSE DI RINVIO ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1860	790/6010	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=9586 ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1865	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1870	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1875	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1880	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1885	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 2 * 4		8,00
			Totale	8,00
1900	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1905	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1910	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1915	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 2		2,00
			Totale	2,00
1920	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 2		2,00
			Totale	2,00
1925	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1930	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1935	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 2		2,00
			Totale	2,00
1940	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 2		2,00
			Totale	2,00
1945	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 1		1,00
			Totale	1,00
1955	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO REGOLATO) 1		1,00
			Totale	1,00
1960	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO REGOLATO) 1		1,00
			Totale	1,00
1965	768/5470	ATT.TREF.TER.LS18-CONTRAPPESI-ALS491-505		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1970	768/9200	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP18 TIPO 1		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1975	768/9240	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP18 TIPO 1		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1980	768/9290	OATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1985	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1990	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1995	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
2000	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2005	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2010	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
2015	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
2020	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2025	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2030	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
2035	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
2040	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
2045	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
2050	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNI/FILO REGOLATO) 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
2065	768/6670	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2070	768/6690	Staffa arg.man LSU18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2075	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
2080	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 12			12,00
			Totale	Cad	12,00
2085	774/3350	MORSETTO 2 CORDE mm20 SU I 621-MS1214 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
2090	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 42,3			42,300
			Totale	kg	42,300
2105	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2110	902/0890	ISOLATORE PORTANTE SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
2135	768/4890	MENS.PORTA-ISOL.,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2140	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
2160	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12			12,00
			Totale	Cad	12,00
2165	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12			12,00
			Totale	Cad	12,00
2170	774/2910	MORSETTO 3 VITI PER 2 CORDE 16-14-MS1148 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12			12,00
			Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2175	774/3300	MORSETTO FILO mmq150-CORDA 16-MS1208 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	Cad 8,00 8,00
2180	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 12	Totale	Cad 12,00 12,00
2185	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2	Totale	Cad 2,00 2,00
2190	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	Cad 8,00 8,00
2195	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 8	Totale	Cad 8,00 8,00
2200	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 126	Totale	kg 126,000 126,000
2205	785/1590	CORDA Cu ELETTR.RICOTTO 61 FILI-155mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 4	Totale	kg 4,000 4,000
2220	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1	Totale	Cad 1,00 1,00
2245	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c ISOLATORE DI SEZIONE 2	Totale	Cad 2,00 2,00
2255	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 520	Totale	Cad 520,00 520,00
2260	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 520	Totale	Cad 520,00 520,00
2265	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 58	Totale	kg 58,000 58,000
2275	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 270 320	Totale	Cad 320,00 320,00
2280	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 270 320	Totale	Cad 320,00 320,00
2285	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 270 18	Totale	kg 18,000 18,000
2295	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		PUNTO FISSO OMNIA 540 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2300	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 PUNTO FISSO OMNIA 540 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2305	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO OMNIA 540 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2310	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2320	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 TIRANTE TTC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2325	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2330	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2335	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2340	790/3600	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 2-L =3800 mm TIRANTE TTC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2345	790/3740	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 16-L =2950 mm TIRANTE TTC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2355	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE TTB 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2360	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTB 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2365	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTB 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2370	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTB 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2375	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTB 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2380	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTB 1 * 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 4,00
2390	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2395	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2400	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2405	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO SU PALO LSU 20 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2415	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ATTRAVERSAMENTI 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
2420	768/6150	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 18G ATTRAVERSAMENTI 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
2430	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 3300		3 300,00
			Totale	m 3 300,00
2435	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2455	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 LIMITATORE DI TENSIONE 40 * 2		80,00
			Totale	m 80,00
2460	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	m 8,00
2465	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
2470	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2475	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
2480	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 12 * 2		24,00
			Totale	Cad 24,00
2485	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
2490	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2	Totale	Cad	4,00
					4,00
2495	787/0360	Filo sag.CuAg BC-150 L=1200 STF040 FILO 150 2 * 1200	Totale	m	2 400,00
					2 400,00
2500	787/0280	Filo sag.CuAg BC-150 L=800 STF040 FILO 150 1 * 800	Totale	m	800,00
					800,00
2505	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNE (CORDA PORTANTE) 4230	Totale	kg	4 230,000
					4 230,000
2510	814/1510	FG7OR 2x10 Eca p250 CAVI 1 * 480	Totale	m	480,00
					480,00
2515	814/1330	FG7R 1x4 Eca p250 CAVI 2 * 480	Totale	m	960,00
					960,00
2520	814/1310	FG7R 1x1,5 Eca p250 CAVI 1 * 480	Totale	m	480,00
					480,00
2530	814/1500	FG7OR 2x6 Eca p250 CAVI 1 * 110	Totale	m	110,00
					110,00
2535	814/1320	FG7R 1x2,5 Eca p250 CAVI 2 * 110	Totale	m	220,00
					220,00
2540	814/1310	FG7R 1x1,5 Eca p250 CAVI 1 * 110	Totale	m	110,00
					110,00
2555	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 30	Totale	Cad	30,00
					30,00
2570	773/8020	Isolatore portante ALIMENTATORI 96	Totale	Cad	96,00
					96,00
2575	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq ALIMENTATORI 96	Totale	Cad	96,00
					96,00
2580	774/2900	MORSETTO 3 VITI PER 2 CORDE DA 16-MS1153 ALIMENTATORI 250	Totale	Cad	250,00
					250,00
2585	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq ALIMENTATORI 2186	Totale	kg	2 186,000
					2 186,000
2595	768/9430	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSPF18 TIPO 2			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ALIMENTATORI 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2600	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3 ALIMENTATORI 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2605	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ALIMENTATORI 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2610	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC CIRC PROTEZIONE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2615	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ALIMENTATORI 24		24,00
			Totale	Cad 24,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro

LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5	776/5010	LC8 - Materiali fornitura RFI Palo LSU14a mensola all. LSU 14A OMNIA 1 * 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
10	776/5040	Palo LSU16a mensola all. LSU 16A OMNIA 1 * 42		42,00
			Totale	Cad 42,00
15	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N 21		21,00
			Totale	Cad 21,00
20	773/6660	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m MENSOLA OMNIA TIPO N 21		21,00
			Totale	Cad 21,00
25	773/9110	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. MENSOLA OMNIA TIPO FS-RA 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
150	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
155	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
160	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
165	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
170	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
175	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
180	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
185	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
190	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
195	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro

LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
200	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
205	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
210	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
215	790/2310	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 100MM-RA431 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
220	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
225	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
230	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
235	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 54 * 4		216,00
			Totale	Cad 216,00
240	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
245	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
250	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
255	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
280	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 540 1254		1 254,00
			Totale	Cad 1 254,00
285	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 540 1254		1 254,00
			Totale	Cad 1 254,00
290	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 540 125		125,000
			Totale	kg 125,000
305	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro

LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
310	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
315	902/1210	PIASTRINA PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
320	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ PUNTO FISSO OMNIA 540 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
380	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
385	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
390	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTA 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
395	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
400	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
405	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE TTA 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
410	790/3450	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 3-L =3500 mm TIRANTE TTA 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
425	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
430	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
435	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE TTC 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
440	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE TTC 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
445	790/3600	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 2-L =3800 mm TIRANTE TTC 1 * 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro

LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
450	790/3740	TIRANTE A TERRA Ø 20 TIPO 16-L =2950 mm TIRANTE TTC 1 * 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
465	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO PUNTO FISSO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
470	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 ORMEGGIO PUNTO FISSO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
475	902/1830	BRIDA ORMEGGIO PUNTO FISSO 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
480	902/3220	COMPLESSO PUNTO FISSO LdC SEZ. 540 MMQ ORMEGGIO PUNTO FISSO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
485	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 FUNDE TACSR 2 * 2871			5 742,00
			Totale	m	5 742,00
490	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm FUNDE TACSR 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
520	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 LIMITATORE DI TENSIONE 40 * 2			80,00
			Totale	m	80,00
525	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2			8,00
			Totale	m	8,00
530	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
535	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
540	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
545	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 12 * 2			24,00
			Totale	Cad	24,00
550	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
555	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro

LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
560	787/0390	Filo sag.CuAg BC-150 L=1350 STF040 FILO 150 2 * 1350		2 700,00
			Totale	m 2 700,00
565	787/0370	Filo sag.CuAg BC-150 L=1250 STF040 FILO 150 2 * 1250		2 500,00
			Totale	m 2 500,00
570	787/0270	Filo sag.CuAg BC-150 L=700 STF040 FILO 150 2 * 700		1 400,00
			Totale	m 1 400,00
575	785/1530	CORDA PORTANTE Cu CRUDO 37 FILI-155mmq FUNI 155 - 1,41 KG/M 6284 * 1,41		8 860,440
			Totale	kg 8 860,440