

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio edel mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
via C.Colombo 44
00147 Roma
PEC: cress@pec.minambiente.it

Al Comitato Tecnico Regionale della Regione Sicilia
c/o DIREZIONE REGIONALE VVF – SICILIA
Piazza Giuseppe Verdi, 16 90139 – Palermo
PEC: dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it

In nome e per conto dell'Ing. Domenico CIACCHELLA, , nato a Augusta (SR) il 18/04/52, nella qualità di presidente e rappresentante legale dell'associazione **LEGAMBIENTE DI AUGUSTA, Circolo C.I.P.A.**, C.F. CCCDNC52D18A494C, con sede in Augusta, Via Giulio Cesare n. 8, si inviano le osservazioni al progetto di Riqualificazione e riefficientamento del pontile Maxcom ubicato presso il deposito carburanti di Augusta (SR) - (ID_VIP/ID_MATTM):5138, nell'ambito del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Si allega delega conferita al sottoscritto legale.


Distinti saluti.

Avv. Paolo Tuttoilmondo
V.le Scala Greca, 301/A
96100 - Siracusa
0931/496824 - 339/6571101
avv.tuttoilmondo@gmail.com
avv.paolotuttoilmondo@pec.it

Il sottoscritto Ing. Domenico CIACCHELLA, nato a Augusta (SR) il 18/04/52, nella qualità di presidente e rappresentante legale dell'associazione LEGAMBIENTE DI AUGUSTA, Circolo C.I.P.A., C.F. CCCDNC52D18A494C, con sede in Augusta, Via Giulio Cesare n. 8, delega l'Avv. Paolo TUTTOILMONDO, del foro di Siracusa, con studio in Siracusa, V.le Scala Greca n. 301/A, indirizzo di pec: avv.paolotuttoilmondo@pec.it, a presentare presso gli organi competenti le osservazioni al progetto di Riqualificazione e riefficientamento del pontile Maxcom ubicato presso il deposito carburanti di Augusta (SR) - (ID_VIP/ID_MATTM):5138, nell'ambito del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), eleggendo domicilio per ogni comunicazione e/o notifica presso lo studio del medesimo legale.

Siracusa, 29/06/2020

(Presidente di Legambiente – Circolo di Augusta)



È autentica

Avv. Paolo Tuttoilmondo

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

XValutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettività alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il sottoscritto Domenico Ciacchella

in qualità di legale rappresentante della Associazione LEGAMBIENTE, CIRCOLO DI AUGUSTA (SR)

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

XProgetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Riqualificazione e riefficientamento del pontile Maxcom ubicato presso il deposito carburanti di Augusta (SR) - (ID_VIP/ID_MATTM):5138

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettività a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

XAspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

XAspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

XAspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

XAspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

XAtmosfera

XAmbiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

XBiodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

XSalute pubblica

- Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (specificare) _____
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- 1) Secondo il Piano disinquinamento per il Risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, il deposito costiero Maxcom di Augusta deve essere delocalizzato in altra area portuale. Non entriamo in merito alle ragioni per cui tale delocalizzazione non è stata finora attuata ma rimane fermo che non può essere accettata qualsiasi ipotesi di modifica delle sue strutture funzionali a far permanere il deposito nell'attuale localizzazione urbana. Per completezza riportiamo integralmente la scheda del piano di Risanamento pubblicata sulla GURI del 2 maggio 1995:
 - **Codice:** G2-4/B
 - **Titolo:** *Delocalizzazione Deposito Costiero Maxcom di Augusta*
 - **Titolare:** Maxcom
 - **Situazione di Riferimento:** *Il deposito costiero Maxcom è ubicato nei pressi della stazione ferroviaria nel quartiere Borgata in un'area centrale della città ed occupa una superficie di circa 4.2 ettari, di cui 3.8 su area di proprietà Maxcom. Trattasi di deposito costiero di prodotti petroliferi per bunkeraggi di navi, di combustibili e carburanti per il riscaldamento e l'agricoltura; esso è costituito da una serie di unità di ricezione e stoccaggio gasolio ed oli combustibili, da un sistema di pompaggio e spedizione, dai sistemi di servizio antincendio, di recupero delle acque reflue e di riscaldamento dell'olio combustibile denso, oltre che dagli uffici e sala spedizioni. La potenzialità del deposito, pari a 32000 tonnellate di olio combustibile e 20000 tonnellate di gasolio, costituisce un elemento generico di rischio industriali, soprattutto in relazione alla sua collocazione adiacente ad area urbana densamente abitata e congestionata. Dal punto di vista viabilistico l'unica possibilità di accesso è data dall'asse di penetrazione urbana (corso Sicilia che collega il bivio Fontana alla zona centrale dell'isola di Augusta e da alcuni tratti di viabilità minore. Questi collegamenti, costituiti da sezioni stradali strette, risultano congestionati a causa del traffico urbano quindi non sono idonei ad accogliere il continuo transito di mezzi pesanti in entrata o in uscita dal deposito stesso.*
 - **Obiettivo:** *Interventi per la riqualificazione urbanistica e territoriale dell'area*
 - **Descrizione:** *Il progetto prevede la delocalizzazione del deposito e il suo insediamento in una nuova area limitrofa a Punta Cugno. L'intervento permetterebbe di conseguire l'obiettivo fondamentale della riqualificazione urbanistica, in quanto l'area attualmente occupata può essere recuperata a servizio della collettività, per la formazione di aree verdi, di parcheggi e strutture di servizio collettivo, con obiettivi di riorganizzazione della viabilità locale, di decongestionamento del traffico, ed in particolare per la riduzione di quello pesante. La zona potrà quindi assumere la funzione di "polmone verde" in una zona che oggi si presenta carente di questa dotazione.*
 - **Costo:** 55000 Milioni di Lire
 - **Priorità:** III
 - **Tempistica di Realizzazione:** 3 anni
- 2) **Nota:** *Nel costo sono comprese le seguenti voci: acquisto dei nuovi terreni, installazione delle attrezzature fisse, costruzione di un pontile e di fabbricati e uffici, installazioni accessorie, sistemazione dell'area, viabilità, e infine bonifica dell'area attuale. Il finanziamento dell'intervento dovrà essere previsto all'interno di appositi accordi e contratti di programma da stipularsi in esecuzione degli strumenti urbanistici di attuazione. La parte dei finanziamenti pubblici, necessari peraltro per l'acquisizione dell'area nelle disponibilità comunali potrà essere ricercata in linee di finanziamento specifiche previste strumenti finanziari diversi da quelli del Piano di Risanamento ambientale dell'area a rischio*
- 3) Il pontile di cui si chiede il rifacimento ed allungamento ricade all'interno del SIN Priolo ed è ubicato

su fondali fortemente contaminati (zona rossa) secondo le indagini effettuate da ISPRA / CNR. Pertanto qualunque operazione – fosse anche la sola infissione di palancole - che determini un pur minimo sommovimento del sedimento marino deve essere preliminarmente sottoposto agli organi competenti (*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Per Il Risanamento Ambientale*) che adotterà i provvedimenti del caso

- 4) Il Piano Regolatore Portuale del porto di Augusta citato dal proponente è antiquato ed è attualmente in corso di elaborazione il nuovo PRP. Già nel mese di aprile 2020 l'Autorità del Sistema Portuale (ADSP) ha trasmesso ai comuni interessati (Augusta in primis) il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) quale primo atto necessario per giungere poi all'approvazione finale del PRP. Pertanto il procedimento di VIA dovrebbe essere esaminato ed esitato solo dopo l'approvazione dello strumento nuovo PRP in itinere
- 5) Manca il parere dell'ADSP sulla proposta progettuale
- 6) Nella proposta progettuale manca la motivazione della necessità di incrementare la portata delle navi che accostano al pontile. Se ciò fosse propedeutico anche ad un contestuale o successivo aumento dello stoccaggio a terra con ulteriori serbatoi, per le intuibili refluenze sul piano ambientale e della sicurezza, sarebbe necessario sottoporre l'ampliamento alla necessaria VIA
- 7) Manca la valutazione della interferenza dell'allungamento del pontile con la prevista realizzazione dei 2 nuovi pontili della Marina Militare Italiana, ciascuno della lunghezza di circa 300 metri, da uno dei quali disterebbe appena 150 / 200 metri. È ipotizzabile che la riduzione dello spazio di manovra delle navi in avvicinamento / ormeggio / disormeggio renderà più rischiose e difficoltose le manovre. Sui particolari della già annunciata costruzione dei pontili MM è stato riferito in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 7 ottobre 2019 dai comandanti Marisicilia e Marinarsen Sicilia
- 8) L'allungamento del pontile, cui si sommerà una maggiore lunghezza delle navi di portata più grande, specialmente se combinato con la costruzione dei nuovi pontili MM, ostacolerà il già esiguo ricambio delle acque del porto Megarese con il Xifonio attraverso il Rivellino
- 9) Non è stato prodotto uno studio / valutazione delle correnti marine e del moto ondoso e l'influenza dell'opera sulle stesse e sul deposito dei sedimenti
- 10) Non è stato valutato il rischio collisione nave/nave e nave/pontile stante le diverse e maggiori dimensioni del pontile e delle navi che vi opererebbero
- 11) Lo Studio di Impatto Ambientale omette di definire correttamente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Saline di Augusta, tale classificata con decreto Ministero Ambiente del 7/12/2017. La ditta ha prodotto la vrtusta cartografia dell'allora SIC ITA090014 risalente al 2004 e non più attuale in quanto l'area è stata ampliata e la cartografia aggiornata nel 2012
- 12) Manca la valutazione d'incidenza VInCA sulla predetta ZSC Saline di Augusta che dista circa 600 metri dal pontile e dalle navi lì ormeggiate
- 13) Manca la valutazione delle conseguenze di un'eventuale perdita di idrocarburi in mare durante le operazioni di carico / scarico, gli effetti sull'ambiente marino, sull'atmosfera e sulla vicina ZSC
- 14) Manca la valutazione dell'impatto delle emissioni in atmosfera delle navi petroliere allorché ormeggiate. La distanza tra la nave e le abitazioni del contiguo popoloso quartiere è di circa 400 metri. Giova ricordare che i grandi generatori delle navi, alimentati in porto con gasolio 0,1% di zolfo, sono perennemente in moto
- 15) Nel progetto del pontile non pare prevista la presenza di sistemi / impianti di captazione e recupero dei vapori di idrocarburi emessi durante le operazioni di carico / scarico
- 16) Il deposito è in possesso di AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 18/12/2015 e valida fino al dicembre 2030. A parere della scrivente il deposito, che gestisce anche i rifiuti liquidi prodotti dalle navi e dispone di serbatoi a ciò dedicati per una capacità di circa 6.500 mc, dovrebbe più opportunamente avere una AIA statale come prescritto dal D.L. 152/2006 all'Allegato II (item n. 8, - numero così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 - **Stoccaggio**: di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici

con capacità complessiva superiore a 40.000 m3)
17) Non è stata valutata l'opzione zero

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Augusta, 29 giugno 2020

Il dichiarante

Domenico Ciacchella

(Presidente di Legambiente – Circolo di Augusta)



DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)¹ (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____

Nato a _____ (Prov. _____) il _____

Residente a _____ (Prov. _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

PEC _____

Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____

da _____

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)

Nome e Cognome Domenico Ciacchella

Codice Fiscale CCCDNC52D18A494C

Nato a Augusta (SR) il 18/4/1952

Residente a Augusta (SR)

Via Giulio Cesare n° 8 CAP 96011

Tel 3334881409 fax _____ e-mail ciacchella@virgilio.it

Documento di riconoscimento Carta d'Identità rilasciato il 25/3/2014 da Comune di Augusta (SR),

in qualità di² presidente della Associazione Legambiente, Circolo di Augusta,

con sede in Augusta (SR) in Via Giulio Cesare n. 8, CAP 96011

Tel 3334881409 fax _____ e-mail ciacchella@virgilio.it

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni gli vengano inviate via PEC presso la casella dell'Avv. Paolo Tuttoilmondo del foro di Siracusa

PEC avv.paolotuttoilmondo@pec.it

¹ Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

² A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


Luogo e data Augusta, 29 giugno 2020

(inserire luogo e data)

Il dichiarante

Domenico Ciacchella

(Presidente di Legambiente – Circolo di Augusta)



L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Cognome **CIACCHELLA**
 Nome **DOMENICO**
 nato il **18/04/1952**
 (atto n. **157** p. **1** s. **A** 1952)
 a **AUGUSTA** (**SR**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **AUGUSTA**
 Via **VIA GIULIO CESARE 8**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI


Statura **1,70** mt
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Domenico Ciacchella*
AUGUSTA 25/03/2014

Impronta del timbro
 IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
A. Basani





SCADENZA 18/04/2024

Euro 5,42

AU 2215704



LPZS - C.D.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
AUGUSTA

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 2215704

DI
CIACCHELLA
DOMENICO