NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA DI QUOTA
1		+41+580.00	164.49	164.91	0.02
2	20.00	+41+600.00	164.27	164.56	0.29
3	79	+41+679.79	163.87	164.48	0.61
4	176.31	+41+781.09	162.29	164.35	2.06
5	18.91	+41+800.00	162.84	164.48	1.64
6	20.00	+41+820.00	164.21	164.69	0.48
7	20.00	+41+840.00	166.48	164.98	-1.50
8	20.00	+41+860.00	167.10	165.34	-1.76
9	20.00	+41+880.00	166.92	165.70	-1.22
10	20.00	+41+900.00	166.76	166.06	-0.70
11	20.00	+41+920.00	166.32	166.42	-0.90
12	20.00	+41+940.00	166.52	166.78	-0.74
13	20.00	+41+960.00	169.24	167.13	-2.11
14	20.00	+41+980.00	169.96	167.44	-2.52
15	20.00	+42+000.00	170.66	167.71	-2.95
16	20.00	+42+020.00	169.06	167.94	-1.12
17	20.00	+42+040.00	169.22	168.14	-1.08
18	20.00	+42+060.00	169.08	168.29	-0.79
19	20.00	+42+080.00	168.71	168.40	-0.31
20	20.00	+42+100.00	167.73	168.47	0.74
21	20.00	+42+120.00	167.86	168.50	0.64
22	20.00	+42+140.00	167.20	168.50	1.30
23	20.00	+42+160.00	167.12	168.45	1.33
24	20.00	+42+180.00	167.58	168.37	0.79
25	20.00	+42+200.00	168.05	168.28	0.23
26	20.00	+42+220.00	168.95	168.19	-0.76
27	20.00	+42+240.00	169.28	168.11	-1.17
28	20.00	+42+260.00	169.82	168.02	-1.80
29	7.59	+42+267.59	170.66	167.94	-2.72
30	12.41	+42+280.00	170.62	167.91	-2.71
31	20.00	+42+300.00	170.67	167.85	-2.82
32	20.00	+42+320.00	170.33	167.77	-2.56
33	20.00	+42+340.00	170.16	167.68	-2.48
34	20.00	+42+360.00	170.10	167.60	-2.50
35	20.00	+42+380.00	169.85	167.51	-2.34
36	4.63	+42+384.63	170.23	167.43	-2.80
37	15.17	+42+400.00	170.39	167.41	-2.98
38	20.00	+42+420.00	170.54	167.34	-3.20
39	20.00	+42+440.00	169.10	167.26	-1.84
40	20.00	+42+460.00	167.68	167.17	-0.51
41		+42+480.00	166.32	167.08	0.76

ETTOMETRICHE
416
417
418
419
420
421
422
423
424

ANDAMENTO CIGLI	
SX	2.500%
	d=0.428%
	6.333%
DX	-2.500%
	d=0.700%
	d=0.428%
	-2.500%
	-6.333%

ALLARG.TI VISIBILITA'	
ALLARG.TI VISIBILITA' SX INT	1.700
ALLARG.TI VISIBILITA' DX INT	1.700

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO

ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO

COD. FI15

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Federico Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

Il R.U.P.:
Dott. Ing.
Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: Sintagma
MANDANTI: GEOTECHNICAL DESIGN GROUP, ICARIA società di ingegneria

Dott. Ing. N.Granieri
Dott.Arch. N.Kamenicky
Dott.Ing. V.Truffini
Dott.Arch. A.Bracchini
Dott.Ing. M.Durastanti
Dott.Ing. E.Bartolucci
Dott.Geol. G.Cerquiglini
Geom. S.Scopetta
Dott.Ing. L.Sbrenna
Dott.Ing. G.Fiorucci
Dott.Ing. L.Donati
Dott.Ing. L.Nani
Dott.Ing. F.Pambianco
Dott. Agr. F.Berti Nulli
Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. A.Rea
Dott. Ing. V.De Gori
Dott. Ing. C.Consorti
Geom. F.Dominici
Dott. Ing. V.Rotecatri
Dott. Ing. F.Macchioni
Geom. C.Vacchini
Dott. Ing. V.Piunno
Dott. Ing. G.Puli
Geom. C.Sugarioni

DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Nando Granieri
DOTTORI INGEGNERI
NANDO GRANIERI
SETTORE: CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE: INDUSTRIALE
SETTORE: DELL'INFORMAZIONE

ORDINE degli INGEGNERI
Dott. Ing. Federico DURASTANTI
SEZIONE A
A 844
Provincia di TERNI

PROTOCOLLO	DATA

PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
Profilo di progetto - Tav. 1 di 16

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	P00–PS00–TR4–FP01		
LOFI15	E	1901	CODICE ELAB. P00PS00TRAFP01	A	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	28/02/2020	M.De Tursi	E.Bartolucci	N.Granieri