

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **FI15**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Federico Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.:
Dott. Ing. Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:



Dott.Ing. N.Granieri
Dott.Arch. N.Kamenicky
Dott.Ing. V.Truffini
Dott.Arch. A.Bracchini
Dott.Ing. F.Durastanti
Dott.Ing. E.Bartolucci
Dott.Geol. G.Cerquiglini
Geom. S.Scopetta
Dott.Ing. L.Sbrenna
Dott.Ing. E.Sellari
Dott.Ing. L.Dinelli
Dott.Ing. L.Nani
Dott.Ing. F.Pambianco
Dott. Agr. F.Berti Nulli

Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. A.Rea
Dott. Ing. V.De Gori
Dott. Ing. C.Consorti
Geom. F.Dominici

Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. F.Macchioni
Geom. C.Vischini
Dott. Ing. V.Piunno
Dott. Ing. G.Pulli
Geom. C.Sugaroni



**OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
TOMBINO P11c
Relazione di calcolo**

CODICE PROGETTO

NOME FILE

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L O F I 1 5 E 1 9 0 1

CODICE ELAB. **T 0 0 T M 1 0 S T R R E 0 1**

A

-

A	Emissione	28/02/2020	P. Castraberte	E.Bartolucci	N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3	UNITA' DI MISURA.....	5
4	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	6
4.1	CALCESTRUZZO	6
	4.1.1 Getto in opera tombino.....	6
4.2	ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE.....	6
4.3	COPRIFERRI MINIMI	7
4.4	DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI	7
5	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	8
6	CRITERI DI CALCOLO	9
6.1	METODOLOGIA ADOTTATA.....	9
6.2	MODALITÀ DI POSA IN OPERA	10
6.3	DETERMINAZIONE DELLE AZIONI SULLE TUBAZIONI INTERRATE	12
	6.3.1 Azione verticale dovuta al terreno di rinterro	12
	6.3.2 Azione verticale dovuta ai sovraccarichi mobili.....	12
	6.3.3 Carico dovuto alla massa d'acqua contenuta nel tubo.....	15
	6.3.4 Carico dovuto alla pressione idrostatica esterna.....	15
6.4	VERIFICA TUBAZIONE RIGIDA SLU	15
7	RISULTATI	17
7.1	PREMESSA.....	17

7.2 VERIFICHE TOMBINI ϕ1500	18
8 CONDIZIONI SISMICHE	24
9 OPERE DI SBOCCO-VASCA	26
9.1 ANALISI DEI CARICHI	26
9.1.1 Peso Proprio	26
9.1.2 Spinta della terra in condizioni statiche	26
9.1.3 Spinta statica dell'acqua	26
9.1.4 Spinta da sovraccarico accidentale.....	26
9.1.5 Azione sismica	27
9.1.6 Spinta delle terre in fase sismica	27
9.2 COMBINAZIONI DI CARICO	27
9.3 MODELLAZIONE STRUTTURALE	30
9.3.1 Codice di calcolo.....	30
9.3.2 Modello di calcolo	30
9.3.3 Interazione terreno-struttura	31
9.4 RISULTATI E ANALISI	31
9.4.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI	31
9.4.2 VERIFICHE DI RESISTENZA ULTIMA E DI ESERCIZIO	34
9.4.3 VERIFICHE GEOTECNICHE.....	34
10 ALLEGATO: TABULATI DI CALCOLO VASCA	35

1 PREMESSA


Il presente documento viene emesso nell’ambito della redazione degli elaborati tecnici relativi alla progettazione esecutiva dell’ampliamento da 2 a 4 corsie dell’Itinerario internazionale E78 S.G.C. Grosseto – Fano, Lotto 9.

Oggetto della presente relazione sono le analisi e le verifiche statiche dell’opera di attraversamento idraulico P11C.

Il tombino è costituito da tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso, dotati di bicchiere esterno di diametro interno 1500 mm.

TUBI DN 1500

Spessore in chiave	195 mm
Spessore alle imposte	165 mm
Spessore arco rovescio	225 mm



Si rimanda agli elaborati grafici per ulteriori dettagli.

Le strutture sono progettate coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e Circolare Applicativa.

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il progetto è stato redatto sulla base delle seguenti normative e standard progettuali:

- L. 1086 05.11.1971 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- Decreto Ministeriale del 17/01/2018 - “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 “ Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- UNI EN 206-1:2016, “Calcestruzzo – Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
- UNI 11104-2016, “Calcestruzzo – Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1”;
- UNI EN 1992-1-1 – 2005: “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”;
- UNI EN 1993-1-1 – 2005: “Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio”;
- UNI-EN 1997-1 - 2005: “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole generali”;
- UNI-EN 1998-1 - 2005: “Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici”;
- UNI-EN 1998-5 - 2005: “Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”;
- UNI EN 1537: “Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Tiranti di ancoraggio”.

3 UNITA' DI MISURA

Le unità di misura usate nella presente relazione sono:

- lunghezze [m]
- forze [kN]
- momenti [kNm]
- tensioni [MPa]

4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

4.1 CALCESTRUZZO

4.1.1 Getto in opera tombino

Per la realizzazione dello scatolare, si prevede l'utilizzo di calcestruzzo avente classe di resistenza 28/35 ($R_{ck} \geq 35.00 \text{ N/mm}^2$) che presenta le seguenti caratteristiche:

Resistenza caratteristica a compressione (cilindrica)

$$f_{ck} = 0.83 \times R_{ck} = 29.05 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza media a compressione

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 37.05 \text{ N/mm}^2$$

Modulo elastico

$$E_{cm} = 22000 \times (f_{cm}/10)^{0.3} = 32588 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza di calcolo a compressione

$$f_{cd} = a_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c = 0.85 \times f_{ck} / 1.5 = 16.46 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza a trazione media

$$f_{ctm} = 0.30 \times f_{ck}^{2/3} = 2.83 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza a trazione

$$f_{ctk} = 0.7 \times f_{ctm} = 1.98 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza a trazione di calcolo

$$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.32 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza a compressione (comb. Rara)

$$\sigma_c = 0.60 \times f_{ck} = 17.43 \text{ N/mm}^2$$

Resistenza a compressione (comb. Quasi permanente)

$$\sigma_c = 0.45 \times f_{ck} = 13.07 \text{ N/mm}^2$$

4.2 Acciaio per armature ordinarie

Classe acciaio per armature ordinarie	B450C
Tensione di snervamento caratteristica	$f_{yk} \geq 450 \text{ MPa}$
Tensione caratteristica di rottura	$f_t \geq 540 \text{ MPa}$
Modulo di elasticità	$E_a = 210000 \text{ MPa}$

4.3 Copriferrini minimi

Si riportano di seguito i copriferrini minimi per le strutture in calcestruzzo armato:

Strutture di elevazione	4.0 cm
Strutture di fondazione	4.0 cm
Elementi prefabbricati	3.0cm

4.4 Durabilità e prescrizioni sui materiali

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Si adotta quanto segue:

Fondazione - Elevazione	Classe di esposizione	XC2
-------------------------	-----------------------	-----

5 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Si riportano i parametri di resistenza e deformabilità assunti nel calcolo in accordo con i risultati dei sondaggi riportati nella relazione geotecnica.

Unità geotecniche		Unità geologiche		γ	c'	φ'	z	c_u	E'	OCR
				[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[m da p.c.]	[kPa]	[MPa]	[-]
A	Sabbia e ghiaia	at, at2, at3	alluvioni fluviali terrazzate recenti e antiche	19.5	10÷20	25÷27	0÷2	-	5÷20	-
							>2		25÷50	
B	Argilliti	Pb	Argille a Palombini	20	10÷25	28÷30	0÷20	150÷250	50÷120	3÷5
							>20	100÷200	100÷220	1.5÷3
C	Calcare/Ghiaia	CV	Calcare Cavernoso	21	10÷15	34÷35	0÷10	-	40÷80	-
							>10		60÷120	
D	Breccia/Ghiaia	CM	Brecce di Grotti	19	0	35÷37	0÷20	-	50÷100	-
							>20		100÷200	
E	Argille/Limi	dl, Pa, Ps	Depositi lacustri, argille e sabbie plioceniche	19.5	10÷30	23÷25	0÷20	100÷200	40÷80	3÷5
							>20		80÷120	1.5÷3

Tabella 1: Caratterizzazione geotecnica

La falda è posiziona al di sotto del piano di posa della fondazione e non interagisce con l'opera in esame.

Per il rilevato stradale sono state considerate le seguenti caratteristiche:

$\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$ peso di volume naturale
 $\varphi' = 35^\circ$ angolo di resistenza al taglio
 $c' = 0.00 \text{ kPa}$ coesione drenata


6 CRITERI DI CALCOLO

6.1 Metodologia adottata

Le norme UNI EN 1916 prevedono che i tubi vengano qualificati da punto di vista della resistenza meccanica attraverso la classe di resistenza valuta mediante una prova sperimentale in cui si applica una forza concentrata sulla sommità del tubo, la classe del tubo viene valuta mediante la seguente espressione:

$$K = P/DN$$

In cui DN = diametro del tubo



Nelle condizioni reali il tubo si verrà a trovare in situazioni abbastanza differenti da quelle ipotizzate nella prova. In particolare nel caso di tubi interrati i carichi sulla volta saranno di tipo distribuito e lateralmente il terreno presente eserciterà una azione di confinamento.

La classe di resistenza minima per la scelta del tubo è quella che determina un carico di resistenza maggiore di quello di progetto calcolato.

Il carico totale dovuto al rinterro ed al carico mobile stradale relativo ad un carico di 1° categoria viene amplificato da un coefficiente di sicurezza per determinare il carico di progetto e quindi la classe di resistenza del tubo.

Tale valore viene specificato nella norma Europea ed anche in quella italiana pari a 1.5. Pertanto se il calcolo dei tubi armati viene fatto con riferimento alla fessurazione il coefficiente di sicurezza viene posto uguale ad 1 mentre se il calcolo viene fatto con riferimento al carico di collasso il coefficiente di sicurezza diventa pari a 1.5.

La struttura ad anello opera in regime di presso - flessione e taglio ed è sollecitata dai carichi esterni (peso proprio, rinterro e carichi accidentali), dal carico idraulico e dalle reazioni del terreno che la struttura mobilita.

In funzione del diametro della tubazione e del rapporto interattivo dell'anello col terreno, i tubi assumono un comportamento rigido o flessibile.

Per stabilire il comportamento della condotta, in riferimento alla norma UNI 7517/76, si valuta il coefficiente o modulo di elasticità in sito come segue:

$$n = \frac{E_{\text{terreno}}}{E_{\text{tubazione}}} \cdot \left(\frac{r}{s}\right)^3$$

- E_{terreno} : modulo di elasticità del terreno;

- $E_{\text{tubazione}}$: modulo di elasticità del materiale costituente la tubazione;

- r : raggio medio della tubazione $r = \frac{D-s}{2}$


- s : spessore della tubazione.

la tubazione interrata risulta flessibile o deformabile se risulta $n \geq 1$


I tubi in conglomerato cementizio appartengono generalmente alla categoria dei tubi rigidi ed il criterio di verifica da utilizzare è quello che fa capo al massimo carico di rottura. Poiché i tubi rigidi favoriscono la concentrazione dei carichi sulle generatrici superiore e inferiore, la resistenza del sistema tubo rigido - terreno dipende in maniera notevole dall'apertura dell'angolo del letto d'appoggio.

6.2 Modalità di posa in opera


Il tubo viene posato in uno scavo a sezione obbligata su una soletta in calcestruzzo C28/35 armato avente spessore pari a 25 cm e rinfiato con calcestruzzo magro C12/15 fino al completo ricoprimento con almeno 30 cm di spessore in chiave.



Tale modalità di posa determina un coefficiente di posa $CP=3.5$ come di seguito specificato:



Per quanto riguarda le condizioni di posa si distinguono 4 differenti situazioni, schematicamente rappresentate di seguito:



La condizione di posa in trincea stretta si ha quando è verificata una delle due seguenti relazioni:

- | | |
|---|---|
| $H \geq 1,5B \text{ per } B \leq 2D$ $H \geq 3,5B \text{ per } 2D < B < 3D$ | <ul style="list-style-type: none"> - D diametro esterno della tubazione, - B larghezza della trincea di scavo in corrispondenza della generatrice superiore del tubo - H l'altezza del ricoprimento sopra tale generatrice. |
|---|---|

La larghezza raccomandata è $B \approx D + 0,5$ m.

6.3 Determinazione delle azioni sulle tubazioni interrato

6.3.1 Azione verticale dovuta al terreno di rinterro

Per tubi rigidi ($n < 1$) in trincea stretta, l'azione W_c del terreno di ricoprimento, sempre per unità di lunghezza di tubazione, è data dalla:

$$W_c = c_t \cdot \gamma_t \cdot B^2$$

in cui γ_t è il peso specifico del terreno di rinterro e c_t un coefficiente di carico del terreno nella posa in trincea stretta, funzione del rapporto H/B , dell'angolo di attrito interno del rinterro φ e dell'angolo d'attrito φ' tra il rinterro ed il terreno naturale;

$$c_t = \frac{1 - e^{-2k \left(\frac{H}{B}\right) \tan(\varphi')}}{2k \tan(\varphi')} \quad k = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)$$

Per tubi rigidi ($n < 1$) in trincea larga, l'azione W_c del terreno di ricoprimento, sempre per unità di lunghezza di tubazione, è data dalla:

$$W_c = C_e \cdot \gamma_t \cdot D^2$$

C_e un è il coefficiente di carico del terreno nella posa in trincea larga dipendente da H/D e calcolato come:

$$\begin{aligned} C_e &= 0,1 + 0,85 \cdot (H/D) + 0,33 \cdot (H/D)^2 && \text{per } H/D \leq 2,66 \\ C_e &= 0,1 + 1,68 \cdot (H/D) && \text{per } H/D > 2,66 \end{aligned}$$

D è il diametro esterno del tubo.

6.3.2 Azione verticale dovuta ai sovraccarichi mobili


Si distinguono due tipi di sovraccarichi mobili applicati con modalità dinamica fattorizzando per un coefficiente di amplificazione $\varphi = 1 + 0,3 H$ valido per strade e autostrade :

- sovraccarichi concentrati;
- sovraccarichi distribuiti.

CARICHI MOBILI CONCENTRATI Qk (TANDEM) - DN1500

Q.ta gen. Sup. H m	Tandem : kN	A m	L m	fatt. incidenza	Tandem : kN	A m	L m	fatt. incidenza	Tandem : kN	A m	L m	fatt. incidenza	Carico kN/m ²	D est. m	Carico kN/m
0.8	600	2.75	4.00	1.00	400	2.75	4.00	1.00	200	2.75	4.00	0.00	90.9	1.83	166.4
1.0	600	2.85	4.10	1.00	400	2.85	4.10	1.00	200	2.85	4.10	0.00	85.6	1.83	156.6
2.0	600	3.35	4.60	1.00	400	3.35	4.60	1.00	200	3.35	4.60	0.00	64.9	1.83	118.8
3.0	600	3.85	5.10	1.00	400	3.85	5.10	1.00	200	3.85	5.10	0.00	50.9	1.83	93.2
4.0	600	4.35	5.60	1.00	400	4.35	5.60	1.00	200	4.35	5.60	0.00	41.1	1.83	75.1
5.0	600	4.85	6.10	1.00	400	4.85	6.10	1.00	200	4.85	6.10	0.10	34.5	1.83	63.1
6.0	600	5.35	6.60	1.00	400	5.35	6.60	1.00	200	5.35	6.60	0.60	31.7	1.83	58.0
7.0	600	5.85	7.10	1.00	400	5.85	7.10	1.00	200	5.85	7.10	1.00	28.9	1.83	52.9
8.0	600	6.35	7.60	1.00	400	6.35	7.60	1.00	200	6.35	7.60	1.00	24.9	1.83	45.5

VARIAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI CARICHI CONCENTRATI SULLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA RICOPRIMENTO




[m, kN/m]

CARICHI MOBILI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI qk - DN1500

Q.ta gen. Sup. H m	qk 1 kN/m	D est. m	A m	fatt. incidenza	qk 2 kN/m	D est. m	A m	fatt. incidenza	qk 3 kN/m	D est. m	A m	fatt. incidenza	Carico kN/m
0.8	27	1.83	4.60	1.00	7.5	1.83	4.60	1.00	7.5	1.83	4.60	0.00	13.7
1.0	27	1.83	4.70	1.00	7.5	1.83	4.70	1.00	7.5	1.83	4.70	0.00	13.4
2.0	27	1.83	5.20	1.00	7.5	1.83	5.20	1.00	7.5	1.83	5.20	0.00	12.1
3.0	27	1.83	5.70	1.00	7.5	1.83	5.70	1.00	7.5	1.83	5.70	0.00	11.1
4.0	27	1.83	6.20	1.00	7.5	1.83	6.20	1.00	7.5	1.83	6.20	0.20	10.6
5.0	27	1.83	6.70	1.00	7.5	1.83	6.70	1.00	7.5	1.83	6.70	0.70	10.9
6.0	27	1.83	7.20	1.00	7.5	1.83	7.20	1.00	7.5	1.83	7.20	1.00	10.7
7.0	27	1.83	7.70	1.00	7.5	1.83	7.70	1.00	7.5	1.83	7.70	1.00	10.0
8.0	27	1.83	8.20	1.00	7.5	1.83	8.20	1.00	7.5	1.83	8.20	1.00	9.4

VARIAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI CARICHI DISTRIBUITI SULLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA RICOPRIMENTO



[m, kN/m]

6.3.3 Carico dovuto alla massa d'acqua contenuta nel tubo

Il carico verticale sulla generatrice del tubo, dovuto alla massa dell'acqua contenuta nel tubo riempito per tre quarti, si calcola secondo la formula:

Dove:

$$P_a = 5.89 \text{ DN}^2$$

P_a è il carico in kN/m
DN è il diametro interno del tubo in m

6.3.4 Carico dovuto alla pressione idrostatica esterna

Nei casi esaminati la profondità della falda è tale da non generare carichi di questo tipo.

6.4 VERIFICA TUBAZIONE RIGIDA SLU

Per la verifica, il rapporto “n” tra il carico resistente P_{ed} ed il carico totale P_{tot} dovrà risultare maggiore o uguale al coefficiente di sicurezza μ posto pari a 1.5:

$$P_{ed} = CP \cdot Q_0 \cdot D \quad P_{tot} = W_c + (P'_{vc} + P_{vd}) \cdot \psi + P_a$$

essendo Q_0 la classe di resistenza del tubo espressa in kN/m².

7 Risultati

7.1 PREMESSA

Nelle verifiche si farà riferimento a varie altezze di ricoprimento (H) per ogni diametro dei tubi utilizzato, in tal modo si intende involuppare tutta la casistica prevista in progetto.

Le altezze H considerate sono le seguenti.

Tombini DN 1500

ricopr. Minimo	0.8	m
ricopr. Interm.	2.0	m
ricopr. Interm.	3.0	m
ricopr. Interm.	5.0	m
ricopr. Interm.	6.0	m
ricopr. Interm.	7.0	m

7.2 Verifiche tombini $\phi 1500$

DN 1500		H =800	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)	
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)	
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione	
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]	
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS	
n =	0.31	TUBO RIGIDO	
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento	
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro	
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione	
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva	
H =	800 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore	
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito	
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo	
H/B =	0.296	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea	

TRINCEA LARGA

H/D =	0.437	Rapporto per la determinazione di Ct	
C _t (o C _e) =	0.535	coefficiente di carico del terreno	
W _{c,min} =	29.3 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo	
W _c =	35.8 KN/m	Carico verticale rinterro	
P' _{vc} =	166.4 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore	
P _{vd} =	13.7 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore	
ψ =	1.3750	Coefficiente di incremento dinamico stradale	
P _s =	13.3 KN/m	Carico acqua interna	
Q _{tot} =	296.7 KN/m	Carico totale	
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)	
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza	
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)	
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente	
n =	✓ 2.159	Coefficiente di sicurezza $n > \mu$	

DN1500		H =2000	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)	
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)	
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione	
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]	
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS	
n =	0.31	TUBO RIGIDO	
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento	
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro	
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione	
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva	
H =	2000 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore	
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito	
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo	
H/B =	0.741	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea	

TRINCEA LARGA

H/D =	1.093	Rapporto per la determinazione di Ct	
C _t (o C _e) =	1.423	coefficiente di carico del terreno	
W _{c,min} =	73.2 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo	
W _c =	95.3 KN/m	Carico verticale rinterro	
P' _{vc} =	118.8 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore	
P _{vd} =	12.1 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore	
ψ =	1.1500	Coefficiente di incremento dinamico stradale	
P _a =	13.3 KN/m	Carico acqua interna	
Q _{tot} =	259.1 KN/m	Carico totale	
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)	
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza	
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)	
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente	
n =	✓ 2.472	Coefficiente di sicurezza n > μ	

DN1500	H =3000	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS
n =	0.31	TUBO RIGIDO
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva
H =	3000 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo
H/B =	1.111	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea

TRINCEA LARGA

H/D =	1.639	Rapporto per la determinazione di Ct
C _t (o C _e) =	2.380	coefficiente di carico del terreno
W _{c,min} =	109.8 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo
W _c =	159.4 KN/m	Carico verticale rinterro
P' _{vc} =	93.2 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore
P _{vd} =	11.1 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore
ψ =	1.1000	Coefficiente di incremento dinamico stradale
P _a =	13.3 KN/m	Carico acqua interna
Q _{tot} =	287.4 KN/m	Carico totale
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente
n =	✓ 2.229	Coefficiente di sicurezza n > μ

DN1500		H =5000	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)	
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)	
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione	
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]	
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS	
n =	0.31	TUBO RIGIDO	
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento	
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro	
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione	
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva	
H =	5000 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore	
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito	
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo	
H/B =	1.852	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea	

TRINCEA STRETTA

H/D =	2.732	Rapporto per la determinazione di Ct	
C _t (o C _e) =	1.502	coefficiente di carico del terreno	
W _{c,min} =	183.0 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo	
W _c =	183.0 KN/m	Carico verticale rinterro	
P' _{vc} =	63.1 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore	
P _{vd} =	10.9 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore	
ψ =	1.0600	Coefficiente di incremento dinamico stradale	
P _a =	13.3 KN/m	Carico acqua interna	
Q _{tot} =	274.7 KN/m	Carico totale	
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)	
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza	
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)	
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente	
n =	✓ 2.332	Coefficiente di sicurezza n > μ	

DN1500		H =6000	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)	
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)	
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione	
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]	
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS	
n =	0.31	TUBO RIGIDO	
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento	
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro	
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione	
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva	
H =	6000 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore	
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito	
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo	
H/B =	2.222	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea	

TRINCEA STRETTA

H/D =	3.279	Rapporto per la determinazione di Ct	
C _t (o C _e) =	1.731	coefficiente di carico del terreno	
W _{c,min} =	219.6 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo	
W _c =	219.6 KN/m	Carico verticale rinterro	
P' _{vc} =	58.0 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore	
P _{vd} =	10.7 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore	
ψ =	1.0500	Coefficiente di incremento dinamico stradale	
P _a =	13.3 KN/m	Carico acqua interna	
Q _{tot} =	305.0 KN/m	Carico totale	
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)	
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza	
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)	
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente	
n =	✓ 2.100	Coefficiente di sicurezza n > μ	

DN1500		H =7000	
DN	1500 mm	Diametro nominale tubazione (diametro interno)	
s =	165 mm	Spessore tubo (minimo)	
D =	1830 mm	Diametro esterno tubazione	
E _{terr.} =	80 MPa	Modulo Elastico Terreno [Mpa]	
E _{tubo} =	33346 MPa	Modulo Elastico Tubo [Mpa] - CLS	
n =	0.31	TUBO RIGIDO	
ρ =	20 KN/m ³	Peso specifico del terreno di ricoprimento	
φ =	34.0 °	Angolo di attrito del rinterro	
δ =	22.6 °	Angolo d'attrito terreno tubazione	
K =	0.2827	Coefficiente di spinta attiva	
H =	7000 mm	Ricoprimento minimo del tubo dalla generatrice superiore	
Tipo rinterro	indefinito	Normale - Indefinito	
B =	2700 mm	Larghezza della trincea alla generatrice superiore del tubo	
H/B =	2.593	Rapporto per la determinazione del tipo di trincea	

TRINCEA STRETTA

H/D =	3.825	Rapporto per la determinazione di Ct	
C _t (o C _e) =	1.942	coefficiente di carico del terreno	
W _{c,min} =	256.2 KN/m	Carico verticale di ricoprimento minimo	
W _c =	256.2 KN/m	Carico verticale rinterro	
P' _{vc} =	52.9 KN/m	Carico Mobile "Qk" sulla generatrice superiore	
P _{vd} =	10.0 KN/m	Carico Mobile "qk" sulla generatrice superiore	
ψ =	1.0429	Coefficiente di incremento dinamico stradale	
P _a =	13.3 KN/m	Carico acqua interna	
Q _{tot} =	335.0 KN/m	Carico totale	
Q ₀ =	100 KN/m ²	Classe di resistenza del tubo (certificata dal produttore)	
μ =	1.5	Coefficiente di sicurezza	
CP =	3.5	Coefficiente di posa (Dipendente dal tipo di appoggio)	
P _{rd} =	640.5 KN/m	Carico resistente	
n =	✓ 1.912	Coefficiente di sicurezza n > μ	

8 Condizioni Sismiche


I tombini circolari non risentono in maniera apprezzabile degli effetti dell'azione sismica, soprattutto in considerazione del fatto che in condizioni sismiche non è prevista la concomitanza delle azioni derivanti dai carichi mobili del traffico veicolare.

Nel presente paragrafo si riporta la valutazione degli effetti dell'azione sismica lungo l'asse della canna in termini degli spostamenti relativi in corrispondenza dei giunti. Come già anticipato la canna è suddivisa in conci di tubo prefabbricato che presentano un giunto a bicchiere ogni 2 mt, pertanto il sistema strutturale presenta una discreta capacità a deformarsi nelle direzioni radiali.

In maniera approssimata, ma conservativa, si procede quindi alla valutazione degli effetti delle onde sismiche mediante la seguente relazione, che esprime la curvatura che subisce il terreno per effetto della propagazione delle onde di taglio:

$$X = a_g / V_s^2$$

in cui a_g è l'accelerazione attesa per lo stato limite considerato del terreno e V_s la velocità delle onde S.



Nel casi in esame, trattandosi di suolo di categoria B caratterizzato da un range di valori della velocità delle onde tra 360 m/s e 800 m/s, si assume cautelativamente:

$$V_s = 360 \text{ m/sec}$$

$$a_g = 0.21 \text{ g} \quad (\text{SLV})$$

da cui risulta: $X = 1.62 \text{ E-5 } 1/\text{m}$

Lo spostamento relativo conseguente a tale distorsione tra due giunti posizionati a distanza $L = 2$ mt, per ogni diametro (D) di tubo utilizzato in progetto, vale: $\delta_{\text{rel}} = X * D/2 * L$

$$\phi 1500 \quad \Rightarrow \quad \delta_{rel} = 0.024 \text{ mm}$$

Da cui risulta che l'escursione dovuta all'azione sismica tra due giunti consecutivi, per ogni diametro utilizzato, è dell'ordine di centesimi di millimetro, ampiamente compatibile con la capacità deformativa degli stessi.

9 OPERE DI SBOCCO-VASCA

Si riportano di seguito le caratteristiche geometriche dell'opera di sbocco, caratterizzata da una sezione a U in CLS:

SBOCCO					
TIPO	H _{MAX} [m]	B [m]	L [m]	sp. PARETI [m]	sp. BASE [m]
VASCA+SCIVOLO	2.7	7.6	3.5	0.3	0.3

9.1 ANALISI DEI CARICHI

9.1.1 Peso Proprio

Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per i materiali:

$$\gamma_{cls}=25.0 \quad \text{kN/m}^3$$

9.1.2 Spinta della terra in condizioni statiche

La struttura è stata analizzata nella condizione di spinta a riposo.

$$K_0 = 0.426$$

La pressione del terreno è stata calcolata come:

$$P = (P_b + h_{variabile} * \gamma_{terreno_piedritto}) * K_0$$

al di sopra della falda

$$P = [P_b + h_{variabile} * (\gamma_{terreno_piedritto} - \gamma_w)] * K_0$$

al di sotto della falda

9.1.3 Spinta statica dell'acqua

La spinta dell'acqua è proporzionale alla profondità a partire dalla quota di falda.

9.1.4 Spinta da sovraccarico accidentale

Il sovraccarico accidentale di superficie è assunto pari a 10 kPa, riprodotto nei mezzi d'opera di manutenzione immediatamente a tergo dell'opera.

9.1.5 Azione sismica

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudo-statica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k .

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

$$\text{Forza sismica orizzontale} \quad F_h = k_h \times W$$

$$\text{Forza sismica verticale} \quad F_v = k_v \times W$$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni:

$$k_h = a_{\max}/g = 0.249$$

$$k_v = \pm 0.5 \times k_h = 0.12$$

9.1.6 Spinta delle terre in fase sismica

Le spinte delle terre sono state determinate con la teoria di Wood, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H viene determinata con la seguente espressione:

$$\Delta S_E = (a_{\max}/g) \cdot \gamma \cdot H^2$$

con risultante applicata ad un'altezza pari ad $H/2$.




Figura 1: Spinta sismica del terreno secondo la teoria di Wood

9.2 COMBINAZIONI DI CARICO

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno è stata effettuata secondo l'Approccio 1, con la Combinazione 2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab.

6.8.I delle NTC 2018 per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e fronti di scavo. Le rimanenti verifiche sono state effettuate secondo l'Approccio 2, con la combinazione (A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I.

Nelle verifiche in condizioni sismiche si è controllato che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni, ponendo pari all'unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto con i coefficienti parziali g_R indicati nella tabella 7.11.III delle NTC 2018.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si è fatto riferimento alle seguenti combinazioni delle azioni:

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_Y \pm 0.30 \times E_Z \text{ oppure } E = \pm 0.30 \times E_Y \pm 1.00 \times E_Z$$

avendo indicato con E_Y e E_Z rispettivamente le componenti orizzontale e verticale dell'azione sismica.

I coefficienti di amplificazione dei carichi γ e i coefficienti di combinazione ψ sono riportati nelle tabelle seguenti. Si ripota la Tabella 5.2.V delle NTC18 dei coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico SLU:

Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU, eccezionali e sismica (da DM 17/01/2018)

Tab. 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1	A2
Azioni permanenti g_1 e g_3	favorevoli	γ_{G1} e γ_{G3}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Azioni permanenti non strutturali ⁽²⁾ g_2	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Azioni variabili da traffico	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Azioni variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 ⁽³⁾	1,00 ⁽⁴⁾	1,00
Ritiro e viscosità, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 2}$, $\gamma_{\epsilon 3}$, $\gamma_{\epsilon 4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori della colonna A2.

⁽²⁾ Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali, o di una parte di essi (ad esempio carichi permanenti portati), sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

⁽³⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

⁽⁴⁾ 1,20 per effetti locali

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ_γ	γ_γ	1,0	1,0

Tabella 2: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (Tabella 6.2.II – NTC 2018)

Verifica	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_R = 1,4$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,1$
Ribaltamento	$\gamma_R = 1,15$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_R = 1,4$

Tabella 3: Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di muri di sostegno (Tabella 6.5.I – NTC 2018)

COEFFICIENTE	R2
γ_R	1,1

Tabella 4: Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo (Tabella 6.8.I – NTC 2018)

Verifica	Coefficiente parziale γ_R
Carico limite	1.2
Scorrimento	1.0
Ribaltamento	1.0
Resistenza del terreno a valle	1.2

Tabella 5: Coefficienti parziali γ_R per le verifiche degli stati limite (SLV) dei muri di sostegno. (Tabella 7.11.III – NTC 2018)

9.3 MODELLAZIONE STRUTTURALE

9.3.1 Codice di calcolo

Il modello di calcolo è stato implementato tramite il software specifico SCAT 14.0 di Aztec Informatica.

9.3.2 Modello di calcolo

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

La fondazione è schematizzata come una trave su suolo elastico alla Winkler non reagente a trazione, il calcolo della costante di sottofondo è riportata nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Di seguito si riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico:




Figura 2 Modello geotecnico

9.3.3 Interazione terreno-struttura

Nelle analisi strutturali, per la determinazione del coefficiente di sottofondo alla Winkler si è fatto riferimento alla seguente relazione (Vesic, 1965):

$$K = \frac{0.65E}{1-\nu^2} \sqrt[12]{\frac{Eb^4}{(EJ)_{fond}}}$$

dove:

E = modulo elastico del terreno;

ν = coefficiente di Poisson;

b = dimensione trasversale;

h = altezza;

J = inerzia;

E_c = modulo elastico del calcestruzzo della fondazione.

9.4 RISULTATI E ANALISI

9.4.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI

Di seguito è riportato l'involuppo delle sollecitazioni flettenti e taglianti dello stato limite ultimo. Le unità di misura adottate nei diagrammi seguenti sono kN-m.




Figura 3 Inviluppo SLU/Sisma: Momenti flettenti




Figura 4 Inviluppo SLU/Sisma: sollecitazioni taglianti




Figura 5 Involuppo SLU/Sisma: sforzo normale




Figura 6 Involuppo SLE Momenti flettenti

9.4.2 VERIFICHE DI RESISTENZA ULTIMA E DI ESERCIZIO

Le verifiche strutturali risultano soddisfatte allo stato limite ultimo e in esercizio per tutte le combinazioni di carico.

I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 9. Per i dettagli si rimanda i tabulati di calcolo in allegato.

9.4.3 VERIFICHE GEOTECNICHE

Le verifiche geotecniche di capacità portante risultano soddisfatte per tutte le combinazioni di calcolo. Per i dettagli si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato.

10 ALLEGATO: TABULATI DI CALCOLO VASCA

Geometria scatolare

Descrizione:	Scatolare tipo vasca	
Altezza esterna	2.55	[m]
Larghezza esterna	3.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.30	[m]
Spessore piedritto destro	0.30	[m]
Spessore fondazione	0.30	[m]

Caratteristiche strati terreno

Strato di rinfiango

Descrizione	Terreno di rinfiango	
Peso di volume	19.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	19.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	35.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	0.00	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	10000	[kPa/m]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	19.5000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	19.5000	[kN/mc]
Angolo di attrito	25.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	25.00	[°]
Coesione	10	[kPa]
Costante di Winkler	4	[kPa/m]
Tensione limite	300	[kPa]

Caratteristiche materiali utilizzati

Materiale calcestruzzo

R_{ck} calcestruzzo	37000	[kPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	32532520	[kPa]
Tensione di snervamento acciaio	450000	[kPa]
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso
Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra
Coppie concentrate positive se antiorarie
Ascisse X (espresse in m) positive verso destra
Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto
Carichi concentrati espressi in kN
Coppie concentrate espressi in kNm
Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
 F_y componente Y del carico concentrato
 F_x componente X del carico concentrato
M momento

Forze distribuite

X_i, X_f ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
 Y_i, Y_f ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
 V_{ni} componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{nf} componente normale del carico distribuito nel punto finale
 V_{ti} componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{tf} componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
 D_{te} variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
 D_{ti} variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n° 7 (ACC)

Distr	Terreno	$X_i = 3.00$	$X_f = 6.00$	$V_{ni} = 10.00$	$V_{nf} = 10.00$
Distr	Terreno	$X_i = -3.00$	$X_f = 0.00$	$V_{ni} = 10.00$	$V_{nf} = 10.00$

Impostazioni di progetto

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 \cdot k \cdot (100.0 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d > (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot A_{sw} / s \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) \cdot \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f_{cd} \cdot (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg}^2 \theta)$$

con:

d	altezza utile sezione [mm]
b_w	larghezza minima sezione [mm]
σ_{cp}	tensione media di compressione [N/mm ²]
ρ_l	rapporto geometrico di armatura
A_{sw}	area armatura trasversale [mm ²]
s	interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
α_c	coefficiente maggiorativo, funzione di fcd e σ_{cp}

$$f_{cd} = 0.5 \cdot f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente moderatamente aggressivo	
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)	0.55 f_{ck}
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)	0.40 f_{ck}
Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)	0.75 f_{yk}

Criteria verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure $w_1=0.20$ $w_2=0.20$ $w_3=0.20$

Metodo di calcolo aperture delle fessure:

- NTC 2018 - C4.1.2.2.4.5

Resistenza a trazione per **Flessione**Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2018 - Approccio 2

Copriferro sezioni 0.0520 [m]

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

γ	Coefficiente di partecipazione della condizione
ψ	Coefficiente di combinazione della condizione
C	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Norme Tecniche 2018

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_Q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_{c'}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.35	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.35	1.25
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi}$	1.00	1.25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Q1fav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Q1sfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri			M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito		$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.00
Coesione efficace		$\gamma_{c'}$	1.00	1.00
Resistenza non drenata		γ_{cu}	1.00	1.00
Resistenza a compressione uniassiale		γ_{qu}	1.00	1.00
Peso dell'unità di volume		γ_{γ}	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Combinazione n° 2 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
ACC	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 3 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 4 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 6 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
ACC	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75

Combinazione n° 7 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
ACC	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Analisi della combinazione n° 1

Analisi della combinazione n° 2

Analisi della combinazione n° 3

Analisi della combinazione n° 4

Analisi della combinazione n° 5

Analisi della combinazione n° 6

Analisi della combinazione n° 7

Analisi della combinazione n° 8

Analisi della combinazione n° 9

Spostamenti

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00000	6.89531
0.85	0.00000	6.89543
1.50	0.00000	6.89546
2.15	0.00000	6.89543
2.85	0.00000	6.89531

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00000	6.89531
1.35	0.00048	6.89531
2.55	0.00104	6.89531

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00000	6.89531
1.35	-0.00048	6.89531
2.55	-0.00104	6.89531

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00001	6.89516
0.85	0.00000	6.89545
1.50	0.00000	6.89553
2.15	0.00000	6.89545
2.85	-0.00001	6.89516

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00001	6.89516

1.35	0.00102	6.89516
2.55	0.00222	6.89516

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	-0.00001	6.89516
1.35	-0.00102	6.89516
2.55	-0.00222	6.89516

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00139	5.84315
0.85	0.00139	5.84513
1.50	0.00138	5.84662
2.15	0.00138	5.84781
2.85	0.00137	5.84875

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00139	5.84315
1.35	0.00556	5.84315
2.55	0.01006	5.84315

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00137	5.84875
1.35	0.00219	5.84875
2.55	0.00270	5.84875

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	-0.00137	5.84875
0.85	-0.00138	5.84781
1.50	-0.00138	5.84662
2.15	-0.00139	5.84513

2.85	-0.00139	5.84315
------	----------	---------

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	-0.00137	5.84875
1.35	-0.00219	5.84875
2.55	-0.00270	5.84875

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	-0.00139	5.84315
1.35	-0.00556	5.84315
2.55	-0.01006	5.84315

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10764
0.85	0.00000	5.10772
1.50	0.00000	5.10774
2.15	0.00000	5.10772
2.85	0.00000	5.10764

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10764
1.35	0.00035	5.10764
2.55	0.00077	5.10764

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10764
1.35	-0.00035	5.10764
2.55	-0.00077	5.10764

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10756
0.85	0.00000	5.10774
1.50	0.00000	5.10778
2.15	0.00000	5.10774
2.85	0.00000	5.10756

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10756
1.35	0.00062	5.10756
2.55	0.00136	5.10756

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10756
1.35	-0.00062	5.10756
2.55	-0.00136	5.10756

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10753
0.85	0.00000	5.10774
1.50	0.00000	5.10780
2.15	0.00000	5.10774
2.85	0.00000	5.10753

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.15	0.00000	5.10753
1.35	0.00071	5.10754
2.55	0.00156	5.10754

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00000	5.10753
1.35	-0.00071	5.10754
2.55	-0.00156	5.10754

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00028	5.50289
0.85	0.00028	5.50479
1.50	0.00028	5.50633
2.15	0.00027	5.50768
2.85	0.00027	5.50894

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00028	5.50289
1.35	0.00404	5.50289
2.55	0.00800	5.50289

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	0.00027	5.50894
1.35	0.00190	5.50894
2.55	0.00338	5.50894

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	-0.00027	5.50894
0.85	-0.00027	5.50768
1.50	-0.00028	5.50633
2.15	-0.00028	5.50479
2.85	-0.00028	5.50289

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	-0.00027	5.50894
1.35	-0.00190	5.50894
2.55	-0.00338	5.50894

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.15	-0.00028	5.50289
1.35	-0.00404	5.50289
2.55	-0.00800	5.50289

Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-25.2162	-22.7962	31.4922
0.85	-12.8156	-10.1332	31.4922
1.50	-9.1305	1.2730	31.4922
2.15	-12.8156	12.6792	31.4922
2.85	-25.2162	22.7962	31.4922

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-25.2162	31.5008	23.8305
1.35	-3.1610	7.8752	11.9153
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-25.2162	-31.5008	23.8305
1.35	-3.1610	-7.8752	11.9153
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.6377	-22.7963	46.8393
0.85	-31.2370	-10.1333	46.8393
1.50	-27.5519	1.2730	46.8393
2.15	-31.2370	12.6793	46.8393
2.85	-43.6377	22.7963	46.8393

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.6377	46.8520	23.8305

1.35	-7.7664	15.5508	11.9153
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.6377	-46.8520	23.8305
1.35	-7.7664	-15.5508	11.9153
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1655	-19.3287	59.3461
0.85	-54.6489	-8.5980	60.8435
1.50	-51.5198	1.0718	62.2181
2.15	-54.6399	10.7451	63.5928
2.85	-65.1519	19.3278	65.0902

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1655	62.0729	20.2052
1.35	-13.9632	25.2030	10.1026
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1519	-62.3971	20.2052
1.35	-11.8995	-24.9495	10.1026
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1519	-19.3278	65.0902
0.85	-54.6399	-8.5859	63.5928
1.50	-51.5198	1.0869	62.2181
2.15	-54.6489	10.7562	60.8435

2.85 -65.1655 19.3287 59.3461

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1519	62.3971	20.2052
1.35	-11.8995	24.9495	10.1026
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-65.1655	-62.0729	20.2052
1.35	-13.9632	-25.2030	10.1026
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-18.6787	-16.8861	23.3276
0.85	-9.4930	-7.5060	23.3276
1.50	-6.7633	0.9430	23.3276
2.15	-9.4930	9.3920	23.3276
2.85	-18.6787	16.8861	23.3276

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-18.6787	23.3339	17.6523
1.35	-2.3415	5.8335	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-18.6787	-23.3339	17.6523
1.35	-2.3415	-5.8335	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-27.8894	-16.8861	31.0011
0.85	-18.7037	-7.5061	31.0011
1.50	-15.9740	0.9430	31.0011
2.15	-18.7037	9.3921	31.0011
2.85	-27.8894	16.8861	31.0011

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-27.8894	31.0095	17.6523
1.35	-4.6442	9.6713	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-27.8894	-31.0095	17.6523
1.35	-4.6442	-9.6713	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-30.9597	-16.8861	33.5590
0.85	-21.7740	-7.5061	33.5590
1.50	-19.0442	0.9430	33.5590
2.15	-21.7740	9.3921	33.5590
2.85	-30.9597	16.8861	33.5590

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-30.9597	33.5681	17.6523
1.35	-5.4117	10.9506	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-30.9597	-33.5681	17.6523
1.35	-5.4117	-10.9506	8.8261
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7557	-18.2040	43.6747
0.85	-33.8509	-8.0984	44.4824
1.50	-30.9033	1.0084	45.2240
2.15	-33.8411	10.1189	45.9655
2.85	-43.7410	18.2031	46.7732

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7557	44.2315	19.0294
1.35	-8.6108	16.2823	9.5147
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7410	-46.2410	19.0294
1.35	-5.0489	-15.8262	9.5147
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7410	-18.2031	46.7732
0.85	-33.8411	-8.0853	45.9655
1.50	-30.9033	1.0247	45.2240
2.15	-33.8509	10.1309	44.4824
2.85	-43.7557	18.2040	43.6747

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7410	46.2410	19.0294
1.35	-5.0489	15.8262	9.5147
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.15	-43.7557	-44.2315	19.0294
1.35	-8.6108	-16.2823	9.5147
2.55	0.0000	0.0000	0.0000

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	28
0.85	28
1.50	28
2.15	28
2.85	28

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	28
0.85	28
1.50	28
2.15	28
2.85	28

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	23
0.85	23
1.50	23
2.15	23
2.85	23

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	23
0.85	23
1.50	23
2.15	23
2.85	23

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	20
0.85	20
1.50	20

2.15	20
2.85	20

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	20
0.85	20
1.50	20
2.15	20
2.85	20

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	20
0.85	20
1.50	20
2.15	20
2.85	20

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	22
0.85	22
1.50	22
2.15	22
2.85	22

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	σ_t [kPa]
0.15	22
0.85	22
1.50	22
2.15	22
2.85	22

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione $B = 100$ cm
Altezza sezione $H = 0.3000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.15	25.22 (25.22)	31.49	136.58	109.36	0.001005	0.001005	4.34
2	0.85	12.82 (15.08)	31.49	254.42	121.81	0.001005	0.001005	8.08
3	1.50	9.13 (9.41)	31.49	491.02	146.79	0.001005	0.001005	15.59
4	2.15	12.82 (15.65)	31.49	242.68	120.57	0.001005	0.001005	7.71
5	2.85	25.22 (25.22)	31.49	136.58	109.36	0.001005	0.001005	4.34

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-22.80	135.76	0.00	0.00	5.955
2	0.85	0.000000	-10.13	135.76	0.00	0.00	13.398
3	1.50	0.000000	1.27	135.76	0.00	0.00	106.647
4	2.15	0.000000	12.68	135.76	0.00	0.00	10.707
5	2.85	0.000000	22.80	135.76	0.00	0.00	5.955

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-25.22 (-25.22)	23.83	99.67	-105.47	0.001005	0.001005	4.18
2	1.35	-3.16 (-4.92)	11.92	309.04	-127.57	0.001005	0.001005	25.94
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	31.50	134.81	0.00	0.00	4.280
2	1.35	0.000000	7.88	133.33	0.00	0.00	16.931
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-25.22 (-25.22)	23.83	99.67	-105.47	0.001005	0.001005	4.18
2	1.35	-3.16 (-4.92)	11.92	309.04	-127.57	0.001005	0.001005	25.94
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-31.50	134.81	0.00	0.00	4.280
2	1.35	0.000000	-7.88	133.33	0.00	0.00	16.931
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

RELAZIONE DI CALCOLO

1	0.15	43.64 (43.64)	46.84	114.93	107.08	0.001005	0.001005	2.45
2	0.85	31.24 (33.50)	46.84	155.75	111.39	0.001005	0.001005	3.33
3	1.50	27.55 (27.84)	46.84	194.28	115.46	0.001005	0.001005	4.15
4	2.15	31.24 (34.07)	46.84	152.71	111.07	0.001005	0.001005	3.26
5	2.85	43.64 (43.64)	46.84	114.93	107.08	0.001005	0.001005	2.45

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-22.80	137.67	0.00	0.00	6.039
2	0.85	0.000000	-10.13	137.67	0.00	0.00	13.585
3	1.50	0.000000	1.27	137.67	0.00	0.00	108.140
4	2.15	0.000000	12.68	137.67	0.00	0.00	10.857
5	2.85	0.000000	22.80	137.67	0.00	0.00	6.039

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-43.64 (-43.64)	23.83	55.02	-100.75	0.001005	0.001005	2.31
2	1.35	-7.77 (-11.24)	11.92	113.36	-106.91	0.001005	0.001005	9.51
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	46.85	134.81	0.00	0.00	2.877
2	1.35	0.000000	15.55	133.33	0.00	0.00	8.574
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

1	0.15	-43.64 (-43.64)	23.83	55.02	-100.75	0.001005	0.001005	2.31
2	1.35	-7.77 (-11.24)	11.92	113.36	-106.91	0.001005	0.001005	9.51
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-46.85	134.81	0.00	0.00	2.877
2	1.35	0.000000	-15.55	133.33	0.00	0.00	8.574
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	65.17 (65.17)	59.35	95.66	105.04	0.001005	0.001005	1.61
2	0.85	54.65 (56.57)	60.84	115.20	107.11	0.001005	0.001005	1.89
3	1.50	51.52 (51.76)	62.22	130.72	108.74	0.001005	0.001005	2.10
4	2.15	54.64 (57.04)	63.59	119.98	107.61	0.001005	0.001005	1.89
5	2.85	65.15 (65.17)	65.09	106.01	106.14	0.001005	0.001005	1.63

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-19.33	139.22	0.00	0.00	7.203
2	0.85	0.000000	-8.60	139.40	0.00	0.00	16.213
3	1.50	0.000000	1.07	139.57	0.00	0.00	130.220
4	2.15	0.000000	10.75	139.74	0.00	0.00	13.005
5	2.85	0.000000	19.33	139.93	0.00	0.00	7.240

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

1	0.15	-65.17 (-65.17)	20.21	30.43	-98.16	0.001005	0.001005	1.51
2	1.35	-13.96 (-19.59)	10.10	51.79	-100.41	0.001005	0.001005	5.13
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	62.07	134.36	0.00	0.00	2.165
2	1.35	0.000000	25.20	133.11	0.00	0.00	5.282
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-65.15 (-65.15)	20.21	30.44	-98.16	0.001005	0.001005	1.51
2	1.35	-11.90 (-17.47)	10.10	58.48	-101.12	0.001005	0.001005	5.79
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-62.40	134.36	0.00	0.00	2.153
2	1.35	0.000000	-24.95	133.11	0.00	0.00	5.335
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	65.15 (65.17)	65.09	106.01	106.14	0.001005	0.001005	1.63
2	0.85	54.64 (56.56)	63.59	121.14	107.73	0.001005	0.001005	1.90
3	1.50	51.52 (51.76)	62.22	130.71	108.74	0.001005	0.001005	2.10
4	2.15	54.65 (57.05)	60.84	114.11	106.99	0.001005	0.001005	1.88

5	2.85	65.17 (65.17)	59.35	95.66	105.04	0.001005	0.001005	1.61
---	------	---------------	-------	-------	--------	----------	----------	------

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-19.33	139.93	0.00	0.00	7.240
2	0.85	0.000000	-8.59	139.74	0.00	0.00	16.276
3	1.50	0.000000	1.09	139.57	0.00	0.00	128.409
4	2.15	0.000000	10.76	139.40	0.00	0.00	12.960
5	2.85	0.000000	19.33	139.22	0.00	0.00	7.203

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-65.15 (-65.15)	20.21	30.44	-98.16	0.001005	0.001005	1.51
2	1.35	-11.90 (-17.47)	10.10	58.48	-101.12	0.001005	0.001005	5.79
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	62.40	134.36	0.00	0.00	2.153
2	1.35	0.000000	24.95	133.11	0.00	0.00	5.335
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.15	-65.17 (-65.17)	20.21	30.43	-98.16	0.001005	0.001005	1.51
2	1.35	-13.96 (-19.59)	10.10	51.79	-100.41	0.001005	0.001005	5.13
3	2.55	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.001005	0.001005	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.15	0.000000	-62.07	134.36	0.00	0.00	2.165
2	1.35	0.000000	-25.20	133.11	0.00	0.00	5.282
3	2.55	0.000000	0.00	131.86	0.00	0.00	100.000

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.3000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.15	18.68	23.33	0.001005	0.001005	10815	71950	2185
2	0.85	9.49	23.33	0.001005	0.001005	6612	30955	1105
3	1.50	6.76	23.33	0.001005	0.001005	5288	18895	780
4	2.15	9.49	23.33	0.001005	0.001005	6612	30955	1105
5	2.85	18.68	23.33	0.001005	0.001005	10815	71950	2185

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	τ_c
1	0.15	0.000000	-16.89	-80
2	0.85	0.000000	-7.51	-36
3	1.50	0.000000	0.94	4
4	2.15	0.000000	9.39	45
5	2.85	0.000000	16.89	80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.3000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-18.68	17.65	0.001005	0.001005	74783	10222	2185
2	1.35	-2.34	8.83	0.001005	0.001005	6198	1890	269
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	23.33	111
2	1.35	0.000000	5.83	28
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-18.68	17.65	0.001005	0.001005	74783	10222	2185
2	1.35	-2.34	8.83	0.001005	0.001005	6198	1890	269
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-23.33	-111
2	1.35	0.000000	-5.83	-28
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	27.89	31.00	0.001005	0.001005	15751	109338	3263

2	0.85	18.70	31.00	0.001005	0.001005	11603	68265	2186
3	1.50	15.97	31.00	0.001005	0.001005	10352	56085	1865
4	2.15	18.70	31.00	0.001005	0.001005	11603	68265	2186
5	2.85	27.89	31.00	0.001005	0.001005	15751	109338	3263

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-16.89	-80
2	0.85	0.000000	-7.51	-36
3	1.50	0.000000	0.94	4
4	2.15	0.000000	9.39	45
5	2.85	0.000000	16.89	80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-27.89	17.65	0.001005	0.001005	116036	14327	3261
2	1.35	-4.64	8.83	0.001005	0.001005	16397	2992	542
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	31.01	147
2	1.35	0.000000	9.67	46
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-27.89	17.65	0.001005	0.001005	116036	14327	3261

2	1.35	-4.64	8.83	0.001005	0.001005	16397	2992	542
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-31.01	-147
2	1.35	0.000000	-9.67	-46
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	30.96	33.56	0.001005	0.001005	17396	121802	3622
2	0.85	21.77	33.56	0.001005	0.001005	13255	80719	2546
3	1.50	19.04	33.56	0.001005	0.001005	12011	68529	2225
4	2.15	21.77	33.56	0.001005	0.001005	13255	80719	2546
5	2.85	30.96	33.56	0.001005	0.001005	17396	121802	3622

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-16.89	-80
2	0.85	0.000000	-7.51	-36
3	1.50	0.000000	0.94	4
4	2.15	0.000000	9.39	45
5	2.85	0.000000	16.89	80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-30.96	17.65	0.001005	0.001005	129791	15692	3619

2	1.35	-5.41	8.83	0.001005	0.001005	19823	3343	633
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.15	0.000000	33.57	159
2	1.35	0.000000	10.95	52
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.15	-30.96	17.65	0.001005	0.001005	129791	15692	3619
2	1.35	-5.41	8.83	0.001005	0.001005	19823	3343	633
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.15	0.000000	-33.57	-159
2	1.35	0.000000	-10.95	-52
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.15	43.76	43.67	0.001005	0.001005	24191	174021	5118
2	0.85	33.85	44.48	0.001005	0.001005	19827	129297	3959
3	1.50	30.90	45.22	0.001005	0.001005	18570	115751	3614
4	2.15	33.84	45.97	0.001005	0.001005	19974	128517	3958
5	2.85	43.74	46.77	0.001005	0.001005	24510	172406	5117

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.15	0.000000	-18.20	-86
2	0.85	0.000000	-8.10	-38
3	1.50	0.000000	1.01	5
4	2.15	0.000000	10.12	48
5	2.85	0.000000	18.20	86

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.15	-43.76	19.03	0.001005	0.001005	186428	21525	5113
2	1.35	-8.61	9.51	0.001005	0.001005	33786	4857	1007
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.15	0.000000	44.23	210
2	1.35	0.000000	16.28	77
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.15	-43.74	19.03	0.001005	0.001005	186362	21519	5111
2	1.35	-5.05	9.51	0.001005	0.001005	17865	3244	590
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-46.24	-219
2	1.35	0.000000	-15.83	-75
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	43.74	46.77	0.001005	0.001005	24510	172406	5117
2	0.85	33.84	45.97	0.001005	0.001005	19974	128517	3958
3	1.50	30.90	45.22	0.001005	0.001005	18570	115751	3614
4	2.15	33.85	44.48	0.001005	0.001005	19827	129297	3959
5	2.85	43.76	43.67	0.001005	0.001005	24191	174021	5118

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-18.20	-86
2	0.85	0.000000	-8.09	-38
3	1.50	0.000000	1.02	5
4	2.15	0.000000	10.13	48
5	2.85	0.000000	18.20	86

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-43.74	19.03	0.001005	0.001005	186362	21519	5111
2	1.35	-5.05	9.51	0.001005	0.001005	17865	3244	590
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	46.24	219
2	1.35	0.000000	15.83	75
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.15	-43.76	19.03	0.001005	0.001005	186428	21525	5113
2	1.35	-8.61	9.51	0.001005	0.001005	33786	4857	1007
3	2.55	0.00	0.00	0.001005	0.001005	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.15	0.000000	-44.23	-210
2	1.35	0.000000	-16.28	-77
3	2.55	0.000000	0.00	0

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	S_m	ϵ_{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	18.68	0.00	0.20	0.00	0.000
2	0.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	9.49	0.00	0.20	0.00	0.000
3	1.50	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	6.76	0.00	0.20	0.00	0.000
4	2.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	9.49	0.00	0.20	0.00	0.000
5	2.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	18.68	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	S_m	ϵ_{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-18.68	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-2.34	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	S_m	ϵ_{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-18.68	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-2.34	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	S_m	ϵ_{sm}
----	---	----------	----------	-------	-------	---	---	-----------	-------	-----------------

RELAZIONE DI CALCOLO

1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	27.89	0.00	0.20	0.00	0.000
2	0.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	18.70	0.00	0.20	0.00	0.000
3	1.50	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	15.97	0.00	0.20	0.00	0.000
4	2.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	18.70	0.00	0.20	0.00	0.000
5	2.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	27.89	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-27.89	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-4.64	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-27.89	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-4.64	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	30.96	0.00	100.00	0.00	0.000
2	0.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	21.77	0.00	100.00	0.00	0.000
3	1.50	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	19.04	0.00	100.00	0.00	0.000
4	2.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	21.77	0.00	100.00	0.00	0.000
5	2.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	30.96	0.00	100.00	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-30.96	0.00	100.00	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-5.41	0.00	100.00	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-30.96	0.00	100.00	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-5.41	0.00	100.00	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	43.76	0.00	0.20	0.00	0.000
2	0.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	33.85	0.00	0.20	0.00	0.000
3	1.50	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	30.90	0.00	0.20	0.00	0.000
4	2.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	33.84	0.00	0.20	0.00	0.000
5	2.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	43.74	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-43.76	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-8.61	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-43.74	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-5.05	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	43.74	0.00	0.20	0.00	0.000

RELAZIONE DI CALCOLO

2	0.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	33.84	0.00	0.20	0.00	0.000
3	1.50	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	30.90	0.00	0.20	0.00	0.000
4	2.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	33.85	0.00	0.20	0.00	0.000
5	2.85	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	43.76	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-43.74	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-5.05	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.15	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-43.76	0.00	0.20	0.00	0.000
2	1.35	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	-8.61	0.00	0.20	0.00	0.000
3	2.55	0.001005	0.001005	47.72	-47.72	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000

Inviluppo spostamenti nodali

Inviluppo spostamenti fondazione

X [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.15	-0.001373	0.001390	5.107534	6.895308
0.85	-0.001378	0.001386	5.107724	6.895451
1.50	-0.001382	0.001382	5.107745	6.895532
2.15	-0.001386	0.001378	5.107724	6.895451
2.77	-0.001390	0.001373	5.107534	6.895308

Inviluppo spostamenti piedritto sinistro

Y [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.15	-0.001373	0.001390	5.107534	6.895308
1.35	-0.002189	0.005555	5.107535	6.895310
2.55	-0.003376	0.010056	5.107536	6.895311

Inviluppo spostamenti piedritto destro

Y [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.15	-0.001390	0.001373	5.107534	6.895308
1.35	-0.005555	0.002189	5.107535	6.895310
2.55	-0.010056	0.003376	5.107536	6.895311

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M_{\min} [kNm]	M_{\max} [kNm]	V_{\min} [kN]	V_{\max} [kN]	N_{\min} [kN]	N_{\max} [kN]
0.15	-65.17	-18.68	-22.80	-16.89	23.33	65.09
0.85	-54.65	-9.49	-10.13	-7.51	23.33	63.59
1.50	-51.52	-6.76	0.94	1.27	23.33	62.22
2.15	-54.65	-9.49	9.39	12.68	23.33	63.59
2.85	-65.17	-18.68	16.89	22.80	23.33	65.09

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.15	-65.17	-18.68	23.33	62.40	17.65	23.83
1.35	-13.96	-2.34	5.83	25.20	8.83	11.92
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.15	-65.17	-18.68	-62.40	-23.33	17.65	23.83
1.35	-13.96	-2.34	-25.20	-5.83	8.83	11.92
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	σ_{tmin} [kPa]	σ_{tmax} [kPa]
0.15	20	28
0.85	20	28
1.50	20	28
2.15	20	28
2.85	20	28

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 0.3000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.15	0.001005	0.001005	1.61
0.85	0.001005	0.001005	1.89
1.50	0.001005	0.001005	2.10
2.15	0.001005	0.001005	1.88

2.85 0.001005 0.001005 1.61

X	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.15	135.76	0.00	0.00	0.000000
0.85	135.76	0.00	0.00	0.000000
1.50	135.76	0.00	0.00	0.000000
2.15	135.76	0.00	0.00	0.000000
2.85	135.76	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.15	0.001005	0.001005	1.51
1.35	0.001005	0.001005	5.13
2.55	0.001005	0.001005	1000.00

Y	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.15	134.81	0.00	0.00	0.000000
1.35	133.33	0.00	0.00	0.000000
2.55	131.86	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.15	0.001005	0.001005	1.51
1.35	0.001005	0.001005	5.13
2.55	0.001005	0.001005	1000.00

Y	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.15	134.81	0.00	0.00	0.000000
1.35	133.33	0.00	0.00	0.000000

RELAZIONE DI CALCOLO

2.55 131.86 0.00 0.00 0.000000

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.15	0.001005	0.001005	5118	174021	24510
0.85	0.001005	0.001005	3959	129297	19974
1.50	0.001005	0.001005	3614	115751	18570
2.15	0.001005	0.001005	3959	129297	19974
2.85	0.001005	0.001005	5118	174021	24510

X	τ _c	A _{sw}
0.15	-86	0.000000
0.85	-38	0.000000
1.50	5	0.000000
2.15	48	0.000000
2.85	86	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.3000 m

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.15	0.001005	0.001005	5113	21525	186428
1.35	0.001005	0.001005	1007	4857	33786
2.55	0.001005	0.001005	0	0	0

Y	τ _c	A _{sw}
0.15	219	0.000000
1.35	77	0.000000
2.55	0	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)Base sezione $B = 100$ cmAltezza sezione $H = 0.3000$ m

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.15	0.001005	0.001005	5113	21525	186428
1.35	0.001005	0.001005	1007	4857	33786
2.55	0.001005	0.001005	0	0	0

Y	τ_c	A_{sw}
0.15	-219	0.000000
1.35	-77	0.000000
2.55	0	0.000000

Verifiche geotecniche

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]

Q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_v Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	q_u	Q_u	Q_v	FS
1	20.72	10.66	6.76	27.77	13.48	6.76	1128	3385.30	74.47	45.46
2	20.72	10.66	6.76	27.77	13.48	6.76	1128	3385.30	74.47	45.46
3	20.72	10.66	6.76	-0.34	1.11	0.13	54	162.55	63.14	2.57
4	20.72	10.66	6.76	-0.34	1.11	0.13	54	162.55	63.14	2.57

Geometria scatolare

Descrizione:	Scatolare tipo vasca	
Altezza esterna	4.10	[m]
Larghezza esterna	3.20	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.40	[m]
Spessore piedritto destro	0.40	[m]
Spessore fondazione	0.40	[m]

Caratteristiche strati terreno

Strato di rinfianco

Descrizione	Terreno di rinfianco	
Peso di volume	19.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	19.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	35.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	0.00	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	10000	[kPa/m]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	28.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	28.00	[°]
Coesione	10	[kPa]
Costante di Winkler	41675	[kPa/m]
Tensione limite	810	[kPa]

Caratteristiche materiali utilizzati

Materiale calcestruzzo

R_{ck} calcestruzzo	37000	[kPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	32532520	[kPa]
Tensione di snervamento acciaio	450000	[kPa]
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso
Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra
Coppie concentrate positive se antiorarie
Ascisse X (espresse in m) positive verso destra
Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto
Carichi concentrati espressi in kN
Coppie concentrate espressi in kNm
Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
 F_y componente Y del carico concentrato
 F_x componente X del carico concentrato
M momento

Forze distribuite

X_i, X_f ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
 Y_i, Y_f ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
 V_{ni} componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{nf} componente normale del carico distribuito nel punto finale
 V_{ti} componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
 V_{tf} componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
 D_{te} variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
 D_{ti} variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n° 7 (ACC)

Distr	Terreno	$X_i = 4.10$	$X_f = 7.10$	$V_{ni} = 10.00$	$V_{nf} = 10.00$
Distr	Terreno	$X_i = -3.00$	$X_f = 0.00$	$V_{ni} = 10.00$	$V_{nf} = 10.00$

Impostazioni di progetto

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 \cdot k \cdot (100.0 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d > (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot A_{sw} / s \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) \cdot \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f_{cd} \cdot (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg}^2 \theta)$$

con:

d	altezza utile sezione [mm]
b_w	larghezza minima sezione [mm]
σ_{cp}	tensione media di compressione [N/mm ²]
ρ_l	rapporto geometrico di armatura
A_{sw}	area armatura trasversale [mm ²]
s	interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
α_c	coefficiente maggiorativo, funzione di f_{cd} e σ_{cp}

$$f_{cd} = 0.5 \cdot f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio

Criteria di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente poco aggressivo	
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)	0.60 f_{ck}
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)	0.45 f_{ck}
Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)	0.80 f_{yk}

Criteria verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure $w_1=0.20$ $w_2=0.30$ $w_3=0.40$

Metodo di calcolo aperture delle fessure:

- NTC 2018 - C4.1.2.2.4.5

Resistenza a trazione per **Flessione**Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2018 - Approccio 2

Copriferro sezioni 0.0720 [m]

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

γ	Coefficiente di partecipazione della condizione
ψ	Coefficiente di combinazione della condizione
C	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Norme Tecniche 2018

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_Q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_{c'}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.35	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.35	1.25
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi}$	1.00	1.25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Q1fav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Q1sfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri			M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito		$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.00
Coesione efficace		$\gamma_{c'}$	1.00	1.00
Resistenza non drenata		γ_{cu}	1.00	1.00
Resistenza a compressione uniassiale		γ_{qu}	1.00	1.00
Peso dell'unità di volume		γ_{γ}	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Combinazione n° 2 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
ACC	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 3 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 4 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 6 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
ACC	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75

Combinazione n° 7 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
ACC	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00



*Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori*

Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 – Lotto 9

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

MANDATARIA



MANDANTE



**GEOTECHNICAL
DESIGN GROUP**



ICARIA
società di ingegneria

**93 di
133**

Analisi della combinazione n° 1

Analisi della combinazione n° 2

Analisi della combinazione n° 3

Analisi della combinazione n° 4

Analisi della combinazione n° 5

Analisi della combinazione n° 6

Analisi della combinazione n° 7

Analisi della combinazione n° 8

Analisi della combinazione n° 9

Spostamenti

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00001	0.00091
0.86	0.00000	0.00123
1.60	0.00000	0.00134
2.34	0.00000	0.00123
3.00	-0.00001	0.00091

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00001	0.00091
2.15	0.00203	0.00092
4.10	0.00450	0.00092

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	-0.00001	0.00091
2.15	-0.00203	0.00092
4.10	-0.00450	0.00092

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00141	0.00037
0.86	0.00140	0.00104
1.60	0.00140	0.00141
2.34	0.00139	0.00145
3.00	0.00139	0.00118

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00141	0.00037

2.15	0.00503	0.00037
4.10	0.00941	0.00037

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00139	0.00118
2.15	-0.00079	0.00119
4.10	-0.00358	0.00119

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00362	-0.00232
0.86	0.00361	-0.00044
1.60	0.00360	0.00101
2.34	0.00359	0.00190
3.00	0.00359	0.00228

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00362	-0.00232
2.15	0.01184	-0.00231
4.10	0.02146	-0.00231

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00359	0.00228
2.15	0.00305	0.00229
4.10	0.00198	0.00229

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	-0.00359	0.00228
0.86	-0.00359	0.00190
1.60	-0.00360	0.00101
2.34	-0.00361	-0.00044

3.00 -0.00362 -0.00232

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	-0.00359	0.00228
2.15	-0.00305	0.00229
4.10	-0.00198	0.00229

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	-0.00362	-0.00232
2.15	-0.01184	-0.00231
4.10	-0.02146	-0.00231

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00001	0.00068
0.86	0.00000	0.00091
1.60	0.00000	0.00099
2.34	0.00000	0.00091
3.00	-0.00001	0.00068

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00001	0.00068
2.15	0.00151	0.00068
4.10	0.00334	0.00068

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	-0.00001	0.00068
2.15	-0.00151	0.00068
4.10	-0.00334	0.00068

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00079	0.00040
0.86	0.00078	0.00081
1.60	0.00078	0.00103
2.34	0.00078	0.00102
3.00	0.00077	0.00081

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00079	0.00040
2.15	0.00309	0.00040
4.10	0.00588	0.00041

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00077	0.00081
2.15	-0.00080	0.00082
4.10	-0.00278	0.00082

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00095	0.00031
0.86	0.00094	0.00078
1.60	0.00094	0.00104
2.34	0.00093	0.00105
3.00	0.00093	0.00085

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	u _x [m]	u _y [m]
0.20	0.00095	0.00031
2.15	0.00351	0.00032
4.10	0.00661	0.00032

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	0.00093	0.00085
2.15	-0.00067	0.00086
4.10	-0.00271	0.00086

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	0.00236	-0.00073
0.86	0.00236	0.00032
1.60	0.00235	0.00109
2.34	0.00235	0.00154
3.00	0.00234	0.00168

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	0.00236	-0.00073
2.15	0.00722	-0.00073
4.10	0.01293	-0.00072

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	0.00234	0.00168
2.15	0.00173	0.00168
4.10	0.00079	0.00168

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	-0.00234	0.00168
0.86	-0.00235	0.00154
1.60	-0.00235	0.00109
2.34	-0.00236	0.00032
3.00	-0.00236	-0.00073

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	-0.00234	0.00168
2.15	-0.00173	0.00168
4.10	-0.00079	0.00168

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	u_x [m]	u_y [m]
0.20	-0.00236	-0.00073
2.15	-0.00722	-0.00073
4.10	-0.01293	-0.00072

Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-108.1773	-50.3661	83.1381
0.86	-80.5651	-27.9832	83.1381
1.60	-69.1426	2.5792	83.1381
2.34	-80.5651	32.7118	83.1381
3.00	-108.1773	50.3661	83.1381

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-108.1773	83.1604	51.6328
2.15	-13.5542	20.8008	25.8164
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-108.1773	-83.1604	51.6328
2.15	-13.5542	-20.8008	25.8164
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-156.8215	-51.1236	104.6002
0.86	-125.3811	-38.2557	104.6002
1.60	-105.5535	-8.7670	104.6002
2.34	-109.9288	26.2962	104.6002
3.00	-135.1999	49.9939	104.6002

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-156.8215	108.1061	51.6328

2.15	-25.7153	33.2736	25.8164
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-135.1999	-101.1503	51.6328
2.15	-20.0328	-27.4455	25.8164
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-246.0661	-43.0050	137.6999
0.86	-215.2033	-50.3012	139.3142
1.60	-177.2551	-44.3905	141.1162
2.34	-155.3366	-4.6451	142.9181
3.00	-166.2180	39.8349	144.5324

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-246.0661	146.6950	43.0049
2.15	-51.5238	57.9554	21.5024
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-166.2180	-135.6128	43.0049
2.15	-11.0249	-27.3894	21.5024
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-166.2180	-39.8349	144.5324
0.86	-155.3366	11.9719	142.9181
1.60	-177.2551	48.2820	141.1162
2.34	-215.2033	50.3010	139.3142

3.00 -246.0661 43.0050 137.6999

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-166.2180	135.6128	43.0049
2.15	-11.0249	27.3894	21.5024
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-246.0661	-146.6950	43.0049
2.15	-51.5238	-57.9554	21.5024
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-80.1313	-37.3082	61.5838
0.86	-59.6778	-20.7283	61.5838
1.60	-51.2168	1.9105	61.5838
2.34	-59.6778	24.2309	61.5838
3.00	-80.1313	37.3082	61.5838

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-80.1313	61.6003	38.2465
2.15	-10.0401	15.4080	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-80.1313	-61.6003	38.2465
2.15	-10.0401	-15.4080	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-104.4535	-37.6913	72.1156
0.86	-82.0614	-25.9355	72.1156
1.60	-69.3336	-3.8606	72.1156
2.34	-74.2036	20.9515	72.1156
3.00	-93.4585	37.1168	72.1156

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-104.4535	74.0732	38.2465
2.15	-16.1207	21.6444	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-93.4585	-70.1966	38.2465
2.15	-13.2795	-18.7303	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-112.5608	-37.8135	75.8764
0.86	-89.5538	-27.5806	75.8764
1.60	-75.4857	-5.6591	75.8764
2.34	-79.2449	19.9499	75.8764
3.00	-98.1361	37.0598	75.8764

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-112.5608	78.2308	38.2465
2.15	-18.1475	23.7232	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-98.1361	-73.5626	38.2465
2.15	-14.3592	-19.8378	19.1233
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-163.3735	-40.6336	98.4058
0.86	-134.3273	-45.3024	99.2156
1.60	-104.4489	-28.8047	100.1196
2.34	-93.1530	5.6078	101.0236
3.00	-107.2463	38.3023	101.8334

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-163.3735	104.2886	40.6336
2.15	-30.8507	36.7521	20.3168
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-107.2463	-96.0043	40.6336
2.15	-7.7128	-13.0209	20.3168
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-107.2463	-38.3023	101.8334
0.86	-93.1530	0.3037	101.0236
1.60	-104.4489	33.0161	100.1196
2.34	-134.3273	46.5314	99.2156
3.00	-163.3735	40.6336	98.4058

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-107.2463	96.0043	40.6336
2.15	-7.7128	13.0209	20.3168
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-163.3735	-104.2886	40.6336
2.15	-30.8507	-36.7521	20.3168
4.10	0.0000	0.0000	0.0000

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	38
0.86	51
1.60	56
2.34	51
3.00	38

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	15
0.86	43
1.60	59
2.34	60
3.00	49

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	0
0.86	0
1.60	42
2.34	79
3.00	95

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	95
0.86	79
1.60	42
2.34	0
3.00	0

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	28
0.86	38
1.60	41

2.34	38
3.00	28

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	17
0.86	34
1.60	43
2.34	43
3.00	34

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	13
0.86	33
1.60	43
2.34	44
3.00	36

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	0
0.86	13
1.60	46
2.34	64
3.00	70

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	σ_t [kPa]
0.20	70
0.86	64
1.60	46
2.34	13
3.00	0

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.4000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.20	108.18 (108.18)	83.14	206.02	268.06	0.002011	0.002011	2.48
2	0.86	80.57 (88.83)	83.14	257.22	274.82	0.002011	0.002011	3.09
3	1.60	69.14 (69.90)	83.14	339.82	285.72	0.002011	0.002011	4.09
4	2.34	80.57 (90.22)	83.14	252.69	274.22	0.002011	0.002011	3.04
5	3.00	108.18 (108.18)	83.14	206.02	268.06	0.002011	0.002011	2.48

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-50.37	198.04	0.00	0.00	3.932
2	0.86	0.000000	-27.98	198.04	0.00	0.00	7.077
3	1.60	0.000000	2.58	198.04	0.00	0.00	76.783
4	2.34	0.000000	32.71	198.04	0.00	0.00	6.054
5	3.00	0.000000	50.37	198.04	0.00	0.00	3.932

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-108.18 (-108.18)	51.63	122.70	-257.07	0.002011	0.002011	2.38
2	2.15	-13.55 (-19.69)	25.82	381.80	-291.26	0.002011	0.002011	14.79
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	83.16	194.16	0.00	0.00	2.335
2	2.15	0.000000	20.80	190.99	0.00	0.00	9.182
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-108.18 (-108.18)	51.63	122.70	-257.07	0.002011	0.002011	2.38
2	2.15	-13.55 (-19.69)	25.82	381.80	-291.26	0.002011	0.002011	14.79
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-83.16	194.16	0.00	0.00	2.335
2	2.15	0.000000	-20.80	190.99	0.00	0.00	9.182
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

RELAZIONE DI CALCOLO

1	0.20	156.82 (156.82)	104.60	176.17	264.12	0.002011	0.002011	1.68
2	0.86	125.38 (136.67)	104.60	205.06	267.94	0.002011	0.002011	1.96
3	1.60	105.55 (108.14)	104.60	267.08	276.12	0.002011	0.002011	2.55
4	2.34	109.93 (117.69)	104.60	242.53	272.88	0.002011	0.002011	2.32
5	3.00	135.20 (149.96)	104.60	185.05	265.30	0.002011	0.002011	1.77

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-51.12	200.68	0.00	0.00	3.925
2	0.86	0.000000	-38.26	200.68	0.00	0.00	5.246
3	1.60	0.000000	-8.77	200.68	0.00	0.00	22.890
4	2.34	0.000000	26.30	200.68	0.00	0.00	7.631
5	3.00	0.000000	49.99	200.68	0.00	0.00	4.014

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-156.82 (-156.82)	51.63	82.91	-251.81	0.002011	0.002011	1.61
2	2.15	-25.72 (-35.54)	25.82	193.54	-266.42	0.002011	0.002011	7.50
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	108.11	194.16	0.00	0.00	1.796
2	2.15	0.000000	33.27	190.99	0.00	0.00	5.740
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

1	0.20	-135.20 (-135.20)	51.63	96.87	-253.66	0.002011	0.002011	1.88
2	2.15	-20.03 (-28.13)	25.82	251.48	-274.06	0.002011	0.002011	9.74
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-101.15	194.16	0.00	0.00	1.920
2	2.15	0.000000	-27.45	190.99	0.00	0.00	6.959
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	246.07 (246.07)	137.70	145.54	260.08	0.002011	0.002011	1.06
2	0.86	215.20 (230.05)	139.31	158.54	261.80	0.002011	0.002011	1.14
3	1.60	177.26 (190.36)	141.12	197.93	267.00	0.002011	0.002011	1.40
4	2.34	155.34 (156.71)	142.92	249.74	273.83	0.002011	0.002011	1.75
5	3.00	166.22 (177.98)	144.53	219.09	269.79	0.002011	0.002011	1.52

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-43.00	204.75	0.00	0.00	4.761
2	0.86	0.000000	-50.30	204.95	0.00	0.00	4.074
3	1.60	0.000000	-44.39	205.17	0.00	0.00	4.622
4	2.34	0.000000	-4.65	205.39	0.00	0.00	44.217
5	3.00	0.000000	39.83	205.59	0.00	0.00	5.161

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

1	0.20	-246.07 (-246.07)	43.00	43.09	-246.56	0.002011	0.002011	1.00
2	2.15	-51.52 (-68.63)	21.50	78.72	-251.26	0.002011	0.002011	3.66
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	146.70	193.10	0.00	0.00	1.316
2	2.15	0.000000	57.96	190.46	0.00	0.00	3.286
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-166.22 (-166.22)	43.00	64.52	-249.39	0.002011	0.002011	1.50
2	2.15	-11.02 (-19.11)	21.50	318.29	-282.88	0.002011	0.002011	14.80
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-135.61	193.10	0.00	0.00	1.424
2	2.15	0.000000	-27.39	190.46	0.00	0.00	6.954
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	166.22 (177.98)	144.53	219.09	269.79	0.002011	0.002011	1.52
2	0.86	155.34 (158.87)	142.92	245.88	273.32	0.002011	0.002011	1.72
3	1.60	177.26 (191.51)	141.12	196.61	266.82	0.002011	0.002011	1.39
4	2.34	215.20 (230.05)	139.31	158.54	261.80	0.002011	0.002011	1.14

5	3.00	246.07 (246.07)	137.70	145.54	260.08	0.002011	0.002011	1.06
---	------	-----------------	--------	--------	--------	----------	----------	------

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-39.83	205.59	0.00	0.00	5.161
2	0.86	0.000000	11.97	205.39	0.00	0.00	17.156
3	1.60	0.000000	48.28	205.17	0.00	0.00	4.249
4	2.34	0.000000	50.30	204.95	0.00	0.00	4.074
5	3.00	0.000000	43.00	204.75	0.00	0.00	4.761

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-166.22 (-166.22)	43.00	64.52	-249.39	0.002011	0.002011	1.50
2	2.15	-11.02 (-19.11)	21.50	318.29	-282.88	0.002011	0.002011	14.80
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	135.61	193.10	0.00	0.00	1.424
2	2.15	0.000000	27.39	190.46	0.00	0.00	6.954
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-246.07 (-246.07)	43.00	43.09	-246.56	0.002011	0.002011	1.00
2	2.15	-51.52 (-68.63)	21.50	78.72	-251.26	0.002011	0.002011	3.66
3	4.10	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	0.002011	0.002011	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.000000	-146.70	193.10	0.00	0.00	1.316
2	2.15	0.000000	-57.96	190.46	0.00	0.00	3.286
3	4.10	0.000000	0.00	187.81	0.00	0.00	100.000

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in mq
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in mq
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.4000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.20	80.13	61.58	0.002011	0.002011	25347	123524	4481
2	0.86	59.68	61.58	0.002011	0.002011	19807	88128	3344
3	1.60	51.22	61.58	0.002011	0.002011	17504	73501	2873
4	2.34	59.68	61.58	0.002011	0.002011	19807	88128	3344
5	3.00	80.13	61.58	0.002011	0.002011	25347	123524	4481

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	τ_c
1	0.20	0.000000	-37.31	-134
2	0.86	0.000000	-20.73	-74
3	1.60	0.000000	1.91	7
4	2.34	0.000000	24.23	87
5	3.00	0.000000	37.31	134

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 0.4000$ m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-80.13	38.25	0.002011	0.002011	129316	23924	4468
2	2.15	-10.04	19.12	0.002011	0.002011	12716	3818	565
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	61.60	221
2	2.15	0.000000	15.41	55
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-80.13	38.25	0.002011	0.002011	129316	23924	4468
2	2.15	-10.04	19.12	0.002011	0.002011	12716	3818	565
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-61.60	-221
2	2.15	0.000000	-15.41	-55
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	104.45	72.12	0.002011	0.002011	32549	163036	5837

2	0.86	82.06	72.12	0.002011	0.002011	26498	124268	4593
3	1.60	69.33	72.12	0.002011	0.002011	23045	102248	3886
4	2.34	74.20	72.12	0.002011	0.002011	24368	110671	4157
5	3.00	93.46	72.12	0.002011	0.002011	29580	143997	5227

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-37.69	-135
2	0.86	0.000000	-25.94	-93
3	1.60	0.000000	-3.86	-14
4	2.34	0.000000	20.95	75
5	3.00	0.000000	37.12	133

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-104.45	38.25	0.002011	0.002011	171465	30464	5817
2	2.15	-16.12	19.12	0.002011	0.002011	23198	5494	904
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	74.07	266
2	2.15	0.000000	21.64	78
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-93.46	38.25	0.002011	0.002011	152410	27509	5207

2	2.15	-13.28	19.12	0.002011	0.002011	18293	4716	746
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-70.20	-252
2	2.15	0.000000	-18.73	-67
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	112.56	75.88	0.002011	0.002011	34964	176145	6289
2	0.86	89.55	75.88	0.002011	0.002011	28749	136309	5011
3	1.60	75.49	75.88	0.002011	0.002011	24936	111967	4229
4	2.34	79.24	75.88	0.002011	0.002011	25956	118470	4438
5	3.00	98.14	75.88	0.002011	0.002011	31070	151167	5488

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-37.81	-136
2	0.86	0.000000	-27.58	-99
3	1.60	0.000000	-5.66	-20
4	2.34	0.000000	19.95	72
5	3.00	0.000000	37.06	133

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-112.56	38.25	0.002011	0.002011	185516	32642	6267

2	2.15	-18.15	19.12	0.002011	0.002011	26702	6046	1017
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	78.23	281
2	2.15	0.000000	23.72	85
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-98.14	38.25	0.002011	0.002011	160516	28766	5467
2	2.15	-14.36	19.12	0.002011	0.002011	20156	5013	806
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-73.56	-264
2	2.15	0.000000	-19.84	-71
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	163.37	98.41	0.002011	0.002011	50034	258570	9122
2	0.86	134.33	99.22	0.002011	0.002011	42249	208062	7510
3	1.60	104.45	100.12	0.002011	0.002011	34218	156122	5850
4	2.34	93.15	101.02	0.002011	0.002011	31203	136364	5222
5	3.00	107.25	101.83	0.002011	0.002011	35078	160541	6006

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.20	0.000000	-40.63	-146
2	0.86	0.000000	-45.30	-162
3	1.60	0.000000	-28.80	-103
4	2.34	0.000000	5.61	20
5	3.00	0.000000	38.30	137

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.20	-163.37	40.63	0.002011	0.002011	272990	46440	9085
2	2.15	-30.85	20.32	0.002011	0.002011	48397	9554	1723
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ_c
1	0.20	0.000000	104.29	374
2	2.15	0.000000	36.75	132
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.20	-107.25	40.63	0.002011	0.002011	175708	31364	5974
2	2.15	-7.71	20.32	0.002011	0.002011	8462	3215	433
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-96.00	-344
2	2.15	0.000000	-13.02	-47
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	107.25	101.83	0.002011	0.002011	35078	160541	6006
2	0.86	93.15	101.02	0.002011	0.002011	31203	136364	5222
3	1.60	104.45	100.12	0.002011	0.002011	34218	156122	5850
4	2.34	134.33	99.22	0.002011	0.002011	42249	208062	7510
5	3.00	163.37	98.41	0.002011	0.002011	50034	258570	9122

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-38.30	-137
2	0.86	0.000000	0.30	1
3	1.60	0.000000	33.02	118
4	2.34	0.000000	46.53	167
5	3.00	0.000000	40.63	146

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-107.25	40.63	0.002011	0.002011	175708	31364	5974
2	2.15	-7.71	20.32	0.002011	0.002011	8462	3215	433
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	96.00	344
2	2.15	0.000000	13.02	47
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-163.37	40.63	0.002011	0.002011	272990	46440	9085
2	2.15	-30.85	20.32	0.002011	0.002011	48397	9554	1723
3	4.10	0.00	0.00	0.002011	0.002011	0	0	0

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.000000	-104.29	-374
2	2.15	0.000000	-36.75	-132
3	4.10	0.000000	0.00	0

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	80.13	0.00	0.30	0.00	0.000
2	0.86	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	59.68	0.00	0.30	0.00	0.000
3	1.60	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	51.22	0.00	0.30	0.00	0.000
4	2.34	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	59.68	0.00	0.30	0.00	0.000
5	3.00	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	80.13	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-80.13	0.00	0.30	0.00	0.000
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-10.04	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-80.13	0.00	0.30	0.00	0.000
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-10.04	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

RELAZIONE DI CALCOLO

1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	104.45	0.07	0.40	75.84	0.053
2	0.86	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	82.06	0.00	0.40	0.00	0.000
3	1.60	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	69.33	0.00	0.40	0.00	0.000
4	2.34	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	74.20	0.00	0.40	0.00	0.000
5	3.00	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	93.46	0.06	0.40	75.84	0.044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-104.45	0.11	0.40	128.89	0.049
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-16.12	0.00	0.40	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.40	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-93.46	0.10	0.40	128.89	0.044
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-13.28	0.00	0.40	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.40	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	112.56	0.08	100.00	75.84	0.059
2	0.86	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	89.55	0.05	100.00	75.84	0.040
3	1.60	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	75.49	0.00	100.00	0.00	0.000
4	2.34	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	79.24	0.00	100.00	0.00	0.000
5	3.00	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	98.14	0.06	100.00	75.84	0.047

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-112.56	0.12	100.00	128.89	0.053
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-18.15	0.00	100.00	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-98.14	0.10	100.00	128.89	0.046
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-14.36	0.00	100.00	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	163.37	0.13	0.30	75.84	0.098
2	0.86	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	134.33	0.10	0.30	75.84	0.074
3	1.60	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	104.45	0.06	0.30	75.84	0.049
4	2.34	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	93.15	0.05	0.30	75.84	0.040
5	3.00	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	107.25	0.07	0.30	75.84	0.051

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-163.37	0.19	0.30	128.89	0.086
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-30.85	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-107.25	0.11	0.30	128.89	0.050
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-7.71	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	107.25	0.07	0.30	75.84	0.051

2	0.86	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	93.15	0.05	0.30	75.84	0.040
3	1.60	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	104.45	0.06	0.30	75.84	0.049
4	2.34	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	134.33	0.10	0.30	75.84	0.074
5	3.00	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	163.37	0.13	0.30	75.84	0.098

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-107.25	0.11	0.30	128.89	0.050
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-7.71	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-163.37	0.19	0.30	128.89	0.086
2	2.15	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	-30.85	0.00	0.30	0.00	0.000
3	4.10	0.002011	0.002011	87.93	-87.93	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000

Inviluppo spostamenti nodali

Inviluppo spostamenti fondazione

X [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.20	-0.003586	0.003616	-0.002316	0.002282
0.86	-0.003593	0.003609	-0.000443	0.001905
1.60	-0.003601	0.003601	0.000993	0.001410
2.34	-0.003609	0.003593	-0.000443	0.001905
2.93	-0.003616	0.003586	-0.002316	0.002282

Inviluppo spostamenti piedritto sinistro

Y [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.20	-0.003586	0.003616	-0.002316	0.002282
2.15	-0.003046	0.011841	-0.002311	0.002287
4.10	-0.001979	0.021456	-0.002309	0.002288

Inviluppo spostamenti piedritto destro

Y [m]	$u_{x\min}$ [m]	$u_{x\max}$ [m]	$u_{y\min}$ [m]	$u_{y\max}$ [m]
0.20	-0.003616	0.003586	-0.002316	0.002282
2.15	-0.011841	0.003046	-0.002311	0.002287
4.10	-0.021456	0.001979	-0.002309	0.002288

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M_{\min} [kNm]	M_{\max} [kNm]	V_{\min} [kN]	V_{\max} [kN]	N_{\min} [kN]	N_{\max} [kN]
0.20	-246.07	-80.13	-51.12	-37.31	61.58	144.53
0.86	-215.20	-59.68	-50.30	11.97	61.58	142.92
1.60	-177.26	-51.22	-44.39	48.28	61.58	141.12
2.34	-215.20	-59.68	-4.65	50.30	61.58	142.92
3.00	-246.07	-80.13	37.06	50.37	61.58	144.53

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.20	-246.07	-80.13	61.60	146.70	38.25	51.63
2.15	-51.52	-7.71	13.02	57.96	19.12	25.82
4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.20	-246.07	-80.13	-146.70	-61.60	38.25	51.63
2.15	-51.52	-7.71	-57.96	-13.02	19.12	25.82
4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	σ_{tmin} [kPa]	σ_{tmax} [kPa]
0.20	0	95
0.86	0	79
1.60	41	59
2.34	0	79
3.00	0	95

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 0.4000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	0.002011	0.002011	1.06
0.86	0.002011	0.002011	1.14
1.60	0.002011	0.002011	1.39
2.34	0.002011	0.002011	1.14

3.00 0.002011 0.002011 1.06

X	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.20	198.04	0.00	0.00	0.000000
0.86	198.04	0.00	0.00	0.000000
1.60	198.04	0.00	0.00	0.000000
2.34	198.04	0.00	0.00	0.000000
3.00	198.04	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	0.002011	0.002011	1.00
2.15	0.002011	0.002011	3.66
4.10	0.002011	0.002011	1000.00

Y	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.20	194.16	0.00	0.00	0.000000
2.15	190.99	0.00	0.00	0.000000
4.10	187.81	0.00	0.00	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Y	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.20	0.002011	0.002011	1.00
2.15	0.002011	0.002011	3.66
4.10	0.002011	0.002011	1000.00

Y	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	A_{sw}
0.20	194.16	0.00	0.00	0.000000
2.15	190.99	0.00	0.00	0.000000

4.10 187.81 0.00 0.00 0.000000

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 0.4000 m

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.20	0.002011	0.002011	9122	258570	50034
0.86	0.002011	0.002011	7510	208062	42249
1.60	0.002011	0.002011	5850	156122	34218
2.34	0.002011	0.002011	7510	208062	42249
3.00	0.002011	0.002011	9122	258570	50034

X	τ _c	A _{sw}
0.20	-146	0.000000
0.86	-162	0.000000
1.60	118	0.000000
2.34	167	0.000000
3.00	146	0.000000

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 0.4000 m

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.20	0.002011	0.002011	9085	46440	272990
2.15	0.002011	0.002011	1723	9554	48397
4.10	0.002011	0.002011	0	0	0

Y	τ _c	A _{sw}
0.20	374	0.000000
2.15	132	0.000000
4.10	0	0.000000

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 0.4000 m

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.20	0.002011	0.002011	9085	46440	272990
2.15	0.002011	0.002011	1723	9554	48397
4.10	0.002011	0.002011	0	0	0

Y	τ _c	A _{sw}
0.20	-374	0.000000
2.15	-132	0.000000
4.10	0	0.000000

Verifiche geotecniche

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante

N_c, N_q, N_γ Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]

Q_u Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Q_v Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	q_u	Q_u	Q_v	FS
1	25.80	14.72	10.94	35.18	18.72	10.94	2160	6912.82	140.34	49.26
2	25.80	14.72	10.94	27.96	15.14	8.11	1553	4970.56	140.34	35.42
3	25.80	14.72	10.94	-0.37	1.09	0.10	48	154.60	116.89	1.32
4	25.80	14.72	10.94	-0.37	1.09	0.10	48	154.60	116.89	1.32