

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **FI15**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Federico Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.:

Dott. Ing.
Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

Sintagma  **GEOTECHNICAL DESIGN GROUP**  **ICARIA** società di ingegneria

Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. D. Carliaccini	Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Arch. N. Kamenicky	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. F. Macchioni
Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. A. Rea	Geom. C. Vischini
Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. V. De Gori	Dott. Ing. V. Piunno
Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. C. Consorti	Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. E. Bartolucci	Geom. F. Dominici	Geom. C. Sugaroni
Dott. Geol. G. Cerquiglini		
Geom. S. Scopetta		
Dott. Ing. L. Sbrenna		
Dott. Ing. E. Sellari		
Dott. Ing. L. Dinelli		
Dott. Ing. L. Nani		
Dott. Ing. F. Pambianco		
Dott. Agr. F. Berti Nulli		

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
A351
DOTT. INGEGNERE
NANDO GRANIERI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Federico DURASTANTI
civile ed ambientale
industriale
dell'informazione
A 844
Provincia di TERNI

**DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI
Computo metrico estimativo**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00-EG00-CMS-EC01-		
L O F I 1 5	E	1 9 0 1	CODICE ELAB. T 0 0 E G 0 0 C M S E C 0 1	A	-
					E
A	Emissione		28/02/2020	M. Botta	E. Bartolucci N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI (SpCat 5) CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
1 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					82'716,00		
	SOMMANO mq					82'716,00	4,56	377'184,96
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115)							
2 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					781,00		
	SOMMANO mq					781,00	4,56	3'561,36
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
3 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					397,00		
	SOMMANO mq					397,00	4,56	1'810,32
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)							
4 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					390,00		
	SOMMANO mq					390,00	4,56	1'778,40
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
5 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una							
	A RIPORTARE							384'335,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							384'335,04
	<p>perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					710,00		
						710,00	4,56	3'237,60
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
6 F.01.019.1.b	<p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2'548,00		
						2'548,00	4,56	11'618,88
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)							
7 F.01.019.1.b	<p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					203,00		
						203,00	4,56	925,68
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)							
8 F.01.019.1.b	<p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					32,00		
						32,00	4,56	145,92
	Rot Picch Est (Cat 202)							
9 F.01.019.1.b	<p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					6'025,00		
						6'025,00	4,56	27'474,00
	A R I P O R T A R E							427'737,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							427'737,12
10 F.01.019.1.b	<p>Rot Picch Ovest (Cat 203)</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 203 - Rot Picch Ovest</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Inerbimento potenziato</p>					11'618,00		
	SOMMANO mq					11'618,00	4,56	52'978,08
11 F.01.019.1.b	<p>SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110)</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Inerbimento potenziato</p>					989,00		
	SOMMANO mq					989,00	4,56	4'509,84
12 F.01.019.1.b	<p>SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Inerbimento potenziato</p>					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	4,56	22,80
13 F.01.019.1.b	<p>SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Inerbimento potenziato</p>					446,00		
	SOMMANO mq					446,00	4,56	2'033,76
14 F.01.019.1.b	<p>SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p>							
	A RIPORTARE							487'281,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							487'281,60
	Inerbimento potenziato					577,00		
	SOMMANO mq					577,00	4,56	2'631,12
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
15 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					754,00		
	SOMMANO mq					754,00	4,56	3'438,24
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)							
16 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					53,00		
	SOMMANO mq					53,00	4,56	241,68
	Rot Font (Cat 205)							
17 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 205 - Rot Font SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					11'774,00		
	SOMMANO mq					11'774,00	4,56	53'689,44
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)							
18 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					295,00		
	SOMMANO mq					295,00	4,56	1'345,20
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)							
19 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto							
	A R I P O R T A R E							548'627,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							548'627,28
	la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					385,00		
	SOMMANO mq					385,00	4,56	1'755,60
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)							
20 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemiatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					836,00		
	SOMMANO mq					836,00	4,56	3'812,16
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
21 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemiatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					942,00		
	SOMMANO mq					942,00	4,56	4'295,52
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
22 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemiatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					1'352,00		
	SOMMANO mq					1'352,00	4,56	6'165,12
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
23 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemiatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					13,00		
	SOMMANO mq					13,00	4,56	59,28
	A R I P O R T A R E							564'714,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							564'714,96
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
24 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					173,00		
	SOMMANO mq					173,00	4,56	788,88
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
25 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					11'523,00		
	SOMMANO mq					11'523,00	4,56	52'544,88
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
26 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					12'105,00		
	SOMMANO mq					12'105,00	4,56	55'198,80
	Strada Secondaria 1 (Cat 212)							
27 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					3'984,00		
	SOMMANO mq					3'984,00	4,56	18'167,04
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131)							
28 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					9'803,00		
	A R I P O R T A R E					9'803,00		691'414,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'803,00		691'414,56
	SOMMANO mq					9'803,00	4,56	44'701,68
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124)							
29 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					7'182,00		
	SOMMANO mq					7'182,00	4,56	32'749,92
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
30 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					11'296,00		
	SOMMANO mq					11'296,00	4,56	51'509,76
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
31 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					5'717,00		
	SOMMANO mq					5'717,00	4,56	26'069,52
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
32 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					9'199,00		
	SOMMANO mq					9'199,00	4,56	41'947,44
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
33 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	A R I P O R T A R E							888'392,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							888'392,88
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					14'290,00		
	SOMMANO mq					14'290,00	4,56	65'162,40
	Strada Secondaria 6 (Cat 217)							
34 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					594,00		
	SOMMANO mq					594,00	4,56	2'708,64
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
35 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					4'249,00		
	SOMMANO mq					4'249,00	4,56	19'375,44
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)							
36 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					343,00		
	SOMMANO mq					343,00	4,56	1'564,08
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
37 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					665,00		
	SOMMANO mq					665,00	4,56	3'032,40
	Strada vicinale 5 (Cat 220)							
	A R I P O R T A R E							980'235,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							980'235,84
38 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					1'817,00		
	SOMMANO mq					1'817,00	4,56	8'285,52
	Strada vicinale 6 (Cat 222)							
39 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					2'934,00		
	SOMMANO mq					2'934,00	4,56	13'379,04
	Comunale SP99 ovest (Cat 223)							
40 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					751,00		
	SOMMANO mq					751,00	4,56	3'424,56
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129)							
41 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					5'156,00		
	SOMMANO mq					5'156,00	4,56	23'511,36
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
42 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					2'647,00		
	A R I P O R T A R E					2'647,00		1'028'836,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'647,00		1'028'836,32
	SOMMANO mq					2'647,00	4,56	12'070,32
43	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134)							
F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato					461,00		
	SOMMANO mq					461,00	4,56	2'102,16
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate (Cat 183)							
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
44	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I							
b.03.035.b	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 2 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 3 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 4 Parte costante Parte variabile	2,00 2,00	10,00 10,00 10,00	1,00 0,70 1,00	5,15 5,15 29,00	103,00 72,10 290,00		
	SOMMANO mc					566,96	118,22	67'026,01
45	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
b.05.030	Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Incidenza elevazione 130 kg/mc	566,95		130,00		73'703,50		
	SOMMANO kg					73'703,50	1,04	76'651,64
46	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
b.04.001								
	A RIPORTARE							1'186'686,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'686,45
	cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 2 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 3 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 4 Parte costante Parte variabile	4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 10,00 10,00 5,00 14,93 6,50 16,23 6,00 16,01 8,00 16,33	 	5,15 5,15 27,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	206,00 206,00 270,00 25,00 29,86 32,50 32,46 30,00 32,02 40,00 32,66		
	SOMMANO mq					936,50	22,19	20'780,94
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
47 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura	2,00	29,00	0,78	0,75	33,93		
	SOMMANO mc					33,93	118,22	4'011,20
48 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc	33,93		110,00		3'732,30		
	SOMMANO kg					3'732,30	1,04	3'881,59
49 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	4,00	29,00	0,78		90,48		
	SOMMANO mq					90,48	22,19	2'007,75
	A R I P O R T A R E							1'217'367,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'217'367,93
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
50 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti estern		10,00 10,00		29,00 5,15	290,00 103,00		
	SOMMANO mq	2,00				393,00	26,91	10'575,63
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
51 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq	2,00 2,00				24,00	26,92	646,08
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
52 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		10,00	0,15	29,00	43,50		
	SOMMANO mc					43,50	94,71	4'119,89
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
53 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		29,00			58,00		
	SOMMANO ml	2,00				58,00	0,45	26,10
54	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON							
	A RIPORTARE							1'232'735,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'232'735,63
H.01.001.b	<p>VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica</p> <p>Segnaletica</p>		29,00			29,00		
	SOMMANO ml					29,00	0,48	13,92
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
55 d.01.017.a	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>Sovrastruttura stradale</p>		10,00	0,06	29,00	17,40		
	SOMMANO mc					17,40	125,61	2'185,61
56 d.01.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>Sovrastruttura stradale</p>		10,00	0,04	29,00	11,60		
	SOMMANO mc					11,60	137,86	1'599,18
57 d.01.043.c	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.</p> <p>È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>Sovrastruttura stradale</p>	2,00	10,00		29,00	580,00		
	SOMMANO mq					580,00	0,99	574,20
58 b.06.094.a	<p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del residuo secco.</p> <p>L'allungamento</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>Sovrastruttura stradale</p>		10,00		29,00	290,00		
	SOMMANO mq					290,00	22,16	6'426,40
	A RIPORTARE							1'243'534,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'243'534,94
59 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	2,00	29,00		28,00	1'624,00		
	SOMMANO kg					1'624,00	3,04	4'936,96
	OI03 - ponticello S 03 (Cat 184) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
60 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Soletta Imbocco Area in sezione Chiusura Sbocco Area in sezione Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4	2,00	14,80	0,50	3,10	45,88		
			14,80	0,50	5,50	40,70		
		2,00	18,50		0,40	14,80		
			1,20		6,50	7,80		
		2,00	15,12		0,50	15,12		
	SOMMANO mc					124,30	118,22	14'694,75
61 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Incidenza elevazione 130 kg/mc	124,30		130,00		16'159,00		
	SOMMANO kg					16'159,00	1,04	16'805,36
62 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Soletta Imbocco Area in sezione Chiusura Sbocco	4,00	14,80		3,10	183,52		
			14,80		4,50	66,60		
		4,00	18,50			74,00		
		2,00	1,20		6,50	15,60		
	A R I P O R T A R E					339,72		1'279'972,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					339,72		1'279'972,01
	Area in sezione Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4	4,00	15,12			60,48		
	SOMMANO mq					400,20	22,19	8'880,44
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
63 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura	2,00	5,50	0,81	0,40	3,56		
	SOMMANO mc					3,56	118,22	420,86
64 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc	3,56		110,00		391,60		
	SOMMANO kg					391,60	1,04	407,26
65 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	4,00	5,50	0,81		17,82		
	SOMMANO mq					17,82	22,19	395,43
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
66 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti esterni	2,00	14,80 14,80		5,50 3,10	81,40 91,76		
	SOMMANO mq					173,16	26,91	4'659,74
	A RIPORTARE							1'294'735,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'294'735,74
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
67 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			11,00		11,00		
	SOMMANO mc					11,00	94,44	1'038,84
68 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			35,00		35,00		
	SOMMANO mq					35,00	50,89	1'781,15
69 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			35,00		35,00		
	SOMMANO mq					35,00	2,52	88,20
70 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
71 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		14,80	0,15	5,50	12,21		
	SOMMANO mc					12,21	94,71	1'156,41
	A R I P O R T A R E							1'299'446,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'299'446,42
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
72 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica	2,00	5,50			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	0,45	4,95
73 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		5,50			5,50		
	SOMMANO ml					5,50	0,48	2,64
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
74 d.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da ... SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		14,80	0,06	5,50	4,88		
	SOMMANO mc					4,88	125,61	612,98
75 d.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di ... SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		14,80	0,04	5,50	3,26		
	SOMMANO mc					3,26	137,86	449,42
76 d.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03							
	A RIPORTARE							1'300'516,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							1'300'516,41		
77 b.06.094.a	SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale SOMMANO mq	2,00	14,80		5,50	162,80	0,99	161,17		
						162,80				
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del residuo secco. L'allungamento SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		14,80		5,50	81,40	22,16	1'803,82		
	SOMMANO mq					81,40				
78 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	2,00	5,50		28,00	308,00	3,04	936,32		
	SOMMANO kg					308,00				
	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli (Cat 185) PO05 - Spalle (SbCat 27)									
79 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 2 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 3 Muri d'ala 4	2,00 1,00	36,30 36,30 36,30	0,80 0,70 0,80	3,54 3,54 17,00	205,60 89,95 493,68	118,22	109'626,59		
			6,00	1,00	6,20	37,20				
			3,00		0,75	2,25				
			15,00	1,00	6,20	93,00				
			7,50		0,75	5,63				
	SOMMANO mc					927,31				
80 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli									
	A R I P O R T A R E									1'413'044,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'413'044,31
	SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Incidenza elevazione 130 kg/mc	927,31		130,00		120'550,30		
	SOMMANO kg					120'550,30	1,04	125'372,31
81 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 2 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 3 Muri d'ala 4	4,00 2,00	36,30 36,30 36,30		3,54 3,54 15,40	514,01 257,00 559,02		
	SOMMANO mq					1'611,43	22,19	35'757,63
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
82 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura	4,00	17,00	1,15	1,00	78,20		
	SOMMANO mc					78,20	118,22	9'244,80
83 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc	78,20		110,00		8'602,00		
	SOMMANO kg					8'602,00	1,04	8'946,08
84 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli							
	A RIPORTARE							1'592'365,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'592'365,13
	SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	8,00	17,00	1,15		156,40		
	SOMMANO mq					156,40	22,19	3'470,52
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
85 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti estern	2,00	36,30 36,30		17,00 3,54	617,10 257,00		
	SOMMANO mq					874,10	26,91	23'522,03
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
86 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata				17,00	17,00		
	SOMMANO mc					17,00	94,44	1'605,48
87 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata				302,00	302,00		
	SOMMANO mq					302,00	50,89	15'368,78
88 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata				302,00	302,00		
	SOMMANO mq					302,00	2,52	761,04
89 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							1'637'092,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'637'092,98
	MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
90 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		36,30	0,15	17,00	92,57		
	SOMMANO mc					92,57	94,71	8'767,30
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
91 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
92 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
93 d.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	A RIPORTARE							1'646'529,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'646'529,82
	Sovrastruttura stradale		36,30	0,06	17,00	37,03		
	SOMMANO mc					37,03	125,61	4'651,34
94 d.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		36,30	0,04	17,00	24,68		
	SOMMANO mc					24,68	137,86	3'402,38
95 d.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attr SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale	2,00	36,30		17,00	1'234,20		
	SOMMANO mq					1'234,20	0,99	1'221,86
96 b.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso de residuo secco. L'allungamento SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		36,30		17,00	617,10		
	SOMMANO mq					617,10	22,16	13'674,94
97 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	4,00	17,00		28,00	1'904,00		
	SOMMANO kg					1'904,00	3,04	5'788,16
	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli (Cat 186) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
98 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle							
	A RIPORTARE							1'675'268,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'675'268,50
	Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 4 Parte costante Parte variabile	2,00 1,00	23,00 23,00 23,00	0,70 0,70 0,70	3,64 3,64 17,00	117,21 58,60 273,70		
	SOMMANO mc					534,99	118,22	63'246,52
99 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Incidenza elevazione 130 kg/mc	534,99		130,00		69'548,70		
	SOMMANO kg					69'548,70	1,04	72'330,65
100 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 4 Parte costante Parte variabile	4,00 2,00	23,00 23,00 23,00		3,64 3,64 15,60	334,88 167,44 358,80		
	SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00	7,00 3,50 6,00 3,00		6,20 6,20	86,80 7,00 74,40 6,00		22'973,75
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)					1'035,32	22,19	22'973,75
101 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura	3,00	17,00	1,00	0,75	38,25		
	A R I P O R T A R E					38,25		1'833'819,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,25		1'833'819,42
	SOMMANO mc					38,25	118,22	4'521,92
102 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc	38,25		110,00		4'207,50		
	SOMMANO kg					4'207,50	1,04	4'375,80
103 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	6,00	17,00	1,00		102,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,19	2'263,38
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
104 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti estern	2,00	23,00 23,00		17,00 3,64	391,00 167,44		
	SOMMANO mq					558,44	26,91	15'027,62
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
105 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			17,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	94,44	1'605,48
106 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							1'861'613,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'861'613,62
	Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			350,00		350,00		
	SOMMANO mq					350,00	50,89	17'811,50
107 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			350,00		350,00		
	SOMMANO mq					350,00	2,52	882,00
108 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
109 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		23,00	0,15	17,00	58,65		
	SOMMANO mc					58,65	94,71	5'554,74
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
110 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
	A RIPORTARE							1'886'523,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'886'523,24
111 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
112 d.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		23,00	0,06	17,00	23,46		
	SOMMANO mc					23,46	125,61	2'946,81
113 d.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		23,00	0,04	17,00	15,64		
	SOMMANO mc					15,64	137,86	2'156,13
114 d.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attr SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale	2,00	23,00		17,00	782,00		
	SOMMANO mq					782,00	0,99	774,18
115 b.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso de residuo secco. L'allungamento SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		23,00		17,00	391,00		
	SOMMANO mq					391,00	22,16	8'664,56
	A R I P O R T A R E							1'901'073,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'901'073,08
116 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	3,00	17,00		28,00	1'428,00		
	SOMMANO kg					1'428,00	3,04	4'341,12
	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli (Cat 187) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
117 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 2 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 3 Parte costante Parte variabile Muri d'ala 4 Parte costante Parte variabile	2,00 1,00	15,00 15,00 15,00	0,70 0,70 0,70	4,80 4,80 17,00	100,80 50,40 178,50		
	SOMMANO mc					526,96	118,22	62'297,21
118 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Incidenza elevazione 130 kg/mc	526,95		130,00		68'503,50		
	SOMMANO kg					68'503,50	1,04	71'243,64
119 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione							
	A RIPORTARE							2'038'955,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'038'955,05
	Canna Ponticello							
	Pareti verticali esterne	4,00	15,00		4,80	288,00		
	Parete centrale	2,00	15,00		4,80	144,00		
	Soletta		15,00		15,60	234,00		
	Imbocco							
	Sbocco							
	Muri d'ala 1							
	Parte costante	2,00	9,00		6,20	111,60		
	Parte variabile	2,00	4,50			9,00		
	Muri d'ala 2							
	Parte costante	2,00	9,00		6,20	111,60		
	Parte variabile	2,00	4,50			9,00		
	Muri d'ala 3							
	Parte costante	2,00	6,00		6,20	74,40		
	Parte variabile	2,00	3,00			6,00		
	Muri d'ala 4							
	Parte costante	2,00	6,00		6,20	74,40		
	Parte variabile	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO mq					1'068,00	22,19	23'698,92
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
120 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura	4,00	17,00	0,75	0,75	38,25		
	SOMMANO mc					38,25	118,22	4'521,92
121 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc	38,25		110,00		4'207,50		
	SOMMANO kg					4'207,50	1,04	4'375,80
122 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	8,00	17,00	0,75		102,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,19	2'263,38
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
123 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato							
	A R I P O R T A R E							2'073'815,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'073'815,07
	geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti estern	2,00	15,00 15,00		17,00 4,80	255,00 144,00		
	SOMMANO mq					399,00	26,91	10'737,09
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
124 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita				17,00 17,00	17,00 17,00		
	SOMMANO mc					34,00	94,44	3'210,96
125 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita				1'667,00 274,00	1'667,00 274,00		
	SOMMANO mq					1'941,00	50,89	98'777,49
126 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita				1'667,00 274,00	1'667,00 274,00		
	SOMMANO mq					1'941,00	2,52	4'891,32
127 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	A R I P O R T A R E							2'192'078,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'192'078,01
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
128 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		15,00	0,15	17,00	38,25		
	SOMMANO mc					38,25	94,71	3'622,66
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
129 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
130 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
131 d.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		15,00	0,06	17,00	15,30		
	SOMMANO mc					15,30	125,61	1'921,83
132 d.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							2'197'645,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'197'645,96
	MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		15,00	0,04	17,00	10,20		
	SOMMANO mc					10,20	137,86	1'406,17
133 d.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale	2,00	15,00		17,00	510,00		
	SOMMANO mq					510,00	0,99	504,90
134 b.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del residuo secco. L'allungamento SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		15,00		17,00	255,00		
	SOMMANO mq					255,00	22,16	5'650,80
135 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisorie, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	4,00	17,00		28,00	1'904,00		
	SOMMANO kg					1'904,00	3,04	5'788,16
	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli (Cat 188) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
136 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne Parete centrale Soletta Imbocco Area in sezione Sbocco Area in sezione Muri d'ala 1 Muri d'ala 2	2,00	23,50	0,70	4,80	157,92		
		1,00	23,50	0,70	4,80	78,96		
			23,50	0,70	17,00	279,65		
		2,00	50,80		0,70	71,12		
		2,00	49,92		0,70	69,89		
	A R I P O R T A R E					657,54		2'210'995,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'415'751,95
		51,00		110,00		5'610,00		
	SOMMANO kg					5'610,00	1,04	5'834,40
141 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura	8,00	17,00	1,00		136,00		
	SOMMANO mq					136,00	22,19	3'017,84
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
142 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Copertura Pareti estern	2,00	23,50 23,50		17,00 4,80	399,50 225,60		
	SOMMANO mq					625,10	26,91	16'821,44
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
143 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
144 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm		23,50	0,15	17,00	59,93		
	SOMMANO mc					59,93	94,71	5'675,97
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
	A RIPORTARE							2'447'747,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'447'747,68
145 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontine ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
146 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
147 d.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		23,50	0,06	17,00	23,97		
	SOMMANO mc					23,97	125,61	3'010,87
148 d.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale		23,50	0,04	17,00	15,98		
	SOMMANO mc					15,98	137,86	2'203,00
149 d.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale	2,00	23,50		17,00	799,00		
	A RIPORTARE					799,00		2'452'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'462'628,94
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate (Cat 183) PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
151 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo					800,00		
	SOMMANO mc					800,00	3,25	2'600,00
152 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4		10,00 5,00 6,50 6,00 8,00	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	29,00 4,50 4,50 4,50 4,50	29,00 2,25 2,93 2,70 3,60		
	SOMMANO mc					40,48	67,10	2'716,21
153 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4		10,00 5,00 6,50 6,00 8,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	29,00 4,50 4,50 4,50 4,50	290,00 22,50 29,25 27,00 36,00		
	SOMMANO mc					404,75	113,85	46'080,79
154 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino Incidenza fondazione 100 kg/mc	404,75		100,00		40'475,00		
	SOMMANO kg					40'475,00	1,04	42'094,00
155	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A R I P O R T A R E							2'556'119,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'556'119,94
b.04.001	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello	2,00	10,00	1,00		20,00		
		2,00		1,00	29,00	58,00		
	Muri d'ala 1	2,00	5,00	1,00		10,00		
		2,00		1,00	4,50	9,00		
	Muri d'ala 2	2,00	6,50	1,00		13,00		
		2,00		1,00	4,50	9,00		
	Muri d'ala 3	2,00	6,00	1,00		12,00		
		2,00		1,00	4,50	9,00		
	Muri d'ala 4	2,00	8,00	1,00		16,00		
		2,00		1,00	4,50	9,00		
	SOMMANO mq					165,00	22,19	3'661,35
	OI03 - ponticello S 03 (Cat 184)							
156 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	3,25	1'625,00
157 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello Imbocco Sbocco		14,80	0,10	5,50	8,14		
			6,70	0,10	6,50	4,36		
			5,10	0,10	5,50	2,81		
	SOMMANO mc					15,31	67,10	1'027,30
158 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello Imbocco Sbocco		14,80	0,60	5,50	48,84		
			6,70	0,60	6,50	26,13		
			5,10	0,60	5,50	16,83		
	SOMMANO mc					91,80	113,85	10'451,43
159 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A RIPORTARE							2'572'885,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'572'885,02
	Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino Incidenza fondazione 100 kg/mc	91,80		100,00		9'180,00		
	SOMMANO kg					9'180,00	1,04	9'547,20
160 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello	2,00	14,80	0,60		17,76		
		2,00		0,60	5,50	6,60		
	Imbocco	2,00	6,70	0,60		8,04		
		2,00		0,60	6,50	7,80		
	Sbocco	2,00	5,10	0,60		6,12		
		2,00		0,60	5,50	6,60		
	SOMMANO mq					52,92	22,19	1'174,29
	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli (Cat 185)							
161 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo					2'000,00		
	SOMMANO mc					2'000,00	3,25	6'500,00
162 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello		36,30	0,10	17,00	61,71		
			6,00	0,10	6,00	3,60		
			15,00	0,10	6,00	9,00		
	SOMMANO mc					74,31	67,10	4'986,20
163 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello		36,30	0,80	17,00	493,68		
			6,00	1,00	6,00	36,00		
	A R I P O R T A R E					529,68		2'595'092,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					529,68		2'595'092,71
	Muri d'ala 2		15,00	1,00	6,00	90,00		
	SOMMANO mc					619,68	113,85	70'550,57
164 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino Incidenza fondazione 100 kg/mc	619,68		100,00		61'968,00		
	SOMMANO kg					61'968,00	1,04	64'446,72
165 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello	2,00	36,30	0,80		58,08		
		2,00		0,80	17,00	27,20		
	Muri d'ala 1	2,00	6,00	1,00		12,00		
		2,00		1,00	6,00	12,00		
	Muri d'ala 2	2,00	15,00	1,00		30,00		
		2,00		1,00	6,00	12,00		
	SOMMANO mq					151,28	22,19	3'356,90
	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli (Cat 186)							
166 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo					1'631,00		
	SOMMANO mc					1'631,00	3,25	5'300,75
167 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello		23,00	0,10	17,00	39,10		
			7,00	0,10	6,00	4,20		
	Muri d'ala 3		7,00	0,10	6,00	4,20		
	Muri d'ala 4		6,00	0,10	6,00	3,60		
	SOMMANO mc					46,90	67,10	3'146,99
168 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							2'741'894,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'741'894,64
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli</p> <p>SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>Calcestruzzo fondazione</p> <p>Canna Ponticello</p> <p>Muri d'ala 3</p> <p>Muri d'ala 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,00	0,80	17,00	312,80		
			7,00	1,00	6,00	42,00		
			6,00	1,00	6,00	36,00		
						390,80	113,85	44'492,58
169 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli</p> <p>SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>Acciaio Tombino</p> <p>Incidenza fondazione 100 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	390,80		100,00		39'080,00		
						39'080,00	1,04	40'643,20
170 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli</p> <p>SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>Casseforme fondazione</p> <p>Canna Ponticello</p> <p>Muri d'ala 3</p> <p>Muri d'ala 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,00	0,80		36,80		
		2,00		0,80	17,00	27,20		
		2,00	7,00	1,00		14,00		
		2,00		1,00	6,00	12,00		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
		2,00		1,00	6,00	12,00		
						114,00	22,19	2'529,66
	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli (Cat 187)							
171 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli</p> <p>SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>Scavo ponticello</p> <p>Volume di scavo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'331,64		
						3'331,64	3,25	10'827,83
172 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli</p> <p>SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>Magrone</p>							
	A R I P O R T A R E							2'840'387,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'840'387,91
	Canna Ponticello		15,00	0,10	17,00	25,50		
	Muri d'ala 1		9,00	0,10	6,00	5,40		
	Muri d'ala 2		9,00	0,10	6,00	5,40		
	Muri d'ala 3		6,00	0,10	6,00	3,60		
	Muri d'ala 4		6,00	0,10	6,00	3,60		
	SOMMANO mc					43,50	67,10	2'918,85
173 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello		15,00	0,80	17,00	204,00		
	Muri d'ala 1		9,00	1,00	6,00	54,00		
	Muri d'ala 2		9,00	1,00	6,00	54,00		
	Muri d'ala 3		6,00	1,00	6,00	36,00		
	Muri d'ala 4		6,00	1,00	6,00	36,00		
	SOMMANO mc					384,00	113,85	43'718,40
174 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino Incidenza fondazione 100 kg/mc	384,00		100,00		38'400,00		
	SOMMANO kg					38'400,00	1,04	39'936,00
175 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello	2,00	15,00	0,80		24,00		
	Muri d'ala 1	2,00	9,00	1,00	17,00	27,20		
	Muri d'ala 2	2,00	9,00	1,00	6,00	12,00		
	Muri d'ala 3	2,00	6,00	1,00	6,00	12,00		
	Muri d'ala 4	2,00	6,00	1,00	6,00	12,00		
	SOMMANO mq	2,00		1,00	6,00	12,00	22,19	3'532,65
	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli (Cat 188)							
176 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							2'930'493,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'930'493,81
	Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo					5'879,36		
	SOMMANO mc					5'879,36	3,25	19'107,92
177 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello Imbocco Sbocco		23,50 9,50 9,50	0,10 0,10 0,10	17,00 17,00 17,00	39,95 16,15 16,15		
	SOMMANO mc					72,25	67,10	4'847,98
178 b.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello Imbocco Sbocco		23,50 9,50 9,50	0,80 0,80 0,80	17,00 17,00 17,00	319,60 129,20 129,20		
	SOMMANO mc					578,00	113,85	65'805,30
179 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino Incidenza fondazione 100 kg/mc	578,00		100,00		57'800,00		
	SOMMANO kg					57'800,00	1,04	60'112,00
180 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello Imbocco Sbocco	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	23,50 9,50 9,50	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	17,00 17,00 17,00 17,00	37,60 27,20 15,20 27,20 15,20 27,20		
	SOMMANO mq					149,60	22,19	3'319,62
	A R I P O R T A R E							3'083'686,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'083'686,63
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli (Cat 188) PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
181 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m	4,00	17,00		28,00	1'904,00		
	SOMMANO kg					1'904,00	3,04	5'788,16
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
182 E.05.015.d	compresa fornitura e posa in opera torsione quadrata di lato non superiore a cm5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m1,25, sostenuta da paletti in fer ... e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura rete di recinzione					29'512,00		
	SOMMANO m					29'512,00	18,40	543'020,80
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
183 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM02-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'088,21		
	SOMMANO mc					1'088,21	6,27	6'823,08
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS09 - Segnaletica (SbCat 10)							
184 H.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con							
	A RIPORTARE							3'639'318,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'639'318,67
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Striscia di margine 25cm					56'319,67		
	SOMMANO ml					56'319,67	0,58	32'665,41
185 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Striscia separazione corsie tratt da 15cm					24'573,34		
	SOMMANO ml					24'573,34	0,48	11'795,20
186 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Zembrature					7'267,81		
	SOMMANO mq					7'267,81	4,25	30'888,19
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
187 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Striscia di margine 15cm					188,00		
	SOMMANO ml					188,00	0,48	90,24
188 H.01.016.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm					1,05		
	SOMMANO mq					1,05	23,32	24,49
189 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							3'714'782,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'714'782,20
	Zebrature					34,37		
	SOMMANO mq					34,37	4,25	146,07
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
190 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					235,00		
	SOMMANO ml					235,00	0,48	112,80
191 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					3,68		
	SOMMANO mq					3,68	4,25	15,64
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)							
192 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					220,00		
	SOMMANO ml					220,00	0,48	105,60
193 H.01.016.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm					1,05		
	SOMMANO mq					1,05	23,32	24,49
194 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					17,67		
	SOMMANO mq					17,67	4,25	75,10
	A R I P O R T A R E							3'715'261,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'715'261,90
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
195 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Stricia di margine 15cm</p>					259,00		
	SOMMANO ml					259,00	0,48	124,32
196 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Zebrature</p>					3,36		
	SOMMANO mq					3,36	4,25	14,28
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
197 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Stricia di margine 15cm</p>					840,35		
	SOMMANO ml					840,35	0,48	403,37
198 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontine ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					484,81		
	SOMMANO ml					484,81	0,45	218,16
199 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Zebrature</p>					249,29		
	SOMMANO mq					249,29	4,25	1'059,48
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)							
	A R I P O R T A R E							3'717'081,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'717'081,51
200 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					19,45		
	SOMMANO ml					19,45	0,48	9,34
201 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					19,45		
	SOMMANO ml					19,45	0,45	8,75
202 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					8,01		
	SOMMANO mq					8,01	4,25	34,04
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)							
203 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	0,48	10,71
204 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					19,76		
	SOMMANO ml					19,76	0,45	8,89
205	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da							
	A R I P O R T A R E							3'717'153,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'717'153,24
H.01.001.e	strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					9,44		
	SOMMANO mq					9,44	4,25	40,12
	Rot Picch Est (Cat 202)							
206 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					200,38		
	SOMMANO ml					200,38	0,48	96,18
	Rot Picch Ovest (Cat 203)							
207 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					251,28		
	SOMMANO ml					251,28	0,48	120,61
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110)							
208 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					242,59		
	SOMMANO ml					242,59	0,48	116,44
209 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					2,69		
	SOMMANO mq					2,69	4,25	11,43
	A R I P O R T A R E							3'717'538,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'717'538,02
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)							
210 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					231,71		
	SOMMANO ml					231,71	0,48	111,22
211 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					18,83		
	SOMMANO mq					18,83	4,25	80,03
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)							
212 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					199,48		
	SOMMANO ml					199,48	0,48	95,75
213 H.01.016.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm					2,47		
	SOMMANO mq					2,47	23,32	57,60
214 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					20,62		
	SOMMANO mq					20,62	4,25	87,64
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
215 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A R I P O R T A R E							3'717'970,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'717'970,26
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					215,39		
	SOMMANO ml					215,39	0,48	103,39
216 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					18,86		
	SOMMANO mq					18,86	4,25	80,16
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
217 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					709,45		
	SOMMANO ml					709,45	0,48	340,54
218 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					376,98		
	SOMMANO ml					376,98	0,45	169,64
219 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					58,15		
	SOMMANO mq					58,15	4,25	247,14
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)							
220 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.							
	A R I P O R T A R E							3'718'911,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'718'911,13
221 H.01.001.a	<p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					52,21		
						52,21	0,48	25,06
222 H.01.016.b	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					36,28		
						36,28	0,45	16,33
222 H.01.016.b	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfe SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,46		
						1,46	23,32	34,05
223 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,60		
						13,60	4,25	57,80
224 H.01.001.b	<p style="text-align: center;">Rot Font (Cat 205)</p> <p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					233,16		
						233,16	0,48	111,92
225 H.01.001.b	<p style="text-align: center;">SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)</p> <p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							3'719'156,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'719'156,29
226 H.01.016.b	Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm SOMMANO ml					218,35		
						218,35	0,48	104,81
227 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfe SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm SOMMANO mq					1,34		
						1,34	23,32	31,25
228 H.01.001.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature SOMMANO mq					2,26		
						2,26	4,25	9,61
229 H.01.001.e	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206) SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm SOMMANO ml					217,68		
						217,68	0,48	104,49
230 H.01.001.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature SOMMANO mq					2,35		
						2,35	4,25	9,99
231 H.01.001.b	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm SOMMANO ml					233,45		
						233,45	0,48	112,06
	A R I P O R T A R E							3'719'528,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'719'528,50
231 H.01.016.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm					1,49		
	SOMMANO mq					1,49	23,32	34,75
232 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					2,49		
	SOMMANO mq					2,49	4,25	10,58
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
233 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					213,61		
	SOMMANO ml					213,61	0,48	102,53
234 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					1,68		
	SOMMANO mq					1,68	4,25	7,14
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
235 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					1'082,03		
	SOMMANO ml					1'082,03	0,48	519,37
236 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da							
	A R I P O R T A R E							3'720'202,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'720'202,87
	<p>strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					588,00		
	SOMMANO ml					588,00	0,45	264,60
237 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature</p>					266,78		
	SOMMANO mq					266,78	4,25	1'133,82
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
238 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm</p>					49,52		
	SOMMANO ml					49,52	0,48	23,77
239 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					33,18		
	SOMMANO ml					33,18	0,45	14,93
240 H.01.016.b	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm</p>					1,29		
	SOMMANO mq					1,29	23,32	30,08
241 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p>							
	A R I P O R T A R E							3'721'670,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'721'670,07
	Zebrature					11,45		
	SOMMANO mq					11,45	4,25	48,66
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
242 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					43,05		
	SOMMANO ml					43,05	0,48	20,66
243 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					28,29		
	SOMMANO ml					28,29	0,45	12,73
244 H.01.016.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfe SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm					1,08		
	SOMMANO mq					1,08	23,32	25,19
245 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature					6,52		
	SOMMANO mq					6,52	4,25	27,71
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
246 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					235,05		
	A R I P O R T A R E					235,05		3'721'805,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,05		3'721'805,02
	SOMMANO ml					235,05	0,48	112,82
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
247 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm					234,53		
	SOMMANO ml					234,53	0,48	112,57
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
248 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm					490,28		
	SOMMANO ml					490,28	0,45	220,63
249 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					243,43		
	SOMMANO ml					243,43	0,45	109,54
250 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					24,82		
	SOMMANO mq					24,82	4,25	105,49
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
251								
	A R I P O R T A R E							3'722'466,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'722'466,07
H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm					4'556,56		
	SOMMANO ml					4'556,56	0,45	2'050,45
252 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					2'186,72		
	SOMMANO ml					2'186,72	0,45	984,02
253 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					93,82		
	SOMMANO mq					93,82	4,25	398,74
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
254 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm					1'067,36		
	SOMMANO ml					1'067,36	0,45	480,31
255 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					534,76		
	A RIPORTARE					534,76		3'726'379,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					534,76		3'726'379,59
	SOMMANO ml					534,76	0,45	240,64
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
256 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm					2'690,67		
	SOMMANO ml					2'690,67	0,45	1'210,80
257 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					1'325,78		
	SOMMANO ml					1'325,78	0,45	596,60
258 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					58,10		
	SOMMANO mq					58,10	4,25	246,93
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
259 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm					2'610,39		
	SOMMANO ml					2'610,39	0,45	1'174,68
260 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o							
	A R I P O R T A R E							3'729'849,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'729'849,24
	<p>affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					1'330,92		
	SOMMANO ml					1'330,92	0,45	598,91
261 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature</p>					6,02		
	SOMMANO mq					6,02	4,25	25,59
	Strada Secondaria 6 (Cat 217)							
262 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm</p>					470,77		
	SOMMANO ml					470,77	0,45	211,85
263 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					223,43		
	SOMMANO ml					223,43	0,45	100,54
264 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature</p>					35,93		
	SOMMANO mq					35,93	4,25	152,70
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
	A R I P O R T A R E							3'730'938,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'730'938,83
265 H.01.001.a	<p>VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm</p>					304,90		
	SOMMANO ml					304,90	0,45	137,21
266 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p>					171,73		
	SOMMANO ml					171,73	0,45	77,28
267 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature</p>					7,78		
	SOMMANO mq					7,78	4,25	33,07
268 H.01.001.a	<p style="text-align: center;">Strada Secondaria 7 (Cat 219)</p> <p>CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm</p>					134,46		
	SOMMANO ml					134,46	0,45	60,51
269 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO</p>							
	A R I P O R T A R E							3'731'246,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'731'246,90
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					67,20		
	SOMMANO ml					67,20	0,45	30,24
	Strada vicinale 5 (Cat 220) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
270 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm					933,48		
	SOMMANO ml					933,48	0,45	420,07
271 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					491,58		
	SOMMANO ml					491,58	0,45	221,21
272 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					9,32		
	SOMMANO mq					9,32	4,25	39,61
	Comunale SP99 est (Cat 221) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
273 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm					286,48		
	SOMMANO ml					286,48	0,45	128,92
	A R I P O R T A R E							3'732'086,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'732'086,95
274 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					168,54		
	SOMMANO ml					168,54	0,45	75,84
275 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					10,61		
	SOMMANO mq					10,61	4,25	45,09
	Strada vicinale 6 (Cat 222) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
276 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Striscia di margine 12cm					921,16		
	SOMMANO ml					921,16	0,45	414,52
277 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					482,07		
	SOMMANO ml					482,07	0,45	216,93
278 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale							
	A R I P O R T A R E							3'732'839,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'732'839,33
279 H.01.001.a	Zebrature SOMMANO mq Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm					7,09		
						7,09	4,25	30,13
280 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm					233,56		
	SOMMANO ml					233,56	0,45	105,10
281 H.01.001.e	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature					141,92		
	SOMMANO ml					141,92	0,45	63,86
282 H.01.001.a	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm					10,22		
	SOMMANO mq					10,22	4,25	43,44
283						623,96		
	SOMMANO ml					623,96	0,45	280,78
	A R I P O R T A R E							3'733'362,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'733'362,64
H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					325,68		
						325,68	0,45	146,56
284 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					35,28		
						35,28	4,25	149,94
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
285 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					305,11		
						305,11	0,45	137,30
286 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					374,37		
						374,37	0,45	168,47
287 H.01.001.e	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					31,70		
						31,70	4,25	134,73
	A R I P O R T A R E							3'734'099,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'734'099,64
288 H.02.110.b	<p>CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS09 - Segnaletica (SbCat 10)</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Sostegno 60mm</p>					199,02		
	SOMMANO ml					199,02	6,82	1'357,32
289 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Gruppo agganci</p>					465,00		
	SOMMANO Cadauno					465,00	1,84	855,60
290 H.02.210.3.c	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica disco da 90</p>					12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	163,31	1'959,72
291 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica disco da 60</p>					12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	72,28	867,36
292 H.02.300.3.c	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art.135 - fig II329 - No SOS</p>					23,18		
	SOMMANO mq					23,18	270,37	6'267,18
293 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p>							
	A RIPORTARE							3'745'406,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'745'406,82
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Targhe					126,75		
	SOMMANO mq					126,75	276,96	35'104,68
294 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza					5,13		
	SOMMANO mq					5,13	264,73	1'358,06
295 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 6-Nome-Bianco-300x50					16,80		
	SOMMANO mq					16,80	264,73	4'447,46
296 H.02.350.c	Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il cippo dovrà essere marcato CE ai s SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Cippo ettometrico					123,00		
	SOMMANO Cadauno					123,00	45,25	5'565,75
297 H.02.355.3.d	Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il cippo dovrà essere marcato CE ai sensi della SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Cippo kilometrico					13,00		
	SOMMANO Cadauno					13,00	335,45	4'360,85
298 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					57,00		
	SOMMANO Cadauno					57,00	62,67	3'572,19
299 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							3'799'815,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'799'815,81
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p> <p>Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					12,00		
						12,00	8,86	106,32
300 H.02.405.b	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p> <p>Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					50,00		
						50,00	14,91	745,50
301 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p> <p>Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					29,00		
						29,00	31,69	919,01
302 H.06.003.b	<p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p> <p>Carpenteria metallica portali</p> <p>Peso 5000 Kg/cd</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,00		5'000,00		30'000,00		
						30'000,00	3,41	102'300,00
303 B.02.035.b	<p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p> <p>Palo di fondazione portale segnaletica</p> <p>Lunghezza palo L=20m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					120,00		
						120,00	151,73	18'207,60
304 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p>							
	A R I P O R T A R E							3'922'094,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'922'094,24
	Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml SOMMANO kg	6,00		20,00	120,00	14'400,00		
						14'400,00	1,04	14'976,00
305 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Casseratura cordolo SOMMANO mq	6,00	4,00	1,00	1,50	36,00		
						36,00	22,19	798,84
306 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Magrone cordolo SOMMANO mc	6,00	1,70	0,20	1,70	3,47		
						3,47	67,10	232,84
307 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione SOMMANO mc	6,00	1,50	1,00	1,50	13,50		
						13,50	102,10	1'378,35
308 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione SOMMANO kg	13,50		120,00		1'620,00		
						1'620,00	1,04	1'684,80
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
309 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							3'941'165,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'941'165,07
	Sostegno 60mm					17,43		
	SOMMANO ml					17,43	6,82	118,87
310 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					47,00		
	SOMMANO Cadauno					47,00	1,84	86,48
311 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
312 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	72,28	216,84
313 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
314 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
315 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
	A R I P O R T A R E							3'943'666,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'943'666,94
316 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	71,34	214,02
317 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					11,00		
	SOMMANO Cadauno					11,00	8,86	97,46
318 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
319 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
320 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					43,00		
	SOMMANO Cadauno					43,00	1,84	79,12
321 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3'944'118,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,00		3'945'365,05
	SOMMANO Cadauno					47,00	1,84	86,48
328 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
329 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	72,28	216,84
330 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
331 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
332 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
333 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	71,34	214,02
	A R I P O R T A R E							3'947'962,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'947'962,07
334 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli</p>					11,00		
	SOMMANO Cadauno					11,00	8,86	97,46
335 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi</p>					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
336 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm</p>					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
337 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci</p>					43,00		
	SOMMANO Cadauno					43,00	1,84	79,12
338 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60</p>					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
339 H.02.300.3.b	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia</p>					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
	A R I P O R T A R E							3'948'613,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'948'613,70
340 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					7,00		
	SOMMANO Cadauno					7,00	77,80	544,60
341 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
342 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	8,86	106,32
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
343 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	6,82	152,22
344 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					159,00		
	SOMMANO Cadauno					159,00	1,84	292,56
345 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	75,04	150,08
	A R I P O R T A R E							3'949'922,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'949'922,15
346 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
347 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					8,10		
	SOMMANO mq					8,10	276,96	2'243,38
348 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					33,00		
	SOMMANO Cadauno					33,00	77,80	2'567,40
349 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
350 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	71,34	285,36
351 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					21,00		
	SOMMANO Cadauno					21,00	8,86	186,06
352	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo							
	A R I P O R T A R E							3'955'474,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'955'474,25
H.02.405.c	di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	31,69	63,38
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)							
353 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					7,55		
	SOMMANO ml					7,55	6,82	51,49
354 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					17,00		
	SOMMANO Cadauno					17,00	1,84	31,28
355 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere di dimensioni adatte SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					13,05		
	SOMMANO mq					13,05	276,96	3'614,33
356 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
357 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	31,69	63,38
	A R I P O R T A R E							3'959'440,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'959'440,79
358 H.06.003.b	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
359 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
360 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
361 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
362 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
363 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							3'982'193,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'982'193,45
	Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
364 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)							
365 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					7,55		
	SOMMANO ml					7,55	6,82	51,49
366 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					17,00		
	SOMMANO Cadauno					17,00	1,84	31,28
367 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					13,05		
	SOMMANO mq					13,05	276,96	3'614,33
368 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
369 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7							
	A R I P O R T A R E							3'986'543,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'986'543,76
	SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	31,69	63,38
370 H.06.003.b	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
371 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
372 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
373 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
374 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
375	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							4'009'359,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'009'359,80
b.03.031.a	conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
376 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110)							
377 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					29,00		
	SOMMANO Cadauno					29,00	1,84	53,36
378 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
379 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
380 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					7,00		
	SOMMANO Cadauno					7,00	8,86	62,02
	A R I P O R T A R E							4'011'574,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'011'574,20
381 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					1,00		
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)					1,00	31,69	31,69
382 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,22		
						7,22	6,82	49,24
383 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					44,00		
						44,00	1,84	80,96
384 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
385 H.02.220.3.b	<p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					6,00		
						6,00	77,80	466,80
386 H.02.400.a	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
	A R I P O R T A R E							4'012'689,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'012'689,63
387 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli</p>					12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	8,86	106,32
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)							
388 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm</p>					13,82		
	SOMMANO ml					13,82	6,82	94,25
389 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci</p>					39,00		
	SOMMANO Cadauno					39,00	1,84	71,76
390 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60</p>					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
391 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe</p>					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
392 H.02.220.3.b	<p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato</p>					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
	A R I P O R T A R E							4'014'985,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'014'985,82
393 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
394 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	71,34	214,02
395 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					9,00		
	SOMMANO Cadauno					9,00	8,86	79,74
396 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
397 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
398 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					39,00		
	SOMMANO Cadauno					39,00	1,84	71,76
	A R I P O R T A R E							4'015'474,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'015'474,48
399 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
400 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
401 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
402 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
403 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					11,00		
	SOMMANO Cadauno					11,00	8,86	97,46
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
404 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					24,98		
	SOMMANO ml					24,98	6,82	170,36
	A RIPORTARE							4'016'686,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'016'686,35
405 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					372,00		
	SOMMANO Cadauno					372,00	1,84	684,48
406 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
407 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	72,28	216,84
408 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					18,15		
	SOMMANO mq					18,15	276,96	5'026,82
409 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					83,00		
	SOMMANO Cadauno					83,00	77,80	6'457,40
410 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
411	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in							
	A R I P O R T A R E							4'029'272,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'029'272,27
H.02.400.b	calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					5,00		
	SOMMANO Cadauno					5,00	71,34	356,70
412 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					46,00		
	SOMMANO Cadauno					46,00	8,86	407,56
413 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	31,69	95,07
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)							
414 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					11,16		
	SOMMANO ml					11,16	6,82	76,11
415 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					25,00		
	SOMMANO Cadauno					25,00	1,84	46,00
416 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
	A R I P O R T A R E							4'030'328,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'030'328,75
417 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	72,28	72,28
418 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno avere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					13,05		
	SOMMANO mq					13,05	276,96	3'614,33
419 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
420 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
421 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	8,86	17,72
422 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	31,69	63,38
423	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla							
	A R I P O R T A R E							4'034'301,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'034'301,81
H.06.003.b	D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
424 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
425 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
426 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
427 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
428 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	A R I P O R T A R E					2,25		4'057'054,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,25		4'057'054,47
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
429 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	Rot Font (Cat 205)							
430 H.06.003.b	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
431 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
432 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
433 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
	A R I P O R T A R E							4'080'278,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'080'278,74
434 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
435 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
436 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)							
437 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					17,43		
	SOMMANO ml					17,43	6,82	118,87
438 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					47,00		
	SOMMANO Cadauno					47,00	1,84	86,48
439 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
	A R I P O R T A R E							4'081'108,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'081'108,58
440 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	72,28	216,84
441 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
442 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	77,80	466,80
443 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
444 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	71,34	214,02
445 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					11,00		
	SOMMANO Cadauno					11,00	8,86	97,46
446	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo							
	A R I P O R T A R E							4'083'641,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'083'641,54
H.02.405.c	di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)							
447 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					7,83		
	SOMMANO ml					7,83	6,82	53,40
448 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					51,00		
	SOMMANO Cadauno					51,00	1,84	93,84
449 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	72,28	289,12
450 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
451 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					7,00		
	SOMMANO Cadauno					7,00	77,80	544,60
452	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in							
	A R I P O R T A R E							4'084'924,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'084'924,21
H.02.400.a	calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	62,67	125,34
453 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					14,00		
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)					14,00	8,86	124,04
454 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm SOMMANO ml					13,82		
						13,82	6,82	94,25
455 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					15,00		
						15,00	1,84	27,60
456 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	72,28	144,56
457 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe SOMMANO mq					5,10		
						5,10	276,96	1'412,50
458	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in							
	A R I P O R T A R E							4'086'852,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'086'852,50
H.02.400.a	calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	62,67	62,67
459 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq SOMMANO Cadauno					3,00		
						3,00	71,34	214,02
460 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	8,86	17,72
461 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
462 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm SOMMANO ml					4,22		
						4,22	6,82	28,78
463 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					43,00		
						43,00	1,84	79,12
	A R I P O R T A R E							4'087'286,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'087'286,50
464 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
465 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
466 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					7,00		
	SOMMANO Cadauno					7,00	77,80	544,60
467 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
468 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					12,00		
	SOMMANO Cadauno					12,00	8,86	106,32
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
469 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	6,82	152,22
	A R I P O R T A R E							4'088'566,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'088'566,89
470 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci					375,00		
	SOMMANO Cadauno					375,00	1,84	690,00
471 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	75,04	150,08
472 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	72,28	144,56
473 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					8,10		
	SOMMANO mq					8,10	276,96	2'243,38
474 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato					87,00		
	SOMMANO Cadauno					87,00	77,80	6'768,60
475 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
476 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro							
	A R I P O R T A R E							4'098'688,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'098'688,85
	<p>onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					4,00		
						4,00	71,34	285,36
477 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					48,00		
						48,00	8,86	425,28
478 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	31,69	63,38
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
479 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,55		
						7,55	6,82	51,49
480 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					17,00		
						17,00	1,84	31,28
481 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,05		
						13,05	276,96	3'614,33
482 H.02.400.b	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in</p>							
	A R I P O R T A R E							4'103'159,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'103'159,97
	<p>rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 208 - Svincolo Ponticini 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
483 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 208 - Svincolo Ponticini 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	31,69	63,38
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
484 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 209 - Svincolo Ponticini 7</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					14,77		
						14,77	6,82	100,73
485 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 209 - Svincolo Ponticini 7</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					33,00		
						33,00	1,84	60,72
486 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 209 - Svincolo Ponticini 7</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>segnale triangolare 90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
487 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 209 - Svincolo Ponticini 7</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>disco da 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					3,00		
						3,00	72,28	216,84
488 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/</p>							
	A R I P O R T A R E							4'103'819,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'103'819,36
	2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dovranno essere di tipo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe					13,05		
	SOMMANO mq					13,05	276,96	3'614,33
489 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	62,67	125,34
490 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
491 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	8,86	35,44
492 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	31,69	63,38
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
493 H.06.003.b	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
	A R I P O R T A R E							4'124'850,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'124'850,53
494 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
495 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
496 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
497 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
498 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
499 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est							
	A RIPORTARE							4'130'782,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'130'782,92
	SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
500 H.06.003.b	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispett SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd	1,00		5'000,00		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
501 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m	1,00		20,00		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	151,73	3'034,60
502 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml	1,00		20,00	120,00	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,04	2'496,00
503 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo	1,00	4,00	1,00	1,50	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,19	133,14
504 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo	1,00	1,70	0,20	1,70	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
	A R I P O R T A R E							4'153'816,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'153'816,38
505 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione	1,00	1,50	1,00	1,50	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
506 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione	2,25		120,00		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,04	280,80
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
507 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm					17,24		
	SOMMANO ml					17,24	6,82	117,58
508 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					316,00		
	SOMMANO Cadauno					316,00	1,84	581,44
509 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	72,28	289,12
510 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov							
	A R I P O R T A R E							4'155'315,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'155'315,05
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.128 - freccia SOMMANO mq					1,80		
						1,80	264,73	476,51
511 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato SOMMANO Cadauno					71,00		
						71,00	77,80	5'523,80
512 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	139,84	139,84
513 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					5,00		
						5,00	62,67	313,35
514 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					41,00		
						41,00	8,86	363,26
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
515 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm					28,00		
						28,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		4'162'131,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		4'162'131,81
	SOMMANO ml					28,00	6,82	190,96
516 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					181,00		
	SOMMANO Cadauno					181,00	1,84	333,04
517 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
518 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	72,28	289,12
519 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Art.128 - freccia					1,20		
	SOMMANO mq					1,20	264,73	317,68
520 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
521 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3							
	A R I P O R T A R E							4'164'459,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'164'459,34
522 H.02.400.a	SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato SOMMANO Cadauno					37,00		
						37,00	77,80	2'878,60
523 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					6,00		
						6,00	62,67	376,02
524 H.02.405.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	71,34	142,68
525 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					24,00		
						24,00	8,86	212,64
526 H.02.110.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
526 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					39,13		
						39,13	6,82	266,87
	A R I P O R T A R E							4'168'367,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'168'367,84
527 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					181,00		
	SOMMANO Cadauno					181,00	1,84	333,04
528 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	75,04	225,12
529 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	72,28	289,12
530 H.02.300.3.c	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS					1,22		
	SOMMANO mq					1,22	270,37	329,85
531 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
532 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato					33,00		
	A R I P O R T A R E					33,00		4'170'666,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,00		4'170'666,66
	SOMMANO Cadauno					33,00	77,80	2'567,40
533 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	139,84	279,68
534 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno avere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza					0,27		
	SOMMANO mq					0,27	264,73	71,48
535 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					9,00		
	SOMMANO Cadauno					9,00	62,67	564,03
536 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
537 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					26,00		
	SOMMANO Cadauno					26,00	8,86	230,36
538 H.02.405.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè							
	A R I P O R T A R E							4'174'522,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'174'522,29
539 H.02.405.c	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	14,91	29,82
539 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
540 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					44,23		
						44,23	6,82	301,65
541 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					269,00		
						269,00	1,84	494,96
542 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 SOMMANO Cadauno					3,00		
						3,00	75,04	225,12
543 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 SOMMANO Cadauno					5,00		
						5,00	72,28	361,40
	A R I P O R T A R E							4'175'966,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'175'966,93
544 H.02.300.3.c	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS					2,44		
	SOMMANO mq					2,44	270,37	659,70
545 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
546 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato					53,00		
	SOMMANO Cadauno					53,00	77,80	4'123,40
547 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	139,84	139,84
548 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza					0,54		
	SOMMANO mq					0,54	264,73	142,95
549 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale							
	A R I P O R T A R E							4'182'154,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'182'154,51
550 H.02.400.b	Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					10,00		
						10,00	62,67	626,70
551 H.02.405.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	71,34	142,68
552 H.02.405.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					36,00		
						36,00	8,86	318,96
553 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					4,00		
						4,00	14,91	59,64
554 H.02.110.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
554 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					7,22		
						7,22	6,82	49,24
	A R I P O R T A R E							4'183'383,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'183'383,42
555 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					188,00		
						188,00	1,84	345,92
556 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					6,00		
						6,00	72,28	433,68
557 H.02.220.3.b	<p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato C</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					41,00		
						41,00	77,80	3'189,80
558 H.02.400.a	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
559 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					27,00		
						27,00	8,86	239,22
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
560 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4</p>							
	A R I P O R T A R E							4'187'717,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'187'717,38
561 H.02.135.b	SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					38,21		
						38,21	6,82	260,59
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					49,00		
	SOMMANO Cadauno					49,00	1,84	90,16
562 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
563 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					5,00		
	SOMMANO Cadauno					5,00	72,28	361,40
564 H.02.300.3.c	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS					2,44		
	SOMMANO mq					2,44	270,37	659,70
565 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
566 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell							
	A R I P O R T A R E							4'190'285,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'190'285,96
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale SOMMANO Cadauno					1,00 <hr/> 1,00	139,84	139,84
567 H.02.300.3.b	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza SOMMANO mq					0,54 <hr/> 0,54	264,73	142,95
568 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					9,00 <hr/> 9,00	62,67	564,03
569 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq SOMMANO Cadauno					2,00 <hr/> 2,00	71,34	142,68
570 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					7,00 <hr/> 7,00	8,86	62,02
571 H.02.405.b	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					4,00 <hr/> 4,00	14,91	59,64
	A R I P O R T A R E							4'191'397,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'191'397,12
572 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 215 - Strada Secondaria 4</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali doppi</p>					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
573 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Sostegno 60mm</p>					18,38		
	SOMMANO ml					18,38	6,82	125,35
574 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Gruppo agganci</p>					29,00		
	SOMMANO Cadauno					29,00	1,84	53,36
575 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>segnale triangolare 90</p>					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
576 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>disco da 60</p>					5,00		
	SOMMANO Cadauno					5,00	72,28	361,40
577 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p>							
	A R I P O R T A R E							4'192'043,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'192'043,96
	Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
578 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	62,67	188,01
579 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
580 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	8,86	53,16
581 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 6 (Cat 217)							
582 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm					6,82		
	SOMMANO ml					6,82	6,82	46,51
	A R I P O R T A R E							4'193'627,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'193'627,70
583 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 6</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					8,00		
						8,00	1,84	14,72
584 H.02.235.1.b	<p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 6</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Lato ottagonale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	139,84	279,68
585 H.02.400.a	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 6</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali fino a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
586 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 6</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	8,86	17,72
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
587 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					18,38		
						18,38	6,82	125,35
588 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p>							
	A R I P O R T A R E							4'194'190,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'194'190,51
	Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					193,00		
						193,00	1,84	355,12
589 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	75,04	75,04
590 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 SOMMANO Cadauno					5,00		
						5,00	72,28	361,40
591 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
592 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato SOMMANO Cadauno					41,00		
						41,00	77,80	3'189,80
593 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					3,00		
						3,00	62,67	188,01
594 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro							
	A R I P O R T A R E							4'199'481,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'199'481,57
	<p>onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
595 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					27,00		
						27,00	8,86	239,22
596 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)</p>							
597 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					17,58		
						17,58	6,82	119,90
598 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					21,00		
						21,00	1,84	38,64
599 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p>							
	A R I P O R T A R E							4'200'053,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'200'053,70
	segnale triangolare 90					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	75,04	150,08
600 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	72,28	72,28
601 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
602 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	139,84	139,84
603 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	62,67	188,01
604 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
605 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè							
	A R I P O R T A R E							4'201'868,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'201'868,28
606 H.02.405.c	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					4,00 <hr/> 4,00	8,86	35,44
606 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi SOMMANO Cadauno					1,00 <hr/> 1,00	31,69	31,69
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
607 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					11,16 <hr/> 11,16	6,82	76,11
608 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					13,00 <hr/> 13,00	1,84	23,92
609 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 SOMMANO Cadauno					1,00 <hr/> 1,00	75,04	75,04
610 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 SOMMANO Cadauno					1,00 <hr/> 1,00	72,28	72,28
	A R I P O R T A R E							4'202'182,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'202'182,76
611 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
612 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
613 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
614 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	8,86	17,72
615 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Strada vicinale 5 (Cat 220)							
616 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.							
	A R I P O R T A R E							4'203'559,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'203'559,21
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm SOMMANO ml					18,38		
						18,38	6,82	125,35
617 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci SOMMANO Cadauno					29,00		
						29,00	1,84	53,36
618 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	75,04	75,04
619 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 SOMMANO Cadauno					5,00		
						5,00	72,28	361,40
620 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
621 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					3,00		
						3,00	62,67	188,01
622	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in							
	A R I P O R T A R E							4'205'484,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'205'484,06
H.02.400.b	calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
623 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	8,86	53,16
624 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Comunale SP99 est (Cat 221) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
625 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm					11,16		
	SOMMANO ml					11,16	6,82	76,11
626 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					13,00		
	SOMMANO Cadauno					13,00	1,84	23,92
627 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							4'205'811,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'205'811,62
628 H.02.210.3.b	Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	75,04	75,04
629 H.02.300.3.d	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.II pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	72,28	72,28
630 H.02.400.a	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/ 2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
631 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq SOMMANO Cadauno					1,00		
						1,00	62,67	62,67
632 H.02.405.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	71,34	142,68
633 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli SOMMANO Cadauno					2,00		
						2,00	8,86	17,72
	A R I P O R T A R E							4'207'303,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'207'303,70
	<p>a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					1,00		
	Strada vicinale 6 (Cat 222) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)					1,00	31,69	31,69
634 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					18,38		
						18,38	6,82	125,35
635 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					29,00		
						29,00	1,84	53,36
636 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
637 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
638 H.02.300.3.d	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dov</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p>							
	A R I P O R T A R E							4'207'950,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'207'950,54
639 H.02.400.a	Targhe SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	62,67	188,01
640 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	71,34	142,68
641 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	8,86	53,16
642 H.02.405.c	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
643 H.02.110.b	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm					11,16		
	SOMMANO ml					11,16	6,82	76,11
	A R I P O R T A R E							4'209'563,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'209'563,88
644 H.02.135.b	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci					13,00		
	SOMMANO Cadauno					13,00	1,84	23,92
645 H.02.200.3.b	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
646 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	72,28	72,28
647 H.02.300.3.d	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.I pannelli dov SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
648 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	62,67	62,67
649 H.02.400.b	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		4'210'919,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		4'210'919,48
650 H.02.405.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli</p>					2,00	71,34	142,68
	SOMMANO Cadauno					2,00		
651 H.02.405.c	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi</p>					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	8,86	17,72
	SOMMANO Cadauno					1,00	31,69	31,69
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
652 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm</p>					16,55		
	SOMMANO ml					16,55	6,82	112,87
653 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci</p>					28,00		
	SOMMANO Cadauno					28,00	1,84	51,52
654 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90</p>					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	75,04	225,12
655 H.02.210.3.b	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere</p>							
	A R I P O R T A R E							4'211'501,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'211'501,08
	<p>classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.II pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					4,00		
						4,00	72,28	289,12
656 H.02.400.a	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					5,00		
						5,00	62,67	313,35
657 H.02.405.a	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					7,00		
						7,00	8,86	62,02
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
658 H.02.110.b	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					13,94		
						13,94	6,82	95,07
659 H.02.135.b	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p>					156,00		
						156,00	1,84	287,04
660 H.02.200.3.b	<p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.II pannello dovrà essere marcato CE ai sensi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		4'212'547,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4'212'547,68
	SOMMANO Cadauno					1,00	75,04	75,04
661 H.02.210.3.b	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi di SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	72,28	289,12
662 H.02.220.3.b	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato C SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato					33,00		
	SOMMANO Cadauno					33,00	77,80	2'567,40
663 H.02.235.1.b	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	139,84	139,84
664 H.02.400.a	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perf SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	62,67	250,68
665 H.02.405.a	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli					23,00		
	SOMMANO Cadauno					23,00	8,86	203,78
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 (Cat 48) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
	A R I P O R T A R E							4'216'073,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'216'073,54
666 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM05-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'076,63		
	SOMMANO mc					1'076,63	6,27	6'750,47
667 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					651,37		
	SOMMANO mc					651,37	1,96	1'276,69
668 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500					11,09		
			50,40	0,10	2,20	243,94		
			50,40		2,20	-89,21		
		-1,00	50,40		1,77	255,03		
	Sommano positivi mc					-89,21		
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					165,82	67,10	11'126,52
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
669 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione					22,68		
	SOMMANO mc		50,40	0,25	1,80	22,68	118,22	2'681,23
670 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino							
	A R I P O R T A R E							4'237'908,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'237'908,45
	Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		22,68		1'587,60		
	SOMMANO kg					1'587,60	1,04	1'651,10
671 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	50,40	0,25 0,25	1,80	25,20 0,90		
	SOMMANO mq					26,10	22,19	579,16
672 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	82,33	4'116,50
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
673 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 3,40 7,50	0,10 0,10 0,10	3,40 3,40 3,40	1,02 1,16 2,55		
	SOMMANO mc					4,73	67,10	317,38
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
674 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)		2,60 2,95 3,00 3,25 3,13	0,40 0,40 0,40	3,00 8,35 3,00 4,20	3,12 24,63 3,60 13,65 1,25		
	A R I P O R T A R E					46,25		4'244'572,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'251'092,42
	LAVORI A MISURA							
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS01 - Bonifiche (SbCat 1)							
675 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche SCAVO BONIFICA					21'299,87		
	SOMMANO mc					21'299,87	3,25	69'224,58
676 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche RIEMPIMENTO BONIFICA					21'299,87		
	SOMMANO mc					21'299,87	18,19	387'444,64
677 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche GEOGRIGLIA					665'473,62		
	SOMMANO mq					665'473,62	8,25	5'490'157,37
	CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
678 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SCOTICO					482'404,79		
	SOMMANO mq					482'404,79	2,78	1'341'085,32
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
679 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1							
	A RIPORTARE							11'539'004,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'539'004,33
	SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					253,16		
	SOMMANO mc					253,16	3,25	822,77
680 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					253,16		
	SOMMANO mc					253,16	18,19	4'604,98
681 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					1'846,66		
	SOMMANO mq					1'846,66	8,25	15'234,95
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
682 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					1'791,59		
	SOMMANO mq					1'791,59	2,78	4'980,62
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
683 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					50,71		
	SOMMANO mc					50,71	3,25	164,81
684 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					50,71		
	SOMMANO mc					50,71	18,19	922,41
685 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o							
	A R I P O R T A R E							11'565'734,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'565'734,87
	<p>polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					541,03		
						541,03	8,25	4'463,50
686 A.02.001.a	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					1'898,80		
						1'898,80	2,78	5'278,66
687 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					213,17		
						213,17	3,25	692,80
688 A.02.009	<p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					213,17		
						213,17	18,19	3'877,56
689 E.01.040.e	<p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					1'596,32		
						1'596,32	8,25	13'169,64
690 A.02.001.a	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra</p>							
	A R I P O R T A R E							11'593'217,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'593'217,03
	SCOTICO					1'826,02		
	SOMMANO mq					1'826,02	2,78	5'076,34
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
691 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					341,58		
	SOMMANO mc					341,58	3,25	1'110,14
692 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					341,58		
	SOMMANO mc					341,58	18,19	6'213,34
693 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'388,48		
	SOMMANO mq					3'388,48	8,25	27'954,96
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
694 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie cariche, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					2'544,22		
	SOMMANO mq					2'544,22	2,78	7'072,93
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
695 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					1'465,97		
	SOMMANO mc					1'465,97	3,25	4'764,40
	A R I P O R T A R E							11'645'409,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'645'409,14
696 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					1'465,97		
	SOMMANO mc					1'465,97	18,19	26'665,99
697 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					10'065,34		
	SOMMANO mq					10'065,34	8,25	83'039,06
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
698 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					12'642,13		
	SOMMANO mq					12'642,13	2,78	35'145,12
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
699 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					120,15		
	SOMMANO mc					120,15	3,25	390,49
700 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					120,15		
	SOMMANO mc					120,15	18,19	2'185,53
701 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica							
	A R I P O R T A R E							11'792'835,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'792'835,33
	GEOGRIGLIA					814,51		
	SOMMANO mq					814,51	8,25	6'719,71
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
702 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					400,46		
	SOMMANO mq					400,46	2,78	1'113,28
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
703 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					45,95		
	SOMMANO mc					45,95	3,25	149,34
704 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					45,95		
	SOMMANO mc					45,95	18,19	835,83
705 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					320,52		
	SOMMANO mq					320,52	8,25	2'644,29
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
706 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					187,72		
	SOMMANO mq					187,72	2,78	521,86
	A R I P O R T A R E							11'804'819,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'804'819,64
	Rot Picch Est (Cat 202) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
707 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					1'175,42		
	SOMMANO mc					1'175,42	3,25	3'820,12
708 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					1'175,42		
	SOMMANO mc					1'175,42	18,19	21'380,89
709 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					8'041,12		
	SOMMANO mq					8'041,12	8,25	66'339,24
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
710 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					3'917,72		
	SOMMANO mq					3'917,72	2,78	10'891,26
	Rot Picch Ovest (Cat 203) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
711 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					487,60		
	SOMMANO mc					487,60	3,25	1'584,70
712 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi							
	A RIPORTARE							11'908'835,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'908'835,85
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					487,60		
	SOMMANO mc					487,60	18,19	8'869,44
713 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'429,64		
	SOMMANO mq					3'429,64	8,25	28'294,53
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
714 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					5'037,11		
	SOMMANO mq					5'037,11	2,78	14'003,17
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
715 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					511,33		
	SOMMANO mc					511,33	3,25	1'661,82
716 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					511,33		
	SOMMANO mc					511,33	18,19	9'301,09
717 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'603,47		
	SOMMANO mq					3'603,47	8,25	29'728,63
	A R I P O R T A R E							12'000'694,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'000'694,53
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
718 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					2'290,15		
	SOMMANO mq					2'290,15	2,78	6'366,62
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
719 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					480,03		
	SOMMANO mc					480,03	3,25	1'560,10
720 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					480,03		
	SOMMANO mc					480,03	18,19	8'731,75
721 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'728,63		
	SOMMANO mq					3'728,63	8,25	30'761,20
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
722 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					1'830,09		
	SOMMANO mq					1'830,09	2,78	5'087,65
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
723	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici							
	A RIPORTARE							12'053'201,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'053'201,85
A.01.001	in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					340,08		
	SOMMANO mc					340,08	3,25	1'105,26
724 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					340,08		
	SOMMANO mc					340,08	18,19	6'186,06
725 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'277,08		
	SOMMANO mq					3'277,08	8,25	27'035,91
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
726 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					1'625,42		
	SOMMANO mq					1'625,42	2,78	4'518,67
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
727 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					380,27		
	SOMMANO mc					380,27	3,25	1'235,88
728 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					380,27		
	A R I P O R T A R E					380,27		12'093'283,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					380,27		12'093'283,63
	SOMMANO mc					380,27	18,19	6'917,11
729 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'358,48		
	SOMMANO mq					3'358,48	8,25	27'707,46
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
730 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					1'974,73		
	SOMMANO mq					1'974,73	2,78	5'489,75
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
731 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					101,96		
	SOMMANO mc					101,96	3,25	331,37
732 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					101,96		
	SOMMANO mc					101,96	18,19	1'854,65
733 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					2'091,08		
	SOMMANO mq					2'091,08	8,25	17'251,41
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
734 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,							
	A R I P O R T A R E							12'152'835,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'152'835,38
	trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>					9'820,05		
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) SV17 - Bonifica (SbCat 123)					9'820,05	2,78	27'299,74
735 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA <div style="text-align: right;">SOMMANO mc</div>					55,18		
	SOMMANO mc					55,18	3,25	179,34
736 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA <div style="text-align: right;">SOMMANO mc</div>					55,18		
	SOMMANO mc					55,18	18,19	1'003,72
737 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>					386,48		
	SOMMANO mq					386,48	8,25	3'188,46
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
738 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>					746,25		
	SOMMANO mq					746,25	2,78	2'074,58
	Rot Font (Cat 205) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
739 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>							
	SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E							12'186'581,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'186'581,22
740 A.02.009	SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA SOMMANO mc					686,40		
						686,40	3,25	2'230,80
741 E.01.040.e	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA SOMMANO mc					686,40		
						686,40	18,19	12'485,62
741 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA SOMMANO mq					4'775,55		
						4'775,55	8,25	39'398,29
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
742 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO SOMMANO mq					5'516,30		
						5'516,30	2,78	15'335,31
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
743 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA SOMMANO mc					251,00		
						251,00	3,25	815,75
744 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA SOMMANO mc					251,00		
						251,00	18,19	4'565,69
745 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o							
	A R I P O R T A R E							12'261'412,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'261'412,68
	<p>polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					2'369,40		
						2'369,40	8,25	19'547,55
746 A.02.001.a	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 2 (Cat 206) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					1'653,90		
						1'653,90	2,78	4'597,84
747 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					143,89		
						143,89	3,25	467,64
748 A.02.009	<p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					143,89		
						143,89	18,19	2'617,36
749 E.01.040.e	<p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					1'109,31		
						1'109,31	8,25	9'151,81
750 A.02.001.a	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra</p>							
	A R I P O R T A R E							12'297'794,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'297'794,88
	SCOTICO					1'856,06		
	SOMMANO mq					1'856,06	2,78	5'159,85
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
751 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					457,93		
	SOMMANO mc					457,93	3,25	1'488,27
752 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					457,93		
	SOMMANO mc					457,93	18,19	8'329,75
753 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'581,80		
	SOMMANO mq					3'581,80	8,25	29'549,85
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
754 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie cariche, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					2'223,90		
	SOMMANO mq					2'223,90	2,78	6'182,44
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
755 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					463,91		
	SOMMANO mc					463,91	3,25	1'507,71
	A R I P O R T A R E							12'350'012,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'350'012,75
756 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					463,91		
	SOMMANO mc					463,91	18,19	8'438,52
757 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					3'460,22		
	SOMMANO mq					3'460,22	8,25	28'546,81
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
758 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					2'163,55		
	SOMMANO mq					2'163,55	2,78	6'014,67
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
759 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					3'154,78		
	SOMMANO mc					3'154,78	3,25	10'253,04
760 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					3'154,78		
	SOMMANO mc					3'154,78	18,19	57'385,45
761 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica							
	A R I P O R T A R E							12'460'651,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'460'651,24
	GEOGRIGLIA					21'706,51		
	SOMMANO mq					21'706,51	8,25	179'078,71
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
762 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					15'385,63		
	SOMMANO mq					15'385,63	2,78	42'772,05
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
763 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					9,95		
	SOMMANO mc					9,95	3,25	32,34
764 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					9,95		
	SOMMANO mc					9,95	18,19	180,99
765 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					67,72		
	SOMMANO mq					67,72	8,25	558,69
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
766 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					602,67		
	SOMMANO mq					602,67	2,78	1'675,42
	A R I P O R T A R E							12'684'949,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'684'949,44
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
767 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					136,54		
	SOMMANO mc					136,54	3,25	443,76
768 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					136,54		
	SOMMANO mc					136,54	18,19	2'483,66
769 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					941,41		
	SOMMANO mq					941,41	8,25	7'766,63
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
770 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					613,45		
	SOMMANO mq					613,45	2,78	1'705,39
	Rot Ponti Est (Cat 210) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
771 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					144,26		
	SOMMANO mq					144,26	8,25	1'190,15
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
772	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,							
	A R I P O R T A R E							12'698'539,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'698'539,03
A.02.001.a	previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					4'774,53		
	SOMMANO mq					4'774,53	2,78	13'273,19
	Rot Ponti Ovest (Cat 211) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
773 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA					1'397,76		
	SOMMANO mc					1'397,76	3,25	4'542,72
774 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					1'397,76		
	SOMMANO mc					1'397,76	18,19	25'425,25
775 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOGRIGLIA					9'554,02		
	SOMMANO mq					9'554,02	8,25	78'820,67
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
776 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO					5'072,02		
	SOMMANO mq					5'072,02	2,78	14'100,22
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
777 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione							
	A R I P O R T A R E							12'834'701,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'834'701,08
	(secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					231,19		
	SOMMANO mq					231,19	8,25	1'907,32
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
778 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					6'747,51		
	SOMMANO mq					6'747,51	2,78	18'758,08
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
779 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					5'149,04		
	SOMMANO mq					5'149,04	8,25	42'479,58
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
780 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					17'208,76		
	SOMMANO mq					17'208,76	2,78	47'840,35
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
781 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					4'148,21		
	SOMMANO mc					4'148,21	3,25	13'481,68
	A R I P O R T A R E							12'959'168,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'959'168,09
782 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					4'148,21		
	SOMMANO mc					4'148,21	18,19	75'455,94
783 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					36'287,57		
	SOMMANO mq					36'287,57	8,25	299'372,45
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
784 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					31'065,47		
	SOMMANO mq					31'065,47	2,78	86'362,01
	Strada Secondaria 2 (Cat 213) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
785 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					6'887,47		
	SOMMANO mq					6'887,47	8,25	56'821,63
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
786 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					38'252,98		
	SOMMANO mq					38'252,98	2,78	106'343,28
	A R I P O R T A R E							13'583'523,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'583'523,40
	Strada Secondaria 3 (Cat 214) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
787 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					3'911,01		
	SOMMANO mc					3'911,01	3,25	12'710,78
788 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					3'911,01		
	SOMMANO mc					3'911,01	18,19	71'141,27
789 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					27'244,40		
	SOMMANO mq					27'244,40	8,25	224'766,30
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
790 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					17'596,23		
	SOMMANO mq					17'596,23	2,78	48'917,52
	Strada Secondaria 4 (Cat 215) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
791 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					1'624,03		
	SOMMANO mq					1'624,03	8,25	13'398,25
	A RIPORTARE							13'954'457,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'954'457,52
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
792 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					24'317,79		
	SOMMANO mq					24'317,79	2,78	67'603,46
	Strada Secondaria 5 (Cat 216) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
793 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					1'973,07		
	SOMMANO mq					1'973,07	8,25	16'277,83
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
794 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					26'277,94		
	SOMMANO mq					26'277,94	2,78	73'052,67
	Strada Secondaria 6 (Cat 217) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
795 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					320,35		
	SOMMANO mq					320,35	8,25	2'642,89
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
796 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							14'114'034,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'114'034,37
	Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					3'696,61		
	SOMMANO mq					3'696,61	2,78	10'276,58
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
797 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					2'533,28		
	SOMMANO mq					2'533,28	8,25	20'899,56
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
798 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					14'868,53		
	SOMMANO mq					14'868,53	2,78	41'334,51
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
799 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					334,81		
	SOMMANO mc					334,81	3,25	1'088,13
800 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					334,81		
	SOMMANO mc					334,81	18,19	6'090,19
801 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							14'193'723,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'193'723,34
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					2'338,49		
	SOMMANO mq					2'338,49	8,25	19'292,54
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
802 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					1'378,83		
	SOMMANO mq					1'378,83	2,78	3'833,15
	Strada vicinale 7 (Cat 218) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
803 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					111,50		
	SOMMANO mc					111,50	3,25	362,38
804 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					111,50		
	SOMMANO mc					111,50	18,19	2'028,19
805 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					876,01		
	SOMMANO mq					876,01	8,25	7'227,08
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
806 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							14'226'466,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'226'466,68
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					3'898,49		
	SOMMANO mq					3'898,49	2,78	10'837,80
	Strada Secondaria 7 (Cat 219) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
807 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					47,40		
	SOMMANO mq					47,40	8,25	391,05
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
808 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					494,74		
	SOMMANO mq					494,74	2,78	1'375,38
	Strada vicinale 5 (Cat 220) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
809 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					1'055,05		
	SOMMANO mc					1'055,05	3,25	3'428,91
810 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					1'055,05		
	SOMMANO mc					1'055,05	18,19	19'191,36
811 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da							
	A R I P O R T A R E							14'261'691,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'261'691,18
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					7'478,10		
	SOMMANO mq					<u>7'478,10</u>	8,25	61'694,33
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
812 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					9'894,85		
	SOMMANO mq					<u>9'894,85</u>	2,78	27'507,68
	Comunale SP99 est (Cat 221) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
813 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					3'760,16		
	SOMMANO mq					<u>3'760,16</u>	2,78	10'453,24
	Strada vicinale 6 (Cat 222) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
814 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					1'897,09		
	SOMMANO mc					<u>1'897,09</u>	3,25	6'165,54
815 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					1'897,09		
	SOMMANO mc					<u>1'897,09</u>	18,19	34'508,07
816 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti ai raggi u.v. con resistenza a trazione							
	A R I P O R T A R E							14'402'020,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'402'020,04
	(secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					13'313,74		
	SOMMANO mq					13'313,74	8,25	109'838,35
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
817 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					9'764,31		
	SOMMANO mq					9'764,31	2,78	27'144,78
	Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
818 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					372,30		
	SOMMANO mc					372,30	3,25	1'209,98
819 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					372,30		
	SOMMANO mc					372,30	18,19	6'772,14
820 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOGRIGLIA					2'655,65		
	SOMMANO mq					2'655,65	8,25	21'909,11
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
821 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con							
	A R I P O R T A R E							14'568'894,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'568'894,40
	eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO					2'625,84		
	SOMMANO mq					2'625,84	2,78	7'299,84
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
822 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					1'028,93		
	SOMMANO mq					1'028,93	8,25	8'488,67
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
823 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					16'744,89		
	SOMMANO mq					16'744,89	2,78	46'550,79
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
824 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA					311,22		
	SOMMANO mc					311,22	3,25	1'011,47
825 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA					311,22		
	SOMMANO mc					311,22	18,19	5'661,09
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'386'813,84
	A R I P O R T A R E							14'637'906,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'637'906,26
	LAVORI A CORPO							
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
826 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra AMMORSAMENTO					40'597,58		
	SOMMANO mq					40'597,58	9,16	371'873,83
827 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SCAVO SBANCAMENTO					226'628,14		
	SOMMANO mc					226'628,14	3,25	736'541,46
828 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SISTEM. RILEVATO					453'564,43		
	SOMMANO mc					453'564,43	1,53	693'953,58
829 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra COMPAT. TRINCEA					71'402,49		
	SOMMANO mq					71'402,49	0,33	23'562,82
	CS07 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)							
830 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e di finitura TERRENO VEGETALE					27'582,51		
	A R I P O R T A R E					27'582,51		16'463'837,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27'582,51		16'463'837,95
	SOMMANO mc					27'582,51	4,82	132'947,70
	CS06 - Sovrastruttura (SbCat 7)							
831 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					106'053,94		
	SOMMANO mc					106'053,94	24,26	2'572'868,58
832 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					55'847,07		
	SOMMANO mc					55'847,07	40,92	2'285'262,10
833 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura BASE					39'466,26		
	SOMMANO mc					39'466,26	125,76	4'963'276,86
834 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura BINDER					16'038,10		
	SOMMANO mc					16'038,10	137,55	2'206'040,66
835 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					267'301,67		
	SOMMANO mq x 4 cm					267'301,67	11,09	2'964'375,52
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
	A R I P O R T A R E							31'588'609,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'588'609,37
836 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					3'611 556,22		
						3'611 556,22	0,19	686'195,68
837 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					7'987 171,33		
						7'987 171,33	0,19	1'517'562,55
838 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					249'599,10		
						249'599,10	11,06	2'760'566,05
839 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					112'861,13		
						112'861,13	2,60	293'438,94
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
840 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					413,55		
						413,55	3,25	1'344,04
	A R I P O R T A R E							36'847'716,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'847'716,63
841 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'192,44		
	SOMMANO mc					2'192,44	1,53	3'354,43
842 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					131,78		
	SOMMANO mq					131,78	0,33	43,49
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
843 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					234,19		
	SOMMANO mc					234,19	4,82	1'128,80
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
844 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					382,67		
	SOMMANO mc					382,67	24,26	9'283,57
845 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					153,12		
	SOMMANO mc					153,12	40,92	6'265,67
846 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1							
	A RIPORTARE							36'867'792,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'867'792,59
847 D.01.017.e	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE SOMMANO mc					104,68		
						104,68	125,76	13'164,56
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da cave di estrazione di rocce naturali; SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					41,87		
	SOMMANO mc					41,87	137,55	5'759,22
848 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da cave di estrazione di rocce naturali; SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					697,85		
	SOMMANO mq x 4 cm					697,85	11,09	7'739,16
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
849 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					13'396,58		
	SOMMANO mck					13'396,58	0,19	2'545,35
850 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					58'247,84		
	SOMMANO mck					58'247,84	0,19	11'067,09
851 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					1'820,25		
	A R I P O R T A R E					1'820,25		36'908'067,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'820,25		36'908'067,97
	SOMMANO mc					1'820,25	11,06	20'131,97
852 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					418,64		
	SOMMANO mc					418,64	2,60	1'088,46
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
853 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					551,03		
	SOMMANO mc					551,03	3,25	1'790,85
854 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					361,00		
	SOMMANO mc					361,00	1,53	552,33
855 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					165,44		
	SOMMANO mq					165,44	0,33	54,60
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
856 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					119,17		
	SOMMANO mc					119,17	4,82	574,40
	A R I P O R T A R E							36'932'260,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'932'260,58
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
857 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					448,03		
	SOMMANO mc					448,03	24,26	10'869,21
858 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					170,76		
	SOMMANO mc					170,76	40,92	6'987,50
859 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					115,76		
	SOMMANO mc					115,76	125,76	14'557,98
860 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					46,30		
	SOMMANO mc					46,30	137,55	6'368,57
861 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inert SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					771,73		
	SOMMANO mq x 4 cm					771,73	11,09	8'558,49
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
862 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2							
	A R I P O R T A R E							36'979'602,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'979'602,33
	SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					11'724,90		
	SOMMANO mck					11'724,90	0,19	2'227,73
863 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					366,40		
	SOMMANO mc					366,40	2,60	952,64
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
864 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					209,86		
	SOMMANO mc					209,86	3,25	682,05
865 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					417,39		
	SOMMANO mc					417,39	1,53	638,61
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
866 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					117,01		
	SOMMANO mc					117,01	4,82	563,99
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
867 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3							
	A R I P O R T A R E							36'984'667,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'984'667,35
868 D.01.003	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE SOMMANO mc					395,65		
						395,65	24,26	9'598,47
	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					159,96		
	SOMMANO mc					159,96	40,92	6'545,56
869 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					109,96		
	SOMMANO mc					109,96	125,76	13'828,57
870 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					43,98		
	SOMMANO mc					43,98	137,55	6'049,45
871 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					733,07		
	SOMMANO mq x 4 cm					733,07	11,09	8'129,75
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
872 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					15'435,20		
	SOMMANO mck					15'435,20	0,19	2'932,69
873	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -							
	A R I P O R T A R E							37'031'751,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'031'751,84
A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					7'312,51		
	SOMMANO mck					7'312,51	0,19	1'389,38
874 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					228,52		
	SOMMANO mc					228,52	11,06	2'527,43
875 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					482,35		
	SOMMANO mc					482,35	2,60	1'254,11
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
876 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					449,08		
	SOMMANO mq					449,08	9,16	4'113,57
877 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					268,22		
	SOMMANO mc					268,22	3,25	871,72
878 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,							
	A R I P O R T A R E							37'041'908,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'041'908,05
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					898,17		
	SOMMANO mc					898,17	1,53	1'374,20
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
879 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					213,14		
	SOMMANO mc					213,14	4,82	1'027,33
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
880 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					479,15		
	SOMMANO mc					479,15	24,26	11'624,18
881 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					187,76		
	SOMMANO mc					187,76	40,92	7'683,14
882 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					128,15		
	SOMMANO mc					128,15	125,76	16'116,14
883 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					51,26		
	SOMMANO mc					51,26	137,55	7'050,81
884	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur							
	A RIPORTARE							37'086'783,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'086'783,85
D.01.036.c	Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					854,32		
	SOMMANO mq x 4 cm					854,32	11,09	9'474,41
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
885 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					21'251,39		
	SOMMANO mck					21'251,39	0,19	4'037,76
886 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					21'016,70		
	SOMMANO mck					21'016,70	0,19	3'993,17
887 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					656,77		
	SOMMANO mc					656,77	11,06	7'263,88
888 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					664,11		
	SOMMANO mc					664,11	2,60	1'726,69
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4)							
	A RIPORTARE							37'113'279,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'113'279,76
889 A.01.001	<p>SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					11'784,53		
						11'784,53	3,25	38'299,72
890 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					17'343,13		
						17'343,13	1,53	26'534,99
891 A.02.002.a	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2'648,97		
						2'648,97	0,33	874,16
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
892 A.02.004.b	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					764,28		
						764,28	4,82	3'683,83
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
893 D.01.001.b	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'841,19		
						1'841,19	24,26	44'667,27
894 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							37'227'339,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'227'339,73
895 D.01.005.c	Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO SOMMANO mc					1'042,23 <hr/> 1'042,23	40,92	42'648,05
896 D.01.017.e	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE SOMMANO mc					765,12 <hr/> 765,12	125,76	96'221,49
897 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER SOMMANO mc					306,05 <hr/> 306,05	137,55	42'097,18
898 A.01.010	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE SOMMANO mq x 4 cm					5'100,83 <hr/> 5'100,83	11,09	56'568,20
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
899 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					141'074,21 <hr/> 141'074,21	0,19	26'804,10
899 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					215'585,70		
	A R I P O R T A R E					215'585,70		37'491'678,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215'585,70		37'491'678,75
	SOMMANO mck					215'585,70	0,19	40'961,28
900 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					6'737,05		
	SOMMANO mc					6'737,05	11,06	74'511,77
901 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					4'408,57		
	SOMMANO mc					4'408,57	2,60	11'462,28
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
902 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					13,06		
	SOMMANO mc					13,06	3,25	42,45
903 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					1'131,07		
	SOMMANO mc					1'131,07	1,53	1'730,54
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
904 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					60,80		
	SOMMANO mc					60,80	4,82	293,06
	A R I P O R T A R E							37'620'680,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'620'680,13
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
905 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					65,98		
	SOMMANO mc					65,98	24,26	1'600,67
906 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					29,66		
	SOMMANO mc					29,66	40,92	1'213,69
907 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					20,96		
	SOMMANO mc					20,96	125,76	2'635,93
908 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					8,39		
	SOMMANO mc					8,39	137,55	1'154,04
909 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					139,76		
	SOMMANO mq x 4 cm					139,76	11,09	1'549,94
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
910 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A RIPORTARE							37'628'834,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'628'834,40
	Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					4'503,94		
						4'503,94	0,19	855,75
911 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					35'818,11		
						35'818,11	0,19	6'805,44
912 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					1'119,32		
						1'119,32	11,06	12'379,68
913 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					140,75		
						140,75	2,60	365,95
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Picchetto 7 (Cat 201) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
914 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					10,08		
						10,08	3,25	32,76
915 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							37'649'273,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'649'273,98
	SISTEM. RILEVATO					5,17		
	SOMMANO mc					5,17	1,53	7,91
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
916 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					9,52		
	SOMMANO mc					9,52	4,82	45,89
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
917 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					65,93		
	SOMMANO mc					65,93	24,26	1'599,46
918 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					33,03		
	SOMMANO mc					33,03	40,92	1'351,59
919 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					23,30		
	SOMMANO mc					23,30	125,76	2'930,21
920 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					9,32		
	SOMMANO mc					9,32	137,55	1'281,97
921 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti							
	A R I P O R T A R E							37'656'491,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'656'491,01
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					155,30		
	SOMMANO mq x 4 cm					155,30	11,09	1'722,28
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
922 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					2'399,42		
	SOMMANO mck					2'399,42	0,19	455,89
923 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					74,98		
	SOMMANO mc					74,98	2,60	194,95
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Rot Picch Est (Cat 202) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
924 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					0,17		
	SOMMANO mc					0,17	3,25	0,55
925 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					20'717,14		
	SOMMANO mc					20'717,14	1,53	31'697,22
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
	A R I P O R T A R E							37'690'561,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'690'561,90
926 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					2'629,38		
	SOMMANO mc					2'629,38	4,82	12'673,61
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
927 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					422,18		
	SOMMANO mc					422,18	24,26	10'242,09
928 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					243,34		
	SOMMANO mc					243,34	40,92	9'957,47
929 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					171,45		
	SOMMANO mc					171,45	125,76	21'561,55
930 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					68,58		
	SOMMANO mc					68,58	137,55	9'433,18
931 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					1'142,97		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'142,97	11,09	12'675,54
	A R I P O R T A R E							37'767'105,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'767'105,34
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
932 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					662'943,58		
	SOMMANO mck					662'943,58	0,19	125'959,28
933 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					20'716,99		
	SOMMANO mc					20'716,99	11,06	229'129,91
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Rot Picch Ovest (Cat 203) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
934 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					4'955,31		
	SOMMANO mc					4'955,31	3,25	16'104,76
935 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					1,41		
	SOMMANO mc					1,41	1,53	2,16
936 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					886,22		
	SOMMANO mq					886,22	0,33	292,45
	A R I P O R T A R E							38'138'593,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'138'593,90
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
937 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'485,27		
	SOMMANO mc					3'485,27	4,82	16'799,00
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
938 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					472,62		
	SOMMANO mc					472,62	24,26	11'465,76
939 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					276,66		
	SOMMANO mc					276,66	40,92	11'320,93
940 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					195,27		
	SOMMANO mc					195,27	125,76	24'557,16
941 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					78,11		
	SOMMANO mc					78,11	137,55	10'744,03
942 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					1'301,78		
	A R I P O R T A R E					1'301,78		38'213'480,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'301,78		38'213'480,78
	SOMMANO mq x 4 cm					1'301,78	11,09	14'436,74
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
943 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					165,54		
	SOMMANO mc					165,54	3,25	538,01
944 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					3'144,72		
	SOMMANO mc					3'144,72	1,53	4'811,42
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
945 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					296,76		
	SOMMANO mc					296,76	4,82	1'430,38
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
946 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					434,33		
	SOMMANO mc					434,33	24,26	10'536,85
947 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell'estrato di una mano di emulsione bituminosa SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					165,90		
	SOMMANO mc					165,90	40,92	6'788,63
948	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.							
	A R I P O R T A R E							38'252'022,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'252'022,81
D.01.005.c	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					112,99		
	SOMMANO mc					112,99	125,76	14'209,62
949 D.01.017.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					45,19		
	SOMMANO mc					45,19	137,55	6'215,88
950 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					753,24		
	SOMMANO mq x 4 cm					753,24	11,09	8'353,43
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
951 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					22'052,93		
	SOMMANO mck					22'052,93	0,19	4'190,06
952 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					95'863,49		
	SOMMANO mck					95'863,49	0,19	18'214,06
953 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							38'303'205,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'303'205,86
	DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					2'995,73		
	SOMMANO mc					2'995,73	11,06	33'132,77
954 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					689,15		
	SOMMANO mc					689,15	2,60	1'791,79
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
955 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					162,55		
	SOMMANO mq					162,55	9,16	1'488,96
956 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					7,56		
	SOMMANO mc					7,56	3,25	24,57
957 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'714,49		
	SOMMANO mc					2'714,49	1,53	4'153,17
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
958 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					281,26		
	A R I P O R T A R E					281,26		38'343'797,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					281,26		38'343'797,12
	SOMMANO mc					281,26	4,82	1'355,67
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
959 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					447,08		
	SOMMANO mc					447,08	24,26	10'846,16
960 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					176,41		
	SOMMANO mc					176,41	40,92	7'218,70
961 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					120,12		
	SOMMANO mc					120,12	125,76	15'106,29
962 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					48,05		
	SOMMANO mc					48,05	137,55	6'609,28
963 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					800,79		
	SOMMANO mq x 4 cm					800,79	11,09	8'880,76
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
964 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							38'393'813,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'393'813,98
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					18'097,41		
						18'097,41	0,19	3'438,51
965 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					86'645,95		
						86'645,95	0,19	16'462,73
966 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					2'707,69		
						2'707,69	11,06	29'947,05
967 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					565,54		
						565,54	2,60	1'470,40
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
968 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO SOMMANO mq					421,02		
						421,02	9,16	3'856,54
969 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz							
	A R I P O R T A R E							38'448'989,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'448'989,21
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					90,43		
	SOMMANO mc					90,43	3,25	293,90
970 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					1'543,61		
	SOMMANO mc					1'543,61	1,53	2'361,72
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
971 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					133,73		
	SOMMANO mc					133,73	4,82	644,58
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
972 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					358,25		
	SOMMANO mc					358,25	24,26	8'691,15
973 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell' strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					151,75		
	SOMMANO mc					151,75	40,92	6'209,61
974 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					103,95		
	SOMMANO mc					103,95	125,76	13'072,75
	A R I P O R T A R E							38'480'262,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'480'262,92
975 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da rocce naturali; SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	137,55	5'719,33
976 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da rocce naturali; SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					693,03		
	SOMMANO mq x 4 cm					693,03	11,09	7'685,70
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
977 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCVAO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					17'295,26		
	SOMMANO mck					17'295,26	0,19	3'286,10
978 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					46'791,14		
	SOMMANO mck					46'791,14	0,19	8'890,32
979 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					1'462,22		
	SOMMANO mc					1'462,22	11,06	16'172,15
980 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in							
	A RIPORTARE							38'522'016,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'522'016,52
	ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					540,48		
	SOMMANO mc					540,48	2,60	1'405,25
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
981 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					319,46		
	SOMMANO mq					319,46	9,16	2'926,25
982 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					284,65		
	SOMMANO mc					284,65	3,25	925,11
983 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					1'469,07		
	SOMMANO mc					1'469,07	1,53	2'247,68
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
984 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					173,22		
	SOMMANO mc					173,22	4,82	834,92
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
985 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn							
	A R I P O R T A R E							38'530'355,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'530'355,73
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					379,11		
	SOMMANO mc					379,11	24,26	9'197,21
986 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					163,52		
	SOMMANO mc					163,52	40,92	6'691,24
987 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					111,66		
	SOMMANO mc					111,66	125,76	14'042,36
988 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					44,66		
	SOMMANO mc					44,66	137,55	6'142,98
989 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					744,39		
	SOMMANO mq x 4 cm					744,39	11,09	8'255,29
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
990 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					20'174,75		
	SOMMANO mck					20'174,75	0,19	3'833,20
	A RIPORTARE							38'578'518,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'578'518,01
991 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					38'812,32		
	SOMMANO mck					38'812,32	0,19	7'374,34
992 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					1'212,89		
	SOMMANO mc					1'212,89	11,06	13'414,56
993 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					630,46		
	SOMMANO mc					630,46	2,60	1'639,20
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
994 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					677,28		
	SOMMANO mq					677,28	9,16	6'203,88
995 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					21'561,07		
	SOMMANO mc					21'561,07	3,25	70'073,48
996 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	A R I P O R T A R E							38'677'223,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'677'223,47
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'711,56		
						2'711,56	1,53	4'148,69
997 A.02.002.a	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'389,73		
						3'389,73	0,33	1'118,61
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
998 A.02.004.b	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					226,18		
						226,18	4,82	1'090,19
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
999 D.01.001.b	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'251,10		
						1'251,10	24,26	30'351,69
1000 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					791,77		
						791,77	40,92	32'399,23
1001 D.01.005.c	<p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 10% SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					589,62		
						589,62	125,76	74'150,61
	A R I P O R T A R E							38'820'482,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'820'482,49
1002 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					235,85		
	SOMMANO mc					235,85	137,55	32'441,17
1003 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					3'930,78		
	SOMMANO mq x 4 cm					3'930,78	11,09	43'592,35
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1004 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					127'868,70		
	SOMMANO mck					127'868,70	0,19	24'295,05
1005 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					3'995,90		
	SOMMANO mc					3'995,90	2,60	10'389,34
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1006 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					265,48		
	SOMMANO mc					265,48	3,25	862,81
	A R I P O R T A R E							38'932'063,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'932'063,21
1007 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					26,37		
	SOMMANO mc					26,37	1,53	40,35
1008 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					171,17		
	SOMMANO mq					171,17	0,33	56,49
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1009 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					15,99		
	SOMMANO mc					15,99	4,82	77,07
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1010 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					114,68		
	SOMMANO mc					114,68	24,26	2'782,14
1011 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					65,78		
	SOMMANO mc					65,78	40,92	2'691,72
1012 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							38'937'710,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'937'710,98
	BASE					47,58		
	SOMMANO mc					47,58	125,76	5'983,66
1013 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					19,03		
	SOMMANO mc					19,03	137,55	2'617,58
1014 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					317,19		
	SOMMANO mq x 4 cm					317,19	11,09	3'517,64
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1015 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					6'879,62		
	SOMMANO mck					6'879,62	0,19	1'307,13
1016 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					214,99		
	SOMMANO mc					214,99	2,60	558,97
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Rot Font (Cat 205) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1017 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra							
	A RIPORTARE							38'951'695,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'951'695,96
	SCAVO SBANCAMENTO					5'401,00		
	SOMMANO mc					5'401,00	3,25	17'553,25
1018 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					806,01		
	SOMMANO mc					806,01	1,53	1'233,20
1019 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					907,82		
	SOMMANO mq					907,82	0,33	299,58
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1020 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'532,16		
	SOMMANO mc					3'532,16	4,82	17'025,01
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1021 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					486,82		
	SOMMANO mc					486,82	24,26	11'810,25
1022 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					279,56		
	SOMMANO mc					279,56	40,92	11'439,60
1023 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi							
	A R I P O R T A R E							39'011'056,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'011'056,85
	alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					196,85		
	SOMMANO mc					196,85	125,76	24'755,86
1024 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					78,74		
	SOMMANO mc					78,74	137,55	10'830,69
1025 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					1'312,36		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'312,36	11,09	14'554,07
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1026 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da eseguire SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					268,27		
	SOMMANO mq					268,27	9,16	2'457,35
1027 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					212,11		
	SOMMANO mc					212,11	3,25	689,36
1028 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					388,03		
	SOMMANO mc					388,03	1,53	593,69
1029	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la							
	A R I P O R T A R E							39'064'937,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'064'937,87
A.02.002.a	<p>profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)</p>					45,19		
						45,19	0,33	14,91
1030 A.02.004.b	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p>					88,46		
						88,46	4,82	426,38
1031 D.01.001.b	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					358,07		
						358,07	24,26	8'686,78
1032 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					151,50		
						151,50	40,92	6'199,38
1033 D.01.005.c	<p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					104,20		
						104,20	125,76	13'104,19
1034 D.01.017.e	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					41,68		
						41,68	137,55	5'733,08
	A R I P O R T A R E							39'099'102,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'099'102,59
1035 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE SOMMANO mq x 4 cm					694,67 <hr/> 694,67	11,09	7'703,89
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1036 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					16'464,99 <hr/> 16'464,99	0,19	3'128,35
1037 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					6'308,19 <hr/> 6'308,19	0,19	1'198,56
1038 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					197,13 <hr/> 197,13	11,06	2'180,26
1039 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					514,53 <hr/> 514,53	2,60	1'337,78
	A R I P O R T A R E							39'114'651,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'114'651,43
1040 A.01.001	<p>SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Ponticini 2 (Cat 206) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO</p>					612,36		
	SOMMANO mc					612,36	3,25	1'990,17
1041 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO</p>					348,51		
	SOMMANO mc					348,51	1,53	533,22
1042 A.02.002.a	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA</p>					173,09		
	SOMMANO mq					173,09	0,33	57,12
1043 A.02.004.b	<p>SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE</p>					115,58		
	SOMMANO mc					115,58	4,82	557,10
1044 D.01.001.b	<p>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE</p>					353,95		
	SOMMANO mc					353,95	24,26	8'586,83
1045 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell'</p>							
	A R I P O R T A R E							39'126'375,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'126'375,87
	strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					149,95		
	SOMMANO mc					149,95	40,92	6'135,95
1046 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					103,29		
	SOMMANO mc					103,29	125,76	12'989,75
1047 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					41,32		
	SOMMANO mc					41,32	137,55	5'683,57
1048 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					688,61		
	SOMMANO mq x 4 cm					688,61	11,09	7'636,68
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1049 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					14'744,26		
	SOMMANO mck					14'744,26	0,19	2'801,41
1050 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					460,76		
	A R I P O R T A R E					460,76		39'161'623,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					460,76		39'161'623,23
	SOMMANO mc					460,76	2,60	1'197,98
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1051 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					167,39		
	SOMMANO mq					167,39	9,16	1'533,29
1052 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					101,70		
	SOMMANO mc					101,70	3,25	330,53
1053 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'257,76		
	SOMMANO mc					2'257,76	1,53	3'454,37
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1054 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					250,81		
	SOMMANO mc					250,81	4,82	1'208,90
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1055 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					438,42		
	SOMMANO mc					438,42	24,26	10'636,07
	A RIPORTARE							39'179'984,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'179'984,37
1056 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					164,97		
	SOMMANO mc					164,97	40,92	6'750,57
1057 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					111,63		
	SOMMANO mc					111,63	125,76	14'038,59
1058 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					44,65		
	SOMMANO mc					44,65	137,55	6'141,61
1059 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					744,19		
	SOMMANO mq x 4 cm					744,19	11,09	8'253,07
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1060 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					21'186,24		
	SOMMANO mck					21'186,24	0,19	4'025,39
1061 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							39'219'193,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'219'193,60
	DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					69'319,36		
	SOMMANO mck					69'319,36	0,19	13'170,68
1062 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					2'166,23		
	SOMMANO mc					2'166,23	11,06	23'958,50
1063 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					662,07		
	SOMMANO mc					662,07	2,60	1'721,38
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1064 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					94,36		
	SOMMANO mq					94,36	9,16	864,34
1065 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					104,59		
	SOMMANO mc					104,59	3,25	339,92
1066 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'672,53		
	A R I P O R T A R E					2'672,53		39'259'248,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'672,53		39'259'248,42
	SOMMANO mc					2'672,53	1,53	4'088,97
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1067 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					282,69		
	SOMMANO mc					282,69	4,82	1'362,57
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1068 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					400,79		
	SOMMANO mc					400,79	24,26	9'723,17
1069 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					152,32		
	SOMMANO mc					152,32	40,92	6'232,93
1070 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					102,86		
	SOMMANO mc					102,86	125,76	12'935,67
1071 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					41,14		
	SOMMANO mc					41,14	137,55	5'658,81
1072 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4							
	A R I P O R T A R E							39'299'250,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'299'250,54
	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE SOMMANO mq x 4 cm					685,74		
						685,74	11,09	7'604,86
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1073 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					19'980,45		
						19'980,45	0,19	3'796,29
1074 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					82'508,77		
						82'508,77	0,19	15'676,67
1075 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					2'578,40		
						2'578,40	11,06	28'517,10
1076 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					624,39		
						624,39	2,60	1'623,41
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1077 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai							
	A R I P O R T A R E							39'356'468,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'356'468,87
	prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					3'763,92		
	SOMMANO mc					3'763,92	3,25	12'232,74
1078 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					47'517,73		
	SOMMANO mc					47'517,73	1,53	72'702,13
1079 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'089,75		
	SOMMANO mq					1'089,75	0,33	359,62
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1080 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					1'995,74		
	SOMMANO mc					1'995,74	4,82	9'619,47
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1081 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					2'435,02		
	SOMMANO mc					2'435,02	24,26	59'073,59
1082 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					1'228,67		
	SOMMANO mc					1'228,67	40,92	50'277,18
	A R I P O R T A R E							39'560'733,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'560'733,60
1083 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					883,93		
	SOMMANO mc					883,93	125,76	111'163,04
1084 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					377,76		
	SOMMANO mc					377,76	137,55	51'960,89
1085 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					6'296,00		
	SOMMANO mq x 4 cm					6'296,00	11,09	69'822,64
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1086 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE					147'601,86		
	SOMMANO mck					147'601,86	0,19	28'044,35
1087 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					1'412 166,46		
	SOMMANO mck					1'412 166,46	0,19	268'311,63
1088	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per							
	A RIPORTARE							40'090'036,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'090'036,15
A.02.003.b	riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					44'130,20		
	SOMMANO mc					44'130,20	11,06	488'080,01
1089 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					4'612,56		
	SOMMANO mc					4'612,56	2,60	11'992,66
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Ponticini 6 (Cat 208) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1090 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					503,90		
	SOMMANO mc					503,90	3,25	1'637,68
1091 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					0,28		
	SOMMANO mc					0,28	1,53	0,43
1092 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					279,03		
	SOMMANO mq					279,03	0,33	92,08
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1093 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la							
	A R I P O R T A R E							40'591'839,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'591'839,01
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3,92		
	SOMMANO mc					3,92	4,82	18,89
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1094 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					95,65		
	SOMMANO mc					95,65	24,26	2'320,47
1095 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					61,08		
	SOMMANO mc					61,08	40,92	2'499,39
1096 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					45,50		
	SOMMANO mc					45,50	125,76	5'722,08
1097 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					18,20		
	SOMMANO mc					18,20	137,55	2'503,41
1098 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inert SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					303,32		
	SOMMANO mq x 4 cm					303,32	11,09	3'363,82
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
	A RIPORTARE							40'608'267,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'608'267,07
1099 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					5'662,53		
	SOMMANO mck					5'662,53	0,19	1'075,88
1100 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					176,95		
	SOMMANO mc					176,95	2,60	460,07
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Svincolo Ponticini 7 (Cat 209) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1101 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					23,81		
	SOMMANO mc					23,81	3,25	77,38
1102 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					479,90		
	SOMMANO mc					479,90	1,53	734,25
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1103 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					51,83		
	SOMMANO mc					51,83	4,82	249,82
	A R I P O R T A R E							40'610'864,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'610'864,47
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1104 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					131,56		
	SOMMANO mc					131,56	24,26	3'191,65
1105 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					59,94		
	SOMMANO mc					59,94	40,92	2'452,74
1106 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					42,42		
	SOMMANO mc					42,42	125,76	5'334,74
1107 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					16,97		
	SOMMANO mc					16,97	137,55	2'334,22
1108 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					282,81		
	SOMMANO mq x 4 cm					282,81	11,09	3'136,36
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1109 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A RIPORTARE							40'627'314,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'627'314,18
	Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					6'712,99		
	SOMMANO mck					6'712,99	0,19	1'275,47
1110 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					14'671,07		
	SOMMANO mck					14'671,07	0,19	2'787,50
1111 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					458,47		
	SOMMANO mc					458,47	11,06	5'070,68
1112 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					209,78		
	SOMMANO mc					209,78	2,60	545,43
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) Rot Ponti Est (Cat 210) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1113 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					10'203,51		
	SOMMANO mc					10'203,51	3,25	33'161,41
1114 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							40'670'154,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'670'154,67
	SISTEM. RILEVATO					0,53		
	SOMMANO mc					0,53	1,53	0,81
1115 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'488,44		
	SOMMANO mq					1'488,44	0,33	491,19
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1116 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'456,88		
	SOMMANO mc					3'456,88	4,82	16'662,16
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1117 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					439,52		
	SOMMANO mc					439,52	24,26	10'662,76
1118 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					285,35		
	SOMMANO mc					285,35	40,92	11'676,52
1119 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					204,60		
	SOMMANO mc					204,60	125,76	25'730,50
1120 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni							
	A R I P O R T A R E							40'735'378,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'735'378,61
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					81,84		
	SOMMANO mc					81,84	137,55	11'257,09
1121 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usur Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d rocce naturali; nel caso di impiego di inert SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					1'364,00		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'364,00	11,09	15'126,76
	Rot Ponti Ovest (Cat 211) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
1122 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccan in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					80,28		
	SOMMANO mc					80,28	3,25	260,91
1123 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					7'771,36		
	SOMMANO mc					7'771,36	1,53	11'890,18
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
1124 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato co sostanze concimanti, pronto per la SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'631,62		
	SOMMANO mc					3'631,62	4,82	17'504,41
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
1125 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE					557,83		
	A RIPORTARE					557,83		40'791'417,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					557,83		40'791'417,96
	SOMMANO mc					557,83	24,26	13'532,96
1126 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO					288,71		
	SOMMANO mc					288,71	40,92	11'814,01
1127 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE					200,24		
	SOMMANO mc					200,24	125,76	25'182,18
1128 D.01.017.e	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER					80,10		
	SOMMANO mc					80,10	137,55	11'017,76
1129 D.01.036.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE					1'334,92		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'334,92	11,09	14'804,26
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1130 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					246'371,46		
	SOMMANO mck					246'371,46	0,19	46'810,58
1131 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;							
	A R I P O R T A R E							40'914'579,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'914'579,71
	compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					7'699,11		
	SOMMANO mc					7'699,11	11,06	85'152,16
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1132 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					14'905,58		
	SOMMANO mc					14'905,58	3,25	48'443,14
1133 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'005,96		
	SOMMANO mc					2'005,96	1,53	3'069,12
1134 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					942,54		
	SOMMANO mq					942,54	0,33	311,04
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1135 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					1'195,15		
	SOMMANO mc					1'195,15	4,82	5'760,62
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
	A R I P O R T A R E							41'057'315,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'057'315,79
1136 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					731,69		
	SOMMANO mc					731,69	24,26	17'750,80
1137 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					137,50		
	SOMMANO mc					137,50	125,76	17'292,00
1138 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					68,75		
	SOMMANO mc					68,75	151,03	10'383,31
1139 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					3'437,50		
	SOMMANO mq					3'437,50	1,12	3'850,00
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1140 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					52'637,12		
	SOMMANO mck					52'637,12	0,19	10'001,05
1141 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in							
	A R I P O R T A R E							41'116'592,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'116'592,95
	ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCABO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					1'644,91		
						1'644,91	2,60	4'276,77
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1142 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra AMMORSAMENTO SOMMANO mq					2'153,66		
						2'153,66	9,16	19'727,53
1143 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCABO SBANCAMENTO SOMMANO mc					10'577,71		
						10'577,71	3,25	34'377,56
1144 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					55'149,07		
						55'149,07	1,53	84'378,08
1145 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% d quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA SOMMANO mq					1'899,61		
						1'899,61	0,33	626,87
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1146 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà							
	A R I P O R T A R E							41'259'979,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'259'979,76
	dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					2'940,76		
	SOMMANO mc					2'940,76	4,82	14'174,46
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1147 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					2'737,73		
	SOMMANO mc					2'737,73	24,26	66'417,33
1148 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE					488,43		
	SOMMANO mc					488,43	125,76	61'424,96
1149 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA					244,22		
	SOMMANO mc					244,22	151,03	36'884,55
1150 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attr SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					12'210,78		
	SOMMANO mq					12'210,78	1,12	13'676,07
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1151 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	A R I P O R T A R E							41'452'557,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'452'557,13
	Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					49'880,42 49'880,42	0,19	9'477,28
1152 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					1'460 132,19 1'460 132,19	0,19	277'425,12
1153 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					45'629,13 45'629,13	11,06	504'658,18
1154 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					1'558,76 1'558,76	2,60	4'052,78
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1155 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO SOMMANO mq					3'428,60 3'428,60	9,16	31'405,98
1156 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai							
	A R I P O R T A R E							42'279'576,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'279'576,47
	prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					11'510,42		
	SOMMANO mc					11'510,42	3,25	37'408,86
1157 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					11'044,67		
	SOMMANO mc					11'044,67	1,53	16'898,35
1158 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					3'763,07		
	SOMMANO mq					3'763,07	0,33	1'241,81
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1159 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					2'154,67		
	SOMMANO mc					2'154,67	4,82	10'385,51
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1160 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					6'130,24		
	SOMMANO mc					6'130,24	24,26	148'719,62
1161 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							42'494'230,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'494'230,62
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					1'139,74		
	SOMMANO mc					1'139,74	125,76	143'333,70
1162 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					569,87		
	SOMMANO mc					569,87	151,03	86'067,47
1163 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					28'493,48		
	SOMMANO mq					28'493,48	1,12	31'912,70
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1164 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					299'445,63		
	SOMMANO mck					299'445,63	0,19	56'894,67
1165 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					21'929,34		
	SOMMANO mck					21'929,34	0,19	4'166,57
1166 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							42'816'605,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'816'605,73
1167 E.08.005.17. 05.04	Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					685,29		
						685,29	11,06	7'579,31
1168 A.02.001.e	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					9'357,68		
						9'357,68	2,60	24'329,97
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 2 (Cat 213) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1169 A.01.001	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO SOMMANO mq					2'160,60		
						2'160,60	9,16	19'791,10
1170 A.02.007.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					14'595,94		
						14'595,94	3,25	47'436,81
1171 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					21'745,56		
						21'745,56	1,53	33'270,71
	A R I P O R T A R E							42'949'013,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'949'013,63
	COMPAT. TRINCEA					3'621,90		
	SOMMANO mq					3'621,90	0,33	1'195,23
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1172 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'388,86		
	SOMMANO mc					3'388,86	4,82	16'334,31
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1173 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					6'791,50		
	SOMMANO mc					6'791,50	24,26	164'761,79
1174 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					1'198,48		
	SOMMANO mc					1'198,48	125,76	150'720,84
1175 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					599,24		
	SOMMANO mc					599,24	151,03	90'503,22
1176 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					29'961,94		
	SOMMANO mq					29'961,94	1,12	33'557,37
	A R I P O R T A R E							43'406'086,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'406'086,39
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1177 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					183'082,56		
	SOMMANO mck					183'082,56	0,19	34'785,69
1178 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					275'494,85		
	SOMMANO mck					275'494,85	0,19	52'344,02
1179 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					8'609,21		
	SOMMANO mc					8'609,21	11,06	95'217,86
1180 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					5'721,33		
	SOMMANO mc					5'721,33	2,60	14'875,46
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 3 (Cat 214) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1181 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3							
	A R I P O R T A R E							43'603'309,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'603'309,42
1182 A.01.001	SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO SOMMANO mq					193,49		
						193,49	9,16	1'772,37
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza							
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3							
	SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					1'354,28		
	SOMMANO mc					1'354,28	3,25	4'401,41
1183 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					62'188,05		
	SOMMANO mc					62'188,05	1,53	95'147,72
1184 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					162,05		
	SOMMANO mq					162,05	0,33	53,48
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1185 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					3'876,87		
	SOMMANO mc					3'876,87	4,82	18'686,51
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1186 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					1'593,05		
	A R I P O R T A R E					1'593,05		43'723'370,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'593,05		43'723'370,91
	SOMMANO mc					1'593,05	24,26	38'647,39
1187 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					267,08		
	SOMMANO mc					267,08	125,76	33'587,98
1188 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					133,54		
	SOMMANO mc					133,54	151,03	20'168,55
1189 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					6'676,94		
	SOMMANO mq					6'676,94	1,12	7'478,17
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1190 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					118'042,05		
	SOMMANO mck					118'042,05	0,19	22'427,99
1191 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					1'951 014,34		
	SOMMANO mck					1'951		
	A R I P O R T A R E					1'951'014,34		43'845'680,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'951'014,34		43'845'680,99
1192 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					014,34	0,19	370'692,72
	SOMMANO mc					60'969,20		
						60'969,20	11,06	674'319,35
1193 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					3'688,81		
	SOMMANO mc					3'688,81	2,60	9'590,91
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 4 (Cat 215) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1194 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					5'629,49		
	SOMMANO mc					5'629,49	3,25	18'295,84
1195 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					25'840,59		
	SOMMANO mc					25'840,59	1,53	39'536,10
1196 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'837,70		
	SOMMANO mq					1'837,70	0,33	606,44
	A R I P O R T A R E							44'958'722,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'958'722,35
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1197 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					2'759,57		
	SOMMANO mc					2'759,57	4,82	13'301,13
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1198 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					4'282,11		
	SOMMANO mc					4'282,11	24,26	103'883,99
1199 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					705,02		
	SOMMANO mc					705,02	125,76	88'663,32
1200 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					352,51		
	SOMMANO mc					352,51	151,03	53'239,59
1201 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio frastrati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					17'625,48		
	SOMMANO mq					17'625,48	1,12	19'740,54
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
	A RIPORTARE							45'237'550,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'237'550,92
1202 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					85'341,98		
	SOMMANO mck					85'341,98	0,19	16'214,98
1203 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					664'769,57		
	SOMMANO mck					664'769,57	0,19	126'306,22
1204 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					20'774,05		
	SOMMANO mc					20'774,05	11,06	229'760,99
1205 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					2'666,94		
	SOMMANO mc					2'666,94	2,60	6'934,04
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 5 (Cat 216) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1206 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					1'086,70		
	SOMMANO mc					1'086,70	3,25	3'531,78
	A R I P O R T A R E							45'620'298,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'620'298,93
1207 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					49'893,48		
	SOMMANO mc					49'893,48	1,53	76'337,02
1208 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					111,93		
	SOMMANO mq					111,93	0,33	36,94
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1209 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					4'286,92		
	SOMMANO mc					4'286,92	4,82	20'662,95
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1210 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					4'333,73		
	SOMMANO mc					4'333,73	24,26	105'136,29
1211 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					656,29		
	SOMMANO mc					656,29	125,76	82'535,03
1212	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura							
	A RIPORTARE							45'905'007,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'905'007,16
D.01.021.c	<p>marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti naturali; SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA</p>					328,15		
	SOMMANO mc					328,15	151,03	49'560,49
1213 D.01.043.d	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature; SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO</p>					16'407,32		
	SOMMANO mq					16'407,32	1,12	18'376,20
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1214 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE</p>					34'474,82		
	SOMMANO mck					34'474,82	0,19	6'550,22
1215 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO</p>					1'565 294,40		
	SOMMANO mck					1'565 294,40	0,19	297'405,94
1216 A.02.003.b	<p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scafo; SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA</p>					48'915,45		
	SOMMANO mc					48'915,45	11,06	541'004,88
1217	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento							
	A RIPORTARE							46'817'904,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'817'904,89
E.08.005.17. 05.04	dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					1'077,34		
	SOMMANO mc					1'077,34	2,60	2'801,08
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 6 (Cat 217) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1218 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					349,92		
	SOMMANO mc					349,92	3,25	1'137,24
1219 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					11'314,73		
	SOMMANO mc					11'314,73	1,53	17'311,54
1220 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					124,53		
	SOMMANO mq					124,53	0,33	41,09
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1221 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					529,76		
	SOMMANO mc					529,76	4,82	2'553,44
	A R I P O R T A R E							46'841'749,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'841'749,28
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1222 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					591,79		
	SOMMANO mc					591,79	24,26	14'356,83
1223 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					125,28		
	SOMMANO mc					125,28	125,76	15'755,21
1224 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					62,64		
	SOMMANO mc					62,64	151,03	9'460,52
1225 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					3'132,06		
	SOMMANO mq					3'132,06	1,12	3'507,91
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1226 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE					7'825,73		
	SOMMANO mck					7'825,73	0,19	1'486,89
	A R I P O R T A R E							46'886'316,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'886'316,64
1227 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					351'993,66		
	SOMMANO mck					351'993,66	0,19	66'878,80
1228 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					10'999,80		
	SOMMANO mc					10'999,80	11,06	121'657,79
1229 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					244,55		
	SOMMANO mc					244,55	2,60	635,83
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1230 A.02.001.e	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da es SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO					951,93		
	SOMMANO mq					951,93	9,16	8'719,68
1231 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					3'627,96		
	SOMMANO mc					3'627,96	3,25	11'790,87
1232	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							47'095'999,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'095'999,61
A.02.007.a	DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					16'819,62		
	SOMMANO mc					16'819,62	1,53	25'734,02
1233 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'966,36		
	SOMMANO mq					1'966,36	0,33	648,90
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1234 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					1'274,56		
	SOMMANO mc					1'274,56	4,82	6'143,38
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1235 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					2'477,75		
	SOMMANO mc					2'477,75	24,26	60'110,22
1236 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					478,10		
	SOMMANO mc					478,10	125,76	60'125,86
1237 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti							
	A R I P O R T A R E							47'248'761,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'248'761,99
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					239,05		
	SOMMANO mc					239,05	151,03	36'103,72
1238 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					11'952,44		
	SOMMANO mq					11'952,44	1,12	13'386,73
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1239 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					65'982,14		
	SOMMANO mck					65'982,14	0,19	12'536,61
1240 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					433'742,59		
	SOMMANO mck					433'742,59	0,19	82'411,09
1241 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					13'554,46		
	SOMMANO mc					13'554,46	11,06	149'912,33
1242 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							47'543'112,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'543'112,47
	DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					2'061,94		
	SOMMANO mc					2'061,94	2,60	5'361,04
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1243 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					66,45		
	SOMMANO mc					66,45	3,25	215,96
1244 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					2'704,92		
	SOMMANO mc					2'704,92	1,53	4'138,53
1245 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					78,13		
	SOMMANO mq					78,13	0,33	25,78
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1246 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					102,93		
	SOMMANO mc					102,93	4,82	496,12
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1247	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,							
	A R I P O R T A R E							47'553'349,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'553'349,90
D.01.001.b	l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					336,08		
	SOMMANO mc					336,08	24,26	8'153,30
1248 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE					66,76		
	SOMMANO mc					66,76	125,76	8'395,74
1249 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA					33,38		
	SOMMANO mc					33,38	151,03	5'041,38
1250 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attr SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					1'668,94		
	SOMMANO mq					1'668,94	1,12	1'869,21
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1251 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCVAO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					16'457,31		
	SOMMANO mck					16'457,31	0,19	3'126,89
1252 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	A R I P O R T A R E							47'579'936,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'579'936,42
	Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO SOMMANO mck					84'643,68		
						84'643,68	0,19	16'082,30
1253 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					2'645,12		
						2'645,12	11,06	29'255,03
1254 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAMO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					514,29		
						514,29	2,60	1'337,15
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada vicinale 7 (Cat 218) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1255 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAMO SBANCAMENTO SOMMANO mc					6'312,33		
						6'312,33	3,25	20'515,07
1256 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					6,98		
						6,98	1,53	10,68
1257 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SOMMANO mc							
	A R I P O R T A R E							47'647'136,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'647'136,65
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'395,83		
	SOMMANO mq					1'395,83	0,33	460,62
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1258 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					199,51		
	SOMMANO mc					199,51	4,82	961,64
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1259 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					605,95		
	SOMMANO mc					605,95	24,26	14'700,35
1260 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE					114,22		
	SOMMANO mc					114,22	125,76	14'364,31
1261 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA					57,11		
	SOMMANO mc					57,11	151,03	8'625,32
1262 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale							
	A R I P O R T A R E							47'686'248,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'686'248,89
	MANO ATTACCO					2'855,56		
	SOMMANO mq					2'855,56	1,12	3'198,23
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1263 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					42'333,47		
	SOMMANO mck					42'333,47	0,19	8'043,36
1264 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					1'322,92		
	SOMMANO mc					1'322,92	2,60	3'439,59
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 7 (Cat 219) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1265 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					120,81		
	SOMMANO mc					120,81	3,25	392,63
1266 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					324,34		
	SOMMANO mq					324,34	0,33	107,03
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1267	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,							
	A R I P O R T A R E							47'701'429,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'701'429,73
D.01.001.b	l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forn SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					131,65		
	SOMMANO mc					131,65	24,26	3'193,83
1268 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					30,07		
	SOMMANO mc					30,07	125,76	3'781,60
1269 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione c rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					15,04		
	SOMMANO mc					15,04	151,03	2'271,49
1270 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attr SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					751,78		
	SOMMANO mq					751,78	1,12	841,99
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1271 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					3'552,93		
	SOMMANO mck					3'552,93	0,19	675,06
1272 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat							
	A RIPORTARE							47'712'193,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'712'193,70
	SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					111,03		
						111,03	2,60	288,68
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada vicinale 5 (Cat 220) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1273 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					3'342,05		
						3'342,05	3,25	10'861,66
1274 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					2'944,31		
						2'944,31	1,53	4'504,79
1275 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA SOMMANO mq					1'378,65		
						1'378,65	0,33	454,95
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1276 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE SOMMANO mc					544,98		
						544,98	4,82	2'626,80
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
	A R I P O R T A R E							47'730'930,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'730'930,58
1277 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					2'843,54		
	SOMMANO mc					2'843,54	24,26	68'984,28
1278 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE					322,96		
	SOMMANO mc					322,96	125,76	40'615,45
1279 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA					161,48		
	SOMMANO mc					161,48	151,03	24'388,32
1280 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					8'073,88		
	SOMMANO mq					8'073,88	1,12	9'042,75
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1281 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					90'343,84		
	SOMMANO mck					90'343,84	0,19	17'165,33
1282 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in							
	A R I P O R T A R E							47'891'126,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'891'126,71
	ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					2'823,25		
						2'823,25	2,60	7'340,45
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Comunale SP99 est (Cat 221) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1283 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					6'233,29		
						6'233,29	3,25	20'258,19
1284 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarinio di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					3,61		
						3,61	1,53	5,52
1285 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA SOMMANO mq					1'377,65		
						1'377,65	0,33	454,62
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1286 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE SOMMANO mc					482,09		
						482,09	24,26	11'695,50
1287 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di							
	A R I P O R T A R E							47'930'880,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'930'880,99
	rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					110,19		
	SOMMANO mc					110,19	125,76	13'857,49
1288 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					55,10		
	SOMMANO mc					55,10	151,03	8'321,75
1289 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					2'754,76		
	SOMMANO mq					2'754,76	1,12	3'085,33
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1290 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					44'011,55		
	SOMMANO mck					44'011,55	0,19	8'362,19
1291 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					1'375,36		
	SOMMANO mc					1'375,36	2,60	3'575,94
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada vicinale 6 (Cat 222)							
	A R I P O R T A R E							47'968'083,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'968'083,69
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1292 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					1'024,43		
	SOMMANO mc					1'024,43	3,25	3'329,40
1293 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					3'204,55		
	SOMMANO mc					3'204,55	1,53	4'902,96
1294 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					128,58		
	SOMMANO mq					128,58	0,33	42,43
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1295 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					880,05		
	SOMMANO mc					880,05	4,82	4'241,84
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1296 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					1'917,15		
	SOMMANO mc					1'917,15	24,26	46'510,06
1297	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.							
	A R I P O R T A R E							48'027'110,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'027'110,38
D.01.005.c	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE					325,80		
	SOMMANO mc					325,80	125,76	40'972,61
1298 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA					162,90		
	SOMMANO mc					162,90	151,03	24'602,79
1299 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					8'145,08		
	SOMMANO mq					8'145,08	1,12	9'122,49
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1300 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					98'315,04		
	SOMMANO mck					98'315,04	0,19	18'679,86
1301 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					73'042,02		
	SOMMANO mck					73'042,02	0,19	13'877,98
1302 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							48'134'366,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'134'366,11
	appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA SOMMANO mc					2'282,56		
						2'282,56	11,06	25'245,11
1303 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCABO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					3'072,35		
						3'072,35	2,60	7'988,11
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1304 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO SOMMANO mc					221,93		
						221,93	3,25	721,27
1305 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO SOMMANO mc					1'185,89		
						1'185,89	1,53	1'814,41
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1306 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE SOMMANO mc					225,27		
						225,27	4,82	1'085,80
	A R I P O R T A R E							48'171'220,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'171'220,81
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1307 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					531,47		
	SOMMANO mc					531,47	24,26	12'893,46
1308 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE					91,17		
	SOMMANO mc					91,17	125,76	11'465,54
1309 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA					45,58		
	SOMMANO mc					45,58	151,03	6'883,95
1310 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					2'279,14		
	SOMMANO mq					2'279,14	1,12	2'552,64
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1311 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					22'220,51		
	SOMMANO mck					22'220,51	0,19	4'221,90
1312	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -							
	A R I P O R T A R E							48'209'238,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'209'238,30
A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					31'556,90		
	SOMMANO mck					31'556,90	0,19	5'995,81
1313 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					986,15		
	SOMMANO mc					986,15	11,06	10'906,82
1314 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					694,39		
	SOMMANO mc					694,39	2,60	1'805,41
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1315 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					3'721,92		
	SOMMANO mc					3'721,92	3,25	12'096,24
1316 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					9'223,44		
	SOMMANO mc					9'223,44	1,53	14'111,86
1317	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la							
	A R I P O R T A R E							48'254'154,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'254'154,44
A.02.002.a	<p>profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA</p>					866,44		
	SOMMANO mq					866,44	0,33	285,93
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1318 A.02.004.b	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE</p>					1'546,75		
	SOMMANO mc					1'546,75	4,82	7'455,34
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1319 D.01.001.b	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE</p>					1'331,12		
	SOMMANO mc					1'331,12	24,26	32'292,97
1320 D.01.005.c	<p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE</p>					240,29		
	SOMMANO mc					240,29	125,76	30'218,87
1321 D.01.021.c	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA</p>					120,15		
	SOMMANO mc					120,15	151,03	18'146,25
1322 D.01.043.d	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO</p>							
	A R I P O R T A R E							48'342'553,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'342'553,80
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO					6'007,32		
	SOMMANO mq					6'007,32	1,12	6'728,20
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1323 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					69'581,44		
	SOMMANO mck					69'581,44	0,19	13'220,47
1324 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO					187'958,78		
	SOMMANO mck					187'958,78	0,19	35'712,17
1325 A.02.003.b	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA					5'873,71		
	SOMMANO mc					5'873,71	11,06	64'963,23
1326 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in ogni sua parte, che saranno consegnat SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE					2'174,42		
	SOMMANO mc					2'174,42	2,60	5'653,49
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
	A R I P O R T A R E							48'468'831,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'468'831,36
1327 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					7'244,02		
	SOMMANO mc					7'244,02	3,25	23'543,07
1328 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					3'477,56		
	SOMMANO mc					3'477,56	1,53	5'320,67
1329 A.02.002.a	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA					1'133,23		
	SOMMANO mq					1'133,23	0,33	373,97
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1330 A.02.004.b	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE					794,17		
	SOMMANO mc					794,17	4,82	3'827,90
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1331 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forniture SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE					537,29		
	SOMMANO mc					537,29	24,26	13'034,66
1332 D.01.005.c	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di							
	A R I P O R T A R E							48'514'931,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'514'931,63
	rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE SOMMANO mc					107,44		
						107,44	125,76	13'511,65
1333 D.01.021.c	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA SOMMANO mc					53,72		
						53,72	151,03	8'113,33
1334 D.01.043.d	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO SOMMANO mq					2'686,10		
						2'686,10	1,12	3'008,43
	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1335 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mck					61'239,04		
						61'239,04	0,19	11'635,42
1336 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE SOMMANO mc					1'913,72		
						1'913,72	2,60	4'975,67
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat							
	A R I P O R T A R E							48'556'176,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'556'176,13
	134) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1337 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO					7'484,44		
	SOMMANO mc					7'484,44	3,25	24'324,43
1338 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO					20,13		
	SOMMANO mc					20,13	1,53	30,80
	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)							
1339 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		6'019,00	1,20	0,10	722,28		
	SOMMANO mc					722,28	67,10	48'464,99
1340 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		6'019,00		0,26	1'564,94		
	SOMMANO mc					1'564,94	94,71	148'215,47
1341 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		6'019,00		0,85	5'116,15		
	SOMMANO mq					5'116,15	22,19	113'527,37
1342	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A R I P O R T A R E							48'890'739,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'890'739,19
b.05.030	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	6'019,00		0,26	46'948,20		
	SOMMANO kg					46'948,20	1,04	48'826,13
1343 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		19'268,12		0,83	15'992,54		
	SOMMANO mc					15'992,54	3,25	51'975,76
1344 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		19'268,12		0,33	6'358,48		
	SOMMANO mc					6'358,48	94,71	602'211,64
1345 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		19'268,12	12,34	2,18	518'335,55		
	SOMMANO kg					518'335,55	1,32	684'202,93
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
1346 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		113,50		0,83	94,21		
	SOMMANO mc					94,21	3,25	306,18
1347 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							50'278'261,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'278'261,83
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		113,50	0,33		37,46		
						37,46	94,71	3'547,84
1348 B.05.050.a	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		113,50	12,34	2,18	3'053,29		
						3'053,29	1,32	4'030,34
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
1349 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		165,27	0,83		137,17		
						137,17	3,25	445,80
1350 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		165,27	0,33		54,54		
						54,54	94,71	5'165,48
1351 B.05.050.a	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		165,27	12,34	2,18	4'445,96		
						4'445,96	1,32	5'868,67
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)							
1352 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3</p>							
	A R I P O R T A R E							50'297'319,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'297'319,96
1353 B.03.030.a	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta SOMMANO mc		7,00	1,20	0,10	0,84		
						0,84	67,10	56,36
1354 b.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta SOMMANO mc		7,00		0,26	1,82		
						1,82	94,71	172,37
1355 b.05.030	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta SOMMANO mq		7,00		0,85	5,95		
						5,95	22,19	132,03
1356 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc SOMMANO kg	30,00	7,00		0,26	54,60		
						54,60	1,04	56,78
1356 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito SOMMANO mc		140,65	0,83		116,74		
						116,74	3,25	379,41
1357 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito SOMMANO mc		140,65	0,33		46,41		
						46,41	94,71	4'395,49
1358 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3							
	A R I P O R T A R E							50'302'512,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'302'512,40
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		140,65	12,34	2,18	3'783,65		
	SOMMANO kg					3'783,65	1,32	4'994,42
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
1359 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		159,81	0,83		132,64		
	SOMMANO mc					132,64	3,25	431,08
1360 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		159,81	0,33		52,74		
	SOMMANO mc					52,74	94,71	4'995,01
1361 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		159,81	12,34	2,18	4'299,08		
	SOMMANO kg					4'299,08	1,32	5'674,79
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
1362 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		451,00	1,20	0,10	54,12		
	SOMMANO mc					54,12	67,10	3'631,45
1363 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		451,00		0,26	117,26		
	SOMMANO mc					117,26	94,71	11'105,69
	A R I P O R T A R E							50'333'344,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'333'344,84
1364 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		451,00		0,85	383,35		
	SOMMANO mq					383,35	22,19	8'506,54
1365 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	451,00		0,26	3'517,80		
	SOMMANO kg					3'517,80	1,04	3'658,51
1366 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		525,38		0,83	436,07		
	SOMMANO mc					436,07	3,25	1'417,23
1367 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		525,38		0,33	173,38		
	SOMMANO mc					173,38	94,71	16'420,82
1368 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		525,38	12,34	2,18	14'133,35		
	SOMMANO kg					14'133,35	1,32	18'656,02
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)							
1369 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea							
	A RIPORTARE							50'382'003,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'382'003,96
	Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		27,74	0,83		23,02		
	SOMMANO mc					23,02	3,25	74,82
1370 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		27,74	0,33		9,15		
	SOMMANO mc					9,15	94,71	866,60
1371 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		27,74	12,34	2,18	746,24		
	SOMMANO kg					746,24	1,32	985,04
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)							
1372 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		40,20	0,83		33,37		
	SOMMANO mc					33,37	3,25	108,45
1373 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		40,20	0,33		13,27		
	SOMMANO mc					13,27	94,71	1'256,80
1374 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		40,20	12,34	2,18	1'081,43		
	SOMMANO kg					1'081,43	1,32	1'427,49
	A R I P O R T A R E							50'386'723,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'386'723,16
	Rot Picch Ovest (Cat 203)							
1375 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		76,00	1,20	0,10	9,12		
	SOMMANO mc					9,12	67,10	611,95
1376 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		76,00		0,26	19,76		
	SOMMANO mc					19,76	94,71	1'871,47
1377 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		76,00		0,85	64,60		
	SOMMANO mq					64,60	22,19	1'433,47
1378 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	76,00		0,26	592,80		
	SOMMANO kg					592,80	1,04	616,51
1379 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		78,68	0,83		65,30		
	SOMMANO mc					65,30	3,25	212,23
1380 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		78,68	0,33		25,96		
	SOMMANO mc					25,96	94,71	2'458,67
	A R I P O R T A R E							50'393'927,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'393'927,46
1381 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		78,68	12,34	2,18	2'116,59		
	SOMMANO kg					2'116,59	1,32	2'793,90
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110)							
1382 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		126,76	0,83		105,21		
	SOMMANO mc					105,21	3,25	341,93
1383 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		126,76	0,33		41,83		
	SOMMANO mc					41,83	94,71	3'961,72
1384 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		126,76	12,34	2,18	3'410,00		
	SOMMANO kg					3'410,00	1,32	4'501,20
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)							
1385 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		20,46	0,83		16,98		
	SOMMANO mc					16,98	3,25	55,19
1386 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							50'405'581,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'405'581,40
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20,46	0,33		6,75		
						6,75	94,71	639,29
1387 B.05.050.a	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		20,46	12,34	2,18	550,40		
						550,40	1,32	726,53
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)							
1388 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		121,67	0,83		100,99		
						100,99	3,25	328,22
1389 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		121,67	0,33		40,15		
						40,15	94,71	3'802,61
1390 B.05.050.a	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		121,67	12,34	2,18	3'273,07		
						3'273,07	1,32	4'320,45
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
1391 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p>							
	A RIPORTARE							50'415'398,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'415'398,50
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		130,73	0,83		108,51		
	SOMMANO mc					108,51	3,25	352,66
1392 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		130,73	0,33		43,14		
	SOMMANO mc					43,14	94,71	4'085,79
1393 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		130,73	12,34	2,18	3'516,79		
	SOMMANO kg					3'516,79	1,32	4'642,16
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
1394 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		632,00	1,20	0,10	75,84		
	SOMMANO mc					75,84	67,10	5'088,86
1395 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		632,00		0,26	164,32		
	SOMMANO mc					164,32	94,71	15'562,75
1396 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		632,00		0,85	537,20		
	SOMMANO mq					537,20	22,19	11'920,47
1397 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							50'457'051,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'457'051,19
1398 A.01.001	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc SOMMANO kg	30,00	632,00		0,26	4'929,60 4'929,60	1,04	5'126,78
1398 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito SOMMANO mc		476,62	0,83		395,59 395,59	3,25	1'285,67
1399 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito SOMMANO mc		476,62	0,33		157,28 157,28	94,71	14'895,99
1400 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml SOMMANO kg		476,62	12,34	2,18	12'821,65 12'821,65	1,32	16'924,58
1401 b.03.025.a	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta SOMMANO mc		25,00	1,20	0,10	3,00 3,00	67,10	201,30
1402 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta SOMMANO mc		25,00		0,26	6,50 6,50	94,71	615,62
	A R I P O R T A R E							50'496'101,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'496'101,13
1403 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		25,00		0,85	21,25		
	SOMMANO mq					21,25	22,19	471,54
1404 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	25,00		0,26	195,00		
	SOMMANO kg					195,00	1,04	202,80
1405 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		57,49		0,83	47,72		
	SOMMANO mc					47,72	3,25	155,09
1406 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		57,49		0,33	18,97		
	SOMMANO mc					18,97	94,71	1'796,65
1407 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		57,49	12,34	2,18	1'546,55		
	SOMMANO kg					1'546,55	1,32	2'041,45
	Rot Font (Cat 205)							
1408 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea							
	A RIPORTARE							50'500'768,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'500'768,66
	Magrone cunetta		48,00	1,20	0,10	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	67,10	386,50
1409 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		48,00		0,26	12,48		
	SOMMANO mc					12,48	94,71	1'181,98
1410 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		48,00		0,85	40,80		
	SOMMANO mq					40,80	22,19	905,35
1411 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	48,00		0,26	374,40		
	SOMMANO kg					374,40	1,04	389,38
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)							
1412 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		30,00	1,20	0,10	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	67,10	241,56
1413 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		30,00		0,26	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	94,71	738,74
1414 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1							
	A R I P O R T A R E							50'504'612,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'504'612,17
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		30,00		0,85	25,50		
	SOMMANO mq					25,50	22,19	565,85
1415 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	30,00		0,26	234,00		
	SOMMANO kg					234,00	1,04	243,36
1416 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		148,91		0,83	123,60		
	SOMMANO mc					123,60	3,25	401,70
1417 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		148,91		0,33	49,14		
	SOMMANO mc					49,14	94,71	4'654,05
1418 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, guniti e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglie e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		148,91	12,34	2,18	4'005,86		
	SOMMANO kg					4'005,86	1,32	5'287,74
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)							
1419 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		40,00	1,20	0,10	4,80		
	SOMMANO mc					4,80	67,10	322,08
1420 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							50'516'086,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'516'086,95
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		40,00		0,26	10,40		
						10,40	94,71	984,98
1421 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		40,00		0,85	34,00		
						34,00	22,19	754,46
1422 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	40,00		0,26	312,00		
						312,00	1,04	324,48
1423 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		141,11		0,83	117,12		
						117,12	3,25	380,64
1424 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		141,11		0,33	46,57		
						46,57	94,71	4'410,64
1425 B.05.050.a	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		141,11	12,34	2,18	3'796,03		
						3'796,03	1,32	5'010,76
	A R I P O R T A R E							50'527'952,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'527'952,91
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)							
1426 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		156,02	0,83		129,50		
	SOMMANO mc					129,50	3,25	420,88
1427 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		156,02	0,33		51,49		
	SOMMANO mc					51,49	94,71	4'876,62
1428 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		156,02	12,34	2,18	4'197,13		
	SOMMANO kg					4'197,13	1,32	5'540,21
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
1429 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		148,59	0,83		123,33		
	SOMMANO mc					123,33	3,25	400,82
1430 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		148,59	0,33		49,03		
	SOMMANO mc					49,03	94,71	4'643,63
1431 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							50'543'835,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'543'835,07
	Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		148,59	12,34	2,18	3'997,25		
	SOMMANO kg					3'997,25	1,32	5'276,37
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
1432 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		183,00	1,20	0,10	21,96		
	SOMMANO mc					21,96	67,10	1'473,52
1433 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		183,00		0,26	47,58		
	SOMMANO mc					47,58	94,71	4'506,30
1434 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		183,00		0,85	155,55		
	SOMMANO mq					155,55	22,19	3'451,65
1435 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	183,00		0,26	1'427,40		
	SOMMANO kg					1'427,40	1,04	1'484,50
1436 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		956,53	0,83		793,92		
	SOMMANO mc					793,92	3,25	2'580,24
1437 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							50'562'607,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'562'607,65
1438 B.05.050.a	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)</p>		956,53	0,33		315,65		
						315,65	94,71	29'895,21
1439 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		956,53	12,34	2,18	25'731,80		
						25'731,80	1,32	33'965,98
1440 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		45,00	1,20	0,10	5,40		
						5,40	67,10	362,34
1441 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		45,00		0,26	11,70		
						11,70	94,71	1'108,11
1442 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	45,00		0,26	351,00		
						351,00	1,04	365,04
	A R I P O R T A R E							50'629'153,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'629'153,10
1443 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		45,01	0,83		37,36		
	SOMMANO mc					37,36	3,25	121,42
1444 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		45,01	0,33		14,85		
	SOMMANO mc					14,85	94,71	1'406,44
1445 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, guniture e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		45,01	12,34	2,18	1'210,82		
	SOMMANO kg					1'210,82	1,32	1'598,28
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
1446 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		32,74	0,83		27,17		
	SOMMANO mc					27,17	3,25	88,30
1447 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		32,74	0,33		10,80		
	SOMMANO mc					10,80	94,71	1'022,87
1448 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, guniture e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7							
	A RIPORTARE							50'633'390,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'633'390,41
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		32,74	12,34	2,18	880,75		
	SOMMANO kg					880,75	1,32	1'162,59
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
1449 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta		122,00	1,20	0,10	14,64		
	SOMMANO mc					14,64	67,10	982,34
1450 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		122,00		0,26	31,72		
	SOMMANO mc					31,72	94,71	3'004,20
1451 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		122,00		0,85	103,70		
	SOMMANO mq					103,70	22,19	2'301,10
1452 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	122,00		0,26	951,60		
	SOMMANO kg					951,60	1,04	989,66
1453 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		23,36	0,83		19,39		
	SOMMANO mc					19,39	3,25	63,02
1454 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e							
	A R I P O R T A R E							50'641'893,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'641'893,32
	prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		23,36	0,33		7,71		
	SOMMANO mc					7,71	94,71	730,21
1455 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		23,36	12,34	2,18	628,41		
	SOMMANO kg					628,41	1,32	829,50
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
1456 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito		29,49	0,83		24,48		
	SOMMANO mc					24,48	3,25	79,56
1457 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito		29,49	0,33		9,73		
	SOMMANO mc					9,73	94,71	921,53
1458 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml		29,49	12,34	2,18	793,32		
	SOMMANO kg					793,32	1,32	1'047,18
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1459 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per							
	A R I P O R T A R E							50'645'501,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'645'501,30
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		188,00	1,00	0,10	18,80		
	SOMMANO mc					18,80	67,10	1'261,48
1460 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		188,00		0,22	41,36		
	SOMMANO mc					41,36	94,71	3'917,21
1461 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		188,00		0,85	159,80		
	SOMMANO mq					159,80	22,19	3'545,96
1462 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	188,00		0,22	1'240,80		
	SOMMANO kg					1'240,80	1,04	1'290,43
1463 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		345,16	0,50		172,58		
	SOMMANO mc					172,58	3,25	560,89
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1464 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea							
	A R I P O R T A R E							50'656'077,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'656'077,27
	Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		576,89	0,50		288,45		
	SOMMANO mc					288,45	3,25	937,46
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1465 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		1'425,52	0,50		712,76		
	SOMMANO mc					712,76	3,25	2'316,47
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
1466 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		823,00	1,00	0,10	82,30		
	SOMMANO mc					82,30	67,10	5'522,33
1467 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		823,00		0,22	181,06		
	SOMMANO mc					181,06	94,71	17'148,19
1468 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		823,00		0,85	699,55		
	SOMMANO mq					699,55	22,19	15'523,01
1469 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea							
	A R I P O R T A R E							50'697'524,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'697'524,73
1470 A.01.001	Armatura cunetta inf.=30Kg/mc SOMMANO kg	30,00	823,00		0,22	5'431,80		
						5'431,80	1,04	5'649,07
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		2'795,49	0,50		1'397,75		
	SOMMANO mc					1'397,75	3,25	4'542,69
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
1471 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		24,00	1,00	0,10	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
1472 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		24,00		0,22	5,28		
	SOMMANO mc					5,28	94,71	500,07
1473 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		24,00		0,85	20,40		
	SOMMANO mq					20,40	22,19	452,68
1474 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	24,00		0,22	158,40		
	SOMMANO kg					158,40	1,04	164,74
	A R I P O R T A R E							50'708'995,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'708'995,02
1475 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		860,19	0,50		430,10		
	SOMMANO mc					430,10	3,25	1'397,83
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
1476 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		458,00	1,00	0,10	45,80		
	SOMMANO mc					45,80	67,10	3'073,18
1477 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		458,00		0,22	100,76		
	SOMMANO mc					100,76	94,71	9'542,98
1478 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		458,00		0,85	389,30		
	SOMMANO mq					389,30	22,19	8'638,57
1479 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	458,00		0,22	3'022,80		
	SOMMANO kg					3'022,80	1,04	3'143,71
1480 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							50'734'791,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'734'791,29
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		1'567,88	0,50		783,94		
	SOMMANO mc					783,94	3,25	2'547,81
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
1481 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		12,00	1,00	0,10	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	67,10	80,52
1482 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		12,00		0,22	2,64		
	SOMMANO mc					2,64	94,71	250,03
1483 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		12,00		0,85	10,20		
	SOMMANO mq					10,20	22,19	226,34
1484 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	12,00		0,22	79,20		
	SOMMANO kg					79,20	1,04	82,37
1485 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		1'430,67	0,50		715,34		
	A R I P O R T A R E					715,34		50'737'978,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					715,34		50'737'978,36
	SOMMANO mc					715,34	3,25	2'324,86
	Strada Secondaria 6 (Cat 217)							
1486 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		33,00	1,00	0,10	3,30		
	SOMMANO mc					3,30	67,10	221,43
1487 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		33,00		0,22	7,26		
	SOMMANO mc					7,26	94,71	687,59
1488 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		33,00		0,85	28,05		
	SOMMANO mq					28,05	22,19	622,43
1489 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	33,00		0,22	217,80		
	SOMMANO kg					217,80	1,04	226,51
1490 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		222,07	0,50		111,04		
	SOMMANO mc					111,04	3,25	360,88
	A R I P O R T A R E							50'742'422,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'742'422,06
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
1491 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		1'123,42	0,50		561,71		
	SOMMANO mc					561,71	3,25	1'825,56
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1492 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		20,27	0,50		10,14		
	SOMMANO mc					10,14	3,25	32,96
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
1493 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		126,00	1,00	0,10	12,60		
	SOMMANO mc					12,60	67,10	845,46
1494 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		126,00		0,22	27,72		
	SOMMANO mc					27,72	94,71	2'625,36
1495 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		126,00		0,85	107,10		
	SOMMANO mq					107,10	22,19	2'376,55
	A R I P O R T A R E							50'750'127,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'750'127,95
1496 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	126,00		0,22	831,60		
	SOMMANO kg					831,60	1,04	864,86
1497 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		303,09	0,50		151,55		
	SOMMANO mc					151,55	3,25	492,54
	Strada Secondaria 7 (Cat 219) CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1498 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		71,00	1,00	0,10	7,10		
	SOMMANO mc					7,10	67,10	476,41
1499 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		71,00		0,22	15,62		
	SOMMANO mc					15,62	94,71	1'479,37
1500 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		71,00		0,85	60,35		
	SOMMANO mq					60,35	22,19	1'339,17
1501 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							50'754'780,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'754'780,30
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	71,00		0,22	468,60		
	SOMMANO kg					468,60	1,04	487,34
	Strada vicinale 5 (Cat 220) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1502 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		339,00	1,00	0,10	33,90		
	SOMMANO mc					33,90	67,10	2'274,69
1503 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		339,00		0,22	74,58		
	SOMMANO mc					74,58	94,71	7'063,47
1504 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		339,00		0,85	288,15		
	SOMMANO mq					288,15	22,19	6'394,05
1505 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	339,00		0,22	2'237,40		
	SOMMANO kg					2'237,40	1,04	2'326,90
1506 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5							
	A RIPORTARE							50'773'326,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'773'326,75
	SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		782,36	0,50		391,18		
	SOMMANO mc					391,18	3,25	1'271,34
	Comunale SP99 est (Cat 221) CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1507 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		288,00	1,00	0,10	28,80		
	SOMMANO mc					28,80	67,10	1'932,48
1508 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		288,00		0,22	63,36		
	SOMMANO mc					63,36	94,71	6'000,83
1509 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		288,00		0,85	244,80		
	SOMMANO mq					244,80	22,19	5'432,11
1510 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	288,00		0,22	1'900,80		
	SOMMANO kg					1'900,80	1,04	1'976,83
1511 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		277,29	0,50		138,65		
	A R I P O R T A R E					138,65		50'789'940,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,65		50'789'940,34
	SOMMANO mc					138,65	3,25	450,61
	Strada vicinale 6 (Cat 222) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1512 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		30,00	1,00	0,10	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	67,10	201,30
1513 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		30,00		0,22	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	94,71	625,09
1514 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		30,00		0,85	25,50		
	SOMMANO mq					25,50	22,19	565,85
1515 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	30,00		0,22	198,00		
	SOMMANO kg					198,00	1,04	205,92
1516 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		756,08	0,50		378,04		
	SOMMANO mc					378,04	3,25	1'228,63
	A R I P O R T A R E							50'793'217,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'793'217,74
	Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1517 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		234,68	0,50		117,34		
	SOMMANO mc					117,34	3,25	381,36
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1518 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		243,00	1,00	0,10	24,30		
	SOMMANO mc					24,30	67,10	1'630,53
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1519 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		243,00		0,22	53,46		
	SOMMANO mc					53,46	94,71	5'063,20
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1520 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		243,00		0,85	206,55		
	SOMMANO mq					206,55	22,19	4'583,34
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1521 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	243,00		0,22	1'603,80		
	SOMMANO kg					1'603,80	1,04	1'667,95
1522	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							50'806'544,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'806'544,12
A.01.001	in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		1'272,73	0,50		636,37		
	SOMMANO mc					636,37	3,25	2'068,20
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
1523 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		257,00	1,00	0,10	25,70		
	SOMMANO mc					25,70	67,10	1'724,47
1524 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		257,00		0,22	56,54		
	SOMMANO mc					56,54	94,71	5'354,90
1525 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		257,00		0,85	218,45		
	SOMMANO mq					218,45	22,19	4'847,41
1526 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	257,00		0,22	1'696,20		
	SOMMANO kg					1'696,20	1,04	1'764,05
1527 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							50'822'303,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'822'303,15
	Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		532,65	0,50		266,33		
	SOMMANO mc					266,33	3,25	865,57
	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134)							
1528 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta		367,00	1,00	0,10	36,70		
	SOMMANO mc					36,70	67,10	2'462,57
1529 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta		367,00		0,22	80,74		
	SOMMANO mc					80,74	94,71	7'646,89
1530 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta		367,00		0,85	311,95		
	SOMMANO mq					311,95	22,19	6'922,17
1531 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc	30,00	367,00		0,22	2'422,20		
	SOMMANO kg					2'422,20	1,04	2'519,09
1532 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra		327,48	0,50		163,74		
	A R I P O R T A R E					163,74		50'842'719,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					163,74		50'842'719,44
	SOMMANO mc					163,74	3,25	532,16
	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)							
1533 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Scavo pozzetti caditoie		962,00	1,60	1,60	2'462,72		
	SOMMANO mc					2'462,72	6,27	15'441,25
1534 I.02.080.d	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls spessore medio cm 15, con pr SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Pozzetti caditoie		962,00			962,00		
	SOMMANO Cadauno					962,00	196,67	189'196,54
1535 I.02.090.b	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte. Sono compresi nel pre SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Copertura pozzetto		962,00			962,00		
	SOMMANO Cadauno					962,00	166,80	160'461,60
1536 E.05.001	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea caditoie in ghisa - peso 40Kg	962,00	0,75	40,00	0,85	24'531,00		
	SOMMANO kg					24'531,00	1,40	34'343,40
1537 I.01.025.2.d	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN315			5'153,00		5'153,00		
	SOMMANO ml					5'153,00	23,22	119'652,66
1538	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non							
	A R I P O R T A R E							51'362'347,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'362'347,05
I.01.025.2.e	in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN400			5'232,00		5'232,00		
	SOMMANO ml					5'232,00	35,55	185'997,60
1539 I.01.025.2.f	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN500			4'125,00		4'125,00		
	SOMMANO ml					4'125,00	57,34	236'527,50
1540 I.01.025.2.g	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN630			6'926,00		6'926,00		
	SOMMANO ml					6'926,00	98,36	681'241,36
1541 I.01.025.2.h	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN800			421,00		421,00		
	SOMMANO ml					421,00	160,59	67'608,39
1542 I.02.001.a	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm ² , o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Embrici		934,18			934,18		
	SOMMANO ml					934,18	20,04	18'720,97
1543 I.02.010	Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Raccordo Embrici					201,60		
	SOMMANO Cadauno					201,60	14,39	2'901,02
1544	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e							
	A R I P O R T A R E							52'555'343,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'555'343,89
B.01.001.a	consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Scavo collettori Tubazioni DN315 Tubazioni DN400 Tubazioni DN500 Tubazioni DN630 Tubazioni DN800		5'153,00 5'232,00 4'125,00 6'926,00 421,00	0,60 0,60 0,80 0,80 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3'091,80 3'139,20 3'300,00 5'540,80 421,00		
	SOMMANO mc					15'492,80	6,27	97'139,86
1545 A.02.009	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Rinfinco collettori Tubazioni DN315 Tubazioni DN400 Tubazioni DN500 Tubazioni DN630 Tubazioni DN800 a detrarre tubazione Tubazioni DN315 Tubazioni DN400 Tubazioni DN500 Tubazioni DN630 Tubazioni DN800		5'153,00 5'232,00 4'125,00 6'926,00 421,00	0,60 0,60 0,80 0,80 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3'091,80 3'139,20 3'300,00 5'540,80 421,00		
	Sommano positivi mc					15'492,80		
	Sommano negativi mc					-4'274,96		
	SOMMANO mc					11'217,84	18,19	204'052,51
	CS03 - Idraulica di prima fase (SbCat 3)							
1546 I.03.003.e	Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase Superficie massima 21240mq - coeff. Molt. 1.7 Vasca n° 2 Vasca n° 4 Vasca n° 11					1,70 1,70 1,70		
	SOMMANO Cadauno					5,10	48'507,58	247'388,66
1547 I.03.003.c	Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase VASCHE TIPO 1 V01 V02 V07					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		53'103'924,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		53'103'924,92
1548 I.03.003.e	V08 V12 SOMMANO Cadauno Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase VASCHE TIPO 2 Vasca tipo 1Superficie massima 21240mq - coeff. Molt. 1.7 V03 V04					1,00 1,00 <hr/> 5,00	28'642,22	143'211,10
1549 I.03.003.c	V03 V04 SOMMANO Cadauno Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase VASCHE TIPO 2 Vasca tipo 1Superficie massima 21240mq - coeff. Molt. 1.7 V03 V04					1,70 1,70 <hr/> 3,40	48'507,58	164'925,77
1549 I.03.003.c	V05 V06 V09 V10 V13 V14 SOMMANO Cadauno Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase VASCHE TIPO 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 <hr/> 6,00	28'642,22	171'853,32
1550 I.03.003.c	V05 V06 V09 V10 V13 V14 SOMMANO Cadauno Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase VASCHE TIPO 4 V11					1,00 <hr/> 1,00	28'642,22	28'642,22
1551 A.02.002.a	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148) Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA SOMMANO mq					1'063,95 <hr/> 1'063,95	0,33	351,10
	A R I P O R T A R E							53'612'908,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'626'904,78
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
1555 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					2'448,67		
	SOMMANO mq					2'448,67	8,25	20'201,53
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1556 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					8'361,34		
	SOMMANO mq					8'361,34	2,78	23'244,53
	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
1557 E.01.040.e	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOGRIGLIA					129,62		
	SOMMANO mq					129,62	8,25	1'069,37
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1558 A.02.001.a	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamen SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO					4'627,49		
	SOMMANO mq					4'627,49	2,78	12'864,42
	Parziale LAVORI A MISURA euro							57'379,85
	----- -----							
	A RIPORTARE							53'684'284,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'684'284,63
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 (Cat 48) TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1559 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	55,15		150,00		8'272,50		
	SOMMANO kg					8'272,50	1,04	8'603,40
1560 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 3,00 3,00 12,00 14,37 14,83	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	8,35 4,20	2,08 2,40 93,52 2,40 2,40 50,40 5,75 59,32		
	SOMMANO mq					218,27	22,19	4'843,41
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1561 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		50,00		4,20	210,00		
	SOMMANO mq					210,00	26,91	5'651,10
1562 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)							
	A R I P O R T A R E							53'703'382,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'703'382,54
	Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00 3,00 3,00	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	88,20 88,20 88,20	3,04	804,38
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1563 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc			6,00		6,00 6,00	94,44	566,64
1564 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			18,30		18,30 18,30	50,89	931,29
1565 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			18,30		18,30 18,30	2,52	46,12
1566 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni SOMMANO mc					60,20 60,20	3,25	195,65
1567 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni							
	A R I P O R T A R E							53'705'926,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'705'926,62
1568 E.01.030.b	Da computo inalveazioni SOMMANO mc					60,20		
						60,20	21,97	1'322,59
1569 B.02.001.A	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni SOMMANO mq					60,20		
						60,20	2,52	151,70
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1569 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	22,00		15,00		330,00		
						330,00	53,45	17'638,50
1570 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	330,00		0,28		92,40		
						92,40	11,73	1'083,85
1571 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	92,40		130,00		12'012,00		
						12'012,00	1,04	12'492,48
1572 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,00	1,20	0,10		2,04		
	A R I P O R T A R E					2,04		53'738'615,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,04		53'738'615,74
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
1573 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,00	1,00	1,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
1574 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,00	1,00		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,19	798,84
1575 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	17,00		90,00		1'530,00		
	SOMMANO kg					1'530,00	1,04	1'591,20
1576 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,20	3,99 1,00	0,28 1,00		6,70 2,20		
	SOMMANO mc					8,90	25,30	225,17
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1577 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi							
	A RIPORTARE							53'743'103,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'743'103,53
	Tra la canna e gli scatolari	4,00	4,71			18,84		
	SOMMANO m					18,84	12,90	243,04
1578 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1579 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 (Cat 49) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1580 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM08-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					862,93		
	SOMMANO mc					862,93	6,27	5'410,57
1581 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					500,07		
	SOMMANO mc					500,07	1,96	980,14
1582 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		33,65	0,10	2,20	7,40		
	A R I P O R T A R E					7,40		53'750'487,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,40		53'750'487,49
	rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500	-1,00	33,65 33,65	2,20	2,20 1,77	162,87 -59,56		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					170,27 -59,56		
	SOMMANO mc					110,71	67,10	7'428,64
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1583 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		33,65	0,25	1,80	15,14		
	SOMMANO mc					15,14	118,22	1'789,85
1584 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00				1'059,80		
	SOMMANO kg			15,14		1'059,80	1,04	1'102,19
1585 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	33,65	0,25 0,25	1,80	16,83 0,90		
	SOMMANO mq					17,73	22,19	393,43
1586 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		33,25			33,25		
	SOMMANO ml					33,25	82,33	2'737,47
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
	A R I P O R T A R E							53'763'939,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'763'939,07
1587 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p>							
	SOMMANO mc					4,56	67,10	305,98
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1588 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>							
	SOMMANO mc					43,78	118,22	5'175,67
1589 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p>							
	SOMMANO kg	43,78		150,00		6'567,00		
						6'567,00	1,04	6'829,68
1590 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p>							
		2,00	2,60	0,40		2,08		
		2,00	3,00	0,40		2,40		
			11,20		4,25	47,60		
		2,00	2,30	0,40		1,84		
		2,00	3,00	0,40		2,40		
			10,60		5,15	54,59		
	A R I P O R T A R E					110,91		53'776'250,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,91		53'776'250,40
	Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	13,90 15,60	0,40		5,56 62,40		
	SOMMANO mq					178,87	22,19	3'969,13
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1591 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		33,25		4,20	139,65		
	SOMMANO mq					139,65	26,91	3'757,98
1592 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 3,00 3,00	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	88,20 88,20 88,20		
	SOMMANO kg					264,60	3,04	804,38
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1593 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1594 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			20,00		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	50,89	1'017,80
1595 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non							
	A R I P O R T A R E							53'786'366,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'786'366,33
	tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			20,00		20,00		
						20,00	2,52	50,40
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1596 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	21,00		18,00		378,00		
	SOMMANO ml					378,00	108,03	40'835,34
1597 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	378,00		0,50		189,00		
	SOMMANO mc					189,00	11,73	2'216,97
1598 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	189,00		130,00		24'570,00		
	SOMMANO kg					24'570,00	1,04	25'552,80
1599 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	20,00	1,20	0,10		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
1600 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	A R I P O R T A R E							53'855'182,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'855'182,88
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	20,00	1,00	1,00		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
1601 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	21,00	1,00		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	22,19	931,98
1602 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	20,00		90,00		1'800,00		
	SOMMANO kg					1'800,00	1,04	1'872,00
1603 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,20	3,90 1,00	0,50 1,00		11,70 2,20		
	SOMMANO mc					13,90	25,30	351,67
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1604 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	4,00	4,71			18,84		
	SOMMANO m					18,84	12,90	243,04
1605 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							53'860'623,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'860'623,57
1606 B.09.125.a	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
1606 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
						24,00	26,92	646,08
1607 B.01.001.a	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 (Cat 50) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64) Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM09-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					2'222,86		
						2'222,86	6,27	13'937,33
1608 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					1'288,14		
						1'288,14	1,96	2'524,75
1609 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	-1,00	36,55 36,55 36,55	0,10 2,20		8,04 176,90 -64,69		
						184,94		
						-64,69		
						120,25	67,10	8'068,78
	A R I P O R T A R E							53'885'904,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'885'904,64
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1610 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		36,55	0,25	1,80	16,45		
	SOMMANO mc					16,45	118,22	1'944,72
1611 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		16,45		1'151,50		
	SOMMANO kg					1'151,50	1,04	1'197,56
1612 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	36,55	0,25 0,25	1,80	18,28 0,90		
	SOMMANO mq					19,18	22,19	425,60
1613 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		36,15			36,15		
	SOMMANO ml					36,15	82,33	2'976,23
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1614 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A RIPORTARE							53'892'448,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'892'448,75
	Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mc		3,00 9,20	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 3,13 <hr/> 4,15	67,10	278,47
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1615 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne SOMMANO mc		2,60 2,95 2,00	0,40 0,40 0,30	3,00 8,70 2,00	3,12 25,67 1,56 11,82 <hr/> 42,17	118,22	4'985,34
1616 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc SOMMANO kg					6'325,50 <hr/> 6'325,50	1,04	6'578,52
1617 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne SOMMANO mq		2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 13,50 19,70	0,40 0,40 0,40	2,08 2,40 97,44 5,40 78,80 <hr/> 186,12	22,19	4'130,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1618 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							53'908'421,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'908'421,08
	MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		36,15		4,20	151,83		
	SOMMANO mq					151,83	26,91	4'085,75
1619 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1620 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1621 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			18,27		18,27		
	SOMMANO mq					18,27	50,89	929,76
1622 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtraz SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			18,27		18,27		
	SOMMANO mq					18,27	2,52	46,04
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1623 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a							
	A R I P O R T A R E							53'914'585,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'914'585,53
	prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	21,00		18,00		378,00		
	SOMMANO ml					378,00	108,03	40'835,34
1624 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	378,00		0,50		189,00		
	SOMMANO mc					189,00	11,73	2'216,97
1625 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	189,00		130,00		24'570,00		
	SOMMANO kg					24'570,00	1,04	25'552,80
1626 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	20,00	1,20	0,10		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
1627 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	20,00	1,00	1,00		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
1628 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							53'985'393,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'985'393,68
	Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	21,00	1,00		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	22,19	931,98
1629 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	20,00		90,00		1'800,00		
	SOMMANO kg					1'800,00	1,04	1'872,00
1630 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,20	3,90 1,00	0,50 1,00		11,70 2,20		
	SOMMANO mc					13,90	25,30	351,67
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1631 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1632 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1633 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							53'988'774,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'988'774,98
	Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 (Cat 51) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1634 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM10-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'271,29		
	SOMMANO mc					1'271,29	6,27	7'970,99
1635 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					482,71		
	SOMMANO mc					482,71	1,96	946,11
1636 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		45,40 45,40 45,40	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	9,99 219,74 -80,36		
	Sommano positivi mc					229,73		
	Sommano negativi mc					-80,36		
	SOMMANO mc					149,37	67,10	10'022,73
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1637 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		45,40	0,25	1,80	20,43		
	A R I P O R T A R E					20,43		54'008'360,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,43		54'008'360,89
	SOMMANO mc					20,43	118,22	2'415,23
1638 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		20,43		1'430,10		
	SOMMANO kg					1'430,10	1,04	1'487,30
1639 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	45,40	0,25 0,25	1,80	22,70 0,90		
	SOMMANO mq					23,60	22,19	523,68
1640 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		45,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00	82,33	3'704,85
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1641 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		2,90 6,20	0,10 0,10	3,90 3,40	1,13 2,11		
	SOMMANO mc					3,24	67,10	217,40
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1642 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'016'709,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'016'709,35
	MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
	SOMMANO mc					8,94	118,22	1'056,89
1643 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc							
	SOMMANO kg	8,95		150,00		1'342,50		
						1'342,50	1,04	1'396,20
1644 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
	SOMMANO mq	2,00	2,50	0,40		2,00		
		2,00	3,50	0,40		2,80		
		4,00	10,60	0,40		4,24		
		4,00	7,19			28,76		
	SOMMANO mq					37,80	22,19	838,78
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1645 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna							
	SOMMANO mq		45,00		4,20	189,00		
						189,00	26,91	5'085,99
1646 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							54'025'087,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'025'087,21
	Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,50 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	102,90 88,20	3,04	580,94
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1647 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 SOMMANO ml	21,00		18,00		378,00 378,00	108,03	40'835,34
1648 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 SOMMANO mc	378,00		0,50		189,00 189,00	11,73	2'216,97
1649 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali SOMMANO kg	189,00		130,00		24'570,00 24'570,00	1,04	25'552,80
1650 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo SOMMANO mc	20,00	1,20	0,10		2,40 2,40	67,10	161,04
1651 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17							
	A RIPORTARE							54'094'434,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'094'434,30
1652 b.04.001	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo SOMMANO mc	20,00	1,00	1,00		20,00		
						20,00	102,10	2'042,00
1653 b.05.030	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo SOMMANO mq	2,00	21,00	1,00		42,00		
						42,00	22,19	931,98
1654 a.03.019	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc SOMMANO kg	20,00			90,00	1'800,00		
						1'800,00	1,04	1'872,00
1654 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo SOMMANO mc	6,00 2,20	3,21 1,00	0,50 1,00		9,63 2,20		
						11,83	25,30	299,30
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1655 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari SOMMANO m	2,00	4,71			9,42		
						9,42	12,90	121,52
1656 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17							
	A R I P O R T A R E							54'099'701,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'099'701,10
1657 B.09.125.a	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 (Cat 47) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1658 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM21-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					951,75		
	SOMMANO mc					951,75	6,27	5'967,47
1659 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					442,25		
	SOMMANO mc					442,25	1,96	866,81
1660 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		50,55 50,55 -1,00	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	11,12 244,66 -89,47		
	Sommano positivi mc					255,78		
	Sommano negativi mc					-89,47		
	SOMMANO mc					166,31	67,10	11'159,40
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
	A R I P O R T A R E							54'118'444,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'118'444,99
1661 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		50,55	0,25	1,80	22,75		
	SOMMANO mc					22,75	118,22	2'689,51
1662 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00			22,75	1'592,50		
	SOMMANO kg					1'592,50	1,04	1'656,20
1663 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	50,55	0,25 0,25	1,80	25,28 0,90		
	SOMMANO mq					26,18	22,19	580,93
1664 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		50,15			50,15		
	SOMMANO ml					50,15	82,33	4'128,85
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1665 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata		3,00	0,10	3,40	1,02		
	A R I P O R T A R E					1,02		54'127'500,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,02		54'127'500,48
	Sbocco di uscita		7,05	0,10	3,40	2,40		
	SOMMANO mc					3,42	67,10	229,48
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1666 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 4,36	3,12 13,08		
	SOMMANO mc	2,00	3,22 8,91	0,40 0,30		1,29 5,35		
						22,84	118,22	2'700,14
1667 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	22,83		150,00		3'424,50		
	SOMMANO kg					3'424,50	1,04	3'561,48
1668 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40	4,36	2,08 2,40 48,83		
	SOMMANO mq	4,00	11,00 8,91	0,40		4,40 35,64		
						93,35	22,19	2'071,44
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1669 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94							
	A R I P O R T A R E							54'136'063,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'136'063,02
1670 b.07.115.b	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna SOMMANO mq		50,15		4,20	210,63		
						210,63	26,91	5'668,05
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00	28,00	1,05	88,20		
			3,00	28,00	1,05	88,20		
						176,40	3,04	536,26
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1671 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 SOMMANO ml	24,00		18,00		432,00		
						432,00	53,45	23'090,40
1672 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 SOMMANO mc	432,00		0,28		120,96		
						120,96	11,73	1'418,86
1673 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali SOMMANO kg	120,96		130,00		15'724,80		
						15'724,80	1,04	16'353,79
1674 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'183'130,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'183'130,38
	Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	18,60	1,20	0,10		2,23		
	SOMMANO mc					2,23	67,10	149,63
1675 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	18,60	1,00	1,00		18,60		
	SOMMANO mc					18,60	102,10	1'899,06
1676 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	19,60	1,00		39,20		
	SOMMANO mq					39,20	22,19	869,85
1677 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	18,60		90,00		1'674,00		
	SOMMANO kg					1'674,00	1,04	1'740,96
1678 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,20	3,50 1,00	0,28 1,00		5,88 2,20		
	SOMMANO mc					8,08	25,30	204,42
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1679 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'187'994,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'187'994,30
	MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1680 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1681 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 (Cat 56) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1682 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM13-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					724,73		
	SOMMANO mc					724,73	6,27	4'544,06
1683 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					430,27		
	SOMMANO mc					430,27	1,96	843,33
1684 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'194'253,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'194'253,42
	Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		33,73 33,73 33,73	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	7,42 163,25 -59,70		
	Sommano positivi mc					170,67		
	Sommano negativi mc					-59,70		
	SOMMANO mc					110,97	67,10	7'446,09
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1685 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		33,73	0,25	1,80	15,18		
	SOMMANO mc					15,18	118,22	1'794,58
1686 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		15,18		1'062,60		
	SOMMANO kg					1'062,60	1,04	1'105,10
1687 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	33,73	0,25 0,25	1,80	16,87 0,90		
	SOMMANO mq					17,77	22,19	394,32
1688 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		33,33			33,33		
	SOMMANO ml					33,33	82,33	2'744,06
	A R I P O R T A R E							54'207'737,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'207'737,57
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1689 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 10,80	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 3,67		
	SOMMANO mc					4,69	67,10	314,70
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1690 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 4,30	3,12 12,90		
	SOMMANO mc	2,00	5,03 19,89	0,40 0,30		2,01 11,93	118,22	3'541,87
1691 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	29,97		150,00		4'495,50		
	SOMMANO kg					4'495,50	1,04	4'675,32
1692 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40	4,30	2,08 2,40 48,16		
	SOMMANO mc	4,00	24,00 19,89	0,40		9,60 79,56		
	A R I P O R T A R E					141,80		54'216'269,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,80		54'216'269,46
	SOMMANO mq					141,80	22,19	3'146,54
1693 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	32,00		8,00		256,00		
	SOMMANO ml					256,00	23,44	6'000,64
1694 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					256,00		
	SOMMANO ml					256,00	33,64	8'611,84
1695 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestre costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	256,00		31,00		7'936,00		
	SOMMANO kg					7'936,00	1,53	12'142,08
1696 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	12,40	0,70	0,10		0,87		
	SOMMANO mc					0,87	67,10	58,38
1697 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	12,40	0,50	0,50		3,10		
	SOMMANO mc					3,10	102,10	316,51
1698	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A R I P O R T A R E							54'246'545,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'246'545,45
b.04.001	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	12,90	0,50		12,90		
	SOMMANO mq					12,90	22,19	286,25
1699 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,10		90,00		279,00		
	SOMMANO kg					279,00	1,04	290,16
1700 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	7,00 2,20	3,95 0,50	0,07 0,50		1,94 0,55		
	SOMMANO mc					2,49	25,30	63,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1701 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		33,33		4,20	139,99		
	SOMMANO mq					139,99	26,91	3'767,13
1702 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	A R I P O R T A R E							54'251'488,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'251'488,25
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1703 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1704 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1705 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1706 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 (Cat 58) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1707 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536							
	A RIPORTARE							54'252'926,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'252'926,62
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM20-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					686,64		
	SOMMANO mc					686,64	6,27	4'305,23
1708 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					378,36		
	SOMMANO mc					378,36	1,96	741,59
1709 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		31,72	0,10	2,20	6,98		
			31,72	2,20	2,20	153,52		
		-1,00	31,72		1,77	-56,14		
	Sommano positivi mc					160,50		
	Sommano negativi mc					-56,14		
	SOMMANO mc					104,36	67,10	7'002,56
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1710 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		31,72	0,25	1,80	14,27		
	SOMMANO mc					14,27	118,22	1'687,00
1711 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		14,27		998,90		
	SOMMANO kg					998,90	1,04	1'038,86
1712 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a							
	A R I P O R T A R E							54'267'701,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'267'701,86
	copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	31,72	0,25 0,25	1,80	15,86 0,90		
	SOMMANO mq					16,76	22,19	371,90
1713 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		31,32			31,32		
	SOMMANO ml					31,32	82,33	2'578,58
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1714 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 9,00	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 3,06		
	SOMMANO mc					4,08	67,10	273,77
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1715 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 4,65	3,12 13,95		
	SOMMANO mc	2,00	2,85 16,50	0,40 0,30		1,14 9,90		
	SOMMANO mc					28,11	118,22	3'323,16
1716 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'274'249,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'274'249,27
	MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	28,11		150,00		4'216,50		
	SOMMANO kg					4'216,50	1,04	4'385,16
1717 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40	4,65	2,08 2,40 52,08		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	16,00 16,50	0,40		6,40 66,00		
	SOMMANO mq					128,96	22,19	2'861,62
1718 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	36,00		12,00		432,00		
	SOMMANO ml					432,00	23,44	10'126,08
1719 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					432,00		
	SOMMANO ml					432,00	33,64	14'532,48
1720 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	432,00		31,00		13'392,00		
	SOMMANO kg					13'392,00	1,53	20'489,76
1721 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							54'326'644,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'326'644,37
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	14,00	0,70	0,10		0,98		
	SOMMANO mc					0,98	67,10	65,76
1722 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	14,00	0,50	0,50		3,50		
	SOMMANO mc					3,50	102,10	357,35
1723 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,50	0,50		14,50		
	SOMMANO mq					14,50	22,19	321,76
1724 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,50		90,00		315,00		
	SOMMANO kg					315,00	1,04	327,60
1725 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	7,00	3,80	0,07		1,86		
		2,20	0,50	0,50		0,55		
	SOMMANO mc					2,41	25,30	60,97
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1726	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,							
	A R I P O R T A R E							54'327'777,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'327'777,81
b.06.095	armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		31,32		4,20	131,54		
	SOMMANO mq					131,54	26,91	3'539,74
1727 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1728 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1729 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1730 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
	A R I P O R T A R E							54'332'646,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'332'646,10
1731 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 (Cat 60) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1732 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM24-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					764,12		
	SOMMANO mc					764,12	6,27	4'791,03
1733 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					287,88		
	SOMMANO mc					287,88	1,96	564,24
1734 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500	-1,00	31,70 31,70 31,70	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	6,97 153,43 -56,11		
	Sommano positivi mc					160,40		
	Sommano negativi mc					-56,11		
	SOMMANO mc					104,29	67,10	6'997,86
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1735 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							54'345'645,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'345'645,31
	MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		31,70	0,25	1,80	14,27		
	SOMMANO mc					14,27	118,22	1'687,00
1736 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00				998,90		
	SOMMANO kg					998,90	1,04	1'038,86
1737 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	31,70	0,25 0,25	1,80	15,85 0,90		
	SOMMANO mq					16,75	22,19	371,68
1738 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		31,30			31,30		
	SOMMANO ml					31,30	82,33	2'576,93
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1739 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 6,40	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,18		
	SOMMANO mc					3,20	67,10	214,72
	A R I P O R T A R E							54'351'534,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'351'534,50
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1740 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 2,90	3,12 8,70		
	SOMMANO mc	2,00	8,17	0,30		0,96 4,90		
						17,68	118,22	2'090,13
1741 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	17,68		150,00		2'652,00		
	SOMMANO kg					2'652,00	1,04	2'758,08
1742 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40	2,90	2,08 2,40 32,48		
	SOMMANO mq	4,00	14,00 8,17	0,40		5,60 32,68		
						75,24	22,19	1'669,58
1743 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	31,00		8,00		248,00		
	SOMMANO ml					248,00	23,44	5'813,12
1744 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura							
	A R I P O R T A R E							54'363'865,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'363'865,41
	e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					248,00		
	SOMMANO ml					248,00	33,64	8'342,72
1745 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	248,00		31,00		7'688,00		
	SOMMANO kg					7'688,00	1,53	11'762,64
1746 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	12,00	0,70	0,10		0,84		
	SOMMANO mc					0,84	67,10	56,36
1747 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	12,00	0,50	0,50		3,00		
	SOMMANO mc					3,00	102,10	306,30
1748 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	12,50	0,50		12,50		
	SOMMANO mq					12,50	22,19	277,38
1749 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'384'610,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'384'610,81
1750 a.03.019	Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc SOMMANO kg	3,00		90,00		270,00 <hr/> 270,00	1,04	280,80
1750 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo SOMMANO mc	7,00 2,20	3,20 0,50	0,07 0,50		1,57 0,55 <hr/> 2,12	25,30	53,64
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1751 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna SOMMANO mq		31,30		4,20	131,46 <hr/> 131,46	26,91	3'537,59
1752 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20 <hr/> 176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1753 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc			6,00		6,00 <hr/> 6,00	94,44	566,64
1754	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche							
	A R I P O R T A R E							54'389'585,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'389'585,74
E.01.065.c	in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					15,75		
	SOMMANO mq					15,75	50,89	801,52
1755 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					15,75		
	SOMMANO mq					15,75	2,52	39,69
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1756 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1757 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1758 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 (Cat 61)							
	A R I P O R T A R E							54'391'298,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'391'298,68
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1759 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM29-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'502,05		
	SOMMANO mc					1'502,05	6,27	9'417,85
1760 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					338,95		
	SOMMANO mc					338,95	1,96	664,34
1761 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		65,90	0,10	2,20	14,50		
			65,90	2,20	2,20	318,96		
		-1,00	65,90		1,77	-116,64		
	Sommano positivi mc					333,46		
	Sommano negativi mc					-116,64		
	SOMMANO mc					216,82	67,10	14'548,62
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1762 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		65,90	0,25	1,80	29,66		
	SOMMANO mc					29,66	118,22	3'506,41
1763 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							54'419'435,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'419'435,90
1764 b.04.001	Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc SOMMANO kg	70,00		29,66		2'076,20 2'076,20	1,04	2'159,25
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	65,90	0,25 0,25	1,80	32,95 0,90		
	SOMMANO mq					33,85	22,19	751,13
1765 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		65,50			65,50 65,50	82,33	5'392,62
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1766 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 5,60 4,60	0,10 0,10 0,10	3,40 3,40 3,40	1,02 1,90 1,56		
	SOMMANO mc					4,48	67,10	300,61
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1767 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita		2,60 3,00 5,20 6,00	0,40 0,40	3,00 2,80 3,00 5,62	3,12 8,40 6,24 33,72		
	A R I P O R T A R E					51,48		54'428'039,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,48		54'428'039,51
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00	2,30 8,70	0,40 0,30		0,92 5,22		
	SOMMANO mc					57,62	118,22	6'811,84
1768 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	57,62		150,00		8'643,00		
	SOMMANO kg					8'643,00	1,04	8'988,72
1769 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		11,20		2,80	31,36		
	Fondazione	2,00	5,20	0,40		4,16		
	Fondazione	2,00	3,00	0,40		2,40		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		22,40		5,62	125,89		
		4,00	9,00 8,70	0,40		3,60 34,80		
	SOMMANO mq					206,69	22,19	4'586,45
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1770 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		65,50		4,20	275,10		
	SOMMANO mq					275,10	26,91	7'402,94
1771 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	A R I P O R T A R E					176,40		54'455'829,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,40		54'455'829,46
	Sbocco di uscita		3,00	28,00	1,05	88,20		
	SOMMANO kg					264,60	3,04	804,38
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1772 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1773 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			29,20		29,20		
	SOMMANO mq					29,20	50,89	1'485,99
1774 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtraziao SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			29,20		29,20		
	SOMMANO mq					29,20	2,52	73,58
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1775 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	17,00		15,00		255,00		
	SOMMANO ml					255,00	53,45	13'629,75
1776 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							54'472'389,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'472'389,80
1777 b.05.030	Pali per il sostegno dello scavo pali F600 SOMMANO mc	255,00		0,28		71,40		
						71,40	11,73	837,52
1778 b.03.025.a	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	71,40		130,00		9'282,00		
	SOMMANO kg					9'282,00	1,04	9'653,28
1778 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,00	1,20	0,10		1,56		
	SOMMANO mc					1,56	67,10	104,68
1779 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,00	1,00	1,00		13,00		
	SOMMANO mc					13,00	102,10	1'327,30
1780 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,00	1,00		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	22,19	621,32
1781 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	13,00		90,00		1'170,00		
	A R I P O R T A R E					1'170,00		54'484'933,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'170,00		54'484'933,90
	SOMMANO kg					1'170,00	1,04	1'216,80
1782 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,20	2,70 1,00	0,28 1,00		4,54 2,20		
	SOMMANO mc					6,74	25,30	170,52
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1783 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	6,00	4,71			28,26		
	SOMMANO m					28,26	12,90	364,55
1784 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1785 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 (Cat 62) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1786 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'487'435,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'487'435,98
	Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI01 Volume di scavo entro i primi 2 m					488,96		
	SOMMANO mc					488,96	6,27	3'065,78
1787 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					155,04		
	SOMMANO mc					155,04	1,96	303,88
1788 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		23,40	0,10	2,20	5,15		
			23,40	2,20	2,20	113,26		
		-1,00	23,40		1,77	-41,42		
	Sommano positivi mc					118,41		
	Sommano negativi mc					-41,42		
	SOMMANO mc					76,99	67,10	5'166,03
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1789 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		23,40	0,25	1,80	10,53		
	SOMMANO mc					10,53	118,22	1'244,86
1790 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		10,53		737,10		
	SOMMANO kg					737,10	1,04	766,58
1791 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A R I P O R T A R E							54'497'983,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'497'983,11
	cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	23,40	0,25 0,25	1,80	11,70 0,90		
	SOMMANO mq					12,60	22,19	279,59
1792 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		23,00			23,00		
	SOMMANO ml					23,00	82,33	1'893,59
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1793 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 7,13	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,42		
	SOMMANO mc					3,44	67,10	230,82
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1794 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	3,05 13,54	0,40 0,30		1,22 8,12		
	SOMMANO mc					22,21	118,22	2'625,67
1795 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre							
	A RIPORTARE							54'503'012,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'503'012,78
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	22,21		150,00		3'331,50		
	SOMMANO kg					3'331,50	1,04	3'464,76
1796 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40		2,08 2,40 36,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	14,83 13,54	0,40	3,25	5,93 54,16		
	SOMMANO mq					100,97	22,19	2'240,52
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1797 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		23,00		4,20	96,60		
	SOMMANO mq					96,60	26,91	2'599,51
1798 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1799 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2							
	A R I P O R T A R E							54'511'853,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'511'853,83
	SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc			6,00		6,00		
						6,00	94,44	566,64
1800 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	50,89	803,04
1801 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1802 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari SOMMANO m	2,00	4,71			9,42		
						9,42	12,90	121,52
1803 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml			9,00		9,00		
						9,00	11,57	104,13
1804 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi							
	A R I P O R T A R E							54'513'488,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'513'488,93
	Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00 <hr/> 24,00	26,92	646,08
	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 46) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1805 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					512,35 <hr/> 512,35	6,27	3'212,43
1806 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					162,45 <hr/> 162,45	1,96	318,40
1807 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					5,39 118,58 -43,37 <hr/> 123,97 -43,37 <hr/> 80,60	67,10	5'408,26
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1808 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione SOMMANO mc		24,50	0,25	1,80	11,03 <hr/> 11,03	118,22	1'303,97
	A R I P O R T A R E							54'524'378,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'524'378,07
1809 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		11,03		772,10		
	SOMMANO kg					772,10	1,04	802,98
1810 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	24,50	0,25 0,25	1,80	12,25 0,90		
	SOMMANO mq					13,15	22,19	291,80
1811 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		24,10			24,10		
	SOMMANO ml					24,10	82,33	1'984,15
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1812 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 6,03	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,05		
	SOMMANO mc					3,07	67,10	206,00
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1813 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							54'527'663,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'527'663,00
	Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	11,33	0,30		1,02 6,80 <u>20,69</u>	118,22	2'445,97
1814 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	20,69		150,00		3'103,50 <u>3'103,50</u>	1,04	3'227,64
1815 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 12,41 11,33	0,40 0,40 0,40	3,25	2,08 2,40 36,40 4,96 45,32 <u>91,16</u>	22,19	2'022,84
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1816 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		24,10		4,20	101,22 <u>101,22</u>	26,91	2'723,83
1817 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione							
	A R I P O R T A R E							54'538'083,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'538'083,28
	ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1818 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1819 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1820 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1821 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1822 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto							
	A R I P O R T A R E							54'540'150,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'540'150,51
1823 B.09.125.a	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
1823 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
						24,00	26,92	646,08
	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 53) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1824 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					654,15		
						654,15	6,27	4'101,52
1825 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					207,41		
						207,41	1,96	406,52
1826 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	-1,00	31,17 31,17 31,17	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	6,86 150,86 -55,17		
						157,72		
						-55,17		
						102,55	67,10	6'881,11
	A R I P O R T A R E							54'552'289,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'552'289,87
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1827 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		31,17	0,25	1,80	14,03		
	SOMMANO mc					14,03	118,22	1'658,63
1828 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		14,03		982,10		
	SOMMANO kg					982,10	1,04	1'021,38
1829 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	31,17	0,25 0,25	1,80	15,59 0,90		
	SOMMANO mq					16,49	22,19	365,91
1830 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		30,77			30,77		
	SOMMANO ml					30,77	82,33	2'533,29
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1831 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	A R I P O R T A R E							54'557'869,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'557'869,08
	Imbocco di entrata Sbocco di uscita style="text-align: right;">SOMMANO mc		3,00 5,67	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,93 <hr/> 2,95	67,10	197,95
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1832 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne style="text-align: right;">SOMMANO mc		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75 <hr/> 0,95 6,36 <hr/> 20,18	118,22	2'385,68
1833 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc style="text-align: right;">SOMMANO kg	20,19		150,00		3'028,50 <hr/> 3'028,50	1,04	3'149,64
1834 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne style="text-align: right;">SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,61 10,60	0,40 0,40 0,40	3,25	2,08 2,40 36,40 4,64 42,40 <hr/> 87,92	22,19	1'950,94
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1835 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'565'553,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'565'553,29
1836 b.07.115.b	Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna SOMMANO mq		30,77		4,20	129,23		
						129,23	26,91	3'477,58
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00	28,00	1,05	88,20		
			3,00	28,00	1,05	88,20		
						176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1837 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc				6,00	6,00		
						6,00	94,44	566,64
1838 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78		
						15,78	50,89	803,04
1839 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1840 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a							
	A R I P O R T A R E							54'570'976,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'570'976,58
	contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1841 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1842 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 54) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1843 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m					512,35		
	SOMMANO mc					512,35	6,27	3'212,43
1844 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					162,45		
	SOMMANO mc					162,45	1,96	318,40
1845 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e							
	A R I P O R T A R E							54'575'379,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'575'379,14
	circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		24,50 24,50 -1,00	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	5,39 118,58 -43,37		
	Sommano positivi mc					123,97		
	Sommano negativi mc					-43,37		
	SOMMANO mc					80,60	67,10	5'408,26
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1846 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		24,50	0,25	1,80	11,03		
	SOMMANO mc					11,03	118,22	1'303,97
1847 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		11,03		772,10		
	SOMMANO kg					772,10	1,04	802,98
1848 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	24,50	0,25 0,25	1,80	12,25 0,90		
	SOMMANO mq					13,15	22,19	291,80
1849 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino							
	A R I P O R T A R E							54'583'186,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'583'186,15
	tubi in cemento Dn 1500		24,10			24,10		
	SOMMANO ml					24,10	82,33	1'984,15
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1850 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 6,30	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,14		
	SOMMANO mc					3,16	67,10	212,04
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1851 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00 2,67 11,87	0,40 0,40 0,30	3,00 4,20 1,07 7,12	3,12 12,60 1,07 7,12		
	SOMMANO mc	2,00				23,91	118,22	2'826,64
1852 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	23,91		150,00		3'586,50		
	SOMMANO kg					3'586,50	1,04	3'729,96
1853 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40	4,20	2,08 2,40 47,04		
	A R I P O R T A R E					51,52		54'591'938,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,52		54'591'938,94
	Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	13,00 11,87	0,40		5,20 47,48		
	SOMMANO mq					104,20	22,19	2'312,20
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1854 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		24,10		4,20	101,22		
	SOMMANO mq					101,22	26,91	2'723,83
1855 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1856 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1857 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1858 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non							
	A R I P O R T A R E							54'598'880,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'598'880,91
	tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1859 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1860 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto					9,00		
	SOMMANO ml		9,00			9,00	11,57	104,13
1861 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 55) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1862 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m					475,78		
	SOMMANO mc					475,78	6,27	2'983,14
	A R I P O R T A R E							54'602'775,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'602'775,55
1863 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					150,86		
	SOMMANO mc					150,86	1,96	295,69
1864 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		22,78	0,10	2,20	5,01		
			22,78	2,20	2,20	110,26		
		-1,00	22,78		1,77	-40,32		
	Sommano positivi mc					115,27		
	Sommano negativi mc					-40,32		
	SOMMANO mc					74,95	67,10	5'029,15
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1865 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		22,78	0,25	1,80	10,25		
	SOMMANO mc					10,25	118,22	1'211,76
1866 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		10,25		717,50		
	SOMMANO kg					717,50	1,04	746,20
1867 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino							
	A R I P O R T A R E							54'610'058,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'610'058,35
1868 i.01.001.m	Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	22,78	0,25 0,25	1,80	11,39 0,90		
	SOMMANO mq					12,29	22,19	272,72
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		22,38			22,38		
	SOMMANO ml					22,38	82,33	1'842,55
TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)								
1869 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 5,86	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,99		
	SOMMANO mc					3,01	67,10	201,97
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1870 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	10,98	0,40 0,30		0,99 6,59		
							20,45	118,22
1871 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	20,45		150,00		3'067,50		
	A RIPORTARE					3'067,50		54'614'793,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'067,50		54'614'793,19
	SOMMANO kg					3'067,50	1,04	3'190,20
1872 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20		3,25	36,40		
	SOMMANO mq	4,00	12,03 10,98	0,40		4,81 43,92		
	SOMMANO mq					89,61	22,19	1'988,45
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1873 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		22,38		4,20	94,00		
	SOMMANO mq					94,00	26,91	2'529,54
1874 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1875 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
	A R I P O R T A R E							54'623'604,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'623'604,28
1876 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	50,89	803,04
1877 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1878 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari SOMMANO m	2,00	4,71			9,42		
						9,42	12,90	121,52
1879 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
1880 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00	3,00		2,00	12,00		
		2,00	3,00		2,00	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	A R I P O R T A R E							54'625'318,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'625'318,82
1881 B.01.001.a	<p>P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 73) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m</p>					461,33		
	SOMMANO mc					461,33	6,27	2'892,54
1882 B.01.005.a	<p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo</p>					146,27		
	SOMMANO mc					146,27	1,96	286,69
1883 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500</p>		22,10	0,10	2,20	4,86		
			22,10	2,20	2,20	106,96		
		-1,00	22,10		1,77	-39,12		
	Sommano positivi mc					111,82		
	Sommano negativi mc					-39,12		
	SOMMANO mc					72,70	67,10	4'878,17
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1884 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione</p>		22,10	0,25	1,80	9,95		
	SOMMANO mc					9,95	118,22	1'176,29
1885 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							54'634'552,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'634'552,51
	Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		9,95		696,50		
	SOMMANO kg					696,50	1,04	724,36
1886 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	22,10	0,25 0,25	1,80	11,05 0,90		
	SOMMANO mq					11,95	22,19	265,17
1887 i.01.001.m	Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		21,70			21,70		
	SOMMANO ml					21,70	82,33	1'786,56
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1888 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 7,85	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,67		
	SOMMANO mc					3,69	67,10	247,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1889 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)		2,60 3,00 3,37	0,40 0,40	3,00 5,65	3,12 16,95 1,35		
	A R I P O R T A R E					21,42		54'637'576,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,42		54'637'576,20
	Pareti esterne	2,00	14,99	0,30		8,99		
	SOMMANO mc					30,41	118,22	3'595,07
1890 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	30,41		150,00		4'561,50		
	SOMMANO kg					4'561,50	1,04	4'743,96
1891 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20		5,65	63,28		
		4,00	16,42	0,40		6,57 59,96		
	SOMMANO mq					134,29	22,19	2'979,90
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1892 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		21,70		4,20	91,14		
	SOMMANO mq					91,14	26,91	2'452,58
1893 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	A R I P O R T A R E							54'651'883,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'651'883,97
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1894 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1895 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1896 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita					15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1897 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1898 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto					9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
	A R I P O R T A R E							54'653'519,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'653'519,07
1899 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 74) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1900 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m					395,85		
	SOMMANO mc					395,85	6,27	2'481,98
1901 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					125,51		
	SOMMANO mc					125,51	1,96	246,00
1902 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500					4,18 92,06 -33,67		
	Sommano positivi mc					96,24		
	Sommano negativi mc					-33,67		
	SOMMANO mc					62,57	67,10	4'198,45
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1903 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'661'091,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'661'091,58
	MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		19,02	0,25	1,80	8,56		
	SOMMANO mc					8,56	118,22	1'011,96
1904 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00				599,20		
	SOMMANO kg					599,20	1,04	623,17
1905 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	19,02	0,25 0,25	1,80	9,51 0,90		
	SOMMANO mq					10,41	22,19	231,00
1906 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		18,62			18,62		
	SOMMANO ml					18,62	82,33	1'532,98
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1907 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,65	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,24		
	SOMMANO mc					2,26	67,10	151,65
	A R I P O R T A R E							54'664'642,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'664'642,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1908 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	1,47 6,54	0,40 0,30		0,59 3,92		
						17,38	118,22	2'054,66
1909 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	17,38		150,00		2'607,00		
	SOMMANO kg					2'607,00	1,04	2'711,28
1910 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40	3,25	2,08 2,40 36,40		
	SOMMANO mq	4,00	7,16 6,54	0,40		2,86 26,16		
						69,90	22,19	1'551,08
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1911 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		18,62		4,20	78,20		
	SOMMANO mq					78,20	26,91	2'104,36
	A R I P O R T A R E							54'673'063,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'673'063,72
1912 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1913 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1914 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1915 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1916 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	A R I P O R T A R E					9,42		54'675'009,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,42		54'675'009,43
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1917 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1918 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 75) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1919 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m					335,90		
	SOMMANO mc					335,90	6,27	2'106,09
1920 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					106,50		
	SOMMANO mc					106,50	1,96	208,74
1921 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		16,20	0,10	2,20	3,56		
	A R I P O R T A R E					3,56		54'678'195,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,56		54'678'195,99
	rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500	-1,00	16,20 16,20	2,20	2,20 1,77	78,41 -28,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,97 -28,67		
	SOMMANO mc					53,30	67,10	3'576,43
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1922 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		16,20	0,25	1,80	7,29		
	SOMMANO mc					7,29	118,22	861,82
1923 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		7,29		510,30		
	SOMMANO kg					510,30	1,04	530,71
1924 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	16,20	0,25 0,25	1,80	8,10 0,90		
	SOMMANO mq					9,00	22,19	199,71
1925 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		15,80			15,80		
	SOMMANO ml					15,80	82,33	1'300,81
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
	A R I P O R T A R E							54'684'665,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'684'665,47
1926 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Sbocco di uscita</p>		3,00	0,10	3,40	1,02		
			3,85	0,10	3,40	1,31		
	SOMMANO mc					2,33	67,10	156,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1927 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>		2,60	0,40	3,00	3,12		
			3,00		3,45	10,35		
			1,56	0,40		0,62		
		2,00	6,94	0,30		4,16		
	SOMMANO mc					18,25	118,22	2'157,52
1928 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p>	18,26		150,00		2'739,00		
	SOMMANO kg					2'739,00	1,04	2'848,56
1929 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>	2,00	2,60	0,40		2,08		
		2,00	3,00	0,40		2,40		
			11,20		3,45	38,64		
			7,60	0,40		3,04		
		4,00	6,94			27,76		
	SOMMANO mq					73,92	22,19	1'640,28
	A R I P O R T A R E							54'691'468,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'691'468,17
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1930 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		15,80		4,20	66,36		
	SOMMANO mq					66,36	26,91	1'785,75
1931 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1932 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1933 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1934 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	A R I P O R T A R E					15,78		54'695'159,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,78		54'695'159,86
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1935 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1936 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1937 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretantica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 179) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1938 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m					409,88		
	SOMMANO mc					409,88	6,27	2'569,95
1939 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A R I P O R T A R E							54'698'641,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'698'641,31
	Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					129,96		
	SOMMANO mc					129,96	1,96	254,72
1940 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		19,68	0,10	2,20	4,33		
			19,68	2,20	2,20	95,25		
		-1,00	19,68		1,77	-34,83		
	Sommano positivi mc					99,58		
	Sommano negativi mc					-34,83		
	SOMMANO mc					64,75	67,10	4'344,73
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1941 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		19,68	0,25	1,80	8,86		
	SOMMANO mc					8,86	118,22	1'047,43
1942 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		8,86		620,20		
	SOMMANO kg					620,20	1,04	645,01
1943 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	19,68	0,25		9,84		
		2,00		0,25	1,80	0,90		
	SOMMANO mq					10,74	22,19	238,32
1944	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e							
	A R I P O R T A R E							54'705'171,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'705'171,52
i.01.001.m	femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		19,28			19,28		
	SOMMANO ml					19,28	82,33	1'587,32
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1945 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,88	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,66		
	SOMMANO mc					2,68	67,10	179,83
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1946 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00 2,03 9,01	0,40 0,40 0,40 0,30	3,00 3,25 	3,12 9,75 0,81 5,41		
	SOMMANO mc					19,09	118,22	2'256,82
1947 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	2,00						
	SOMMANO kg	19,09		150,00		2'863,50		
						2'863,50	1,04	2'978,04
1948 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo							
	A R I P O R T A R E							54'712'173,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'712'173,53
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20 9,87 9,01		3,25	36,40 3,95 36,04		
	SOMMANO mq					80,87	22,19	1'794,51
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1949 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		19,28		4,20	80,98		
	SOMMANO mq					80,98	26,91	2'179,17
1950 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita					88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1951 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				6,00	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1952 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno							
	A R I P O R T A R E							54'717'250,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'717'250,11
	Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1953 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1954 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1955 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto			9,00		9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
1956 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 64) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1957 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'718'964,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'718'964,65
	MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m style="text-align: right;">SOMMANO mc					324,20		
						324,20	6,27	2'032,73
1958 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo style="text-align: right;">SOMMANO mc					102,80		
						102,80	1,96	201,49
1959 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500 style="text-align: right;">Sommano positivi mc style="color: red;">Sommano negativi mc style="text-align: right;">SOMMANO mc					3,44		
						75,75		
		-1,00	15,65			2,20		
						1,77		
						79,19		
						-27,70		
						51,49	67,10	3'454,98
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1960 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione style="text-align: right;">SOMMANO mc					7,04		
			15,65	0,25	1,80	7,04		
						7,04	118,22	832,27
1961 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc style="text-align: right;">SOMMANO kg	70,00		7,04		492,80		
						492,80	1,04	512,51
1962	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A R I P O R T A R E							54'725'998,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'725'998,63
b.04.001	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	15,65	0,25 0,25	1,80	7,83 0,90		
	SOMMANO mq					8,73	22,19	193,72
1963 i.01.001.m	Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		15,25			15,25		
	SOMMANO ml					15,25	82,33	1'255,53
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1964 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,66	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,58		
	SOMMANO mc					2,60	67,10	174,46
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1965 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,35	3,12 10,05		
	SOMMANO mc	2,00	1,93 8,57	0,40 0,30		0,77 5,14	118,22	2'255,64
1966 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A R I P O R T A R E							54'729'877,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'729'877,98
	Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	19,08		150,00		2'862,00		
	SOMMANO kg					2'862,00	1,04	2'976,48
1967 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20		3,35	37,52		
	SOMMANO mq					80,04	22,19	1'776,09
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1968 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna			15,25		4,20 64,05		
	SOMMANO mq					64,05	26,91	1'723,59
1969 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1970 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							54'736'890,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'736'890,40
	Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc			6,00		6,00		
						6,00	94,44	566,64
1971 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	50,89	803,04
1972 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1973 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari SOMMANO m	2,00	4,71			9,42		
						9,42	12,90	121,52
1974 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
1975 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi							
	A R I P O R T A R E							54'738'525,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'738'525,50
	Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 65) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1976 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m					323,57		
	SOMMANO mc					323,57	6,27	2'028,78
1977 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					102,59		
	SOMMANO mc					102,59	1,96	201,08
1978 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500					3,44 75,60 -27,65		
	Sommano positivi mc					79,04		
	Sommano negativi mc	-1,00	15,62		1,77	-27,65		
	SOMMANO mc					51,39	67,10	3'448,27
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1979 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione					7,03		
	SOMMANO mc		15,62	0,25	1,80	7,03	118,22	831,09
	A R I P O R T A R E							54'745'680,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'745'680,80
1980 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		7,03		492,10		
	SOMMANO kg					492,10	1,04	511,78
1981 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	15,62	0,25 0,25	1,80	7,81 0,90		
	SOMMANO mq					8,71	22,19	193,27
1982 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		15,22			15,22		
	SOMMANO ml					15,22	82,33	1'253,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1983 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 6,15	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 2,09		
	SOMMANO mc					3,11	67,10	208,68
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
1984 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							54'747'847,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'747'847,59
	Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,35	3,12 10,05		
	SOMMANO mc	2,00	11,57	0,30		1,04 6,94		
						21,15	118,22	2'500,35
1985 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	21,15		150,00		3'172,50		
	SOMMANO kg					3'172,50	1,04	3'299,40
1986 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20		3,35	37,52		
		4,00	12,67 11,57	0,40		5,07 46,28		
	SOMMANO mq					93,35	22,19	2'071,44
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1987 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		15,22		4,20	63,92		
	SOMMANO mq					63,92	26,91	1'720,09
1988 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione							
	A R I P O R T A R E							54'757'438,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'757'438,87
	ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
1989 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
1990 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
1991 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1992 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
1993 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2							
	A R I P O R T A R E							54'759'506,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'759'506,10
1994 B.09.125.a	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 66) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
1995 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m					255,11		
	SOMMANO mc					255,11	6,27	1'599,54
1996 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					80,89		
	SOMMANO mc					80,89	1,96	158,54
1997 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500	-1,00	12,40 12,40 12,40	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	2,73 60,02 -21,95		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					62,75 -21,95		
	SOMMANO mc					40,80	67,10	2'737,68
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
	A R I P O R T A R E							54'764'752,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'764'752,07
1998 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		12,40	0,25	1,80	5,58		
	SOMMANO mc					5,58	118,22	659,67
1999 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00			5,58	390,60		
	SOMMANO kg					390,60	1,04	406,22
2000 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	12,40	0,25 0,25	1,80	6,20 0,90		
	SOMMANO mq					7,10	22,19	157,55
2001 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	82,33	987,96
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2002 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata		3,00	0,10	3,40	1,02		
	A R I P O R T A R E					1,02		54'766'963,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,02		54'766'963,47
	Sbocco di uscita		6,11	0,10	3,40	2,08		
	SOMMANO mc					3,10	67,10	208,01
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2003 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,35	3,12 10,05		
	SOMMANO mc	2,00	2,58 11,49	0,40 0,30		1,03 6,89		
						21,09	118,22	2'493,26
2004 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	21,10		150,00		3'165,00		
	SOMMANO kg					3'165,00	1,04	3'291,60
2005 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40	3,35	2,08 2,40 37,52		
	SOMMANO mq	4,00	12,58 11,49	0,40		5,03 45,96		
						92,99	22,19	2'063,45
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2006 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2							
	A R I P O R T A R E							54'775'019,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'775'019,79
2007 b.07.115.b	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna SOMMANO mq		12,00		4,20	50,40		
						50,40	26,91	1'356,26
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00	28,00	1,05	88,20		
			3,00	28,00	1,05	88,20		
						176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
2008 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc				6,00	6,00		
						6,00	94,44	566,64
2009 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78		
						15,78	50,89	803,04
2010 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2011 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio							
	A R I P O R T A R E							54'778'321,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'778'321,76
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
2012 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
2013 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 67) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2014 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m					397,12		
	SOMMANO mc					397,12	6,27	2'489,94
2015 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					125,92		
	SOMMANO mc					125,92	1,96	246,80
2016 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'781'930,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'781'930,23
	MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		19,08 19,08 19,08	0,10 2,20	2,20 2,20 1,77	4,20 92,35 -33,77 96,55 -33,77 62,78		
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2017 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione SOMMANO mc		19,08	0,25	1,80	8,59 8,59		67,10 4'212,54
2018 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc SOMMANO kg	70,00		8,59		601,30 601,30		1'015,51 625,35
2019 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione SOMMANO mq	2,00 2,00	19,08	0,25 0,25	1,80	9,54 0,90 10,44		22,19 231,66
2020 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 SOMMANO mc		18,68			18,68		
	A RIPORTARE					18,68		54'788'015,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,68		54'788'015,29
	SOMMANO ml					18,68	82,33	1'537,92
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2021 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,64	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,58		
	SOMMANO mc					2,60	67,10	174,46
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2022 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00 1,92 8,53	0,40 0,40 0,40 0,30	3,00 5,65 0,77 5,12	3,12 16,95 0,77 5,12		
	SOMMANO mc	2,00				25,96	118,22	3'068,99
2023 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	25,96		150,00		3'894,00		
	SOMMANO kg					3'894,00	1,04	4'049,76
2024 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40	5,65	2,08 2,40 63,28		
	A R I P O R T A R E					67,76		54'796'846,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,76		54'796'846,42
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	9,34 8,53	0,40		3,74 34,12		
	SOMMANO mq					105,62	22,19	2'343,71
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2025 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		18,68		4,20	78,46		
	SOMMANO mq					78,46	26,91	2'111,36
2026 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
2027 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
2028 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
2029 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							54'803'207,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'803'207,43
	MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			15,78		15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2030 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari SOMMANO m	2,00	4,71			9,42		
						9,42	12,90	121,52
2031 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
2032 B.01.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00	3,00		2,00	12,00		
		2,00	3,00		2,00	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 69) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2033 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					380,54		
						380,54	6,27	2'385,99
2034	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m							
	A R I P O R T A R E							54'806'504,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'806'504,92
B.01.005.a	superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					120,66		
	SOMMANO mc					120,66	1,96	236,49
2035 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500		18,30	0,10	2,20	4,03		
			18,30	2,20	2,20	88,57		
		-1,00	18,30		1,77	-32,39		
	Sommano positivi mc					92,60		
	Sommano negativi mc					-32,39		
	SOMMANO mc					60,21	67,10	4'040,09
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2036 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		18,30	0,25	1,80	8,24		
	SOMMANO mc					8,24	118,22	974,13
2037 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		8,24		576,80		
	SOMMANO kg					576,80	1,04	599,87
2038 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	18,30	0,25 0,25	1,80	9,15 0,90		
	A R I P O R T A R E					10,05		54'812'355,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,05		54'812'355,50
	SOMMANO mq					10,05	22,19	223,01
2039 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		17,90			17,90		
	SOMMANO ml					17,90	82,33	1'473,71
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2040 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,36	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,48		
	SOMMANO mc					2,50	67,10	167,75
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2041 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	1,79 7,97	0,40 0,30		0,72 4,78		
	SOMMANO mc					18,37	118,22	2'171,70
2042 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	18,37		150,00		2'755,50		
	SOMMANO kg					2'755,50	1,04	2'865,72
	A R I P O R T A R E							54'819'257,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'819'257,39
2043 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,40 0,40		2,08 2,40 36,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		8,73 7,97	0,40	3,25	3,49 31,88		
	SOMMANO mq					76,25	22,19	1'691,99
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2044 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		17,90		4,20	75,18		
	SOMMANO mq					75,18	26,91	2'023,09
2045 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
2046 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
2047 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm							
	A R I P O R T A R E							54'824'075,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'824'075,37
	100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
2048 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2049 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
2050 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
2051 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 70) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
	A R I P O R T A R E							54'825'789,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'825'789,91
2052 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m					815,72		
	SOMMANO mc					815,72	6,27	5'114,56
2053 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					258,64		
	SOMMANO mc					258,64	1,96	506,93
2054 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500					8,53		
			38,77	0,10	2,20	187,65		
			38,77	2,20	2,20	-68,62		
		-1,00	38,77		1,77	-68,62		
	Sommano positivi mc					196,18		
	Sommano negativi mc					-68,62		
	SOMMANO mc					127,56	67,10	8'559,28
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2055 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione					17,45		
	SOMMANO mc		38,77	0,25	1,80	17,45	118,22	2'062,94
2056 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino							
	A R I P O R T A R E							54'842'033,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'842'033,62
	Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00		17,45		1'221,50		
	SOMMANO kg					1'221,50	1,04	1'270,36
2057 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	38,77	0,25 0,25	1,80	19,39 0,90		
	SOMMANO mq					20,29	22,19	450,24
2058 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		38,37			38,37		
	SOMMANO ml					38,37	82,33	3'159,00
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2059 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,22	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,43		
	SOMMANO mc					2,45	67,10	164,40
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2060 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,00	0,40	3,00 3,25	3,12 9,75		
	SOMMANO mc	2,00	1,73 7,69	0,40 0,30		0,69 4,61		
	SOMMANO mc					18,17	118,22	2'148,06
	A R I P O R T A R E							54'849'225,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'849'225,68
2061 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	18,17		150,00		2'725,50		
	SOMMANO kg					2'725,50	1,04	2'834,52
2062 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,00	0,40 0,40		2,08 2,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		11,20		3,25	36,40		
		4,00	8,42 7,69	0,40		3,37 30,76		
	SOMMANO mq					75,01	22,19	1'664,47
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2063 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		38,37		4,20	161,15		
	SOMMANO mq					161,15	26,91	4'336,55
2064 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita			3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20	
	SOMMANO kg					176,40	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
	A RIPORTARE							54'858'597,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'858'597,48
2065 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			6,00		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
2066 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	50,89	803,04
2067 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			15,78		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2068 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio spessore SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
2069 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
2070 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da							
	A R I P O R T A R E							54'860'232,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'860'232,58
	pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00	3,00		2,00	12,00		
		2,00	3,00		2,00	12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 178) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2071 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m					363,96		
	SOMMANO mc					363,96	6,27	2'282,03
2072 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					115,40		
	SOMMANO mc					115,40	1,96	226,18
2073 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino rinfianco canna tombino a detrarre ingombro tubo DN 1500					3,85		
			17,52	0,10	2,20	84,80		
			17,52	2,20	2,20	84,80		
		-1,00	17,52		1,77	-31,01		
	Sommano positivi mc					88,65		
	Sommano negativi mc					-31,01		
	SOMMANO mc					57,64	67,10	3'867,64
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2074 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							54'867'254,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'867'254,51
	Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione		17,52	0,25	1,80	7,88		
	SOMMANO mc					7,88	118,22	931,57
2075 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc	70,00				7,88		
	SOMMANO kg					551,60		
						551,60	1,04	573,66
2076 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	17,52	0,25 0,25	1,80	8,76 0,90		
	SOMMANO mq					9,66	22,19	214,36
2077 i.01.001.m	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dall SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500		17,12			17,12		
	SOMMANO ml					17,12	82,33	1'409,49
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2078 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 4,33	0,10 0,10	3,40 3,40	1,02 1,47		
	SOMMANO mc					2,49	67,10	167,08
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2079	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							54'870'550,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'870'550,67
b.03.035.b	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>							
	SOMMANO mc					18,33	118,22	2'166,97
2080 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p>							
	SOMMANO kg	18,33		150,00		2'749,50		
						2'749,50	1,04	2'859,48
2081 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>							
	SOMMANO mq	2,00	2,60	0,40		2,08		
		2,00	3,00	0,40		2,40		
			11,20		3,25	36,40		
		4,00	8,66	0,40		3,46		
			7,91			31,64		
	SOMMANO mq					75,98	22,19	1'686,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2082 b.06.095	<p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Impermeabilizzazione canna</p> <p>Canna</p>							
	SOMMANO mq		17,12		4,20	71,90		
						71,90	26,91	1'934,83
2083 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo							
	A R I P O R T A R E							54'879'197,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'879'197,95
	i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,00 3,00	28,00 28,00	1,05 1,05	88,20 88,20	3,04	536,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
2084 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc				6,00	6,00	94,44	566,64
2085 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78	50,89	803,04
2086 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq				15,78	15,78	2,52	39,77
	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 (Cat 29) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2087 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM07-STR-DI01-A Volume di scavo					8'033,00		
	A R I P O R T A R E					8'033,00		54'881'143,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8'033,00		54'881'143,66
	SOMMANO mc					8'033,00	3,25	26'107,25
2088 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		53,05 53,05	0,10 0,50	4,40 0,30	23,34 7,96		
	SOMMANO mc					31,30	67,10	2'100,23
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2089 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		52,65 52,65 52,65 52,65	0,60 0,50 0,50 0,20	4,00 2,00 4,00 0,40	126,36 105,30 105,30 4,21		
	SOMMANO mc					341,17	118,22	40'333,12
2090 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	341,17		150,00		51'175,50		
	SOMMANO kg					51'175,50	1,04	53'222,52
2091 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	52,65 52,65 52,65 52,65	0,60 0,60	4,00 2,50 2,00 3,00 0,40	63,18 4,80 263,25 210,60 157,95 42,12		
	SOMMANO mq					741,90	22,19	16'462,76
	A RIPORTARE							55'019'369,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'019'369,54
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2092 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Sbocco di uscita</p>		3,00 10,20	0,10 0,10	5,40 4,50	1,62 4,59		
	SOMMANO mc					6,21	67,10	416,69
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2093 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>		2,60 4,23	0,70	5,00 3,70	9,10 15,65		
		2,00	6,00 20,10	4,10 0,30		24,60 12,06		
	SOMMANO mc					61,41	118,22	7'259,89
2094 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p>	61,41		150,00		9'211,50		
	SOMMANO kg					9'211,50	1,04	9'579,96
2095 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>	2,00 2,00	2,60 5,00 15,20	0,70 0,70	3,70	3,64 7,00 56,24		
		4,00	25,00 20,10	4,10		102,50 80,40		
	SOMMANO mq					249,78	22,19	5'542,62
	A R I P O R T A R E							55'042'168,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'042'168,70
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2096 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		52,65		9,00	473,85		
	SOMMANO mq					473,85	26,91	12'751,30
2097 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		5,00 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	147,00 120,54		
	SOMMANO kg					267,54	3,04	813,32
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
2098 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			10,00 8,20		10,00 8,20		
	SOMMANO mc					18,20	94,44	1'718,81
2099 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			35,60 22,45		35,60 22,45		
	SOMMANO mq					58,05	50,89	2'954,16
2100 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco							
	A R I P O R T A R E							55'060'406,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'060'406,29
	Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq			35,60 22,45		35,60 22,45		
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)					<u>58,05</u>	2,52	146,29
2101 B.02.035.b	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali f1000	36,00		18,50		<u>666,00</u>		
	SOMMANO ml					<u>666,00</u>	151,73	101'052,18
2102 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Vedi voce n° 2101 [ml 666.00]				0,79	<u>526,14</u>		
	SOMMANO mc					<u>526,14</u>	11,73	6'171,62
2103 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Vedi voce n° 2101 [ml 666.00]		0,79	130,00		<u>68'398,20</u>		
	SOMMANO kg					<u>68'398,20</u>	1,04	71'134,13
2104 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	43,60	1,20	0,10		<u>5,23</u>		
	SOMMANO mc					<u>5,23</u>	67,10	350,93
2105 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							55'239'261,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'239'261,44
	Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	43,60	1,00	1,00		43,60		
	SOMMANO mc					43,60	102,10	4'451,56
2106 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	43,60	1,00		87,20		
	SOMMANO mq					87,20	22,19	1'934,97
2107 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Vedi voce n° 2105 [mc 43.60]			90,00		3'924,00		
	SOMMANO kg					3'924,00	1,04	4'080,96
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2108 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti		28,00		22,00	616,00		
	SOMMANO ml					616,00	20,28	12'492,48
2109 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti		28,00		12,00	336,00		
	SOMMANO m					336,00	6,12	2'056,32
2110 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190							
	A R I P O R T A R E							55'264'277,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'264'277,73
2111 B.02.140.d	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti SOMMANO m		28,00		10,00	280,00		
						280,00	13,13	3'676,40
2112 B.02.142	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intero servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti Vedi voce n° 2108 [ml 616.00] SOMMANO ml					616,00		
						616,00	26,53	16'342,48
2113 B.02.115	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti SOMMANO cad		28,00			28,00		
						28,00	12,99	363,72
2113 B.02.115	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml Tratto 2 - Sviluppo 127m *(lung.=32+27+18+12) SOMMANO kg	2,00	89,00		51,20	9'113,60		
						9'113,60	1,20	10'936,32
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'611'312,02
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							55'295'596,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'295'596,65
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)							
2114 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 spalla 2							
	SOMMANO mc					2'856,00 3'772,00 <hr/> 6'628,00	3,25	21'541,00
2115 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ondato di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 spalla 2 - pali Ø 1200							
	SOMMANO ml	9,00 9,00				30,00 30,00 <hr/> 540,00	208,34	112'503,60
2116 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc - spalla 1-2 Vedi voce n° 2115 [ml 540.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))							
	SOMMANO kg			1,13	120,00	73'224,00 <hr/> 73'224,00	1,04	76'152,96
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
2117 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Vedi voce n° 2115 [ml 540.00]							
	SOMMANO mc					1,13 <hr/> 610,20 <hr/> 610,20	11,73	7'157,65
2118								
	A R I P O R T A R E							55'512'951,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'512'951,86
B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicate negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990</p> <p>SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone</p> <p>- spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq) * (par.ug.=(9,6+0,4)^2)</p> <p>- spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	100,00			0,20	20,00		
		100,00			0,20	20,00		
						40,00	67,10	2'684,00
2119 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990</p> <p>SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione</p> <p>- spalla 1 (impronta fondazione rilevata in cad =92.16 mq) * (par.ug.=9,6*9,6)</p> <p>- spalla 2 (impronta fondazione rilevata in cad = 92.16mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	92,16			2,00	184,32		
		92,16			2,00	184,32		
						368,64	114,26	42'120,81
2120 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990</p> <p>SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione (incidenza armatura 120 kg/mc)</p> <p>fondazione</p> <p>Vedi voce n° 2119 [mc 368.64]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				120,00	44'236,80		
						44'236,80	1,04	46'006,27
2121 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990</p> <p>SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione</p> <p>- spalla 1</p> <p>- spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	9,60		2,00	38,40		
		2,00		9,60	2,00	38,40		
		2,00	9,60		2,00	38,40		
		2,00		9,60	2,00	38,40		
						153,60	21,24	3'262,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							311'428,75
	A RIPORTARE							55'607'025,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'607'025,40
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2122 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione SPALLA 1 -paramento -paraghiaia -porta soletta flottante -martello -soletta flottante -muri d'ala -orecchia muro SPALLA 2 -paramento -paraghiaia - porta soletta flottante -martello -soletta flottante -muri d'ala -orecchia muro							
	SOMMANO mc					404,66	126,05	51'007,39
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2123 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nritura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=2.91 mq spalla 1- baggioli spalla 2 baggioli							
	SOMMANO mc					123,72	132,78	16'427,54
2124 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato							
	SOMMANO kg	260,00	41,10	7,50		80'145,00		
						80'145,00	2,42	193'950,90
	A R I P O R T A R E							55'868'411,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'868'411,73
2125 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles</p>		7,50	41,18		308,85		
	SOMMANO mq					308,85	34,17	10'553,40
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
2126 B.07.050.d	<p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e accettato dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti piattaforma</p>	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	2'396,89	28'762,68
2127 B.07.060.d	<p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:</p> <p>- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.</p> <p>Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
2128 B.07.025.a	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti vol.249 dm³</p>	4,00	249,00			996,00		
	SOMMANO dmc					996,00	83,06	82'727,76
2129 B.07.025.c	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in</p>							
	A RIPORTARE							55'991'647,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'991'647,81
	<p>gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 2128 [dmc 996.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: center;">CV03 - Spalle (SbCat 50)</p>	100,00				99'600,00		
						99'600,00	-40,00	-39'840,00
2130 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle Vedi voce n° 2122 [mc 404.66]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)</p>				120,00	48'559,20		
						48'559,20	1,04	50'501,57
2131 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette incidenza armatura soletta 300 kg/mc Vedi voce n° 2123 [mc 123.72]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">CV03 - Spalle (SbCat 50)</p>				300,00	37'116,00		
						37'116,00	1,04	38'600,64
2132 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione SPALLA 1 -paramento -paraghiaia -porta soletta flottante -martello -soletta flottante *(lung.=6+6+5) -muri d'ala -orecchia muro SPALLA 2 -paramento -paraghiaia - porta soletta flottante</p>	2,00	6,80		7,25	98,60		
		2,00	6,80		2,75	37,40		
			6,80		1,61	10,95		
			6,80		2,14	14,55		
			17,00	0,30		5,10		
		4,00	5,80	10,30		238,96		
		4,00	5,80	0,70		16,24		
		2,00	6,80		5,85	79,56		
		2,00	6,80		2,75	37,40		
			6,80		1,61	10,95		
	A R I P O R T A R E					549,71		56'040'910,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					549,71		56'040'910,02
	-martello -soletta flottante -muri d'ala -orecchia muro		6,80 17,00 5,80 5,80		2,14 0,30	14,55 5,10 199,52 16,24		
	SOMMANO mq	4,00 4,00		8,60 0,70		785,12	21,24	16'675,95
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2133 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura laterali marciapiede interno spalla 1- baggioli *(par.ug.=2*2) spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2)		0,55 0,19 1,00 1,00	41,18 41,18		45,30 15,65 1,00 1,00		
	SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00 4,00			0,25 0,25	62,95	21,24	1'337,06
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2134 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta		40,40		0,55	44,44		
	SOMMANO mq	2,00				44,44	43,96	1'953,58
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
2135 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura		7,50	41,18		308,85		
	SOMMANO mq					308,85	9,16	2'829,07
2136 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							56'063'705,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'063'705,68
	binder		6,00	41,18	0,08	19,77		
	SOMMANO mc					19,77	136,56	2'699,79
2137 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante		6,00	41,18		247,08		
	SOMMANO mq x 4 cm					247,08	11,09	2'740,12
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
2138 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali	4,00	41,18			164,72		
	SOMMANO ml					164,72	0,45	74,12
2139 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale	2,00	41,18			82,36		
	SOMMANO ml					82,36	0,48	39,53
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2140 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura barriera atiproiezione (si considera 28 kg/mq)	2,00	40,40	2,00	28,00	4'524,80		
	SOMMANO kg					4'524,80	3,04	13'755,39
	Parziale LAVORI A CORPO euro							475'989,23
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							56'083'014,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'083'014,63
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)							
2141 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Scavi SA SB					20,00 32,00		
	SOMMANO mc					52,00	3,25	169,00
2142 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde fondazione spalla 1 fondazione spalla 2		29,65 48,89	5,91 7,38		175,23 360,81		
	SOMMANO mc					536,04	6,27	3'360,97
2143 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 spalla 2 - pali Ø 1200	6,00 6,00	30,00 30,00			180,00 180,00		
	SOMMANO ml					360,00	208,34	75'002,40
2144 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2143 [ml 360.00]				1,13	406,80		
	SOMMANO mc					406,80	11,73	4'771,76
2145 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							56'166'318,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'166'318,76
	MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Vedi voce n° 2143 [ml 360.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	48'816,00		
	SOMMANO kg					48'816,00	1,04	50'768,64
2146 B.02.046.c	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA -per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... 'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro-- DIAMETRI MM 1200 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 - spalla 2 - pali Ø 1200	6,00	30,00			180,00		
	SOMMANO ml	6,00	30,00			180,00		
						360,00	129,38	46'576,80
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
2147 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 - spalla 2	24,87				0,20	4,97	
	SOMMANO mc	24,90				0,20	4,98	
						9,95	67,10	667,65
2148 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 - spalla 2	19,98				1,40	27,97	
	SOMMANO mc	19,98				1,40	27,97	
						55,94	114,26	6'391,70
2149 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							56'270'723,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'279'121,99
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2151 E.01.055.a	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapie ... pezzi speciali e tutti gli accessori occorrenti con esclusione degli attacchi. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				930,00	930,00		
	SOMMANO mq					930,00	130,17	121'058,10
2152 E.01.055.g.4	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				27'000,00	27'000,00		
	SOMMANO ml					27'000,00	4,80	129'600,00
2153 E.01.055.g.6	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle							
	SOMMANO ml					0,00	5,54	0,00
2154 E.01.055.i	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapie ... pannelli del paramento di cui al punto E.01.055.a/b e le armature lineari stesse; - per ogni attacco in polietilene. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				2'410,00	2'410,00		
	SOMMANO cad					2'410,00	6,69	16'122,90
2155 E.01.055.m	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo							
	A R I P O R T A R E							56'545'902,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'545'902,99
2156 B.03.035.c	<p>della struttura, da un terrapie ... l tipo B450C controllato in stabilimento - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					94,00	94,00	
						94,00	66,66	6'266,04
2156 B.03.035.c	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Spalla 1 -Area in sezione 15.86mq -soletta flottante</p> <p>Spalla 2 -Area in sezione 17.70mq -soletta flottante</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,86	6,80		107,85		
			5,00	6,80	0,30	10,20		
			17,70	6,80		120,36		
			5,00	6,80	0,30	10,20		
	SOMMANO mc					248,61	126,05	31'337,29
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2157 B.03.035.d	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=2.98 mq spalla 1- baggioli spalla 2 baggioli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,98	47,20			140,66		
		2,00	1,00	1,00	0,25	0,50		
		2,00	1,00	1,00	0,25	0,50		
	SOMMANO mc					141,66	132,78	18'809,61
2158 B.05.002.b	<p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato (si considera un incidenza di 260 kg/mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	260,00	47,20	7,50		92'040,00		
	SOMMANO kg					92'040,00	2,42	222'736,80
2159 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in</p>							
	A R I P O R T A R E							56'825'052,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'825'052,73
	tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles		7,50	45,00		337,50		
	SOMMANO mq					337,50	34,17	11'532,38
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
2160 B.07.050.d	Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e accettato dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	2'396,89	28'762,68
2161 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
2162 B.07.025.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti vol.249 dmc	4,00	249,00			996,00		
	SOMMANO dmc					996,00	83,06	82'727,76
2163 B.07.025.c	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							56'949'268,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'949'268,29
	Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 2162 [dmc 996.00]		100,00			99'600,00		
	SOMMANO %					99'600,00	-40,00	-39'840,00
	CV04 - Pile, elevazioni e pulvini (SbCat 51)							
2164 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 51 - CV04 - Pile, elevazioni e pulvini Incidenza i=120 kg/mc Vedi voce n° 2156 [mc 248.61]				120,00	29'833,20		
	SOMMANO kg					29'833,20	1,04	31'026,53
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2165 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Incidenza i=300 kg/mc Vedi voce n° 2157 [mc 141.66]				300,00	42'498,00		
	SOMMANO kg					42'498,00	1,04	44'197,92
	CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2166 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Elevazione Spalla 1			14,29	6,80	97,17		
	Spalla 2			10,77	6,80	73,24		
				13,65	6,80	92,82		
				10,15	6,80	69,02		
	SOMMANO mq					332,25	21,24	7'056,99
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2167 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con							
	A R I P O R T A R E							56'991'709,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							56'991'709,73	
	curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=2.98 mq lateral marciapiede interno spalla 1- baggioli *(par.ug.=2*2) spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2)	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00	2,98 45,00 45,00 1,00 1,00	0,55 0,22	0,18 0,25 0,25	5,96 49,50 3,56 1,00 1,00			
	SOMMANO mq					61,02	21,24	1'296,06	
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)								
2168 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta	2,00	45,00		0,55	49,50			
	SOMMANO mq					49,50	43,96	2'176,02	
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)								
2169 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura		6,00	45,00		270,00			
	SOMMANO mq					270,00	9,16	2'473,20	
2170 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura binder		6,00	45,00	0,06	16,20			
	SOMMANO mc					16,20	136,56	2'212,27	
2171 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela con ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878								
	A RIPORTARE							56'999'867,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'999'867,28
2172 H.01.001.a	SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante		6,00	45,00		270,00	11,09	2'994,30
	SOMMANO mq x 4 cm					270,00		
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali	4,00	45,00			180,00	0,45	81,00
SOMMANO ml						180,00		
2173 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale	2,00	45,00			90,00	0,48	43,20
	SOMMANO ml					90,00		
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2174 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura barriera antiproiezione (si considera 28 kg/mq)	2,00	45,00	2,00	28,00	5'040,00	3,04	15'321,60
	SOMMANO kg					5'040,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
								57'018'307,38
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'018'307,38
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3) CV09 - Movimenti terra (SbCat 56)							
2175 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 56 - CV09 - Movimenti terra Spalla A Pila 1 Pila 2 Spalla B					26,00 134,00 146,00 36,00		
	SOMMANO mc					342,00	3,25	1'111,50
	CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)							
2176 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 - pila1 - Ø 1200 - pila 2 - Ø 1200 - spalla 2 - pali Ø 1200	8,00 8,00 8,00 8,00	30,00 30,00 30,00 30,00			240,00 240,00 240,00 240,00		
	SOMMANO ml					960,00	208,34	200'006,40
2177 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2176 [ml 960.00]				1,13	1'084,80		
	SOMMANO mc					1'084,80	11,73	12'724,70
2178 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Vedi voce n° 2176 [ml 960.00]		1,13		120,00	130'176,00		
	A R I P O R T A R E					130'176,00		57'232'149,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130'176,00		57'232'149,98
	SOMMANO kg					130'176,00	1,04	135'383,04
2179 B.03.025.a	<p style="text-align: center;">CV02 - Fondazioni (SbCat 49)</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone</p> <p>- spalla 1 - pila 1 - pila 2 - spalla 2</p>	31,92 87,04 87,04 31,92			0,20 0,20 0,20 0,20	6,38 17,41 17,41 6,38		
	SOMMANO mc					47,58	67,10	3'192,62
2180 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione</p> <p>- spalla 1 - pila 1 - pila 2 - spalla 2</p>	25,80 77,92 77,92 25,80			1,40 2,00 2,00 1,40	36,12 155,84 155,84 36,12		
	SOMMANO mc					383,92	114,26	43'866,70
2181 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Vedi voce n° 2180 [mc 383,92]</p>				120,00	46'070,40		
	SOMMANO kg					46'070,40	1,04	47'913,22
2182 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione</p> <p>- spalla 1 - pila 1 - pila 2</p>	29,80 38,40 38,40			1,40 2,00 2,00	41,72 76,80 76,80		
	A R I P O R T A R E					195,32		57'462'505,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'467'540,29
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2183 E.01.055.a	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... pezzi speciali e tutti gli accessori occorrenti con esclusione degli attacchi. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				1'034,00	1'034,00		
	SOMMANO mq					1'034,00	130,17	134'595,78
2184 E.01.055.g.4	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				38'200,00	38'200,00		
	SOMMANO ml					38'200,00	4,80	183'360,00
2185 E.01.055.i	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... pannelli del paramento di cui al punto E.01.055.a/b e le armature lineari stesse; - per ogni attacco in polietilene. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata				2'680,00	2'680,00		
	SOMMANO cad					2'680,00	6,69	17'929,20
2186 E.01.055.m	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... l tipo B450C controllato in stabilimento - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle				88,00	88,00		
	SOMMANO ml					88,00	66,66	5'866,08
2187 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							57'809'291,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'809'291,35
	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione -spalla 1</p>	16,92	10,58			179,01		
	-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75mq)	1,75	10,58			18,52		
	- pila 1 - fusto	6,26			8,00	50,08		
	- pila 1 pluvino	12,45			1,20	14,94		
	- pila 2 - fusto	6,26			7,50	46,95		
	- pila 2 pluvino	12,45			1,20	14,94		
	-spalla 2	1,75	10,58			18,52		
	-paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =1.68mq)	1,68	10,50			17,64		
	-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq)	1,75	10,50			18,38		
	SOMMANO mc					378,98	126,05	47'770,43
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2188 B.03.035.d	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=4.77 mq</p>	4,77	85,42			407,45		
	spalla 1- baggioli	2,00	1,00	1,00	0,20	0,40		
	pila 1 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,20	0,40		
	pila 2 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,20	0,40		
	spalla 2 baggioli	2,00	1,00	1,00	0,20	0,40		
	SOMMANO mc					409,05	132,78	54'313,66
2189 B.05.002.b	<p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato (si considera un incidenza di 260 kg/mq</p>	260,00	85,42	11,20		248'743,04		
	SOMMANO kg					248'743,04	2,42	601'958,16
2190 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles</p>							
	A RIPORTARE							58'513'333,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'513'333,60
	SOMMANO mq	2,00	2,55 5,10	85,42 85,42		435,64 435,64		
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)					871,28	34,17	29'771,64
2191 B.07.050.d	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e accettato dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato	2,00	9,50			19,00		
	SOMMANO ml					19,00	2'396,89	45'540,91
2192 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
2193 B.07.025.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscinio di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti vol.249 dm3	8,00	249,00			1'992,00		
	SOMMANO dmc					1'992,00	83,06	165'455,52
2194 B.07.025.c	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscinio di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 2193 [dmc 1 992.00]	100,00				199'200,00		
	SOMMANO %					199'200,00	-40,00	-79'680,00
	A R I P O R T A R E							58'675'614,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'675'614,41
2195 B.05.030	<p style="text-align: center;">CV03 - Spalle (SbCat 50)</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Vedi voce n° 2187 [mc 378.98]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				120,00	45'477,60		
						45'477,60	1,04	47'296,70
2196 B.05.030	<p style="text-align: center;">CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Vedi voce n° 2188 [mc 409.05]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				300,00	122'715,00		
						122'715,00	1,04	127'623,60
2197 B.04.001	<p style="text-align: center;">CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)</p> <p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde</p> <p>elevazione</p> <p>- pila 1 - fusto (perimetro sezione rilevato in cad =14.13 ml) 14,13 8,00 113,04</p> <p>- pila 1 pulvino (perimetro di sezione rilevato in cad =16.74 ml) 16,74 1,20 20,09</p> <p>- pila 2 - fusto (perimetro di sezione rilevato in cad =14.13 ml) 14,13 7,50 105,98</p> <p>- pila 2 pulvino (perimetro di sezione rilevato in cad =16.74 ml mq) 16,74 1,20 20,09</p> <p>Spalla 1 16,32 10,58 172,67</p> <p>9,60 10,58 101,57</p> <p>Spalla 2 15,88 10,58 168,01</p> <p>9,15 10,58 96,81</p> <p>Soletta flottante *(lung.=5+5+10,6) 2,00 20,60 0,30 12,36</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					810,62	21,24	17'217,57
2198 B.04.001	<p style="text-align: center;">CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)</p> <p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141</p>							
	A RIPORTARE							58'867'752,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'867'752,28
	SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=3.09 mq laterali marciapiede interno spalla 1- baggioli *(par.ug.=4*2) pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2)	2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00	3,09 85,42 85,42 1,00 1,00 1,00 1,00			6,18 170,84 30,75 1,60 1,60 1,60 1,60		
	SOMMANO mq					214,17	21,24	4'548,97
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2199 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta	2,00	85,42		0,55	93,96		
	SOMMANO mq					93,96	43,96	4'130,48
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
2200 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura		9,50	85,42		811,49		
	SOMMANO mq					811,49	9,16	7'433,25
2201 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura binder		9,50	85,42	0,06	48,69		
	SOMMANO mc					48,69	136,56	6'649,11
2202 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante		9,50	85,42		811,49		
	A R I P O R T A R E					811,49		58'890'514,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					811,49		58'890'514,09
	SOMMANO mq x 4 cm					811,49	11,09	8'999,42
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
2203 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali	4,00	85,42			341,68		
	SOMMANO ml					341,68	0,45	153,76
2204 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale	2,00	85,42			170,84		
	SOMMANO ml					170,84	0,48	82,00
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2205 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq)	2,00	85,42	2,00	28,00	9'567,04		
	SOMMANO kg					9'567,04	3,04	29'083,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'461'292,78
	----- -----							
	A RIPORTARE							58'928'833,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'928'833,07
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)							
2206 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Spalla A Spalla B					502,00 580,00		
	SOMMANO mc					1'082,00	3,25	3'516,50
2207 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde fondazione spalla 1 fondazione spalla 2		90,31 94,63	14,50 15,97		1'309,50 1'511,24		
	SOMMANO mc					2'820,74	6,27	17'686,04
2208 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 spalla 2 - pali Ø 1200	9,00 9,00	30,00 30,00			270,00 270,00		
	SOMMANO ml					540,00	208,34	112'503,60
2209 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Muri ad U Spalla 2	16,00	30,00			480,00		
	SOMMANO m					480,00	106,96	51'340,80
2210 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse							
	A R I P O R T A R E							59'113'880,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'113'880,01
2211 B.05.030	SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2208 [ml 540.00] Vedi voce n° 2209 [m 480.00] SOMMANO mc				1,13 0,50	610,20 240,00	11,73	9'972,85
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Spalle Vedi voce n° 2208 [ml 540.00] Vedi voce n° 2209 [m 480.00] SOMMANO kg				1,13 0,50	120,00 120,00 73'224,00 28'800,00	1,04	106'104,96
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
2212 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 - spalla 2 muri a" U" SOMMANO mc	90,00 100,00 115,17			0,20 0,20 0,20	18,00 20,00 23,03	67,10	4'095,11
2213 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Fondazione - spalla 1 - spalla 2 muri a" U" SOMMANO mc	92,15 92,25 106,73			2,00 2,00 2,00	184,30 184,50 213,46	114,26	66'529,03
2214 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							59'300'581,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'378'277,22
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2216 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 16.15 mq9 -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.72 mq) -muri d'ala -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 14.97 mq -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.81 mq) -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) - muri a "U" (area di sezione rilevata in cad = 11.98 mq)							
	SOMMANO mc					596,53	126,05	75'192,61
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2217 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=2.91 mq spalla 1- baggioli spalla 2 baggioli							
	SOMMANO mc					137,33	132,78	18'234,68
2218 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato (si considera un incidenza di 260 kg/mq)							
	SOMMANO kg					81'361,80		
						81'361,80	2,42	196'895,56
2219 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in							
	A RIPORTARE							59'668'600,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'668'600,07
	tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles	2,00	1,20 4,60	41,00 41,00		98,40 188,60		
	SOMMANO mq					287,00	34,17	9'806,79
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
2220 B.07.050.d	Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e accettato dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato		8,20 7,65			8,20 7,65		
	SOMMANO ml					15,85	2'396,89	37'990,71
2221 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcato di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
2222 B.07.025.a	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti vol. 249 dm3	4,00	249,00			996,00		
	SOMMANO dmc					996,00	83,06	82'727,76
2223 B.07.025.c	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							59'800'318,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'800'318,07
	MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 2222 [dmc 996.00]	100,00				99'600,00		
	SOMMANO %					<u>99'600,00</u>	-40,00	-39'840,00
	CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2224 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle Vedi voce n° 2216 [mc 596.53]	120,00				71'583,60		
	SOMMANO kg					<u>71'583,60</u>	1,04	74'446,94
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2225 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Vedi voce n° 2217 [mc 137.33]			300,00		41'199,00		
	SOMMANO kg					<u>41'199,00</u>	1,04	42'846,96
	CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2226 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 18.03 mq)	2,00	18,03			36,06		
						9,30		37,20
						9,30		23,72
						9,30		11,16
						9,30		14,88
						9,30		83,70
	-paraghiaia terminali(area di sezione rilevata in cad =1.76 mq)	2,00	1,76			3,52		
						9,30		12,18
						9,30		3,91
						9,30		8,74
						9,30		4,00
						9,30		22,23
	-soletta flottante		8,30			0,30		2,49
	-muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 65.86 mq)	2,00		0,40		12,67		10,14
	A R I P O R T A R E					273,93		59'877'771,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					273,93		59'877'771,97
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 10.55 mq)	2,00	10,55			21,10		
			9,35		5,11	47,78		
			9,35		1,24	11,59		
			9,35		0,50	4,68		
			9,35		6,49	60,68		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			9,35		1,06	9,91		
			9,35		0,42	3,93		
			9,35		0,29	2,71		
			9,35		1,04	9,72		
			9,35		0,44	4,11		
			9,35		2,30	21,51		
	-soletta flottante		8,69		0,30	2,61		
	-muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) *(par.ug.=(2*2)*63,06)	252,24				252,24		
	terminali *(H/peso=(3+3,25+3,44))	2,00		0,40	9,69	7,75		
	- muri a "U" terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.98 mq)	2,00	11,98			23,96		
	(H/peso=(8,73+8,89)/2)	2,00	5,23		8,81	92,15		
		2,00	5,23		0,18	1,88		
		2,00	5,23		0,50	5,23		
	SOMMANO mq					861,01	21,24	18'287,85
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2227 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=2.91 mq laterali marciapiede interno spalla 1 - baggioli *(par.ug.=2*2) spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2)	2,00	2,91			5,82		
		2,00	41,00			82,00		
		2,00	41,00		0,18	14,76		
		4,00	1,00		0,20	0,80		
		4,00	1,00		0,20	0,80		
	SOMMANO mq					104,18	21,24	2'212,78
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2228 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta	2,00	41,00		0,55	45,10		
	SOMMANO mq					45,10	43,96	1'982,60
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
2229 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;							
	A RIPORTARE							59'900'255,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'900'255,20
	- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura		6,68	41,00		273,88		
	SOMMANO mq					273,88	9,16	2'508,74
2230 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura binder		6,68	41,00	0,06	16,43		
	SOMMANO mc					16,43	136,56	2'243,68
2231 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante		6,68	41,00		273,88		
	SOMMANO mq x 4 cm					273,88	11,09	3'037,33
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
2232 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontine ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali	4,00	41,00			164,00		
	SOMMANO ml					164,00	0,45	73,80
2233 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale	2,00	41,00			82,00		
	SOMMANO ml					82,00	0,48	39,36
	A R I P O R T A R E							59'908'158,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'908'158,11
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2234 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura barriera atiproiezione (si considera 28 kg/mq)	2,00	41,00	2,00	28,00	4'592,00		
	SOMMANO kg					4'592,00	3,04	13'959,68
	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2)							
2235 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura delle spalle	4,00	80,00			320,00		
	SOMMANO mq					320,00	99,86	31'955,20
	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 9)							
	IM01 - Impianti sincolo Picchetto (Cat 158)							
	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)							
2236 P.03.400.a	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	2'400,00			9'600,00		
	SOMMANO ml					9'600,00	1,73	16'608,00
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2237 NP.IMP.02	QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da: ... nformità in riferimento alla norma CEI 17/13 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'351,78	4'351,78
	A RIPORTARE							59'975'032,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'975'032,77
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
2238 P.01.002.a	conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 30*30					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	40,09	2'565,76
2239 P.01.002.d	Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale a .. altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetti 60x60					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	68,69	755,59
2240 P.01.006.b	conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	25,45	1'628,80
2241 P.01.006.g	Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	34,51	379,61
2242 P.01.011.1.a	fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di ... gillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla norma UNI EN 1563 SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	62,01	3'968,64
	A R I P O R T A R E							59'984'331,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'984'331,17
2243 P.01.011.1.d	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	175,60	1'931,60
2244 P.01.030	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni ... meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo		2'504,00			2'504,00		
	SOMMANO ml					2'504,00	11,47	28'720,88
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2245 P.05.012.b	- classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,11	160,11
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
2246 P.06.006.a	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anelli di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	87,51	5'600,64
2247 P.06.010.1.f	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiere ed ingresso cavi; - pias ... Compresa la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					64,00		
	A R I P O R T A R E					64,00		60'020'744,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,00		60'020'744,40
	SOMMANO cadauno					64,00	523,28	33'489,92
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
2248 P.06.015.e	fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	308,25	19'728,00
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2249 P.06.025.b	in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'884,15	3'884,15
	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)							
2250 P.07.010.i	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori		3'047,00			3'047,00		
	SOMMANO ml					3'047,00	16,11	49'087,17
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
2251 P.07.110.a	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	33,14	2'120,96
2252 P.03.005.13	fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale U _o /U _i :							
	A R I P O R T A R E							60'129'054,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'129'054,60
	0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad	64,00	12,00			768,00		
	SOMMANO ml					768,00	2,36	1'812,48
2253 P.07.125	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	70,27	4'497,28
	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)							
2254 P.03.400.b	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	650,00			2'600,00		
	SOMMANO ml					2'600,00	1,82	4'732,00
	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi (Cat 159)							
2255 P.03.400.a	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	1'700,00			6'800,00		
	SOMMANO ml					6'800,00	1,73	11'764,00
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2256 NP.IMP.02	QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da: ... nformità in riferimento alla norma CEI 17/13 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina							
	A R I P O R T A R E							60'151'860,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'151'860,36
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	4'351,78	4'351,78
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
2257 P.01.002.a	conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 30*30					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	40,09	2'485,58
2258 P.01.002.d	Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale a .. altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetti 60x60					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	68,69	824,28
2259 P.01.006.b	conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	25,45	1'577,90
2260 P.01.006.g	Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	34,51	414,12
2261 P.01.011.1.a	fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di ... gillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla norma UNI EN 1563 SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A R I P O R T A R E							60'161'514,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'161'514,02
2262 P.01.011.1.d	Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30 SOMMANO cad					62,00 <hr/> 62,00	62,01	3'844,62
2263 P.01.030	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60 SOMMANO cad					12,00 <hr/> 12,00	175,60	2'107,20
2263 P.01.030	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni ... meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo SOMMANO ml		2'500,00			2'500,00 <hr/> 2'500,00	11,47	28'675,00
2264 P.05.012.b	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165) - classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	160,11	160,11
2265 P.06.006.a	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163) SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anelli di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori SOMMANO cadauno					62,00 <hr/> 62,00	87,51	5'425,62
2266 P.06.010.1.f	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... Compresa la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA							
	A R I P O R T A R E							60'201'726,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'201'726,57
	FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					62,00		
	SOMMANO cadauno					62,00	523,28	32'443,36
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
2267 P.06.015.e	fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	308,25	19'111,50
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2268 P.06.025.b	in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'884,15	3'884,15
	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)							
2269 P.07.010.i	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori					2'508,00		
	SOMMANO ml		2'508,00			2'508,00	16,11	40'403,88
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
2270 P.07.110.a	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato complete di morsetteria, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					62,00		
	A R I P O R T A R E					62,00		60'297'569,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		60'297'569,46
	SOMMANO cad					62,00	33,14	2'054,68
2271 P.03.005.13	fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad	62,00	12,00			744,00		
	SOMMANO ml					744,00	2,36	1'755,84
2272 P.07.125	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	70,27	4'356,74
	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)							
2273 P.03.400.b	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	810,00			3'240,00		
	SOMMANO ml					3'240,00	1,82	5'896,80
	IM03 - Impianti sincolo Ponticini (Cat 160)							
2274 P.03.400.a	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	2'610,00			10'440,00		
	SOMMANO ml					10'440,00	1,73	18'061,20
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2275 NP.IMP.02	QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da: ...							
	A R I P O R T A R E							60'329'694,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'329'694,72
	<p>conformità in riferimento alla norma CEI 17/13 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabin</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	4'351,78	4'351,78
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
2276 P.01.002.a	<p>conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiaccio delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 30*30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	40,09	2'966,66
2277 P.01.002.d	<p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiaccio delle tubazioni con materiale a .. altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetti 60x60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,00		
						18,00	68,69	1'236,42
2278 P.01.006.b	<p>conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	25,45	1'883,30
2279 P.01.006.g	<p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,00		
						18,00	34,51	621,18
2280	fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,							
	A R I P O R T A R E							60'340'754,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'340'754,06
P.01.011.1.a	costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di ... gillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla norma UNI EN 1563 SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	62,01	4'588,74
2281 P.01.011.1.d	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	175,60	3'160,80
2282 P.01.030	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni ... meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo		2'500,00			2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	11,47	28'675,00
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
2283 P.05.012.b	- classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,11	160,11
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
2284 P.06.006.a	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anelli di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					74,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	87,51	6'475,74
	A R I P O R T A R E							60'383'814,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'383'814,45
2285 P.06.010.1.f	<p>PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... Compresa la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M. SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>					74,00		
						74,00	523,28	38'722,72
2286 P.06.015.e	<p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)</p>					74,00		
						74,00	308,25	22'810,50
2287 P.06.025.b	<p>in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)</p>					1,00		
						1,00	3'884,15	3'884,15
2288 P.07.010.i	<p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)</p>		3'390,00			3'390,00		
						3'390,00	16,11	54'612,90
2289 P.07.110.a	<p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato complete di morsettiera, portafusibile</p>							
	A R I P O R T A R E							60'503'844,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'506'297,08
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2290 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 - prima fase *(par.ug.=12+12) - seconda fase *(par.ug.=11+11)	24,00 22,00	15,00 15,00			360,00 330,00		
	SOMMANO ml					690,00	208,34	143'754,60
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2291 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2290 [ml 690.00]				1,12	772,80		
	SOMMANO mc					772,80	11,73	9'064,94
2292 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni -prima fase magrone fondazione *(lung.=+13,2+6,11+,2+,2)* (larg.=1,6+,2+,2) -seconda fase magrone fondazione *(lung.=11,71+,2+,2+6,1)* (larg.=1,6+,2+,2)	2,00 2,00	19,71 18,21	2,00 2,00	0,10 0,10	7,88 7,28		
	SOMMANO mc					15,16	67,10	1'017,24
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2293 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase							
	A RIPORTARE							60'660'133,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'660'133,86
	SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 5.77mq impronta misurata in cad muri di bordo	2,00	5,77	11,59		133,75		
				22,87	1,60	36,59		
			0,90	5,30	0,75	3,58		
	muri di bordo			24,08	1,60	38,53		
			0,90	5,30	0,75	3,58		
	- seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 5.23mq impronta misurata in cad muri di bordo	2,00	5,23	10,11		105,75		
				19,75	1,60	31,60		
			0,90	5,30	0,75	3,58		
	muri di bordo			19,27	1,60	30,83		
			0,90	5,30	0,75	3,58		
	SOMMANO mc					391,37	114,26	44'717,94
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2294 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase fondazione	2,00		13,21	2,67	70,54		
		2,00		11,59	4,17	96,66		
		2,00		13,21	1,49	39,37		
		4,00		22,87		91,48		
		4,00		24,08		96,32		
	muretti	2,00	0,90	5,30		9,54		
		2,00	0,90	5,30		9,54		
	terminali	2,00	4,63	1,60		14,82		
	- seconda fase fondazione	2,00		11,71	2,37	55,51		
		2,00		10,11	3,88	78,45		
		2,00		11,71	1,49	34,90		
		4,00		19,75		79,00		
		4,00		19,27		77,08		
	muretti	2,00	0,90	5,30		9,54		
		2,00	0,90	5,30		9,54		
	terminali	2,00	4,11	1,60		13,15		
	SOMMANO mq					785,44	21,24	16'682,75
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2295 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali prima fase incidenza armatura paliØ 1200 = 120.00 kg/ml Vedi voce n° 2290 [ml 690.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	93'564,00		
	A RIPORTARE					93'564,00		60'721'534,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'859'543,59
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2297 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *(lung.=((5,25+2,45)*2,80)/2) (lung.=((5,10+2,45)*2,70)/2) - seconda fase *(lung.=((5,25+2,45)*2,80)/2) (lung.=((5,10+2,45)*2,70)/2)							
	SOMMANO mc					523,21	40,92	21'409,75
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2298 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.35 mq/ml -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.06 mq/ml							
	SOMMANO mc					199,29	118,22	23'560,06
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2299 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo d ... eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase							
	SOMMANO cadauno					19,00	696,86	13'240,34
	PO02 - Demolizioni (SbCat 24)							
	A RIPORTARE							60'917'753,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'917'753,74
2300 B.08.003.1.c	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza, e i bordi superiori e inferiori regolati all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 24 - PO02 - Demolizioni travi prefabbricate Vedi voce n° 2299 [cadauno 19.00]			21,20		402,80		
	SOMMANO ml					402,80	262,03	105'545,68
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2301 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non superiore a 1/10 dell'altezza, escluse le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta laterali soletta laterali marciapiedi seconda fase soletta laterali soletta laterali marciapiede			23,20 23,20 23,20 23,20	0,52 0,22 0,93 0,63	12,06 5,10 21,58 14,62		
	SOMMANO mq					98,13	21,24	2'084,28
2302 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato -prima fase predalles impalcato -seconda fase predalles impalcato	2,00 7,00	2,03 1,00	21,20 21,20		86,07 148,40		
	SOMMANO mq	2,00 6,00	2,03 1,00	21,20 21,20		86,07 127,20		15'299,28
2303 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							61'040'682,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'040'682,98
	Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2298 [mc 199.29]				185,00	36'868,65		
	SOMMANO kg					36'868,65	1,04	38'343,40
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2304 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase massetto per pendenze seconda fase massetto per pendenza		23,20 23,20	11,30 10,00	0,15 0,15	39,32 34,80		
	SOMMANO mc					74,12	94,91	7'034,73
2305 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede *(larg.=,22+,63) seconda fase impermeabilizzazione marciapiede *(larg.=,22+,59)		23,20 23,20	0,85 0,81		19,72 18,79		
	SOMMANO mq					38,51	19,96	768,66
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2306 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontn ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase	2,00 2,00	23,20 23,20			46,40 46,40		
	SOMMANO ml					92,80	0,45	41,76
2307 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	A R I P O R T A R E							61'086'871,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'086'871,53
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase centrale - seconda fase centrale		23,20 23,20			23,20 23,20		
	SOMMANO ml					46,40	0,48	22,27
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2308 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti -prima fase seconda fase		23,20 23,20	11,30 10,00	0,06 0,06	15,73 13,92		
	SOMMANO mc					29,65	125,61	3'724,34
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2309 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase seconda fase		23,20 23,20	11,30 10,00	0,04 0,04	10,49 9,28		
	SOMMANO mc					19,77	136,82	2'704,93
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2310 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo I tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase seconda fase	2,00 2,00	23,20 23,20	11,30 10,00		524,32 464,00		
	SOMMANO mq					988,32	0,99	978,44
2311								
	A R I P O R T A R E							61'094'301,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'113'151,24
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria (Cat 24)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2313 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 (par.ug.=9+9)	18,00	20,00			360,00		
	SOMMANO ml					360,00	208,34	75'002,40
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2314 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2313 [ml 360.00]					1,13	406,80	
	SOMMANO mc					406,80	11,73	4'771,76
2315 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 27.8 mq	2,00	27,80		0,10	5,56		
	SOMMANO mc					5,56	67,10	373,08
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2316 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 21.59 mq impronta misurata in cad muri di bordo L=3+4.3+3	2,00	21,59		2,80	120,90		
		2,00	0,75	10,30	1,75	27,04		
	A RIPORTARE					147,94		61'193'298,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,94		61'193'298,48
	SOMMANO mc					147,94	114,26	16'903,62
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2317 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione Perimetro 30,2m Muretti di bordo (larg.=4,6+4,6+7,5) terminali	2,00 2,00 2,00 4,00		30,20 10,30 16,70 4,15	2,80 1,75 1,75 1,60	169,12 36,05 58,45 26,56		
	SOMMANO mq					290,18	21,24	6'163,42
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2318 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml Vedi voce n° 2313 [ml 360.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	48'816,00		
	SOMMANO kg					48'816,00	1,04	50'768,64
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2319 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - Fondazione spalle (compreso coronamento pali) Vedi voce n° 2316 [mc 147.94]				100,00	14'794,00		
	SOMMANO kg					14'794,00	1,04	15'385,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							169'368,68
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							61'282'519,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'282'519,92
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria (Cat 24) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2320 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie delstrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((5,15+2,45)*2,70)/2)	2,00	10,26	7,50		153,90		
	SOMMANO mc					153,90	40,92	6'297,59
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2321 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 27 - PO05 - Spalle - soletta compreso marciapiede (area di serzione 2.57 mq/ml		2,57	23,20		59,62		
	SOMMANO mc					59,62	118,22	7'048,28
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2322 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	696,86	4'181,16
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2323 B.08.003.1.c	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							61'300'046,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'300'046,95
	Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde travi prefabbricate Vedi voce n° 2322 [cadauno 6.00]			21,20		127,20		
	SOMMANO ml					127,20	262,03	33'330,22
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2324 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta lateralì soletta lateralì marciapiedi	2,00 2,00		23,20 23,20	0,22 0,50	10,21 23,20		
	SOMMANO mq					33,41	21,24	709,63
2325 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato	2,00 3,00	1,85 1,00	21,20 21,20		78,44 63,60		
	SOMMANO mq					142,04	34,17	4'853,51
2326 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2321 [mc 59.62]				185,00	11'029,70		
	SOMMANO kg					11'029,70	1,04	11'470,89
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2327 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							61'350'411,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'350'411,20
	MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze SOMMANO mc		23,20	6,00	0,15	20,88		
						20,88	94,91	1'981,72
2328 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura e impermeabilizzazione marciapiede SOMMANO mq	2,00	23,20	0,22		10,21		
						10,21	19,96	203,79
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2329 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - laterali SOMMANO ml	2,00	23,20			46,40		
						46,40	0,45	20,88
2330 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - centrale SOMMANO ml		23,20			23,20		
						23,20	0,48	11,14
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2331 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Pall Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							61'352'628,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'352'628,73
	MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti		23,20	6,00	0,06	8,35		
	SOMMANO mc					8,35	125,61	1'048,84
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2332 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		23,20	6,00	0,04	5,57		
	SOMMANO mc					5,57	136,82	762,09
2333 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	23,20	6,00		278,40		
	SOMMANO mq					278,40	0,99	275,62
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2334 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura		23,20	6,00		139,20		
	SOMMANO mq					139,20	22,16	3'084,67
2335 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiut a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq)							
	A R I P O R T A R E							61'357'799,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'362'736,91
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2336 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=7.0m S1	21,00	7,00			147,00		
	S2	20,00	7,00			140,00		
	SOMMANO ml					287,00	23,44	6'727,28
2337 B.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 2336 [ml 287.00]					287,00		
	SOMMANO ml					287,00	33,64	9'654,68
2338 B.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m Vedi voce n° 2336 [ml 287.00]				41,50	11'910,50		
	SOMMANO kg					11'910,50	1,53	18'223,06
2339 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							61'397'341,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							61'397'341,93	
2340 B.03.031.a	MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *(lung.=+8,4+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) S2 *(lung.=+8+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1)		8,60	0,70	0,10	0,60			
	SOMMANO mc		8,20	0,70	0,10	0,57	1,17	67,10	78,51
2341 B.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2		8,40	0,50	0,50	2,10			
	SOMMANO mc		8,00	0,50	0,50	2,00	4,10	102,10	418,61
2341 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2	2,00	8,40		0,50	8,40			
		2,00		0,50	0,50	0,50			
		2,00	8,00		0,50	8,00			
		2,00		0,50	0,50	0,50			
	SOMMANO mq					17,40	21,24	369,58	
2342 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 2340 [mc 4.10]				90,00	369,00			
	SOMMANO kg					369,00	1,04	383,76	
2343 A.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.								
	A RIPORTARE							61'398'592,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'398'592,39
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali Vedi voce n° 2336 [ml 287.00] Cordolo Vedi voce n° 2340 [mc 4.10] SOMMANO mc				0,07	20,09		
						4,10		
						24,19	25,30	612,01
2344 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 - prima fase *(par.ug.=13+13) - seconda fase *(par.ug.=10+10) SOMMANO ml	26,00 20,00	15,00 15,00			390,00 300,00		
						690,00	208,34	143'754,60
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2345 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2344 [ml 690.00] SOMMANO mc				1,13	779,70		
						779,70	11,73	9'145,88
2346 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni -prima fase magrone fondazione impronta misurata in cad 39.22mq -seconda fase magrone fondazione impronta misurata in cad 30.40mq SOMMANO mc	2,00 2,00	39,22 30,40		0,10 0,10	7,84 6,08		
						13,92	67,10	934,03
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2347 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							61'553'038,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'553'038,91
	MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 30.73mq impronta misurata in cad paraghiaia muri di bordo muri di bordo - seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 23.68mq impronta misurata in cad paraghiaia muri di bordo	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	30,73 13,40 0,75 0,75 23,68 12,20 0,75 0,75	 1,50 7,60 6,09 1,50 5,30 3,80	2,50 1,00 0,90 0,90 2,30 1,00 0,90 0,90	153,65 40,20 5,13 4,11 108,93 36,60 3,58 2,57		
	SOMMANO mc					354,77	114,26	40'536,02
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2348 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 41.62mq impronta misurata in cad paraghiaia muri di bordo muri di bordo terminale terminale - seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 32.8mq impronta misurata in cad paraghiaia muri di bordo muri di bordo terminale terminale	2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00	41,62 13,40 4,52 4,61 32,80 11,80 3,76 4,05	 1,50 7,60 6,09 1,50 5,30 3,80	2,50 0,90 0,90 1,60 1,60 2,30 0,90 0,90 1,60 1,60	208,10 80,40 13,68 10,96 14,46 14,75 150,88 70,80 9,54 6,84 12,03 12,96		
	SOMMANO mq					605,40	21,24	12'858,70
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2349 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml Vedi voce n° 2344 [ml 690.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	93'564,00		
	SOMMANO kg					93'564,00	1,04	97'306,56
	A RIPORTARE							61'703'740,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'764'442,19
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2352 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie delstrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *(lung.=(4,39+1,60)*2,80)/2) - seconda fase *(lung.=(4,54+1,60)*2,80)/2)	2,00 2,00	8,39 8,60	13,20 11,80		221,50 202,96		
	SOMMANO mc					424,46	40,92	17'368,90
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2353 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.27 mq/ml -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.05 mq/ml		4,27 4,05	23,20 23,20		99,06 93,96		
	SOMMANO mc					193,02	118,22	22'818,82
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2354 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase					10,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	696,86	13'240,34
2355 B.08.003.1.c	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M							
	A RIPORTARE							61'817'870,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'817'870,25
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2354 [cadauno 19.00]			21,20		402,80		
	SOMMANO ml					402,80	262,03	105'545,68
2356 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta laterali soletta			23,20	0,22	5,10		
	laterali marciapiedi			23,20	0,52	12,06		
	seconda fase soletta laterali soletta			23,20	0,69	16,01		
	laterali marciapiede			23,20	0,99	22,97		
	seconda fase soletta laterali soletta			23,20	0,22	5,10		
	laterali marciapiede			23,20	0,52	12,06		
				23,20	0,50	11,60		
				23,20	0,80	18,56		
	SOMMANO mq					103,46	21,24	2'197,49
2357 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato -prima fase predalles impalcato		1,82	21,20		38,58		
			2,42	21,20		51,30		
		7,00	1,00	21,20		148,40		
	-seconda fase predalles impalcato		2,22	21,20		47,06		
			2,02	21,20		42,82		
		6,00	1,00	21,20		127,20		
	SOMMANO mq					455,36	34,17	15'559,65
2358 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2353 [mc 193.02]				185,00	35'708,70		
	A R I P O R T A R E					35'708,70		61'941'173,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35'708,70		61'941'173,07
	SOMMANO kg					35'708,70	1,04	37'137,05
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2359 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizioni indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase massetto per pendenze seconda fase massetto per pendenza		23,20 23,20	11,35 10,15	0,15 0,15	39,50 35,32		
	SOMMANO mc					74,82	94,91	7'101,17
2360 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede seconda fase impermeabilizzazione marciapiede		23,20 23,20 23,20 23,20	0,22 0,69 0,22 0,50		5,10 16,01 5,10 11,60		
	SOMMANO mq					37,81	19,96	754,69
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2361 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase	2,00 2,00	23,20 23,20			46,40 46,40		
	SOMMANO ml					92,80	0,45	41,76
2362 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica							
	A RIPORTARE							61'986'207,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'986'207,74
	- prima fase centrale - seconda fase centrale		23,20 23,20			23,20 23,20		
	SOMMANO ml					46,40	0,48	22,27
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2363 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti -prima fase seconda fase		23,20 23,20	11,35 10,15	0,06 0,06	15,80 14,13		
	SOMMANO mc					29,93	125,61	3'759,51
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2364 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase seconda fase		23,20 23,20	11,35 10,15	0,04 0,04	10,53 9,42		
	SOMMANO mc					19,95	136,82	2'729,56
2365 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase seconda fase	2,00 2,00	23,20 23,20	11,35 10,15		526,64 470,96		
	SOMMANO mq					997,60	0,99	987,62
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2366 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi							
	A R I P O R T A R E							61'993'706,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'993'706,70
	<p>in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura</p> <p>prima fase</p> <p>seconda fase</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		23,20 23,20	11,35 10,15		263,32 235,48 <hr/> 498,80	22,16	11'053,41
2367 B.07.115.b	<p>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura</p> <p>prima e seconda fase barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) (par.ug.=2,00*28)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	56,00	30,60		2,00	3'427,20 <hr/> 3'427,20	3,04	10'418,69
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21)							
2368 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura</p> <p>riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((4,55+1,60)*2,80)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	8,61	7,50		129,15 <hr/> 129,15	40,92	5'284,82
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2369 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 27 - PO05 - Spalle</p> <p>- soletta compreso marciapiede (area di serzione 2.57 mq/ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,57	23,20		59,62 <hr/> 59,62	118,22	7'048,28
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2370 B.04.018.c	<p>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ...</p>							
	A R I P O R T A R E							62'027'511,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'027'511,90
	<p>eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					6,00		
						6,00	696,86	4'181,16
2371 B.08.003.1.c	<p>TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza ... regenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2370 [cadauno 6.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>			21,20		127,20		
						127,20	262,03	33'330,22
2372 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta laterali marciapiedi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00		23,20	0,22	10,21		
		2,00		23,20	0,52	24,13		
						34,34	21,24	729,38
2373 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detraranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	1,83	21,20		77,59		
		3,00	1,00	21,20		63,60		
						141,19	34,17	4'824,46
2374 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -</p>							
	A R I P O R T A R E							62'070'577,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'070'577,12
	strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2369 [mc 59.62]				185,00	11'029,70		
	SOMMANO kg					11'029,70	1,04	11'470,89
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2375 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze		23,20	6,00	0,15	20,88		
	SOMMANO mc					20,88	94,91	1'981,72
2376 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura e impermeabilizzazione marciapiede	2,00	23,20	1,50		69,60		
	SOMMANO mq					69,60	19,96	1'389,22
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2377 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - laterali	2,00	23,20			46,40		
	SOMMANO ml					46,40	0,45	20,88
2378 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - centrale		23,20			23,20		
	A RIPORTARE					23,20		62'085'439,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,20		62'085'439,83
	SOMMANO ml					23,20	0,48	11,14
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2379 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti		23,20	6,00	0,06	8,35		
	SOMMANO mc					8,35	125,61	1'048,84
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2380 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		23,20	6,00	0,04	5,57		
	SOMMANO mc					5,57	136,82	762,09
2381 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	23,20	6,00		278,40		
	SOMMANO mq					278,40	0,99	275,62
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2382 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2							
	A R I P O R T A R E							62'087'537,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'101'040,88
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2384 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 (par.ug.=10+10)	20,00	15,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	208,34	62'502,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2385 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2384 [ml 300.00]					1,13	339,00	
	SOMMANO mc					339,00	11,73	3'976,47
2386 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 30.08mq	2,00	30,08		0,10	6,02		
	SOMMANO mc					6,02	67,10	403,94
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2387 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 24.00mq impronta misurata in cad paraghiaia	2,00 2,00	24,00 7,50	1,75	1,80 1,00	86,40 26,25		
	A R I P O R T A R E					112,65		62'167'923,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,65		62'167'923,29
	muri di bordo	2,00 2,00	0,75 0,75	5,30 3,80	0,90 0,90	7,16 5,13		
	SOMMANO mc					124,94	114,26	14'275,64
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2388 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 33.22 m impronta misurata in cad paraghiaia muri di bordo	2,00 4,00 4,00 4,00	33,20 7,50	1,75 5,30 3,80	1,80 0,90 0,90	119,52 52,50 19,08 13,68		
	Terimnali	2,00 2,00	3,49 3,65		1,60 1,60	11,17 11,68		
	SOMMANO mq					227,63	21,24	4'834,86
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2389 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml Vedi voce n° 2384 [ml 300.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	40'680,00		
	SOMMANO kg					40'680,00	1,04	42'307,20
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2390 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - Fondazione spalle (compreso coronamento pali) Vedi voce n° 2387 [mc 124.94]				100,00	12'494,00		
	SOMMANO kg					12'494,00	1,04	12'993,76
	A R I P O R T A R E							62'242'334,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'242'334,75
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2391 B.02.046.a	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 *(par.ug.=10+10)	20,00	4,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	100,89	8'071,20
	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14)							
2392 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Pali provvisionali - prima fase - pali Ø 1200 *(par.ug.=16+16) - seconda fase - pali Ø 1200 *(par.ug.=19+18)	6,00 6,00 32,00 37,00	11,00 12,00 15,00 15,00			66,00 72,00 480,00 555,00		
	SOMMANO ml					1'173,00	208,34	244'382,82
2393 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2392 [ml 1 173.00]				1,13	1'325,49		
	SOMMANO mc					1'325,49	11,73	15'548,00
2394 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Magrone cordolo testa pali provvisori	2,00	10,60	1,80	0,10	3,82		
	SOMMANO mc					3,82	94,71	361,79
2395 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							62'510'698,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'510'698,56
2396 B.04.001	<p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo testa palo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	10,60	1,60	1,20	40,70		
						40,70	113,85	4'633,70
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo testa palo</p> <p>Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)*(lung.=10,6+10,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	10,60	1,20		50,88		
		0,05	21,20	1,60	1,20	2,04		
						52,92	22,19	1'174,29
2397 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2395 [mc 40.70]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	100,00				4'070,00		
						4'070,00	1,04	4'232,80
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2398 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornice e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>- prima fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 47.89 mq -)</p> <p>- prima fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 47.89 mq -)</p> <p>- seconda fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 54.14 mq -)</p> <p>seconda fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 51.69 mq -)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		47,89		0,10	4,79		
			47,89		0,10	4,79		
			54,14		0,10	5,41		
			51,69		0,10	5,17		
						20,16	67,10	1'352,74
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2399 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in</p>							
	A R I P O R T A R E							62'522'092,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'522'092,09
	conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 37.67 mq -) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 37.67mq) - seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 42.69 mq) seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 40.71 mq -) Paraghiaia							
		2,00	0,85	14,20	1,10	26,55		
		2,00	0,85	13,12	1,10	24,53		
	muretti - prima fase		0,75	8,90	1,07	7,14		
			0,75	8,90	1,07	7,14		
	- seconda fase		0,75	14,30	1,07	11,48		
			0,75	14,30	1,07	11,48		
	SOMMANO mc					1'086,86	114,26	124'184,62
2400 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 50.29 m -) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 50.29m) - seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 56.44 m) seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 54.09 m -) Paraghiaia							
		4,00	0,85	14,20		48,28		
		4,00	0,85	13,12		44,61		
	muretti - prima fase	2,00		8,90	1,07	19,05		
		2,00		8,90	1,07	19,05		
	- seconda fase	2,00		14,30	1,07	30,60		
		2,00		14,30	1,07	30,60		
	frontali		8,17		1,60	13,07		
			8,31		1,60	13,30		
			7,14		1,60	11,42		
			7,22		1,60	11,55		
	SOMMANO mq					1'569,65	21,24	33'339,37
2401 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura pali Ø 1200 = 120.00kg/mc Vedi voce n° 2392 [ml 1 173.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))							
				1,13	120,00	159'058,80		
	SOMMANO kg					159'058,80	1,04	165'421,15
2402	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
	A RIPORTARE							62'845'037,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'958'070,67
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OIO9 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2403 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell' strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OIO9 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase		31,31 23,14 23,10 24,75 27,47	10,10 10,40 10,40 13,50 12,90		316,23 240,66 240,24 334,13 354,36		
	SOMMANO mc					1'485,62	40,92	60'791,57
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2404 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OIO9 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta -prima fase compreso marciapiede(area di serzione 12.84 mq/ml a detrarre area travetti 17xarea=.305mq -seconda fase compreso marciapiede((area di sezione 11.53 mq/ml a detrarre area travetti 15x area=.305mq	-1,00 -1,00	12,89 17,00 11,53 15,00	11,00 0,31 11,00 0,31	11,00 11,00	141,79 -57,97 126,83 -51,15		
	Sommano positivi mc					268,62		
	Sommano negativi mc					-109,12		
	SOMMANO mc					159,50	118,22	18'856,09
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2405 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo d ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OIO9 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase					17,00 15,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	231,64	7'412,48
2406	TRAVI A "T" O A "I" - fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a							
	A R I P O R T A R E							63'045'130,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'045'130,81
B.08.003.1.a	"I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate travi prefabbricate Vedi voce n° 2405 [cadauno 32.00]		11,00			352,00		
	SOMMANO m					352,00	220,97	77'781,44
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2407 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Soletta e marciapiede 1a fase *(par.ug.=+1,75+1,07) (par.ug.=,9+,47) 2a fase *(par.ug.=1,67+1,07) (par.ug.=,82+,22)	2,82 1,37 2,74 1,04		13,20 13,20 13,20 13,20		37,22 18,08 36,17 13,73		
	SOMMANO mq					105,20	21,24	2'234,45
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2408 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase - seconda fase	16,00 14,00	0,60 0,60	11,00 11,00		105,60 92,40		
	SOMMANO mq					198,00	34,17	6'765,66
2409 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2404 [mc 159.50]				185,00	29'507,50		
	SOMMANO kg					29'507,50	1,04	30'687,80
	A R I P O R T A R E							63'162'600,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'162'600,16
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2410 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze - prima fase- - seconda fase-		13,20 13,20	12,69 11,11	0,15 0,15	25,13 22,00		
	SOMMANO mc					47,13	94,91	4'473,11
2411 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede -prima fase *(lung.=1,60+1,25) -seconda fase (lung.=1,25+1,25)		13,20 2,85 13,20 2,50	12,69 12,69 11,11 11,11		167,51 36,17 146,65 27,78		
	SOMMANO mq					378,11	19,96	7'547,08
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2412 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontín ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali prima e seconda fase prima e seconda fase	2,00 2,00	13,20 13,20			26,40 26,40		
	SOMMANO ml					52,80	0,45	23,76
2413 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase prima e seconda fase		13,20 13,20			13,20 13,20		
	A RIPORTARE					26,40		63'174'644,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,40		63'174'644,11
	SOMMANO ml					26,40	0,48	12,67
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2414 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase - seconda fase		13,20 13,20	12,69 11,11	0,06 0,06	10,05 8,80		
	SOMMANO mc					18,85	125,61	2'367,75
2415 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase - seconda fase		13,20 13,20	12,69 11,11	0,04 0,04	6,70 5,87		
	SOMMANO mc					12,57	136,82	1'719,83
2416 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase - seconda fase	2,00 2,00	13,20 13,20	12,69 11,11		335,02 293,30		
	SOMMANO mq					628,32	0,99	622,04
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2417 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura -prima fase -seconda fase		13,20 13,20	12,69 11,11		167,51 146,65		
	SOMMANO mq					314,16	22,16	6'961,79
	A R I P O R T A R E							63'186'328,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'226'456,77
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2420 B.02.046.c	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA-per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... 'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro-- DIAMETRI MM 1200 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase - pali Ø 1200 - seconda fase - pali Ø 1200	33,00 35,00	3,00 3,00			99,00 105,00		
	SOMMANO ml					204,00	129,38	26'393,52
	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15)							
2421 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 *(par.ug.=18+19)	37,00	15,00			555,00		
	SOMMANO ml					555,00	208,34	115'628,70
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2422 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2421 [ml 555.00]					1,12 621,60		
	SOMMANO mc					621,60	11,73	7'291,37
2423 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione im pronta misurata in cad 54.24 mq	2,00	54,24		0,10	10,85		
	SOMMANO mc					10,85	67,10	728,04
	A RIPORTARE							63'376'498,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'376'498,40
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2424 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad 42.75 mq *(H/peso=(5,98+6,1)/2) parghiaia muri di bordo	2,00 2,00 2,00 2,00	42,75 13,06 0,75 0,75	1,10 6,17 7,53	6,04 0,85 0,90 0,90	516,42 24,42 8,33 10,17		
	SOMMANO mc					559,34	114,26	63'910,19
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2425 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad 56.68m parghiaia muri di bordo	2,00 4,00 4,00 4,00	56,68 13,86	6,17 7,53	6,04 0,85 0,90 0,90	684,69 47,12 22,21 27,11		
	SOMMANO mq					781,13	21,24	16'591,20
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2426 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura pali Ø 1200 = 120 kg/mc Vedi voce n° 2421 [ml 555.00] *(larg.=3,14*(0,60^2))			1,13	120,00	75'258,00		
	SOMMANO kg					75'258,00	1,04	78'268,32
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2427 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							63'535'268,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'593'439,47
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2428 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie delstrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((1,93+4,37)*4,00)/2)	2,00	12,60	13,23		333,40		
	SOMMANO mc					333,40	40,92	13'642,73
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2429 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione 12.18 mq/ml a detrarre travetti	-1,00	12,18 16,00	12,85 0,31	12,85	156,51 -63,74		
	Sommano positivi mc					156,51		
	Sommano negativi mc					-63,74		
	SOMMANO mc					92,77	118,22	10'967,27
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2430 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	231,64	3'706,24
2431 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il							
	A RIPORTARE							63'621'755,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'621'755,71
	collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2430 [cadauno 16.00]							
	SOMMANO m					176,00		
						176,00	220,97	38'890,72
2432 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *(H/peso=1,04+,22) laterali marciapiedi *(H/peso=1,86+1,07)							
	SOMMANO mq	2,00		12,85	1,26	32,38		
				12,85	2,93	37,65		
						70,03	21,24	1'487,44
2433 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase							
	SOMMANO mq	15,00	0,60	11,00		99,00		
						99,00	34,17	3'382,83
2434 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2429 [mc 92.77]							
	SOMMANO kg				185,00	17'162,45		
						17'162,45	1,04	17'848,95
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2435 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura							
	A R I P O R T A R E							63'683'365,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'683'365,65
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze		11,64	12,87	0,15	22,47		
	SOMMANO mc					22,47	94,91	2'132,63
2436 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede	2,00	12,87	1,00		25,74		
	SOMMANO mq					25,74	19,96	513,77
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2437 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali	2,00	12,87			25,74		
	SOMMANO ml					25,74	0,45	11,58
2438 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase		12,87			12,87		
	SOMMANO ml					12,87	0,48	6,18
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2439 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70							
	A R I P O R T A R E							63'686'029,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'686'029,81
	dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,87	11,64	0,06	8,99		
	SOMMANO mc					8,99	125,61	1'129,23
2440 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,87	11,64	0,04	5,99		
	SOMMANO mc					5,99	136,82	819,55
2441 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	12,87	11,64		299,61		
	SOMMANO mq					299,61	0,99	296,61
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2442 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura		12,87	11,64		149,81		
	SOMMANO mq					149,81	22,16	3'319,79
2443 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	A RIPORTARE							63'691'594,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'698'745,07
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2444 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *(par.ug.=31+31)	62,00	20,00			1'240,00		
	SOMMANO m					1'240,00	106,96	132'630,40
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2445 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2444 [m 1 240.00]				0,50	620,00		
	SOMMANO mc					620,00	11,73	7'272,60
2446 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 61.49 mq	2,00	61,49		0,10	12,30		
	SOMMANO mc					12,30	67,10	825,33
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2447 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 45.64mq							
	impronta misurata in cad	2,00	45,64			2,35		214,51
	Paraghiaia	2,00	30,50	0,70		0,85		36,30
	(larg.=3,64+3,93)		0,75	7,57		1,07		6,07
	(larg.=3,94+3,64)		0,75	7,58		1,07		6,08
	SOMMANO mc					262,96	114,26	30'045,81
	A RIPORTARE							63'869'519,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'869'519,21
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2448 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 78.44m							
	impronta misurata in cad	2,00	78,44			2,35	368,67	
	Paraghiaia	4,00	30,50			0,85	103,70	
	(larg.=3,64+3,93)	2,00		7,57		1,07	16,20	
	(larg.=3,94+3,64)	2,00		7,58		1,07	16,22	
	SOMMANO mq					504,79		21,24
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2449 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 800 = 130.00 kg/mc Vedi voce n° 2444 [m 1 240.00] *(larg.=3,14*(0,40^2))			0,50	130,00	80'600,00		
	SOMMANO kg					80'600,00		1,04
	83'824,00							
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2450 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Fondazione spalle (compreso coronamento pali) incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 2447 [mc 262.96]				100,00	26'296,00		
	SOMMANO kg					26'296,00		1,04
	27'347,84							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2451 B.02.046.a	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36							
	A R I P O R T A R E							63'991'412,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'028'943,87
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2452 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell'estrado di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((4,55+1,90)*2,70)/2)	2,00	8,71	30,50		531,31		
	SOMMANO mc					531,31	40,92	21'741,21
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2453 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede		12,66	12,40		156,98		
	a detrarre travetti	-1,00	17,00	12,40	0,31	-65,35		
			14,38	12,40		178,31		
	a detrarre travetti	-1,00	19,00	12,40	0,31	-73,04		
	Sommano positivi mc					335,29		
	Sommano negativi mc					-138,39		
	SOMMANO mc					196,90	118,22	23'277,52
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2454 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo d ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate (par.ug.=17+19)	36,00				36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	231,64	8'339,04
2455 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36							
	A R I P O R T A R E							64'082'301,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'082'301,64
2456 B.04.001	SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2454 [cadauno 36.00] SOMMANO m			11,00		396,00		
						396,00	220,97	87'504,12
2456 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta					12,40	1,02	12,65
						12,40	1,66	20,58
						12,40	1,08	13,39
						12,40	1,65	20,46
	laterali marciapiedi					12,40	0,20	2,48
						12,40	0,93	11,53
						12,40	0,68	8,43
						12,40	0,85	10,54
						12,40	0,81	10,04
						12,40	0,85	10,54
	SOMMANO mq					120,64		21,24
2457 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/ mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato					33,00	0,60	11,00
	SOMMANO mq					217,80		34,17
						217,80		7'442,23
2458 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2453 [mc 196.90] SOMMANO kg						185,00	36'426,50
								36'426,50
							1,04	37'883,56
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2459 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							64'217'693,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							64'217'693,94	
	MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze Area in sezione 5.39mq/m Area in sezione 7.55mq/m SOMMANO mc		12,40 12,40		5,39 7,55	66,84 93,62	160,46	94,91	15'229,26
2460 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede (larg.=,51+,85+,81) SOMMANO mq		12,40 12,40	0,93 2,17		11,53 26,91	38,44	19,96	767,26
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)								
2461 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) SOMMANO ml	4,00 4,00	12,40 12,40			49,60 49,60	99,20	0,45	44,64
2462 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale SOMMANO ml	2,00	12,40			24,80	24,80	0,48	11,90
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)								
2463 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm								
	A RIPORTARE							64'233'747,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'233'747,00
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti		12,40 12,40	12,15 14,36	0,06 0,06	9,04 10,68		
	SOMMANO mc					19,72	125,61	2'477,03
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2464 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,40 12,40	12,15 14,36	0,04 0,04	6,03 7,12		
	SOMMANO mc					13,15	136,82	1'799,18
2465 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00 2,00	12,40 12,40	12,15 14,36		301,32 356,13		
	SOMMANO mq					657,45	0,99	650,88
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2466 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura		12,40 12,40	12,15 14,36		150,66 178,06		
	SOMMANO mq					328,72	22,16	7'284,44
2467 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							64'245'958,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'271'936,29
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2469 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *(par.ug.=17+16)	33,00	20,00			660,00		
	SOMMANO m					660,00	106,96	70'593,60
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2470 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzat pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2469 [m 660.00]					0,50	330,00	
	SOMMANO m					330,00	11,73	3'870,90
2471 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione - magrone fondazione		33,76 31,84			0,10 0,10	3,38 3,18	
	SOMMANO m					6,56	67,10	440,18
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2472 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle lato DX fondazione spalle lato SX Paraghiaia	2,00	24,84 23,40 7,50	0,85		4,12 4,21 0,70	102,34 98,51 8,93	
	A RIPORTARE					209,78		64'346'840,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'373'120,77
	LAVORI A CORPO							
	<p>OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)</p> <p>OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19)</p> <p>PO05 - Spalle (SbCat 27)</p>							
2473 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 27 - PO05 - Spalle</p> <p>soletta compreso marciapiedi</p>							
	a detrarre travetti	-1,00	6,74 9,00	11,20 11,20	0,31	75,49 -31,25		
	Sommano positivi mc					75,49		
	Sommano negativi mc					-31,25		
	SOMMANO mc					44,24	118,22	5'230,05
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2474 B.04.018.b	<p>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pie' d'opera a mezzo d ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato</p> <p>travi prefabbricate</p>							
	SOMMANO cadauno					9,00		
						9,00	231,64	2'084,76
2475 B.08.003.1.a	<p>TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato</p> <p>travi prefabbricate</p>	9,00		11,00		99,00		
	SOMMANO m					99,00	220,97	21'876,03
	Parziale LAVORI A CORPO euro							29'190,84
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							64'402'311,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'411'533,59
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19) PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2477 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta laterali marciapiedi	2,00 2,00		13,24 13,24	1,10 0,25	29,13 6,62		
	SOMMANO mq					35,75	21,24	759,33
2478 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato	8,00	0,60	11,00		52,80		
	SOMMANO mq					52,80	34,17	1'804,18
2479 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Vedi voce n° 2473 [mc 44.24]				185,00	8'184,40		
	SOMMANO kg					8'184,40	1,04	8'511,78
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2480 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							64'422'608,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'422'608,88
	massetto per pendenze		13,24	11,76	0,15	23,36		
	SOMMANO mc					23,36	94,91	2'217,10
2481 B.06.094.b	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede</p>	2,00	13,23	1,00		26,46		
	SOMMANO mq					26,46	19,96	528,14
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2482 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p>	2,00	13,23			26,46		
	SOMMANO ml					26,46	0,45	11,91
2483 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale</p>		13,23			13,23		
	SOMMANO ml					13,23	0,48	6,35
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2484 D.01.017.a	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							64'425'372,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'425'372,38
	Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti		13,24	11,76	0,06	9,34		
	SOMMANO mc					9,34	125,61	1'173,20
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2485 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		13,24	11,76	0,04	6,23		
	SOMMANO mc					6,23	136,82	852,39
2486 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo l tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	13,24	11,76		311,40		
	SOMMANO mq					311,40	0,99	308,29
	Parziale LAVORI A CORPO euro							16'172,67
	----- -----							
	A RIPORTARE							64'427'706,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'519'400,70
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2492 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie delstrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *(lung.=((6,60+2,20)*4,30)/2) (lung.=((6,60+2,20)*4,62)/2) - seconda fase *(lung.=((6,60+2,20)*4,30)/2) (lung.=((6,60+2,20)*4,62)/2)							
	SOMMANO mc					1'174,35	40,92	48'054,40
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2493 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione a detrarre travetti -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione							
	Sommano positivi mc					556,26		
	Sommano negativi mc					-138,38		
	SOMMANO mc					417,88	118,22	49'401,77
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2494 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo d... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase							
	SOMMANO cadauno					36,00	231,64	8'339,04
	A RIPORTARE							64'625'195,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'625'195,91
2495 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2494 [cadauno 36.00]			11,00		396,00		
	SOMMANO m					396,00	220,97	87'504,12
2496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta lateralì soletta lateralì marciapiedi *(H/peso=(,76+,46)/2) seconda fase soletta lateralì soletta lateralì marciapiede *(H/peso=(,22+,51)/2)	2,00 2,00 2,00 2,00		12,40 12,40 12,40 12,40	1,61 0,61 1,20 0,37	39,93 15,13 29,76 9,18		
	SOMMANO mq					94,00	21,24	1'996,56
2497 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato -prima fase predalles impalcato -seconda fase predalles impalcato	19,00 15,00	0,60 0,60	11,00 11,00		125,40 99,00		
	SOMMANO mq					224,40	34,17	7'667,75
2498 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2493 [mc 417.88]				185,00	77'307,80		
	A R I P O R T A R E					77'307,80		64'722'364,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77'307,80		64'722'364,34
	SOMMANO kg					77'307,80	1,04	80'400,11
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2499 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase massetto per pendenze seconda fase massetto per pendenza		12,40 12,40	12,60 13,65	0,15 0,15	23,44 25,39		
	SOMMANO mc					48,83	94,91	4'634,46
2500 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede prima fase impermeabilizzazione marciapiede	2,00 2,00	12,40 12,40	1,10 1,10		27,28 27,28		
	SOMMANO mq					54,56	19,96	1'089,02
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2501 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase	2,00 2,00	12,40 12,40			24,80 24,80		
	SOMMANO ml					49,60	0,45	22,32
2502 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase centrale		12,40			12,40		
	A R I P O R T A R E					12,40		64'808'510,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,40		64'808'510,25
	- seconda fase centrale		12,40			12,40		
	SOMMANO ml					24,80	0,48	11,90
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2503 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti							
	-prima fase		12,40	12,60	0,06	9,37		
	seconda fase		12,40	13,65	0,06	10,16		
	SOMMANO mc					19,53	125,61	2'453,16
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2504 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	prima fase		12,40	12,60	0,04	6,25		
	seconda fase		12,40	13,65	0,04	6,77		
	SOMMANO mc					13,02	136,82	1'781,40
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2505 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	prima fase	2,00	12,40	12,60		312,48		
	seconda fase	2,00	12,40	13,65		338,52		
	SOMMANO mq					651,00	0,99	644,49
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2506 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.							
	A R I P O R T A R E							64'813'401,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'827'423,88
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2508 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risult e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=7.0m S1	24,00	10,40			249,60		
	S2	21,00	10,40			218,40		
	SOMMANO ml					468,00	23,44	10'969,92
2509 B.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 2508 [ml 468.00]					468,00		
	SOMMANO ml					468,00	33,64	15'743,52
2510 B.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m Vedi voce n° 2508 [ml 468.00]				41,50	19'422,00		
	SOMMANO kg					19'422,00	1,53	29'715,66
2511 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							64'883'852,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'883'852,98
2512 B.03.031.a	<p>MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *(lung.=+9,6+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) S2 *(lung.=+8,4+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		9,80 8,60	0,70 0,70	0,10 0,10	0,69 0,60	1,29	67,10 86,56
2513 B.04.001	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		9,60 8,40	0,50 0,50	0,50 0,50	2,40 2,10	4,50	102,10 459,45
2513 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	9,60 8,40	0,50 0,50	0,50 0,50	9,60 0,50 8,40 0,50	19,00	21,24 403,56
2514 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 2512 [mc 4.50]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				90,00	405,00	405,00	1,04 421,20
2515 A.03.019	<p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p>							
	A RIPORTARE							64'885'223,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'885'223,75
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Vedi voce n° 2508 [ml 468.00] demolizione cordolo Vedi voce n° 2512 [mc 4.50]				0,07	32,76		
	SOMMANO mc					4,50		
						37,26	25,30	942,68
2516 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 - prima fase *(par.ug.=17+17) - seconda fase *(par.ug.=20+19)	34,00	20,00			680,00		
	SOMMANO m	39,00	20,00			780,00		
						1'460,00	106,96	156'161,60
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2517 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2516 [m 1 460.00]				0,50	730,00		
	SOMMANO mc					730,00	11,73	8'562,90
2518 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni -prima fase magrone fondazione impronta misurata in cad -seconda fase magrone fondazione impronta misurata in cad		32,76		0,10	3,28		
	SOMMANO mc		33,52		0,10	3,35		
			38,40		0,10	3,84		
			36,92		0,10	3,69		
						14,16	67,10	950,14
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2519 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura							
	A R I P O R T A R E							65'051'841,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'051'841,07
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad		24,09		4,96	119,49		
			24,66		4,84	119,35		
	Paraghiaia		12,90	0,70	0,91	8,22		
			13,32	0,70	0,91	8,48		
	muri di bordo		0,75	7,00	1,07	5,62		
			0,75	7,25	1,07	5,82		
	- prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 26.82mq impronta misurata in cad		28,32		4,90	138,77		
			27,21		4,80	130,61		
	Paraghiaia		16,42	0,70	0,90	10,34		
			16,67	0,70	0,90	10,50		
	muri di bordo		0,75	8,40	1,07	6,74		
			0,75	7,20	1,07	5,78		
	SOMMANO mc					569,72	114,26	65'096,21
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2520 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad		42,56		4,96	211,10		
			43,50		4,84	210,54		
	Paraghiaia	2,00	12,90		0,91	23,48		
		2,00	13,32		0,91	24,24		
	muri di bordo	2,00		7,00	1,07	14,98		
		2,00		7,25	1,07	15,52		
	- prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 26.82mq impronta misurata in cad		49,61		4,90	243,09		
			47,75		4,80	229,20		
	Paraghiaia	2,00	16,42		0,90	29,56		
		2,00	16,67		0,90	30,01		
	muri di bordo	2,00		8,40	1,07	17,98		
		2,00		7,20	1,07	15,41		
	SOMMANO mq					1'065,11	21,24	22'622,94
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2521 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 800 = 130.00 kg/mc Vedi voce n° 2516 [m 1 460.00] *(larg.=3,14*(0,40^2))			0,50	130,00	94'900,00		
	A R I P O R T A R E					94'900,00		65'139'560,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94'900,00		65'139'560,22
	SOMMANO kg					94'900,00	1,04	98'696,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2522 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Prima e seconda fase- Fondazione spalle (compreso coronamento pali) incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 2519 [mc 569.72]				100,00	56'972,00		
	SOMMANO kg					56'972,00	1,04	59'250,88
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2523 B.02.046.a	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde prima fase - pali Ø 800 seconda fase prima fase - pali Ø 800	34,00 39,00	3,00 3,00			102,00 117,00		
	SOMMANO m					219,00	100,89	22'094,91
	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12)							
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2524 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni impronta misurata in cad - si ipotizza un altezza media di H=5.30 m - prima fase- - seconda fase -	2,00 2,00	75,00 40,00		2,00 2,00	300,00 160,00		
	SOMMANO mc					460,00	6,27	2'884,20
2525 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni impronta misurata in cad - si ipotizza un altezza media di H=5.30 m - prima fase- *(H/peso=5,300-2)	2,00	75,00		3,30	495,00		
	A R I P O R T A R E					495,00		65'322'486,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'337'207,38
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	<p>OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)</p> <p>OIO5 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12)</p> <p>PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di m ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OIO5 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2524 [mc 460.00] Vedi voce n° 2525 [mc 759.00] fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- - seconda fase-</p>							
2527 A.02.008								
						460,00		
						759,00		
						376,42	-376,42	
						194,30	-194,30	
	Sommano positivi mc					1'219,00		
	Sommano negativi mc					-570,72		
	SOMMANO mc					648,28	7,03	4'557,41
2528 B.01.005.b.1	<p>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OIO5 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2524 [mc 460.00]</p>							
						460,00		
	SOMMANO mc					460,00	1,22	561,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'118,61

	A RIPORTARE							65'342'325,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'342'325,99
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12)							
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2529 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiedi -prima fase a detrarre travetti -seconda fase compreso marciapiede a detrarre travetti		10,04	12,40		124,50		
		-1,00	14,00	12,40	0,31	-53,82		
			10,04	12,40		124,50		
		-1,00	14,00	12,40	0,31	-53,82		
	Sommano positivi mc					249,00		
	Sommano negativi mc					-107,64		
	SOMMANO mc					141,36	118,22	16'711,58
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2530 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase					14,00 14,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	231,64	6'485,92
2531 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I" - fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase - seconda fase	14,00 14,00		11,00 11,00		154,00 154,00		
	SOMMANO m					308,00	220,97	68'058,76
2532 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con							
	A RIPORTARE							65'433'582,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'433'582,25
	<p>curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta -prima fase laterali soletta laterali marciapiedi -seconda fase laterali soletta laterali maciapiedi</p>	2,00 2,00 2,00 2,00		12,86 12,86 12,86 12,86	1,07 0,22 1,39 0,46	27,52 5,66 35,75 11,83		
	SOMMANO mq					80,76	21,24	1'715,34
2533 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase - seconda fase</p>	13,00 13,00	0,60 0,60	11,00 11,00		85,80 85,80		
	SOMMANO mq					171,60	34,17	5'863,57
2534 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2529 [mc 141.36]</p>				185,00	26'151,60		
	SOMMANO kg					26'151,60	1,04	27'197,66
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2535 B.03.030.a	<p>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze - prima fase- - seconda fase-</p>		9,75 9,90	12,40 12,40	0,15 0,15	18,14 18,41		
	SOMMANO mc					36,55	94,91	3'468,96
	A R I P O R T A R E							65'471'827,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'471'827,78
2536 B.06.094.b	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce</p> <p>- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede</p> <p>-prima fase *(larg.=1,10+1,25)</p> <p>-seconda fase *(larg.=1,10+1,25)</p>		12,40 12,40	2,35 2,35		29,14 29,14		
	SOMMANO mq					58,28	19,96	1'163,27
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2537 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontn ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p> <p>prima e seconda fase *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	12,40			49,60		
	SOMMANO ml					49,60	0,45	22,32
2538 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale</p> <p>prima e seconda fase</p>	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,48	11,90
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2539 D.01.017.a	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Pallà</p> <p>Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>- prima fase</p>		12,40	9,75	0,06	7,25		
	A RIPORTARE					7,25		65'473'025,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,25		65'473'025,27
	- seconda fase		12,40	9,75	0,06	7,25		
	SOMMANO mc					14,50	125,61	1'821,35
2540 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	- prima fase		12,40	9,75	0,04	4,84		
	- seconda fase		12,40	9,75	0,04	4,84		
	SOMMANO mc					9,68	136,82	1'324,42
2541 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	- prima fase	2,00	12,40	9,75		241,80		
	- seconda fase	2,00	12,40	9,75		241,80		
	SOMMANO mq					483,60	0,99	478,76
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2542 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	-prima fase		12,40	9,75		120,90		
	-seconda fase		12,40	9,75		120,90		
	SOMMANO mq					241,80	22,16	5'358,29
2543 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) prima e senconda fase *(par.ug.=2,00*28)							
		56,00	22,00		2,00	2'464,00		
	SOMMANO kg					2'464,00	3,04	7'490,56
	A R I P O R T A R E							65'489'498,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'489'498,65
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2544 B.01.005.b.2	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2525 [mc 759.00]					759,00		
	SOMMANO mc					759,00	0,38	288,42
2545 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase - pali Ø 800 *(par.ug.=18+18) - seconda fase - pali Ø 800 *(par.ug.=10+10)	36,00 20,00	20,00 20,00			720,00 400,00		
	SOMMANO m					1'120,00	106,96	119'795,20
2546 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 2545 [m 1 120.00]				0,50	560,00		
	SOMMANO mc					560,00	11,73	6'568,80
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2547 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase - magrone fondazione(impronta =) - seconda fase- magrone fondazione(impronta=)	2,00 2,00	35,50 18,90		0,10 0,10	7,10 3,78		
	SOMMANO mc					10,88	67,10	730,05
	A RIPORTARE							65'616'881,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'616'881,12
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2548 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- (impronta 26.11 mq) Paraghiaia muri di bordo	2,00 2,00 2,00 2,00	26,11 12,15 4,80 4,80	0,70 0,75 0,75	6,63 0,87 1,07 1,07	346,22 14,80 7,70 7,70		
	Parziale mc					376,42		
	- seconda fase- (impronta 13.74 mq) Paraghiaia	2,00 2,00	13,74 11,30		6,57 0,87	180,54 13,76		
	Parziale mc					194,30		
	SOMMANO mc					570,72	114,26	65'210,47
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2549 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- Paraghiaia muri di bordo	2,00 4,00 4,00 4,00	46,00 12,15 4,80 4,80		6,63 0,87 1,07 1,07	609,96 42,28 20,54 20,54		
	Parziale mq					693,32		
	- seconda fase Paraghiaia	2,00 4,00	25,00 11,30		6,57 0,87	328,50 39,32		
	Parziale mq					367,82		
	SOMMANO mq					1'061,14	21,24	22'538,61
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2550 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura pali Ø 800 = 110.00 kg/mc Vedi voce n° 2545 [m 1 120.00] *(larg.=3,14*(0,40^2))			0,50	110,00	61'600,00		
	A R I P O R T A R E					61'600,00		65'704'630,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61'600,00		65'704'630,20
	SOMMANO kg					61'600,00	1,04	64'064,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2551 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Fondazione spalle (compreso coronamento pali) incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 2548 [mc 570.72]				100,00	57'072,00		
	SOMMANO kg					57'072,00	1,04	59'354,88
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2552 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *(par.ug.=15+17)	32,00	20,00			640,00		
	SOMMANO m					640,00	106,96	68'454,40
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2553 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2552 [m 640.00]				0,50	320,00		
	SOMMANO mc					320,00	11,73	3'753,60
2554 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione im pronta misurata in cad - magrone fondazione im pronta misurata in cad		32,70 29,13		0,10 0,10	3,27 2,91		
	SOMMANO mc					6,18	67,10	414,68
	A R I P O R T A R E							65'900'671,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'900'671,76
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2555 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad		21,40 24,05		7,30 7,30	156,22 175,57		
	Paraghiaia muri di bordo	2,00	13,20 0,75 0,75	0,70 6,00 6,00	1,07 1,07 1,07	19,77 4,82 4,82		
	SOMMANO mc					361,20	114,26	41'270,71
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2556 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad		37,98 42,48		7,30 7,30	277,25 310,10		
	Paraghiaia muri di bordo	4,00 2,00 2,00	13,20	6,00 6,00	1,07 1,07 1,07	56,50 12,84 12,84		
	SOMMANO mq					669,53	21,24	14'220,82
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2557 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura pali Ø 800 = 120.00 kg/mc Vedi voce n° 2552 [m 640.00]			0,50	120,00	38'400,00		
	SOMMANO kg					38'400,00	1,04	39'936,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2558 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							65'996'099,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'033'664,09
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2559 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell'estrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((1,93+4,37)*2,42)/2) (lung.=((1,93+3,95)*2,15)/2)		7,62 6,32	9,30 9,30		70,87 58,78		
	SOMMANO mc					129,65	40,92	5'305,28
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2560 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione 8.65 mq/ml a detrarre travetti	-1,00	8,65 12,00	12,40 12,40	0,31	107,26 -46,13		
	Sommano positivi mc					107,26		
	Sommano negativi mc					-46,13		
	SOMMANO mc					61,13	118,22	7'226,79
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2561 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	231,64	2'779,68
2562 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4							
	A RIPORTARE							66'048'975,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'048'975,84
2563 B.04.001	SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2561 [cadauno 12.00] SOMMANO m			11,00		132,00		
						132,00	220,97	29'168,04
2564 B.04.016	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta laterali marciapiedi SOMMANO mq	2,00 2,00		12,86 12,86	0,22 1,07	5,66 27,52		
						33,18	21,24	704,74
2564 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/ mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase SOMMANO mq	11,00	0,60	11,00		72,60		
						72,60	34,17	2'480,74
2565 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2560 [mc 61.13] SOMMANO kg				185,00	11'309,05		
						11'309,05	1,04	11'761,41
2566 B.03.030.a	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31) CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze SOMMANO mc		8,50	12,40	0,15	15,81		
						15,81	94,91	1'500,53
	A R I P O R T A R E							66'094'591,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'094'591,30
2567 B.06.094.b	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce</p> <p>- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede</p>	2,00	12,40	1,10		27,28		
	SOMMANO mq					27,28	19,96	544,51
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2568 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p>	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,45	11,16
2569 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase</p>		12,40			12,40		
	SOMMANO ml					12,40	0,48	5,95
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2570 D.01.017.a	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p>		12,40	8,50	0,06	6,32		
	SOMMANO mc					6,32	125,61	793,86
2571 D.01.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura</p>							
	A R I P O R T A R E							66'095'946,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'095'946,78
	CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,40	8,50	0,04	4,22		
	SOMMANO mc					4,22	136,82	577,38
2572 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	12,40	8,50		210,80		
	SOMMANO mq					210,80	0,99	208,69
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2573 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura -prima fase		12,40	8,50		105,40		
	SOMMANO mq					105,40	22,16	2'335,66
2574 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) (par.ug.=2,00*28)	56,00	22,00		2,00	2'464,00		
	SOMMANO kg					2'464,00	3,04	7'490,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro							72'894,98
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							66'106'559,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'106'559,07
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16)							
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2575 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *(par.ug.=29+29)	58,00	20,00			1'160,00		
	SOMMANO m					1'160,00	106,96	124'073,60
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2576 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2575 [m 1 160.00]					0,50	580,00	
	SOMMANO mc					580,00	11,73	6'803,40
2577 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 56.71 mq	2,00	56,71		0,10	11,34		
	SOMMANO mc					11,34	67,10	760,91
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2578 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 42.05mq impronta misurata in cad	2,00	42,05		2,10	176,61		
	Paraghiaia	2,00	25,70	0,70	0,85	30,58		
	muri di bordo	2,00	0,75	5,00	1,07	8,03		
	muri di bordo	2,00	0,75	5,00	1,07	8,03		
	SOMMANO mc					223,25	114,26	25'508,55
	A R I P O R T A R E							66'263'705,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'263'705,53
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2579 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni							
	fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta							
	impronta misurata in cad	2,00	72,52		2,10	304,58		
	Paraghiaia	4,00	25,70		0,85	87,38		
	muri di bordo	4,00		5,00	1,07	21,40		
	muri di bordo	4,00		5,00	1,07	21,40		
	SOMMANO mq					434,76	21,24	9'234,30
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2580 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 800 = 120.00 kg/mc Vedi voce n° 2575 [m 1 160.00] *(larg.=3,14*(0,40^2))							
	SOMMANO kg			0,50	120,00	69'600,00		
						69'600,00	1,04	72'384,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2581 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Fondazione spalle (compreso coronamento pali) incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 2578 [mc 223.25]							
	SOMMANO kg				100,00	22'325,00		
						22'325,00	1,04	23'218,00
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2582 B.02.046.a	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a ... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale							
	A R I P O R T A R E							66'368'541,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'403'651,55
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2583 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((4,90+2,75)*2,20)/2)	2,00	8,42	27,35		460,57		
	SOMMANO mc					460,57	40,92	18'846,52
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2584 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione mq/ml (lung.=11,34+12,64) a detrarre travetti	-1,00	23,98 32,00	12,50 12,50	0,31	299,75 -124,00		
	Sommano positivi mc					299,75		
	Sommano negativi mc					-124,00		
	SOMMANO mc					175,75	118,22	20'777,17
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2585 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	231,64	7'412,48
2586 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I" - fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato							
	A R I P O R T A R E							66'450'687,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'450'687,72
	travi prefabbricate Vedi voce n° 2585 [cadauno 32.00]					352,00		
	SOMMANO m					352,00	220,97	77'781,44
2587 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *(H/peso=,22+,76+,64+,85+,49) laterali marciapiedi *(H/peso=+1,02+1,7+1,42+,85+1,4)			11,00				
	SOMMANO mq			12,50	2,96	37,00		
				12,50	6,39	79,88		
	SOMMANO mq					116,88	21,24	2'482,53
2588 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato							
		2,00	1,35	11,00		29,70		
		29,00	0,60	11,00		191,40		
	SOMMANO mq					221,10	34,17	7'554,99
2589 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2584 [mc 175.75]							
	SOMMANO kg				185,00	32'513,75		
						32'513,75	1,04	33'814,30
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2590 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze (larg.=5,08+3,83)							
	SOMMANO mc		12,50	8,91		111,38		
						111,38	94,91	10'571,08
	A R I P O R T A R E							66'582'892,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'582'892,06
2591 B.06.094.b	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede</p>	2,00 2,00	12,50 12,50	1,10 1,10		27,50 27,50		
	SOMMANO mq					55,00	19,96	1'097,80
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2592 H.01.001.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p>	2,00 2,00	12,50 12,50			25,00 25,00		
	SOMMANO ml					50,00	0,45	22,50
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2593 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale</p>		12,50 12,50			12,50 12,50		
	SOMMANO ml					25,00	0,48	12,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2594 D.01.017.a	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale</p> <p>SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti</p>		12,50 12,50	11,20 12,40	0,06 0,06	8,40 9,30		
	A R I P O R T A R E					17,70		66'584'024,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,70		66'584'024,36
	SOMMANO mc					17,70	125,61	2'223,30
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2595 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,50 12,50	11,20 12,40	0,04 0,04	5,60 6,20		
	SOMMANO mc					11,80	136,82	1'614,48
2596 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00 2,00	12,50 12,50	11,20 12,40		280,00 310,00		
	SOMMANO mq					590,00	0,99	584,10
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2597 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura		12,50 12,50	11,20 12,40		140,00 155,00		
	SOMMANO mq					295,00	22,16	6'537,20
2598 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) (par.ug.=2,00*28)	56,00	20,00		2,00	2'240,00		
	SOMMANO kg					2'240,00	3,04	6'809,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro							198'141,49
	A R I P O R T A R E							66'601'793,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'601'793,04
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2599 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *(par.ug.=12+12)	24,00	20,00			480,00		
	SOMMANO m					480,00	106,96	51'340,80
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2600 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 2599 [m 480.00]					0,50	240,00	
	SOMMANO mc					240,00	11,73	2'815,20
2601 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad	2,00	24,76			0,10	4,95	
	SOMMANO mc					4,95	67,10	332,15
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2602 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad Paraghiaia muri di bordo	2,00	18,09			3,00	108,54	
		2,00	7,50	0,70		0,85	8,93	
		2,00	0,75	5,00		1,07	8,03	
	A RIPORTARE					125,50		66'656'281,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,50		66'656'281,19
	muri di bordo	2,00	0,75	5,00	1,07	8,03		
	SOMMANO mc					133,53	114,26	15'257,14
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2603 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad Paraghiaia	2,00	32,65		3,00	195,90		
	muri di bordo	4,00	7,50		0,85	25,50		
	muri di bordo	4,00		5,00	1,07	21,40		
	muri di bordo	4,00		5,00	1,07	21,40		
	SOMMANO mq					264,20	21,24	5'611,61
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2604 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali incidenza armatura paliØ 800 = 120.00 kg/mc Vedi voce n° 2599 [m 480.00] *(larg.=3,14*(0,40^2))			0,50	120,00	28'800,00		
	SOMMANO kg					28'800,00	1,04	29'952,00
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2605 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Fondazione spalle (compreso coronamento pali) incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 2602 [mc 133.53]				100,00	13'353,00		
	SOMMANO kg					13'353,00	1,04	13'887,12
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
	A R I P O R T A R E							66'720'989,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'735'517,22
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2607 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie delstrato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato (lung.=((4,90+2,75)*2,50)/2)	2,00	9,56	9,80		187,38		
	SOMMANO mc					187,38	40,92	7'667,59
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2608 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 27 - PO05 - Spalle		6,75	12,40		83,70		
	a detrarre travetti	-1,00	9,00	12,40	0,31	-34,60		
	Sommano positivi mc					83,70		
	Sommano negativi mc					-34,60		
	SOMMANO mc					49,10	118,22	5'804,60
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2609 B.04.018.b	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo d ... seguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	231,64	2'084,76
2610 B.08.003.1.a	TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							66'751'074,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'751'074,17
	MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2609 [cadauno 9.00]							
	SOMMANO m					99,00		
						99,00	220,97	21'876,03
2611 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *(H/peso=,19+,34) laterali marciapiedi *(H/peso=1+1,16)							
	SOMMANO mq					6,57		
						26,78		
						33,35	21,24	708,35
2612 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato							
		2,00	1,60	11,00		35,20		
		8,00	0,60	11,00		52,80		
	SOMMANO mq					88,00	34,17	3'006,96
2613 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta - incidenza armatura 185 kg/mc Vedi voce n° 2608 [mc 49.10]							
	SOMMANO kg				185,00	9'083,50		
						9'083,50	1,04	9'446,84
2614 B.03.030.a	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31) CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria							
	A R I P O R T A R E							66'786'112,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'786'112,35
	comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura massetto per pendenze		12,40	9,00	0,15	16,74		
	SOMMANO mc					16,74	94,91	1'588,79
2615 B.06.094.b	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede	2,00	12,40	1,10		27,28		
	SOMMANO mq					27,28	19,96	544,51
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2616 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,45	11,16
2617 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale		12,40			12,40		
	SOMMANO ml					12,40	0,48	5,95
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2618 D.01.017.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A RIPORTARE							66'788'262,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'788'262,76
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti		12,40	9,00	0,06	6,70		
	SOMMANO mc					6,70	125,61	841,59
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2619 D.01.021.a	STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura		12,40	9,00	0,04	4,46		
	SOMMANO mc					4,46	136,82	610,22
2620 D.01.043.c	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescrit ... idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura	2,00	12,40	9,00		223,20		
	SOMMANO mq					223,20	0,99	220,97
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2621 B.06.094.a	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quant ... esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura		12,50	9,00		112,50		
	SOMMANO mq					112,50	22,16	2'493,00
2622 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							66'792'428,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'804'178,22
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12) PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2624 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	2,00	47,89			95,78		
	SOMMANO mq					95,78	99,86	9'564,59
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13)							
2625 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	2,00	48,00			96,00		
	SOMMANO mq					96,00	99,86	9'586,56
	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14)							
2626 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	98,00			392,00		
	SOMMANO mq					392,00	99,86	39'145,12
	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15)							
2627 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale							
	A R I P O R T A R E							66'862'474,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'862'474,49
6	SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	53,00			212,00		
	SOMMANO mq					212,00	99,86	21'170,32
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16)							
2628 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	21,00			84,00		
	SOMMANO mq					84,00	99,86	8'388,24
	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17)							
2629 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO mq					40,00	99,86	3'994,40
	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18)							
2630 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	49,00			196,00		
	SOMMANO mq					196,00	99,86	19'572,56
	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19)							
2631 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e							
	A R I P O R T A R E							66'915'600,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'915'600,01
	lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle SOMMANO mq	4,00	35,00			140,00		
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20)					140,00	99,86	13'980,40
2632 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle SOMMANO mq	4,00	49,00			196,00		
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21)					196,00	99,86	19'572,56
2633 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle SOMMANO mq	4,00	22,00			88,00		
	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22)					88,00	99,86	8'787,68
2634 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle SOMMANO mq	4,00	25,00			100,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro					100,00	99,86	9'986,00
	----- ----- ----- -----							163'748,43
	A R I P O R T A R E							66'967'926,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'967'926,65
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) 02SX - Partia Km 42+230 (Cat 137) VP03 - Impianti (SbCat 129)							
2635 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 14m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 127m Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 32m		15,00 128,00 32,00		16,00 14,00 16,00	240,00 1'792,00 512,00		
	SOMMANO m					2'544,00	106,96	272'106,24
2636 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2635 [m 2 544.00]				0,50	1'272,00		
	SOMMANO mc					1'272,00	11,73	14'920,56
2637 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2635 [m 2 544.00]	175,00		0,50		222'600,00		
	SOMMANO kg					222'600,00	1,04	231'504,00
2638 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m *(lung.=129/3)		43,00		22,00	946,00		
	SOMMANO ml					946,00	20,28	19'184,88
2639 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ..							
	A RIPORTARE							67'505'642,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'505'642,33
	e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m		43,00		12,00	516,00		
	SOMMANO m					516,00	6,12	3'157,92
2640 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori c micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m		43,00		10,00	430,00		
	SOMMANO m					430,00	13,13	5'645,90
2641 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione d fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m Vedi voce n° 2638 [ml 946.00]					946,00		
	SOMMANO ml					946,00	26,53	25'097,38
2642 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m		43,00			43,00		
	SOMMANO cad					43,00	12,99	558,57
2643 B.02.115	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml Tratto 2 - Sviluppo 127m	2,00	127,00		51,20	13'004,80		
	SOMMANO kg					13'004,80	1,20	15'605,76
2644 B.03.025.a								
	A RIPORTARE							67'555'707,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'555'707,86
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 -sviluppo 14m - Aprospetto=61.4mq - spmedio 45cm</p> <p>Tratto 2 - Sviluppo 127m - Aprospetto=744mq - spmedio 55cm</p> <p>Tratto 3 -sviluppo 32m - Aprospetto=140.3mq - spmedio 45cm</p> <p>Cordolo Asezione=0.154mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		176,00	0,15	0,45	27,63	67,10	35'319,43
2645 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - sviluppo 14m</p> <p>Tratto 2 - sviluppo 127m</p> <p>Tratto 3 - sviluppo 32m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>				0,55	409,20	69,21	65'451,90
2646 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5,00 m</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(61,4+127+140,3)/(2*3))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>			54,78	5,00	273,90	12,97	3'552,48
2647 I.01.013.e	<p>SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9,00 m</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Vedi voce n° 2646 [ml 273.90]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					273,90	1,97	539,58
2648 E.01.001.b	<p>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		176,00	1,20	0,60	126,72		
	A RIPORTARE					126,72		67'660'571,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,72		67'660'571,25
2649 I.01.050.1.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		176,00			126,72	26,23	3'323,87
2650 I.02.055	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)</p>		176,00		1,70	176,00	41,67	7'333,92
2651 B.03.030.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali</p>		176,00	1,20	0,10	299,20		
2652 B.03.031.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo</p>		176,00	1,00	1,00	21,12		
2653 B.04.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>					21,12	94,71	2'000,28
						176,00		
						176,00	113,85	20'037,60
	A R I P O R T A R E							67'698'814,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'698'814,09
2654 B.05.030	Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) SOMMANO mq	2,00 0,05	176,00 176,00	1,00 1,00	1,00	352,00 8,80 <hr/> 360,80	22,19	8'006,15
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2652 [mc 176.00] SOMMANO kg	100,00				17'600,00 <hr/> 17'600,00	1,04	18'304,00
2655 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro SOMMANO mc		26,00		70,00	1'820,00 <hr/> 1'820,00	3,25	5'915,00
2656 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=9,4+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 4 *(lung.=20+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5 *(lung.=10+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) SOMMANO mc		9,60 15,20 15,20 20,20 10,20	2,95 3,80 3,80 3,80 2,95	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	14,16 28,88 28,88 38,38 15,05 <hr/> 125,35	94,71	11'871,90
2657 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 SOMMANO mc		9,40 15,00 15,00 20,00 10,00	2,75 3,60 3,60 3,60 2,75	0,50 0,80 0,80 0,80 0,50	12,93 43,20 43,20 57,60 13,75 <hr/> 170,68	113,85	19'431,92
	A R I P O R T A R E							67'762'343,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'762'343,06
2658 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1</p>	2,00	9,40		0,50	9,40		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	Concio 2	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 3	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 4	2,00	20,00		0,80	32,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 5	2,00	10,00		0,50	10,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	SOMMANO mq					122,18	22,19	2'711,17
2659 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2657 [mc 170.68]</p>	120,00				20'481,60		
	SOMMANO kg					20'481,60	1,04	21'300,86
2660 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri</p>		9,40	0,50	1,70	7,99		
			15,00	0,60	2,35	21,15		
			15,00	0,60	3,14	28,26		
			20,00	0,60	2,85	34,20		
			10,00	0,50	1,80	9,00		
	SOMMANO mc					100,60	118,22	11'892,93
2661 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Soglia prefabbricata muro *(lung.=9,4+15+15+20)</p>		74,40		1,00	74,40		
	A R I P O R T A R E					74,40		67'798'248,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,40		67'798'248,02
	SOMMANO m2					74,40	18,54	1'379,38
2662 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2660 [mc 100.60]	150,00				15'090,00		
	SOMMANO kg					15'090,00	1,04	15'693,60
2663 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione							
	Concio 1	2,00	16,20			32,40		
		2,00	0,50	1,70		1,70		
	Concio 2	2,00	35,30			70,60		
		2,00	0,60	2,35		2,82		
	Concio 3	2,00	46,95			93,90		
		2,00	0,60	3,14		3,77		
	Concio 4	2,00	56,91			113,82		
		2,00	0,60	2,85		3,42		
	Concio 5	2,00	17,95			35,90		
		2,00	0,50	1,80		1,80		
	SOMMANO mq					360,13	22,19	7'991,28
2664 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura							
	Concio 1		16,20			16,20		
	Concio 2		35,30			35,30		
	Concio 3		46,95			46,95		
	Concio 4		56,91			56,91		
	Concio 5		17,95			17,95		
	SOMMANO m2					173,31	69,21	11'994,79
2665 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00							
	A R I P O R T A R E							67'835'307,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'835'307,07
2666 I.01.013.e	Vedi voce n° 2664 [m2 173.31] *(par.ug.=1/3^2) SOMMANO ml	0,11			2,00	38,13		
						38,13	9,75	371,77
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2665 [ml 38.13]					38,13		
	SOMMANO ml					38,13	1,99	75,88
2667 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2664 [m2 173.31]					173,31		
	SOMMANO mq					173,31	2,97	514,73
2668 E.01.001.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	SOMMANO mc		69,40	0,80	2,00	111,04		
						111,04	26,62	2'955,88
2669 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=+9,4+15+15+20+10)							
	SOMMANO ml		69,40			69,40		
						69,40	41,67	2'891,90
	03SX - Partia Km 42+710 (Cat 138)							
2670 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione							
	A R I P O R T A R E							67'842'117,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'842'117,23
	secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m		12,00 11,00 74,00 16,00 206,00		16,00 14,00 19,00 14,00 16,00	192,00 154,00 1'406,00 224,00 3'296,00		
	SOMMANO m					5'272,00	106,96	563'893,12
2671 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2670 [m 5 272.00]				0,50	2'636,00		
	SOMMANO mc					2'636,00	11,73	30'920,28
2672 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2670 [m 5 272.00]	175,00		0,50		461'300,00		
	SOMMANO kg					461'300,00	1,04	479'752,00
2673 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Interasse 3.00 I ordine Tratto 2 Tratto 3 *(lung.=75/3) Tratto 4 II ordine Tratto 3		4,00 25,00 6,00 25,00		16,00 21,00 16,00 19,00	64,00 525,00 96,00 475,00		
	SOMMANO ml					1'160,00	20,28	23'524,80
2674 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla							
	A R I P O R T A R E							68'940'207,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'940'207,43
	D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Interasse 3.0m I ordine Tratto 2 Tratto 3 Tratto 4 II ordine Tratto 2		4,00 25,00 6,00 25,00		10,00 14,00 10,00 12,00	40,00 350,00 60,00 300,00		
	SOMMANO m					750,00	6,12	4'590,00
2675 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Interasse 3.0m I ordine Tratto 2 Tratto 3 Tratto 4 II ordine Tratto 2		4,00 25,00 6,00 25,00		6,00 7,00 6,00 7,00	24,00 175,00 36,00 175,00		
	SOMMANO m					410,00	13,13	5'383,30
2676 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intero ... rcizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Passo 3.0m Vedi voce n° 2673 [ml 1 160.00]					1'160,00		
	SOMMANO ml					1'160,00	26,53	30'774,80
2677 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=4+25+6+25)		60,00			60,00		
	SOMMANO cad					60,00	12,99	779,40
2678 B.02.115	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							68'981'734,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							68'981'734,93	
2679 B.03.025.a	<p>MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml (lung.=11+10+73+15+206)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	315,00		51,20	32'256,00			
						32'256,00	1,20	38'707,20	
2680 ZZ.PA.OC.00 02	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m - A=30.43mq Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m - A=45.51mq Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m - A=481.2mq Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m - A=70.2mq Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m - A=571.7mq Davanti al codolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,43 45,51 481,20 70,20 571,70 320,00		0,45 0,55 0,65 0,55 0,45 0,15	13,69 25,03 312,78 38,61 257,27 48,00		67,10	46'660,00
2681 I.01.012.d	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m - A=30.43mq Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m - A=45.51mq Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m - A=481.2mq Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m - A=70.2mq Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m - A=571.7mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		30,43 45,51 481,20 70,20 571,70			30,43 45,51 481,20 70,20 571,70		69,21	82'985,56
2682 I.01.013.e	<p>TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.00 - Lunghezza 5.00 m (par.ug.=1/(2*3))*(lung.=30,43+45,51+481,2+70,2+571)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,17	1'198,34		5,00	1'018,59			
						1'018,59	12,97	13'211,11	
	A RIPORTARE							69'163'298,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'163'298,80
	Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.40x2.40 - Lunghezza 2.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2681 [ml 1 018.59]					1'018,59		
	SOMMANO m					1'018,59	1,97	2'006,62
2683 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti		320,00	1,20	0,60	230,40		
	SOMMANO m3					230,40	26,23	6'043,39
2684 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti		320,00			320,00		
	SOMMANO ml					320,00	41,67	13'334,40
2685 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vetella prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		320,00		1,70	544,00		
	SOMMANO m2					544,00	18,54	10'085,76
2686 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo		320,00	1,20	0,10	38,40		
	SOMMANO mc					38,40	94,71	3'636,86
2687 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							69'198'405,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'198'405,83
	MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		320,00	1,00	1,00	320,00		
	SOMMANO mc					320,00	113,85	36'432,00
2688 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo (par.ug.=1/20)	2,00 0,05	320,00 320,00	1,00 1,00	1,00	640,00 16,00		
	SOMMANO mq					656,00	21,24	13'933,44
2689 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Vedi voce n° 2687 [mc 320,00]	100,00				32'000,00		
	SOMMANO kg					32'000,00	1,04	33'280,00
2690 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	99,00			26,00	2'574,00		
	SOMMANO mc					2'574,00	3,25	8'365,50
2691 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=9+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 4 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 6 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 7 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		9,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20	3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	6,99 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55		
	SOMMANO mc					76,29	94,71	7'225,43
2692 B.03.031.b								
	A RIPORTARE							69'297'642,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'297'642,20
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Fondazione Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 Concio 6 Concio 7		9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	25,92 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20		
	SOMMANO mc					285,12	113,85	32'460,91
2693 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 Concio 6 Concio 7	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	14,40 5,76 24,00 5,76 24,00 5,76 24,00 5,76 24,00 5,76 24,00 5,76		
	SOMMANO mq					198,72	22,19	4'409,60
2694 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2692 [mc 285.12]	120,00				34'214,40		
	SOMMANO kg					34'214,40	1,04	35'582,98
2695 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							69'370'095,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'370'095,69
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo Elevazione Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 Concio 6 Concio 7		9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2,72 3,45 3,25 3,00 2,80 2,60 2,10	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	13,71 28,98 27,30 25,20 23,52 21,84 17,64		
	SOMMANO mc					158,19	118,22	18'701,22
2696 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Soglia prefabbricata testa muro *(lung.=9+15+15+15+15+15+15)		99,00		1,00	99,00		
	SOMMANO m2					99,00	18,54	1'835,46
2697 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2695 [mc 158.19]		150,00			23'728,50		
	SOMMANO kg					23'728,50	1,04	24'677,64
2698 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo Elevazione Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 Concio 6 Concio 7	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2,72 3,45 3,25 3,00 2,80 2,60 2,10		48,96 103,50 97,50 90,00 84,00 78,00 63,00		
	SOMMANO mq					564,96	22,19	12'536,46
2699 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							69'427'846,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'427'846,47
	MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannelli esterno Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 Concio 5 Concio 6 Concio 7 SOMMANO m2							
			9,00	2,72		24,48		
			15,00	3,45		51,75		
			15,00	3,25		48,75		
			15,00	3,00		45,00		
			15,00	2,80		42,00		
			15,00	2,60		39,00		
			15,00	2,10		31,50		
						282,48	69,21	19'550,44
2700 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2699 [m2 282.48] *(par.ug.=+1/9)	0,11			2,00	62,15		
	SOMMANO ml					62,15	9,75	605,96
2701 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2700 [ml 62.15]					62,15		
	SOMMANO ml					62,15	1,99	123,68
2702 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2699 [m2 282.48]					282,48		
	SOMMANO mq					282,48	2,97	838,97
2703 E.01.001.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	A RIPORTARE							69'448'965,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'448'965,52
2704 I.01.050.1.b	(lung.=9+15+15+15+15+15) SOMMANO mc		99,00	0,80	2,00	158,40		
						158,40	26,62	4'216,61
	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 129 - VP03 - Impianti		99,00			99,00		
	SOMMANO ml					99,00	41,67	4'125,33
	05SX - Paratia Km 43+490 (Cat 140)							
2705 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 1m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 9m Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 109m Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 16m Tratto 5- L=16.0m - sviluppo 10m		12,00		16,00	192,00		
			9,00		14,00	126,00		
			110,00		17,00	1'870,00		
			17,00		14,00	238,00		
			10,00		16,00	160,00		
	SOMMANO m					2'586,00	106,96	276'598,56
2706 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2705 [m 2 586.00]				0,50	1'293,00		
	SOMMANO mc					1'293,00	11,73	15'166,89
2707 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2705 [m 2 586.00]	175,00			0,50	226'275,00		
	SOMMANO kg					226'275,00	1,04	235'326,00
2708								
	A R I P O R T A R E							69'984'398,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'984'398,91
B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m		3,00 39,00 39,00 6,00		20,00 24,00 22,00 20,00	60,00 936,00 858,00 120,00		
	SOMMANO ml					1'974,00	20,28	40'032,72
2709 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 - i=3.0m - I ordine Tratto 3 - i=3.0m - II ordine Tratto 4 - i=3.0m		3,00 39,00 39,00 6,00		10,00 12,00 10,00 10,00	30,00 468,00 390,00 60,00		
	SOMMANO m					948,00	6,12	5'801,76
2710 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 - i=3.0m - I ordine Tratto 3 - i=3.0m - II ordine Tratto 4 - i=3.0m Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m		3,00 39,00 39,00 6,00		10,00 12,00 12,00 10,00	30,00 468,00 468,00 60,00		
	SOMMANO m					1'026,00	13,13	13'471,38
2711 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2708 [ml 1 974.00]					1'974,00		
	SOMMANO ml					1'974,00	26,53	52'370,22
2712 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.							
	A RIPORTARE							70'096'074,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'096'074,99
2713 B.02.115	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=3+39+39+6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		87,00			87,00		
						87,00	12,99	1'130,13
2714 B.03.025.a	<p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I ordine II ordine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00 2,00	137,00 110,00		51,20 51,20	14'028,80 11'264,00		
						25'292,80	1,20	30'351,36
2715 ZZ.PA.OC.00 02	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicate negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm Tratto 2 - spmedio 65cm Tratto 3 - spmedio 55cm Tratto 4 - spmedio 45cm Cordolo Asezione=0.154mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		170,00			15,30 466,05 39,60 12,02 25,50		
						558,47	67,10	37'473,34
2715 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 Tratto 2 Tratto 3 Tratto 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					34,00 717,00 72,00 26,70		
						849,70	69,21	58'807,74
2716 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(34+717+72+26,7)/(2*3))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					708,10		
						708,10		70'223'837,56
	A RIPORTARE					708,10		70'223'837,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					708,10		70'223'837,56
	SOMMANO ml					708,10	12,97	9'184,06
2717 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2716 [ml 708.10]					708,10		
	SOMMANO m					708,10	1,97	1'394,96
2718 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti		160,00	1,20	0,60	115,20		
	SOMMANO m3					115,20	26,23	3'021,70
2719 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	41,67	6'667,20
2720 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		160,00		1,70	272,00		
	SOMMANO m2					272,00	18,54	5'042,88
2721 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		160,00	1,20	0,10	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	94,71	1'818,43
	A R I P O R T A R E							70'250'966,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'250'966,79
2722 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		160,00	1,00	1,00	160,00		
	SOMMANO mc					160,00	113,85	18'216,00
2723 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)	2,00 0,05	160,00 160,00	1,00 1,00	1,00	320,00 8,00		
	SOMMANO mq					328,00	22,19	7'278,32
2724 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2722 [mc 160.00]	100,00				16'000,00		
	SOMMANO kg					16'000,00	1,04	16'640,00
2725 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	40,00		26,00		1'040,00		
	SOMMANO mc					1'040,00	3,25	3'380,00
2726 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	A R I P O R T A R E							70'296'481,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'296'481,11
	Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3 *(lung.=17+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		8,20	3,80	0,50	15,58		
			15,20	3,80	0,50	28,88		
			17,20	3,80	0,50	32,68		
	SOMMANO mc					77,14	94,71	7'305,93
2727 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	Concio 1		8,00	3,60	0,80	23,04		
	Concio 2		15,00	3,60	0,80	43,20		
	Concio 3		17,00	3,60	0,80	48,96		
	SOMMANO mc					115,20	113,85	13'115,52
2728 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	Concio 1	2,00	8,00		0,80	12,80		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 2	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 3	2,00	17,00		0,80	27,20		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	SOMMANO mq					81,28	22,19	1'803,60
2729 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2727 [mc 115.20]	120,00				13'824,00		
	SOMMANO kg					13'824,00	1,04	14'376,96
2730 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							70'333'083,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'333'083,12
	Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2 Concio 3		8,00 15,00 15,00	0,60 0,60 0,60	2,50 3,30 2,60	12,00 29,70 23,40		
	SOMMANO mc					65,10	118,22	7'696,12
2731 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro		40,00		1,00	40,00		
	SOMMANO m2					40,00	18,54	741,60
2732 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2730 [mc 65.10]	150,00				9'765,00		
	SOMMANO kg					9'765,00	1,04	10'155,60
2733 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1 Concio 2 Concio 3		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	19,88 0,60 47,80 0,60 42,30 0,60	2,50 3,33 2,60	39,76 3,00 95,60 4,00 84,60 3,12		
	SOMMANO mq					230,08	22,19	5'105,48
2734 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1 Concio 2 Concio 3			19,88 47,80 42,30		19,88 47,80 42,30		
	A R I P O R T A R E					109,98		70'356'781,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,98		70'356'781,92
2735 I.01.012.c	<p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2734 [m2 109.98] *(par.ug.=1/3^2)</p>	0,11			2,00	24,20	69,21	7'611,72
	SOMMANO ml					24,20	9,75	235,95
2736 I.01.013.e	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2735 [ml 24.20]</p>					24,20		
	SOMMANO ml					24,20	1,99	48,16
2737 E.01.030.d	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2734 [m2 109.98]</p>					109,98		
	SOMMANO mq					109,98	2,97	326,64
2738 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=8+15+17)</p>		40,00	0,80	2,00	64,00		
	SOMMANO mc					64,00	26,62	1'703,68
2739 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p>							
	A R I P O R T A R E							70'366'708,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							70'366'708,07	
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 129 - VP03 - Impianti		40,00				40,00		
	SOMMANO ml						40,00	41,67	1'666,80
	06SX - Muro di controripa Km 43+725 (Cat 141)								
2740 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 109m Tratto 2 - L=16.0m - sviluppo 59m		110,00 60,00		16,00 16,00		1'760,00 960,00		
	SOMMANO m						2'720,00	106,96	290'931,20
2741 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2740 [m 2 720.00]					0,50	1'360,00		
	SOMMANO mc						1'360,00	11,73	15'952,80
2742 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2740 [m 2 720.00]	175,00				0,50	238'000,00		
	SOMMANO kg						238'000,00	1,04	247'520,00
2743 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm Tratto 2 - spmedio 45cm Cordolo Asezione=0.154mq		169,00	542,00 261,00 0,15	0,45 0,45		243,90 117,45 25,35		
	A R I P O R T A R E						386,70		70'922'778,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					386,70		70'922'778,87
	SOMMANO mc					386,70	67,10	25'947,57
2744 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 Tratto 2					542,00 261,00		
	SOMMANO m2					803,00	69,21	55'575,63
2745 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/(2*3))* (larg.=542+261)		0,17	803,00	5,00	682,55		
	SOMMANO ml					682,55	12,97	8'852,67
2746 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2745 [ml 682.55]					682,55		
	SOMMANO m					682,55	1,97	1'344,62
2747 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogeni e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti		170,00	1,20	0,60	122,40		
	SOMMANO m3					122,40	26,23	3'210,55
2748 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti		170,00			170,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		71'017'709,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170,00		71'017'709,91
	SOMMANO ml					170,00	41,67	7'083,90
2749 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		170,00		1,70	289,00		
	SOMMANO m2					289,00	18,54	5'358,06
2750 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		170,00	1,20	0,10	20,40		
	SOMMANO mc					20,40	94,71	1'932,08
2751 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		170,00	1,00	1,00	170,00		
	SOMMANO mc					170,00	113,85	19'354,50
2752 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)	2,00 0,05	170,00 170,00	1,00 1,00	1,00	340,00 8,50		
	SOMMANO mq					348,50	22,19	7'733,22
2753 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725							
	A RIPORTARE							71'059'171,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'059'171,67
	SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2751 [mc 170.00]	100,00				17'000,00		
	SOMMANO kg					17'000,00	1,04	17'680,00
2754 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	106,00			26,00	2'756,00		
	SOMMANO mc					2'756,00	3,25	8'957,00
2755 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 2-3-4 *(lung.=45+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5-6-7-8 *(lung.=46+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		15,20 45,20 46,20	3,80 3,80 3,80	0,50 0,50 0,50	28,88 85,88 87,78		
	SOMMANO mc					202,54	94,71	19'182,56
2756 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2-3-4 Concio 5-6-7-8		15,00 45,00 46,00	3,60 3,60 3,60	0,80 0,80 0,80	43,20 129,60 132,48		
	SOMMANO mc					305,28	113,85	34'756,13
2757 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro *(lung.=15+45+46)		106,00		1,00	106,00		
	SOMMANO m2					106,00	18,54	1'965,24
2758 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di							
	A R I P O R T A R E							71'141'712,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'141'712,60
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 2-3-4	2,00	45,00		0,80	72,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 5-6-7-8	2,00	46,00		0,80	73,60		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	SOMMANO mq					186,88	22,19	4'146,87
2759 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2756 [mc 305.28]	120,00				36'633,60		
	SOMMANO kg					36'633,60	1,04	38'098,94
2760 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2-3-4 Concio 5-6-7-8		15,00	0,60	3,10	27,90		
			45,00	0,60	3,20	86,40		
			46,00	0,60	4,10	113,16		
	SOMMANO mc					227,46	118,22	26'890,32
2761 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2760 [mc 227.46]	150,00				34'119,00		
	SOMMANO kg					34'119,00	1,04	35'483,76
2762 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							71'246'332,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'246'332,49
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1	2,00	45,00			90,00		
		2,00	0,60	3,10		3,72		
	Concio 2-3-4	2,00	151,00			302,00		
		2,00	0,60	3,20		3,84		
	Concio 5-6-7-8 *(lung.=33+124)	2,00	157,00			314,00		
		2,00	0,60	4,20		5,04		
	SOMMANO mq					718,60	22,19	15'945,73
2763 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1		19,88			19,88		
			151,00			151,00		
			157,00			157,00		
	SOMMANO m2					327,88	69,21	22'692,57
2764 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2763 [m2 327.88] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	72,13		
	SOMMANO ml					72,13	9,75	703,27
2765 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2764 [ml 72.13]					72,13		
	SOMMANO ml					72,13	1,99	143,54
2766 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725							
	A RIPORTARE							71'285'817,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'285'817,60
2767 E.01.001.b	SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2763 [m2 327.88] SOMMANO mq					327,88		
						327,88	2,97	973,80
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=+15+45+46)		106,00	0,80	2,00	169,60		
	SOMMANO mc					169,60	26,62	4'514,75
2768 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 129 - VP03 - Impianti		106,00			106,00		
	SOMMANO ml					106,00	41,67	4'417,02
	09SX - Muro di controripa Km 44+046 (Cat 144)							
2769 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 39m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 46m Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 12m		40,00			16,00		640,00
			47,00			14,00		658,00
			12,00			16,00		192,00
	SOMMANO m					1'490,00	106,96	159'370,40
2770 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2769 [m 1 490.00]					0,50		745,00
	SOMMANO mc					745,00	11,73	8'738,85
2771 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A R I P O R T A R E							71'463'832,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'463'832,42
2772 B.02.130.c	<p>per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2769 [m 1 490.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	175,00		0,50		130'375,00		
						130'375,00	1,04	135'590,00
2773 B.02.135.1.c	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m *(lung.=48/3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		16,00		17,00	272,00		
						272,00	20,28	5'516,16
2774 B.02.135.2.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		16,00		10,00	160,00		
						160,00	6,12	979,20
2775 B.02.140.d	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		16,00		7,00	112,00		
						112,00	13,13	1'470,56
2775 B.02.140.d	<p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2772 [ml 272.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					272,00		
						272,00	26,53	7'216,16
	A R I P O R T A R E							71'614'604,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'614'604,50
2776 B.02.142	<p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		16,00			16,00		
						16,00	12,99	207,84
2777 B.02.115	<p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I ordine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	46,00		51,20	4'710,40		
						4'710,40	1,20	5'652,48
2778 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm Tratto 2 - spmedio 55cm Tratto 3 - spmedio 45cm Cordolo Asezione=0.154mq *(lung.=12+46+39)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		97,00			163,00 232,00 51,90 14,55		
						73,35 127,60 23,36 14,55		
						238,86	67,10	16'027,51
2779 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 Tratto 2 Tratto 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					163,00 232,00 51,90		
						163,00 232,00 51,90		
						446,90	69,21	30'929,95
2780 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m</p>							
	A RIPORTARE							71'667'422,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'667'422,28
	riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(163+232+51,9)/(2*3))			74,48	5,00	372,40		
	SOMMANO ml					372,40	12,97	4'830,03
2781 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2780 [ml 372.40]					372,40		
	SOMMANO m					372,40	1,97	733,63
2782 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti		100,00	1,20	0,60	72,00		
	SOMMANO m3					72,00	26,23	1'888,56
2783 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	41,67	4'167,00
2784 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		100,00		1,70	170,00		
	SOMMANO m2					170,00	18,54	3'151,80
2785 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		100,00	1,20	0,10	12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		71'682'193,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		71'682'193,30
2786 B.03.031.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo</p>		100,00	1,00	1,00	100,00	94,71	1'136,52
2787 B.04.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)</p>	2,00 0,05	100,00 100,00	1,00 1,00	1,00	200,00 5,00	113,85	11'385,00
2788 B.05.030	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2786 [mc 100.00]</p>	100,00				10'000,00	22,19	4'548,95
2789 A.01.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro</p>	106,00			26,00	2'756,00	1,04	10'400,00
2790 B.03.030.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>					2'756,00	3,25	8'957,00
	A RIPORTARE							71'718'620,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'718'620,77
2791 B.03.031.b	Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1-2-3-4 *(lung.=59+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5-6 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		59,20 30,20	3,80 3,80	0,20 0,20	44,99 22,95		
	SOMMANO mc					67,94	94,71	6'434,60
2792 B.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2-3-4 Concio 5-6		59,00 30,00	3,60 3,60	0,80 0,80	169,92 86,40		
	SOMMANO mc					256,32	113,85	29'182,03
2793 B.05.030	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2-3-4 Concio 5-6	2,00 2,00 2,00 2,00	59,00 30,00	3,60 3,60	0,80 0,80 0,80 0,80	94,40 5,76 48,00 5,76		
	SOMMANO mq					153,92	22,19	3'415,48
2794 B.03.035.b	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2791 [mc 256.32]	120,00				30'758,40		
	SOMMANO kg					30'758,40	1,04	31'988,74
	A R I P O R T A R E							71'789'641,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'789'641,62
	Elevazione muri Concio 1-2-3-4 Concio 5-6		59,00 30,00	0,60 0,60	3,40 2,76	120,36 49,68		
	SOMMANO mc					170,04	118,22	20'102,13
2795 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro *(lung.=59+30)		89,00		1,00	89,00		
	SOMMANO m2					89,00	18,54	1'650,06
2796 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2794 [mc 170.04]	150,00				25'506,00		
	SOMMANO kg					25'506,00	1,04	26'526,24
2797 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1-2-3-4 Concio 5-6	2,00 2,00 2,00 2,00	186,60 0,60 82,50 0,60	3,40 2,76		373,20 4,08 165,00 3,31		
	SOMMANO mq					545,59	22,19	12'106,64
2798 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1-2-3-4 Concio 5-6		186,60 82,50			186,60 82,50		
	SOMMANO m2					269,10	69,21	18'624,41
2799 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le							
	A R I P O R T A R E							71'868'651,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'868'651,10
	<p>curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2798 [m2 269.10] *(par.ug.=1/3^2)</p>	0,11			2,00	59,20		
	SOMMANO ml					59,20	9,75	577,20
2800 I.01.013.e	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2799 [ml 59.20]</p>					59,20		
	SOMMANO ml					59,20	1,99	117,81
2801 E.01.030.d	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2798 [m2 269.10]</p>					269,10		
	SOMMANO mq					269,10	2,97	799,23
2802 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=30+59)</p>		89,00	0,80	2,00	142,40		
	SOMMANO mc					142,40	26,62	3'790,69
2803 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=30+59)</p>		89,00			89,00		
	A R I P O R T A R E					89,00		71'873'936,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,00		71'873'936,03
	SOMMANO ml					89,00	41,67	3'708,63
	13DX - Paratia Km 49+275 (Cat 148)							
2804 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 69m		70,00		16,00	1'120,00		
	SOMMANO m					1'120,00	106,96	119'795,20
2805 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2804 [m 1 120.00]				0,50	560,00		
	SOMMANO mc					560,00	11,73	6'568,80
2806 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2804 [m 1 120.00]	175,00		0,50		98'000,00		
	SOMMANO kg					98'000,00	1,04	101'920,00
2807 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm Cordolo Asezione=0.154mq		70,00	194,00 0,15	0,45	87,30 10,50		
	SOMMANO mc					97,80	67,10	6'562,38
2808 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							72'112'491,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'112'491,04
	Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1			194,00		194,00		
	SOMMANO m2					194,00	69,21	13'426,74
2809 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/3)		0,33	194,00	5,00	320,10		
	SOMMANO ml					320,10	12,97	4'151,70
2810 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2809 [ml 320.10]					320,10		
	SOMMANO m					320,10	1,97	630,60
2811 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti		70,00	1,20	0,60	50,40		
	SOMMANO m3					50,40	26,23	1'321,99
2812 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	41,67	2'916,90
2813 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							72'134'938,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'134'938,97
	MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		70,00		1,70	119,00		
	SOMMANO m2					119,00	18,54	2'206,26
2814 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		70,00	1,20	0,10	8,40		
	SOMMANO mc					8,40	94,71	795,56
2815 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		70,00	1,00	1,00	70,00		
	SOMMANO mc					70,00	113,85	7'969,50
2816 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)	2,00	70,00	1,00		140,00		
	SOMMANO mq	0,05	70,00	1,00	1,00	3,50		
	SOMMANO mq					143,50	22,19	3'184,27
2817 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2815 [mc 70,00]	100,00				7'000,00		
	SOMMANO kg					7'000,00	1,04	7'280,00
2818 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai							
	A RIPORTARE							72'156'374,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'156'374,56
	prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	53,00			26,00	1'378,00		
	SOMMANO mc					1'378,00	3,25	4'478,50
2819 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2 *(lung.=9+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3 *(lung.=18+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 4 *(lung.=18+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1)		8,20	2,95	0,20	4,84		
			9,20	3,80	0,20	6,99		
			18,20	3,80	0,20	13,83		
			18,20	2,95	0,20	10,74		
	SOMMANO mc					36,40	94,71	3'447,44
2820 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4		8,00	2,75	0,50	11,00		
			9,00	3,60	0,80	25,92		
			18,00	3,60	0,80	51,84		
			18,00	2,75	0,50	24,75		
	SOMMANO mc					113,51	113,85	12'923,11
2821 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4	2,00	8,00		0,50	8,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
		2,00	9,00		0,80	14,40		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	18,00		0,80	28,80		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	18,00		0,50	18,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	SOMMANO mq					86,22	22,19	1'913,22
2822 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A R I P O R T A R E							72'179'136,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'179'136,83
2823 B.03.035.b	<p>piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2820 [mc 113.51]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				13'621,20		
						13'621,20	1,04	14'166,05
2824 I.02.055	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,00 9,00 18,00 18,00	0,50 0,60 0,60 0,50	1,80 2,75 2,72 1,90	7,20 14,85 29,38 17,10		
						68,53	118,22	8'101,62
2824 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		53,00		1,00	53,00		
						53,00	18,54	982,62
2825 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2823 [mc 68.53]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				10'279,50		
						10'279,50	1,04	10'690,68
2826 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275</p>							
	A R I P O R T A R E							72'213'077,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'213'077,80
	SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1	2,00	14,70			29,40		
		2,00	0,50	1,80		1,80		
	Concio 2	2,00	24,76			49,52		
		2,00	0,60	2,75		3,30		
	Concio 3	2,00	48,90			97,80		
		2,00	0,60	2,72		3,26		
	Concio 4	2,00	34,49			68,98		
		2,00	0,50	1,90		1,90		
	SOMMANO mq					255,96	22,19	5'679,75
2827 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1		14,70			14,70		
	Concio 2		24,76			24,76		
	Concio 3		48,90			48,90		
	Concio 4		34,49			34,49		
	SOMMANO m2					122,85	69,21	8'502,45
2828 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2827 [m2 122.85] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	27,03		
	SOMMANO ml					27,03	9,75	263,54
2829 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2828 [ml 27.03]					27,03		
	SOMMANO ml					27,03	1,99	53,79
2830 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2827 [m2 122.85]					122,85		
	A RIPORTARE					122,85		72'227'577,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,85		72'227'577,33
2831 E.01.001.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=8+9+18+18)</p>		53,00	0,80	2,00	84,80	2,97	364,86
2832 I.01.050.1.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		53,00			84,80	26,62	2'257,38
	SOMMANO ml					53,00	41,67	2'208,51
	14SX - Paratia Km 49+300 (Cat 149)							
2833 B.02.035.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 53m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 70m Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 6m</p>		54,00		16,00	864,00	106,96	208'999,84
			71,00		14,00	994,00		
			6,00		16,00	96,00		
2834 ZZ.PA.OC.00 01	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici</p> <p>Vedi voce n° 2833 [m 1 954.00]</p>				0,50	977,00	11,73	11'460,21
2835 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle</p>							
	A R I P O R T A R E							72'452'868,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'452'868,13
2836 B.02.130.c	<p>piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2833 [m 1 954.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	175,00		0,50		170'975,00		
						170'975,00	1,04	177'814,00
2837 B.02.135.1.c	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m *(lung.=72/3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		24,00		17,00	408,00		
						408,00	20,28	8'274,24
2838 B.02.135.2.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		24,00		10,00	240,00		
						240,00	6,12	1'468,80
2839 B.02.140.d	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		24,00		7,00	168,00		
						168,00	13,13	2'205,84
2840	<p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2836 [ml 408.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					408,00		
						408,00	26,53	10'824,24
	A R I P O R T A R E							72'653'455,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'653'455,25
B.02.142	<p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		24,00			24,00		
						24,00	12,99	311,76
2841 B.02.115	<p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml</p> <p>I ordine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	70,00		51,20	7'168,00		
						7'168,00	1,20	8'601,60
2842 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - spmedio 45cm</p> <p>Tratto 2 - spmedio 55cm</p> <p>Tratto 3 - spmedio 45cm</p> <p>Cordolo Asezione=0.154mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					120,00	0,45	54,00
						318,00	0,55	174,90
						17,48	0,55	9,61
			132,00	0,15		19,80		
						258,31	67,10	17'332,60
2843 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1</p> <p>Tratto 2</p> <p>Tratto 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					120,00		120,00
						318,00		318,00
						17,48		17,48
						455,48	69,21	31'523,77
2844 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m</p> <p>riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(120+318+</p>							
	A R I P O R T A R E							72'711'224,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'711'224,98
2845 I.01.013.e	17,48)/(2*3)) SOMMANO ml SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2844 [ml 379.55]			75,91	5,00	379,55		
						379,55	12,97	4'922,76
2846 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti		132,00	1,20	0,60	95,04		
	SOMMANO m3					95,04	26,23	2'492,90
2847 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	41,67	2'916,90
2848 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		132,00		1,70	224,40		
	SOMMANO m2					224,40	18,54	4'160,38
2849 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		132,00	1,20	0,10	15,84		
	A R I P O R T A R E					15,84		72'726'465,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,84		72'726'465,63
2850 B.03.031.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo</p>		132,00	1,00	1,00	132,00	94,71	1'500,21
2851 B.04.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)</p>	2,00 0,05	132,00 132,00	1,00 1,00	1,00	264,00 6,60	113,85	15'028,20
2852 B.05.030	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2850 [mc 132.00]</p>	100,00				13'200,00	22,19	6'004,61
2853 A.01.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro</p>	66,00			26,00	1'716,00	1,04	13'728,00
2854 B.03.030.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300</p>					1'716,00	3,25	5'577,00
	A R I P O R T A R E							72'768'303,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'768'303,65
2855 B.03.031.b	SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1-2-3-4 *(lung.=60+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5 *(lung.=6+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		60,20 6,20	3,80 3,80	0,20 0,20	45,75 4,71		
	SOMMANO mc					50,46	94,71	4'779,07
2856 B.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2-3-4 Concio 5		60,00 6,00	3,60 3,60	0,80 0,80	172,80 17,28		
	SOMMANO mc					190,08	113,85	21'640,61
2856 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2-3-4	2,00 2,00	60,00	3,60	0,80 0,80	96,00 5,76		
	Concio 5	2,00 2,00	6,00	3,60	0,80 0,80	9,60 5,76		
	SOMMANO mq					117,12	22,19	2'598,89
2857 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2855 [mc 190.08]	120,00				22'809,60		
	SOMMANO kg					22'809,60	1,04	23'721,98
2858 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri							
	A R I P O R T A R E							72'821'044,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'821'044,20
	Concio 1-2-3-4 Concio 5		60,00 6,00	0,60 0,60	3,20 2,40	115,20 8,64		
	SOMMANO mc					123,84	118,22	14'640,36
2859 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro		66,00		1,00	66,00		
	SOMMANO m2					66,00	18,54	1'223,64
2860 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2858 [mc 123.84]	150,00				18'576,00		
	SOMMANO kg					18'576,00	1,04	19'319,04
2861 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1-2-3-4 Concio 5	2,00 2,00 2,00 2,00	185,20 0,60 15,15 0,60	3,20		370,40 3,84 30,30 2,88		
	SOMMANO mq					407,42	22,19	9'040,65
2862 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1 Concio 2		185,20 15,15			185,20 15,15		
	SOMMANO m2					200,35	69,21	13'866,22
2863 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							72'879'134,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'879'134,11
2864 I.01.013.e	<p>compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2862 [m2 200.35] *(par.ug.=1/3^2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,00	44,08		
						44,08	9,75	429,78
2865 E.01.030.d	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2863 [ml 44.08]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					44,08		
						44,08	1,99	87,72
2866 E.01.001.b	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2862 [m2 200.35]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					200,35		
						200,35	2,97	595,04
2867 I.01.050.1.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=60+6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		66,00	0,80	2,00	105,60		
						105,60	26,62	2'811,07
2867 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		66,00			66,00		
						66,00	41,67	2'750,22
	A R I P O R T A R E							72'885'807,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'885'807,94
	17DX - Paratia Km 50+990 (Cat 152)							
2868 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	90,00			26,00	2'340,00		
	SOMMANO mc					2'340,00	3,25	7'605,00
2869 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2-3-4-5 *(lung.=60+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 6 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1)		15,20	2,95	0,20	8,97		
			60,20	3,80	0,20	45,75		
			15,20	2,95	0,20	8,97		
	SOMMANO mc					63,69	94,71	6'032,08
2870 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2-3-4-5 Concio 6		15,00	2,75	0,50	20,63		
			60,00	3,60	0,80	172,80		
			15,00	2,75	0,50	20,63		
	SOMMANO mc					214,06	113,85	24'370,73
2871 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2-3-4-5 Concio 6	2,00	15,00		0,50	15,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
		2,00	60,00		0,80	96,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	15,00		0,50	15,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	SOMMANO mq					137,26	22,19	3'045,80
2872 B.05.030								
	A RIPORTARE							72'926'861,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'926'861,55
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2870 [mc 214.06]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				25'687,20		
						25'687,20	1,04	26'714,69
2873 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2-3-4-5 Concio 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,00 60,00 15,00	0,50 0,60 0,50	1,80 2,65 1,80	13,50 95,40 13,50		
						122,40	118,22	14'470,13
2874 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		90,00		1,00	90,00		
						90,00	18,54	1'668,60
2875 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2873 [mc 122.40]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				18'360,00		
						18'360,00	1,04	19'094,40
2876 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							72'988'809,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'988'809,37
	Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1	2,00	26,46			52,92		
		2,00	0,50	1,80		1,80		
	Concio 2-3-4-5	2,00	152,20			304,40		
		2,00	0,60	2,65		3,18		
	Concio 6	2,00	27,32			54,64		
		2,00	0,60	1,80		2,16		
	SOMMANO mq					419,10	22,19	9'299,83
2877 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1		26,46			26,46		
	Concio 2-3-4-5		152,20			152,20		
	Concio 6		27,32			27,32		
	SOMMANO mq					205,98	99,86	20'569,16
2878 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2877 [mq 205.98] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	45,32		
	SOMMANO ml					45,32	9,75	441,87
2879 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2878 [ml 45.32]					45,32		
	SOMMANO ml					45,32	1,99	90,19
2880 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	A RIPORTARE							73'019'210,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'019'210,42
2881 E.01.001.b	Vedi voce n° 2877 [mq 205.98] SOMMANO mq					205,98		
						205,98	2,97	611,76
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti		90,00	0,80	2,00	144,00		
	SOMMANO mc					144,00	26,62	3'833,28
2882 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 129 - VP03 - Impianti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	41,67	3'750,30
	19SX - Paratia Km 51+870 (Cat 154)							
2883 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	60,00			26,00	1'560,00		
	SOMMANO mc					1'560,00	3,25	5'070,00
2884 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3-4 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		15,20	3,80	0,20	11,55		
			15,20	3,80	0,20	11,55		
			30,20	3,80	0,20	22,95		
	SOMMANO mc					46,05	94,71	4'361,40
2885 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							73'036'837,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'036'837,16
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3-4		15,00 15,00 30,00	3,60 3,60 3,60	0,80 0,80 0,80	43,20 43,20 86,40		
	SOMMANO mc					172,80	113,85	19'673,28
2886 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3-4	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	15,00 15,00 30,00	3,60 3,60	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	24,00 5,76 24,00 5,76 48,00 11,52		
	SOMMANO mq					119,04	22,19	2'641,50
2887 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2885 [mc 172.80]	120,00				20'736,00		
	SOMMANO kg					20'736,00	1,04	21'565,44
2888 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2 Concio 3-4		15,00 15,00 30,00	0,60 0,60 0,60	2,80 2,90 2,65	25,20 26,10 47,70		
	SOMMANO mc					99,00	118,22	11'703,78
2889 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,							
	A R I P O R T A R E							73'092'421,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'092'421,16
2890 B.05.030	<p>compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		60,00		1,00	60,00	18,54	1'112,40
2891 B.04.001	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2888 [mc 99.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				14'850,00	1,04	15'444,00
2892 B.06.050.1.a	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p>Concio 3-4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	42,20			84,40		
		2,00	0,60	2,80		3,36		
		2,00	44,36			88,72		
		2,00	0,60	2,90		3,48		
		2,00	77,36			154,72		
		2,00	0,60	2,65		3,18		
						337,86	22,19	7'497,11
2893 I.01.012.c	<p>Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p>Concio 3-4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		42,20			42,20		
			44,36			44,36		
			77,36			77,36		
						163,92	99,86	16'369,05
	A R I P O R T A R E							73'132'843,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'132'843,72
2894 I.01.013.e	Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2892 [mq 163.92] *(par.ug.=1/3^2) SOMMANO ml	0,11			2,00	36,06		
						36,06	9,75	351,59
2895 E.01.030.d	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2893 [ml 36.06] SOMMANO ml					36,06		
						36,06	1,99	71,76
2896 E.01.001.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2892 [mq 163.92] SOMMANO mq					163,92		
						163,92	2,97	486,84
2897 I.01.050.1.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mc		60,00	0,80	2,00	96,00		
						96,00	26,62	2'555,52
2897 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO ml		60,00			60,00		
						60,00	41,67	2'500,20
	20DX - Paratia viab. comunale 4 (Cat 155)							
	A R I P O R T A R E							73'138'809,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'138'809,63
2898 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	90,00			26,00	2'340,00		
	SOMMANO mc					2'340,00	3,25	7'605,00
2899 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1-2 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3-4 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 5-6 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		30,20	3,80	0,20	22,95		
			30,20	3,80	0,20	22,95		
			30,20	3,80	0,20	22,95		
	SOMMANO mc					68,85	94,71	6'520,78
2900 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2 Concio 3-4 Concio 5-6		30,00	3,60	0,80	86,40		
			30,00	3,60	0,80	86,40		
			30,00	3,60	0,80	86,40		
	SOMMANO mc					259,20	113,85	29'509,92
2901 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2 Concio 3-4 Concio 5-6	2,00	30,00		0,80	48,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	30,00		0,80	48,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	30,00		0,80	48,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	SOMMANO mq					161,28	22,19	3'578,80
2902 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							73'186'024,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'186'024,13
2903 B.03.035.b	<p>distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2900 [mc 259.20]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				31'104,00		
						31'104,00	1,04	32'348,16
2904 I.02.055	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1-2 Concio 3-4 Concio 5-6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,00	0,60	2,80	50,40		
			30,00	0,60	3,60	64,80		
			30,00	0,60	2,70	48,60		
						163,80	118,22	19'364,44
2904 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		90,00		1,00	90,00		
						90,00	18,54	1'668,60
2905 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2903 [mc 163.80]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				24'570,00		
						24'570,00	1,04	25'552,80
2906 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione</p>							
	A RIPORTARE							73'264'958,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'264'958,13
	Concio 1-2	2,00	83,46			166,92		
		2,00	0,60	2,80		3,36		
	Concio 3-4	2,00	106,30			212,60		
		2,00	0,60	3,60		4,32		
	Concio 5-6	2,00	82,60			165,20		
		2,00	0,60	2,70		3,24		
	SOMMANO mq					555,64	22,19	12'329,65
2907 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1-2 Concio 3-4 Concio 5-6		83,46 106,30 82,60			83,46 106,30 82,60		
	SOMMANO mq					272,36	99,86	27'197,87
2908 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2907 [mq 272.36] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	59,92		
	SOMMANO ml					59,92	9,75	584,22
2909 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2908 [ml 59.92]					59,92		
	SOMMANO ml					59,92	1,99	119,24
2910 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2907 [mq 272.36]					272,36		
	SOMMANO mq					272,36	2,97	808,91
	A RIPORTARE							73'305'998,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'305'998,02
2911 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque coltivate ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		90,00	0,80	2,00	144,00		
	SOMMANO mc					144,00	26,62	3'833,28
2912 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione ... o sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	41,67	3'750,30
	11DX - Paratia Km 48+590 (Cat 146)							
2913 B.02.035.a	<p>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Pali Ø800 int. 1.00</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m</p> <p>Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m</p> <p>Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m</p> <p>Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m</p> <p>Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 13m</p> <p>Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 6m</p> <p>Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m</p> <p>Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m</p> <p>Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m</p>		19,00		16,00	304,00		
		14,00			14,00	196,00		
		19,00			17,00	323,00		
		14,00			17,00	238,00		
		14,00			17,00	238,00		
		7,00			14,00	98,00		
		50,00			17,00	850,00		
		52,00			14,00	728,00		
		31,00			16,00	496,00		
	SOMMANO m					3'471,00	106,96	371'258,16
2914 ZZ.PA.OC.00 01	<p>Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzo, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici</p> <p>Vedi voce n° 2913 [m 3 471.00]</p>				0,50	1'735,50		
	SOMMANO mc					1'735,50	11,73	20'357,42
2915								
	A RIPORTARE							73'705'197,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'705'197,18
B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2913 [m 3 471.00]</p>	175,00		0,50		303'712,50		
	SOMMANO kg					303'712,50	1,04	315'861,00
2916 B.02.130.c	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>							
			5,00		22,00	110,00		
			6,00		26,00	156,00		
			6,00		24,00	144,00		
			5,00		26,00	130,00		
			6,00		24,00	144,00		
			5,00		23,00	115,00		
			5,00		26,00	130,00		
			5,00		24,00	120,00		
			3,00		22,00	66,00		
			17,00		26,00	442,00		
			17,00		24,00	408,00		
			18,00		22,00	396,00		
	SOMMANO ml					2'361,00	20,28	47'881,08
2917 B.02.135.1.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>							
			5,00		12,00	60,00		
			6,00		14,00	84,00		
			6,00		12,00	72,00		
			5,00		14,00	70,00		
			6,00		12,00	72,00		
			5,00		11,00	55,00		
			5,00		14,00	70,00		
			5,00		12,00	60,00		
			3,00		12,00	36,00		
			17,00		14,00	238,00		
			17,00		12,00	204,00		
			18,00		12,00	216,00		
	SOMMANO m					1'237,00	6,12	7'570,44
2918 B.02.135.2.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							74'076'509,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'076'509,70
	Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m Tratto 7 i=3.0m I ordine Tratto 7 i=3.0m II ordine Tratto 8 i=3.0m I ordine		5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 17,00 17,00 18,00		10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00	50,00 72,00 72,00 60,00 72,00 60,00 60,00 60,00 36,00 204,00 204,00 180,00		
	SOMMANO m					1'130,00	13,13	14'836,90
2919 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 4 i=3.0m III ordine		5,00		23,00	115,00		
	SOMMANO ml					115,00	26,53	3'050,95
2920 B.02.140.e	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2916 [ml 2 361.00] Vedi voce n° 2919 [ml 115.00]					2'361,00 -115,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					2'361,00 -115,00		
	SOMMANO ml					2'246,00	31,59	70'951,14
2921 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m Tratto 7 i=3.0m I ordine		5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 17,00			5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 17,00		
	A RIPORTARE					63,00		74'165'348,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					63,00		74'165'348,69
2922 B.02.115	Tratto 7 i=3.0m II ordine Tratto 8 i=3.0m I ordine SOMMANO cad		17,00 18,00			17,00 18,00	12,99	1'273,02
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml I ordine II ordine *(lung.=64,3+40,87) III ordine SOMMANO kg	2,00 2,00 2,00	172,00 105,17 13,50		51,20 51,20 51,20	17'612,80 10'769,41 1'382,40	1,20	35'717,53
2923 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 13m Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 6m Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m Cordolo Asezione=0.154mq SOMMANO mc		50,44 60,67 117,40 104,00 88,55 31,43 301,20 219,70 81,52 220,00	0,15	0,45 0,55 0,65 0,75 0,65 0,55 0,65 0,55 0,45	22,70 33,37 76,31 78,00 57,56 17,29 195,78 120,84 36,68 33,00	67,10	45'059,66
2924 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 13m Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 6m Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m SOMMANO m2		50,44 60,67 117,40 104,00 88,55 31,43 301,20 219,70 81,52			50,44 60,67 117,40 104,00 88,55 31,43 301,20 219,70 81,52	69,21	73'010,32
	A RIPORTARE							74'320'409,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'320'409,22
2925 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2924 [m2 1 054.91] *(par.ug.=1/(2*3))	0,17			5,00	896,67		
	SOMMANO ml					896,67	12,97	11'629,81
2926 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ioned infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2925 [ml 896.67]					896,67		
	SOMMANO m					896,67	1,97	1'766,44
2927 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETREME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti		220,00	1,20	0,60	158,40		
	SOMMANO m3					158,40	26,23	4'154,83
2928 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	41,67	9'167,40
2929 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		220,00		1,70	374,00		
	SOMMANO m2					374,00	18,54	6'933,96
	A R I P O R T A R E							74'354'061,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'354'061,66
2930 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		220,00	1,20	0,10	26,40		
	SOMMANO mc					26,40	94,71	2'500,34
2931 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		220,00	1,00	1,00	220,00		
	SOMMANO mc					220,00	113,85	25'047,00
2932 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)	2,00 0,05	220,00 220,00	1,00 1,00		440,00 11,00		
	SOMMANO mq					451,00	22,19	10'007,69
2933 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2931 [mc 220.00]		100,00			22'000,00		
	SOMMANO kg					22'000,00	1,04	22'880,00
2934 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	A RIPORTARE							74'414'496,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'414'496,69
	Scavo muro	88,00			26,00	2'288,00		
	SOMMANO mc					2'288,00	3,25	7'436,00
2935 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2-3 *(lung.=23+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 4-5-6 *(lung.=45+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 7 *(lung.=12+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1)		8,20	2,95	0,50	12,10		
	SOMMANO mc		23,20	3,80	0,50	44,08		
			45,20	3,80	0,50	85,88		
			12,20	2,95	0,50	18,00		
	SOMMANO mc					160,06	94,71	15'159,28
2936 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2-3 Concio 4-5-6 Concio 7		8,00	2,75	0,50	11,00		
			23,00	3,60	0,80	66,24		
			45,00	3,60	0,80	129,60		
			12,00	2,75	0,50	16,50		
	SOMMANO mc					223,34	113,85	25'427,26
2937 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2-3 Concio 4-5-6 Concio 7	2,00	8,00		0,50	8,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
		2,00	23,00		0,80	36,80		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	45,00		0,80	72,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
		2,00	12,00		0,50	12,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	SOMMANO mq					145,82	22,19	3'235,75
2938 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590							
	A R I P O R T A R E							74'465'754,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'465'754,98
2939 B.03.035.b	SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2936 [mc 223.34] SOMMANO kg	120,00				26'800,80 <hr/> 26'800,80	1,04	27'872,83
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrittura indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2-3 Concio 4-5-6 Concio 7 SOMMANO mc		8,00 23,00 45,00 12,00	0,50 0,60 0,60 0,50	1,75 2,70 2,75 1,75	7,00 37,26 74,25 10,50 <hr/> 129,01	118,22	15'251,56
2940 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro SOMMANO m2		88,00		1,00	88,00 <hr/> 88,00	18,54	1'631,52
2941 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2939 [mc 129.01] SOMMANO kg	150,00				19'351,50 <hr/> 19'351,50	1,04	20'125,56
2942 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1 Concio 2-3		2,00 2,00 2,00 2,00	14,07 0,50 62,00 0,60	2,50 2,70	28,14 2,50 124,00 3,24		
	A R I P O R T A R E					157,88		74'530'636,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					157,88		74'530'636,45	
	Concio 4-5-6	2,00	124,00			248,00			
		2,00	0,60	2,75		3,30			
	Concio 7	2,00	21,10			42,20			
		2,00	0,50	1,75		1,75			
	SOMMANO mq					453,13	22,19	10'054,95	
2943 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1 Concio 2-3 Concio 4-5-6 Concio 7								
	SOMMANO m2					221,17	69,21	15'307,18	
2944 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2943 [m2 221.17] *(par.ug.=1/3^2)	0,11				2,00	48,66		
	SOMMANO ml						48,66	9,75	474,44
2945 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2944 [ml 48.66]								
	SOMMANO ml						48,66	1,99	96,83
2946 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2943 [m2 221.17]								
	SOMMANO mq						221,17	2,97	656,87
2947 E.01.001.b									
	A R I P O R T A R E							74'557'226,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'557'226,72
2948 I.01.050.1.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>(lung.=31+57)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		88,00	0,80	2,00	140,80		
						140,80	26,62	3'748,10
2949 B.02.035.a	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>(lung.=31+57)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">15DX - Paratia Km 49+560 (Cat 150)</p>		88,00			88,00		
						88,00	41,67	3'666,96
2949 B.02.035.a	<p>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Pali Ø800 int. 1.00</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m</p> <p>Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m</p> <p>Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m</p> <p>Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m</p> <p>Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 23m</p> <p>Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 10m</p> <p>Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		11,00		16,00	176,00		
			11,00		14,00	154,00		
			28,00		17,00	476,00		
			81,00		21,00	1'701,00		
			24,00		17,00	408,00		
			11,00		14,00	154,00		
			13,00		16,00	208,00		
						3'277,00	106,96	350'507,92
2950 ZZ.PA.OC.00 01	<p>Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per la fornitura e posa in opera di pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici</p> <p>Vedi voce n° 2949 [m 3 277.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'638,50		
					0,50	1'638,50		
						1'638,50	11,73	19'219,61
2951 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							74'934'369,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'934'369,31
2952 B.02.130.c	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 2949 [m 3 277.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	175,00		0,50		286'737,50		
						286'737,50	1,04	298'207,00
	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		4,00		19,00	76,00		
			9,00		20,00	180,00		
			9,00		18,00	162,00		
			28,00		21,00	588,00		
			28,00		19,00	532,00		
			28,00		17,00	476,00		
			7,00		20,00	140,00		
			7,00		18,00	126,00		
			4,00		19,00	76,00		
						2'356,00	20,28	47'779,68
2953 B.02.135.1.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		4,00		12,00	48,00		
			9,00		12,00	108,00		
			9,00		10,00	90,00		
			28,00		12,00	336,00		
			28,00		10,00	280,00		
			28,00		8,00	224,00		
			7,00		12,00	84,00		
			7,00		10,00	70,00		
			4,00		12,00	48,00		
						1'288,00	6,12	7'882,56
2954 B.02.135.2.c	<p>INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m</p>		4,00		7,00	28,00		
			9,00		8,00	72,00		
			9,00		8,00	72,00		
			28,00		9,00	252,00		
			28,00		9,00	252,00		
			28,00		9,00	252,00		
			7,00		8,00	56,00		
			7,00		8,00	56,00		
			4,00		7,00	28,00		
	A R I P O R T A R E					1'068,00		75'288'238,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'068,00		75'288'238,55
2955 B.02.140.e	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2952 [ml 2 356.00]</p>					1'068,00	13,13	14'022,84
2956 B.02.142	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Tratto 2 - i=3.0m Tratto 3 i=3.0m I ordine Tratto 3 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m I ordine Tratto 4 i=3.0m II ordine Tratto 4 i=3.0m III ordine Tratto 5 i=3.0m I ordine Tratto 5 i=3.0m II ordine Tratto 6 i=3.0m</p>					2'356,00		
						2'356,00	31,59	74'426,04
2957 B.02.115	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml I ordine II ordine III ordine</p>					124,00	12,99	1'610,76
2958 B.03.025.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00 Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m</p>	2,00	156,00		51,20	15'974,40		
		2,00	134,00		51,20	13'721,60		
		2,00	80,00		51,20	8'192,00		
						37'888,00	1,20	45'465,60
	A R I P O R T A R E					38,09		75'423'763,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,09		75'423'763,79
	Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 23m Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 10m Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m		180,00 731,00 156,00 49,00 41,00		0,65 0,75 0,65 0,55 0,45	117,00 548,25 101,40 26,95 18,45		
	Cordolo Asezione=0.154mq		180,00	0,15		27,00		
	SOMMANO mc					877,14	67,10	58'856,09
2959 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00 Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 23m Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 10m Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m		28,42 46,00 180,00 731,00 156,00 49,00 41,00			28,42 46,00 180,00 731,00 156,00 49,00 41,00		
	SOMMANO m2					1'231,42	69,21	85'226,58
2960 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2959 [m2 1 231.42] *(par.ug.=1/(2*3))	0,17			5,00	1'046,71		
	SOMMANO ml					1'046,71	12,97	13'575,83
2961 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 2960 [ml 1 046.71]					1'046,71		
	SOMMANO m					1'046,71	1,97	2'062,02
2962 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti							
	A R I P O R T A R E							75'583'484,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'583'484,31
2963 I.01.050.1.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		180,00	1,20	0,60	129,60		
						129,60	26,23	3'399,41
2964 I.02.055	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)</p>		180,00			180,00		
						180,00	41,67	7'500,60
2964 I.02.055	<p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)</p>		180,00		1,70	306,00		
						306,00	18,54	5'673,24
2965 B.03.030.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali</p>		180,00	1,20	0,10	21,60		
						21,60	94,71	2'045,74
2966 B.03.031.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo</p>		180,00	1,00	1,00	180,00		
						180,00	113,85	20'493,00
2967 B.04.001	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p>							
	A R I P O R T A R E							75'622'596,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'622'596,30
2968 B.05.030	SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) SOMMANO mq	2,00 0,05	180,00 180,00	1,00 1,00	1,00	360,00 9,00 <hr/> 369,00	22,19	8'188,11
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 2966 [mc 180.00] SOMMANO kg	100,00				18'000,00 <hr/> 18'000,00	1,04	18'720,00
2969 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro SOMMANO mc	40,00			26,00	1'040,00 <hr/> 1'040,00	3,25	3'380,00
2970 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=5+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 4 *(lung.=5+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) SOMMANO mc		5,20 15,20 15,20 5,20	2,95 3,80 3,80 2,95	0,20 0,20 0,20 0,20	3,07 11,55 11,55 3,07 <hr/> 29,24	94,71	2'769,32
2971 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2 Concio 3 Concio 4 SOMMANO mc		5,00 15,00 15,00 5,00	2,75 3,60 3,60 2,75	0,50 0,80 0,80 0,50	6,88 43,20 43,20 6,88 <hr/> 100,16	113,85	11'403,22
	A R I P O R T A R E							75'667'056,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'667'056,95
2972 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1</p>	2,00	5,00		0,50	5,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	Concio 2	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 3	2,00	15,00		0,80	24,00		
		2,00		3,60	0,80	5,76		
	Concio 4	2,00	5,00		0,50	5,00		
		2,00		2,75	0,50	2,75		
	SOMMANO mq					75,02	22,19	1'664,69
2973 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2971 [mc 100.16]</p>	120,00				12'019,20		
	SOMMANO kg					12'019,20	1,04	12'499,97
2974 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri</p>		5,00	0,50	1,85	4,63		
			15,00	0,60	2,70	24,30		
			15,00	0,60	2,70	24,30		
			5,00	0,50	1,85	4,63		
	SOMMANO mc					57,86	118,22	6'840,21
2975 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro</p>		40,00		1,00	40,00		
	SOMMANO m2					40,00	18,54	741,60
	A RIPORTARE							75'688'803,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'688'803,42
2976 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2974 [mc 57.86]</p>	150,00				8'679,00		
	SOMMANO kg					8'679,00	1,04	9'026,16
2977 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione</p>							
	Concio 1	2,00	8,16			16,32		
		2,00	0,50	1,85		1,85		
	Concio 2	2,00	40,20			80,40		
		2,00	0,60	2,70		3,24		
	Concio 3	2,00	40,20			80,40		
		2,00	0,60	2,70		3,24		
	Concio 4	2,00	8,16			16,32		
		2,00	0,50	1,85		1,85		
	SOMMANO mq					203,62	22,19	4'518,33
2978 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura</p>							
	Concio 1		8,16			8,16		
	Concio 2		40,20			40,20		
	Concio 3		40,20			40,20		
	Concio 4		8,16			8,16		
	SOMMANO m2					96,72	69,21	6'693,99
2979 I.01.012.c	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2978 [m2 96.72] *(par.ug.=1/3^2)</p>	0,11			2,00	21,28		
	SOMMANO ml					21,28	9,75	207,48
2980 I.01.013.e								
	A RIPORTARE							75'709'249,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'709'249,38
2981 E.01.030.d	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Vedi voce n° 2979 [ml 21.28]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					21,28		
						21,28	1,99	42,35
2982 E.01.001.b	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm</p> <p>(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Vedi voce n° 2978 [m2 96.72]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					96,72		
						96,72	2,97	287,26
2983 I.01.050.1.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		40,00	0,80	2,00	64,00		
						64,00	26,62	1'703,68
2984 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		40,00			40,00		
						40,00	41,67	1'666,80
2984 A.01.001	<p style="text-align: center;">12SX - Muro di controripa Km 48+780 (Cat 147)</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Scavo muro</p>	280,00			26,00	7'280,00		
	A R I P O R T A R E					7'280,00		75'712'949,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'280,00		75'712'949,47
	SOMMANO mc					7'280,00	3,25	23'660,00
2985 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1-2 *(lung.=25+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 3/18 *(lung.=240+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) Concio 19 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1)		25,20 240,20 15,20	2,95 3,80 2,95	0,20 0,20 0,20	14,87 182,55 8,97		
	SOMMANO mc					206,39	94,71	19'547,20
2986 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2 Concio 3/18 Concio 19		25,00 240,00 15,00	2,75 3,60 2,75	0,50 0,80 0,50	34,38 691,20 20,63		
	SOMMANO mc					746,21	113,85	84'956,01
2987 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-2 Concio 3/18 Concio 19	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	25,00 240,00 15,00	2,75 3,60 2,75	0,50 0,50 0,80 0,80 0,50	25,00 2,75 384,00 5,76 15,00 2,75		
	SOMMANO mq					435,26	22,19	9'658,42
2988 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 2986 [mc 746.21]	120,00				89'545,20		
	SOMMANO kg					89'545,20	1,04	93'127,01
	A R I P O R T A R E							75'943'898,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'943'898,11
2989 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1-2 Concio 3/18 Concio 19		25,00	0,50	1,50	18,75		
					685,60	411,36		
			15,00	0,50	1,70	12,75		
	SOMMANO mc					442,86	118,22	52'354,91
2990 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro		280,00		1,00	280,00		
	SOMMANO m2					280,00	18,54	5'191,20
2991 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 2989 [mc 442.86]	150,00				66'429,00		
	SOMMANO kg					66'429,00	1,04	69'086,16
2992 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1-2 Concio 3/18 Concio 19	2,00	40,80			81,60		
		2,00	0,50	1,50		1,50		
		2,00	685,00			1'370,00		
		2,00	0,60	2,65		3,18		
		2,00	25,90			51,80		
		2,00	0,60	1,70		2,04		
	SOMMANO mq					1'510,12	22,19	33'509,56
	A R I P O R T A R E							76'104'039,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'104'039,94
2993 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1-2 Concio 3/18 Concio 19							
	SOMMANO mq					40,80 685,00 25,90 <hr/> 751,70	99,86	75'064,76
2994 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 2993 [mq 751.70] *(par.ug.=1/3^2)	0,11						
	SOMMANO ml					2,00 <hr/> 165,37	9,75	1'612,36
2995 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2994 [ml 165.37]							
	SOMMANO ml					165,37 <hr/> 165,37	1,99	329,09
2996 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 2993 [mq 751.70]							
	SOMMANO mq					751,70 <hr/> 751,70	2,97	2'232,55
2997 E.01.001.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque coltivate ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							76'183'278,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'183'278,70
2998 I.01.050.1.b	MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mc		280,00	0,80	2,00	448,00		
						448,00	26,62	11'925,76
	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO ml		280,00			280,00		
						280,00	41,67	11'667,60
2999 B.02.035.b	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 (Cat 136) Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø1000 int. 1.20 Tratto - L=20.0m - sviluppo 34m SOMMANO ml		28,00		20,00	560,00		
						560,00	151,73	84'968,80
3000 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 2999 [ml 560.00] SOMMANO mc					0,78	436,80	
						436,80	11,73	5'123,66
3001 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 160 kg/mc Vedi voce n° 2999 [ml 560.00] SOMMANO kg	160,00		0,78		69'888,00		
						69'888,00	1,04	72'683,52
	A R I P O R T A R E							76'369'648,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'369'648,04
3002 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti I ordine II ordine III ordine	14,00 10,00 7,00			27,00 25,00 24,00	378,00 250,00 168,00		
	SOMMANO ml					796,00	20,28	16'142,88
3003 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti I ordine II ordine III ordine	14,00 10,00 7,00			15,00 13,00 12,00	210,00 130,00 84,00		
	SOMMANO m					424,00	6,12	2'594,88
3004 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti I ordine II ordine III ordine	14,00 10,00 7,00			12,00 12,00 12,00	168,00 120,00 84,00		
	SOMMANO m					372,00	13,13	4'884,36
3005 B.02.140.e	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3002 [ml 796.00]					796,00		
	SOMMANO ml					796,00	31,59	25'145,64
3006 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							76'418'415,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'418'415,80
3007 B.02.115	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO cad		31,00			31,00		
						31,00	12,99	402,69
3008 B.03.025.a	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I ordine II ordine III ordine SOMMANO kg	2,00 2,00 2,00	34,80 34,80 24,00		51,20 51,20 51,20	3'563,52 3'563,52 2'457,60		
						9'584,64	1,20	11'501,57
3009 B.06.050.1.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Cordolo Asezione=0.164mq Area in prospetto SOMMANO mc		35,00 331,20	0,16	0,75	5,60 248,40		
						254,00	67,10	17'043,40
3009 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mq				331,20	331,20		
						331,20	99,86	33'073,63
3010 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m Vedi voce n° 3009 [mq 331.20] *(lung.=1/(2*3)) SOMMANO mq		0,17		5,00	281,52		
	A R I P O R T A R E					281,52		76'480'437,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					281,52		76'480'437,09
	SOMMANO ml					281,52	12,97	3'651,31
3011 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 3010 [ml 281.52]					281,52		
	SOMMANO m					281,52	1,97	554,59
3012 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti		35,00	1,20	0,60	25,20		
	SOMMANO m3					25,20	26,23	661,00
3013 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					35,00	41,67	1'458,45
3014 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,4)		35,00		1,80	63,00		
	SOMMANO m2					63,00	18,54	1'168,02
3015 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		35,00	1,40	0,10	4,90		
	SOMMANO mc					4,90	94,71	464,08
	A RIPORTARE							76'488'394,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'488'394,54
3016 B.03.031.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Cordolo testa palo</p>		35,00	1,20	1,00	42,00		
	SOMMANO mc					42,00	113,85	4'781,70
3017 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Cordolo testa palo</p> <p>Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)</p>	2,00	35,00	1,00	1,00	70,00		
		0,05	35,00	1,20	1,00	2,10		
	SOMMANO mq					72,10	22,19	1'599,90
3018 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>inc. 100 kg/mc</p> <p>Cordolo testa palo</p> <p>Vedi voce n° 3016 [mc 42.00]</p>	100,00				4'200,00		
	SOMMANO kg					4'200,00	1,04	4'368,00
3019 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Scavo muro *(lung.=112+108)</p>		220,00		26,00	5'720,00		
	SOMMANO mc					5'720,00	3,25	18'590,00
3020 B.02.035.a	<p>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo a fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p>							
	A R I P O R T A R E							76'517'734,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'517'734,14
3021 B.02.035.c	SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F800 muro tipo 2 Pali F800 muro tipo 3 *(par.ug.=61,00-26) SOMMANO m	26,00 35,00			25,00 30,00	650,00 1'050,00	106,96	181'832,00
						1'700,00		
	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F1200 muro tipo 1 SOMMANO ml	53,00			35,00	1'855,00	209,46	388'548,30
						1'855,00		
3022 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3020 [m 1 700.00] Vedi voce n° 3021 [ml 1 855.00] SOMMANO mc				0,50 1,13	850,00 2'096,15	11,73	34'558,34
						2'946,15		
3023 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3020 [m 1 700.00] Vedi voce n° 3021 [ml 1 855.00] SOMMANO kg		175,00 140,00		0,50 1,13	148'750,00 293'461,00	1,04	459'899,44
						442'211,00		
3024 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *(lung.=91+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2) Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) Muro tipo 1 *(lung.=57,6+,2+,2)*(larg.=8,7+,2+,2) SOMMANO mc		91,40 31,20 41,20 58,00	4,00 4,40 6,20 9,10	0,20 0,20 0,20 0,20	73,12 27,46 51,09 105,56	94,71	24'362,25
						257,23		
3025 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							77'606'934,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'606'934,47
	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo fondazione Muro tipo 4 Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4) Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6) Muro tipo 1</p>		91,00 30,80 40,80 57,60	3,60 4,00 5,80 8,70	0,90 1,20 1,40 1,50	294,84 147,84 331,30 751,68		
	SOMMANO mc					1'525,66	113,85	173'696,39
3026 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 4 Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4) Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6) Muro tipo 1</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	91,00 30,80 40,80 57,60	3,60 4,00 5,80 8,70	0,90 1,20 1,40 1,50	163,80 6,48 73,92 9,60 114,24 16,24 172,80 26,10		
	SOMMANO mq					583,18	22,19	12'940,76
3027 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3025 [mc 1 525.66]</p>	120,00				183'079,20		
	SOMMANO kg					183'079,20	1,04	190'402,37
3028 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muro tipo 4</p>		60,70 202,60		0,70 0,70	42,49 141,82		
	A R I P O R T A R E					184,31		77'983'973,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,31		77'983'973,99
	Muro tipo 3 *(lung.=87,89+77,5) Muro tipo 2 *(lung.=136,54+150,42) Muro tipo 1		165,39 286,96 543,60		0,80 0,85 1,00	132,31 243,92 543,60		
	SOMMANO mc					1'104,14	118,22	130'531,43
3029 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Soglia prefabbricata muro *(lung.=112+108)		220,00		1,00	220,00		
	SOMMANO m2					220,00	18,54	4'078,80
3030 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3028 [mc 1 104.14]	150,00				165'621,00		
	SOMMANO kg					165'621,00	1,04	172'245,84
3031 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muro tipo 4	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	60,70 202,60 165,39 286,96 543,60			121,40 405,20 330,78 573,92 1'087,20		
	SOMMANO mq					2'518,50	22,19	55'885,52
3032 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Elevazione muri Muro tipo 4		60,70 202,60 165,39 286,96			60,70 202,60 165,39 286,96		
	SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E					715,65		78'346'715,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					715,65		78'346'715,58
3033 I.01.012.c	Muro tipo 1 SOMMANO mq		543,60			543,60		
						1'259,25	99,86	125'748,71
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3032 [mq 1 259.25] *(par.ug.=1/3^2)	0,11				2,00		
	SOMMANO ml					277,04		
						277,04	9,75	2'701,14
3034 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3033 [ml 277.04]					277,04		
	SOMMANO ml					277,04	1,99	551,31
3035 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3032 [mq 1 259.25]					1'259,25		
	SOMMANO mq					1'259,25	2,97	3'739,97
3036 E.01.001.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti (lung.=112+108)		220,00	0,80		2,00		
	SOMMANO mc					352,00		
						352,00	26,62	9'370,24
3037 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.							
	A R I P O R T A R E							78'488'826,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'488'826,95
	Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 129 - VP03 - Impianti		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	41,67	9'167,40
	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 (Cat 143)							
3038 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	50,00			26,00	1'300,00		
	SOMMANO mc					1'300,00	3,25	4'225,00
3039 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *(lung.=50+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2) Cordolo *(lung.=42,5+,2+,2)*(larg.=1,3+,2+,2)		50,40	4,00	0,50	100,80		
			42,90	1,70	0,20	14,59		
	SOMMANO mc					115,39	94,71	10'928,59
3040 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Fondazione muro Muro tipo 4 Cordolo		50,00	3,60	0,90	162,00		
			42,50	1,30	0,40	22,10		
	SOMMANO mc					184,10	113,85	20'959,79
3041 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 4	2,00 2,00	50,00	3,60	0,90 0,90	90,00 6,48		
	A R I P O R T A R E					96,48		78'534'107,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,48		78'534'107,73
	Codolo	2,00 2,00	42,50	1,30	0,40 0,40	34,00 1,04		
	SOMMANO mq					131,52	22,19	2'918,43
3042 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3040 [mc 184.10]</p>	120,00				22'092,00		
	SOMMANO kg					22'092,00	1,04	22'975,68
3043 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muro tipo 4 Cordolo</p>		141,30 42,50	0,70	0,70 0,75	98,91 22,31		
	SOMMANO mc					121,22	118,22	14'330,63
3044 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3043 [mc 121.22]</p>	150,00				18'183,00		
	SOMMANO kg					18'183,00	1,04	18'910,32
3045 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Muro tipo 4</p>	2,00	141,30			282,60		
	A R I P O R T A R E					282,60		78'593'242,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					282,60		78'593'242,79
3046 B.06.050.1.a	Cordolo	2,00 2,00	42,50	0,75	0,70 0,70	59,50 1,05		
	SOMMANO mq					343,15	22,19	7'614,50
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Tipo 4		2,00	50,00		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	99,86	9'986,00
3047 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3046 [mq 100.00] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	22,00		
	SOMMANO ml					22,00	9,75	214,50
3048 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3047 [ml 22.00]					22,00		
	SOMMANO ml					22,00	1,99	43,78
3049 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3046 [mq 100.00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,97	297,00
	A R I P O R T A R E							78'611'398,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'611'398,57
3050 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		50,00	0,80	2,00	80,00		
	SOMMANO mc					80,00	26,62	2'129,60
3051 B.07.115.b	<p>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq) *(lung.=50+42,5)</p>		92,50	2,20	28,00	5'698,00		
	SOMMANO kg					5'698,00	3,04	17'321,92
3052 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	41,67	2'500,20
	18DX - Muro di controripa Km 51+870 (Cat 153)							
3053 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Scavo muro</p>	70,00			26,00	1'820,00		
	SOMMANO mc					1'820,00	3,25	5'915,00
3054 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Magrone muri di sostegno</p> <p>Concio 1-5 *(lung.=70+,2+0,2)*(larg.=2,75+,2+,2)</p>		70,40	3,15	0,20	44,35		
	A R I P O R T A R E					44,35		78'639'265,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,35		78'639'265,29
3055 B.03.031.b	SOMMANO mc A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-5		70,00	2,75	0,50	44,35 96,25	94,71	4'200,39
3056 B.04.001	SOMMANO mc Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1-5		70,00	2,75	0,50	96,25 70,00 2,75	113,85	10'958,06
3057 B.05.030	SOMMANO mq Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3055 [mc 96.25]	2,00 2,00	70,00	2,75	0,50 0,50	72,75	22,19	1'614,32
3058 B.03.035.b	SOMMANO kg A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1-5	120,00				11'550,00 11'550,00	1,04	12'012,00
	SOMMANO mc A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1-5		123,00	0,50		61,50 61,50	118,22	7'270,53
	A RIPORTARE							78'675'320,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'675'320,59
3059 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Copertina prefabbricata testa muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		70,00		1,00	70,00		
						70,00	18,54	1'297,80
3060 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc</p> <p>Vedi voce n° 3058 [mc 61.50]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				9'225,00		
						9'225,00	1,04	9'594,00
3061 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Casseformi elevazione</p> <p>Concio 1-5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	123,00			246,00		
						246,00	22,19	5'458,74
3062 B.06.050.1.a	<p>Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Pannello di finitura</p> <p>Concio 1-5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		123,00			123,00		
						123,00	99,86	12'282,78
3063 I.01.012.c	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Barbacane interasse 3.00x3.00</p>							
	A R I P O R T A R E							78'703'953,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'703'953,91
3064 I.01.013.e	Vedi voce n° 3062 [mq 123.00] *(par.ug.=1/3^2) SOMMANO ml	0,11			2,00	27,06		
						27,06	9,75	263,84
3065 E.01.030.d	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3063 [ml 27.06] SOMMANO ml					27,06		
						27,06	1,99	53,85
3066 E.01.001.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3062 [mq 123.00] SOMMANO mq					123,00		
						123,00	2,97	365,31
3067 I.01.050.1.b	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mc		70,00	0,80	2,00	112,00		
						112,00	26,62	2'981,44
3068 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO ml		60,00			60,00		
						60,00	41,67	2'500,20
	21DX - Muro di sostegno (Cat 162)							
3068 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai							
	A R I P O R T A R E							78'710'118,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'710'118,55
	prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	80,00				26,00	2'080,00	
	SOMMANO mc					2'080,00	3,25	6'760,00
3069 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *(lung.=80+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2)		80,40	4,00		0,20	64,32	
	SOMMANO mc					64,32	94,71	6'091,75
3070 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 4		80,00	3,60		0,90	259,20	
	SOMMANO mc					259,20	113,85	29'509,92
3071 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 4	2,00 2,00	80,00	3,60		0,90 0,90	144,00 6,48	
	SOMMANO mq					150,48	22,19	3'339,15
3072 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3070 [mc 259.20]	120,00					31'104,00	
	SOMMANO kg					31'104,00	1,04	32'348,16
	A R I P O R T A R E							78'788'167,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'788'167,53
3073 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Elevazione muri</p> <p>Muro tipo 4</p>		181,37	0,65		117,89		
	SOMMANO mc					117,89	118,22	13'936,96
3074 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc</p> <p>Vedi voce n° 3073 [mc 117.89]</p>	150,00				17'683,50		
	SOMMANO kg					17'683,50	1,04	18'390,84
3075 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Casseformi elevazione</p> <p>Muro tipo 4</p>	2,00	181,37			362,74		
	SOMMANO mq					362,74	22,19	8'049,20
3076 B.06.050.1.a	<p>Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Pannello di finitura</p> <p>Muro tipo 4</p>		181,37			181,37		
	SOMMANO mq					181,37	99,86	18'111,61
3077 I.01.012.c	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p>							
	A R I P O R T A R E							78'846'656,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'846'656,14
3078 I.01.013.e	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3076 [mq 181.37] *(par.ug.=1/3^2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,00	39,90		
						39,90	9,75	389,03
3079 E.01.030.d	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3077 [ml 39.90]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					39,90		
						39,90	1,99	79,40
3080 E.01.001.b	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN IS 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3076 [mq 181.37]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					181,37		
						181,37	2,97	538,67
3081 B.07.115.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		80,00	0,80	2,00	128,00		
						128,00	26,62	3'407,36
3082 I.01.050.1.b	<p>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		80,00	2,20	28,00	4'928,00		
						4'928,00	3,04	14'981,12
	A R I P O R T A R E							78'866'051,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'866'051,72
	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 129 - VP03 - Impianti		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	41,67	3'333,60
	22 - Muro di sostegno rotatoria (Cat 163)							
3083 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro		230,00		26,00	5'980,00		
	SOMMANO mc					5'980,00	3,25	19'435,00
3084 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F800 muro	112,00			25,00	2'800,00		
	SOMMANO m					2'800,00	106,96	299'488,00
3085 B.02.035.c	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F1200 muro tipo 1	90,00			30,00	2'700,00		
	SOMMANO ml					2'700,00	209,46	565'542,00
3086 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3084 [m 2 800.00] Vedi voce n° 3085 [ml 2 700.00]				0,50 1,13	1'400,00 3'051,00		
	SOMMANO mc					4'451,00	11,73	52'210,23
3087								
	A R I P O R T A R E							79'806'060,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'806'060,55
B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3084 [m 2 800.00] Vedi voce n° 3085 [ml 2 700.00]</p>		175,00 140,00		0,50 1,13	245'000,00 427'140,00		
	SOMMANO kg					672'140,00	1,04	699'025,60
3088 B.03.030.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Muro tipo 3 *(lung.=14+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) Muro tipo 2 *(lung.=43,2+43,2+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) Muro tipo 1 *(lung.=129,6+,2+,2)*(larg.=8,7+,2+,2)</p>		14,40 86,80 130,00	4,40 6,20 9,10	0,20 0,20 0,20	12,67 107,63 236,60		
	SOMMANO mc					356,90	94,71	33'802,00
3089 B.03.031.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo fondazione Muro tipo 3 Muro tipo 2 Muro tipo 1</p>		14,40 86,40 128,60	4,00 5,80 8,70	1,20 1,40 1,50	69,12 701,57 1'678,23		
	SOMMANO mc					2'448,92	113,85	278'809,54
3090 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 3 Muro tipo 2 Muro tipo 1</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	14,40 86,40 128,60	4,00 5,80 8,70	1,20 1,20 1,40 1,40 1,50 1,50	34,56 9,60 241,92 16,24 385,80 26,10		
	SOMMANO mq					714,22	22,19	15'848,54
	A RIPORTARE							80'833'546,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'833'546,23
3091 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3089 [mc 2 448.92]</p>	120,00				293'870,40		
	SOMMANO kg					293'870,40	1,04	305'625,22
3092 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muro tipo 3 Muro tipo 2 *(lung.=296,39+315,38) Muro tipo 1</p>		62,28 611,77 1'096,55		0,80 0,85 1,00	49,82 520,00 1'096,55		
	SOMMANO mc					1'666,37	118,22	196'998,26
3093 I.02.055	<p>LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Soglia prefabbricata muro</p>		230,00		1,00	230,00		
	SOMMANO m2					230,00	18,54	4'264,20
3094 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3092 [mc 1 666.37]</p>	150,00				249'955,50		
	SOMMANO kg					249'955,50	1,04	259'953,72
3095 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2</p>							
	A R I P O R T A R E							81'600'387,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'600'387,63
	metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muro tipo 3 Muro tipo 2 Muro tipo 1	2,00 2,00 2,00	62,28 611,77 1'095,55			124,56 1'223,54 2'191,10		
	SOMMANO mq					3'539,20	22,19	78'534,85
3096 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Elevazione muri Muro tipo 3 Muro tipo 2 Muro tipo 1		62,28 611,77 1'096,55			62,28 611,77 1'096,55		
	SOMMANO mq					1'770,60	99,86	176'812,12
3097 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3096 [mq 1 770.60] *(par.ug.=1/3^2)	0,11			2,00	389,53		
	SOMMANO ml					389,53	9,75	3'797,92
3098 I.01.013.e	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3097 [ml 389.53]					389,53		
	SOMMANO ml					389,53	1,99	775,16
3099 E.01.030.d	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria							
	A R I P O R T A R E							81'860'307,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'860'307,68
3100 E.01.001.b	SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3096 [mq 1 770.60] SOMMANO mq					1'770,60		
						1'770,60	2,97	5'258,68
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti		230,00	0,80	2,00	368,00		
	SOMMANO mc					368,00	26,62	9'796,16
3101 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 129 - VP03 - Impianti		230,00			230,00		
	SOMMANO ml					230,00	41,67	9'584,10
	23DX - Fine intervento (Cat 164)							
3102 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro	125,00			26,00	3'250,00		
	SOMMANO mc					3'250,00	3,25	10'562,50
3103 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Tipo 4 *(lung.=105+,2+0,2)*(larg.=3,6+,2+,2) Tipo 5 *(lung.=20+,2+,2)*(larg.=2,75+,2+,2)		105,40	4,00	0,20	84,32		
			20,40	3,15	0,20	12,85		
	SOMMANO mc					97,17	94,71	9'202,97
3104 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rscrizione indicate							
	A R I P O R T A R E							81'904'712,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'904'712,09
3105 B.04.001	<p>nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Tipo 4 Tipo 5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		105,00 20,00	3,60 2,75	0,90 0,50	340,20 27,50		113,85 41'862,64
						367,70		
3106 B.05.030	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Tipo 4 Tipo 5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	105,00 20,00	3,60 2,75	0,90 0,90 0,50 0,50	189,00 6,48 20,00 2,75		22,19 4'842,52
						218,23		
3107 B.03.035.b	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3104 [mc 367.70]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				44'124,00		1,04 45'888,96
						44'124,00		
3108 I.02.055	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Tipo 4 Tipo 5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		274,00 30,90	0,65 0,60		178,10 18,54		118,22 23'246,78
						196,64		
	A R I P O R T A R E							82'020'552,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'020'552,99
3109 B.05.030	MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro SOMMANO m2		125,00		1,00	125,00		
						125,00	18,54	2'317,50
3110 B.04.001	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3107 [mc 196.64] SOMMANO kg	150,00				29'496,00		
						29'496,00	1,04	30'675,84
3111 B.06.050.1.a	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Tipo 4 Tipo 5 SOMMANO mq	2,00	274,00			548,00		
		2,00	30,90			61,80		
						609,80	22,19	13'531,46
3112 I.01.012.c	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Tipo4-5 *(lung.=274+30,9) SOMMANO mq		304,90			304,90		
						304,90	99,86	30'447,31
3112 I.01.012.c	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3111 [mq 304.90] *(par.ug.=1/3^2) SOMMANO ml	0,11			2,00	67,08		
						67,08	9,75	654,03
	A R I P O R T A R E							82'098'179,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'098'179,13
3113 I.01.013.e	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 164 - 23DX - Fine intervento</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Vedi voce n° 3112 [ml 67.08]</p>					67,08		
	SOMMANO ml					67,08	1,99	133,49
3114 E.01.030.d	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm</p> <p>(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 164 - 23DX - Fine intervento</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p> <p>Vedi voce n° 3111 [mq 304.90]</p>					304,90		
	SOMMANO mq					304,90	2,97	905,55
3115 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 164 - 23DX - Fine intervento</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		125,00	0,80	2,00	200,00		
	SOMMANO mc					200,00	26,62	5'324,00
3116 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 164 - 23DX - Fine intervento</p> <p>SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	41,67	5'208,75
	24SX/DX - Muro cavalcavia (Cat 165)							
3117 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia</p>							
	A R I P O R T A R E							82'109'750,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'109'750,92
	SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro		567,00		2,00	1'134,00		
	SOMMANO mc					1'134,00	3,25	3'685,50
3118 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F800 muro *(par.ug.=16+30+4*7)	74,00			25,00	1'850,00		
	SOMMANO m					1'850,00	106,96	197'876,00
3119 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3118 [m 1 850.00]				0,50	925,00		
	SOMMANO mc					925,00	11,73	10'850,25
3120 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3118 [m 1 850.00]		175,00		0,50	161'875,00		
	SOMMANO kg					161'875,00	1,04	168'350,00
3121 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *(larg.=3,6+,2+,2) Muro tipo 3 *(lung.=18,8+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) Muro tipo 2 *(lung.=14,4+12+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) Muro tipo 6 *(lung.=18+,2+,2)*(larg.=9,13+,2+,2)		6,40	4,00	0,20	5,12		
			19,20	4,40	0,20	16,90		
			26,80	6,20	0,20	33,23		
			18,40	9,53	0,20	35,07		
	SOMMANO mc					90,32	94,71	8'554,21
3122 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							82'499'066,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							82'499'066,88	
3123 B.04.001	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo fondazione Muro tipo 4 Muro tipo 3 Muro tipo 2 *(lung.=14,4+12) Muro tipo 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		6,00 18,80 26,40 17,80	3,60 4,00 5,80 9,15	0,90 1,20 1,40 1,40	19,44 90,24 214,37 228,02	552,07	113,85	62'853,17
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Muro tipo 4 Muro tipo 3 Muro tipo 2 Muro tipo 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	6,00 18,80 26,40 17,80	3,60 4,00 5,80 9,15	0,90 1,20 1,40 1,40	10,80 6,48 45,12 9,60 73,92 16,24 49,84 25,62	237,62	22,19	5'272,79
3124 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3122 [mc 552.07]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				66'248,40	66'248,40	1,04	68'898,34
3125 B.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Muo tipo 4 Muro tipo 3</p>		6,00 6,00 6,00 18,80 18,80 18,80 18,80	0,60 0,40 0,75 1,00 0,60 0,50 0,50	2,11 0,50 0,50 2,00 1,91 0,50 0,75	7,60 1,20 2,25 37,60 21,54 4,70 7,05			
	A R I P O R T A R E					81,94			82'636'091,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,94		82'636'091,18
3126 B.05.030	Muro tipo 2		78,30		1,10	86,13		
			101,10		0,70	70,77		
	Muro tipo 6	2,00	74,95		1,20	179,88		
		2,00	79,60		0,70	111,44		
	SOMMANO mc					530,16	118,22	62'675,52
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3125 [mc 530.16]	150,00				79'524,00		
	SOMMANO kg					79'524,00	1,04	82'704,96
3127 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri							
	Muro tipo 4	2,00	6,00		2,11	25,32		
		2,00	6,00		0,50	6,00		
		2,00	6,00		0,50	6,00		
	Muro tipo 3	2,00	18,80		2,00	75,20		
		2,00	18,80		1,91	71,82		
		2,00	18,80		0,50	18,80		
		2,00	18,80		0,75	28,20		
	Muro tipo 2	2,00	78,30			156,60		
		2,00	101,10			202,20		
	Muro tipo 6	4,00	74,95			299,80		
		4,00	79,60			318,40		
	SOMMANO mq					1'208,34	22,19	26'813,06
3128 B.08.001.b	Compresa la fornitura e la posa in opera; - rivestiti con bozze di pietra calcarea disposte a opera incerta; - compresa la successiva posa di alcuni elementi lungo la linea d ... di autogru per la posa in opera, la stilatura finale dei giunti. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Elevazione muri							
	Muro tipo 4		6,00		2,11	12,66		
			6,00		0,50	3,00		
			6,00		0,50	3,00		
	Muro tipo 3		18,80		2,00	37,60		
			18,80		1,91	35,91		
			18,80		0,50	9,40		
			18,80		0,75	14,10		
	Muro tipo 2		78,30			78,30		
			101,10			101,10		
	Muro tipo 6	2,00	74,95			149,90		
	A R I P O R T A R E					444,97		82'808'284,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					444,97		82'808'284,72
3129 I.01.012.c	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3128 [mq 604.17] *(par.ug.=1/3^2)</p>	2,00	79,60			159,20		
	SOMMANO mq					604,17	96,46	58'278,24
3130 I.01.013.e	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3129 [ml 132.92]</p>	0,11			2,00	132,92		
	SOMMANO ml					132,92	9,75	1'295,97
3131 E.01.030.d	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3128 [mq 604.17]</p>					132,92		
	SOMMANO ml					132,92	1,99	264,51
3132 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>					604,17		
	SOMMANO mq					604,17	2,97	1'794,38
3133 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.</p>		69,00	0,80	2,00	110,40		
	SOMMANO mc					110,40	26,62	2'938,85
	A R I P O R T A R E							82'872'856,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'872'856,67
	Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO ml		69,00			69,00		
	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 (Cat 139)							
3134 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro SOMMANO mc		757,00		2,00	1'514,00		
						1'514,00	3,25	4'920,50
3135 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercolazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo a fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali F800 muro SOMMANO m	87,00			8,00	696,00		
						696,00	106,96	74'444,16
3136 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzo, utilizzati per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3135 [m 696.00] SOMMANO mc				0,50	348,00		
						348,00	11,73	4'082,04
3137 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3135 [m 696.00] SOMMANO kg		175,00		0,50	60'900,00		
						60'900,00	1,04	63'336,00
3138 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							83'022'514,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'022'514,60
3139 B.03.031.b	MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno SOMMANO mc		530,00		0,20	106,00		
						106,00	94,71	10'039,26
3140 B.04.001	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Calcestruzzo fondazione SOMMANO mc		475,00		0,80	380,00		
						380,00	113,85	43'263,00
3141 B.05.030	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mq			280,00	0,80	224,00		
						224,00	22,19	4'970,56
3142 B.03.035.b	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3139 [mc 380.00] SOMMANO kg	120,00				45'600,00		
						45'600,00	1,04	47'424,00
3142 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri SOMMANO mc		135,00	1,50	0,30	60,75		
						60,75	118,22	7'181,87
	A R I P O R T A R E							83'135'393,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'135'393,29
3143 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3142 [mc 60.75]</p>	150,00				9'112,50		
	SOMMANO kg					9'112,50	1,04	9'477,00
3144 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri</p>	2,00	135,00	1,50		405,00		
	SOMMANO mq					405,00	22,19	8'986,95
3145 E.01.001.b	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		135,00	0,80	2,00	216,00		
	SOMMANO mc					216,00	26,62	5'749,92
3146 I.01.050.1.b	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti</p>		135,00			135,00		
	SOMMANO ml					135,00	41,67	5'625,45
3147 E.01.045.a	<p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							83'165'232,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'165'232,61
3148 E.01.045.b	Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti SOMMANO mq					854,00		
						854,00	114,09	97'432,86
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti					383,00		
3149 E.01.045.c	SOMMANO mq					383,00	129,72	49'682,76
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti					325,00		
3150 E.01.045.d	SOMMANO mq					325,00	169,11	54'960,75
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti					329,00		
3151 E.01.045.e	SOMMANO mq					329,00	195,30	64'253,70
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivi della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 129 - VP03 - Impianti					227,00		
3152	07DX - Paratia Km 43+750 (Cat 142) PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA					227,00	234,48	53'226,96
	A R I P O R T A R E							83'484'789,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'484'789,64
B.02.035.a	LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 55m		55,00		16,00	880,00		
	SOMMANO m					880,00	106,96	94'124,80
3153 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzabili per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici Vedi voce n° 3152 [m 880.00]				0,50	440,00		
	SOMMANO mc					440,00	11,73	5'161,20
3154 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 175 kg/mc Vedi voce n° 3152 [m 880.00]	175,00			0,50	77'000,00		
	SOMMANO kg					77'000,00	1,04	80'080,00
3155 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm Cordolo Asezione=0.154mq		55,00	266,00 0,15	0,45	119,70 8,25		
	SOMMANO mc					127,95	67,10	8'585,45
3156 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1			266,00		266,00		
	SOMMANO m2					266,00	69,21	18'409,86
	A R I P O R T A R E							83'691'150,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'691'150,95
3157 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/(2*3))		0,17	266,00	5,00	226,10		
	SOMMANO ml					226,10	12,97	2'932,52
3158 I.01.013.e	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 3157 [ml 226.10]					226,10		
	SOMMANO m					226,10	1,97	445,42
3159 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti		55,00	1,20	0,60	39,60		
	SOMMANO m3					39,60	26,23	1'038,71
3160 I.01.050.1.b	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti		55,00			55,00		
	SOMMANO ml					55,00	41,67	2'291,85
3161 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Violetta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3)		55,00		1,70	93,50		
	SOMMANO m2					93,50	18,54	1'733,49
	A R I P O R T A R E							83'699'592,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'699'592,94
3162 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone cordolo testa pali		55,00	1,20	0,10	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	94,71	625,09
3163 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo		55,00	1,00	1,00	55,00		
	SOMMANO mc					55,00	113,85	6'261,75
3164 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Cordolo testa palo Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)	2,00 0,05	55,00 55,00	1,00 1,00		110,00 2,75		
	SOMMANO mq					112,75	22,19	2'501,92
3165 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 3163 [mc 55.00]	100,00				5'500,00		
	SOMMANO kg					5'500,00	1,04	5'720,00
3166 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Scavo muro *(par.ug.=6+15+16)	37,00			26,00	962,00		
	A R I P O R T A R E					962,00		83'714'701,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					962,00		83'714'701,70
	SOMMANO mc					962,00	3,25	3'126,50
3167 B.03.030.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Magrone muri di sostegno Concio 1 *(lung.=6+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) Concio 2 *(lung.=16,53+15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1)		6,20 31,73	2,95 3,80	0,20 0,50	3,66 60,29		
	SOMMANO mc					63,95	94,71	6'056,70
3168 B.03.031.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2		6,00 31,00	2,75 3,60	0,50 0,80	8,25 89,28		
	SOMMANO mc					97,53	113,85	11'103,79
3169 I.02.055	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura d ... denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Copertina prefabbricata testa muro		38,00		1,00	38,00		
	SOMMANO m2					38,00	18,54	704,52
3170 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Concio 1 Concio 2	2,00 2,00 2,00 2,00	6,00 31,00	2,75 3,60	0,50 0,50 0,80 0,80	6,00 2,75 49,60 5,76		
	SOMMANO mq					64,11	22,19	1'422,60
3171 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							83'737'115,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'737'115,81
3172 B.03.035.b	<p>distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza Fondazione 120 kg/mc Vedi voce n° 3168 [mc 97.53]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				11'703,60		
						11'703,60	1,04	12'171,74
3173 B.05.030	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Elevazione muri Concio 1 Concio 2 *(lung.=41,54+54,31)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		95,85	10,20 0,60	0,45	4,59 57,51		
						62,10	118,22	7'341,46
3174 B.04.001	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc Vedi voce n° 3172 [mc 62.10]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				9'315,00		
						9'315,00	1,04	9'687,60
3174 B.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Casseformi elevazione Concio 1 Concio 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00		10,20 95,85		20,40 191,70		
						212,10	22,19	4'706,50
3175 ZZ.PA.OC.00 02	<p>matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Pannello di finitura Concio 1</p>		10,20			10,20		
	A R I P O R T A R E					10,20		83'771'023,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,20		83'771'023,11
3176 I.01.012.c	<p>Concio 2-3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 3175 [m2 106.05] *(par.ug.=1/3^2)</p>		95,85			95,85		
						106,05	69,21	7'339,72
3177 I.01.013.e	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3176 [ml 23.33]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,00	23,33		
						23,33	9,75	227,47
3178 E.01.030.d	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad assi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3176 [ml 23.33]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					23,33		
						23,33	1,99	46,43
3179 B.02.100.f	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 129 - VP03 - Impianti Vedi voce n° 3175 [m2 106.05]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=6.00m *(par.ug.=6+10) h=9.00m *(par.ug.=8+8) h=12.0m *(par.ug.=8+8) h=15.0m</p>					106,05		
						106,05	2,97	314,97
	A R I P O R T A R E					1'362,00		83'778'951,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'362,00		83'778'951,70
3180 B.02.105.e	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 3179 [ml 1 362.00]</p>					1'362,00	23,44	31'925,28
3181 B.02.110.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m Vedi voce n° 3179 [ml 1 362.00]</p>					1'362,00	33,64	45'817,68
3182 B.03.025.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 50x50</p>				41,60	56'659,20		
						56'659,20	1,53	86'688,58
3183 B.03.031.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50</p>		44,00	0,70	0,10	3,08		
						3,08	67,10	206,67
3184	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</p>		44,00	0,50	0,50	11,00		
						11,00	102,10	1'123,10
	A R I P O R T A R E							83'944'713,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'944'713,01
B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50	2,00	44,00	0,50		44,00		
	SOMMANO mq					44,00	21,24	934,56
3185 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 3183 [mc 11.00]				90,00	990,00		
	SOMMANO kg					990,00	1,04	1'029,60
3186 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde							
	I livello		14,00		22,00	308,00		
	II livello		12,00		22,00	264,00		
	III livello		10,00		22,00	220,00		
	SOMMANO ml					792,00	20,28	16'061,76
3187 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde							
	I livello		14,00		12,00	168,00		
	II livello		12,00		12,00	144,00		
	III livello		10,00		12,00	120,00		
	SOMMANO m					432,00	6,12	2'643,84
3188 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde							
	I livello		14,00		10,00	140,00		
	II livello		12,00		10,00	120,00		
	A R I P O R T A R E					260,00		83'965'382,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,00		83'965'382,77
3189 B.02.140.d	III livello SOMMANO m Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione d fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3186 [ml 792.00]		10,00		10,00	100,00 360,00	13,13	4'726,80
3190 B.02.142	SOMMANO ml Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello					792,00 792,00	26,53	21'011,76
3191 B.02.115	SOMMANO cad Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I livello II livello III livello		14,00 12,00 10,00			14,00 12,00 10,00		
3191 B.02.115	SOMMANO kg Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I livello II livello III livello	2,00 2,00 2,00	39,00 34,00 28,00		51,20 51,20 51,20	3'993,60 3'481,60 2'867,20	12,99	467,64
3192 A.03.019	SOMMANO mc Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Micropali *(par.ug.=20/0,4) Cordolo	50,00 20,00	11,00 0,50	0,07 0,50		38,50 5,00	1,20	12'410,88
	A R I P O R T A R E					43,50	25,30	1'100,55
								84'005'100,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'005'100,40
3193 B.03.025.a	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35) Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone -lato Est muro 1 muro 2 scatolare - lato ovest scatolare muro 2							
	SOMMANO mc					289,84	67,10	19'448,26
3194 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Fondazione -lato Est muro 1 muro 2 scatolare - lato ovest scatolare muro 2							
	SOMMANO mc					2'214,59	114,26	253'039,05
3195 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione -lato Est muro 1 muro 2 scatolare - lato ovest scatolare muro 2							
	SOMMANO mq					523,84	21,24	11'126,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'320'787,42

	A RIPORTARE							84'288'714,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'288'714,07
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
3196 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra Fase 1 Fase 2		8'781,00 7'369,00			8'781,00 7'369,00		
	SOMMANO mc					16'150,00	3,25	52'487,50
	ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
3197 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione - prima fase muro SEZIONE 2-2 muro SEZIONE 1-1 muro SEZIONE 3-3 muro SEZIONE 4-4 scatolare cordoli - seconda fase scatolare muro ad U cordoli		6,76 9,12 10,27 8,27 49,15 0,70 1,24 49,15 104,00 87,70 1,24 0,75 0,75 0,77	7,00 6,60 5,13 7,50 15,67 0,75 1,10 30,00 1,50 1,50 1,10 0,87 1,09 1,03		47,32 60,19 52,69 62,03 770,18 9,36 24,31 1'474,50 156,00 131,55 24,40 11,67 14,63 14,19		
	SOMMANO mc					2'853,02	118,22	337'284,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							389'771,52
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							84'678'485,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'954'866,42
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
3199 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Vedi voce n° 3197 [mc 2 853.02]	140,00				399'422,80		
	SOMMANO kg					399'422,80	1,04	415'399,71
3200 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione - prima fase muro SEZIONE 2-2 muro SEZIONE 1-1 muro SEZIONE 3-3 muro SEZIONE 4-4 scatolare cordoli - seconda fase scatolare muro ad U cordoli	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	52,46 56,66 56,96 65,58 140,00 0,70 1,10 265,00 443,00 104,00 87,70 1,10 0,87 1,09 1,03			104,92 113,32 113,92 131,16 560,00 231,50 24,95 39,20 1'060,00 443,00 312,00 263,10 39,36 31,13 39,00 36,85		
	SOMMANO mq					3'543,41	21,24	75'262,03
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
3201 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura asse principale massetto per pendenze *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) massetto per protezione guaina *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75))* (H/peso=(0,10+0,03)/2)	38,94 38,94	16,32 16,32			190,65 44,49		
	A RIPORTARE					235,14		85'445'528,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,14		85'445'528,16
3202 B.06.095	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifi ... trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) Pareti sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)</p>	2,00	38,94 44,19	16,32 9,50		235,14	67,10	15'777,89
3203 E.01.030.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) Pareti sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)</p>	2,00	38,94 44,19	16,32 9,50		1'475,11	26,91	39'695,21
3204 B.05.050.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso asse principale rete eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq) (lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75))</p>	3,30	38,94	46,32		5'952,21	1,67	2'463,43
	SOMMANO kg					5'952,21	1,32	7'856,92
	ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)							
3205 D.01.001.b	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)</p>		44,19	10,32	0,30	136,81		
	SOMMANO mc					136,81	24,26	3'319,01
3206 D.01.003	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE</p>							
	A R I P O R T A R E							85'514'640,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'514'640,62
	MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 50 cm) *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)		38,94 44,19	16,32 10,32	0,50 0,20	317,75 91,21		
	SOMMANO mc					408,96	40,92	16'734,64
3207 D.01.005.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura base - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)		38,94 44,19	16,32 10,32	0,15 0,15	95,33 68,41		
	SOMMANO mc					163,74	125,76	20'591,94
3208 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)		38,94 44,19	16,72 10,32	0,06 0,06	39,06 27,36		
	SOMMANO mc					66,42	136,56	9'070,32
3209 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)		38,94 44,19	16,72 10,32		651,08 456,04		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'107,12	11,09	12'277,96
3210 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura riempimento con materiale arido rullato (area di sezione 8.55 mq/ml) sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10)	8,55	44,19			377,82		
	SOMMANO mc					377,82	18,16	6'861,21
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
	A R I P O R T A R E							85'580'176,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'580'176,69
3211 I.02.080.c	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ... tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	172,11	1'032,66
3212 I.02.090.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	165,81	994,86
3213 I.01.011.1.a	secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500	2,00	72,60			145,20		
	SOMMANO m					145,20	48,37	7'023,32
3214 I.02.025	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del con ... e, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo e sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - cunette *(lung.=16,20+12,20)	2,00	28,40	1,20		68,16		
	SOMMANO mq					68,16	17,21	1'173,03
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
3215 G.02.015	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di instal ... a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							85'590'400,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'590'400,56
3216 H.01.001.a	sottovia muretti redirettivo SOMMANO ml	3,00	32,91			98,73		
						98,73	95,01	9'380,34
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali sottovia - laterali	4,00 2,00	16,72 10,32			66,88 20,64		
	SOMMANO ml					87,52	0,45	39,38
3217 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale- centrale sottovia	2,00	16,72 10,32			33,44 10,32		
	SOMMANO ml					43,76	0,48	21,00
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
3218 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Sottovia- magrone - base muretti redirettivo	2,00	1,70	44,19	0,20	30,05		
	pozzetti	6,00	1,00	1,00	0,20	1,20		
	SOMMANO mc					31,25	67,10	2'096,88
	Parziale LAVORI A CORPO euro							647'071,74
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							85'601'938,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'601'938,16
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST02 - sottovia al km 46+909.86 (Cat 10) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)							
3219 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risult e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=6.00m h=9.00m h=12.0m h=15.0m	21,00 9,00 12,00 74,00	6,00 9,00 12,00 15,00			126,00 81,00 144,00 1'110,00		
	SOMMANO ml					1'461,00	23,44	34'245,84
3220 B.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 3219 [ml 1 461.00]					1'461,00		
	SOMMANO ml					1'461,00	33,64	49'148,04
3221 B.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F193.7.1x10 - p=45.3 kg/m Vedi voce n° 3219 [ml 1 461.00]				45,30	66'183,30		
	SOMMANO kg					66'183,30	1,53	101'260,45
3222 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.							
	A R I P O R T A R E							85'786'592,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'786'592,49
3223 B.03.031.a	Sezione cordolo 50x50 *(lung.=11,2+23,53+11,11) SOMMANO mc		45,84	0,70	0,10	3,21		
						3,21	67,10	215,39
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50		45,84	0,50	0,50	11,46		
	SOMMANO mc					11,46	102,10	1'170,07
3224 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50	2,00	45,84	0,50		45,84		
	SOMMANO mq					45,84	21,24	973,64
3225 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 3223 [mc 11.46]				90,00	1'031,40		
	SOMMANO kg					1'031,40	1,04	1'072,66
3226 B.02.130.c	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello III livello		16,00 14,00 11,00		22,00 22,00 22,00	352,00 308,00 242,00		
	SOMMANO ml		8,00 6,00 3,00		22,00 22,00 22,00	176,00 132,00 66,00		
						1'276,00	20,28	25'877,28
	A R I P O R T A R E							85'815'901,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'815'901,53
3227 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello III livello		16,00 14,00 11,00 8,00 6,00 3,00		12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	192,00 168,00 132,00 96,00 72,00 36,00		
	SOMMANO m					696,00	6,12	4'259,52
3228 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori c micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclus la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello III livello		16,00 14,00 11,00 8,00 6,00 3,00		10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	160,00 140,00 110,00 80,00 60,00 30,00		
	SOMMANO m					580,00	13,13	7'615,40
3229 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione d fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3226 [ml 1 276.00]					1'276,00		
	SOMMANO ml					1'276,00	26,53	33'852,28
3230 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello		16,00 14,00 11,00 8,00 6,00			16,00 14,00 11,00 8,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		85'861'628,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		85'861'628,73
3231 B.02.115	<p>III livello</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml</p>		3,00			3,00		
						58,00	12,99	753,42
						4'587,52		
		2,00	44,80		51,20	3'903,49		
		2,00	38,12		51,20	3'174,40		
		2,00	31,00		51,20	2'309,12		
						1'725,44		
		2,00	22,55		51,20	865,28		
		2,00	16,85		51,20	16'565,25	1,20	19'878,30
						57,50		
3232 A.03.019	<p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Micropali *(par.ug.=23/0,4) Cordolo</p>	57,50	11,00	0,07		44,28		
		23,40	0,50	0,50		5,85		
						50,13	25,30	1'268,29
	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35)							
3233 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone muri isolati Muri d'ala lato Ovest</p>		90,43		0,20	18,09		
			92,52		0,20	18,50		
			79,61		0,20	15,92		
			91,16		0,20	18,23		
			799,00		0,20	159,80		
			23,53		0,20	4,71		
			83,86		0,20	16,77		
						252,02	67,10	16'910,54
3234 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p>							
	A R I P O R T A R E							85'900'439,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'900'439,28
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Fondazione muri isolati Muri d'ala lato Ovest		82,60 84,32		1,45 1,45	119,77 122,26		
	Muri d'ala lato Est		72,36 83,33		1,45 1,45	104,92 120,83		
	scatolare		776,00		1,45	1'125,20		
	Muri imbocco		18,00 71,56		0,30 0,60	5,40 42,94		
	SOMMANO mc					1'641,32	114,26	187'537,22
3235 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Vedi voce n° 3233 [mc 252.02]					30'242,40		
	SOMMANO kg	120,00				30'242,40	1,04	31'452,10
3236 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Fondazione							
	muri isolati							
	Muri d'ala lato Ovest		38,31 38,83		1,45 1,45	55,55 56,30		
	Muri d'ala lato Est		35,44 38,33		1,45 1,45	51,39 55,58		
	scatolare		113,21		1,45	164,15		
	Muri imbocco		27,00 60,66		0,30 0,60	8,10 36,40		
	SOMMANO mq					427,47	21,24	9'079,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							526'569,90
	----- -----							
	A RIPORTARE							86'128'508,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'128'508,06
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST02 - sottovia al km 46+909.86 (Cat 10) ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
3237 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra I fase II fase					7'056,00 12'757,00		
	SOMMANO mc					19'813,00	3,25	64'392,25
	ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
3238 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione muri isolati Muri d'ala lato Ovest Muri d'ala lato Est scatolare *(lung.=112,15+132,3) Muri imbocco Sezione 5-5 Sezione 6-6 Sezione 7-7 Cordoli					111,04 116,40 101,04 116,88 733,35 195,56 657,62 201,13 4,32 4,68 9,81 13,05		
	SOMMANO mc					2'296,65	118,22	271'509,96
3239 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Vedi voce n° 3238 [mc 2 296.65]	140,00				321'531,00		
	A RIPORTARE					321'531,00		86'464'410,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					321'531,00		86'464'410,27
	SOMMANO kg					321'531,00	1,04	334'392,24
3240 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione muri isolati Muri d'ala lato Ovest *(lung.=44,90+58,17) Muri d'ala lato Est scatolare *(lung.=112,15+132,3) Muri imbocco *(par.ug.=12,00*2) Sezione 5-5 Sezione 6-6 Sezione 7-7 Cordoli	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	103,07 107,50 119,60 102,62 244,45 244,45 1,20 2,15 2,79 3,44 2,00 2,00 2,00 2,00	 22,90 22,90 22,90 22,90	 0,47 0,58 0,33 0,47	206,14 215,00 239,20 205,24 977,80 488,90 28,80 25,80 50,22 61,92 21,53 26,56 15,11 21,53		
	SOMMANO mq					3'257,75	21,24	69'194,61
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
3241 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura massetto per pendenze *(H/peso=(0,10+0,03)/2) (H/peso=(0,10+0,03)/2) massetto per protezione guaina		15,68 13,62 15,68 13,62	22,46 22,46 22,46 22,46	0,07 0,07 0,05 0,05	24,65 21,41 17,61 15,30		
	SOMMANO mc					78,97	67,10	5'298,89
3242 B.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifi ... trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura massetto per pendenze pareti sottovia	2,00	15,68 13,62 33,30	22,46 22,46	6,66	352,17 305,91 443,56		
	SOMMANO mq					1'101,64	26,91	29'645,13
	A RIPORTARE							86'902'941,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'902'941,14
3243 E.01.030.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso asse principale pareti sottovia		15,68 13,62 33,30	22,46 22,46		352,17 305,91 443,56		
	SOMMANO mq	2,00			6,66	1'101,64	1,67	1'839,74
3244 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura rete elettrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq)	3,03 3,03	15,68 13,62	22,46 22,46		1'067,08 926,89		
	SOMMANO kg					1'993,97	1,32	2'632,04
	ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)							
3245 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia sottovia		13,06 4,00	33,30 33,30	0,30 0,30	130,47 39,96		
	SOMMANO mc					170,43	24,26	4'134,63
3246 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 50 cm) sottovia		15,68 13,62 13,06 4,00	22,46 22,46 33,30 33,30	0,50 0,50 0,20 0,20	176,09 152,95 86,98 26,64		
	SOMMANO mc					442,66	40,92	18'113,65
3247 D.01.005.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE-provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							86'929'661,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'929'661,20
	MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale		15,68	22,46	0,15	52,83		
			13,62	22,46	0,15	45,89		
	sottovia		13,06	33,30	0,15	65,23		
			4,00	33,30	0,15	19,98		
	SOMMANO mc					183,93	125,76	23'131,04
3248 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale		15,68	22,46	0,06	21,13		
			13,62	22,46	0,06	18,35		
	sottovia		13,06	33,30	0,06	26,09		
			4,00	33,30	0,06	7,99		
	SOMMANO mc					73,56	136,56	10'045,35
3249 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale		15,68	22,46		352,17		
			13,62	22,46		305,91		
	sottovia		13,06	33,30		434,90		
	sottovia		4,00	33,30		133,20		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'226,18	11,09	13'598,34
3250 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale		15,68	22,46	0,04	14,09		
			13,62	22,46	0,04	12,24		
	sottovia		13,06	33,30	0,04	17,40		
	sottovia		4,00	33,30	0,04	5,33		
	SOMMANO mc					49,06	18,16	890,93
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
3251 I.02.080.c	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ... tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86							
	A RIPORTARE							86'977'326,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'977'326,86
	SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti SOMMANO cad					9,00		
						9,00	172,11	1'548,99
3252 I.02.090.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	165,81	1'492,29
3253 I.01.011.1.a	secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500 *(lung.=33,30-(0,80+0,80+0,80))	3,00	30,90			92,70		
	SOMMANO m					92,70	48,37	4'483,90
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
3254 G.02.015	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di instal ... a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica sottovia muretti redirettivo	4,00	33,30			133,20		
	SOMMANO ml					133,20	95,01	12'655,33
3255 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali sottovia - laterali	4,00 4,00	22,46 33,30			89,84 133,20		
	SOMMANO ml					223,04	0,45	100,37
3256 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme							
	A RIPORTARE							86'997'607,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'000'178,99
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST03 - sottovia al km 48+521.49 (Cat 11) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)							
3258 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risult e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=6.00m h=9.00m h=15.0m *(par.ug.=15,6/4)	20,00 18,00 39,00	6,00 9,00 15,00			120,00 162,00 585,00		
	SOMMANO ml					867,00	23,44	20'322,48
3259 B.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 3258 [ml 867.00]					867,00		
	SOMMANO ml					867,00	33,64	29'165,88
3260 B.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m Vedi voce n° 3258 [ml 867.00]							
	SOMMANO kg				41,60	36'067,20		
						36'067,20	1,53	55'182,82
3261 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 50x50		31,70	0,70	0,10	2,22		
	A R I P O R T A R E					2,22		87'104'850,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,22		87'104'850,17
3262 B.03.031.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50</p>					2,22	67,10	148,96
	SOMMANO mc		31,70	0,50	0,50	7,93		
	SOMMANO mc					7,93	102,10	809,65
3263 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50</p>	2,00	31,70	0,50		31,70		
	SOMMANO mq					31,70	21,24	673,31
3264 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 3262 [mc 7.93]</p>					90,00	713,70	
	SOMMANO kg					713,70	1,04	742,25
3265 B.02.130.c	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde</p>							
	I livello		10,00		22,00	220,00		
	II livello		8,00		22,00	176,00		
	III livello		6,00		22,00	132,00		
	II fase							
	I livello		7,00		22,00	154,00		
	II livello		5,00		22,00	110,00		
	III livello		3,00		22,00	66,00		
	SOMMANO ml					858,00	20,28	17'400,24
	A RIPORTARE							87'124'624,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'124'624,58
3266 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil .. e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello III livello		10,00 8,00 6,00 7,00 5,00 3,00		12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	120,00 96,00 72,00 84,00 60,00 36,00		
	SOMMANO m					468,00	6,12	2'864,16
3267 B.02.135.2.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello II fase I livello II livello III livello		10,00 8,00 6,00 7,00 5,00 3,00		10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	100,00 80,00 60,00 70,00 50,00 30,00		
	SOMMANO m					390,00	13,13	5'120,70
3268 B.02.140.d	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione di fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3265 [ml 858.00]					858,00		
	SOMMANO ml					858,00	26,53	22'762,74
3269 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello II livello III livello		17,00 13,00 9,00			17,00 13,00 9,00		
	SOMMANO cad					39,00	12,99	506,61
	A RIPORTARE							87'155'878,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'155'878,79
3270 B.02.115	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I livello II livello III livello II I livello *(lung.=11+8,5) II livello *(lung.=8+5) III livello *(lung.=5+2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	28,00 22,30 17,00 19,50 13,00 7,00		51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20	2'867,20 2'283,52 1'740,80 1'996,80 1'331,20 716,80		
	SOMMANO kg					10'936,32	1,20	13'123,58
3271 A.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Micropali *(par.ug.=11/0,4) Cordolo	27,50 11,00	10,00 0,50	0,07 0,50		19,25 2,75		
	SOMMANO mc					22,00	25,30	556,60
	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35)							
3272 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone Lato Ovest scatolare Lato Est		396,00 243,70 300,00		0,20 0,20 0,20	79,20 48,74 60,00		
	SOMMANO mc					187,94	67,10	12'610,77
3273 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione Lato Ovest scatolare		376,00 230,00		1,10 1,10	413,60 253,00		
	A RIPORTARE					666,60		87'182'169,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'421'763,08
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) ST03 - sottovia al km 48+521.49 (Cat 11) ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
3276 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra Fase 1 Fase 2					6'266,00 7'598,00		
	SOMMANO mc					13'864,00	3,25	45'058,00
	ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
3277 B.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione					Lato Ovest scatolare (larg.=8,000+,9+,9) Lato Est Cordoli 0,75 0,75 0,75 0,75		438,00 287,64 207,27 267,20 8,80 10,62 10,62 8,80
	SOMMANO mc					1'238,95	118,22	146'468,67
3278 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Vedi voce n° 3277 [mc 1 238.95]	140,00				173'453,00		
	SOMMANO kg					173'453,00	1,04	180'391,12
3279 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							87'793'680,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'793'680,87
	Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione							
	Lato Ovest scatolare	2,00 4,00	292,00 23,50		6,80	584,00 639,20		
	Lato Est Cordoli	2,00	167,00	8,00		188,00 334,00		
		2,00	1,21	9,70		23,47		
		2,00	1,46	9,70		28,32		
		2,00	1,46	9,70		28,32		
		2,00	1,21	9,70		23,47		
	SOMMANO mq					1'848,78	21,24	39'268,09
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
3280 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura asse principale massetto per protezione guaina		3,98	96,68		384,79		
	SOMMANO mc					384,79	67,10	25'819,41
3281 B.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifi ... trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale Pareti sottovia *(lung.=13,67+10)	2,00	20,66 23,67	17,54 5,88		362,38 278,36		
	SOMMANO mq					640,74	26,91	17'242,31
3282 E.01.030.a	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale Pareti sottovia	2,00	20,66 23,67	17,54 5,88		362,38 278,36		
	SOMMANO mq					640,74	1,67	1'070,04
3283 B.05.050.a	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia							
	A RIPORTARE							87'877'080,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'877'080,72
	e spessori di filo, compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso asse principale rete eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq)	3,30	23,50	10,50		814,28		
	SOMMANO kg					814,28	1,32	1'074,85
	ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)							
3284 D.01.001.b	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia		10,54	97,00	0,30	306,71		
	SOMMANO mc					306,71	24,26	7'440,78
3285 D.01.003	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dell strato di una mano di emulsione bi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 14 cm) sottovia		20,66 10,54	17,54 97,00	0,14 0,20	50,73 204,48		
	SOMMANO mc					255,21	40,92	10'443,19
3286 D.01.005.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE- provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura base - asse principale sottovia		20,66 10,54	17,54 97,00	0,15 0,15	54,36 153,36		
	SOMMANO mc					207,72	125,76	26'122,87
3287 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale sottovia		20,66 10,54	17,54 97,00	0,06 0,06	21,74 61,34		
	SOMMANO mc					83,08	136,56	11'345,40
3288 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di							
	A R I P O R T A R E							87'933'507,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'933'507,81
	marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale sottovia		20,66 10,54	17,54 97,00		362,38 1'022,38		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'384,76	11,09	15'356,99
3289 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura riempimento con materiale arido rullato (area di sezione 9.82 mq/ml) sottovia riempimento materiale arido a tergo delle paratie definitive(area di sezione media rilevata in cad= 4.36 *(par.ug.=2*4,36)	9,82 8,72	97,00 97,00			952,54 845,84		
	SOMMANO mc					1'798,38	18,16	32'658,58
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
3290 I.02.080.c	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categori per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ... tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	172,11	688,44
3291 I.02.090.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	165,81	663,24
3292 I.01.011.1.a	secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500	2,00	97,00			194,00		
	A RIPORTARE					194,00		87'982'875,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					194,00		87'982'875,06
3293 I.02.025	SOMMANO m In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del con ... e, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo e sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - cunette *(lung.=38+60)	2,00	98,00	1,20		194,00	48,37	9'383,78
	SOMMANO mq					235,20		
						235,20	17,21	4'047,79
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
3294 G.02.015	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di instal ... a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica sottovia muretti redirettivo *(lung.=13,67+10)	2,00	23,67			47,34		
	SOMMANO ml					47,34	95,01	4'497,77
3295 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali sottovia - laterali	4,00 2,00	17,54 98,00			70,16 196,00		
	SOMMANO ml					266,16	0,45	119,77
3296 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale- centrale sottovia	2,00	17,54 98,00			35,08 98,00		
	SOMMANO ml					133,08	0,48	63,88
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
3297								
	A RIPORTARE							88'000'988,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'000'988,05
B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornate e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49</p> <p>SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p> <p>Sottovia- magrone - base muretti redirettivo</p>	2,00	1,70	98,00	0,20	66,64		
	pozzetti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00	1,00	0,20	0,80		
	SOMMANO mc					67,44	67,10	4'525,22
3298 I.01.012.c	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49</p> <p>SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p>	2,00	98,00			196,00		
	SOMMANO ml					196,00	9,75	1'911,00
3299 I.01.013.c	<p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49</p> <p>SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p>	2,00	98,00			196,00		
	SOMMANO ml					196,00	1,43	280,28
	ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9)							
3300 B.09.125.a	<p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41</p> <p>SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p> <p>Finitura imbocco Sottovia *(par.ug.=2+2)</p>	4,00	9,00	10,00		360,00		
	SOMMANO mq					360,00	26,92	9'691,20
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2)							
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5)							
	VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
3301 A.01.001	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE</p>							
	A R I P O R T A R E							88'017'395,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'024'994,25
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
3302 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risult e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=15.0m S1 elementi inclinati S2 elementi inclinati	35,00 8,00 76,00 16,00	15,00 15,00 15,00 15,00			525,00 120,00 1'140,00 240,00		
	SOMMANO ml					2'025,00	23,44	47'466,00
3303 B.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 2 [ml 2 025.00]					2'025,00		
	SOMMANO ml					2'025,00	33,64	68'121,00
3304 B.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m Vedi voce n° 2 [ml 2 025.00]	2'025,00				62'775,00		
	SOMMANO kg				31,00	62'775,00	1,53	96'045,75
3305 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.							
	A R I P O R T A R E							88'236'627,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							88'236'627,00	
3306 B.03.031.a	Sezione cordolo 100x50 S1 *(lung.=+14,1+,1+,1)**(larg.=1+,1+,1) S2 *(lung.=+30+,1+,1)**(larg.=1+,1+,1) SOMMANO mc		14,30 30,20	1,20 1,20	0,10 0,10	1,72 3,62	5,34	67,10	358,31
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2 SOMMANO mc		14,10 30,00	1,00 1,00	0,50 0,50	7,05 15,00	22,05	102,10	2'251,31
3307 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2	2,00 2,00 2,00 2,00	14,10 30,00	1,00 1,00	0,50 0,50 0,50 0,50	14,10 1,00 30,00 1,00	46,10	21,24	979,16
3308 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 6 [mc 22.05]	22,05			90,00	1'984,50	1'984,50	1,04	2'063,88
3309 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 SOMMANO ml	6,00	25,00			150,00	150,00	208,34	31'251,00
	A R I P O R T A R E							88'273'530,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'273'530,66
3310 B.02.035.d	<p>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500 SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 Pali F1500</p>	9,00	25,00			225,00		
	SOMMANO ml					225,00	304,04	68'409,00
3311 ZZ.PA.OC.00 01	<p>Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3309 [ml 150.00] Vedi voce n° 3310 [ml 225.00]</p>		1,13 1,76			169,50 396,00		
	SOMMANO mc					565,50	11,73	6'633,32
3312 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Vedi voce n° 9 [ml 150.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) Vedi voce n° 10 [ml 225.00]</p>	150,00 225,00		1,13 1,76	120,00 120,00	20'340,00 47'520,00		
	SOMMANO kg					67'860,00	1,04	70'574,40
3313 B.02.050.c	<p>A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, con Rck =>30 N/mm^q, per qualsi ... le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 20m P1 P2</p>	47,00 47,00	20,00 20,00			940,00 940,00		
	SOMMANO ml					1'880,00	68,60	128'968,00
	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
3314 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera</p>							
	A R I P O R T A R E							88'548'115,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'548'115,38
	<p>eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *(larg.=1+,1+,1) P2 *(larg.=1+,1+,1)</p>		21,36 21,36	1,20 1,20	0,10 0,10	2,56 2,56		
	SOMMANO mc					5,12	67,10	343,55
3315 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Cordolo circolare 80x80 P1 P2</p>		21,36 21,36	1,00 1,00	0,80 0,80	17,09 17,09		
	SOMMANO mc					34,18	114,26	3'905,41
3316 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc Vedi voce n° 15 [mc 34.18]</p>	34,18			120,00	4'101,60		
	SOMMANO kg					4'101,60	1,04	4'265,66
3317 B.04.002	<p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassature piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Casseforme P1 P2</p>		19,47 23,87 19,47 23,87		0,80 0,80 0,80 0,80	15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					69,36	34,51	2'393,61
3318 C.02.013.b	<p>Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mm²) Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati ... plete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p>							
	A R I P O R T A R E							88'559'023,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'559'023,61
3319 B.01.010.1.a	SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 P2 SOMMANO kg	2,00 2,00	5,00 5,00	18,88 18,88	61,30 61,30	11'573,44 11'573,44	1,80	41'664,38
	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguiti per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo per i primi 10m SOMMANO mc	2,00	10,00		30,20	604,00 604,00	35,53	21'460,12
3320 B.01.010.1.b	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguiti per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 12m SOMMANO mc	2,00	2,00		30,20	120,80 120,80	44,58	5'385,26
3321 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Riepiamento sotto le fondazioni SOMMANO mc	2,00		10,00	30,20	604,00 604,00	94,91	57'325,64
3322 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 *(lung.=11,25+,2+,2)*(larg.=2,300+,2+,2) - spalla 2 *(lung.=12,00+,2+,2)*(larg.=12,000+,2+,2) SOMMANO mc					6,29 30,75	67,10	2'485,38
	A R I P O R T A R E							88'687'344,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88'739'195,58
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5) VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3324 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 -paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.04 mq) -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 8.0 mq) *(par.ug.=2*8) - pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=4,50-2) - pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq - pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,0-2) - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 4.6 mq -paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.03mq) -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq)							
	SOMMANO mc					235,24	126,05	29'652,00
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3325 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... mitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml spalla 1- baggioli pila 1 - baggioli pila 2 - baggioli spalla 2 baggioli Ritegni							
	SOMMANO mc					700,75	132,78	93'045,59
3326 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato incidenza 305 kg/mq							
	SOMMANO kg	305,00	185,00	11,25		634'781,25		
						634'781,25	2,42	1'536'170,63
	A RIPORTARE							90'398'063,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'398'063,80
3327 B.04.016	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles</p>	2,00	2,30 5,35	185,00 185,00		851,00 989,75		
	SOMMANO mq					1'840,75	34,17	62'898,43
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3328 B.07.050.d	<p>Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e accettato dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato</p>	2,00	9,75			19,50		
	SOMMANO ml					19,50	2'396,89	46'739,35
3329 B.07.060.d	<p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcato di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:</p> <p>- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.</p> <p>Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
3330 B.07.025.a	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscinio di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti F950, h=35 - 249dm3 (par.ug.=2+2+2+2)</p>	8,00	249,00			1'992,00		
	SOMMANO dmc					1'992,00	83,06	165'455,52
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'935'154,26
	A RIPORTARE							90'674'349,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'947'671,67
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2)							
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5)							
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3335 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione							
	-spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq)	2,00	11,05			22,10		
			13,00		4,80	62,40		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			13,00		1,70	22,10		
			13,00		0,31	4,03		
			13,00		0,30	3,90		
			13,00		0,78	10,14		
			13,00		0,30	3,90		
			13,00		0,42	5,46		
			13,00		1,71	22,23		
			13,00		4,80	62,40		
	-soletta flottante		9,75		0,30	2,93		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) * (par.ug.=2*69,60)	139,20				139,20		
	terminali	2,00	5,83			11,66		
	- pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=5,10-2)		9,42		3,10	29,20		
	- pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq * (par.ug.=2*11,66)	23,32				23,32		
	(lung.=2,43+0,73)	2,00	3,16		2,00	12,64		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=6,30-2)		9,42		4,30	40,51		
	- pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq * (par.ug.=2*11,66)*(lung.=2,43+0,73)	23,32	3,16			73,69		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq)	2,00	11,05			22,10		
			9,60		4,80	46,08		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			9,60		1,70	16,32		
			9,60		0,31	2,98		
			9,60		0,30	2,88		
			9,60		0,78	7,49		
			9,60		0,30	2,88		
			9,60		0,42	4,03		
			9,60		1,71	16,42		
			9,60		4,80	46,08		
	-soletta flottante		9,75		0,30	2,93		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) * (par.ug.=2*42,40)	84,80				84,80		
	terminali (area di sezione rilevata in cad 5.80mq)	2,00	5,80			11,60		
	- muri a "U" lato spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 4.80 mq) *(par.ug.=2*4,80)	9,60				9,60		
	laterali *(H/peso=(6,97+7,23)/2)	2,00	9,00		7,10	127,80		
		2,00	9,00		0,35	6,30		
	SOMMANO mq					969,18	21,24	20'585,38
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3336 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI							
	A RIPORTARE							90'968'257,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'968'257,05
	Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq laterali marciapiede interno spalla 1 - baggioli *(par.ug.=4*2) pila 1 - baggioli *(par.ug.=4*2) pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2) Ritegni *(par.ug.=4*2)*(lung.=1+,7+,7+1)	2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	3,75 185,00 185,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,40			7,50 370,00 66,60 2,80 2,80 2,80 2,80 20,40		
	SOMMANO mq					475,70	21,24	10'103,87
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3337 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta	2,00	185,00		0,55	203,50		
	SOMMANO mq					203,50	43,96	8'945,86
	VI08 - Sovrastruttura (SbCat 18)							
3338 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura		9,75	185,00		1'803,75		
	SOMMANO mq					1'803,75	9,16	16'522,35
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)-							
3339 D.01.017.e	fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura binder		9,75	185,00	0,06	108,23		
	SOMMANO mc					108,23	136,56	14'779,89
	STRATO DI USURA DRENANTE-							
3340 D.01.036.c	fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marche CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							91'018'609,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'018'609,02
	usura drenante		9,75	185,00		1'803,75		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'803,75	11,09	20'003,59
	VI11 - Segnaletica (SbCat 21)							
3341 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 21 - VI11 - Segnaletica laterali	2,00	185,00			370,00		
	SOMMANO ml					370,00	0,45	166,50
3342 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 21 - VI11 - Segnaletica - centrale		185,00			185,00		
	SOMMANO ml					185,00	0,48	88,80
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3343 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq) *(lung.=185,00+40)	2,00	225,00	2,20	28,00	27'720,00		
	SOMMANO kg					27'720,00	3,04	84'268,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro							175'465,04
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							91'123'136,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'123'136,71
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx (Cat 4) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
3344 B.02.035.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 * SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	208,34	31'251,00
3345 B.02.035.d	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500 SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 Pali F1500	9,00	25,00			225,00		
	SOMMANO ml					225,00	304,04	68'409,00
3346 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3344 [ml 150.00] Vedi voce n° 3345 [ml 225.00]					169,50		
				1,13		396,00		
	SOMMANO mc					565,50	11,73	6'633,32
3347 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Vedi voce n° 3344 [ml 150.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) Vedi voce n° 3345 [ml 225.00]					20'340,00		
				1,13	120,00	47'520,00		
	SOMMANO kg					67'860,00	1,04	70'574,40
3348 B.02.050.c	A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, con Rck =>30 N/mm ² , per qualsi ... le prove di carico							
	A RIPORTARE							91'300'004,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'300'004,43
	secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 20m P1 P2	47,00 47,00	20,00 20,00			940,00 940,00		
	SOMMANO ml					1'880,00	68,60	128'968,00
	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
3349 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornate e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *(larg.=1+,1+,1) P2 *(larg.=1+,1+,1)		21,36 21,36	1,20 1,20	0,10 0,10	2,56 2,56		
	SOMMANO mc					5,12	67,10	343,55
3350 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Cordolo circolare 80x80 P1 P2		21,36 21,36	1,00 1,00	0,80 0,80	17,09 17,09		
	SOMMANO mc					34,18	114,26	3'905,41
3351 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc Vedi voce n° 3350 [mc 34.18]				120,00	4'101,60		
	SOMMANO kg					4'101,60	1,04	4'265,66
3352 B.04.002	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane.							
	A R I P O R T A R E							91'437'487,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'437'487,05
	SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Casseforme P1 P2		19,47 23,87 19,47 23,87		0,80 0,80 0,80 0,80	15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					69,36	34,51	2'393,61
3353 C.02.013.b	Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK \geq 40 N/mm ²) Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati ... plete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 P2	2,00 2,00	5,00 5,00	18,88 18,88	61,30 61,30	11'573,44 11'573,44		
	SOMMANO kg					23'146,88	1,80	41'664,38
3354 B.01.010.1.a	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo per i primi 10m	2,00	10,00		30,20	604,00		
	SOMMANO mc					604,00	35,53	21'460,12
3355 B.01.010.1.b	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 12m	2,00	2,00		30,20	120,80		
	SOMMANO mc					120,80	44,58	5'385,26
3356 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK \geq 25 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni							
	A R I P O R T A R E							91'508'390,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'508'390,42
3357 B.03.025.a	Riepimento sotto le fondazioni SOMMANO mc	2,00		10,00	30,20	604,00		
						604,00	94,91	57'325,64
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 *(lung.=11,25+,2+,2)*(larg.=2,300+,2+,2) - spalla 2 *(lung.=12,00+,2+,2)*(larg.=12,000+,2+,2)		11,65 12,40	2,70 12,40	0,20 0,20	6,29 30,75		
	SOMMANO mc					37,04	67,10	2'485,38
3358 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 - spalla 2 - pila 1 d=6.2m - pila 2 d=6.2m		11,25 12,00	2,00 12,00	2,00 2,00	45,00 288,00 60,40 60,40		
	SOMMANO mc					453,80	114,26	51'851,19
3359 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione (incidenza armatura 120 kg/mc) Vedi voce n° 23 [mc 453.80]	453,80			120,00	54'456,00		
	SOMMANO kg					54'456,00	1,04	56'634,24
3360 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 - spalla 2	2,00 2,00 4,00	11,25 2,30 12,00	2,00 2,00 2,00		45,00 9,20 96,00		
	SOMMANO mq					150,20	21,24	3'190,25
	A R I P O R T A R E							91'679'877,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'679'877,12
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx (Cat 4) VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
3361 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra spalla 1 P1 P2 spalla 2		1'047,00 127,00 103,00 2'421,00			1'047,00 127,00 103,00 4,15 10'047,15		
	SOMMANO mc					11'324,15	3,25	36'803,49
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3362 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... restrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 -paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.04 mq) -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 8.0 mq) *(par.ug.=2*8) - pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=4,50-2) - pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq - pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,0-2) - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 4.6 mq -paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.03mq) -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq)	2,04 1,75 16,00	11,25 11,25	0,75		22,95 19,69 12,00		
	SOMMANO mc					235,24	126,05	29'652,00
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3363 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nritura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml spalla 1- baggioli pila 1 - baggioli	3,75 2,00 2,00	185,00 1,00 1,00			693,75 0,70 0,70		
	A RIPORTARE					695,15		91'746'332,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					695,15		91'746'332,61
	pila 2 - baggioli spalla 2 baggioli Ritegni	2,00 2,00 8,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,70	0,35 0,35 0,75	0,70 0,70 4,20		
	SOMMANO mc					700,75	132,78	93'045,59
3364 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato incidenza 305 kg/mq	305,00	185,00	11,25		634'781,25		
	SOMMANO kg					634'781,25	2,42	1'536'170,63
3365 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles	2,00	2,30 5,35	185,00 185,00		851,00 989,75		
	SOMMANO mq					1'840,75	34,17	62'898,43
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3366 B.07.050.d	Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati e nite accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato	2,00	9,75			19,50		
	SOMMANO ml					19,50	2'396,89	46'739,35
3367 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcato di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
	A R I P O R T A R E							93'486'379,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'486'379,35
3368 B.07.025.a	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx</p> <p>SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti</p> <p>Ipotesi F950, h=30 - 249dm3</p> <p>(par.ug.=2+2+2+2)</p>	8,00	249,60			1'996,80		
	SOMMANO dmc					1'996,80	83,06	165'854,21
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3369 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx</p> <p>SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini</p> <p>elevazione</p> <p>Incidenza 130kg/mc</p> <p>Vedi voce n° 3362 [mc 235.24]</p>				130,00	30'581,20		
	SOMMANO kg					30'581,20	1,04	31'804,45
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3370 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato</p> <p>solette di copertura incideza 250 kg/mqc</p> <p>area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml</p> <p>spalla 1- baggioli *(lung.=1*1*0,35)</p> <p>pila 1 - baggioli *(lung.=1*1*0,35)</p> <p>pila 2 - baggioli *(lung.=1*1*0,35)</p> <p>spalla 2- baggioli *(lung.=1*1*0,35)</p> <p>Ritegni *(lung.=1*,7*,75)</p>	3,75	185,00		250,00	173'437,50		
		2,00	0,35			180,00	126,00	
		2,00	0,35			180,00	126,00	
		2,00	0,35			180,00	126,00	
		2,00	0,35			180,00	126,00	
		8,00	0,53			180,00	763,20	
	SOMMANO kg					174'704,70	1,04	181'692,89
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3371 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx</p> <p>SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini</p>							
	A RIPORTARE							93'865'730,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'865'730,90
	elevazione							
	-spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq)	2,00	11,05			22,10		
			13,00		4,80	62,40		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			13,00		1,70	22,10		
			13,00		0,31	4,03		
			13,00		0,30	3,90		
			13,00		0,78	10,14		
			13,00		0,30	3,90		
			13,00		0,42	5,46		
			13,00		1,71	22,23		
			13,00		4,80	62,40		
	-soletta flottante		9,75		0,30	2,93		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) *							
	(par.ug.=2*69,60)	139,20				139,20		
	terminali	2,00	5,83			11,66		
	- pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *(lung.=2*3,14*1,50)*							
	(H/peso=5,10-2)		9,42		3,10	29,20		
	- pila 1 pluvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *							
	(par.ug.=2*11,66)	23,32				23,32		
	(lung.=2,43+0,73)	2,00	3,16		2,00	12,64		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)*							
	(H/peso=6,30-2)		9,42		4,30	40,51		
	- pila 2 pluvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *							
	(par.ug.=2*11,66)*(lung.=2,43+0,73)	23,32	3,16			73,69		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq)	2,00	11,05			22,10		
			9,60		4,80	46,08		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			9,60		1,70	16,32		
			9,60		0,31	2,98		
			9,60		0,30	2,88		
			9,60		0,78	7,49		
			9,60		0,30	2,88		
			9,60		0,42	4,03		
			9,60		1,71	16,42		
			9,60		4,80	46,08		
			9,75		0,30	2,93		
	-soletta flottante							
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) *							
	(par.ug.=2*42,40)	84,80				84,80		
	terminali (area di sezione rilevata in cad 5.80mq)	2,00	5,80			11,60		
	- muri a "U" lato spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 4.80							
	mq) *(par.ug.=2*4,80)	9,60				9,60		
	laterali *(H/peso=(6,97+7,23)/2)	2,00	9,00		7,10	127,80		
		2,00	9,00		0,35	6,30		
	SOMMANO mq					969,18	21,24	20'585,38
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3372 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura							
	terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq	2,00	3,75			7,50		
	laterali	2,00	185,00			370,00		
	marciapiede interno	2,00	185,00		0,18	66,60		
	spalla 1- baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	Ritegni *(lung.=1+0,7+1+0,7)	8,00	3,40		0,75	20,40		
	SOMMANO mq					475,70	21,24	10'103,87
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							93'896'420,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'896'420,15
3373 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta	2,00	185,00		0,55	203,50		
	SOMMANO mq					203,50	43,96	8'945,86
	VI08 - Sovrastruttura (SbCat 18)							
3374 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura		9,75	185,00		1'803,75		
	SOMMANO mq					1'803,75	9,16	16'522,35
3375 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura binder		9,75	185,00	0,06	108,23		
	SOMMANO mc					108,23	136,56	14'779,89
3376 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura usura drenante		9,75	185,00		1'803,75		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'803,75	11,09	20'003,59
	VI11 - Segnaletica (SbCat 21)							
3377 H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI							
	A R I P O R T A R E							93'956'671,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'956'671,84
3378 H.01.001.b	Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica laterali SOMMANO ml	2,00	185,00			370,00		
						370,00	0,45	166,50
3378 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica - centrale SOMMANO ml		185,00			185,00		
						185,00	0,48	88,80
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3379 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq) *(lung.=185,00+40)	2,00	225,00	2,20	28,00	27'720,00		
	SOMMANO kg					27'720,00	3,04	84'268,80
3380 I.02.105	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito da seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura caditoie SOMMANO cad					9,00		
						9,00	96,25	866,25
3381 I.02.110	Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fo ... ssa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura SOMMANO cad					9,00		
						9,00	158,45	1'426,05
3382 I.01.010.c	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti							
	A R I P O R T A R E							94'043'488,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'380'928,86
3388 B.03.025.a	<p>correlata, con Rck =>30 N/mm², per qualsiasi ... le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Pali plastici F600 per pozzo pile</p> <p>Lunghezza 20m</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	47,00	20,00			940,00		
		47,00	20,00			940,00		
		47,00	20,00			940,00		
						2'820,00	68,60	193'452,00
3389 B.03.031.b	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m</p> <p>P1 *(larg.=1+,1+,1)</p> <p>P2 *(larg.=1+,1+,1)</p> <p>P3 *(larg.=1+,1+,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		21,36	1,20	0,10	2,56		
			21,36	1,20	0,10	2,56		
			21,36	1,20	0,10	2,56		
						7,68	67,10	515,33
3389 B.03.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Cordolo circolare 80x80</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		21,36	1,00	0,80	17,09		
			21,36	1,00	0,80	17,09		
			21,36	1,00	0,80	17,09		
						51,27	114,26	5'858,11
3390 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc</p> <p>Vedi voce n° 3389 [mc 51.27]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				120,00	6'152,40		
						6'152,40	1,04	6'398,50
3391 B.04.002	<p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo</p>							
	A R I P O R T A R E							94'587'152,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94'587'152,80
	alle cassetture piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Casseforme P1 P2 P3		19,47 23,87 19,47 23,87 19,47 23,87		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	15,58 19,10 15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					104,04	34,51	3'590,42
3392 C.02.013.b	Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq) Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati ... plete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 P2 P3	2,00 2,00 2,00	5,00 5,00 5,00	18,88 18,88 18,88	61,30 61,30 61,30	11'573,44 11'573,44 11'573,44		
	SOMMANO kg					34'720,32	1,80	62'496,58
3393 B.01.010.1.a	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo per i primi 10m	3,00	10,00		30,20	906,00		
	SOMMANO mc					906,00	35,53	32'190,18
3394 B.01.010.1.b	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo tra 10m e 12m	3,00	2,00		30,20	181,20		
	SOMMANO mc					181,20	44,58	8'077,90
3395 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A RIPORTARE							94'693'507,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'693'507,88
	SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Riepimento sotto le fondazioni	3,00		10,00	30,20	906,00		
	SOMMANO mc					906,00	94,91	85'988,46
	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
3396 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornate e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad) - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad)	189,59 230,27			0,20 0,20	37,92 46,05		
	SOMMANO mc					83,97	67,10	5'634,39
3397 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta fond rilevata in cad mq) - pila 1 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - pila 2 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - pila 3 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - spalla 2 (impronta fond rilevata in cad)	177,86 191,65	 30,18 30,18 30,18		 2,00 2,00 2,00 2,00	355,72 60,36 60,36 60,36 383,30		
	SOMMANO mc					920,10	114,26	105'130,63
3398 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Vedi voce n° 3397 [mc 920.10]				120,00	110'412,00		
	SOMMANO kg					110'412,00	1,04	114'828,48
3399 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce							
	A R I P O R T A R E							95'005'089,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'009'985,66
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx (Cat 6) VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
3400 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra spalla 1 P1 P2 P3 spalla 2		2'838,00 114,00 80,00 106,00 3'246,00			2'838,00 114,00 80,00 106,00 3'246,00		
	SOMMANO mc					6'384,00	3,25	20'748,00
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3401 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 11.21 mq -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) -muri d'ala *(larg.=(1,03+0,43)/2) Orecchia - pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-2) - pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq - pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-2) - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq - pila 3 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=7-2) - pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = mq -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *(par.ug.=2*56,67)*(larg.=(1,20+0,40)/2)	11,21 1,75 88,57 55,93 8,46 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 11,26 1,75 113,34	11,59 10,75 0,73 0,73 0,75 7,07 7,07 7,07 7,07 10,97 10,13			129,92 18,81 64,66 40,83 6,35 42,42 24,66 42,42 24,66 35,35 24,66 123,52 17,73 90,67		
	SOMMANO mc					686,66	126,05	86'553,49
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3402 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							95'117'287,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'117'287,15
	MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=4.93mq/ml	4,93	176,00			867,68		
	Parziale mc					867,68		
	spalla 1 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 1 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 2 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 3 - baggioli	3,00	1,00	1,00	0,35	1,05		
	spalla 2 baggioli	3,00	1,00	1,00	0,35	1,05		
	Respingenti sismici	10,00	0,90	0,75	1,00	6,75		
	Parziale mc					10,95		
	SOMMANO mc					878,63	132,78	116'664,49
3403 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato (si considera un incidenza di 260 kg/mq	260,00	176,00	11,25		514'800,00		
	SOMMANO kg					514'800,00	2,42	1'245'816,00
3404 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles *(lung.=(11,28+10,9)/2) (lung.=(10,9+10,71)/2) (lung.=(10,71+11,78)/2) (lung.=(11,78+13,71)/2)					339,35 432,40 675,00 581,40		
	SOMMANO mq					2'028,15	34,17	69'301,89
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3405 B.07.050.d	Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato *(lung.=10,67+13,15)		23,82			23,82		
	SOMMANO ml					23,82	2'396,89	57'093,92
3406 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli							
	A R I P O R T A R E							96'606'163,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'606'163,45
3407 B.07.025.a	<p>impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,78			3,12		
						3,12	397,58	1'240,45
3408 B.05.030	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti F500 h=315 V=121 dm3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p> <p style="text-align: center;">VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)</p>	12,00	121,00			1'452,00		
						1'452,00	83,06	120'603,12
3408 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini Vedi voce n° 3401 [mc 686.66]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">VI07 - Impalcato (SbCat 17)</p>	120,00				82'399,20		
						82'399,20	1,04	85'695,17
3409 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Vedi voce n° 3402 [mc 878.63]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)</p>	250,00				219'657,50		
						219'657,50	1,04	228'443,80
3410 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato							
	A R I P O R T A R E							97'042'145,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'042'145,99
	cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq	2,00	13,68			27,36		
			11,59		5,70	66,06		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			11,59		2,67	30,95		
			11,59		0,31	3,59		
			11,59		0,30	3,48		
			11,59		0,78	9,04		
			11,59		0,30	3,48		
			11,59		0,42	4,87		
			11,59		1,66	19,24		
			11,59		4,26	49,37		
	-soletta flottante		10,75		0,30	3,23		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 63.19 mq) * (par.ug.=2*63,19)	126,38				126,38		
	terminali (area di sezione rilevata in cad 7.21 mq)	2,00	7,21			14,42		
	- pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=6,10-2)		9,42		4,10	38,62		
	- pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq (lung.=2,43+0,73)	2,00	12,33			24,66		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=7,90-2)	2,00	3,16		2,00	12,64		
	- pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq	2,00	12,33		5,90	55,58		
	- pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=8,35-2)	2,00	9,42		6,35	59,82		
	- pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq	2,00	12,33			24,66		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.95 mq	2,00	13,95			27,90		
			10,97		5,81	63,74		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			10,97		2,69	29,51		
			10,97		0,31	3,40		
			10,97		0,30	3,29		
			10,97		0,78	8,56		
			10,97		0,30	3,29		
			10,97		0,42	4,61		
			10,97		1,69	18,54		
			10,97		5,81	63,74		
	-soletta flottante		10,13		0,30	3,04		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) * (par.ug.=2*64,12)	128,24				128,24		
	terminali (mmisura rilevata in cad 7.12 mq	2,00	7,12			14,24		
	SOMMANO mq					981,29	21,24	20'842,60
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3411 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura							
	terminali - area di sezione misurata in cad=4.93mq	2,00	4,93			9,86		
	laterali	2,00	176,00			352,00		
	marciapiede interno	2,00	176,00		0,18	63,36		
	spalla 1 - baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 3 - baggioli *(par.ug.=4*3)	12,00	1,00		0,35	4,20		
	A R I P O R T A R E					437,82		97'062'988,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					437,82		97'062'988,59
	spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*3) Ritegni sismici *(lung.=1,00+1+,9+,9)	12,00 10,00	1,00 3,80		0,35 0,75	4,20 28,50		
	SOMMANO mq					470,52	21,24	9'993,84
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3412 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta	2,00	176,00		0,55	193,60		
	SOMMANO mq					193,60	43,96	8'510,66
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3413 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato cappa in asfalto sintetico		11,11	176,00		1'955,36		
	SOMMANO mq					1'955,36	9,16	17'911,10
3414 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato binder		11,11	176,00	0,06	117,32		
	SOMMANO mc					117,32	136,56	16'021,22
3415 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato usura drenante		11,11	176,00		1'955,36		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'955,36	11,09	21'684,94
	VIII1 - Segnaletica (SbCat 21)							
3416								
	A R I P O R T A R E							97'137'110,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'137'110,35
H.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 21 - VI11 - Segnaletica laterali	2,00	176,00			352,00		
	SOMMANO ml					352,00	0,45	158,40
3417 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 21 - VI11 - Segnaletica - centrale		176,00			176,00		
	SOMMANO ml					176,00	0,48	84,48
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3418 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq)	2,00	201,30	2,20	28,00	24'800,16		
	SOMMANO kg					24'800,16	3,04	75'392,49
3419 I.02.105	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito da seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura caditoie					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	96,25	866,25
3420 I.02.110	Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fo ... ssa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							97'213'611,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'217'146,50
	LAVORI A MISURA							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx (Cat 7) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
3422 B.02.035.d	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ... fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500 SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla1 - Ø 1500 spalla 2 - Ø 1500	11,00 11,00	25,00 25,00			275,00 275,00		
	SOMMANO ml					550,00	304,04	167'222,00
3423 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 3422 [ml 550.00]	1,76				968,00		
	SOMMANO mc					968,00	11,73	11'354,64
3424 B.02.046.d	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO- per pali eseguiti in alveo con acqua fluente, per qualunque altezza del battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per dare i pali eseguiti a regola d'arte- - DIAMETRI MM 1500 SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 - pali Ø 1500	11,00		10,00		110,00		
	SOMMANO ml					110,00	172,51	18'976,10
3425 B.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=15.0m S1 elementi inclinati S2 elementi inclinati	75,00 16,00 75,00 16,00	15,00 15,00 15,00 15,00			1'125,00 240,00 1'125,00 240,00		
	SOMMANO ml					2'730,00	23,44	63'991,20
	A RIPORTARE							97'478'690,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'478'690,44
3426 B.02.105.e	<p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 3425 [ml 2 730.00]</p>					2'730,00		
	SOMMANO ml					2'730,00	33,64	91'837,20
3427 B.02.110.b	<p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m Vedi voce n° 3425 [ml 2 730.00]</p>				31,00	84'630,00		
	SOMMANO kg					84'630,00	1,53	129'483,90
3428 B.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *(lung.=+30+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1) S2 *(lung.=+30+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1)</p>		30,20	1,20	0,10	3,62		
			30,20	1,20	0,10	3,62		
	SOMMANO mc					7,24	67,10	485,80
3429 B.03.031.a	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... rescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 S2</p>				30,00	15,00		
					30,00	15,00		
	SOMMANO mc					30,00	102,10	3'063,00
3430 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con							
	A R I P O R T A R E							97'703'560,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'703'560,34
	curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1	2,00	30,00		0,50	30,00		
		2,00		1,00	0,50	1,00		
	S2	2,00	30,00		0,50	30,00		
		2,00		1,00	0,50	1,00		
	SOMMANO mq					62,00	21,24	1'316,88
3431 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 3429 [mc 30.00]				90,00	2'700,00		
	SOMMANO kg					2'700,00	1,04	2'808,00
3432 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde incidenza armatura pali 120 kg/mc Vedi voce n° 3422 [ml 550.00]		1,76		120,00	116'160,00		
	SOMMANO kg					116'160,00	1,04	120'806,40
3433 B.02.050.c	A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, con Rck =>30 N/mmq, per qualsi ... le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 20m P1 P2 P3	47,00 47,00 47,00	20,00 20,00 20,00			940,00 940,00 940,00		
	SOMMANO ml					2'820,00	68,60	193'452,00
3434 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro							
	A R I P O R T A R E							98'021'943,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'021'943,62
	d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *(larg.=1+,1+,1) P2 *(larg.=1+,1+,1) P3 *(larg.=1+,1+,1)		21,36	1,20	0,10	2,56		
			21,36	1,20	0,10	2,56		
			21,36	1,20	0,10	2,56		
	SOMMANO mc					7,68	67,10	515,33
3435 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo circolare 80x80 P1 P2 P3		21,36	1,00	0,80	17,09		
			21,36	1,00	0,80	17,09		
			21,36	1,00	0,80	17,09		
	SOMMANO mc					51,27	114,26	5'858,11
3436 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc Vedi voce n° 3435 [mc 51.27]				120,00	6'152,40		
	SOMMANO kg					6'152,40	1,04	6'398,50
3437 B.04.002	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassature piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Casseforme P1 P2 P3		19,47		0,80	15,58		
			23,87		0,80	19,10		
			19,47		0,80	15,58		
			23,87		0,80	19,10		
			19,47		0,80	15,58		
			23,87		0,80	19,10		
	SOMMANO mq					104,04	34,51	3'590,42
3438 C.02.013.b	Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq) Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati ... plete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.							
	A R I P O R T A R E							98'038'305,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'038'305,98
3439 B.01.010.1.a	SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 P2 P3	2,00 2,00 2,00	5,00 5,00 5,00	18,88 18,88 18,88	61,30 61,30 61,30	11'573,44 11'573,44 11'573,44		
	SOMMANO kg					34'720,32	1,80	62'496,58
3440 B.01.010.1.b	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguiti per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo per i primi 10m	3,00	10,00		30,20	906,00		
	SOMMANO mc					906,00	35,53	32'190,18
3441 B.03.030.a	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti eseguiti per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo tra 10m e 12m	3,00	2,00		30,20	181,20		
	SOMMANO mc					181,20	44,58	8'077,90
3441 B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Riepimento sotto le fondazioni	3,00		10,00	30,20	906,00		
	SOMMANO mc					906,00	94,91	85'988,46
3442 B.03.025.a	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI							
	A R I P O R T A R E							98'227'059,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'227'059,10
	Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad) - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad)	189,59 189,59			0,20 0,20	37,92 37,92		
	SOMMANO mc					75,84	67,10	5'088,86
3443 B.03.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad mq) - pila 1 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - pila 2 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - pila 3 *(lung.=3,14*(3,10^2)) - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad)	177,86 177,86	 30,18 30,18 30,18		 2,00 2,00 2,00 2,00	 355,72 60,36 60,36 60,36 355,72		
	SOMMANO mc					892,52	114,26	101'979,34
3444 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Vedi voce n° 3443 [mc 892.52]				120,00	107'102,40		
	SOMMANO kg					107'102,40	1,04	111'386,50
3445 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad mq) - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad)	58,00 58,00			2,00 2,00	116,00 116,00		
	SOMMANO mq					232,00	21,24	4'927,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'233'294,98
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							98'450'441,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'450'441,48
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx (Cat 7) VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
3446 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra spalla 1 Pila 1 Pila 2 Pila 3 spalla 2		1'911,00 109,00 106,00 127,00 1'713,00			1'911,00 109,00 106,00 127,00 1'713,00		
	SOMMANO mc					3'966,00	3,25	12'889,50
	VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
3447 B.03.035.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo ... descrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 11.21 mq -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) -muri d'ala *(larg.=(1,03+0,43)/2) Orecchia - pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,00-2) - pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq - pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-2) - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq - pila 3 - fusto (raggio =1.50m) *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=7-2) - pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = mq -soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *(par.ug.=2*56,67)*(larg.=(1,20+0,40)/2)	11,21 1,75 88,57 55,93 8,46 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 11,21 1,75 113,34	11,59 10,75 0,73 0,73 0,75 7,07 7,07 7,07 7,07 11,59 11,59			129,92 18,81 64,66 40,83 6,35 28,28 24,66 42,42 24,66 35,35 24,66 129,92 20,28 90,67		
	SOMMANO mc					681,47	126,05	85'899,29
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3448 B.03.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							98'549'230,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'549'230,27
	MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=4.93mq/ml	4,93	176,00			867,68		
	Parziale mc					867,68		
	spalla 1- baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 1 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 2 - baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	pila 2	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	spalla 2 baggioli	2,00	1,00	1,00	0,35	0,70		
	Ritegni sismici	10,00	0,90	0,75	1,00	6,75		
	Parziale mc					10,25		
	SOMMANO mc					877,93	132,78	116'571,55
3449 B.05.002.b	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato (si considera un incidenza di 260 kg/mq	260,00	176,00	11,25		514'800,00		
	SOMMANO kg					514'800,00	2,42	1'245'816,00
3450 B.04.016	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vi ... prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles	2,00	2,43 5,60	176,00 176,00		855,36 985,60		
	SOMMANO mq					1'840,96	34,17	62'905,60
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3451 B.07.050.d	Per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato	2,00	11,25			22,50		
	SOMMANO ml					22,50	2'396,89	53'930,02
3452 B.07.060.d	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcato di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000							
	A R I P O R T A R E							100'028'453,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'028'453,44
3453 B.07.025.a	<p>costituito da: - scossalina di raccolta acque ... tura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,78			3,12		
						3,12	397,58	1'240,45
3454 B.05.030	<p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti V=121 dm3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p> <p style="text-align: center;">VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)</p>	10,00	121,00			1'210,00		
						1'210,00	83,06	100'502,60
3454 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini Vedi voce n° 3447 [mc 681.47]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">VI07 - Impalcato (SbCat 17)</p>	120,00				81'776,40		
						81'776,40	1,04	85'047,46
3455 B.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Vedi voce n° 3448 [mc 877.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)</p>	300,00				263'379,00		
						263'379,00	1,04	273'914,16
3456 B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con</p>							
	A R I P O R T A R E							100'489'158,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'489'158,11
	curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq	2,00	13,68			27,36		
			11,59		5,70	66,06		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			11,59		2,67	30,95		
			11,59		0,31	3,59		
			11,59		0,30	3,48		
			11,59		0,78	9,04		
			11,59		0,30	3,48		
			11,59		0,42	4,87		
			11,59		1,66	19,24		
			11,59		4,26	49,37		
	-soletta flottante		10,75		0,30	3,23		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 63.19 mq) * (par.ug.=2*63,19)	126,38				126,38		
	terminali (area di sezione rilevata in cad 7.21 mq)	2,00	7,21			14,42		
	- pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=6,10-2)		9,42		4,10	38,62		
	- pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq (lung.=2,43+0,73)	2,00	12,33			24,66		
		2,00	3,16		2,00	12,64		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=7,90-2)		9,42		5,90	55,58		
	- pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq	2,00	12,33			24,66		
	- pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *(lung.=2*3,14*1,50)* (H/peso=8,35-2)		9,42		6,35	59,82		
	- pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq	2,00	12,33			24,66		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.95 mq	2,00	13,95			27,90		
			10,97		5,81	63,74		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq)	2,00	1,77			3,54		
			10,97		2,69	29,51		
			10,97		0,31	3,40		
			10,97		0,30	3,29		
			10,97		0,78	8,56		
			10,97		0,30	3,29		
			10,97		0,42	4,61		
			10,97		1,69	18,54		
			10,97		5,81	63,74		
	-soletta flottante		10,13		0,30	3,04		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) * (par.ug.=2*64,12)	128,24				128,24		
	terminali (mmisura rilevata in cad 7.12 mq	2,00	7,12			14,24		
	SOMMANO mq					981,29	21,24	20'842,60
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3457 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura							
	terminali - area di sezione misurata in cad=4.93mq	2,00	4,93			9,86		
	laterali	2,00	176,00			352,00		
	marciapiede interno	2,00	176,00		0,18	63,36		
	spalla 1- baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	pila 3 - baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2)	8,00	1,00		0,35	2,80		
	A RIPORTARE					439,22		100'510'000,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					439,22		100'510'000,71
	Ritegni sismici	10,00	3,80		0,75	28,50		
	SOMMANO mq					467,72	21,24	9'934,37
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3458 B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta	2,00	176,00		0,55	193,60		
	SOMMANO mq					193,60	43,96	8'510,66
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
3459 B.06.081.a	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato cappa in asfalto sintetico		9,75	176,00		1'716,00		
	SOMMANO mq					1'716,00	9,16	15'718,56
3460 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato binder		9,75	176,00		0,06	102,96	
	SOMMANO mc					102,96	136,56	14'060,22
3461 D.01.036.c	STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato usura drenante		9,75	176,00		1'716,00		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'716,00	11,09	19'030,44
	VI11 - Segnaletica (SbCat 21)							
3462 H.01.001.a								
	A R I P O R T A R E							100'577'254,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'577'254,96
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontin ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica laterali	2,00	176,00			352,00		
	SOMMANO ml					352,00	0,45	158,40
3463 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica - centrale		176,00			176,00		
	SOMMANO ml					176,00	0,48	84,48
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3464 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - - COMPRESA ZINCATURA FORTE SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq)	2,00	201,00	2,20	28,00	24'763,20		
	SOMMANO kg					24'763,20	3,04	75'280,13
3465 I.02.105	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura caditoie					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	96,25	866,25
3466 I.02.110	Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fo ... ssa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		100'653'644,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		100'653'644,22
3467 I.01.010.c	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura PEAD</p>		176,00			9,00	158,45	1'426,05
	SOMMANO ml					176,00	11,98	2'108,48
	VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo (Cat 8)							
3468 E.01.030.a	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (* valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura geotessile</p>	3,00	34,55	9,80		1'015,77		
		3,00	39,75	15,00		1'788,75		
	risvolti *(par.ug.=2*3)*(lung.=((39,75+34,55)*2,60)/2)	6,00	96,59			579,54		
	risvolti *(par.ug.=3*2)*(lung.=((15,00+9,80)*2,60)/2)	6,00	32,24			193,44		
	SOMMANO mq					3'577,50	1,67	5'974,43
3469 E.06.005.a	<p>Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche. È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura protezione in rocca e filtro (si ipotizza un peso della roccia sistemata a secco 2t/mc *(lung.=((39,75*15,00)+(34,55*9,80)/2)*(H/peso=1/2)</p>	3,00	765,55	2,60	0,50	2'985,65		
	SOMMANO t					2'985,65	20,93	62'489,65
	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx (Cat 6)							
3470 B.06.050.1.a	<p>Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L. e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Rivestimento spalle</p>	2,00	67,00			134,00		
	SOMMANO mq					134,00	99,86	13'381,24
	A R I P O R T A R E							100'739'024,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'748'762,04
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx (Cat 7) VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
3473 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Finitura spalle	2,00	120,00			240,00		
	SOMMANO mq					240,00	99,86	23'966,40
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5)							
3474 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Spalla 1 Spalla 2		15,00 48,00			15,00 48,00		
	SOMMANO m2					63,00	69,21	4'360,23
	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx (Cat 4)							
3475 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura spalla 1 spalla 2			15,00 48,00		15,00 48,00		
	SOMMANO m2					63,00	69,21	4'360,23
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3476 B.07.025.c	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 3368 [dmc 1 996.80]	100,00				199'680,00		
	SOMMANO %					199'680,00	-40,00	-79'872,00
	A RIPORTARE							100'701'576,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'701'576,90
3477 G.02.003.a	BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA (SpCat 8) CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) BA01 - Barriere di sicurezza (SbCat 159) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					12'423,73		
	SOMMANO ml					12'423,73	84,38	1'048'314,34
3478 G.02.004.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BL					24'561,65		
	SOMMANO ml					24'561,65	118,96	2'921'853,88
3479 G.02.004.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BP					2'635,53		
	SOMMANO ml					2'635,53	170,71	449'911,33
3480 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					8,00		
	SOMMANO Cadauno					8,00	13'009,11	104'072,88
3481 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							105'225'729,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'225'729,33
	Attenuatore C80 largo SOMMANO Cadauno					8,00		
						8,00	1'106,67	8'853,36
3482 E.05.010.c	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio					367,47		
	SOMMANO ml					367,47	52,88	19'431,81
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115)							
3483 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					94,00		
	SOMMANO ml					94,00	84,38	7'931,72
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
3484 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					74,85		
	SOMMANO ml					74,85	84,38	6'315,84
3485 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
3486 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		105'281'271,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		105'281'271,17
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'106,67	1'106,67
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)							
3487 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					66,52		
	SOMMANO ml					66,52	84,38	5'612,96
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
3488 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					108,47		
	SOMMANO ml					108,47	84,38	9'152,70
	SV10 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
3489 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
3490 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'106,67	1'106,67
3491 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI							
	A R I P O R T A R E							105'311'259,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'311'259,28
	SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP SOMMANO ml Rot Picch Est (Cat 202) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP SOMMANO ml SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL SOMMANO ml SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL SOMMANO ml SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					144,20		
						144,20	131,79	19'004,12
3492 G.02.003.d						38,89		
						38,89	131,79	5'125,31
3493 G.02.003.a						161,32		
						161,32	84,38	13'612,18
3494 G.02.003.a						236,52		
						236,52	84,38	19'957,56
3495 G.02.003.a						113,54		
						113,54		105'368'958,45
	A R I P O R T A R E					113,54		105'368'958,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,54		105'368'958,45
	SOMMANO ml					113,54	84,38	9'580,51
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
3496 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					128,86		
	SOMMANO ml					128,86	84,38	10'873,21
3497 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
3498 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'106,67	1'106,67
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
3499 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					117,93		
	SOMMANO ml					117,93	84,38	9'950,93
3500 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
	A R I P O R T A R E							105'426'487,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'426'487,99
3501 G.03.010.2	<p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cadauno</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)</p>					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
3502 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)</p>					102,02		
						102,02	84,38	8'608,45
3503 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)</p>					74,26		
						74,26	84,38	6'266,06
3504 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					180,52		
						180,52	84,38	15'232,28
3505 G.03.010.1.d	<p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		105'457'701,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		105'457'701,45
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
3506 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'106,67	1'106,67
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)							
3507 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					191,84		
	SOMMANO ml					191,84	84,38	16'187,46
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
3508 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					183,01		
	SOMMANO ml					183,01	84,38	15'442,38
3509 G.03.010.1.d	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'009,11	13'009,11
3510 G.03.010.2	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'106,67	1'106,67
	A R I P O R T A R E							105'517'562,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'517'562,85
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
3511 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					279,42		
	SOMMANO ml					279,42	84,38	23'577,46
3512 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP					225,39		
	SOMMANO ml					225,39	131,79	29'704,15
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
3513 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					11,28		
	SOMMANO ml					11,28	84,38	951,81
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
3514 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					3,32		
	SOMMANO ml					3,32	84,38	280,14
	Strada Secondaria 1 (Cat 212)							
3515 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011							
	A R I P O R T A R E							105'572'076,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'572'076,41
3516 G.02.003.d	<p>nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					209,61		
						209,61	84,38	17'686,89
3517 E.05.010.c	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					106,66		
						106,66	131,79	14'056,72
3517 E.05.010.c	<p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					68,51		
						68,51	52,88	3'622,81
3518 G.02.003.a	<p style="text-align: center;">VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131)</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					718,00		
						718,00	84,38	60'584,84
3519 G.02.003.d	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					201,30		
						201,30	131,79	26'529,33
	A R I P O R T A R E							105'694'557,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'694'557,00
3520 E.05.010.c	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio					20,35		
	SOMMANO ml					20,35	52,88	1'076,11
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124)							
3521 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					654,89		
	SOMMANO ml					654,89	84,38	55'259,62
3522 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP					187,26		
	SOMMANO ml					187,26	131,79	24'679,00
3523 E.05.010.c	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio					80,22		
	SOMMANO ml					80,22	52,88	4'242,03
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
3524 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					1'122,88		
	SOMMANO ml					1'122,88	84,38	94'748,61
	A R I P O R T A R E							105'874'562,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'874'562,37
3525 G.02.003.d	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Strada Secondaria 3 (Cat 214)</p>					68,12		
						68,12	131,79	8'977,53
3526 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					510,74		
						510,74	84,38	43'096,24
3527 G.02.003.d	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					142,05		
						142,05	131,79	18'720,77
3528 E.05.010.c	<p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Strada Secondaria 4 (Cat 215)</p>					83,59		
						83,59	52,88	4'420,24
3529 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI</p>							
	A R I P O R T A R E							105'949'777,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'949'777,15
3530 G.02.003.d	<p>SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'090,29		
						1'090,29	84,38	91'998,67
	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					34,00		
						34,00	131,79	4'480,86
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
3531 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					963,29		
						963,29	84,38	81'282,41
3532 G.02.003.d	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					90,22		
						90,22	131,79	11'890,09
	Strada Secondaria 6 (Cat 217)							
3533 G.02.003.a	<p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					58,86		
						58,86	84,38	4'966,61
	A R I P O R T A R E							106'144'395,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'144'395,79
3534 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP					221,14		
	SOMMANO ml					221,14	131,79	29'144,04
3535 E.05.010.c	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: • rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancioAntilancio					86,24		
	SOMMANO ml					86,24	52,88	4'560,37
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
3536 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL					242,37		
	SOMMANO ml					242,37	84,38	20'451,18
3537 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP					24,11		
	SOMMANO ml					24,11	131,79	3'177,46
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)							
3538 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							106'201'728,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'201'728,84
	d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP SOMMANO ml					50,17		
	Strada vicinale 5 (Cat 220)					50,17	131,79	6'611,90
3539 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL SOMMANO ml					71,90		
	Strada vicinale 5 (Cat 220)					71,90	84,38	6'066,92
3540 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP SOMMANO ml					129,11		
	Strada vicinale 6 (Cat 222)					129,11	131,79	17'015,41
3541 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL SOMMANO ml					119,21		
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129)					119,21	84,38	10'058,94
3542 G.02.003.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL SOMMANO ml					248,25		
	A R I P O R T A R E					248,25		106'241'482,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					248,25		106'241'482,01
	SOMMANO ml					248,25	84,38	20'947,34
	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI (SpCat 7) DE01 - Demolizione 1 asse principale (Cat 90) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
3543 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Muretti e zanelle in cls esistenti a lato della strada attuale		2'490,00			2'490,00		
	SOMMANO mc					2'490,00	96,70	240'783,00
	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
3544 G.01.001.2.a	il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ... le o il trasporto fino al magazzino/ deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro Smontaggio di barriera metallica a doppia onda su manufatto		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	5,15	3'605,00
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3545 G.01.001.2.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA- per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magister ... ito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione- BARRIERA NON RIUTILIZZABILE- - SU TERRA SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro smontaggio di barriera metallica a doppia onda su terrapieno					5'862,00		
	SOMMANO ml					5'862,00	2,06	12'075,72
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3546 D.01.065	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE- su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità ... ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere d'arte(s ipotizza uno spessore di 10 cm)		2'160,00		10,00	21'600,00		
	SOMMANO mq x cm					21'600,00	0,52	11'232,00
	DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto (Cat 91) DE04 - Demolizione di fabbricati (SbCat 135)							
3547 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI- in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per							
	A R I P O R T A R E							106'530'125,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'530'125,07
	pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda- SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 91 - DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto SbCat 135 - DE04 - Demolizione di fabbricati demolizione baracca (6.00x8.00x3.00)		144,00			144,00		
	SOMMANO mc					144,00	8,03	1'156,32
	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali (Cat 92) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3548 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale demolizione di sovrastruttura		1'920,00			1'920,00		
	SOMMANO mc					1'920,00	4,19	8'044,80
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3549 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. per adattamento e sistemazioni ambientali margini intervento viabilità collaterale		295,00			295,00		
	SOMMANO mc					295,00	96,70	28'526,50
	DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 (Cat 93) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3550 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 93 - DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Ponte SA.4		64,00			64,00		
	SOMMANO mc					64,00	4,19	268,16
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3551 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 93 - DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.4		265,00			265,00		
	SOMMANO mc					265,00	96,70	25'625,50
	A R I P O R T A R E							106'593'746,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'593'746,35
	DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 (Cat 94) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3552 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 94 - DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Ponte AS-11		15,20			15,20		
	SOMMANO mc					15,20	4,19	63,69
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3553 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 94 - DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA-17		235,00			235,00		
	SOMMANO mc					235,00	96,70	22'724,50
	DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 (Cat 95) DE06 - Demolizione di murature (SbCat 137)							
3554 A.03.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 95 - DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 SbCat 137 - DE06 - Demolizione di murature muro laterale		294,14			294,14		
	SOMMANO mc					294,14	15,83	4'656,24
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3555 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 95 - DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale		81,06			81,06		
	SOMMANO mc					81,06	4,19	339,64
	DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 (Cat 96)							
3556 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI							
	A R I P O R T A R E							106'621'530,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'621'530,42
	Cat 96 - DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Ponte AS.3		24,00			24,00		
	SOMMANO mc					24,00	4,19	100,56
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3557 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 96 - DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.3		120,00			120,00		
	SOMMANO mc					120,00	96,70	11'604,00
	DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 (Cat 97) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3558 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 97 - DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Ponte SA.6		64,00			64,00		
	SOMMANO mc					64,00	4,19	268,16
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3559 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 97 - DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.6		275,00			275,00		
	SOMMANO mc					275,00	96,70	26'592,50
	DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 (Cat 98) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3560 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 98 - DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Ponte SA.7		38,00			38,00		
	SOMMANO mc					38,00	4,19	159,22
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
	A R I P O R T A R E							106'660'254,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'660'254,86
3561 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 98 - DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.7		275,00			275,00		
	SOMMANO mc					275,00	96,70	26'592,50
	DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 (Cat 99) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3562 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 99 - DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale ponte SA.8		15,81			15,81		
	SOMMANO mc					15,81	4,19	66,24
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3563 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 99 - DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.8		80,00			80,00		
	SOMMANO mc					80,00	96,70	7'736,00
	DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 (Cat 100) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3564 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale ponte SA.9 ponte SA.10		19,80 24,32			19,80 24,32		
	SOMMANO mc					44,12	4,19	184,86
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3565 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10							
	A R I P O R T A R E							106'694'834,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'694'834,46
	SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.10		275,00			275,00		
	SOMMANO mc					275,00	96,70	26'592,50
	DE06 - Demolizione di murature (SbCat 137)							
3566 A.03.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 SbCat 137 - DE06 - Demolizione di murature Ponte Sa 9 (32.05 mq sup. vert) segue muretti		208,33 7,14			208,33 7,14		
	SOMMANO mc					215,47	15,83	3'410,89
	DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 (Cat 101) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3567 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 101 - DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale ponte SA.12		25,84			25,84		
	SOMMANO mc					25,84	4,19	108,27
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3568 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 101 - DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.12		365,00			365,00		
	SOMMANO mc					365,00	96,70	35'295,50
	DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 (Cat 102) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3569 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 102 - DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale ponte SA.13		43,76			43,76		
	SOMMANO mc					43,76	4,19	183,35
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
	A R I P O R T A R E							106'760'424,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'760'424,97
3570 A.03.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 102 - DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.13		125,42			125,42		
	SOMMANO mc					125,42	15,83	1'985,40
	DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 (Cat 103) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3571 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale ponte SA.15		28,00			28,00		
	SOMMANO mc					28,00	4,19	117,32
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3572 A.03.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte SA.15 (15.00 mq sup. vert.)		110,25			110,25		
	SOMMANO mc					110,25	15,83	1'745,26
3573 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. ponte SA.15 soletta superiore segue spalle interne muri d'ala muri d'ala		68,00 14,00 28,44 24,86			68,00 14,00 28,44 24,86		
	SOMMANO mc					135,30	96,70	13'083,51
	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente (Cat 109) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3574 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 109 - DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale							
	A R I P O R T A R E							106'777'356,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'777'356,46
	Demolizione paraghiaia esistente		27,04			27,04		
	Demolizione per adeguamenti spalle realizzazioni setti di irrigidimento		7,04			7,04		
	Demolizione per adeguamenti spalle alla nuova sezione dell'impalcato		3,60			3,60		
	Demolizione per adeguamenti soletta alla nuova sezione dell'impalcato		43,26			43,26		
	SOMMANO mc					80,94	4,19	339,14
	DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse (Cat 104) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
3575 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. MERSE Travi *(H/peso=0,6*1,2) Trasversi *(H/peso=0,48*1,2) Soletta *(lung.=0,2*1,2) Cordoli *(lung.=0,4*1,2)	131,20	4,00		0,72	377,86		
		4,00	5,00	8,10	0,58	93,96		
		131,20	0,24	8,50		267,65		
		131,20	0,48	0,50	2,00	62,98		
	ORNATE							
	Travi	33,13	3,00	4,00	0,80	318,05		
	Trasversi	8,10	5,00	4,00	0,58	93,96		
	Soletta	33,13	0,24	8,50	4,00	270,34		
	Cordoli	33,13	0,48	0,50	16,00	127,22		
	SOMMANO mc					1'612,02	96,70	155'882,33
	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse (Cat 105) DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
3576 A.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 105 - DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Merse Spalla 1 *(lung.=1,115*1,2) Spalla 2 *(lung.=1,115*1,2) Pile Ornate Spilla 1 *(lung.=1,3*1,2) Spilla 2 *(lung.=1,3*1,2) Pile 1-3 Pila 2	226,00	1,34			302,84		
		75,00	1,34			100,50		
		3,00	307,00			921,00		
		226,00	1,56			352,56		
		226,00	1,56			352,56		
		2,00	307,00			614,00		
		1,00	97,00			97,00		
	SOMMANO mc					2'740,46	25,30	69'333,64
	DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse (Cat 106)							
3577 A.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 106 - DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. MERSE Pile fusti	6,00	15,00			90,00		
	A RIPORTARE					90,00		107'002'911,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					90,00		107'002'911,57
	Pulvini	3,00	36,00			108,00		
	Spalla 1							
	Paramento	10,25	0,80	1,20	5,48	53,92		
	Paraghiaia	10,25	0,30	1,20	2,50	9,23		
	Muro andatore	18,25	1,20	1,20	8,00	210,24		
	Soletta superiore	10,25	0,50	1,20	18,25	112,24		
	Spalla 2							
	Paramento	10,25	0,80	1,20	3,20	31,49		
	Paraghiaia	10,25	0,30	1,20	2,50	9,23		
	Muro andatore	5,75	1,20	1,20	5,70	47,20		
	Soletta superiore	10,25	0,50	1,20	5,75	35,36		
	ORNATE							
	Pile fusti 1-3	6,00	17,00			102,00		
	Pulvini 1-3	2,00	15,00			30,00		
	Pila 2 fusto	3,00	19,00			57,00		
	Pulvino pila 2		17,00			17,00		
	Spalla1							
	Paramento	9,00	1,30	1,20	10,00	140,40		
	Paraghiaia	9,00	0,30	1,20	2,50	8,10		
	Muro andatore	16,00	1,20	1,20	11,00	253,44		
	Soletta superiore	9,00	0,50	1,20	16,00	86,40		
	Muro Posteriore	9,00	0,60	1,20	12,00	77,76		
	Spalla2							
	Paramento	9,00	1,30	1,20	10,00	140,40		
	Paraghiaia	9,00	0,30	1,20	2,50	8,10		
	Muro andatore	16,00	1,20	1,20	11,00	253,44		
	Soletta superiore	9,00	0,50	1,20	16,00	86,40		
	Muro Posteriore	9,00	0,60	1,20	12,00	77,76		
	SOMMANO mc					2'045,11	25,30	51'741,28
	DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse (Cat 104) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3578 A.03.027.b	demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estr ... e, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI							
	Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse							
	SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale							
	MERSE							
	giunti in destra e sinistra *(lung.=19,50+3,30)	5,00	22,80			114,00		
	ORNATE							
	giunti in destra e sinistra *(lung.=19,50+3,30)	5,00	22,80			114,00		
	SOMMANO ml					228,00	17,44	3'976,32
	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse (Cat 107)							
3579 A.03.004.a	comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale							
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI							
	Cat 107 - DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse							
	SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale							
	demolizione pavimentazione in destra e sinistra							
	binder	2,00	1'525,19		0,06	183,02		
	usura	2,00	1'525,19		0,04	122,02		
	SOMMANO mc					305,04	4,19	1'278,12
	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse (Cat 108) DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
	A RIPORTARE							107'059'907,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'059'907,29
3580 G.01.001.2.a	il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ... le o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro rimozione barriere stradali indestra e sinistra *(par.ug.=2*2)	4,00	156,43			625,72		
	SOMMANO m					625,72	5,15	3'222,46
3581 E.03.021	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI- (paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali ... ti ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali- SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro barriera antiproiezione in destra e sinistra *(par.ug.=2*2)	4,00	156,43		2,20	1'376,58		
	SOMMANO mq					1'376,58	3,38	4'652,84
	TD01 - Trasporto e discariche (Cat 157) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
3582 E.08.005.17. 05.04	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale della sovrastruttura stradale si considera uno spessore di 50 cm (66% della cubatura.)		2'749,77	0,66		1'814,85		
	SOMMANO mc					1'814,85	2,60	4'718,61
3583 E.08.005.17. 03.01	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale pavimentazione stradale si considera uno spessore 25 cm (34% della cubatura) *(lung.=2749,77*0,34) pavimentazione impalcati di opere d'arte *(lung.=21600/100)		934,92 216,00	1,80 1,80		1'682,86 388,80		
	SOMMANO t					2'071,66	37,29	77'252,20
	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
3584 E.08.005.17. 04.05	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro rimozione barriere esistenti *(lung.=(5862,00*50)/1000) rete metallica *(lung.=1376,58/1000)		293,10 1,38	809,53		293,10 1'117,15		
	SOMMANO t					1'410,25	49,72	70'117,63
	BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA (SpCat 8) VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) BA01 - Barriere di sicurezza (SbCat 159)							
	A RIPORTARE							107'219'871,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'219'871,03
3585 G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP					58,23		
	SOMMANO ml					58,23	131,79	7'674,13
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
3586 G.02.001.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza N2					101,83		
	SOMMANO ml					101,83	32,63	3'322,71
	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134)							
3587 G.02.001.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza N2					75,43		
	SOMMANO ml					75,43	32,63	2'461,28
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2)							
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5)							
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
3588 B.07.025.c	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, ... in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Vedi voce n° 3330 [dmc 1 992.00]					199'200,00		
	SOMMANO %	100,00				199'200,00	-40,00	-79'680,00
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							107'153'649,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'176'233,51
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23)							
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
3593 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO mq					112,00	99,86	11'184,32
	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria (Cat 24)							
3594 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	22,00			88,00		
	SOMMANO mq					88,00	99,86	8'787,68
	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 9)							
	IM03 - Impianti sincolo Ponticini (Cat 160)							
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
3595 P.03.005.13	fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad	74,00	12,00			888,00		
	SOMMANO ml					888,00	2,36	2'095,68
3596 P.07.125	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	70,27	5'199,98
	A RIPORTARE							107'203'501,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'203'501,17
3597 P.03.400.b	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164) Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori	4,00	780,00			3'120,00		
	SOMMANO ml					3'120,00	1,82	5'678,40
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
3598 B.06.050.1.a	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate e pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietra locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	74,00			296,00		
	SOMMANO mq					296,00	99,86	29'558,56
	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1)							
3599 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	80,00			320,00		
	SOMMANO m2					320,00	69,21	22'147,20
	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3)							
3600 ZZ.PA.OC.00 02	matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri epossiacrilici SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle	4,00	80,00			320,00		
	SOMMANO m2					320,00	69,21	22'147,20
	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 (Cat 29) TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
	A R I P O R T A R E							107'283'032,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'283'032,53
3601 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 6,00	12,00 1,00	0,79 1,00		56,88 6,00		
	SOMMANO mc					62,88	25,30	1'590,86
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3602 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		12,10			12,10		
	SOMMANO m					12,10	12,90	156,09
3603 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanicca fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 178)							
3604 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO m					9,42	12,90	121,52
3605 i.01.009	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi							
	A R I P O R T A R E							107'285'547,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'285'547,08
	Giunto		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3606 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3607 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					676,79		
	SOMMANO mc					676,79	1,96	1'326,51
3608 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		41,08 41,08	0,10 0,50	3,50 0,30	14,38 6,16		
	SOMMANO mc					20,54	67,10	1'378,23
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3609 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna	2,00	40,68 40,68 40,68 40,68	0,30 0,30 0,30 0,20	3,10 2,00 3,10 0,40	37,83 48,82 37,83 3,25		
	SOMMANO mc					127,73	118,22	15'100,24
3610 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A R I P O R T A R E							107'304'102,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'304'102,27
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	127,74		150,00		19'161,00		
	SOMMANO kg					19'161,00	1,04	19'927,44
3611 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	40,68	0,30		24,41		
		2,00		0,30	3,10	1,86		
	Pareti	2,00	40,68		2,30	187,13		
		2,00	40,68		2,00	162,72		
	Copertura		40,68		2,50	101,70		
	Passerella fauna	2,00	40,68		0,40	32,54		
	SOMMANO mq					510,36	22,19	11'324,89
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3612 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata		3,50	0,10	4,50	1,58		
	Pozzetto centrale		3,00	0,10	4,50	1,35		
	Sbocco di uscita		6,40	0,10	4,50	2,88		
	SOMMANO mc					5,81	67,10	389,85
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3613 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata							
	Fondazione		3,10	0,40	4,10	5,08		
	Area in pianta		2,91		3,84	11,17		
	Pozzetto centrale							
	Fondazione		2,60	0,40	4,10	4,26		
	Area in pianta		3,66		4,10	15,01		
	Sbocco di uscita							
	Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.)		3,24	4,10		13,28		
	Pareti esterne	2,00	8,89	0,30		5,33		
	A R I P O R T A R E					54,13		107'335'744,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,13		107'335'744,45
	SOMMANO mc					54,13	118,22	6'399,25
3614 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	54,15		150,00		8'122,50		
	SOMMANO kg					8'122,50	1,04	8'447,40
3615 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	3,10 4,10	0,40 0,40		2,48 3,28		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		20,01		3,84	76,84		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	2,60 4,10 11,65	0,40 0,40 4,10	4,10	2,08 3,28 47,77 35,56		
	SOMMANO mq					226,23	22,19	5'020,04
3616 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	36,00		15,00		540,00		
	SOMMANO ml					540,00	23,44	12'657,60
3617 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					540,00		
	SOMMANO ml					540,00	33,64	18'165,60
3618 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam							
	A R I P O R T A R E							107'386'434,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'386'434,34
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	540,00		31,00		16'740,00		
	SOMMANO kg					16'740,00	1,53	25'612,20
3619 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	14,00	0,70	0,10		0,98		
	SOMMANO mc					0,98	67,10	65,76
3620 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	14,00	0,50	0,50		3,50		
	SOMMANO mc					3,50	102,10	357,35
3621 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,50	0,50		14,50		
	SOMMANO mq					14,50	22,19	321,76
3622 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,50		90,00		315,00		
	SOMMANO kg					315,00	1,04	327,60
3623 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							107'413'119,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'413'119,01
	Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	9,00 3,10	3,94 0,50	0,07 0,50		2,48 0,78		
	SOMMANO mc					3,26	25,30	82,48
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3624 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		40,68		7,70	313,24		
	SOMMANO mq					313,24	26,91	8'429,29
3625 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		4,10 4,10 4,10	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	120,54 120,54 120,54		
	SOMMANO kg					361,62	3,04	1'099,32
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3626 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
3627 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			23,47 22,50		23,47 22,50		
	SOMMANO mq					45,97	50,89	2'339,41
	A RIPORTARE							107'426'618,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'426'618,33
3628 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita							
	SOMMANO mq					45,97	2,52	115,84
3629 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenz SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni							
	SOMMANO mc					826,00	3,25	2'684,50
3630 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni							
	SOMMANO mc					826,00	21,97	18'147,22
3631 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni							
	SOMMANO mq					826,00	2,52	2'081,52
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3632 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna							
	SOMMANO m		10,20			10,20	12,90	131,58
3633	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente							
	A R I P O R T A R E							107'449'778,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'449'778,99
B.09.125.a	<p>con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 (Cat 26) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		26,92 646,08
3634 B.01.001.a	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM03-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					896,55		896,55 6,27 5'621,37
3635 B.01.005.a	<p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					299,45		299,45 1,96 586,92
3636 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>		35,90 35,90	0,10 0,50	4,00 0,30	14,36 5,39		19,75 67,10 1'325,23
3637 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione</p>		35,50	0,30	3,60	38,34		38,34
	A R I P O R T A R E					38,34		107'457'958,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,34		107'457'958,59
	Pareti	2,00	35,50	0,30	2,00	42,60		
	Copertura		35,50	0,30	3,60	38,34		
	Passerella fauna		35,50	0,20	0,40	2,84		
	SOMMANO mc					122,12	118,22	14'437,03
3638 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	122,12		150,00		18'318,00		
	SOMMANO kg					18'318,00	1,04	19'050,72
3639 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	35,50	0,30		21,30		
		2,00		0,30	3,60	2,16		
	Pareti	2,00	35,50		2,30	163,30		
		2,00	35,50		2,00	142,00		
	Copertura		35,50		3,00	106,50		
	Passerella fauna	2,00	35,50		0,40	28,40		
	SOMMANO mq					463,66	22,19	10'288,62
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3640 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		7,15	0,10	5,00	3,58		
			7,50	0,10	5,00	3,75		
	SOMMANO mc					7,33	67,10	491,84
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3641 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione		6,75	0,40	4,60	12,42		
	A R I P O R T A R E					12,42		107'502'226,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,42		107'502'226,80
	Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		6,45		2,50	16,13		
			16,40	4,60		75,44		
		2,00	11,10	0,30		6,66		
	SOMMANO mc					110,65	118,22	13'081,04
3642 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc					16'597,50		
	SOMMANO kg	110,65		150,00		16'597,50	1,04	17'261,40
3643 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00	6,75	0,40		5,40		
		2,00	4,60	0,40		3,68		
			22,71		2,50	56,78		
			13,45	4,60		61,87		
		4,00	11,10			44,40		
	SOMMANO mq					172,13	22,19	3'819,56
3644 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40					540,00		
	SOMMANO ml	36,00		15,00		540,00	23,44	12'657,60
3645 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					540,00		
	SOMMANO ml					540,00	33,64	18'165,60
3646	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di							
	A R I P O R T A R E							107'567'212,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'567'212,00
b.02.110.b	armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestre costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	540,00		31,00		16'740,00		
	SOMMANO kg					16'740,00	1,53	25'612,20
3647 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,80	0,70	0,10		0,97		
	SOMMANO mc					0,97	67,10	65,09
3648 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,80	0,50	0,50		3,45		
	SOMMANO mc					3,45	102,10	352,25
3649 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,30	0,50		14,30		
	SOMMANO mq					14,30	22,19	317,32
3650 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,45		90,00		310,50		
	SOMMANO kg					310,50	1,04	322,92
3651 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							107'593'881,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'593'881,78
	MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	10,00 3,60	2,97 0,50	0,07 0,50		2,08 0,90		
	SOMMANO mc					2,98	25,30	75,39
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3652 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		35,50		8,20	291,10		
	SOMMANO mq					291,10	26,91	7'833,50
3653 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,60 4,60	28,00 28,00	1,05 1,05	135,24 135,24		
	SOMMANO kg					270,48	3,04	822,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3654 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			9,20 9,20		9,20 9,20		
	SOMMANO mc					18,40	94,44	1'737,70
3655 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			5,68 22,50		5,68 22,50		
	SOMMANO mq					28,18	50,89	1'434,08
	A RIPORTARE							107'605'784,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'605'784,71
3656 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			5,68 22,50		5,68 22,50		
	SOMMANO mq					28,18	2,52	71,01
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3657 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		11,20			11,20		
	SOMMANO m					11,20	12,90	144,48
3658 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 (Cat 27) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3659 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM04-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'055,79		
	SOMMANO mc					1'055,79	6,27	6'619,80
3660 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A R I P O R T A R E							107'613'266,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'613'266,08
	Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					672,21		
	SOMMANO mc					672,21	1,96	1'317,53
3661 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		39,12	0,10	3,50	13,69		
	SOMMANO mc					5,87		
						19,56	67,10	1'312,48
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3662 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna							
		2,00	38,72	0,30	3,10	36,01		
			38,72	0,30	2,00	46,46		
			38,72	0,30	3,10	36,01		
			38,72	0,20	0,40	3,10		
	SOMMANO mc					121,58	118,22	14'373,19
3663 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc							
		121,58		150,00		18'237,00		
	SOMMANO kg					18'237,00	1,04	18'966,48
3664 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna							
		2,00	38,72	0,30		23,23		
		2,00		0,30	3,10	1,86		
		2,00	38,72		2,30	178,11		
		2,00	38,72		2,00	154,88		
			38,72		2,50	96,80		
		2,00	38,72		0,40	30,98		
	A RIPORTARE					485,86		107'649'235,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					485,86		107'649'235,76
	SOMMANO mq					485,86	22,19	10'781,23
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3665 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 8,00	0,10 0,10	4,90 4,50	1,47 3,60		
	SOMMANO mc					5,07	67,10	340,20
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3666 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,94 3,71 13,60	0,40 4,10 0,30	4,50 3,12 15,21 8,16	4,68 12,29 15,21 8,16		
	SOMMANO mc					40,34	118,22	4'768,99
3667 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	40,34		150,00		6'051,00		
	SOMMANO kg					6'051,00	1,04	6'293,04
3668 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita	2,00 2,00	2,60 4,50 14,20	0,40 0,40	3,12	2,08 3,60 44,30		
	A R I P O R T A R E					49,98		107'671'419,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,98		107'671'419,22
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	10,60 13,60	4,10		43,46 54,40		
	SOMMANO mq					147,84	22,19	3'280,57
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3669 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		38,72		7,70	298,14		
	SOMMANO mq					298,14	26,91	8'022,95
3670 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,50 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	132,30 120,54		
	SOMMANO kg					252,84	3,04	768,63
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3671 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			9,00 8,20		9,00 8,20		
	SOMMANO mc					17,20	94,44	1'624,37
3672 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			23,47 22,50		23,47 22,50		
	SOMMANO mq					45,97	50,89	2'339,41
3673 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non							
	A R I P O R T A R E							107'687'455,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'687'455,15
	tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			23,47 22,50		23,47 22,50		
	SOMMANO mq					45,97	2,52	115,84
3674 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					119,00		
	SOMMANO mc					119,00	3,25	386,75
3675 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					119,00		
	SOMMANO mc					119,00	21,97	2'614,43
3676 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					119,00		
	SOMMANO mq					119,00	2,52	299,88
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3677 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distribuzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	22,00		15,00		330,00		
	SOMMANO ml					330,00	53,45	17'638,50
3678 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a							
	A RIPORTARE							107'708'510,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'708'510,55
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	330,00		0,28		92,40		
	SOMMANO mc					92,40	11,73	1'083,85
3679 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	92,40		130,00		12'012,00		
	SOMMANO kg					12'012,00	1,04	12'492,48
3680 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,00	1,20	0,10		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
3681 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,00	1,00	1,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
3682 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,00	1,00		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,19	798,84
3683 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158							
	A R I P O R T A R E							107'724'758,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'724'758,30
3684 a.03.019	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc SOMMANO kg	17,00		90,00		1'530,00 1'530,00	1,04	1'591,20
3684 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo SOMMANO mc	6,00 3,10	3,99 1,00	0,28 1,00		6,70 3,10 9,80	25,30	247,94
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3685 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna SOMMANO m		10,20			10,20 10,20	12,90	131,58
3686 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00 24,00	26,92	646,08
	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 (Cat 28) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3687 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM06-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					1'500,78 1'500,78	6,27	9'409,89
	A R I P O R T A R E							107'736'784,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'736'784,99
3688 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					715,22		
	SOMMANO mc					715,22	1,96	1'401,83
3689 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		38,20	0,10	3,00	11,46		
	SOMMANO mc					11,46	67,10	768,97
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3690 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura			0,30	2,60	29,48		
		2,00		0,30	2,00	45,36		
				0,30	2,60	29,48		
	SOMMANO mc					104,32	118,22	12'332,71
3691 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc							
		104,33		150,00		15'649,50		
	SOMMANO kg					15'649,50	1,04	16'275,48
3692 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti			0,30		22,68		
		2,00	37,80	0,30		1,56		
		2,00	37,80		2,30	173,88		
	SOMMANO mc					198,12		107'767'563,98
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,12		107'767'563,98
	Copertura	2,00	37,80		2,00	151,20		
			37,80		2,00	75,60		
	SOMMANO mq					424,92	22,19	9'428,97
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3693 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita							
			3,00	0,10	4,00	1,20		
			15,90	0,10	4,00	6,36		
	SOMMANO mc					7,56	67,10	507,28
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3694 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
			2,60	0,40	3,60	3,74		
			3,36		3,90	13,10		
			8,78	3,60		31,61		
		2,00	38,35	0,30		23,01		
	SOMMANO mc					71,46	118,22	8'448,00
3695 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc							
		71,47		150,00		10'720,50		
	SOMMANO kg					10'720,50	1,04	11'149,32
3696 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione							
		2,00	2,60	0,40		2,08		
		2,00	3,60	0,40		2,88		
	A R I P O R T A R E					4,96		107'797'097,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,96		107'797'097,55
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		12,40		3,90	48,36		
			19,51	3,60		70,24		
		4,00	38,35			153,40		
	SOMMANO mq					276,96	22,19	6'145,74
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3697 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		37,80		7,20	272,16		
	SOMMANO mq					272,16	26,91	7'323,83
3698 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,60	28,00	1,05	105,84		
			3,60	28,00	1,05	105,84		
	SOMMANO kg					211,68	3,04	643,51
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3699 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			7,20		7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
3700 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			22,40		22,40		
	SOMMANO mq					22,40	50,89	1'139,94
3701 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti							
	A R I P O R T A R E							107'813'030,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'813'030,54
	all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			22,40		22,40		
						22,40	2,52	56,45
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3702 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	22,00		15,00		330,00		
	SOMMANO ml					330,00	53,45	17'638,50
3703 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	330,00		0,28		92,40		
	SOMMANO mc					92,40	11,73	1'083,85
3704 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	92,40		130,00		12'012,00		
	SOMMANO kg					12'012,00	1,04	12'492,48
3705 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,00	1,20	0,10		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
3706 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e							
	A R I P O R T A R E							107'844'438,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'844'438,70
	prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,00	1,00	1,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
3707 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,00	1,00		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,19	798,84
3708 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	17,00			90,00	1'530,00		
	SOMMANO kg					1'530,00	1,04	1'591,20
3709 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	3,50 1,00	0,28 1,00		5,88 2,60		
	SOMMANO mc					8,48	25,30	214,54
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3710 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
3711 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.							
	A R I P O R T A R E							107'848'897,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'848'897,66
	Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 (Cat 31) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3712 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM11-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'632,21		
	SOMMANO mc					1'632,21	6,27	10'233,96
3713 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					1'005,79		
	SOMMANO mc					1'005,79	1,96	1'971,35
3714 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		56,20 56,20	0,10 0,50	3,70 0,30	20,79 8,43		
	SOMMANO mc					29,22	67,10	1'960,66
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3715 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti	2,00	55,80 55,80	0,50 0,40	3,30 1,70	92,07 75,89		
	A RIPORTARE					167,96		107'863'709,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,96		107'863'709,71
	Copertura Passerella fauna		55,80 55,80	0,40 0,20	3,30 0,40	73,66 4,46		
	SOMMANO mc					246,08	118,22	29'091,58
3716 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	246,08		150,00		36'912,00		
	SOMMANO kg					36'912,00	1,04	38'388,48
3717 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	55,80	0,50 0,50		55,80 3,30		
	Pareti	2,00 2,00	55,80			2,10 1,70		
	Copertura Passerella fauna	2,00	55,80			2,50 0,40		
	SOMMANO mq					667,32	22,19	14'807,83
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3718 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 8,60	0,10 0,10	4,70 4,50	1,41 3,87		
	SOMMANO mc					5,28	67,10	354,29
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3719 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta		2,60 3,75	0,60	4,30 3,20	6,71 12,00		
	A R I P O R T A R E					18,71		107'946'351,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,71		107'946'351,89
	Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00	4,67 14,54	4,10 0,30		19,15 8,72		
	SOMMANO mc					46,58	118,22	5'506,69
3720 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	46,58		150,00		6'987,00		
	SOMMANO kg					6'987,00	1,04	7'266,48
3721 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 4,30 13,80	0,60 0,60		3,12 5,16 44,16		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	14,55 14,54	4,10	3,20	59,66 58,16		
	SOMMANO mq					170,26	22,19	3'778,07
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3722 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		55,80		7,50	418,50		
	SOMMANO mq					418,50	26,91	11'261,84
3723 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,30 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	126,42 120,54		
	A R I P O R T A R E					246,96		107'974'164,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,96		107'974'164,97
	SOMMANO kg					246,96	3,04	750,76
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3724 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita					8,60 8,20		
	SOMMANO mc					16,80	94,44	1'586,59
3725 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita					39,25 22,50		
	SOMMANO mq					61,75	50,89	3'142,46
3726 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita					39,25 22,50		
	SOMMANO mq					61,75	2,52	155,61
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3727 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	25,00		18,00		450,00		
	SOMMANO ml					450,00	108,03	48'613,50
3728 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504							
	A R I P O R T A R E							108'028'413,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'028'413,89
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	450,00		0,50		225,00		
	SOMMANO mc					225,00	11,73	2'639,25
3729 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	225,00		130,00		29'250,00		
	SOMMANO kg					29'250,00	1,04	30'420,00
3730 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	24,00	1,20	0,10		2,88		
	SOMMANO mc					2,88	67,10	193,25
3731 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	24,00	1,00	1,00		24,00		
	SOMMANO mc					24,00	102,10	2'450,40
3732 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	25,00	1,00		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	22,19	1'109,50
3733 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	24,00		90,00		2'160,00		
	A R I P O R T A R E					2'160,00		108'065'226,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'160,00		108'065'226,29
	SOMMANO kg					2'160,00	1,04	2'246,40
3734 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 3,30	3,90 1,00	0,50 1,00		11,70 3,30		
	SOMMANO mc					15,00	25,30	379,50
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3735 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,10			10,10		
	SOMMANO m					10,10	12,90	130,29
3736 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 (Cat 32) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3737 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM12-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'544,77		
	SOMMANO mc					1'544,77	6,27	9'685,71
3738 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							108'078'314,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'078'314,27
	MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					827,23		
	SOMMANO mc					827,23	1,96	1'621,37
3739 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		62,30	0,10	3,00	18,69		
	SOMMANO mc					18,69	67,10	1'254,10
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3740 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00	61,90 61,90 61,90	0,30 0,30 0,30	2,60 2,00 2,60	48,28 74,28 48,28		
	SOMMANO mc					170,84	118,22	20'196,70
3741 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	170,84		150,00		25'626,00		
	SOMMANO kg					25'626,00	1,04	26'651,04
3742 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00 2,00 2,00 2,00	61,90 61,90 61,90 61,90	0,30 0,30	2,60 2,30 2,00 2,00	37,14 1,56 284,74 247,60 123,80		
	A R I P O R T A R E					694,84		108'128'037,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					694,84		108'128'037,48
	SOMMANO mq					694,84	22,19	15'418,50
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3743 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 3,00 5,60	0,10 0,10 0,10	4,00 4,00 4,00	1,20 1,20 2,24		
	SOMMANO mc					4,64	67,10	311,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3744 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,36 2,60 3,36 2,62 2,00	0,40 0,40 0,40 3,60 0,30	3,60 4,50 3,60 5,02 3,60 0,30	3,74 15,12 3,74 16,87 9,43 5,03		
	SOMMANO mc					53,93	118,22	6'375,60
3745 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	53,94		150,00		8'091,00		
	SOMMANO kg					8'091,00	1,04	8'414,64
3746 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60	0,40 0,40		2,08 2,88		
	A R I P O R T A R E					4,96		108'158'557,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,96		108'158'557,56
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		12,40		4,50	55,80		
		2,00	2,60	0,40		2,08		
		2,00	3,60	0,40		2,88		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita		12,40		5,02	62,25		
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	10,30 8,39	3,60		37,08 33,56		
	SOMMANO mq					198,61	22,19	4'407,16
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3747 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		61,90		7,20	445,68		
	SOMMANO mq					445,68	26,91	11'993,25
3748 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,60 3,60 3,60	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	105,84 105,84 105,84		
	SOMMANO kg					317,52	3,04	965,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3749 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marchiati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				7,20	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
3750 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			20,90		20,90		
	SOMMANO mq					20,90	50,89	1'063,60
	A RIPORTARE							108'177'666,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'177'666,80
3751 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			20,90		20,90		
	SOMMANO mq					20,90	2,52	52,67
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3752 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	20,00		15,00		300,00		
	SOMMANO ml					300,00	53,45	16'035,00
3753 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	300,00		0,28		84,00		
	SOMMANO mc					84,00	11,73	985,32
3754 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	84,00		130,00		10'920,00		
	SOMMANO kg					10'920,00	1,04	11'356,80
3755 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	15,40	1,20	0,10		1,85		
	SOMMANO mc					1,85	67,10	124,14
	A R I P O R T A R E							108'206'220,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'206'220,73
3756 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	15,40	1,00	1,00		15,40		
	SOMMANO mc					15,40	102,10	1'572,34
3757 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	16,40	1,00		32,80		
	SOMMANO mq					32,80	22,19	727,83
3758 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	15,40		90,00		1'386,00		
	SOMMANO kg					1'386,00	1,04	1'441,44
3759 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	3,70 1,00	0,28 1,00		6,22 2,60		
	SOMMANO mc					8,82	25,30	223,15
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3760 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
	A R I P O R T A R E							108'210'304,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'210'304,17
3761 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 (Cat 33) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3762 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM15-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'623,77		
	SOMMANO mc					1'623,77	6,27	10'181,04
3763 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					947,23		
	SOMMANO mc					947,23	1,96	1'856,57
3764 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		53,00 53,00	0,10 0,50	3,50 0,30	18,55 7,95		
	SOMMANO mc					26,50	67,10	1'778,15
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3765 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPORTARE							108'224'766,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'224'766,01
	Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		52,60 52,60 52,60 52,60	0,30 0,30 0,30 0,20	3,10 2,00 3,10 0,40	48,92 63,12 48,92 4,21		
	SOMMANO mc					165,17	118,22	19'526,40
3766 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	165,16		150,00		24'774,00		
	SOMMANO kg					24'774,00	1,04	25'764,96
3767 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		52,60 52,60 52,60 52,60	0,30 0,30 0,30 0,30	3,10 2,30 2,00 2,50 0,40	31,56 1,86 241,96 210,40 131,50 42,08		
	SOMMANO mq					659,36	22,19	14'631,20
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3768 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 3,00 6,00	0,10 0,10 0,10	4,50 4,50 4,50	1,35 1,35 2,70		
	SOMMANO mc					5,40	67,10	362,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3769 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094							
	A RIPORTARE							108'285'050,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'285'050,91
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 2,61 2,60 3,66 3,00 13,46	0,40 0,40 0,40 0,30	4,10 3,40 4,10 5,65	4,26 8,87 4,26 20,68 12,30 8,08		
	SOMMANO mc					58,45	118,22	6'909,96
3770 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	58,46		150,00		8'769,00		
	SOMMANO kg					8'769,00	1,04	9'119,76
3771 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,60 4,10 18,00 2,60 4,10 13,40 10,20 13,46	0,40 0,40	3,40 5,65	2,08 3,28 61,20 2,08 3,28 75,71 41,82 53,84		
	SOMMANO mq					243,29	22,19	5'398,61
3772 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	39,00		15,00		585,00		
	SOMMANO ml					585,00	23,44	13'712,40
3773 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							108'320'191,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'320'191,64
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					585,00		
	SOMMANO ml					585,00	33,64	19'679,40
3774 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	585,00		31,00		18'135,00		
	SOMMANO kg					18'135,00	1,53	27'746,55
3775 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	15,00	0,70	0,10		1,05		
	SOMMANO mc					1,05	67,10	70,46
3776 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	15,00	0,50	0,50		3,75		
	SOMMANO mc					3,75	102,10	382,88
3777 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	15,50	0,50		15,50		
	SOMMANO mq					15,50	22,19	343,95
3778 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,75		90,00		337,50		
	A R I P O R T A R E					337,50		108'368'414,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					337,50		108'368'414,88
	SOMMANO kg					337,50	1,04	351,00
3779 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	9,00 3,10	3,81 0,50	0,07 0,50		2,40 0,78		
	SOMMANO mc					3,18	25,30	80,45
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3780 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		52,60		7,70	405,02		
	SOMMANO mq					405,02	26,91	10'899,09
3781 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		4,10 4,10 4,10	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	120,54 120,54 120,54		
	SOMMANO kg					361,62	3,04	1'099,32
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3782 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
3783 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm							
	A RIPORTARE							108'382'393,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'382'393,56
	100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			45,56 22,45		45,56 22,45		
	SOMMANO mq					68,01	50,89	3'461,03
3784 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			45,56 22,45		45,56 22,45		
	SOMMANO mq					68,01	2,52	171,39
3785 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					3'409,00		
	SOMMANO mc					3'409,00	3,25	11'079,25
3786 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					3'409,00		
	SOMMANO mc					3'409,00	21,97	74'895,73
3787 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					3'409,00		
	SOMMANO mq					3'409,00	2,52	8'590,68
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3788 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a							
	A R I P O R T A R E							108'480'591,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'480'591,64
	contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		10,20			10,20		
						10,20	12,90	131,58
3789 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	3,00		2,00	12,00		
		2,00	3,00		2,00	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 (Cat 57) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3790 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM16-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'822,12		
						1'822,12	6,27	11'424,69
3791 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'081,88		
						1'081,88	1,96	2'120,48
3792 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		66,20	0,10	3,00	19,86		
						19,86	67,10	1'332,61
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
	A R I P O R T A R E							108'496'247,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'496'247,08
3793 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00	65,80 65,80 65,80	0,30 0,30 0,30	2,60 2,00 2,60	51,32 78,96 51,32		
	SOMMANO mc					181,60	118,22	21'468,75
3794 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	181,61		150,00		27'241,50		
	SOMMANO kg					27'241,50	1,04	28'331,16
3795 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00 2,00 2,00 2,00	65,80 65,80 65,80	0,30 0,30	2,60 2,30 2,00 2,00	39,48 1,56 302,68 263,20 131,60		
	SOMMANO mq					738,52	22,19	16'387,76
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3796 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 9,19	0,10 0,10	4,00 4,00	1,20 3,68		
	SOMMANO mc					4,88	67,10	327,45
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3797 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							108'562'762,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							108'562'762,20	
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,60 3,40 4,79 18,29	0,40 3,60 3,60 0,30	3,60 4,77	3,74 16,22 17,24 10,97	48,17	118,22	5'694,66
3798 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	48,18		150,00		7'227,00	7'227,00	1,04	7'516,08
3799 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 12,40 14,00 18,29	0,40 0,40 3,60	4,77	2,08 2,88 59,15 50,40 73,16	187,67	22,19	4'164,40
3800 b.02.100.f	<p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Micropali di sostegno dello scavo</p> <p>Micropali Ø 300 INT. 40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	35,00		15,00		525,00	525,00	23,44	12'306,00
3801 b.02.105.e	<p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>								
	A R I P O R T A R E								108'592'443,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'592'443,34
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					525,00		
	SOMMANO ml					525,00	33,64	17'661,00
3802 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	525,00		31,00		16'275,00		
	SOMMANO kg					16'275,00	1,53	24'900,75
3803 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,60	0,70	0,10		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
3804 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,60	0,50	0,50		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
3805 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,10	0,50		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,19	312,88
3806 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,40		90,00		306,00		
	A R I P O R T A R E					306,00		108'635'728,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					306,00		108'635'728,86
	SOMMANO kg					306,00	1,04	318,24
3807 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	8,00 2,60	3,90 0,50	0,07 0,50		2,18 0,65		
	SOMMANO mc					2,83	25,30	71,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3808 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		65,80		7,20	473,76		
	SOMMANO mq					473,76	26,91	12'748,88
3809 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,60 3,60	28,00 28,00	1,05 1,05	105,84 105,84		
	SOMMANO kg					211,68	3,04	643,51
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3810 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				7,20	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
3811 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							108'650'191,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'650'191,06
	MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq					17,77		
						17,77	50,89	904,32
3812 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq					17,77		
						17,77	2,52	44,78
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3813 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna SOMMANO m		9,20			9,20		
						9,20	12,90	118,68
3814 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
						24,00	26,92	646,08
	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 (Cat 175) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3815 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM17-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					438,50		
						438,50	6,27	2'749,40
	A R I P O R T A R E							108'654'654,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'654'654,32
3816 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					149,50		
	SOMMANO mc					149,50	1,96	293,02
3817 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		35,70	0,10	3,00	10,71		
	SOMMANO mc					10,71	67,10	718,64
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3818 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura					27,53		
		2,00	35,30	0,30	2,60	42,36		
			35,30	0,30	2,60	27,53		
	SOMMANO mc					97,42	118,22	11'516,99
3819 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc					14'614,50		
	SOMMANO kg	97,43		150,00		14'614,50	1,04	15'199,08
3820 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti					21,18		
		2,00	35,30	0,30		1,56		
		2,00	35,30	0,30	2,60	162,38		
		2,00	35,30		2,30			
	A RIPORTARE					185,12		108'682'382,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185,12		108'682'382,05
	Copertura	2,00	35,30 35,30		2,00 2,00	141,20 70,60		
	SOMMANO mq					396,92	22,19	8'807,65
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3821 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 6,15	0,10 0,10	4,00 4,00	1,20 2,46		
	SOMMANO mc					3,66	67,10	245,59
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3822 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,36	0,40	3,60 4,28	3,74 14,38		
	SOMMANO mc					10,15 5,26		
		2,00	2,82 8,76	3,60 0,30		5,26		
	SOMMANO mc					33,53	118,22	3'963,92
3823 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	33,53		150,00		5'029,50		
	SOMMANO kg					5'029,50	1,04	5'230,68
3824 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60	0,40 0,40		2,08 2,88		
	A R I P O R T A R E					4,96		108'700'629,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,96		108'700'629,89
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		12,40		4,28	53,07		
		4,00	10,70 8,76	3,60		38,52 35,04		
	SOMMANO mq					131,59	22,19	2'919,98
3825 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	35,00		15,00		525,00		
	SOMMANO ml					525,00	23,44	12'306,00
3826 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					525,00		
	SOMMANO ml					525,00	33,64	17'661,00
3827 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	525,00		31,00		16'275,00		
	SOMMANO kg					16'275,00	1,53	24'900,75
3828 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,60	0,70	0,10		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
3829 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,60	0,50	0,50		3,40		
	A R I P O R T A R E					3,40		108'758'481,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,40		108'758'481,37
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
3830 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,10	0,50		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,19	312,88
3831 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,40		90,00		306,00		
	SOMMANO kg					306,00	1,04	318,24
3832 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	8,00 2,60	3,05 0,50	0,07 0,50		1,71 0,65		
	SOMMANO mc					2,36	25,30	59,71
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3833 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		35,30		7,20	254,16		
	SOMMANO mq					254,16	26,91	6'839,45
3834 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione							
	A RIPORTARE							108'766'358,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'766'358,79
	ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,60 3,60	28,00 28,00	1,05 1,05	105,84 105,84		
	SOMMANO kg					211,68	3,04	643,51
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3835 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			7,20		7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3836 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 (Cat 34) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3837 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanic fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 (Cat 34) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3838 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM18-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'175,54		
	SOMMANO mc					1'175,54	6,27	7'370,64
	A R I P O R T A R E							108'775'817,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'775'817,67
3839 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					748,46		
	SOMMANO mc					748,46	1,96	1'466,98
3840 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		43,62	0,10	3,50	15,27		
			43,62	0,50	0,30	6,54		
	SOMMANO mc					21,81	67,10	1'463,45
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3841 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		43,22	0,30	3,10	40,19		
		2,00	43,22	0,30	2,00	51,86		
			43,22	0,30	3,10	40,19		
			43,22	0,20	0,40	3,46		
	SOMMANO mc					135,70	118,22	16'042,45
3842 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc					20'356,50		
	SOMMANO kg	135,71		150,00		20'356,50	1,04	21'170,76
3843 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino							
	A RIPORTARE							108'815'961,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'815'961,31
	Fondazione	2,00	43,22	0,30		25,93		
		2,00		0,30	3,10	1,86		
	Pareti	2,00	43,22		2,30	198,81		
		2,00	43,22		2,00	172,88		
	Copertura		43,22		2,50	108,05		
	Passerella fauna	2,00	43,22		0,40	34,58		
	SOMMANO mq					542,11	22,19	12'029,42
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3844 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita							
			3,50	0,10	4,50	1,58		
			3,00	0,10	4,50	1,35		
			6,65	0,10	4,50	2,99		
	SOMMANO mc					5,92	67,10	397,23
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3845 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
			3,10	0,40	4,10	5,08		
			2,90		3,30	9,57		
			2,60	0,40	4,10	4,26		
			3,66		3,70	13,54		
			3,95	4,10		16,20		
		2,00	13,02	0,30		7,81		
	SOMMANO mc					56,46	118,22	6'674,70
3846 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc							
		56,47		150,00		8'470,50		
	SOMMANO kg					8'470,50	1,04	8'809,32
3847 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							108'843'871,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'843'871,98
	MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	3,10 4,10	0,40 0,40		2,48 3,28		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		20,01		3,30	66,03		
		2,00 2,00	2,60 4,10	0,40 0,40		2,08 3,28		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		10,33 11,60 13,02		3,70	38,22 47,56 52,08		
	SOMMANO mq					215,01	22,19	4'771,07
3848 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	35,00		15,00		525,00		
	SOMMANO ml					525,00	23,44	12'306,00
3849 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					525,00		
	SOMMANO ml					525,00	33,64	17'661,00
3850 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	525,00		31,00		16'275,00		
	SOMMANO kg					16'275,00	1,53	24'900,75
3851 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,60	0,70	0,10		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
	A RIPORTARE							108'903'574,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'903'574,55
3852 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,60	0,50	0,50		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
3853 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,10	0,50		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,19	312,88
3854 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,40		90,00		306,00		
	SOMMANO kg					306,00	1,04	318,24
3855 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	9,00 3,10	3,99 0,50	0,07 0,50		2,51 0,78		
	SOMMANO mc					3,29	25,30	83,24
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3856 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		43,22		7,70	332,79		
	SOMMANO mq					332,79	26,91	8'955,38
	A R I P O R T A R E							108'913'591,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'913'591,43
3857 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		4,10 4,10 4,10	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	120,54 120,54 120,54		
	SOMMANO kg					361,62	3,04	1'099,32
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3858 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
3859 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			45,56 25,80		45,56 25,80		
	SOMMANO mq					71,36	50,89	3'631,51
3860 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			45,56 25,80		45,56 25,80		
	SOMMANO mq					71,36	2,52	179,83
3861 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inelvezioni							
	A R I P O R T A R E							108'920'050,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'920'050,91
	Da computo inalveazioni					729,40		
	SOMMANO mc					729,40	3,25	2'370,55
3862 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					729,40		
	SOMMANO mc					729,40	21,97	16'024,92
3863 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					729,40		
	SOMMANO mq					729,40	2,52	1'838,09
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3864 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna					10,20		
	SOMMANO m		10,20			10,20	12,90	131,58
3865 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita					2,00		
	SOMMANO mq	2,00	3,00			2,00		
		2,00	3,00			2,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 (Cat 35) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3866 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							108'941'062,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'941'062,13
	MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM19-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					2'115,34		
						2'115,34	6,27	13'263,18
3867 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					1'062,66		
						1'062,66	1,96	2'082,81
3868 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino SOMMANO mc		54,20	0,10	4,00	21,68		
						21,68	67,10	1'454,73
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3869 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura SOMMANO mc					58,10		
		2,00	53,80	0,30	3,60	58,10		
			53,80	0,30	3,00	96,84		
			53,80	0,30	3,60	58,10		
						213,04	118,22	25'185,59
3870 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc SOMMANO kg					31'957,50		
		213,05		150,00		31'957,50	1,04	33'235,80
3871 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a							
	A RIPORTARE							109'016'284,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'016'284,24
	copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	53,80	0,30		32,28		
		2,00			3,60	2,16		
	Pareti	2,00	53,80		3,30	355,08		
		2,00	53,80		3,00	322,80		
	Copertura		53,80		3,00	161,40		
	SOMMANO mq					873,72	22,19	19'387,85
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3872 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita							
			3,00	0,10	5,00	1,50		
			3,00	0,10	5,00	1,50		
			6,70	0,10	5,00	3,35		
	SOMMANO mc					6,35	67,10	426,09
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3873 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
			2,60	0,40	4,60	4,78		
			3,96		4,16	16,47		
			2,60	0,40	4,60	4,78		
			3,96		6,75	26,73		
			3,28	4,60		15,09		
		2,00	17,45	0,30		10,47		
	SOMMANO mc					78,32	118,22	9'258,99
3874 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc							
		78,33		150,00		11'749,50		
	SOMMANO kg					11'749,50	1,04	12'219,48
	A RIPORTARE							109'057'576,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'057'576,65
3875 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 4,60	0,40 0,40		2,08 3,68		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		14,40		4,16	59,90		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	2,60 4,60 11,90 17,45	0,40 0,40 4,60		2,08 3,68 54,74 69,80		
	SOMMANO mq					293,16	22,19	6'505,22
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3876 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		53,80		10,20	548,76		
	SOMMANO mq					548,76	26,91	14'767,13
3877 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita			4,60 4,60 4,60	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	135,24 135,24 135,24	
	SOMMANO kg					405,72	3,04	1'233,39
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3878 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				9,20	9,20		
	SOMMANO mc					9,20	94,44	868,85
	A R I P O R T A R E							109'080'951,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'080'951,24
3879 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			38,00		38,00		
	SOMMANO mq					38,00	50,89	1'933,82
3880 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			38,00		38,00		
	SOMMANO mq					38,00	2,52	95,76
3881 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					844,20		
	SOMMANO mc					844,20	3,25	2'743,65
3882 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					844,20		
	SOMMANO mc					844,20	21,97	18'547,07
3883 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					844,20		
	SOMMANO mq					844,20	2,52	2'127,38
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3884	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le							
	A R I P O R T A R E							109'106'398,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'106'398,92
b.02.035.a	prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	21,00		18,00		378,00		
	SOMMANO ml					378,00	108,03	40'835,34
3885 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	378,00		0,50		189,00		
	SOMMANO mc					189,00	11,73	2'216,97
3886 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	189,00		130,00		24'570,00		
	SOMMANO kg					24'570,00	1,04	25'552,80
3887 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	20,00	1,20	0,10		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
3888 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	20,00	1,00	1,00		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
3889 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							109'177'207,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'177'207,07
	MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	21,00	1,00		42,00		
						42,00	22,19	931,98
3890 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	20,00		90,00		1'800,00		
						1'800,00	1,04	1'872,00
3891 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00 3,60	3,50 1,00	0,50 1,00		10,50 3,60		
						14,10	25,30	356,73
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3892 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		13,20			13,20		
						13,20	12,90	170,28
3893 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
						24,00	26,92	646,08
	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 (Cat 36)							
	A RIPORTARE							109'181'184,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'181'184,14
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3894 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM22-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'759,54		
	SOMMANO mc					1'759,54	6,27	11'032,32
3895 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					1'131,46		
	SOMMANO mc					1'131,46	1,96	2'217,66
3896 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		42,60	0,10	3,70	15,76		
			42,60	0,50	0,30	6,39		
	SOMMANO mc					22,15	67,10	1'486,27
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3897 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		42,20	0,40	3,30	55,70		
		2,00	42,20	0,40	2,00	67,52		
			42,20	0,40	3,30	55,70		
			42,20	0,20	0,40	3,38		
	SOMMANO mc					182,30	118,22	21'551,51
3898 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino							
	A R I P O R T A R E							109'217'471,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'217'471,90
	Incidenza pari ad 150 kg/mc	182,30		150,00		27'345,00		
	SOMMANO kg					27'345,00	1,04	28'438,80
3899 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	42,20	0,40		33,76		
		2,00		0,40	3,30	2,64		
	Pareti	2,00	42,20		2,40	202,56		
		2,00	42,20		2,00	168,80		
	Copertura		42,20		2,50	105,50		
	Passerella fauna	2,00	42,20		0,40	33,76		
	SOMMANO mq					547,02	22,19	12'138,37
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3900 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00	0,10	4,50	1,35		
			8,55	0,10	4,50	3,85		
	SOMMANO mc					5,20	67,10	348,92
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3901 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60	0,50	4,10	5,33		
			5,68		2,90	16,47		
			4,12	4,10		16,89		
		2,00	13,90	0,30		8,34		
	SOMMANO mc					47,03	118,22	5'559,89
3902 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640							
	A R I P O R T A R E							109'263'957,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'263'957,88
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	47,03		150,00		7'054,50		
	SOMMANO kg					7'054,50	1,04	7'336,68
3903 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 4,10	0,50 0,50		2,60 4,10		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		40,40		2,90	117,16		
		4,00	13,70 13,90	4,10		56,17 55,60		
	SOMMANO mq					235,63	22,19	5'228,63
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3904 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		42,20		8,10	341,82		
	SOMMANO mq					341,82	26,91	9'198,38
3905 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,10 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	120,54 120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,04	732,88
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3906 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			8,20		8,20		
	A R I P O R T A R E					8,20		109'286'454,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,20		109'286'454,45
	SOMMANO mc					8,20	94,44	774,41
3907 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			29,35		29,35		
	SOMMANO mq					29,35	50,89	1'493,62
3908 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtraziao SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			29,35		29,35		
	SOMMANO mq					29,35	2,52	73,96
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3909 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	26,00		18,00		468,00		
	SOMMANO ml					468,00	108,03	50'558,04
3910 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	468,00		0,50		234,00		
	SOMMANO mc					234,00	11,73	2'744,82
3911 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	234,00		130,00		30'420,00		
	A R I P O R T A R E					30'420,00		109'342'099,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30'420,00		109'342'099,30
	SOMMANO kg					30'420,00	1,04	31'636,80
3912 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	25,00	1,20	0,10		3,00		
	SOMMANO mc					3,00	67,10	201,30
3913 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	25,00	1,00	1,00		25,00		
	SOMMANO mc					25,00	102,10	2'552,50
3914 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	26,00	1,00		52,00		
	SOMMANO mq					52,00	22,19	1'153,88
3915 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	25,00		90,00		2'250,00		
	SOMMANO kg					2'250,00	1,04	2'340,00
3916 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 3,30	3,99 1,00	0,50 1,00		11,97 3,30		
	SOMMANO mc					15,27	25,30	386,33
	A R I P O R T A R E							109'380'370,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'380'370,11
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3917 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,60			10,60		
	SOMMANO m					10,60	12,90	136,74
3918 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 (Cat 37) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3919 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM23-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'820,33		
	SOMMANO mc					1'820,33	6,27	11'413,47
3920 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					592,67		
	SOMMANO mc					592,67	1,96	1'161,63
3921 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		35,75	0,10	3,00	10,73		
	A R I P O R T A R E					10,73		109'393'728,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,73		109'393'728,03
	SOMMANO mc					10,73	67,10	719,98
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3922 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00	35,35	0,30	2,60	27,57 42,42 27,57		
	SOMMANO mc					97,56	118,22	11'533,54
3923 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	97,57		150,00		14'635,50		
	SOMMANO kg					14'635,50	1,04	15'220,92
3924 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00 2,00 2,00 2,00	35,35 35,35 35,35	0,30 0,30	2,60 2,30 2,00	21,21 1,56 162,61 141,40 70,70		
	SOMMANO mq					397,48	22,19	8'820,08
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3925 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,00 14,65	0,10 0,10	4,00 4,00	1,20 5,86		
	SOMMANO mc					7,06	67,10	473,73
	A RIPORTARE							109'430'496,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'430'496,28
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3926 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,36 7,40 33,26	0,40 0,40 3,60 0,30	3,60 5,68	3,74 19,08 26,64 19,96		
	SOMMANO mc	2,00				69,42	118,22	8'206,83
3927 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	69,42		150,00		10'413,00		
	SOMMANO kg					10'413,00	1,04	10'829,52
3928 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 20,80 33,26	0,40 0,40 3,60	5,68	2,08 2,88 74,88 133,04		
	SOMMANO mq					283,31	22,19	6'286,65
3929 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	83,00		15,00		1'245,00		
	SOMMANO ml					1'245,00	23,44	29'182,80
3930	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o							
	A R I P O R T A R E							109'485'002,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'485'002,08
b.02.105.e	subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					1'245,00		
	SOMMANO ml					1'245,00	33,64	41'881,80
3931 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestre costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	1'245,00		31,00		38'595,00		
	SOMMANO kg					38'595,00	1,53	59'050,35
3932 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	32,70	0,70	0,10		2,29		
	SOMMANO mc					2,29	67,10	153,66
3933 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	32,70	0,50	0,50		8,18		
	SOMMANO mc					8,18	102,10	835,18
3934 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	33,20	0,50		33,20		
	SOMMANO mq					33,20	22,19	736,71
3935 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							109'587'659,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'587'659,78
	MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	8,18		90,00		736,20		
	SOMMANO kg					736,20	1,04	765,65
3936 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	8,00 2,60	3,00 0,50	0,07 0,50		1,68 0,65		
	SOMMANO mc					2,33	25,30	58,95
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3937 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		35,35		7,20	254,52		
	SOMMANO mq					254,52	26,91	6'849,13
3938 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisorie, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		3,60 3,60	28,00 28,00	1,05 1,05	105,84 105,84		
	SOMMANO kg					211,68	3,04	643,51
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3939 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			7,20		7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
	A R I P O R T A R E							109'596'656,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							109'596'656,99	
3940 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq					21,02	21,02	50,89	1'069,71
						21,02	21,02		
3941 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq					21,02	21,02	2,52	52,97
						21,02	21,02		
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)								
3942 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna SOMMANO m		9,20			9,20	9,20	12,90	118,68
						9,20	9,20		
3943 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00			2,00 2,00	12,00 12,00	26,92	646,08
						24,00	24,00		
	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 (Cat 38) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)								
3944 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM25-STR-DI01-A								
	A R I P O R T A R E							109'598'544,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'598'544,43
	Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					1'243,41		
						1'243,41	6,27	7'796,18
3945 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					758,59		
						758,59	1,96	1'486,84
3946 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento SOMMANO mc					13,32		
			38,05	0,10	3,50	5,71		
			38,05	0,50	0,30	19,03	67,10	1'276,91
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3947 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna SOMMANO mc					35,01		
		2,00	37,65	0,30	3,10	45,18		
			37,65	0,30	3,10	35,01		
			37,65	0,20	0,40	3,01		
						118,21	118,22	13'974,79
3948 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc SOMMANO kg					17'733,00		
		118,22		150,00		17'733,00	1,04	18'442,32
3949 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							109'641'521,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'641'521,47
	Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	37,65	0,30 0,30	3,10	22,59 1,86		
	Pareti	2,00 2,00	37,65 37,65		2,30 2,00	173,19 150,60		
	Copertura		37,65		2,50	94,13		
	Passerella fauna	2,00	37,65		0,40	30,12		
	SOMMANO mq					472,49	22,19	10'484,55
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3950 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata		3,50	0,10	4,50	1,58		
	Sbocco di uscita		3,00	0,10	4,50	1,35		
	SOMMANO mc					2,93	67,10	196,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3951 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata							
	Fondazione		3,10	0,40	4,10	5,08		
	Area in pianta		2,96		3,00	8,88		
	Pozzetto centrale							
	Sbocco di uscita							
	Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.)		2,12	4,10		8,69		
	Pareti esterne	2,00	8,15	0,30		4,89		
	SOMMANO mc					27,54	118,22	3'255,78
3952 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	27,55		150,00		4'132,50		
	SOMMANO kg					4'132,50	1,04	4'297,80
3953 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo							
	A RIPORTARE							109'659'756,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'659'756,20
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	3,10 4,10	0,40 0,40		2,48 3,28		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		20,12		3,00	60,36		
		4,00	6,35 8,15	4,10		26,04 32,60		
	SOMMANO mq					124,76	22,19	2'768,42
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3954 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		37,65		7,70	289,91		
	SOMMANO mq					289,91	26,91	7'801,48
3955 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,10 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	120,54 120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,04	732,88
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
3956 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
3957 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181							
	A R I P O R T A R E							109'672'607,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'672'607,80
	SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			29,63 42,37		29,63 42,37		
	SOMMANO mq					72,00	50,89	3'664,08
3958 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			29,63 42,37		29,63 42,37		
	SOMMANO mq					72,00	2,52	181,44
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3959 b.02.035.a	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	18,00		15,00		270,00		
	SOMMANO ml					270,00	108,03	29'168,10
3960 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800	270,00		0,50		135,00		
	SOMMANO mc					135,00	11,73	1'583,55
3961 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	135,00		130,00		17'550,00		
	SOMMANO kg					17'550,00	1,04	18'252,00
3962 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							109'725'456,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'725'456,97
	Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,20	1,20	0,10		2,06		
	SOMMANO mc					2,06	67,10	138,23
3963 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,20	1,00	1,00		17,20		
	SOMMANO mc					17,20	102,10	1'756,12
3964 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,20	1,00		36,40		
	SOMMANO mq					36,40	22,19	807,72
3965 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	17,20		90,00		1'548,00		
	SOMMANO kg					1'548,00	1,04	1'609,92
3966 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00	3,90	0,50		11,70		
		3,10	1,00	1,00		3,10		
	SOMMANO mc					14,80	25,30	374,44
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3967 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							109'730'143,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'730'143,40
	MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,20			10,20		
	SOMMANO m					10,20	12,90	131,58
3968 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 (Cat 39) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3969 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM26-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					481,36		
	SOMMANO mc					481,36	6,27	3'018,13
3970 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					50,64		
	SOMMANO mc					50,64	1,96	99,25
3971 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		30,48 30,48	0,10 0,50	3,50 0,30	10,67 4,57		
	SOMMANO mc					15,24	67,10	1'022,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3972	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							109'735'061,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'735'061,04
b.03.035.b	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo fondazione ed elevazione</p> <p>Canna tombino</p> <p>Fondazione</p> <p>Pareti</p> <p>Copertura</p> <p>Passerella fauna</p>	2,00	30,08	0,30	3,10	27,97		
	SOMMANO mc					94,45	118,22	11'165,88
3973 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio Tombino</p> <p>Incidenza pari ad 150 kg/mc</p>	94,45		150,00		14'167,50		
	SOMMANO kg					14'167,50	1,04	14'734,20
3974 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme tombino</p> <p>Canna tombino</p> <p>Fondazione</p> <p>Pareti</p> <p>Copertura</p> <p>Passerella fauna</p>	2,00	30,08	0,30		18,05		
	SOMMANO mq					377,86	22,19	8'384,71
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3975 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Sbocco di uscita</p>		6,95	0,10	4,50	3,13		
	SOMMANO mc		7,60	0,10	4,50	3,42	67,10	439,51
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3976	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A RIPORTARE							109'769'785,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'769'785,34
b.03.035.b	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>							
	SOMMANO mc					41,63	118,22	4'921,50
3977 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p>							
	SOMMANO kg	41,63		150,00		6'244,50		
						6'244,50	1,04	6'494,28
3978 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p>							
	SOMMANO mq	2,00	6,55	0,40		5,24		
		2,00	4,10	0,40		3,28		
			33,80		2,50	84,50		
			11,79	4,10		48,34		
		4,00	11,12			44,48		
	SOMMANO mq					185,84	22,19	4'123,79
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3979 b.06.095	<p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Impermeabilizzazione canna</p> <p>Canna</p>							
	SOMMANO mq		30,08		7,70	231,62		
						231,62	26,91	6'232,89
3980 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo							
	A R I P O R T A R E							109'791'557,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'791'557,80
	i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)</p>		4,10 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	120,54 120,54	3,04	732,88
3981 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				8,20 8,20	8,20 8,20	94,44	1'548,82
3982 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				5,90 22,50	5,90 22,50	50,89	1'445,28
3983 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>				5,90 22,50	5,90 22,50	2,52	71,57
3984 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	18,00		12,00		216,00		
	A R I P O R T A R E					216,00		109'795'356,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,00		109'795'356,35
	SOMMANO ml					216,00	53,45	11'545,20
3985 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	216,00		0,28		60,48		
	SOMMANO mc					60,48	11,73	709,43
3986 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	60,48		130,00		7'862,40		
	SOMMANO kg					7'862,40	1,04	8'176,90
3987 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,80	1,20	0,10		1,66		
	SOMMANO mc					1,66	67,10	111,39
3988 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,80	1,00	1,00		13,80		
	SOMMANO mc					13,80	102,10	1'408,98
3989 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,80	1,00		29,60		
	SOMMANO mq					29,60	22,19	656,82
	A R I P O R T A R E							109'817'965,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'817'965,07
3990 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	13,80		90,00		1'242,00		
	SOMMANO kg					1'242,00	1,04	1'291,68
3991 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 3,10	2,30 1,00	0,28 1,00		3,86 3,10		
	SOMMANO mc					6,96	25,30	176,09
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3992 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,20			10,20		
	SOMMANO m					10,20	12,90	131,58
3993 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 (Cat 40) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3994 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520							
	A R I P O R T A R E							109'820'210,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'820'210,50
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM27-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					624,74		
	SOMMANO mc					624,74	6,27	3'917,12
3995 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					353,26		
	SOMMANO mc					353,26	1,96	692,39
3996 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		31,52	0,10	3,50	11,03		
			31,52	0,50	0,30	4,73		
	SOMMANO mc					15,76	67,10	1'057,50
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3997 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna		31,12	0,30	3,10	28,94		
		2,00	31,12	0,30	2,00	37,34		
			31,12	0,30	3,10	28,94		
			31,12	0,20	0,40	2,49		
	SOMMANO mc					97,71	118,22	11'551,28
3998 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc					14'658,00		
	SOMMANO kg	97,72		150,00		14'658,00	1,04	15'244,32
3999 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a							
	A R I P O R T A R E							109'852'673,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'852'673,11
	copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	31,12	0,30 0,30		18,67 1,86		
	Pareti	2,00 2,00	31,12 31,12		3,10 2,30	143,15 124,48		
	Copertura		31,12		2,00	77,80		
	Passerella fauna	2,00	31,12		0,40	24,90		
	SOMMANO mq					390,86	22,19	8'673,18
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4000 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbrocchi e pozzetti Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,25 6,40	0,10 0,10	4,50 4,50	1,91 2,88		
	SOMMANO mc					4,79	67,10	321,41
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4001 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbrocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		3,85 3,35	0,40	4,10 2,77	6,31 9,28		
	SOMMANO mc	2,00	2,31 8,72	4,10 0,30		9,47 5,23		
	SOMMANO mc					30,29	118,22	3'580,88
4002 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbrocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	30,30		150,00		4'545,00		
	SOMMANO kg					4'545,00	1,04	4'726,80
4003	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A R I P O R T A R E							109'869'975,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'869'975,38
b.04.001	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Perimetro in pianta Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	3,85 4,10 23,00 10,72 8,72	0,40 0,40 4,10	 2,77	3,08 3,28 63,71 43,95 34,88		
	SOMMANO mq					148,90	22,19	3'304,09
4004 b.02.100.f	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40	35,00		15,00		525,00		
	SOMMANO ml					525,00	23,44	12'306,00
4005 b.02.105.e	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali					525,00		
	SOMMANO ml					525,00	33,64	17'661,00
4006 b.02.110.b	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diam SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m	525,00		31,00		16'275,00		
	SOMMANO kg					16'275,00	1,53	24'900,75
4007 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,60	0,70	0,10		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
	A R I P O R T A R E							109'928'210,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'928'210,97
4008 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,60	0,50	0,50		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
4009 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,10	0,50		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,19	312,88
4010 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	3,40		90,00		306,00		
	SOMMANO kg					306,00	1,04	318,24
4011 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali Cordolo	9,00 3,10	3,75 0,50	0,07 0,50		2,36 0,78		
	SOMMANO mc					3,14	25,30	79,44
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4012 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		31,12		7,70	239,62		
	SOMMANO mq					239,62	26,91	6'448,17
	A R I P O R T A R E							109'935'716,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'935'716,84
4013 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,10 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	120,54 120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,04	732,88
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4014 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
4015 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			20,03 22,50		20,03 22,50		
	SOMMANO mq					42,53	50,89	2'164,35
4016 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			20,03 22,50		20,03 22,50		
	SOMMANO mq					42,53	2,52	107,18
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4017 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							109'940'270,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'940'270,07
	Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,20			10,20		
	SOMMANO m					10,20	12,90	131,58
4018 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 (Cat 41) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4019 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM28-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'007,38		
	SOMMANO mc					1'007,38	6,27	6'316,27
4020 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					569,62		
	SOMMANO mc					569,62	1,96	1'116,46
4021 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento		28,94 28,94	0,10 0,50	3,50 0,30	10,13 4,34		
	SOMMANO mc					14,47	67,10	970,94
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4022 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							109'949'451,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'949'451,40
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo fondazione ed elevazione</p> <p>Canna tombino</p> <p>Fondazione</p> <p>Pareti</p> <p>Copertura</p> <p>Passerella fauna</p>	2,00	28,54	0,30	3,10	26,54		
	SOMMANO mc					34,25		
						26,54		
						2,28		
						<u>89,61</u>	118,22	10'593,69
4023 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio Tombino</p> <p>Incidenza pari ad 150 kg/mc</p>	89,62		150,00		13'443,00		
	SOMMANO kg					<u>13'443,00</u>	1,04	13'980,72
4024 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme tombino</p> <p>Canna tombino</p> <p>Fondazione</p> <p>Pareti</p> <p>Copertura</p> <p>Passerella fauna</p>	2,00	28,54	0,30		17,12		
		2,00		0,30	3,10	1,86		
		2,00	28,54		2,30	131,28		
		2,00	28,54		2,00	114,16		
			28,54		2,50	71,35		
		2,00	28,54		0,40	22,83		
	SOMMANO mq					<u>358,60</u>	22,19	7'957,33
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4025 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Sbocco di uscita</p>		5,25	0,10	4,50	2,36		
			7,70	0,10	4,50	3,47		
	SOMMANO mc					<u>5,83</u>	67,10	391,19
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4026 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa</p>							
	A RIPORTARE							109'982'374,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'982'374,33
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Area in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		4,85 3,95 2,89 22,80	0,40 4,10 0,30	4,10 2,50 	7,95 9,88 11,85 13,68 43,36	118,22	5'126,02
4027 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compre</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>Incidenza pari ad</p> <p>150 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	43,36		150,00		6'504,00 6'504,00	1,04	6'764,16
4028 b.04.001	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata</p> <p>Fondazione</p> <p>Perimetro in pianta</p> <p>Pozzetto centrale</p> <p>Sbocco di uscita</p> <p>Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)</p> <p>Pareti esterne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)</p>	2,00 2,00 4,00	4,85 4,10 27,00 12,70 22,80	0,40 0,40 4,10	2,50 	3,88 3,28 67,50 52,07 91,20 217,93	22,19	4'835,87
4029 b.06.095	<p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Impermeabilizzazione canna</p> <p>Canna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		28,54		7,70	219,76 219,76	26,91	5'913,74
4030 b.07.115.b	<p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso</p>							
	A R I P O R T A R E							110'005'014,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'005'014,12
	eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Sbocco di uscita		4,10 4,10	28,00 28,00	1,05 1,05	120,54 120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,04	732,88
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4031 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			8,20 8,20		8,20 8,20		
	SOMMANO mc					16,40	94,44	1'548,82
4032 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			20,72 24,90		20,72 24,90		
	SOMMANO mq					45,62	50,89	2'321,60
4033 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita			20,72 24,90		20,72 24,90		
	SOMMANO mq					45,62	2,52	114,96
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4034 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	18,00		12,00		216,00		
	A R I P O R T A R E					216,00		110'009'732,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,00		110'009'732,38
	SOMMANO ml					216,00	53,45	11'545,20
4035 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	216,00		0,28		60,48		
	SOMMANO mc					60,48	11,73	709,43
4036 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	60,48		130,00		7'862,40		
	SOMMANO kg					7'862,40	1,04	8'176,90
4037 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,60	1,20	0,10		1,63		
	SOMMANO mc					1,63	67,10	109,37
4038 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,60	1,00	1,00		13,60		
	SOMMANO mc					13,60	102,10	1'388,56
4039 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,60	1,00		29,20		
	SOMMANO mq					29,20	22,19	647,95
4040	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A R I P O R T A R E							110'032'309,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'032'309,79
b.05.030	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	13,60		90,00		1'224,00		
	SOMMANO kg					1'224,00	1,04	1'272,96
4041 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 3,10	3,75 1,00	0,28 1,00		6,30 3,10		
	SOMMANO mc					9,40	25,30	237,82
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4042 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		10,20			10,20		
	SOMMANO m					10,20	12,90	131,58
4043 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 (Cat 42) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4044 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A R I P O R T A R E							110'034'598,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'034'598,23
	Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM30-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'260,51		
	SOMMANO mc					1'260,51	6,27	7'903,40
4045 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					574,49		
	SOMMANO mc					574,49	1,96	1'126,00
4046 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		65,92	0,10	3,00	19,78		
	SOMMANO mc					19,78	67,10	1'327,24
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4047 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura					51,11		
	SOMMANO mc	2,00	65,52	0,30	2,60	78,62		
			65,52	0,30	2,60	51,11		
	SOMMANO mc					180,84	118,22	21'378,90
4048 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc					27'126,00		
	SOMMANO kg	180,84		150,00		27'126,00	1,04	28'211,04
4049 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							110'094'544,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'094'544,81
	Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00	65,52	0,30 0,30		39,31 1,56		
	Pareti	2,00 2,00	65,52		2,60 2,00	301,39 262,08		
	Copertura		65,52		2,00	131,04		
	SOMMANO mq					735,38	22,19	16'318,08
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4050 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00 5,60 5,90	0,10 0,10 0,10	4,00 4,00 4,00	1,20 2,24 2,36		
	SOMMANO mc					5,80	67,10	389,18
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4051 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		2,60 3,35 5,20 6,70 2,56 8,96	0,40 0,40 0,40 3,60 0,30	3,60 3,40 3,60 6,20	3,74 11,39 7,49 41,54 9,22 5,38		
	SOMMANO mc	2,00				78,76	118,22	9'311,01
4052 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	78,75		150,00		11'812,50		
	SOMMANO kg					11'812,50	1,04	12'285,00
4053 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A R I P O R T A R E							110'132'848,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'132'848,08
	cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60	0,40 0,40		2,08 2,88		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		12,40		3,40	42,16		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	5,20 3,60 8,15 8,96	0,40 0,40 3,60		4,16 2,88 29,34 35,84		
	SOMMANO mq					273,10	22,19	6'060,09
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4054 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		65,52		7,20	471,74		
	SOMMANO mq					471,74	26,91	12'694,52
4055 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita			3,60 3,60 3,60	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	105,84 105,84 105,84	
	SOMMANO kg					317,52	3,04	965,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4056 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				7,20	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
4057 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con							
	A RIPORTARE							110'153'247,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'153'247,92
	dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			23,40		23,40		
	SOMMANO mq					23,40	50,89	1'190,83
4058 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			23,40		23,40		
	SOMMANO mq					23,40	2,52	58,97
4059 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'688,00		
	SOMMANO mc					2'688,00	3,25	8'736,00
4060 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'688,00		
	SOMMANO mc					2'688,00	21,97	59'055,36
4061 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'688,00		
	SOMMANO mq					2'688,00	2,52	6'773,76
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4062 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un prefano a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche							
	A RIPORTARE							110'229'062,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'229'062,84
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	19,00		15,00		285,00		
	SOMMANO ml					285,00	53,45	15'233,25
4063 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	285,00		0,28		79,80		
	SOMMANO mc					79,80	11,73	936,05
4064 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	79,80		130,00		10'374,00		
	SOMMANO kg					10'374,00	1,04	10'788,96
4065 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	14,60	1,20	0,10		1,75		
	SOMMANO mc					1,75	67,10	117,43
4066 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	14,60	1,00	1,00		14,60		
	SOMMANO mc					14,60	102,10	1'490,66
4067 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							110'257'629,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'257'629,19
	Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	15,60	1,00		31,20		
	SOMMANO mq					31,20	22,19	692,33
4068 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	14,60		90,00		1'314,00		
	SOMMANO kg					1'314,00	1,04	1'366,56
4069 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	3,43 1,00	0,28 1,00		5,76 2,60		
	SOMMANO mc					8,36	25,30	211,51
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4070 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
4071 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 (Cat 43) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4072	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e							
	A R I P O R T A R E							110'260'664,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'260'664,35
B.01.001.a	consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM31-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'720,54		
	SOMMANO mc					1'720,54	6,27	10'787,79
4073 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					59,46		
	SOMMANO mc					59,46	1,96	116,54
4074 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		59,48	0,10	3,00	17,84		
	SOMMANO mc					17,84	67,10	1'197,06
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4075 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura		59,08	0,30	2,60	46,08		
		2,00	59,08	0,30	2,00	70,90		
			59,08	0,30	2,60	46,08		
	SOMMANO mc					163,06	118,22	19'276,95
4076 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	163,06		150,00		24'459,00		
	SOMMANO kg					24'459,00	1,04	25'437,36
	A R I P O R T A R E							110'317'480,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'317'480,05
4077 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00 2,00 2,00 2,00	59,08 59,08 59,08 59,08	0,30 0,30		35,45 1,56 271,77 236,32 118,16		
	SOMMANO mq					663,26	22,19	14'717,74
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4078 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti		3,00 5,60 7,00	0,10 0,10 0,10	4,00 4,00 4,00	1,20 2,24 2,80		
	SOMMANO mc					6,24	67,10	418,70
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4079 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti		2,60 3,36 5,20 6,70	0,40 0,40	3,60 4,56 3,60 4,30	3,74 15,32 7,49 28,81		
	Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00	3,28 11,58	3,60 0,30		11,81 6,95		
	SOMMANO mc					74,12	118,22	8'762,47
4080 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad							
	A R I P O R T A R E							110'341'378,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'341'378,96
	150 kg/mc	74,12		150,00		11'118,00		
	SOMMANO kg					11'118,00	1,04	11'562,72
4081 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60	0,40 0,40		2,08 2,88		
	Perimetro in pianta		12,40		4,56	56,54		
	Pozzetto centrale							
	Fondazione	2,00 2,00	5,20 3,60	0,40 0,40		4,16 2,88		
	Perimetro in pianta		24,80		4,30	106,64		
	Sbocco di uscita							
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)		10,90	3,60		39,24		
	Pareti esterne	4,00	11,58			46,32		
	SOMMANO mq					260,74	22,19	5'785,82
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4082 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		59,08		7,20	425,38		
	SOMMANO mq					425,38	26,91	11'446,98
4083 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)							
	Imbocco di entrata		3,60	28,00	1,05	105,84		
	Pozzetto centrale		3,60	28,00	1,05	105,84		
	Sbocco di uscita		3,60	28,00	1,05	105,84		
	SOMMANO kg					317,52	3,04	965,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4084 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco							
	A R I P O R T A R E							110'371'139,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'371'139,74
	Sbocco di uscita			7,20		7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
4085 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			21,50		21,50		
	SOMMANO mq					21,50	50,89	1'094,14
4086 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			21,50		21,50		
	SOMMANO mq					21,50	2,52	54,18
4087 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'380,00		
	SOMMANO mc					2'380,00	3,25	7'735,00
4088 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'380,00		
	SOMMANO mc					2'380,00	21,97	52'288,60
4089 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'380,00		
	SOMMANO mq					2'380,00	2,52	5'997,60
	A R I P O R T A R E							110'438'989,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'438'989,23
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4090 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	17,00		15,00		255,00		
	SOMMANO ml					255,00	53,45	13'629,75
4091 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	255,00		0,28		71,40		
	SOMMANO mc					71,40	11,73	837,52
4092 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	71,40		130,00		9'282,00		
	SOMMANO kg					9'282,00	1,04	9'653,28
4093 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicate negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	13,00	1,20	0,10		1,56		
	SOMMANO mc					1,56	67,10	104,68
4094 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	13,00	1,00	1,00		13,00		
	SOMMANO mc					13,00	102,10	1'327,30
4095	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A R I P O R T A R E							110'464'541,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'464'541,76
b.04.001	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	14,00	1,00		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	22,19	621,32
4096 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	13,00		90,00		1'170,00		
	SOMMANO kg					1'170,00	1,04	1'216,80
4097 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	2,10 1,00	0,28 1,00		3,53 2,60		
	SOMMANO mc					6,13	25,30	155,09
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4098 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
4099 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	A R I P O R T A R E							110'467'299,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'467'299,73
4100 B.01.001.a	<p>TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 (Cat 44) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM32-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m</p>					2'105,66		
	SOMMANO mc					2'105,66	6,27	13'202,49
4101 B.01.005.a	<p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo</p>					277,34		
	SOMMANO mc					277,34	1,96	543,59
4102 b.03.025.a	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino Passerella fauna - riempimento</p>		62,09	0,10	5,20	32,29		
	SOMMANO mc		62,09	0,50	0,30	9,31		
						41,60	67,10	2'791,36
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4103 b.03.035.b	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura Passerella fauna</p>					118,44		
	SOMMANO mc	2,00	61,69	0,40	4,80	123,38		
			61,69	0,40	4,80	118,44		
			61,69	0,20	0,40	4,94		
						365,20	118,22	43'173,94
4104 b.05.030	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							110'527'011,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'527'011,11
	Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao Tombino Incidenza pari ad 160 kg/mc	365,20		160,00		58'432,00		
	SOMMANO kg					58'432,00	1,04	60'769,28
4105 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	61,69	0,40		49,35		
	Pareti	2,00	61,69		4,80	3,84		
	Copertura	2,00	61,69		2,90	357,80		
	Passerella fauna	2,00	61,69		2,50	308,45		
	SOMMANO mq					4,00	246,76	
						0,40	49,35	
	SOMMANO mq					1'015,55	22,19	22'535,05
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4106 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata		3,70	0,10	6,20	2,29		
	Pozzetto centrale		6,00	0,10	6,20	3,72		
	Sbocco di uscita		6,60	0,10	6,20	4,09		
	SOMMANO mc					10,10	67,10	677,71
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4107 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata							
	Fondazione		3,30	0,50	5,80	9,57		
	Area in pianta		4,65		2,70	12,56		
	Pozzetto centrale							
	Fondazione		5,60	0,50	5,80	16,24		
	Area in pianta		12,48		6,00	74,88		
	Sbocco di uscita							
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)		3,97	5,80		23,03		
	Pareti esterne	2,00	12,60	0,40		10,08		
	SOMMANO mc					146,36	118,22	17'302,68
4108 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A R I P O R T A R E							110'628'295,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'628'295,83
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 160 kg/mc	146,35		160,00		23'416,00		
	SOMMANO kg					23'416,00	1,04	24'352,64
4109 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	3,30 5,80	0,50 0,50		3,30 5,80		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		21,00		2,70	56,70		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	5,60 5,80 11,00 12,60	0,50 0,50 5,80		5,60 5,80 63,80 50,40		
	SOMMANO mq					397,80	22,19	8'827,18
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4110 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		61,69		10,60	653,91		
	SOMMANO mq					653,91	26,91	17'596,72
4111 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		5,80 5,80 5,80	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	170,52 170,52 170,52		
	SOMMANO kg					511,56	3,04	1'555,14
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
	A R I P O R T A R E							110'680'627,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'680'627,51
4112 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita							
	SOMMANO mc					11,60 11,60		
						11,60 11,60		
						23,20	94,44	2'191,01
4113 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida" SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita							
	SOMMANO mq					53,94 31,30		
						53,94 31,30		
						85,24	50,89	4'337,86
4114 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Imbocco di entrata Sbocco di uscita							
	SOMMANO mq					53,94 31,30		
						53,94 31,30		
						85,24	2,52	214,80
4115 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco ed in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni							
	SOMMANO mc					2'555,00		
						2'555,00	3,25	8'303,75
4116 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni							
	SOMMANO mc					2'555,00		
						2'555,00	21,97	56'133,35
4117 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti							
	A R I P O R T A R E							110'751'808,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'751'808,28
	all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					2'555,00		
	SOMMANO mq					2'555,00	2,52	6'438,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4118 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	22,00		15,00		330,00		
	SOMMANO ml					330,00	53,45	17'638,50
4119 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	330,00		0,28		92,40		
	SOMMANO mc					92,40	11,73	1'083,85
4120 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	92,40		130,00		12'012,00		
	SOMMANO kg					12'012,00	1,04	12'492,48
4121 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,00	1,20	0,10		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
4122 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e							
	A R I P O R T A R E							110'789'598,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'789'598,59
	prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,00	1,00	1,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
4123 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,00	1,00		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,19	798,84
4124 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	17,00			90,00	1'530,00		
	SOMMANO kg					1'530,00	1,04	1'591,20
4125 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 4,80	2,35 1,00	0,28 1,00		3,95 4,80		
	SOMMANO mc					8,75	25,30	221,38
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4126 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		14,60			14,60		
	SOMMANO m					14,60	12,90	188,34
4127 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.							
	A R I P O R T A R E							110'794'134,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'794'134,05
	Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00 <hr/> 24,00	26,92	646,08
	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 (Cat 176) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4128 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM33-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m SOMMANO mc					877,59 <hr/> 877,59	6,27	5'502,49
4129 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					436,41 <hr/> 436,41	1,96	855,36
4130 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino SOMMANO mc		59,96	0,10	3,00	17,99 <hr/> 17,99	67,10	1'207,13
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4131 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00	59,56 59,56 59,56	0,30 0,30 0,30	2,60 2,00 2,60	46,46 71,47 46,46		
	A R I P O R T A R E					164,39		110'802'345,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					164,39		110'802'345,11
	SOMMANO mc					164,39	118,22	19'434,19
4132 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	164,39		150,00		24'658,50		
	SOMMANO kg					24'658,50	1,04	25'644,84
4133 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	59,56	0,30		35,74		
		2,00			0,30	1,56		
	Pareti	2,00	59,56			273,98		
		2,00	59,56			238,24		
	Copertura		59,56			119,12		
	SOMMANO mq					668,64	22,19	14'837,12
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4134 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,00	0,10	4,00	1,20		
			5,40	0,10	4,00	2,16		
			5,00	0,10	3,00	1,50		
	SOMMANO mc					4,86	67,10	326,11
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4135 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione		2,60	0,40	3,60	3,74		
			3,36		3,50	11,76		
			5,00	0,40	3,60	7,20		
	A RIPORTARE					22,70		110'862'587,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,70		110'862'587,37
	Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne		4,95 2,49 6,51		3,20	15,84 6,47 3,91		
	SOMMANO mc	2,00				48,92	118,22	5'783,32
4136 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	48,92		150,00		7'338,00		
	SOMMANO kg					7'338,00	1,04	7'631,52
4137 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60 12,40	0,40 0,40		2,08 2,88 43,40		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione	2,00 2,00	5,00 3,60 17,80	0,40 0,40	3,50	4,00 2,88 56,96		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	4,00	9,60 6,51	2,60	3,20	24,96 26,04		
	SOMMANO mq					163,20	22,19	3'621,41
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4138 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		59,56		7,20	428,83		
	SOMMANO mq					428,83	26,91	11'539,82
4139 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)							
	A R I P O R T A R E							110'891'163,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'891'163,44
	Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita SOMMANO kg		3,60 3,60 2,60	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	105,84 105,84 76,44		
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4140 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mc			5,20		5,20		
						5,20	3,04	875,88
4141 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guid SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			18,27		18,27		
						18,27	50,89	929,76
4142 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			18,27		18,27		
						18,27	2,52	46,04
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4143 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizione delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristi SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 SOMMANO ml	38,00		15,00		570,00		
						570,00	53,45	30'466,50
4144 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							110'923'972,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'923'972,71
	Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	570,00		0,28		159,60		
	SOMMANO mc					159,60	11,73	1'872,11
4145 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	159,60		130,00		20'748,00		
	SOMMANO kg					20'748,00	1,04	21'577,92
4146 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	29,20	1,20	0,10		3,50		
	SOMMANO mc					3,50	67,10	234,85
4147 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	29,20	1,00	1,00		29,20		
	SOMMANO mc					29,20	102,10	2'981,32
4148 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	30,20	1,00		60,40		
	SOMMANO mq					60,40	22,19	1'340,28
4149 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo							
	A R I P O R T A R E							110'951'979,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'951'979,19
	Incidenza pari ad 90 kg/mc	29,20		90,00		2'628,00		
	SOMMANO kg					2'628,00	1,04	2'733,12
4150 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	3,57 1,00	0,28 1,00		6,00 2,60		
	SOMMANO mc					8,60	25,30	217,58
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4151 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
4152 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretana fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00			2,00 2,00 12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 (Cat 45) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4153 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM34-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m					1'052,65		
	SOMMANO mc					1'052,65	6,27	6'600,12
4154 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.							
	A R I P O R T A R E							110'962'294,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'962'294,77
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo SOMMANO mc					227,35		
						227,35	1,96	445,61
4155 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino SOMMANO mc		55,51	0,10	3,00	16,65		
						16,65	67,10	1'117,22
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4156 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura		55,11	0,30	2,60	42,99		
		2,00	55,11	0,30	2,00	66,13		
			55,11	0,30	2,60	42,99		
	SOMMANO mc					152,11	118,22	17'982,44
4157 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc		152,10		150,00	22'815,00		
	SOMMANO kg					22'815,00	1,04	23'727,60
4158 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione Pareti Copertura		2,00	55,11	0,30	33,07		
		2,00		0,30	2,60	1,56		
		2,00	55,11		2,30	253,51		
		2,00	55,11		2,00	220,44		
			55,11		2,00	110,22		
	A R I P O R T A R E					618,80		111'005'567,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					618,80		111'005'567,64
	SOMMANO mq					618,80	22,19	13'731,17
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4159 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita							
	SOMMANO mc					4,92	67,10	330,13
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4160 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione Area in pianta Pozzetto centrale Fondazione Area in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne							
	SOMMANO mc	2,00				46,01	118,22	5'439,30
4161 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc							
	SOMMANO kg	46,01		150,00		6'901,50		
						6'901,50	1,04	7'177,56
4162 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione							
		2,00	2,60	0,40		2,08		
	A R I P O R T A R E					2,08		111'032'245,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,08		111'032'245,80
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione	2,00	3,60 12,40	0,40	3,10	2,88 38,44		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	3,80 3,60 10,20 6,86	0,40 0,40 2,60	3,40	3,04 2,88 26,52 27,44		
	SOMMANO mq					153,94	22,19	3'415,93
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4163 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		55,11		7,20	396,79		
	SOMMANO mq					396,79	26,91	10'677,62
4164 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita		3,60 3,60 2,60	28,00 28,00 28,00	1,05 1,05 1,05	105,84 105,84 76,44		
	SOMMANO kg					288,12	3,04	875,88
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4165 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			5,20		5,20		
	SOMMANO mc					5,20	94,44	491,09
4166 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			18,27		18,27		
	A RIPORTARE					18,27		111'047'706,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,27		111'047'706,32
	SOMMANO mq					18,27	50,89	929,76
4167 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita			18,27		18,27		
	SOMMANO mq					18,27	2,52	46,04
4168 A.01.001	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					742,00		
	SOMMANO mc					742,00	3,25	2'411,50
4169 E.01.020.1.a	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					742,00		
	SOMMANO mc					742,00	21,97	16'301,74
4170 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Inalveazioni Da computo inalveazioni					742,00		
	SOMMANO mq					742,00	2,52	1'869,84
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4171 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un prefano a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	29,00		15,00		435,00		
	SOMMANO ml					435,00	53,45	23'250,75
	A R I P O R T A R E							111'092'515,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'092'515,95
4172 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	435,00		0,28		121,80		
	SOMMANO mc					121,80	11,73	1'428,71
4173 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	121,80		130,00		15'834,00		
	SOMMANO kg					15'834,00	1,04	16'467,36
4174 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	22,40	1,20	0,10		2,69		
	SOMMANO mc					2,69	67,10	180,50
4175 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	22,40	1,00	1,00		22,40		
	SOMMANO mc					22,40	102,10	2'287,04
4176 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	23,40	1,00		46,80		
	SOMMANO mq					46,80	22,19	1'038,49
4177 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							111'113'918,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'113'918,05
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	22,40		90,00		2'016,00		
	SOMMANO kg					2'016,00	1,04	2'096,64
4178 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	2,65 1,00	0,28 1,00		4,45 2,60		
	SOMMANO mc					7,05	25,30	178,37
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4179 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 (Cat 177) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4180 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 (Cat 177) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4181 B.01.001.a	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM35-STR-DI01-A							
	A R I P O R T A R E							111'116'957,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'116'957,82
	Volume di scavo entro i primi 2 m					3'035,65		
	SOMMANO mc					3'035,65	6,27	19'033,53
4182 B.01.005.a	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo					988,35		
	SOMMANO mc					988,35	1,96	1'937,17
4183 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino		76,43	0,10	3,00	22,93		
	SOMMANO mc					22,93	67,10	1'538,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4184 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione Pareti Copertura	2,00	76,03	0,30	2,60	59,30		
	SOMMANO mc					91,24		
						59,30		
						209,84	118,22	24'807,28
4185 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 150 kg/mc	209,84		150,00		31'476,00		
	SOMMANO kg					31'476,00	1,04	32'735,04
4186 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPORTARE							111'197'009,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'197'009,44
	Casseforme tombino Canna tombino Fondazione	2,00	76,03	0,30		45,62		
		2,00		0,30	2,60	1,56		
	Pareti	2,00	76,03		2,30	349,74		
		2,00	76,03		2,00	304,12		
	Copertura		76,03		2,00	152,06		
	SOMMANO mq					853,10	22,19	18'930,29
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
4187 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata		3,00	0,10	4,00	1,20		
	Pozzetto centrale		5,60	0,10	4,00	2,24		
	Sbocco di uscita		3,00	0,10	4,00	1,20		
	SOMMANO mc					4,64	67,10	311,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4188 b.03.035.b	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse 1 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata							
	Fondazione		2,60	0,40	3,60	3,74		
	Area in pianta		3,36		4,60	15,46		
	Pozzetto centrale							
	Fondazione		5,20	0,40	3,60	7,49		
	Area in pianta		6,70		5,50	36,85		
	Sbocco di uscita							
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.)		2,54	3,60		9,14		
	Pareti esterne	2,00	9,00	0,30		5,40		
	SOMMANO mc					78,08	118,22	9'230,62
4189 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc	78,08		150,00		11'712,00		
	SOMMANO kg					11'712,00	1,04	12'180,48
4190 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo							
	A RIPORTARE							111'237'662,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'237'662,17
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione	2,00 2,00	2,60 3,60	0,40 0,40		2,08 2,88		
	Perimetro in pianta Pozzetto centrale Fondazione		12,40		4,60	57,04		
	Perimetro in pianta Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) Pareti esterne	2,00 2,00 4,00	5,20 3,60 15,00 9,00	0,40 0,40 3,60	5,50	4,16 2,88 54,00 36,00		
	SOMMANO mq					295,44	22,19	6'555,81
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4191 b.06.095	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna		76,03		7,20	547,42		
	SOMMANO mq					547,42	26,91	14'731,07
4192 b.07.115.b	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisoriale, SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata Pozzetto centrale Sbocco di uscita					105,84 105,84 105,84		
	SOMMANO kg					317,52	3,04	965,26
	TM04 - Gabbionate e materassi reno (SbCat 66)							
4193 E.01.027.1.a	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita				7,20	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
4194 E.01.065.c	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x(h=var), in accordo con le "Linee Guida							
	A RIPORTARE							111'260'594,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'260'594,28
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			22,49		22,49		
						22,49	50,89	1'144,52
4195 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno Imbocco e sbocco Sbocco di uscita SOMMANO mq			22,49		22,49		
						22,49	2,52	56,67
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4196 B.02.001.A	A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristiche SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	22,00		15,00		330,00		
	SOMMANO ml					330,00	53,45	17'638,50
4197 ZZ.PA.OC.00 01	Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzati per pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a completamento del getto, misurazione a SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600	330,00		0,28		92,40		
	SOMMANO mc					92,40	11,73	1'083,85
4198 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali	92,40		130,00		12'012,00		
	SOMMANO kg					12'012,00	1,04	12'492,48
4199 b.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							111'293'010,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'293'010,30
	MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo	17,00	1,20	0,10		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
4200 b.03.031.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse I SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo	17,00	1,00	1,00		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
4201 b.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo	2,00	18,00	1,00		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,19	798,84
4202 b.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compre SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza pari ad 90 kg/mc	17,00		90,00		1'530,00		
	SOMMANO kg					1'530,00	1,04	1'591,20
4203 a.03.019	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali Cordolo	6,00 2,60	3,00 1,00	0,28 1,00		5,04 2,60		
	SOMMANO mc					7,64	25,30	193,29
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4204 NP.OC.30	Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio							
	A RIPORTARE							111'297'466,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'297'466,21
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna		9,20			9,20		
	SOMMANO m					9,20	12,90	118,68
4205 B.09.125.a	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata Sbocco di uscita	2,00 2,00	3,00 3,00		2,00 2,00	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI (SpCat 5) MODULO B (Cat 251) CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
4206 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*20)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,18	970,80
4207 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*20)	80,00				80,00		
	SOMMANO cad					80,00	28,02	2'241,60
4208 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*20)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	28,02	1'681,20
4209	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50							
	A R I P O R T A R E							111'303'124,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'303'124,57
F.02.037.a	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=1*20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	20,00				20,00		
						20,00	28,02	560,40
4210 CE.97.006.e	<p>COSTI ELEMENTARI</p> <p>OPERE IN VERDE</p> <p>PIANTINE</p> <p>- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=2*20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	40,00				40,00		
						40,00	2,80	112,00
4211 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=2*20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	40,00				40,00		
						40,00	16,18	647,20
4212 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=3*20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	60,00				60,00		
						60,00	16,18	970,80
4213 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=2*20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	40,00				40,00		
						40,00	16,18	647,20
4214 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p>							
	A R I P O R T A R E							111'306'062,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'306'062,17
	Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*20) SOMMANO cad	60,00				60,00		
						60,00	16,18	970,80
	MODULO C (Cat 252)							
4215 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*18) SOMMANO cad	36,00				36,00		
						36,00	28,02	1'008,72
4216 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*18) SOMMANO cad	18,00				18,00		
						18,00	28,02	504,36
4217 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*18) SOMMANO cad	54,00				54,00		
						54,00	16,18	873,72
4218 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*18) SOMMANO cad	126,00				126,00		
						126,00	16,18	2'038,68
4219 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A RIPORTARE							111'311'458,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'311'458,45
	(par.ug.=3*18) SOMMANO cad	54,00				54,00		
						54,00	16,18	873,72
	MODULO D1 (Cat 253)							
4220 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*8)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,18	517,76
4221 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*8)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	16,18	776,64
4222 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*8)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,18	517,76
4223 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*8)	96,00				96,00		
	SOMMANO cad					96,00	16,18	1'553,28
4224 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*8)	64,00				64,00		
	A RIPORTARE					64,00		111'315'697,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,00		111'315'697,61
	SOMMANO cad					64,00	16,18	1'035,52
	MODULO D2 (Cat 254)							
4225 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*7)</p>	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	28,02	392,28
4226 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*7)</p>	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	28,02	392,28
4227 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*7)</p>	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	16,18	226,52
4228 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*7)</p>	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	16,18	453,04
4229 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*7)</p>	21,00				21,00		
	SOMMANO cad					21,00	16,18	339,78
	A R I P O R T A R E							111'318'537,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'318'537,03
4230 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	21,00				21,00		
	MODULO D3 (Cat 258)					21,00	16,18	339,78
4231 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=26*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	104,00				104,00		
	MODULO D3 (Cat 258)					104,00	16,18	1'682,72
4232 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=15*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	60,00				60,00		
	MODULO D4 (Cat 259)					60,00	16,18	970,80
4233 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	36,00				36,00		
	MODULO D4 (Cat 259)					36,00	16,18	582,48
4234 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*3)</p>	24,00				24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		111'322'112,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		111'322'112,81
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4235 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=9*3)	27,00				27,00		
	SOMMANO cad					27,00	16,18	436,86
	MODULO F1 (Cat 256)							
4236 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,00	180,00
4237 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4238 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2/4)	0,50				0,50		
	SOMMANO cad					0,50	16,18	8,09
4239 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	A RIPORTARE							111'323'384,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'323'384,96
4240 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4) SOMMANO cad	12,00				12,00 <hr/> 12,00	20,00	240,00
4241 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8) SOMMANO cad	8,00				8,00 <hr/> 8,00	45,00	360,00
4242 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8) SOMMANO cad	8,00				8,00 <hr/> 8,00	16,18	129,44
4243 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8) SOMMANO cad	16,00				16,00 <hr/> 16,00	16,18	258,88
4244 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8) SOMMANO cad	24,00				24,00 <hr/> 24,00	16,18	388,32
4245 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1							
	A R I P O R T A R E							111'324'761,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'324'761,60
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	20,00	480,00
	MODULO A (Cat 250)							
4246 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*3)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	2,80	42,00
4247 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	16,18	291,24
4248 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*3)	33,00				33,00		
	SOMMANO cad					33,00	16,18	533,94
	MODULO B (Cat 251)							
4249 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*26)	78,00				78,00		
	SOMMANO cad					78,00	16,18	1'262,04
4250 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	A R I P O R T A R E							111'327'370,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'327'370,82
	Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*26) SOMMANO cad	104,00				104,00		
						104,00	28,02	2'914,08
4251 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*26) SOMMANO cad	78,00				78,00		
						78,00	28,02	2'185,56
4252 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*26) SOMMANO cad	26,00				26,00		
						26,00	28,02	728,52
4253 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*26) SOMMANO cad	52,00				52,00		
						52,00	2,80	145,60
4254 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*26) SOMMANO cad	52,00				52,00		
						52,00	16,18	841,36
4255 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*26) SOMMANO cad	78,00				78,00		
						78,00	16,18	1'262,04
	A R I P O R T A R E							111'335'447,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'335'447,98
4256 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*26)	52,00				52,00		
	SOMMANO cad					52,00	16,18	841,36
4257 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*26)	78,00				78,00		
	SOMMANO cad					78,00	16,18	1'262,04
	MODULO C (Cat 252)							
4258 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,02	280,20
4259 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*5)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,02	140,10
4260 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,18	242,70
4261	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20							
	A RIPORTARE							111'338'214,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'338'214,38
F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 252 - MODULO C</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	35,00				35,00		
						35,00	16,18	566,30
4262 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 252 - MODULO C</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	15,00				15,00		
						15,00	16,18	242,70
	MODULO D1 (Cat 253)							
4263 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4264 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	24,00				24,00		
						24,00	16,18	388,32
4265 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4266 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo</p>							
	A R I P O R T A R E							111'339'929,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'339'929,46
	scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	16,18	776,64
4267 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,18	517,76
MODULO F1 (Cat 256)								
4268 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	45,00	135,00
4269 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4270 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4271 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							111'341'553,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'341'553,02
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4) SOMMANO cad	12,00				12,00		
						12,00	16,18	194,16
4272 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4) SOMMANO cad	12,00				12,00		
						12,00	20,00	240,00
	MODULO A (Cat 250)							
4273 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*17) SOMMANO cad	85,00				85,00		
						85,00	2,80	238,00
4274 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*17) SOMMANO cad	102,00				102,00		
						102,00	16,18	1'650,36
4275 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*17) SOMMANO cad	187,00				187,00		
						187,00	16,18	3'025,66
	MODULO B (Cat 251)							
4276 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -							
	A RIPORTARE							111'346'901,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'346'901,20
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*30)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	16,18	1'456,20
4277 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*30)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	28,02	3'362,40
4278 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*30)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	28,02	2'521,80
4279 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*30)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	28,02	840,60
4280 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	2,80	168,00
4281 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,18	970,80
	A R I P O R T A R E							111'356'221,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'356'221,00
4282 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*30)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	16,18	1'456,20
4283 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,18	970,80
4284 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*30)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	16,18	1'456,20
	MODULO E (Cat 255)							
4285 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*10)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,18	970,80
4286 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=9*10)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	16,18	1'456,20
	A R I P O R T A R E							111'362'531,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'362'531,20
4287 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*10) SOMMANO cad	80,00				80,00		
						80,00	16,18	1'294,40
	MODULO F1 (Cat 256)							
4288 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4) SOMMANO cad	4,00				4,00		
						4,00	45,00	180,00
4289 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4) SOMMANO cad	4,00				4,00		
						4,00	16,18	64,72
4290 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4) SOMMANO cad	8,00				8,00		
						8,00	16,18	129,44
4291 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4) SOMMANO cad	12,00				12,00		
						12,00	16,18	194,16
4292 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE							
	A R I P O R T A R E							111'364'393,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'364'393,92
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4) SOMMANO cad	12,00				12,00		
	MODULO A (Cat 250)					12,00	20,00	240,00
4293 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*8) SOMMANO cad	48,00				48,00		
						48,00	2,80	134,40
4294 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*8) SOMMANO cad	48,00				48,00		
						48,00	16,18	776,64
4295 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*8) SOMMANO cad	88,00				88,00		
	MODULO C (Cat 252)					88,00	16,18	1'423,84
4296 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*9) SOMMANO cad	18,00				18,00		
						18,00	28,02	504,36
4297 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria							
	A RIPORTARE							111'367'473,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'367'473,16
	fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*9) SOMMANO cad	9,00				9,00		
						9,00	28,02	252,18
4298 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*9) SOMMANO cad	27,00				27,00		
						27,00	16,18	436,86
4299 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*9) SOMMANO cad	63,00				63,00		
						63,00	16,18	1'019,34
4300 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*9) SOMMANO cad	27,00				27,00		
						27,00	16,18	436,86
	MODULO D1 (Cat 253)							
4301 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4) SOMMANO cad	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4302 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							111'369'877,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'369'877,28
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*4) SOMMANO cad	24,00				24,00		
						24,00	16,18	388,32
4303 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4) SOMMANO cad	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4304 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*4) SOMMANO cad	48,00				48,00		
						48,00	16,18	776,64
4305 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*4) SOMMANO cad	32,00				32,00		
						32,00	16,18	517,76
	MODULO D2 (Cat 254)							
4306 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*6) SOMMANO cad	12,00				12,00		
						12,00	28,02	336,24
4307 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -							
	A R I P O R T A R E							111'372'155,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'372'155,12
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,02	336,24
4308 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4309 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*6)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4310 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	16,18	291,24
4311 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	16,18	291,24
	MODULO D4 (Cat 259)							
4312 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4							
	A RIPORTARE							111'373'656,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'373'656,32
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*5) SOMMANO cad	60,00				60,00		
						60,00	16,18	970,80
4313 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*5) SOMMANO cad	40,00				40,00		
						40,00	16,18	647,20
4314 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=9*5) SOMMANO cad	45,00				45,00		
						45,00	16,18	728,10
	MODULO F2 (Cat 257)							
4315 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4) SOMMANO cad	4,00				4,00		
						4,00	16,18	64,72
4316 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4) SOMMANO cad	4,00				4,00		
						4,00	16,18	64,72
4317 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
						12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		111'376'131,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		111'376'131,86
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4318 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4319 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	MODULO C (Cat 252)							
4320 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,02	224,16
4321 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,02	112,08
4322 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	A R I P O R T A R E							111'377'180,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'377'180,02
4323 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*4)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	16,18	453,04
4324 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	MODULO D1 (Cat 253)							
4325 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4326 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4327 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
	A R I P O R T A R E							111'378'733,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'378'733,30
4328 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	16,18	776,64
4329 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,18	517,76
	MODULO F2 (Cat 257)							
4330 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4331 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4332 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4333 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del							
	A R I P O R T A R E							111'380'351,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'380'351,30
	D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4334 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	MODULO A (Cat 250)							
4335 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*5)	25,00				25,00		
	SOMMANO cad					25,00	2,80	70,00
4336 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*5)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	16,18	485,40
4337 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*5)	55,00				55,00		
	SOMMANO cad					55,00	16,18	889,90
	MODULO B (Cat 251)							
4338	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20							
	A R I P O R T A R E							111'382'120,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'382'120,20
F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*21)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	63,00				63,00		
						63,00	16,18	1'019,34
4339 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*21)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	84,00				84,00		
						84,00	28,02	2'353,68
4340 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*21)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	63,00				63,00		
						63,00	28,02	1'765,26
4341 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*21)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	21,00				21,00		
						21,00	28,02	588,42
4342 CE.97.006.e	<p>COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*21)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	42,00				42,00		
						42,00	2,80	117,60
4343 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p>							
	A RIPORTARE							111'387'964,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'387'964,50
	Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*21) SOMMANO cad	42,00				42,00 <hr/> 42,00	16,18	679,56
4344 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*21) SOMMANO cad	63,00				63,00 <hr/> 63,00	16,18	1'019,34
4345 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*21) SOMMANO cad	42,00				42,00 <hr/> 42,00	16,18	679,56
4346 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*21) SOMMANO cad	63,00				63,00 <hr/> 63,00	16,18	1'019,34
	MODULO C (Cat 252)							
4347 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*5) SOMMANO cad	10,00				10,00 <hr/> 10,00	28,02	280,20
4348 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'391'642,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'391'642,50
	(par.ug.=1*5)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,02	140,10
4349 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,18	242,70
4350 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*5)	35,00				35,00		
	SOMMANO cad					35,00	16,18	566,30
4351 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,18	242,70
	MODULO F2 (Cat 257)							
4352 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4353 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		111'392'899,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		111'392'899,02
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4354 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4355 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4356 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
	MODULO C (Cat 252)							
4357 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	28,02	560,40
4358 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*10)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,02	280,20
	A R I P O R T A R E							111'394'322,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'394'322,10
4359 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*10)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	16,18	485,40
4360 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*10)	70,00				70,00		
	SOMMANO cad					70,00	16,18	1'132,60
4361 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*10)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	16,18	485,40
	MODULO F2 (Cat 257)							
4362 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*7)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	16,18	113,26
4363 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*7)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	16,18	113,26
4364	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20							
	A R I P O R T A R E							111'396'652,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'396'652,02
F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	21,00				21,00		
						21,00	16,18	339,78
4365 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	14,00				14,00		
						14,00	16,18	226,52
4366 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	21,00				21,00		
						21,00	16,18	339,78
	MODULO B (Cat 251)							
4367 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	24,00				24,00		
						24,00	16,18	388,32
4368 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	32,00				32,00		
						32,00	28,02	896,64
4369 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria</p>							
	A R I P O R T A R E							111'398'843,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'398'843,06
	fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	28,02	672,48
4370 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,02	224,16
4371 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	2,80	44,80
4372 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4373 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4374 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'400'431,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'400'431,70
	(par.ug.=2*8) SOMMANO cad	16,00				16,00		
4375 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00	16,18	258,88
	SOMMANO cad					24,00		
	MODULO C (Cat 252)							
4376 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*22)	44,00				44,00		
	SOMMANO cad					44,00	28,02	1'232,88
4377 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*22)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	28,02	616,44
4378 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*22)	66,00				66,00		
	SOMMANO cad					66,00	16,18	1'067,88
4379 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*22)	154,00				154,00		
	A R I P O R T A R E					154,00		111'403'996,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,00		111'403'996,10
	SOMMANO cad					154,00	16,18	2'491,72
4380 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*22)	66,00				66,00		
	SOMMANO cad					66,00	16,18	1'067,88
	MODULO D1 (Cat 253)							
4381 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4382 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4383 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4384 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	16,18	776,64
	A R I P O R T A R E							111'409'238,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'409'238,42
4385 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,18	517,76
MODULO C (Cat 252)								
4386 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	28,02	672,48
4387 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,02	336,24
4388 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*12)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	16,18	582,48
4389 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di atteccimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*12)	84,00				84,00		
	SOMMANO cad					84,00	16,18	1'359,12
4390	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20							
	A RIPORTARE							111'412'706,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'412'706,50
F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*12)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	36,00				36,00		
	MODULO A (Cat 250)					36,00	16,18	582,48
4391 CE.97.006.e	<p>COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	10,00				10,00		
						10,00	2,80	28,00
4392 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	12,00				12,00		
						12,00	16,18	194,16
4393 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	22,00				22,00		
						22,00	16,18	355,96
	MODULO F1 (Cat 256)							
4394 CE.97.020.a	<p>PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,00				4,00		
						4,00	45,00	180,00
	A RIPORTARE							111'414'047,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'414'047,10
4395 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4396 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4397 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4398 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,00	240,00
	MODULO A (Cat 250)							
4399 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*19)	95,00				95,00		
	SOMMANO cad					95,00	2,80	266,00
4400 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di							
	A R I P O R T A R E							111'414'941,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'414'941,42
	attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*19)	114,00				114,00		
	SOMMANO cad					114,00	16,18	1'844,52
4401 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*19)	209,00				209,00		
	SOMMANO cad					209,00	16,18	3'381,62
	MODULO D1 (Cat 253)							
4402 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4403 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4404 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4405 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -							
	A RIPORTARE							111'421'073,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'421'073,64
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=12*4) SOMMANO cad	48,00				48,00		
						48,00	16,18	776,64
4406 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*4) SOMMANO cad	32,00				32,00		
						32,00	16,18	517,76
	MODULO F1 (Cat 256)							
4407 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8) SOMMANO cad	8,00				8,00		
						8,00	45,00	360,00
4408 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8) SOMMANO cad	8,00				8,00		
						8,00	16,18	129,44
4409 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8) SOMMANO cad	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4410 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1							
	A R I P O R T A R E							111'423'116,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'423'116,36
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
4411 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	20,00	480,00
	MODULO B (Cat 251)							
4412 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	16,18	145,62
4413 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,02	336,24
4414 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	28,02	252,18
4415 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,02	84,06
	A RIPORTARE							111'424'802,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'424'802,78
4416 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,80	16,80
4417 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,18	97,08
4418 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	16,18	145,62
4419 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,18	97,08
4420 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	16,18	145,62
4421 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	A R I P O R T A R E							111'425'304,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'425'304,98
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					2'655,00		
	SOMMANO mq					2'655,00	1,18	3'132,90
	MODULO C (Cat 252)							
4422 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	28,02	560,40
4423 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*10)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,02	280,20
4424 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*10)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	16,18	485,40
4425 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=7*10)	70,00				70,00		
	SOMMANO cad					70,00	16,18	1'132,60
4426 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di							
	A R I P O R T A R E							111'430'896,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'430'896,48
	<p>attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*10)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	30,00				30,00		
						30,00	16,18	485,40
4427 F.01.019.1.a	<p>RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</p> <p>Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5'861,00		
						5'861,00	1,18	6'915,98
	MODULO F1 (Cat 256)							
4428 CE.97.020.a	<p>PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	8,00				8,00		
						8,00	45,00	360,00
4429 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	8,00				8,00		
						8,00	16,18	129,44
4430 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	16,00				16,00		
						16,00	16,18	258,88
4431 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di</p>							
	A R I P O R T A R E							111'439'046,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'439'046,18
	attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8) SOMMANO cad	24,00				24,00		
						24,00	16,18	388,32
4432 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8) SOMMANO cad	24,00				24,00		
						24,00	20,00	480,00
4433 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					930,00		
	SOMMANO mq					930,00	1,18	1'097,40
4434 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4433 [mq 930.00]				0,30	279,00		
	SOMMANO mc					279,00	1,84	513,36
	MODULO C (Cat 252)							
4435 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4427 [mq 5 861.00]				0,30	1'758,30		
	SOMMANO mc					1'758,30	1,84	3'235,27
	MODULO B (Cat 251)							
4436 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'444'760,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'444'760,53
	Vedi voce n° 4421 [mq 2 655.00]				0,30	796,50		
	SOMMANO mc					796,50	1,84	1'465,56
	MODULO A (Cat 250)							
4437 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,80	28,00
4438 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4439 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*2)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	16,18	355,96
4440 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto teno SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'172,00		
	SOMMANO mq					1'172,00	4,56	5'344,32
4441 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4440 [mq 1 172.00]				0,30	351,60		
	SOMMANO mc					351,60	1,84	646,94
	A R I P O R T A R E							111'452'795,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'452'795,47
	MODULO B (Cat 251)							
4442 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*31)	93,00				93,00		
	SOMMANO cad					93,00	16,18	1'504,74
4443 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=4*31)	124,00				124,00		
	SOMMANO cad					124,00	28,02	3'474,48
4444 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*31)	93,00				93,00		
	SOMMANO cad					93,00	28,02	2'605,86
4445 F.02.037.a	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*31)	31,00				31,00		
	SOMMANO cad					31,00	28,02	868,62
4446 CE.97.006.e	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*31)	62,00				62,00		
	SOMMANO cad					62,00	2,80	173,60
4447 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo							
	A R I P O R T A R E							111'461'422,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'461'422,77
	scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*31)	62,00				62,00		
	SOMMANO cad					62,00	16,18	1'003,16
4448 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi di D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*31)	93,00				93,00		
	SOMMANO cad					93,00	16,18	1'504,74
4449 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi di D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*31)	62,00				62,00		
	SOMMANO cad					62,00	16,18	1'003,16
4450 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi di D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*31)	93,00				93,00		
	SOMMANO cad					93,00	16,18	1'504,74
4451 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					18'341,00		
	SOMMANO mq					18'341,00	1,18	21'642,38
4452 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B							
	A RIPORTARE							111'488'080,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'488'080,95
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4451 [mq 18 341.00]				0,30	5'502,30		
	SOMMANO mc					5'502,30	1,84	10'124,23
	MODULO F2 (Cat 257)							
4453 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4454 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*8)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
	MODULO B (Cat 251)							
4455 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,18	388,32
	MODULO F2 (Cat 257)							
4456 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,18	258,88
4457 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di							
	A R I P O R T A R E							111'499'111,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'499'111,26
4458 F.01.019.1.a	<p>attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	24,00				24,00		
						24,00	16,18	388,32
4459 F.01.001.a	<p>RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</p> <p>Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					912,00		
						912,00	1,18	1'076,16
4459 F.01.001.a	<p>TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE</p> <p>Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4458 [mq 912.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				0,30	273,60		
						273,60	1,84	503,42
	MODULO A (Cat 250)							
4460 CE.97.006.e	<p>COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE PIANTINE - DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=5*14)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	70,00				70,00		
						70,00	2,80	196,00
4461 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=6*14)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	84,00				84,00		
						84,00	16,18	1'359,12
4462 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -</p>							
	A RIPORTARE							111'502'634,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'502'634,28
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=11*14)	154,00				154,00		
	SOMMANO cad					154,00	16,18	2'491,72
4463 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					5'300,00		
	SOMMANO mq					5'300,00	4,56	24'168,00
4464 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4463 [mq 5 300.00]				0,30	1'590,00		
	SOMMANO mc					1'590,00	1,84	2'925,60
	MODULO F1 (Cat 256)							
4465 CE.97.020.a	PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione della Talea SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,00	180,00
4466 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,18	64,72
4467 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		111'532'464,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		111'532'464,32
	SOMMANO cad					8,00	16,18	129,44
4468 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,18	194,16
4469 CE.97.035	COSTI ELEMENTARI OPERE IN VERDE ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125 SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,00	240,00
4470 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					456,00		
	SOMMANO mq					456,00	1,18	538,08
4471 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4470 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
	MODULO B (Cat 251)							
4472 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*60)	180,00				180,00		
	SOMMANO cad					180,00	16,18	2'912,40
4473	QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50							
	A RIPORTARE							111'536'730,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'536'730,11
F.02.037.a	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=4*60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	240,00				240,00		
						240,00	28,02	6'724,80
4474 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=3*60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	180,00				180,00		
						180,00	28,02	5'043,60
4475 F.02.037.a	<p>QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non protette ... necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=1*60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	60,00				60,00		
						60,00	28,02	1'681,20
4476 CE.97.006.e	<p>COSTI ELEMENTARI</p> <p>OPERE IN VERDE</p> <p>PIANTINE</p> <p>- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=2*60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	120,00				120,00		
						120,00	2,80	336,00
4477 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>(par.ug.=2*60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	120,00				120,00		
						120,00	16,18	1'941,60
4478 F.02.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie protette ... necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p>							
	A RIPORTARE							111'552'457,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'552'457,31
4479 F.02.023	Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=3*60) SOMMANO cad	180,00				180,00		
						180,00	16,18	2'912,40
4480 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=2*60) SOMMANO cad	120,00				120,00		
						120,00	16,18	1'941,60
4481 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. SOMMANO mq	180,00				180,00		
						180,00	16,18	2'912,40
4482 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4481 [mq 34 493.00] SOMMANO mc					34'493,00		
						34'493,00	1,18	40'701,74
4483 F.02.023	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4481 [mq 34 493.00] SOMMANO mc					0,30	10'347,90	
						10'347,90	1,84	19'040,14
	MODULO E (Cat 255)							
4483 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'619'965,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'619'965,59
	(par.ug.=6*14) SOMMANO cad	84,00				84,00		
4484 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=9*14) SOMMANO cad					84,00	16,18	1'359,12
		126,00				126,00		
4485 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*14) SOMMANO cad					112,00		
		112,00				112,00	16,18	1'812,16
4486 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. SOMMANO mq					2'494,00		
						2'494,00	1,18	2'942,92
4487 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4486 [mq 2 494.00] SOMMANO mc				0,30	748,20		
						748,20	1,84	1'376,69
	MODULO B (Cat 251)							
4488 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'629'495,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'629'495,16
4489 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4488 [mq 12 036.00]					12'036,00		
	SOMMANO mq					12'036,00	1,18	14'202,48
					0,30	3'610,80		
	SOMMANO mc					3'610,80	1,84	6'643,87
	MODULO C (Cat 252)							
4490 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					5'896,00		
	SOMMANO mq					5'896,00	1,18	6'957,28
4491 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4490 [mq 5 896.00]					1'768,80		
	SOMMANO mc					1'768,80	1,84	3'254,59
	MODULO D1 (Cat 253)							
4492 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					2'800,00		
	SOMMANO mq					2'800,00	1,18	3'304,00
4493 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4492 [mq 2 800.00]					840,00		
	A R I P O R T A R E					840,00		111'663'857,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					840,00		111'663'857,38
	SOMMANO mc					840,00	1,84	1'545,60
	MODULO D2 (Cat 254)							
4494 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'424,00		
	SOMMANO mq					1'424,00	1,18	1'680,32
4495 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4494 [mq 1 424.00]				0,30	427,20		
	SOMMANO mc					427,20	1,84	786,05
	MODULO F1 (Cat 256)							
4496 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					487,00		
	SOMMANO mq					487,00	1,18	574,66
4497 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4496 [mq 487.00]				0,30	146,10		
	SOMMANO mc					146,10	1,84	268,82
4498 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -							
	A RIPORTARE							111'668'712,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'668'712,83
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					955,00		
	SOMMANO mq					955,00	1,18	1'126,90
4499 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4498 [mq 955.00]				0,30	286,50		
	SOMMANO mc					286,50	1,84	527,16
	MODULO A (Cat 250)							
4500 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'413,00		
	SOMMANO mq					1'413,00	4,56	6'443,28
4501 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4500 [mq 1 413.00]				0,30	423,90		
	SOMMANO mc					423,90	1,84	779,98
	MODULO B (Cat 251)							
4502 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					16'285,00		
	SOMMANO mq					16'285,00	1,18	19'216,30
4503 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A RIPORTARE							111'696'806,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'696'806,45
	Vedi voce n° 4502 [mq 16 285.00]				0,30	4'885,50		
	SOMMANO mc					4'885,50	1,84	8'989,32
	MODULO C (Cat 252)							
4504 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'530,00		
	SOMMANO mq					1'530,00	1,18	1'805,40
4505 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4504 [mq 1 530.00]				0,30	459,00		
	SOMMANO mc					459,00	1,84	844,56
	MODULO D1 (Cat 253)							
4506 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'496,00		
	SOMMANO mq					1'496,00	1,18	1'765,28
4507 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4506 [mq 1 496.00]				0,30	448,80		
	SOMMANO mc					448,80	1,84	825,79
	MODULO F1 (Cat 256)							
4508 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	A RIPORTARE							111'711'036,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'711'036,80
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					456,00		
	SOMMANO mq					456,00	1,18	538,08
4509 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4508 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
	MODULO A (Cat 250)							
4510 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					5'810,00		
	SOMMANO mq					5'810,00	4,56	26'493,60
4511 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4510 [mq 5 810.00]				0,30	1'743,00		
	SOMMANO mc					1'743,00	1,84	3'207,12
	MODULO B (Cat 251)							
4512 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					18'893,00		
	SOMMANO mq					18'893,00	1,18	22'293,74
4513 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -							
	A RIPORTARE							111'763'821,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'763'821,05
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4512 [mq 18 893.00]				0,30	5'667,90		
	SOMMANO mc					5'667,90	1,84	10'428,94
	MODULO C (Cat 252)							
4514 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					3'110,00		
	SOMMANO mq					3'110,00	1,18	3'669,80
4515 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4514 [mq 3 110.00]				0,30	933,00		
	SOMMANO mc					933,00	1,84	1'716,72
	MODULO E (Cat 255)							
4516 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'988,00		
	SOMMANO mq					1'988,00	1,18	2'345,84
4517 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4516 [mq 1 988.00]				0,30	596,40		
	SOMMANO mc					596,40	1,84	1'097,38
	MODULO F1 (Cat 256)							
4518 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	A RIPORTARE							111'783'079,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'783'079,73
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					456,00		
	SOMMANO mq					456,00	1,18	538,08
4519 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4518 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
MODULO A (Cat 250)								
4520 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					2'675,00		
	SOMMANO mq					2'675,00	4,56	12'198,00
4521 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4520 [mq 2'675.00]				0,30	802,50		
	SOMMANO mc					802,50	1,84	1'476,60
MODULO C (Cat 252)								
4522 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					2'959,00		
	SOMMANO mq					2'959,00	1,18	3'491,62
4523	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	A RIPORTARE							111'801'035,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'801'035,74
F.01.001.a	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4522 [mq 2 959.00]				0,30	887,70		
	SOMMANO mc					887,70	1,84	1'633,37
	MODULO D1 (Cat 253)							
4524 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	1,18	1'416,00
4525 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4524 [mq 1 200.00]				0,30	360,00		
	SOMMANO mc					360,00	1,84	662,40
	MODULO D2 (Cat 254)							
4526 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'501,00		
	SOMMANO mq					1'501,00	1,18	1'771,18
4527 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4526 [mq 1 501.00]				0,30	450,30		
	SOMMANO mc					450,30	1,84	828,55
	A RIPORTARE							111'807'347,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'807'347,24	
	MODULO F2 (Cat 257)								
4528 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.						456,00		
	SOMMANO mq						456,00	1,18	538,08
4529 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4528 [mq 456.00]				0,30		136,80		
	SOMMANO mc						136,80	1,84	251,71
	MODULO C (Cat 252)								
4530 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.						1'312,00		
	SOMMANO mq						1'312,00	1,18	1'548,16
4531 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4530 [mq 1 312.00]				0,30		393,60		
	SOMMANO mc						393,60	1,84	724,22
	MODULO D1 (Cat 253)								
4532 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.								
	A R I P O R T A R E								111'810'409,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'810'409,41
	SOMMANO mq					1'496,00		
						1'496,00	1,18	1'765,28
4533 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4532 [mq 1 496.00]				0,30	448,80		
	SOMMANO mc					448,80	1,84	825,79
	MODULO F2 (Cat 257)							
4534 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					456,00		
	SOMMANO mq					456,00	1,18	538,08
4535 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4534 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
	MODULO A (Cat 250)							
4536 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'576,00		
	SOMMANO mq					1'576,00	4,56	7'186,56
4537 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4536 [mq 1 576.00]				0,30	472,80		
	SOMMANO mc					472,80	1,84	869,95
	A R I P O R T A R E							111'821'846,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'821'846,78
	MODULO B (Cat 251)							
4538 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	SOMMANO mq					16'669,00		
						16'669,00	1,18	19'669,42
4539 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4538 [mq 16 669.00]							
	SOMMANO mc				0,30	5'000,70		
						5'000,70	1,84	9'201,29
	MODULO C (Cat 252)							
4540 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	SOMMANO mq					1'654,00		
						1'654,00	1,18	1'951,72
4541 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4540 [mq 1 654.00]							
	SOMMANO mc				0,30	496,20		
						496,20	1,84	913,01
	MODULO E (Cat 255)							
4542 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'853'582,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'853'582,22
	(par.ug.=6*7)	42,00				42,00		
	SOMMANO cad					42,00	16,18	679,56
4543 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=9*7)	63,00				63,00		
	SOMMANO cad					63,00	16,18	1'019,34
4544 F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi d D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (par.ug.=8*7)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	16,18	906,08
4545 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'244,00		
	SOMMANO mq					1'244,00	1,18	1'467,92
4546 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4545 [mq 1 244.00]				0,30	373,20		
	SOMMANO mc					373,20	1,84	686,69
	MODULO F2 (Cat 257)							
4547 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							111'858'341,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'858'341,81
	SOMMANO mq					456,00		
						456,00	1,18	538,08
4548 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4547 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
	MODULO C (Cat 252)							
4549 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					2'880,00		
	SOMMANO mq					2'880,00	1,18	3'398,40
4550 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4549 [mq 2 880.00]				0,30	864,00		
	SOMMANO mc					864,00	1,84	1'589,76
	MODULO F2 (Cat 257)							
4551 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					798,00		
	SOMMANO mq					798,00	1,18	941,64
4552 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4551 [mq 798.00]				0,30	239,40		
	A R I P O R T A R E					239,40		111'865'061,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,40		111'865'061,40
	SOMMANO mc					239,40	1,84	440,50
	MODULO C (Cat 252)							
4553 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					7'884,00		
	SOMMANO mq					7'884,00	1,18	9'303,12
4554 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4553 [mq 7 884.00]				0,30	2'365,20		
	SOMMANO mc					2'365,20	1,84	4'351,97
	MODULO D1 (Cat 253)							
4555 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'496,00		
	SOMMANO mq					1'496,00	1,18	1'765,28
4556 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.	1'496,00			0,30	448,80		
	SOMMANO mc					448,80	1,84	825,79
	MODULO B (Cat 251)							
4557 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,							
	A R I P O R T A R E							111'881'748,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'881'748,06
	compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					5'789,00		
	SOMMANO mq					5'789,00	1,18	6'831,02
4558 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4557 [mq 5 789.00]				0,30	1'736,70		
	SOMMANO mc					1'736,70	1,84	3'195,53
	MODULO C (Cat 252)							
4559 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					3'845,00		
	SOMMANO mq					3'845,00	1,18	4'537,10
4560 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4559 [mq 3 845.00]				0,30	1'153,50		
	SOMMANO mc					1'153,50	1,84	2'122,44
	MODULO A (Cat 250)							
4561 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'005,00		
	SOMMANO mq					1'005,00	4,56	4'582,80
4562 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	A R I P O R T A R E							111'903'016,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'903'016,95
	Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4561 [mq 1 005.00]				0,30	301,50		
	SOMMANO mc					301,50	1,84	554,76
	MODULO F1 (Cat 256)							
4563 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI					456,00		
	Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	SOMMANO mq					456,00	1,18	538,08
4564 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4563 [mq 456.00]				0,30	136,80		
	SOMMANO mc					136,80	1,84	251,71
	MODULO A (Cat 250)							
4565 F.01.019.1.b	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto la matrice dovrà avere alto tenore							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI					7'626,00		
	Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	SOMMANO mq					7'626,00	4,56	34'774,56
4566 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.							
	SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4565 [mq 7 626.00]				0,30	2'287,80		
	SOMMANO mc					2'287,80	1,84	4'209,55
	MODULO D1 (Cat 253)							
4567 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	A RIPORTARE							111'943'345,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'943'345,61
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'496,00		
	SOMMANO mq					1'496,00	1,18	1'765,28
4568 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4567 [mq 1 496.00]				0,30	448,80		
	SOMMANO mc					448,80	1,84	825,79
	MODULO F1 (Cat 256)							
4569 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					912,00		
	SOMMANO mq					912,00	1,18	1'076,16
4570 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4569 [mq 912.00]				0,30	273,60		
	SOMMANO mc					273,60	1,84	503,42
	MODULO D4 (Cat 259)							
4571 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'251,00		
	SOMMANO mq					1'251,00	1,18	1'476,18
4572 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	A RIPORTARE							111'948'992,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'948'992,44
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4571 [mq 1 251.00]				0,30	375,30		
	SOMMANO mc					375,30	1,84	690,55
	MODULO D3 (Cat 258)							
4573 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					1'415,00		
	SOMMANO mq					1'415,00	1,18	1'669,70
4574 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4573 [mq 1 415.00]				0,30	424,50		
	SOMMANO mc					424,50	1,84	781,08
	MODULO D4 (Cat 259)							
4575 F.01.019.1.a	RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO							
	Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.					865,00		
	SOMMANO mq					865,00	1,18	1'020,70
4576 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE							
	Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4575 [mq 865.00]				0,30	259,50		
	SOMMANO mc					259,50	1,84	477,48
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3)							
	A RIPORTARE							111'953'631,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'953'631,95
	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25) TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4577 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	35,41	7'082,00
	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 (Cat 26)							
4578 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	35,41	7'082,00
	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 (Cat 27)							
4579 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	35,41	7'082,00
	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 (Cat 29)							
4580 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	35,41	7'082,00
	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 (Cat 31)							
4581 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	35,41	7'082,00
	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 (Cat 33)							
4582 ZZ.PA.OC.00	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato							
	A R I P O R T A R E							111'989'041,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'989'041,95
03	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml SOMMANO m		200,00			200,00	35,41	7'082,00
	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 (Cat 34)					200,00	35,41	7'082,00
4583 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml SOMMANO m		200,00			200,00	35,41	7'082,00
	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 (Cat 36)					200,00	35,41	7'082,00
4584 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml SOMMANO m		200,00			200,00	35,41	7'082,00
	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 (Cat 40)					200,00	35,41	7'082,00
4585 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml SOMMANO m		200,00			200,00	35,41	7'082,00
	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 (Cat 38)					200,00	35,41	7'082,00
4586 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml SOMMANO m		200,00			200,00	35,41	7'082,00
	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 (Cat 39)					200,00	35,41	7'082,00
4587 ZZ.PA.OC.00 03	Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml		200,00			200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		112'024'451,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'045'697,95
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (SpCat 11) PMA IN CORSO D'OPERA (Cat 270)							
4590 R.06.025	VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA CON L'USO DI INDICATORI attraverso: l'esecuzione di elaborazione di dati cartografici, immagini fotografiche e satellitari; rappresentazioni ... ati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA PAE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'200,00	2'400,00
4591 R.0A.001	VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compresi: - stralcio planimetrico e su orofoto; - foto della stazione/strumentazione installata. Per ogni stazione di monitoraggio. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU					37,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	119,57	4'424,09
4592 R.0A.025	RAPPORTO DI CAMPAGNA restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte ... - Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST ASUP ATM RUM FAU VEG PAE ECO					12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					69,00	352,15	24'298,35
4593 R.0A.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna componente ... ogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST ASUP ATM RUM VEG ECO PAE FAU					3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	704,31	16'903,44
	A R I P O R T A R E							112'093'723,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'093'723,83
4594 R.03.00	VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO IN SITU Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - il prelievo del campione; - elaborazione file per carica ... ametri chimico-fisici quali - Temperatura acqua - Temperatura aria - ph - conducibilità - torbidità - Ossigeno disciolto SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP AST ASUP (centraline continue) *(par.ug.=2*365*3) AST (AST_02 MENSILE) *(par.ug.=1*12*3)	2'190,00				432,00 132,00 2'190,00 36,00		
	SOMMANO a corpo					2'790,00	150,00	418'500,00
4595 R.03.01.02.a	VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA RISORSA IDRICA FLUVIALE Nel prezzo è compreso e compensato: - spese di laboratorio; - l'individuazione del punto tramite GPS; - il ... misurati in conformità alle normative attualmente in vigore..... Campionamento ed analisi delle sostanze prioritarie (P) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP					168,00		
	SOMMANO cadauno					168,00	850,00	142'800,00
4596 R.03.01.05	CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE portata e livello idrico Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - il prelievo del campione; - elab ... dai laboratori di analisi. Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore..... SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP					168,00		
	SOMMANO a corpo					168,00	450,00	75'600,00
4597 R.03.01.01.a	Indice multimetrico STAR di intercalibrazione (STAR_ICMI) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP					168,00		
	SOMMANO cadauno					168,00	800,00	134'400,00
4598 R.03.01.04.b	Campionamento ed analisi per determinazione di presenza di escherichi coli SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA					168,00		
	SOMMANO cadauno					168,00	450,00	75'600,00
4599 R.03.02.02	Nel prezzo è compreso e compensato: - spese di laboratorio; - l'individuazione del punto tramite GPS; - il prelievo del campione; - analisi di laboratorio; - elaborazione fil ... , rame, ferro, iodio, manganese, molibdeno, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio, zinco, cadmio, mercurio, piombo)							
	A R I P O R T A R E							112'940'623,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'940'623,83
4600 IG.004.900	SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP SOMMANO a corpo					168,00 <hr/> 168,00	800,00	134'400,00
4601 R.03.01.04.a	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE Per ogni determinazione. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP SOMMANO cadauno					168,00 <hr/> 168,00	51,00	8'568,00
4602 IG.07.3.085	VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA RISORSA IDRICA LACUSTRE Nel prezzo è compreso e compensato: - spese di laboratorio; - l'individuazione del punto tramite GPS; - ... a all'esigenza. Campionamento e analisi per determinazione di durezza, cloruri e solfato BOD5, COD, Ossigeno Disciolto SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP SOMMANO a corpo					168,00 <hr/> 168,00	550,00	92'400,00
4603 R.03.02.03	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE adattando metodi di prova più aggiornati.IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP SOMMANO cadauno					168,00 <hr/> 168,00	74,58	12'529,44
4604 IG.07.3.015.e	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ACQUE SOTTERRANEE analisi chimiche per caratterizzazione ambientale delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/05 e ... tà alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 misura mensile *(par.ug.=3*12) SOMMANO cadauno	36,00				120,00 36,00 <hr/> 156,00	100,00	15'600,00
4605 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) SOMMANO cadauno	36,00				120,00 36,00 <hr/> 156,00	11,19	1'745,64
	A R I P O R T A R E							113'205'866,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'205'866,91
	IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3)	36,00				120,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					156,00	55,31	8'628,36
4606 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3)	36,00				120,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					156,00	53,45	8'338,20
4607 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/05 e s.m.i. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3)	36,00				120,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					156,00	53,45	8'338,20
4608 IG.07.3.022 METIL-T-	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE adattando metodi di prova più aggiornatiMETIL-T-BUTIL ETERE (MTBE) il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02					120,00 36,00		
	SOMMANO					156,00	55,31	8'628,36
4609 IG.07.3.060	AMMINE AROMATICHE il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA AST AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3)	36,00				120,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					156,00	56,56	8'823,36
4610 R.0B.001.c	RILIEVI PARAMETRI METEO stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositi ... DI UNA SETTIMANA (7 GG) su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno di rilievo e frazione) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE							
	A R I P O R T A R E							113'248'623,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'248'623,39
4611 R.0B.001.d	Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ATM SOMMANO cadauno					96,00		
						96,00	376,67	36'160,32
4611 R.0B.001.d	MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno di rilievo e frazione) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ATM SOMMANO cadauno					96,00		
						96,00	356,67	34'240,32
4612 R.01.001.b	MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mo ... no essere effettua con strumentazione installate adeguata all'esigenza PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ATM SOMMANO a corpo					96,00		
						96,00	7'867,56	755'285,76
4613 R.02.01.01.b	RILIEVO ACUSTICO nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettral ... essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA RUM SOMMANO gg					96,00		
						96,00	223,27	21'433,92
4614 R.03.01.005	CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI SPECIE Censimento delle specie presenti nell'area di rilievo con la restituzione, su apposita scheda di rilievo, delle tipologie delle specie e del ... el prezzo è compresa la restituzione delle specie rilevate anche su apposita cartografia. Per ogni scheda di rilievo. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA VEG SOMMANO cadauno					36,00		
						36,00	82,91	2'984,76
4615 R.03.02.010	RILIEVO FITOSOCIOLOGICO In campo da eseguire con metodo Braun-Blanquet su tratti di vegetazione omogenea, popolamenti elementari, e su un campione statisticamente significativo. ... one dei dati finalizzata alla comparazione dei rilievi e alla tipizzazione delle associazioni vegetali. Per rilievo. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA VEG SOMMANO cadauno					36,00		
						36,00	341,80	12'304,80
4616 R.06.020	REALIZZAZIONE E RESTITUZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE AD ALTA RISOLUZIONE" 23X23CM							
	A R I P O R T A R E							114'111'033,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'111'033,27
	per scala cartografica 1:2000 con fotogrammi la cui scala media sarà compresa tra 1:7000 e 1:90 ... sati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA PAE					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	2'000,00	24'000,00
4617 R.06.025	VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA CON L'USO DI INDICATORI attraverso: l'esecuzione di elaborazione di dati cartografici, immagini fotografiche e satellitari; rappresentazioni ... ati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA PAE					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'200,00	2'400,00
4618 R.05.04.01	Redazione di specifica relazione con valutazione integrata degli esiti di monitoraggio delle componenti biotiche e abiotiche che influenzano in maniera diretta ed indiretta gli ecosistemi ... lima acustico e vibrazionale, qualità delle acque, qualità dei suoli, etc.) relativi ad un intero anno di monitoraggio SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ECO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'000,00	5'000,00
4619 R.05.03.001.e	INDAGINE nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali E - COMPENSO PE ... I Verifica delle presenze-assenze delle specie e stima degli individui in ogni fase dello sviluppo (uova/larve/adulti) SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 7 campagne/anno *(par.ug.=10*7*3)	210,00				210,00		
	SOMMANO cadauno					210,00	260,00	54'600,00
4620 NP.12	"CENSIMENTO AL PLAY BACK Esecuzione di una attività di indagine mirata di specie di avifauna nidificante o svernante mediante stimolazione acustica con induzione della risposta da ... ti anche i costi per eventuali rilievi in orario notturno per le specie appartenenti al gruppo degli Strigiformi." SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 3 rilievi/anno *(par.ug.=4*3*3)	36,00				36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	400,00	14'400,00
4621 NP.13	'CHIROTTERI - INDAGINE BIOACUSTICA CON BAT DETECTOR Esecuzione di attività di rilevamento della presenza di chiroterofauna mediante indagine con bat detector automatico in conti ... specifici software per l'identificazione delle specie, annotando i siti invernali, riproduttivi e di swarming rinvenuti. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 5 rilievi/anno *(par.ug.=4*5*3)	60,00				60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		114'211'433,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		114'211'433,27
	SOMMANO cadauno					60,00	700,00	42'000,00
4622 NP.15	RETTILI - CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI Attività di indagine sulla presenza di Rettili su transetti di dimensione prestabilita. L'attività di indagine dovrà essere svolta mediante l'effettuazione di rilievi di larghezza di almeno 20 m. Gli esemplari osservabili ed avvicinabili ad opportuna distanza saranno fotografati. SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 6 rilievi/anno *(par.ug.=4*6*3)	72,00				72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	480,00	34'560,00
4623 R.05.03.10.a	MONITORAGGIO DELLA FAUNA MOBILE TERRESTRE su transetto con osservazione diretta e utilizzo segni di presenza SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 6 campagne/anno *(par.ug.=10*6*3)	180,00				180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	260,00	46'800,00
4624 R.05.03.005	CENSIMENTO DELL'AVIFAUNA NIDIFICANTE nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU 6 campagne/anno *(par.ug.=2*6*3)	36,00				36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00	320,00	11'520,00
4625 R.03.00	VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO IN SITU Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - il prelievo del campione; - elaborazione file per carica ... parametri chimico-fisici quali - Temperatura acqua - Temperatura aria - ph - conducibilità - torbidità - Ossigeno disciolto SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA ASUP AST					56,00 28,00		
	SOMMANO a corpo					84,00	150,00	12'600,00
4626 R.05.03.015	CENSIMENTO MAMMIFERI ED UNGULATI monitoraggio dei segni della presenza di mammiferi ed ungulati, oltre che del rinvenimento di tracce biologiche SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA FAU *(par.ug.=4*6*3)	72,00				72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	260,00	18'720,00
4627 R.05.03.001. a	INDAGINE A - COMPENSO PER L'ANALISI DEL POPOLAMENTO ORNITICO (metodo punti d'ascolto 3gg e successivo metodo ipa) nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE							
	A R I P O R T A R E							114'377'633,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990	809'565,18	0,71
002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878	967'247,95	0,85
003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141	1'932'672,89	1,69
004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx	2'852'731,96	2,49
005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx	3'030'421,19	2,65
006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx	3'188'885,27	2,79
007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx	3'463'998,65	3,03
008	VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo	68'464,08	0,06
009	ST01 - sottovia al km 44+375.41	1'832'677,66	1,60
010	ST02 - sottovia al km 46+909.86	1'407'932,03	1,23
011	ST03 - sottovia al km 48+521.49	1'017'216,76	0,89
012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase	518'011,66	0,45
013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4	288'096,55	0,25
014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase	1'046'529,54	0,91
015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6	467'065,10	0,41
016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale	503'622,21	0,44
017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1	201'439,50	0,18
018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase	819'773,87	0,72
019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2	280'612,97	0,25
020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase	672'014,45	0,59
021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2	244'014,83	0,21
022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36	564'009,06	0,49
023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase	618'038,48	0,54
024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria	258'373,35	0,23
025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535	178'032,86	0,16
026	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553	163'303,21	0,14
027	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158	127'810,82	0,11
028	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017	122'168,64	0,11
029	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099	423'928,02	0,37
030		0,00	0,00
031	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504	226'166,82	0,20
032	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255	142'321,69	0,12
033	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094	277'501,05	0,24
034	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275	179'697,10	0,16
035	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172	240'122,01	0,21
036	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640	207'050,79	0,18
037	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040	217'391,50	0,19
038	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181	139'458,63	0,12
039	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856	96'371,44	0,08
040	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520	127'919,23	0,11
041	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772	100'632,50	0,09
042	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212	226'066,12	0,20
043	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980	206'635,38	0,18
044	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751	334'562,40	0,29
045	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74	161'263,17	0,14
046	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	26'765,71	0,02
047	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94	88'414,72	0,08
048	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189	94'831,03	0,08
049	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138	117'277,00	0,10
050	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176	128'047,28	0,11
051	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17	111'030,25	0,10
052		0,00	0,00
053	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	30'947,59	0,03
054	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	27'944,10	0,02
055	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	25'526,41	0,02
056	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182	64'060,59	0,06
057	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128	170'535,62	0,15
058	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536	80'365,56	0,07
059		0,00	0,00
060	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903	58'006,50	0,05
061	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696	96'137,30	0,08
062	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2	26'699,03	0,02
063		0,00	0,00
064	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	20'206,93	0,02
065	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	21'084,73	0,02
066	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	18'937,18	0,02
067	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	24'925,44	0,02
068		0,00	0,00
069	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	21'670,98	0,02
070	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	35'088,75	0,03
071		0,00	0,00
072		0,00	0,00
073	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	28'846,33	0,03
A RIPORTARE		32'269'167,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O	32'269'167,60	
074	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	21'716,01	0,02
075	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	20'190,20	0,02
076		0,00	0,00
077		0,00	0,00
078	MA01 - Ripristinostatoquoante(ripristinousoagricolodelsuolo)	0,00	0,00
079	MA02 - Inerbimentotecnico medianteidrosemina	0,00	0,00
080	MA03A - Sistemazione arbustiva in corrispondenza dei rilevati e delle trincee	0,00	0,00
081	MA04B - Rimboschimenti	0,00	0,00
082	MA05B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito A	0,00	0,00
083	MA06B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito B	0,00	0,00
084	MA07H - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito C	0,00	0,00
085	MA08C - Filare arboreo arbustivo	0,00	0,00
086	MA09D1 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua	0,00	0,00
087	MA10D2 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua	0,00	0,00
088	MA11E - Sistemazione a verde delle rotatorie	0,00	0,00
089	MA12F1eF2 - Siepe di invito al sottopasso faunistico	0,00	0,00
090	DE01 - Demolizione 1 asse principale	267'695,72	0,23
091	DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto	1'156,32	0,00
092	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali	36'571,30	0,03
093	DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4	25'893,66	0,02
094	DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17	22'788,19	0,02
095	DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03	4'995,88	0,00
096	DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3	11'704,56	0,01
097	DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6	26'860,66	0,02
098	DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7	26'751,72	0,02
099	DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8	7'802,24	0,01
100	DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10	30'188,25	0,03
101	DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12	35'403,77	0,03
102	DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13	2'168,75	0,00
103	DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15	14'946,09	0,01
104	DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse	159'858,65	0,14
105	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse	69'333,64	0,06
106	DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse	51'741,28	0,05
107	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse	1'278,12	0,00
108	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse	7'875,30	0,01
109	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente	339,14	0,00
110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1	186'061,36	0,16
111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2	175'925,63	0,15
112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3	140'019,53	0,12
113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4	156'900,86	0,14
114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5	489'674,44	0,43
115	SV06 - Svincolo Picchetto 1	131'042,41	0,11
116	SV07 - Svincolo Picchetto 2	99'410,08	0,09
117	SV08 - Svincolo Picchetto 3	97'584,85	0,09
118	SV09 - Svincolo Picchetto 4	157'690,00	0,14
119	SV010 - Svincolo Picchetto 5	756'859,50	0,66
120	SV011 - Svincolo Ponticini 1	105'715,76	0,09
121	SV012 - Svincolo Ponticini 4	188'452,66	0,16
122	SV012 - Svincolo Ponticini 5	1'672'899,32	1,46
123	CO01 - Strada Comunale 1	585'878,16	0,51
124	CO02 - Strada Comunale 2	1'200'746,47	1,05
125	CO03 - Strada Comunale 3	0,00	0,00
126	CO04 - Strada Comunale 4	0,00	0,00
127	CO05 - Strada Comunale 5	0,00	0,00
128	CO06 - Strada Comunale 6	0,00	0,00
129	VC01 - Strada vicinale 1	364'701,81	0,32
130	VC02 - Strada vicinale 2	171'761,29	0,15
131	VC03 - Strada vicinale 3	1'357'419,28	1,19
132	VC04 - Strada Vicinale 4	118'690,59	0,10
133	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400	39'718'165,85	34,72
134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575	77'282,79	0,07
135	SC02 - Strada Campestre dalla prog. 51+050 alla prg.51+850	0,00	0,00
136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2	2'291'122,29	2,00
137	02SX - Partia Km 42+230	874'190,58	0,76
138	03SX - Partia Km 42+710	1'615'190,23	1,41
139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200	609'057,74	0,53
140	05SX - Paratia Km 43+490	911'067,41	0,80
141	06SX - Muro di controripa Km 43+725	927'348,30	0,81
142	07DX - Paratia Km 43+750	297'364,02	0,26
143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918	135'355,94	0,12
144	09SX - Muro di controripa Km 44+046	581'921,49	0,51
145	10DX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità vicinale 4 Km 44+046	0,00	0,00
146	11DX - Paratia Km 48+590	1'251'060,18	1,09
147	12SX - Muro di controripa Km 48+780	493'922,59	0,43
148	13DX - Paratia Km 49+275	354'763,42	0,31
	A R I P O R T A R E	91'411'673,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O	91'411'673,88	
149	14SX - Paratia Km 49+300	653'399,86	0,57
150	15DX - Paratia Km 49+560	1'148'307,69	1,00
151	16DX - Muro di controripa Km 50+490	0,00	0,00
152	17DX - Paratia Km 50+990	141'597,82	0,12
153	18DX - Muro di controripa Km 51+870	76'768,26	0,07
154	19SX - Paratia Km 51+870	111'403,87	0,10
155	20DX - Paratia viab. comunale 4	174'771,97	0,15
156	BS01 - Barriere di sicurezza(asse principale, svincoli, strade vicinali e comunali)	0,00	0,00
157	TD01 - Trasporto e discariche	152'088,44	0,13
158	IM01 - Impianti sincolo Picchetto	186'023,37	0,16
159	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi	171'537,16	0,15
160	IM03 - Impianti sincolo Ponticini	207'637,62	0,18
161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse	1'022'843,28	0,89
162	21DX - Muro di sostegno	159'266,77	0,14
163	22 - Muro di sostegno rotatoria	3'015'561,30	2,64
164	23DX - Fine intervento	224'804,30	0,20
165	24SX/DX - Muro cavalcavia	765'980,98	0,67
166		0,00	0,00
167		0,00	0,00
168		0,00	0,00
169		0,00	0,00
170		0,00	0,00
171		0,00	0,00
172		0,00	0,00
173		0,00	0,00
174		0,00	0,00
175	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753	116'542,11	0,10
176	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237	160'914,52	0,14
177	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31	181'273,15	0,16
178	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	21'136,73	0,02
179	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	22'893,29	0,02
180		0,00	0,00
181		0,00	0,00
182		0,00	0,00
183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate	302'615,45	0,26
184	OI03 - ponticello S 03	78'771,04	0,07
185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli	521'691,17	0,46
186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli	326'258,88	0,29
187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli	406'515,52	0,36
188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli	410'613,93	0,36
189		0,00	0,00
190		0,00	0,00
191		0,00	0,00
192		0,00	0,00
193		0,00	0,00
194		0,00	0,00
195		0,00	0,00
196		0,00	0,00
197		0,00	0,00
198		0,00	0,00
199		0,00	0,00
200	Svincolo Picchetto 6	71'106,77	0,06
201	Svincolo Picchetto 7	43'938,96	0,04
202	Rot Picch Est	598'457,40	0,52
203	Rot Picch Ovest	221'571,72	0,19
204	Svincolo Fontazzi 6	68'842,88	0,06
205	Rot Font	258'879,29	0,23
206	Svincolo Ponticini 2	110'472,98	0,10
207	Svincolo Ponticini 3	173'772,99	0,15
208	Svincolo Ponticini 6	32'983,73	0,03
209	Svincolo Ponticini 7	47'453,25	0,04
210	Rot Ponti Est	224'053,46	0,20
211	Rot Ponti Ovest	441'481,10	0,39
212	Strada Secondaria 1	214'153,24	0,19
213	Strada Secondaria 2	1'133'764,10	0,99
214	Strada Secondaria 3	1'754'597,70	1,53
215	Strada Secondaria 4	968'623,87	0,85
216	Strada Secondaria 5	1'458'519,90	1,27
217	Strada Secondaria 6	312'150,12	0,27
218	Strada vicinale 7	106'883,15	0,09
219	Strada Secondaria 7	17'191,78	0,02
220	Strada vicinale 5	351'338,63	0,31
221	Comunale SP99 est	97'736,28	0,09
222	Strada vicinale 6	406'251,11	0,36
223	Comunale SP99 ovest	103'180,20	0,09
	A R I P O R T A R E	111'390'296,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
000	<nessuna>	2'352'335,32	2,06
001	CS01 - Bonifiche	5'946'826,59	5,20
002	CS02 - Movimenti terra	3'167'017,01	2,77
003	CS03 - Idraulica di prima fase	756'021,07	0,66
004	CS04 - Opere di sostegno	0,00	0,00
005	CS05 - Idraulica di linea	3'710'708,95	3,24
006	CS05 - Idraulica di linea	0,00	0,00
007	CS06 - Sovrastruttura	14'991'823,72	13,10
008	CS07 - Opere a verde e di finitura	132'947,70	0,12
009	CS08 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
010	CS09 - Segnaletica	282'414,23	0,25
011	VI01 - Opere provvisionali	0,00	0,00
012	VI02 - Demolizioni	0,00	0,00
013	VI03 - Fondazioni profonde	2'580'867,46	2,26
014	VI04 - Fondazioni	955'681,08	0,84
015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini	548'964,27	0,48
016	VI06 - Appoggi e giunti	602'232,47	0,53
017	VI07 - Impalcato	7'251'611,00	6,34
018	VI08 - Sovrastruttura	102'611,66	0,09
019	VI09 - Opere di finitura	483'497,36	0,42
020	VI10 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
021	VI11 - Segnaletica	996,36	0,00
022	VI12 - Movimenti di terra	78'039,49	0,07
023	PO01 - Opere provvisionali	0,00	0,00
024	PO02 - Demolizioni	105'545,68	0,09
025	PO03 - Fondazioni profonde	3'424'482,68	2,99
026	PO04 - Scavi e Fondazioni	1'382'403,45	1,21
027	PO05 - Spalle	1'208'841,38	1,06
028	PO06 - Appoggi e giunti	18'749,81	0,02
029	PO07 - Impalcato	1'193'421,91	1,04
030	PO08 - Sovrastruttura	232'813,32	0,20
031	PO09 - Opere di finitura	789'130,17	0,69
032	PO10 - Mitigazioni ambientali	151'698,72	0,13
033	PO11 - Segnaletica	20'980,44	0,02
034	ST01 - Fondazioni profonde	677'119,26	0,59
035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri	1'057'177,93	0,92
036	ST03 - Elevazione scatolare e muri	1'869'170,45	1,63
037	ST04 - Impalcati/soletta di copertura	0,00	0,00
038	ST05 - Sovrastruttura	242'136,83	0,21
039	ST06 - Preparazione piani di posa	0,00	0,00
040	ST07 - Movimenti terra	161'937,75	0,14
041	ST08 - Idraulica di prima fase	0,00	0,00
042	ST09 - Opere di sostegno	0,00	0,00
043	ST10 - Idraulica di linea	32'532,30	0,03
044	ST11 - Opere di finitura	190'836,54	0,17
045	ST12 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
046	ST13 - Segnaletica	26'915,39	0,02
047	ST14 - Impianti	0,00	0,00
048	CV01 - Fondazioni profonde	1'057'303,59	0,92
049	CV02 - Fondazioni	365'015,65	0,32
050	CV03 - Spalle	1'034'371,82	0,90
051	CV04 - Pile, elevazioni e pulvini	31'026,53	0,03
052	CV05 - Appoggi e giunti	360'266,74	0,31
053	CV06 - Impalcati/solette	1'647'655,11	1,44
054	CV07 - Sovrastruttura	46'820,28	0,04
055	CV08 - Preparazione piani di posa	0,00	0,00
056	CV09 - Movimenti terra	1'111,50	0,00
057	CV10 - Idraulica di prima fase	0,00	0,00
058	CV11 - Opere di sostegno	0,00	0,00
059	CV12 - Idraulica di linea	0,00	0,00
060	CV13 - Opere di finitura	188'171,31	0,16
061	CV14 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
062	CV15 - Segnaletica	586,77	0,00
063	TM01 - Opere provvisionali	0,00	0,00
064	TM02 - Scavi e fondazioni	627'472,72	0,55
065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri	4'135'080,51	3,61
066	TM04 - Gabbionate e materassi reno	506'265,45	0,44
067	TM05 - Opere di finitura	491'599,74	0,43
068	TM06 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
069	GN01 - Consolidamento e prerivestimento	0,00	0,00
070	GN02 - Scavo	0,00	0,00
071	GN03 - Calotta e piedritti	0,00	0,00
072	GN04 - Arco rovescio	0,00	0,00
	A RIPORTARE	67'223'237,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O	67'223'237,47	
073	GN05 - Sovrastruttura	0,00	0,00
074	GN06 - Opere di completamento e finitura	0,00	0,00
075	GN07 - Segnaletica	0,00	0,00
076	GN08 - Impianto di ventilazione e monitoraggio ambientale	0,00	0,00
077	GN09 - Impianto idrico antincendio	0,00	0,00
078	GN10 - Impianto elettrico di distribuzione	0,00	0,00
079	GN11 - Impianto di illuminazione	0,00	0,00
080	GN12 - Impianto di rivelazione incendi	0,00	0,00
081	GN13 - Postazioni SOS	0,00	0,00
082	GN14 - Impianto di segnaletica luminosa, PMV e semaforico	0,00	0,00
083	GN15 - Impianto TVCC e rilevamento traffico	0,00	0,00
084	GN16 - Impianto di ritrasmissione radio	0,00	0,00
085	GN17 - Impianto di Gestione Tecnica Centralizzata	0,00	0,00
086	GN18 - Impianto di diffusione sonora	0,00	0,00
087	GN19 - Cabine elettriche	0,00	0,00
088	GN20 - Cabina consegna ENEL	0,00	0,00
089	GN21 - Apprestamenti galleria di emergenza	0,00	0,00
090	GN22 - Impianto di illuminazione di sicurezza	0,00	0,00
091	GN23 - Apprestamenti zona filtro/by-pass	0,00	0,00
092	GN24 - Illuminazione svincoli e piazzali di cabina	0,00	0,00
093	GN12 - Monitoraggio	0,00	0,00
094	GA01 - Opere di sostegno e consolidamento	0,00	0,00
095	GA02 - Movimenti terra, scavi cielo aperto	0,00	0,00
096	GA03 - Movimenti terra, scavo a foro cieco	0,00	0,00
097	GA04 - Platea/arco rovescio	0,00	0,00
098	GA05 - Calotta/piedritti	0,00	0,00
099	GA06 - Elevazioni	0,00	0,00
100	GA07 - Solettone/impalcato	0,00	0,00
101	GA08 - Sovrastruttura	0,00	0,00
102	GA09 - Opere di finitura	0,00	0,00
103	GA10 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
104	GA11 - Impianti di illuminazione	0,00	0,00
105	GA12 - Impianti di ventilazione	0,00	0,00
106	GA13 - Impianti di segnaletica e comunicazione	0,00	0,00
107	GA14 - Impianti antincendio	0,00	0,00
108	SV01 - Fondazioni profonde	0,00	0,00
109	SV02 - Fondazioni	0,00	0,00
110	SV03 - Spalle	0,00	0,00
111	SV04 - Pile	0,00	0,00
112	SV05 - Pulvini	0,00	0,00
113	SV06 - Impalcato	0,00	0,00
114	SV07 - Sovrastruttura	1'802'078,78	1,58
115	SV08 - Movimenti di terra	651'981,91	0,57
116	SV10 - Idraulica di prima fase	0,00	0,00
117	SV11 - Opere di sostegno	0,00	0,00
118	SV12 - Idraulica di linea	367'545,65	0,32
119	SV13 - Opere a verde e finitura	106'857,43	0,09
120	SV14 - Mitigazioni ambientali	0,00	0,00
121	SV15 - Segnaletica	220'524,78	0,19
122	SV16 - Impianti	0,00	0,00
123	SV17 - Bonifica	1'049'960,12	0,92
124	CA01 - Movimenti di terra	0,00	0,00
125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.	1'698'409,78	1,48
126	CA03 - Mantenimento e manutenzione	0,00	0,00
127	VP01 - Movimenti di terra	0,00	0,00
128	VP02 - Fondazioni ed elevazioni	0,00	0,00
129	VP03 - Impianti	16'814'227,01	14,70
130	OM - pere di sostegno	0,00	0,00
131	MN - istema di Monitoraggio	0,00	0,00
132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a.	396'665,33	0,35
133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro	93'673,65	0,08
134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale	108'700,66	0,10
135	DE04 - Demolizione di fabbricati	1'156,32	0,00
136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.	349'178,59	0,31
137	DE06 - Demolizione di murature	8'067,13	0,01
138	DE07 - Demolizione a sezione obbligatoria	0,00	0,00
139	CO01 - Bonifica	839'158,18	0,73
140	CO02 - Movimenti di terra	1'041'104,83	0,91
141	CO03 - Idraulica prima fase	0,00	0,00
142	CO04 - Opere di sostegno	0,00	0,00
143	CO05 - Idraulica di linea	117'765,37	0,10
144	CO06 - Sovrastruttura stradale	1'813'521,93	1,59
145	CO07 - opere a verde e finitura	637'934,45	0,56
146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale	52'308,11	0,05
147	VC01 - Bonifica	349'826,78	0,31
	A R I P O R T A R E	95'743'884,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	41'059'136,38	35,89-(100,00)
M:001	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro	9'148'496,94	8,00-(22,28)
M:001.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	62'234,07	0,05-(0,15)
M:001.123.139	CO01 - Bonifica euro	20'899,56	0,02-(0,05)
M:001.123.140	CO02 - Movimenti di terra euro	41'334,51	0,04-(0,10)
M:001.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	474'672,08	0,41-(1,16)
M:001.124.139	CO01 - Bonifica euro	388'310,07	0,34-(0,95)
M:001.124.140	CO02 - Movimenti di terra euro	86'362,01	0,08-(0,21)
M:001.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	55'039,46	0,05-(0,13)
M:001.129.147	VC01 - Bonifica euro	8'488,67	0,01-(0,02)
M:001.129.148	VC02 - movimenti di terra euro	46'550,79	0,04-(0,11)
M:001.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	50'118,62	0,04-(0,12)
M:001.130.147	VC01 - Bonifica euro	26'874,09	0,02-(0,07)
M:001.130.148	VC02 - movimenti di terra euro	23'244,53	0,02-(0,06)
M:001.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	90'319,93	0,08-(0,22)
M:001.131.147	VC01 - Bonifica euro	42'479,58	0,04-(0,10)
M:001.131.148	VC02 - movimenti di terra euro	47'840,35	0,04-(0,12)
M:001.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	30'304,01	0,03-(0,07)
M:001.132.147	VC01 - Bonifica euro	26'470,86	0,02-(0,06)
M:001.132.148	VC02 - movimenti di terra euro	3'833,15	0,00-(0,01)
M:001.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	7'287'911,91	6,37-(17,75)
M:001.133.001	CS01 - Bonifiche euro	5'946'826,59	5,20-(14,48)
M:001.133.002	CS02 - Movimenti terra euro	1'341'085,32	1,17-(3,27)
M:001.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	13'933,79	0,01-(0,03)
M:001.134.147	VC01 - Bonifica euro	1'069,37	0,00-(0,00)
M:001.134.148	VC02 - movimenti di terra euro	12'864,42	0,01-(0,03)
M:001.212	Strada Secondaria 1 euro	20'665,40	0,02-(0,05)
M:001.212.139	CO01 - Bonifica euro	1'907,32	0,00-(0,00)
M:001.212.140	CO02 - Movimenti di terra euro	18'758,08	0,02-(0,05)
M:001.213	Strada Secondaria 2 euro	163'164,91	0,14-(0,40)
M:001.213.139	CO01 - Bonifica euro	56'821,63	0,05-(0,14)
M:001.213.140	CO02 - Movimenti di terra euro	106'343,28	0,09-(0,26)
M:001.214	Strada Secondaria 3 euro	357'535,87	0,31-(0,87)
M:001.214.139	CO01 - Bonifica euro	308'618,35	0,27-(0,75)
M:001.214.140	CO02 - Movimenti di terra euro	48'917,52	0,04-(0,12)
M:001.215	Strada Secondaria 4 euro	81'001,71	0,07-(0,20)
M:001.215.139	CO01 - Bonifica euro	13'398,25	0,01-(0,03)
M:001.215.140	CO02 - Movimenti di terra euro	67'603,46	0,06-(0,16)
M:001.216	Strada Secondaria 5 euro	89'330,50	0,08-(0,22)
M:001.216.139	CO01 - Bonifica euro	16'277,83	0,01-(0,04)
M:001.216.140	CO02 - Movimenti di terra euro	73'052,67	0,06-(0,18)
M:001.217	Strada Secondaria 6 euro	12'919,47	0,01-(0,03)
M:001.217.139	CO01 - Bonifica euro	2'642,89	0,00-(0,01)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:001.217.140	CO02 - Movimenti di terra euro	10'276,58	0,01-(0,03)
M:001.218	Strada vicinale 7 euro	20'455,45	0,02-(0,05)
M:001.218.147	VC01 - Bonifica euro	9'617,65	0,01-(0,02)
M:001.218.148	VC02 - movimenti di terra euro	10'837,80	0,01-(0,03)
M:001.219	Strada Secondaria 7 euro	1'766,43	0,00-(0,00)
M:001.219.139	CO01 - Bonifica euro	391,05	0,00-(0,00)
M:001.219.140	CO02 - Movimenti di terra euro	1'375,38	0,00-(0,00)
M:001.220	Strada vicinale 5 euro	111'822,28	0,10-(0,27)
M:001.220.147	VC01 - Bonifica euro	84'314,60	0,07-(0,21)
M:001.220.148	VC02 - movimenti di terra euro	27'507,68	0,02-(0,07)
M:001.221	Comunale SP99 est euro	10'453,24	0,01-(0,03)
M:001.221.140	CO02 - Movimenti di terra euro	10'453,24	0,01-(0,03)
M:001.222	Strada vicinale 6 euro	177'656,74	0,16-(0,43)
M:001.222.147	VC01 - Bonifica euro	150'511,96	0,13-(0,37)
M:001.222.148	VC02 - movimenti di terra euro	27'144,78	0,02-(0,07)
M:001.223	Comunale SP99 ovest euro	37'191,07	0,03-(0,09)
M:001.223.139	CO01 - Bonifica euro	29'891,23	0,03-(0,07)
M:001.223.140	CO02 - Movimenti di terra euro	7'299,84	0,01-(0,02)
M:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	3'536'548,54	3,09-(8,61)
M:002.004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro	560'884,55	0,49-(1,37)
M:002.004.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	309'979,86	0,27-(0,75)
M:002.004.014	VI04 - Fondazioni euro	250'904,69	0,22-(0,61)
M:002.005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro	774'025,82	0,68-(1,89)
M:002.005.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	523'121,13	0,46-(1,27)
M:002.005.014	VI04 - Fondazioni euro	250'904,69	0,22-(0,61)
M:002.006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro	968'343,19	0,85-(2,36)
M:002.006.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	737'853,87	0,64-(1,80)
M:002.006.014	VI04 - Fondazioni euro	230'489,32	0,20-(0,56)
M:002.007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro	1'233'294,98	1,08-(3,00)
M:002.007.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	1'009'912,60	0,88-(2,46)
M:002.007.014	VI04 - Fondazioni euro	223'382,38	0,20-(0,54)
M:003	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro	24'726'058,83	21,61-(60,22)
M:003.001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro	311'428,75	0,27-(0,76)
M:003.001.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	210'197,56	0,18-(0,51)
M:003.001.049	CV02 - Fondazioni euro	101'231,19	0,09-(0,25)
M:003.002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro	196'107,36	0,17-(0,48)
M:003.002.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	180'649,57	0,16-(0,44)
M:003.002.049	CV02 - Fondazioni euro	15'457,79	0,01-(0,04)
M:003.003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro	449'232,91	0,39-(1,09)
M:003.003.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	348'114,14	0,30-(0,85)
M:003.003.049	CV02 - Fondazioni euro	100'007,27	0,09-(0,24)
M:003.003.056	CV09 - Movimenti terra euro	1'111,50	0,00-(0,00)
M:003.009	ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro	786'143,20	0,69-(1,91)
M:003.009.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	226'148,70	0,20-(0,55)
M:003.009.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	559'994,50	0,49-(1,36)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
M:003.010	ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro	526'569,90	0,46-(1,28)
M:003.010.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	281'590,58	0,25-(0,69)
M:003.010.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	244'979,32	0,21-(0,60)
M:003.011	ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro	421'584,09	0,37-(1,03)
M:003.011.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	169'379,98	0,15-(0,41)
M:003.011.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	252'204,11	0,22-(0,61)
M:003.012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro	348'040,88	0,30-(0,85)
M:003.012.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	255'926,89	0,22-(0,62)
M:003.012.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	92'113,99	0,08-(0,22)
M:003.013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro	205'615,01	0,18-(0,50)
M:003.013.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	149'661,11	0,13-(0,36)
M:003.013.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	55'953,90	0,05-(0,14)
M:003.014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro	738'998,32	0,65-(1,80)
M:003.014.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	624'612,14	0,55-(1,52)
M:003.014.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	114'386,18	0,10-(0,28)
M:003.015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro	340'589,18	0,30-(0,83)
M:003.015.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	257'807,21	0,23-(0,63)
M:003.015.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	82'781,97	0,07-(0,20)
M:003.016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro	297'092,48	0,26-(0,72)
M:003.016.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	257'075,87	0,22-(0,63)
M:003.016.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	40'016,61	0,03-(0,10)
M:003.017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro	133'724,18	0,12-(0,33)
M:003.017.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	111'078,10	0,10-(0,27)
M:003.017.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	22'646,08	0,02-(0,06)
M:003.018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro	492'178,13	0,43-(1,20)
M:003.018.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	400'791,27	0,35-(0,98)
M:003.018.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	91'386,86	0,08-(0,22)
M:003.019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro	190'141,25	0,17-(0,46)
M:003.019.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	152'688,19	0,13-(0,37)
M:003.019.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	37'453,06	0,03-(0,09)
M:003.020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro	401'705,28	0,35-(0,98)
M:003.020.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	341'870,59	0,30-(0,83)
M:003.020.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	59'834,69	0,05-(0,15)
M:003.021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro	149'365,07	0,13-(0,36)
M:003.021.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	127'156,04	0,11-(0,31)
M:003.021.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	22'209,03	0,02-(0,05)
M:003.022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro	330'198,80	0,29-(0,80)
M:003.022.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	284'031,29	0,25-(0,69)
M:003.022.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	46'167,51	0,04-(0,11)
M:003.023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro	353'246,51	0,31-(0,86)
M:003.023.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	285'779,10	0,25-(0,70)
M:003.023.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	67'467,41	0,06-(0,16)
M:003.024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria euro	169'368,68	0,15-(0,41)
M:003.024.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	142'674,66	0,12-(0,35)
M:003.024.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	26'694,02	0,02-(0,07)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
M:003.136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 euro	2'291'122,29	2,00-(5,58)
M:003.136.129	VP03 - Impianti euro	2'291'122,29	2,00-(5,58)
M:003.137	02SX - Partia Km 42+230 euro	874'190,58	0,76-(2,13)
M:003.137.129	VP03 - Impianti euro	874'190,58	0,76-(2,13)
M:003.138	03SX - Partia Km 42+710 euro	1'615'190,23	1,41-(3,93)
M:003.138.129	VP03 - Impianti euro	1'615'190,23	1,41-(3,93)
M:003.139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 euro	609'057,74	0,53-(1,48)
M:003.139.129	VP03 - Impianti euro	609'057,74	0,53-(1,48)
M:003.140	05SX - Paratia Km 43+490 euro	911'067,41	0,80-(2,22)
M:003.140.129	VP03 - Impianti euro	911'067,41	0,80-(2,22)
M:003.141	06SX - Muro di controripa Km 43+725 euro	927'348,30	0,81-(2,26)
M:003.141.129	VP03 - Impianti euro	927'348,30	0,81-(2,26)
M:003.142	07DX - Paratia Km 43+750 euro	297'364,02	0,26-(0,72)
M:003.142.129	VP03 - Impianti euro	297'364,02	0,26-(0,72)
M:003.143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 euro	135'355,94	0,12-(0,33)
M:003.143.129	VP03 - Impianti euro	135'355,94	0,12-(0,33)
M:003.144	09SX - Muro di controripa Km 44+046 euro	581'921,49	0,51-(1,42)
M:003.144.129	VP03 - Impianti euro	581'921,49	0,51-(1,42)
M:003.146	11DX - Paratia Km 48+590 euro	1'251'060,18	1,09-(3,05)
M:003.146.129	VP03 - Impianti euro	1'251'060,18	1,09-(3,05)
M:003.147	12SX - Muro di controripa Km 48+780 euro	493'922,59	0,43-(1,20)
M:003.147.129	VP03 - Impianti euro	493'922,59	0,43-(1,20)
M:003.148	13DX - Paratia Km 49+275 euro	354'763,42	0,31-(0,86)
M:003.148.129	VP03 - Impianti euro	354'763,42	0,31-(0,86)
M:003.149	14SX - Paratia Km 49+300 euro	653'399,86	0,57-(1,59)
M:003.149.129	VP03 - Impianti euro	653'399,86	0,57-(1,59)
M:003.150	15DX - Paratia Km 49+560 euro	1'148'307,69	1,00-(2,80)
M:003.150.129	VP03 - Impianti euro	1'148'307,69	1,00-(2,80)
M:003.152	17DX - Paratia Km 50+990 euro	141'597,82	0,12-(0,34)
M:003.152.129	VP03 - Impianti euro	141'597,82	0,12-(0,34)
M:003.153	18DX - Muro di controripa Km 51+870 euro	76'768,26	0,07-(0,19)
M:003.153.129	VP03 - Impianti euro	76'768,26	0,07-(0,19)
M:003.154	19SX - Paratia Km 51+870 euro	111'403,87	0,10-(0,27)
M:003.154.129	VP03 - Impianti euro	111'403,87	0,10-(0,27)
M:003.155	20DX - Paratia viab. comunale 4 euro	174'771,97	0,15-(0,43)
M:003.155.129	VP03 - Impianti euro	174'771,97	0,15-(0,43)
M:003.161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro	449'444,15	0,39-(1,09)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
M:003.161.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	301'124,75	0,26-(0,73)
M:003.161.049	CV02 - Fondazioni euro	148'319,40	0,13-(0,36)
M:003.162	21DX - Muro di sostegno euro	159'266,77	0,14-(0,39)
M:003.162.129	VP03 - Impianti euro	159'266,77	0,14-(0,39)
M:003.163	22 - Muro di sostegno rotatoria euro	3'015'561,30	2,64-(7,34)
M:003.163.129	VP03 - Impianti euro	3'015'561,30	2,64-(7,34)
M:003.164	23DX - Fine intervento euro	224'804,30	0,20-(0,55)
M:003.164.129	VP03 - Impianti euro	224'804,30	0,20-(0,55)
M:003.165	24SX/DX - Muro cavalcavia euro	765'980,98	0,67-(1,87)
M:003.165.129	VP03 - Impianti euro	765'980,98	0,67-(1,87)
M:003.183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro	97'152,35	0,08-(0,24)
M:003.183.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	97'152,35	0,08-(0,24)
M:003.184	OI03 - ponticello S 03 euro	23'825,22	0,02-(0,06)
M:003.184.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	23'825,22	0,02-(0,06)
M:003.185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro	149'840,39	0,13-(0,36)
M:003.185.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	149'840,39	0,13-(0,36)
M:003.186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro	96'113,18	0,08-(0,23)
M:003.186.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	96'113,18	0,08-(0,23)
M:003.187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro	100'933,73	0,09-(0,25)
M:003.187.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	100'933,73	0,09-(0,25)
M:003.188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro	153'192,82	0,13-(0,37)
M:003.188.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	153'192,82	0,13-(0,37)
M:004	SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro	1'295'696,75	1,13-(3,16)
M:004.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	47'058,16	0,04-(0,11)
M:004.110.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'366,62	0,01-(0,02)
M:004.110.123	SV17 - Bonifica euro	40'691,54	0,04-(0,10)
M:004.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	46'140,70	0,04-(0,11)
M:004.111.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'087,65	0,00-(0,01)
M:004.111.123	SV17 - Bonifica euro	41'053,05	0,04-(0,10)
M:004.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	38'845,90	0,03-(0,09)
M:004.112.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'518,67	0,00-(0,01)
M:004.112.123	SV17 - Bonifica euro	34'327,23	0,03-(0,08)
M:004.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	41'350,20	0,04-(0,10)
M:004.113.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'489,75	0,00-(0,01)
M:004.113.123	SV17 - Bonifica euro	35'860,45	0,03-(0,09)
M:004.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	46'737,17	0,04-(0,11)
M:004.114.115	SV08 - Movimenti di terra euro	27'299,74	0,02-(0,07)
M:004.114.123	SV17 - Bonifica euro	19'437,43	0,02-(0,05)
M:004.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	25'643,32	0,02-(0,06)
M:004.115.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'980,62	0,00-(0,01)
M:004.115.123	SV17 - Bonifica euro	20'662,70	0,02-(0,05)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
M:004.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	10'829,38	0,01-(0,03)
M:004.116.115 M:004.116.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	5'278,66 5'550,72	0,00-(0,01) 0,00-(0,01)
M:004.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	22'816,34	0,02-(0,06)
M:004.117.115 M:004.117.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	5'076,34 17'740,00	0,00-(0,01) 0,02-(0,04)
M:004.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	42'351,37	0,04-(0,10)
M:004.118.115 M:004.118.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	7'072,93 35'278,44	0,01-(0,02) 0,03-(0,09)
M:004.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	149'614,57	0,13-(0,36)
M:004.119.115 M:004.119.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	35'145,12 114'469,45	0,03-(0,09) 0,10-(0,28)
M:004.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	29'526,83	0,03-(0,07)
M:004.120.115 M:004.120.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	4'597,84 24'928,99	0,00-(0,01) 0,02-(0,06)
M:004.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	44'507,71	0,04-(0,11)
M:004.121.115 M:004.121.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	6'014,67 38'493,04	0,01-(0,01) 0,03-(0,09)
M:004.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	289'489,25	0,25-(0,71)
M:004.122.115 M:004.122.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	42'772,05 246'717,20	0,04-(0,10) 0,22-(0,60)
M:004.200	Svincolo Picchetto 6 euro	10'409,01	0,01-(0,03)
M:004.200.115 M:004.200.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	1'113,28 9'295,73	0,00-(0,00) 0,01-(0,02)
M:004.201	Svincolo Picchetto 7 euro	4'151,32	0,00-(0,01)
M:004.201.115 M:004.201.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	521,86 3'629,46	0,00-(0,00) 0,00-(0,01)
M:004.202	Rot Picch Est euro	102'431,51	0,09-(0,25)
M:004.202.115 M:004.202.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	10'891,26 91'540,25	0,01-(0,03) 0,08-(0,22)
M:004.203	Rot Picch Ovest euro	52'751,84	0,05-(0,13)
M:004.203.115 M:004.203.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	14'003,17 38'748,67	0,01-(0,03) 0,03-(0,09)
M:004.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	6'446,10	0,01-(0,02)
M:004.204.115 M:004.204.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	2'074,58 4'371,52	0,00-(0,01) 0,00-(0,01)
M:004.205	Rot Font euro	69'450,02	0,06-(0,17)
M:004.205.115 M:004.205.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	15'335,31 54'114,71	0,01-(0,04) 0,05-(0,13)
M:004.206	Svincolo Ponticini 2 euro	17'396,66	0,02-(0,04)
M:004.206.115 M:004.206.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	5'159,85 12'236,81	0,00-(0,01) 0,01-(0,03)
M:004.207	Svincolo Ponticini 3 euro	45'550,31	0,04-(0,11)
M:004.207.115 M:004.207.123	SV08 - Movimenti di terra euro SV17 - Bonifica euro	6'182,44 39'367,87	0,01-(0,02) 0,03-(0,10)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
M:004.208	Svincolo Ponticini 6 euro	2'447,44	0,00-(0,01)
M:004.208.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'675,42	0,00-(0,00)
M:004.208.123	SV17 - Bonifica euro	772,02	0,00-(0,00)
M:004.209	Svincolo Ponticini 7 euro	12'399,44	0,01-(0,03)
M:004.209.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'705,39	0,00-(0,00)
M:004.209.123	SV17 - Bonifica euro	10'694,05	0,01-(0,03)
M:004.210	Rot Ponti Est euro	14'463,34	0,01-(0,04)
M:004.210.115	SV08 - Movimenti di terra euro	13'273,19	0,01-(0,03)
M:004.210.123	SV17 - Bonifica euro	1'190,15	0,00-(0,00)
M:004.211	Rot Ponti Ovest euro	122'888,86	0,11-(0,30)
M:004.211.115	SV08 - Movimenti di terra euro	14'100,22	0,01-(0,03)
M:004.211.123	SV17 - Bonifica euro	108'788,64	0,10-(0,26)
M:011	PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro	2'352'335,32	2,06-(5,73)
M:011.270	PMA IN CORSO D'OPERA euro	2'352'335,32	2,06-(5,73)
C	LAVORI A CORPO euro	73'338'896,89	64,11-(100,00)
C:001	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro	25'927'703,18	22,66-(35,35)
C:001.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	230'418,94	0,20-(0,31)
C:001.123.140	CO02 - Movimenti di terra euro	46'893,47	0,04-(0,06)
C:001.123.143	CO05 - Idraulica di linea euro	1'825,56	0,00-(0,00)
C:001.123.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	169'726,53	0,15-(0,23)
C:001.123.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	6'143,38	0,01-(0,01)
C:001.123.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'830,00	0,01-(0,01)
C:001.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	516'173,30	0,45-(0,70)
C:001.124.140	CO02 - Movimenti di terra euro	86'955,00	0,08-(0,12)
C:001.124.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'316,47	0,00-(0,00)
C:001.124.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	410'033,49	0,36-(0,56)
C:001.124.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	10'385,51	0,01-(0,01)
C:001.124.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	6'482,83	0,01-(0,01)
C:001.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	137'980,16	0,12-(0,19)
C:001.129.148	VC02 - movimenti di terra euro	26'494,03	0,02-(0,04)
C:001.129.151	VC05 - Idraulica di linea euro	15'013,22	0,01-(0,02)
C:001.129.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	87'386,29	0,08-(0,12)
C:001.129.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	7'455,34	0,01-(0,01)
C:001.129.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'631,28	0,00-(0,00)
C:001.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	89'638,55	0,08-(0,12)
C:001.130.148	VC02 - movimenti di terra euro	29'237,71	0,03-(0,04)
C:001.130.151	VC05 - Idraulica di linea euro	14'556,40	0,01-(0,02)
C:001.130.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	37'668,07	0,03-(0,05)
C:001.130.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	3'827,90	0,00-(0,01)
C:001.130.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	4'348,47	0,00-(0,01)
C:001.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	338'594,03	0,30-(0,46)
C:001.131.148	VC02 - movimenti di terra euro	139'110,04	0,12-(0,19)
C:001.131.151	VC05 - Idraulica di linea euro	937,46	0,00-(0,00)
C:001.131.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	178'402,91	0,16-(0,24)
C:001.131.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	14'174,46	0,01-(0,02)
C:001.131.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	5'969,16	0,01-(0,01)
C:001.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	30'409,23	0,03-(0,04)
C:001.132.148	VC02 - movimenti di terra euro	4'380,27	0,00-(0,01)
C:001.132.151	VC05 - Idraulica di linea euro	32,96	0,00-(0,00)
C:001.132.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	23'459,63	0,02-(0,03)
C:001.132.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	496,12	0,00-(0,00)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.132.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'040,25	0,00-(0,00)
C:001.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	22'242'868,16	19,44-(30,33)
C:001.133.002	CS02 - Movimenti terra euro	1'825'931,69	1,60-(2,49)
C:001.133.003	CS03 - Idraulica di prima fase euro	756'021,07	0,66-(1,03)
C:001.133.005	CS05 - Idraulica di linea euro	3'710'708,95	3,24-(5,06)
C:001.133.007	CS06 - Sovrastruttura euro	14'991'823,72	13,10-(20,44)
C:001.133.008	CS07 - Opere a verde e di finitura euro	132'947,70	0,12-(0,18)
C:001.133.010	CS09 - Segnaletica euro	282'414,23	0,25-(0,39)
C:001.133.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	543'020,80	0,47-(0,74)
C:001.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	45'455,33	0,04-(0,06)
C:001.134.148	VC02 - movimenti di terra euro	24'706,33	0,02-(0,03)
C:001.134.151	VC05 - Idraulica di linea euro	20'082,88	0,02-(0,03)
C:001.134.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	666,12	0,00-(0,00)
C:001.212	Strada Secondaria 1 euro	125'676,56	0,11-(0,17)
C:001.212.140	CO02 - Movimenti di terra euro	51'823,30	0,05-(0,07)
C:001.212.143	CO05 - Idraulica di linea euro	10'575,97	0,01-(0,01)
C:001.212.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	49'276,11	0,04-(0,07)
C:001.212.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	5'760,62	0,01-(0,01)
C:001.212.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	8'240,56	0,01-(0,01)
C:001.213	Strada Secondaria 2 euro	618'140,26	0,54-(0,84)
C:001.213.140	CO02 - Movimenti di terra euro	101'693,85	0,09-(0,14)
C:001.213.143	CO05 - Idraulica di linea euro	48'385,29	0,04-(0,07)
C:001.213.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	439'543,22	0,38-(0,60)
C:001.213.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	16'334,31	0,01-(0,02)
C:001.213.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	12'183,59	0,01-(0,02)
C:001.214	Strada Secondaria 3 euro	227'724,09	0,20-(0,31)
C:001.214.140	CO02 - Movimenti di terra euro	101'374,98	0,09-(0,14)
C:001.214.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'676,36	0,00-(0,00)
C:001.214.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	99'882,09	0,09-(0,14)
C:001.214.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	18'686,51	0,02-(0,03)
C:001.214.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'104,15	0,00-(0,01)
C:001.215	Strada Secondaria 4 euro	369'978,96	0,32-(0,50)
C:001.215.140	CO02 - Movimenti di terra euro	58'438,38	0,05-(0,08)
C:001.215.143	CO05 - Idraulica di linea euro	26'946,25	0,02-(0,04)
C:001.215.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	265'527,44	0,23-(0,36)
C:001.215.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	13'301,13	0,01-(0,02)
C:001.215.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'765,76	0,01-(0,01)
C:001.216	Strada Secondaria 5 euro	363'092,38	0,32-(0,50)
C:001.216.140	CO02 - Movimenti di terra euro	79'905,74	0,07-(0,11)
C:001.216.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'964,12	0,00-(0,00)
C:001.216.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	255'608,01	0,22-(0,35)
C:001.216.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	20'662,95	0,02-(0,03)
C:001.216.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	3'951,56	0,00-(0,01)
C:001.217	Strada Secondaria 6 euro	67'191,68	0,06-(0,09)
C:001.217.140	CO02 - Movimenti di terra euro	18'489,87	0,02-(0,03)
C:001.217.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'118,84	0,00-(0,00)
C:001.217.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	43'080,47	0,04-(0,06)
C:001.217.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	2'553,44	0,00-(0,00)
C:001.217.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	949,06	0,00-(0,00)
C:001.218	Strada vicinale 7 euro	71'912,35	0,06-(0,10)
C:001.218.148	VC02 - movimenti di terra euro	20'986,37	0,02-(0,03)
C:001.218.151	VC05 - Idraulica di linea euro	7'204,77	0,01-(0,01)
C:001.218.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	40'888,21	0,04-(0,06)
C:001.218.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	961,64	0,00-(0,00)
C:001.218.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'871,36	0,00-(0,00)
C:001.219	Strada Secondaria 7 euro	14'461,61	0,01-(0,02)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.219.140	CO02 - Movimenti di terra euro	499,66	0,00-(0,00)
C:001.219.143	CO05 - Idraulica di linea euro	3'782,29	0,00-(0,01)
C:001.219.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	10'088,91	0,01-(0,01)
C:001.219.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	90,75	0,00-(0,00)
C:001.220	Strada vicinale 5 euro	183'642,72	0,16-(0,25)
C:001.220.148	VC02 - movimenti di terra euro	15'821,40	0,01-(0,02)
C:001.220.151	VC05 - Idraulica di linea euro	19'330,45	0,02-(0,03)
C:001.220.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	143'030,80	0,13-(0,20)
C:001.220.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	2'626,80	0,00-(0,00)
C:001.220.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'833,27	0,00-(0,00)
C:001.221	Comunale SP99 est euro	75'344,91	0,07-(0,10)
C:001.221.140	CO02 - Movimenti di terra euro	20'718,33	0,02-(0,03)
C:001.221.143	CO05 - Idraulica di linea euro	15'792,86	0,01-(0,02)
C:001.221.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	36'960,07	0,03-(0,05)
C:001.221.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	1'873,65	0,00-(0,00)
C:001.222	Strada vicinale 6 euro	139'365,33	0,12-(0,19)
C:001.222.148	VC02 - movimenti di terra euro	8'274,79	0,01-(0,01)
C:001.222.151	VC05 - Idraulica di linea euro	2'826,79	0,00-(0,00)
C:001.222.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	121'207,95	0,11-(0,17)
C:001.222.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	4'241,84	0,00-(0,01)
C:001.222.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'813,96	0,00-(0,00)
C:001.223	Comunale SP99 ovest euro	39'634,63	0,03-(0,05)
C:001.223.140	CO02 - Movimenti di terra euro	2'535,68	0,00-(0,00)
C:001.223.143	CO05 - Idraulica di linea euro	381,36	0,00-(0,00)
C:001.223.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	33'795,59	0,03-(0,05)
C:001.223.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	1'085,80	0,00-(0,00)
C:001.223.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	1'836,20	0,00-(0,00)
C:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	9'067'952,61	7,93-(12,36)
C:002.004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro	2'291'847,41	2,00-(3,13)
C:002.004.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	82'041,83	0,07-(0,11)
C:002.004.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	133'914,30	0,12-(0,18)
C:002.004.017	VI07 - Impalcato euro	1'883'911,41	1,65-(2,57)
C:002.004.018	VI08 - Sovrastruttura euro	51'305,83	0,04-(0,07)
C:002.004.019	VI09 - Opere di finitura euro	103'615,25	0,09-(0,14)
C:002.004.021	VI11 - Segnaletica euro	255,30	0,00-(0,00)
C:002.004.022	VI12 - Movimenti di terra euro	36'803,49	0,03-(0,05)
C:002.005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro	2'256'395,37	1,97-(3,08)
C:002.005.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	82'041,83	0,07-(0,11)
C:002.005.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	133'707,61	0,12-(0,18)
C:002.005.017	VI07 - Impalcato euro	1'883'911,41	1,65-(2,57)
C:002.005.018	VI08 - Sovrastruttura euro	51'305,83	0,04-(0,07)
C:002.005.019	VI09 - Opere di finitura euro	97'574,89	0,09-(0,13)
C:002.005.021	VI11 - Segnaletica euro	255,30	0,00-(0,00)
C:002.005.022	VI12 - Movimenti di terra euro	7'598,50	0,01-(0,01)
C:002.006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro	2'220'542,08	1,94-(3,03)
C:002.006.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	193'091,26	0,17-(0,26)
C:002.006.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	178'937,49	0,16-(0,24)
C:002.006.017	VI07 - Impalcato euro	1'725'837,28	1,51-(2,35)
C:002.006.019	VI09 - Opere di finitura euro	101'685,17	0,09-(0,14)
C:002.006.021	VI11 - Segnaletica euro	242,88	0,00-(0,00)
C:002.006.022	VI12 - Movimenti di terra euro	20'748,00	0,02-(0,03)
C:002.007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro	2'230'703,67	1,95-(3,04)
C:002.007.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	191'789,35	0,17-(0,26)
C:002.007.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	155'673,07	0,14-(0,21)
C:002.007.017	VI07 - Impalcato euro	1'757'950,90	1,54-(2,40)
C:002.007.019	VI09 - Opere di finitura euro	112'157,97	0,10-(0,15)
C:002.007.021	VI11 - Segnaletica euro	242,88	0,00-(0,00)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:002.007.022	VI12 - Movimenti di terra euro	12'889,50	0,01-(0,02)
C:002.008	VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo euro	68'464,08	0,06-(0,09)
C:002.008.019	VI09 - Opere di finitura euro	68'464,08	0,06-(0,09)
C:003	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro	15'366'809,91	13,43-(20,95)
C:003.001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro	498'136,43	0,44-(0,68)
C:003.001.050	CV03 - Spalle euro	118'184,91	0,10-(0,16)
C:003.001.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	72'843,18	0,06-(0,10)
C:003.001.053	CV06 - Impalcati/solette euro	260'869,54	0,23-(0,36)
C:003.001.054	CV07 - Sovrastruttura euro	8'268,98	0,01-(0,01)
C:003.001.060	CV13 - Opere di finitura euro	37'856,17	0,03-(0,05)
C:003.001.062	CV15 - Segnaletica euro	113,65	0,00-(0,00)
C:003.002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro	771'140,59	0,67-(1,05)
C:003.002.050	CV03 - Spalle euro	311'441,32	0,27-(0,42)
C:003.002.051	CV04 - Pile, elevazioni e pulvini euro	31'026,53	0,03-(0,04)
C:003.002.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	72'843,18	0,06-(0,10)
C:003.002.053	CV06 - Impalcati/solette euro	298'572,77	0,26-(0,41)
C:003.002.054	CV07 - Sovrastruttura euro	7'679,77	0,01-(0,01)
C:003.002.060	CV13 - Opere di finitura euro	49'452,82	0,04-(0,07)
C:003.002.062	CV15 - Segnaletica euro	124,20	0,00-(0,00)
C:003.003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro	1'483'439,98	1,30-(2,02)
C:003.003.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	17'217,57	0,02-(0,02)
C:003.003.050	CV03 - Spalle euro	436'818,19	0,38-(0,60)
C:003.003.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	132'509,17	0,12-(0,18)
C:003.003.053	CV06 - Impalcati/solette euro	818'216,03	0,72-(1,12)
C:003.003.054	CV07 - Sovrastruttura euro	23'081,78	0,02-(0,03)
C:003.003.060	CV13 - Opere di finitura euro	55'361,48	0,05-(0,08)
C:003.003.062	CV15 - Segnaletica euro	235,76	0,00-(0,00)
C:003.009	ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro	1'046'534,46	0,91-(1,43)
C:003.009.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	827'945,76	0,72-(1,13)
C:003.009.038	ST05 - Sovrastruttura euro	68'855,08	0,06-(0,09)
C:003.009.040	ST07 - Movimenti terra euro	52'487,50	0,05-(0,07)
C:003.009.043	ST10 - Idraulica di linea euro	10'223,87	0,01-(0,01)
C:003.009.044	ST11 - Opere di finitura euro	77'581,53	0,07-(0,11)
C:003.009.046	ST13 - Segnaletica euro	9'440,72	0,01-(0,01)
C:003.010	ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro	881'362,13	0,77-(1,20)
C:003.010.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	675'096,81	0,59-(0,92)
C:003.010.038	ST05 - Sovrastruttura euro	69'913,94	0,06-(0,10)
C:003.010.040	ST07 - Movimenti terra euro	64'392,25	0,06-(0,09)
C:003.010.043	ST10 - Idraulica di linea euro	7'525,18	0,01-(0,01)
C:003.010.044	ST11 - Opere di finitura euro	51'640,70	0,05-(0,07)
C:003.010.046	ST13 - Segnaletica euro	12'793,25	0,01-(0,02)
C:003.011	ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro	595'632,67	0,52-(0,81)
C:003.011.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	366'127,88	0,32-(0,50)
C:003.011.038	ST05 - Sovrastruttura euro	103'367,81	0,09-(0,14)
C:003.011.040	ST07 - Movimenti terra euro	45'058,00	0,04-(0,06)
C:003.011.043	ST10 - Idraulica di linea euro	14'783,25	0,01-(0,02)
C:003.011.044	ST11 - Opere di finitura euro	61'614,31	0,05-(0,08)
C:003.011.046	ST13 - Segnaletica euro	4'681,42	0,00-(0,01)
C:003.012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro	169'970,78	0,15-(0,23)
C:003.012.027	PO05 - Spalle euro	16'711,58	0,01-(0,02)
C:003.012.029	PO07 - Impalcato euro	109'321,25	0,10-(0,15)
C:003.012.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'624,53	0,00-(0,00)
C:003.012.031	PO09 - Opere di finitura euro	40'279,20	0,04-(0,05)
C:003.012.033	PO11 - Segnaletica euro	34,22	0,00-(0,00)
C:003.013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro	82'481,54	0,07-(0,11)
C:003.013.027	PO05 - Spalle euro	7'226,79	0,01-(0,01)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:003.013.029	PO07 - Impalcato euro	46'894,61	0,04-(0,06)
C:003.013.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'579,93	0,00-(0,00)
C:003.013.031	PO09 - Opere di finitura euro	26'763,10	0,02-(0,04)
C:003.013.033	PO11 - Segnaletica euro	17,11	0,00-(0,00)
C:003.014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro	307'531,22	0,27-(0,42)
C:003.014.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	2'234,45	0,00-(0,00)
C:003.014.027	PO05 - Spalle euro	18'856,09	0,02-(0,03)
C:003.014.029	PO07 - Impalcato euro	122'647,38	0,11-(0,17)
C:003.014.030	PO08 - Sovrastruttura euro	4'709,62	0,00-(0,01)
C:003.014.031	PO09 - Opere di finitura euro	138'666,51	0,12-(0,19)
C:003.014.033	PO11 - Segnaletica euro	20'417,17	0,02-(0,03)
C:003.015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro	126'475,92	0,11-(0,17)
C:003.015.027	PO05 - Spalle euro	10'967,27	0,01-(0,01)
C:003.015.029	PO07 - Impalcato euro	65'316,18	0,06-(0,09)
C:003.015.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'245,39	0,00-(0,00)
C:003.015.031	PO09 - Opere di finitura euro	47'929,32	0,04-(0,07)
C:003.015.033	PO11 - Segnaletica euro	17,76	0,00-(0,00)
C:003.016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro	206'529,73	0,18-(0,28)
C:003.016.027	PO05 - Spalle euro	20'777,17	0,02-(0,03)
C:003.016.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'223,30	0,00-(0,00)
C:003.016.029	PO07 - Impalcato euro	129'045,74	0,11-(0,18)
C:003.016.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'198,58	0,00-(0,00)
C:003.016.031	PO09 - Opere di finitura euro	52'250,44	0,05-(0,07)
C:003.016.033	PO11 - Segnaletica euro	34,50	0,00-(0,00)
C:003.017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro	67'715,32	0,06-(0,09)
C:003.017.027	PO05 - Spalle euro	5'804,60	0,01-(0,01)
C:003.017.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	841,59	0,00-(0,00)
C:003.017.029	PO07 - Impalcato euro	37'122,94	0,03-(0,05)
C:003.017.030	PO08 - Sovrastruttura euro	831,19	0,00-(0,00)
C:003.017.031	PO09 - Opere di finitura euro	23'097,89	0,02-(0,03)
C:003.017.033	PO11 - Segnaletica euro	17,11	0,00-(0,00)
C:003.018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro	327'595,74	0,29-(0,45)
C:003.018.027	PO05 - Spalle euro	49'401,77	0,04-(0,07)
C:003.018.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'453,16	0,00-(0,00)
C:003.018.029	PO07 - Impalcato euro	185'907,58	0,16-(0,25)
C:003.018.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'425,89	0,00-(0,00)
C:003.018.031	PO09 - Opere di finitura euro	87'373,12	0,08-(0,12)
C:003.018.033	PO11 - Segnaletica euro	34,22	0,00-(0,00)
C:003.019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro	90'471,72	0,08-(0,12)
C:003.019.027	PO05 - Spalle euro	5'230,05	0,00-(0,01)
C:003.019.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'173,20	0,00-(0,00)
C:003.019.029	PO07 - Impalcato euro	35'036,08	0,03-(0,05)
C:003.019.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'160,68	0,00-(0,00)
C:003.019.031	PO09 - Opere di finitura euro	47'853,45	0,04-(0,07)
C:003.019.033	PO11 - Segnaletica euro	18,26	0,00-(0,00)
C:003.020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro	270'309,17	0,24-(0,37)
C:003.020.027	PO05 - Spalle euro	22'818,82	0,02-(0,03)
C:003.020.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	3'759,51	0,00-(0,01)
C:003.020.029	PO07 - Impalcato euro	173'680,21	0,15-(0,24)
C:003.020.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'717,18	0,00-(0,01)
C:003.020.031	PO09 - Opere di finitura euro	66'269,42	0,06-(0,09)
C:003.020.033	PO11 - Segnaletica euro	64,03	0,00-(0,00)
C:003.021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro	94'649,76	0,08-(0,13)
C:003.021.027	PO05 - Spalle euro	7'048,28	0,01-(0,01)
C:003.021.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'048,84	0,00-(0,00)
C:003.021.029	PO07 - Impalcato euro	54'536,11	0,05-(0,07)
C:003.021.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'037,71	0,00-(0,00)
C:003.021.031	PO09 - Opere di finitura euro	30'946,80	0,03-(0,04)
C:003.021.033	PO11 - Segnaletica euro	32,02	0,00-(0,00)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro	233'810,26	0,20-(0,32)
C:003.022.027	PO05 - Spalle euro	23'277,52	0,02-(0,03)
C:003.022.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'477,03	0,00-(0,00)
C:003.022.029	PO07 - Impalcato euro	143'731,34	0,13-(0,20)
C:003.022.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'450,06	0,00-(0,00)
C:003.022.031	PO09 - Opere di finitura euro	61'817,77	0,05-(0,08)
C:003.022.033	PO11 - Segnaletica euro	56,54	0,00-(0,00)
C:003.023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro	264'791,97	0,23-(0,36)
C:003.023.024	PO02 - Demolizioni euro	105'545,68	0,09-(0,14)
C:003.023.027	PO05 - Spalle euro	23'560,06	0,02-(0,03)
C:003.023.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	3'724,34	0,00-(0,01)
C:003.023.029	PO07 - Impalcato euro	68'967,30	0,06-(0,09)
C:003.023.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'683,37	0,00-(0,01)
C:003.023.031	PO09 - Opere di finitura euro	59'247,19	0,05-(0,08)
C:003.023.033	PO11 - Segnaletica euro	64,03	0,00-(0,00)
C:003.024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria euro	89'004,67	0,08-(0,12)
C:003.024.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	33'330,22	0,03-(0,05)
C:003.024.027	PO05 - Spalle euro	7'048,28	0,01-(0,01)
C:003.024.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'048,84	0,00-(0,00)
C:003.024.029	PO07 - Impalcato euro	21'215,19	0,02-(0,03)
C:003.024.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'037,71	0,00-(0,00)
C:003.024.031	PO09 - Opere di finitura euro	25'292,41	0,02-(0,03)
C:003.024.033	PO11 - Segnaletica euro	32,02	0,00-(0,00)
C:003.025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 euro	178'032,86	0,16-(0,24)
C:003.025.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	9'917,67	0,01-(0,01)
C:003.025.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	123'809,61	0,11-(0,17)
C:003.025.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	26'917,31	0,02-(0,04)
C:003.025.067	TM05 - Opere di finitura euro	17'388,27	0,02-(0,02)
C:003.026	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 euro	163'303,21	0,14-(0,22)
C:003.026.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'025,36	0,01-(0,01)
C:003.026.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	135'506,74	0,12-(0,18)
C:003.026.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	3'242,79	0,00-(0,00)
C:003.026.067	TM05 - Opere di finitura euro	16'528,32	0,01-(0,02)
C:003.027	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 euro	127'810,82	0,11-(0,17)
C:003.027.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	9'590,01	0,01-(0,01)
C:003.027.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	94'188,89	0,08-(0,13)
C:003.027.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	7'380,68	0,01-(0,01)
C:003.027.067	TM05 - Opere di finitura euro	16'651,24	0,01-(0,02)
C:003.028	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 euro	122'168,64	0,11-(0,17)
C:003.028.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'087,97	0,01-(0,02)
C:003.028.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	99'472,21	0,09-(0,14)
C:003.028.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'876,36	0,00-(0,00)
C:003.028.067	TM05 - Opere di finitura euro	8'732,10	0,01-(0,01)
C:003.029	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 euro	423'928,02	0,37-(0,58)
C:003.029.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	74'491,89	0,07-(0,10)
C:003.029.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	323'168,08	0,28-(0,44)
C:003.029.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	4'819,26	0,00-(0,01)
C:003.029.067	TM05 - Opere di finitura euro	21'448,79	0,02-(0,03)
C:003.031	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 euro	226'166,82	0,20-(0,31)
C:003.031.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'520,26	0,01-(0,02)
C:003.031.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	186'890,93	0,16-(0,25)
C:003.031.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	4'884,66	0,00-(0,01)
C:003.031.067	TM05 - Opere di finitura euro	19'870,97	0,02-(0,03)
C:003.032	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 euro	142'321,69	0,12-(0,19)
C:003.032.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'872,52	0,01-(0,02)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.032.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	113'929,66	0,10-(0,16)
C:003.032.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'796,24	0,00-(0,00)
C:003.032.067	TM05 - Opere di finitura euro	13'723,27	0,01-(0,02)
C:003.033	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 euro	277'501,05	0,24-(0,38)
C:003.033.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'178,10	0,01-(0,02)
C:003.033.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	143'717,98	0,13-(0,20)
C:003.033.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	99'746,90	0,09-(0,14)
C:003.033.067	TM05 - Opere di finitura euro	19'858,07	0,02-(0,03)
C:003.034	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 euro	179'697,10	0,16-(0,25)
C:003.034.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'698,30	0,01-(0,01)
C:003.034.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	125'490,72	0,11-(0,17)
C:003.034.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	25'593,72	0,02-(0,03)
C:003.034.067	TM05 - Opere di finitura euro	17'914,36	0,02-(0,02)
C:003.035	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 euro	240'122,01	0,21-(0,33)
C:003.035.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'226,81	0,02-(0,02)
C:003.035.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	179'761,79	0,16-(0,25)
C:003.035.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	26'316,53	0,02-(0,04)
C:003.035.067	TM05 - Opere di finitura euro	16'816,88	0,01-(0,02)
C:003.036	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 euro	207'050,79	0,18-(0,28)
C:003.036.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	15'085,17	0,01-(0,02)
C:003.036.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	171'827,55	0,15-(0,23)
C:003.036.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	2'341,99	0,00-(0,00)
C:003.036.067	TM05 - Opere di finitura euro	17'796,08	0,02-(0,02)
C:003.037	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 euro	217'391,50	0,19-(0,30)
C:003.037.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	13'768,81	0,01-(0,02)
C:003.037.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	193'562,64	0,17-(0,26)
C:003.037.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'802,65	0,00-(0,00)
C:003.037.067	TM05 - Opere di finitura euro	8'257,40	0,01-(0,01)
C:003.038	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 euro	139'458,63	0,12-(0,19)
C:003.038.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'756,53	0,01-(0,01)
C:003.038.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	106'913,74	0,09-(0,15)
C:003.038.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	5'394,34	0,00-(0,01)
C:003.038.067	TM05 - Opere di finitura euro	16'394,02	0,01-(0,02)
C:003.039	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 euro	96'371,44	0,08-(0,13)
C:003.039.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'579,49	0,00-(0,01)
C:003.039.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	73'900,85	0,06-(0,10)
C:003.039.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	3'065,67	0,00-(0,00)
C:003.039.067	TM05 - Opere di finitura euro	14'825,43	0,01-(0,02)
C:003.040	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 euro	127'919,23	0,11-(0,17)
C:003.040.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'988,42	0,01-(0,01)
C:003.040.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	103'069,75	0,09-(0,14)
C:003.040.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	3'820,35	0,00-(0,01)
C:003.040.067	TM05 - Opere di finitura euro	15'040,71	0,01-(0,02)
C:003.041	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 euro	100'632,50	0,09-(0,14)
C:003.041.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'794,86	0,01-(0,01)
C:003.041.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	73'345,98	0,06-(0,10)
C:003.041.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	3'985,38	0,00-(0,01)
C:003.041.067	TM05 - Opere di finitura euro	14'506,28	0,01-(0,02)
C:003.042	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 euro	226'066,12	0,20-(0,31)
C:003.042.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'745,82	0,01-(0,01)
C:003.042.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	124'400,87	0,11-(0,17)
C:003.042.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	76'494,89	0,07-(0,10)
C:003.042.067	TM05 - Opere di finitura euro	14'424,54	0,01-(0,02)
C:003.043	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 euro	206'635,38	0,18-(0,28)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.043.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'520,09	0,01-(0,02)
C:003.043.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	113'088,80	0,10-(0,15)
C:003.043.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	67'849,49	0,06-(0,09)
C:003.043.067	TM05 - Opere di finitura euro	13'177,00	0,01-(0,02)
C:003.044	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 euro	334'562,40	0,29-(0,46)
C:003.044.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'215,15	0,02-(0,02)
C:003.044.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	212'659,60	0,19-(0,29)
C:003.044.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	77'619,37	0,07-(0,11)
C:003.044.067	TM05 - Opere di finitura euro	27'068,28	0,02-(0,04)
C:003.045	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 euro	161'263,17	0,14-(0,22)
C:003.045.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'493,08	0,01-(0,01)
C:003.045.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	118'401,86	0,10-(0,16)
C:003.045.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	22'049,97	0,02-(0,03)
C:003.045.067	TM05 - Opere di finitura euro	12'318,26	0,01-(0,02)
C:003.046	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	26'765,71	0,02-(0,04)
C:003.046.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	9'145,09	0,01-(0,01)
C:003.046.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'079,35	0,01-(0,02)
C:003.046.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.046.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'131,82	0,00-(0,01)
C:003.047	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 euro	88'414,72	0,08-(0,12)
C:003.047.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	18'223,16	0,02-(0,02)
C:003.047.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	63'115,52	0,06-(0,09)
C:003.047.067	TM05 - Opere di finitura euro	7'076,04	0,01-(0,01)
C:003.048	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 euro	94'831,03	0,08-(0,13)
C:003.048.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	19'471,06	0,02-(0,03)
C:003.048.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	64'697,25	0,06-(0,09)
C:003.048.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	3'213,99	0,00-(0,00)
C:003.048.067	TM05 - Opere di finitura euro	7'448,73	0,01-(0,01)
C:003.049	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 euro	117'277,00	0,10-(0,16)
C:003.049.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'125,33	0,01-(0,02)
C:003.049.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	95'961,22	0,08-(0,13)
C:003.049.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'634,84	0,00-(0,00)
C:003.049.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'555,61	0,00-(0,01)
C:003.050	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 euro	128'047,28	0,11-(0,17)
C:003.050.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	24'809,33	0,02-(0,03)
C:003.050.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	96'201,77	0,08-(0,13)
C:003.050.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'542,44	0,00-(0,00)
C:003.050.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'493,74	0,00-(0,01)
C:003.051	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 euro	111'030,25	0,10-(0,15)
C:003.051.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	19'157,23	0,02-(0,03)
C:003.051.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	85'334,36	0,07-(0,12)
C:003.051.067	TM05 - Opere di finitura euro	6'538,66	0,01-(0,01)
C:003.053	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	30'947,59	0,03-(0,04)
C:003.053.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	11'587,10	0,01-(0,02)
C:003.053.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'065,47	0,01-(0,02)
C:003.053.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.053.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'885,57	0,00-(0,01)
C:003.054	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	27'944,10	0,02-(0,04)
C:003.054.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	9'151,13	0,01-(0,01)
C:003.054.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'251,70	0,01-(0,02)
C:003.054.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.054.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'131,82	0,00-(0,01)
C:003.055	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	25'526,41	0,02-(0,03)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.055.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'509,95	0,01-(0,01)
C:003.055.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	11'669,48	0,01-(0,02)
C:003.055.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.055.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'937,53	0,00-(0,01)
C:003.056	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 euro	64'060,59	0,06-(0,09)
C:003.056.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	13'148,18	0,01-(0,02)
C:003.056.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	45'170,65	0,04-(0,06)
C:003.056.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	566,64	0,00-(0,00)
C:003.056.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'175,12	0,00-(0,01)
C:003.057	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 euro	170'535,62	0,15-(0,23)
C:003.057.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	15'205,23	0,01-(0,02)
C:003.057.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	139'544,17	0,12-(0,19)
C:003.057.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'629,07	0,00-(0,00)
C:003.057.067	TM05 - Opere di finitura euro	14'157,15	0,01-(0,02)
C:003.058	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 euro	80'365,56	0,07-(0,11)
C:003.058.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'323,15	0,01-(0,02)
C:003.058.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	62'528,04	0,05-(0,09)
C:003.058.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	566,64	0,00-(0,00)
C:003.058.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'947,73	0,00-(0,01)
C:003.060	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 euro	58'006,50	0,05-(0,08)
C:003.060.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'567,85	0,01-(0,02)
C:003.060.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	39'085,22	0,03-(0,05)
C:003.060.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'407,85	0,00-(0,00)
C:003.060.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'945,58	0,00-(0,01)
C:003.061	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 euro	96'137,30	0,08-(0,13)
C:003.061.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	24'931,42	0,02-(0,03)
C:003.061.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	59'757,59	0,05-(0,08)
C:003.061.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	2'126,21	0,00-(0,00)
C:003.061.067	TM05 - Opere di finitura euro	9'322,08	0,01-(0,01)
C:003.062	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 euro	26'699,03	0,02-(0,04)
C:003.062.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'766,51	0,01-(0,01)
C:003.062.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'515,57	0,01-(0,02)
C:003.062.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.062.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'007,50	0,00-(0,01)
C:003.064	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	20'206,93	0,02-(0,03)
C:003.064.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'863,66	0,01-(0,01)
C:003.064.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'802,24	0,01-(0,01)
C:003.064.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.064.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'131,58	0,00-(0,00)
C:003.065	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	21'084,73	0,02-(0,03)
C:003.065.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'886,81	0,01-(0,01)
C:003.065.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	10'660,39	0,01-(0,01)
C:003.065.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.065.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'128,08	0,00-(0,00)
C:003.066	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	18'937,18	0,02-(0,03)
C:003.066.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'703,77	0,00-(0,01)
C:003.066.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	10'059,71	0,01-(0,01)
C:003.066.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.066.067	TM05 - Opere di finitura euro	2'764,25	0,00-(0,00)
C:003.067	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	24'925,44	0,02-(0,03)
C:003.067.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'123,74	0,01-(0,01)
C:003.067.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'872,90	0,01-(0,02)
C:003.067.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.067.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'519,35	0,00-(0,00)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.069	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	21'670,98	0,02-(0,03)
C:003.069.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'830,32	0,01-(0,01)
C:003.069.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	10'000,13	0,01-(0,01)
C:003.069.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.069.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'431,08	0,00-(0,00)
C:003.070	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	35'088,75	0,03-(0,05)
C:003.070.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'345,17	0,01-(0,02)
C:003.070.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'589,59	0,01-(0,02)
C:003.070.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.070.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'744,54	0,01-(0,01)
C:003.073	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	28'846,33	0,03-(0,04)
C:003.073.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'305,00	0,01-(0,01)
C:003.073.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	15'271,31	0,01-(0,02)
C:003.073.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.073.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'860,57	0,00-(0,01)
C:003.074	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	21'716,01	0,02-(0,03)
C:003.074.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'078,08	0,01-(0,01)
C:003.074.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'716,13	0,01-(0,01)
C:003.074.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.074.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'512,35	0,00-(0,00)
C:003.075	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	20'190,20	0,02-(0,03)
C:003.075.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'047,60	0,01-(0,01)
C:003.075.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'539,41	0,01-(0,01)
C:003.075.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.075.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'193,74	0,00-(0,00)
C:003.161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro	573'399,13	0,50-(0,78)
C:003.161.050	CV03 - Spalle euro	167'927,40	0,15-(0,23)
C:003.161.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	82'071,21	0,07-(0,11)
C:003.161.053	CV06 - Impalcati/solette euro	269'996,77	0,24-(0,37)
C:003.161.054	CV07 - Sovrastuttura euro	7'789,75	0,01-(0,01)
C:003.161.060	CV13 - Opere di finitura euro	45'500,84	0,04-(0,06)
C:003.161.062	CV15 - Segnaletica euro	113,16	0,00-(0,00)
C:003.175	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 euro	116'542,11	0,10-(0,16)
C:003.175.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'006,65	0,00-(0,01)
C:003.175.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	103'607,77	0,09-(0,14)
C:003.175.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	679,97	0,00-(0,00)
C:003.175.067	TM05 - Opere di finitura euro	8'247,72	0,01-(0,01)
C:003.176	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 euro	160'914,52	0,14-(0,22)
C:003.176.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'891,09	0,01-(0,01)
C:003.176.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	138'376,08	0,12-(0,19)
C:003.176.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'466,89	0,00-(0,00)
C:003.176.067	TM05 - Opere di finitura euro	13'180,46	0,01-(0,02)
C:003.177	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 euro	181'273,15	0,16-(0,25)
C:003.177.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	22'820,64	0,02-(0,03)
C:003.177.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	140'110,26	0,12-(0,19)
C:003.177.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'881,16	0,00-(0,00)
C:003.177.067	TM05 - Opere di finitura euro	16'461,09	0,01-(0,02)
C:003.178	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	21'136,73	0,02-(0,03)
C:003.178.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'542,93	0,01-(0,01)
C:003.178.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'841,53	0,01-(0,01)
C:003.178.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.178.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'342,82	0,00-(0,00)
C:003.179	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	22'893,29	0,02-(0,03)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.179.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'349,23	0,01-(0,01)
C:003.179.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	10'547,45	0,01-(0,01)
C:003.179.066	TM04 - Gabbionate e materassi reno euro	1'409,45	0,00-(0,00)
C:003.179.067	TM05 - Opere di finitura euro	3'587,16	0,00-(0,00)
C:003.183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro	205'463,10	0,18-(0,28)
C:003.183.027	PO05 - Spalle euro	164'458,59	0,14-(0,22)
C:003.183.030	PO08 - Sovrastruttura euro	29'742,78	0,03-(0,04)
C:003.183.031	PO09 - Opere di finitura euro	10'575,63	0,01-(0,01)
C:003.183.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	646,08	0,00-(0,00)
C:003.183.033	PO11 - Segnaletica euro	40,02	0,00-(0,00)
C:003.184	OI03 - ponticello S 03 euro	54'945,82	0,05-(0,07)
C:003.184.027	PO05 - Spalle euro	40'380,55	0,04-(0,06)
C:003.184.030	PO08 - Sovrastruttura euro	6'343,67	0,01-(0,01)
C:003.184.031	PO09 - Opere di finitura euro	4'659,74	0,00-(0,01)
C:003.184.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	3'554,27	0,00-(0,00)
C:003.184.033	PO11 - Segnaletica euro	7,59	0,00-(0,00)
C:003.185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro	371'850,78	0,33-(0,51)
C:003.185.027	PO05 - Spalle euro	270'756,53	0,24-(0,37)
C:003.185.030	PO08 - Sovrastruttura euro	59'167,38	0,05-(0,08)
C:003.185.031	PO09 - Opere di finitura euro	23'522,03	0,02-(0,03)
C:003.185.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	18'381,38	0,02-(0,03)
C:003.185.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,00-(0,00)
C:003.186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro	230'145,70	0,20-(0,31)
C:003.186.027	PO05 - Spalle euro	158'550,92	0,14-(0,22)
C:003.186.030	PO08 - Sovrastruttura euro	35'598,64	0,03-(0,05)
C:003.186.031	PO09 - Opere di finitura euro	15'027,62	0,01-(0,02)
C:003.186.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	20'945,06	0,02-(0,03)
C:003.186.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,00-(0,00)
C:003.187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro	305'581,79	0,27-(0,42)
C:003.187.027	PO05 - Spalle euro	157'239,77	0,14-(0,21)
C:003.187.030	PO08 - Sovrastruttura euro	30'055,62	0,03-(0,04)
C:003.187.031	PO09 - Opere di finitura euro	10'737,09	0,01-(0,01)
C:003.187.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	107'525,85	0,09-(0,15)
C:003.187.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,00-(0,00)
C:003.188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro	257'421,11	0,23-(0,35)
C:003.188.027	PO05 - Spalle euro	198'726,74	0,17-(0,27)
C:003.188.030	PO08 - Sovrastruttura euro	41'203,39	0,04-(0,06)
C:003.188.031	PO09 - Opere di finitura euro	16'821,44	0,01-(0,02)
C:003.188.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	646,08	0,00-(0,00)
C:003.188.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,00-(0,00)
C:004	SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro	2'903'251,92	2,54-(3,96)
C:004.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	63'552,50	0,06-(0,09)
C:004.110.114	SV07 - Sovrastruttura euro	46'104,41	0,04-(0,06)
C:004.110.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'349,43	0,00-(0,01)
C:004.110.118	SV12 - Idraulica di linea euro	8'804,85	0,01-(0,01)
C:004.110.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'430,38	0,00-(0,00)
C:004.110.121	SV15 - Segnaletica euro	1'863,43	0,00-(0,00)
C:004.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	58'485,88	0,05-(0,08)
C:004.111.114	SV07 - Sovrastruttura euro	48'661,19	0,04-(0,07)
C:004.111.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'666,70	0,00-(0,01)
C:004.111.118	SV12 - Idraulica di linea euro	1'421,01	0,00-(0,00)
C:004.111.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'355,67	0,00-(0,00)
C:004.111.121	SV15 - Segnaletica euro	1'381,31	0,00-(0,00)
C:004.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	59'805,54	0,05-(0,08)
C:004.112.114	SV07 - Sovrastruttura euro	41'378,54	0,04-(0,06)
C:004.112.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'512,16	0,01-(0,01)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:004.112.118	SV12 - Idraulica di linea euro	8'451,28	0,01-(0,01)
C:004.112.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	644,58	0,00-(0,00)
C:004.112.121	SV15 - Segnaletica euro	2'818,98	0,00-(0,00)
C:004.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	61'669,25	0,05-(0,08)
C:004.113.114	SV07 - Sovrastruttura euro	44'329,08	0,04-(0,06)
C:004.113.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'099,04	0,01-(0,01)
C:004.113.118	SV12 - Idraulica di linea euro	9'080,61	0,01-(0,01)
C:004.113.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	834,92	0,00-(0,00)
C:004.113.121	SV15 - Segnaletica euro	1'325,60	0,00-(0,00)
C:004.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	380'747,93	0,33-(0,52)
C:004.114.114	SV07 - Sovrastruttura euro	212'935,05	0,19-(0,29)
C:004.114.115	SV08 - Movimenti di terra euro	81'544,66	0,07-(0,11)
C:004.114.118	SV12 - Idraulica di linea euro	70'805,10	0,06-(0,10)
C:004.114.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'090,19	0,00-(0,00)
C:004.114.121	SV15 - Segnaletica euro	14'372,93	0,01-(0,02)
C:004.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	59'073,14	0,05-(0,08)
C:004.115.114	SV07 - Sovrastruttura euro	42'212,18	0,04-(0,06)
C:004.115.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'741,96	0,00-(0,01)
C:004.115.118	SV12 - Idraulica di linea euro	7'884,36	0,01-(0,01)
C:004.115.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'128,80	0,00-(0,00)
C:004.115.121	SV15 - Segnaletica euro	3'105,84	0,00-(0,00)
C:004.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	63'158,39	0,06-(0,09)
C:004.116.114	SV07 - Sovrastruttura euro	47'341,75	0,04-(0,06)
C:004.116.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'397,78	0,00-(0,00)
C:004.116.118	SV12 - Idraulica di linea euro	11'479,95	0,01-(0,02)
C:004.116.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	574,40	0,00-(0,00)
C:004.116.121	SV15 - Segnaletica euro	1'364,51	0,00-(0,00)
C:004.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	59'273,54	0,05-(0,08)
C:004.117.114	SV07 - Sovrastruttura euro	44'151,80	0,04-(0,06)
C:004.117.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'320,66	0,00-(0,00)
C:004.117.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'186,86	0,01-(0,01)
C:004.117.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	563,99	0,00-(0,00)
C:004.117.121	SV15 - Segnaletica euro	3'050,23	0,00-(0,00)
C:004.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	71'811,05	0,06-(0,10)
C:004.118.114	SV07 - Sovrastruttura euro	51'948,68	0,05-(0,07)
C:004.118.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'359,49	0,01-(0,01)
C:004.118.118	SV12 - Idraulica di linea euro	11'100,88	0,01-(0,02)
C:004.118.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'027,33	0,00-(0,00)
C:004.118.121	SV15 - Segnaletica euro	1'374,67	0,00-(0,00)
C:004.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	422'882,50	0,37-(0,58)
C:004.119.114	SV07 - Sovrastruttura euro	282'202,19	0,25-(0,38)
C:004.119.115	SV08 - Movimenti di terra euro	65'708,87	0,06-(0,09)
C:004.119.118	SV12 - Idraulica di linea euro	63'396,26	0,06-(0,09)
C:004.119.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	3'683,83	0,00-(0,01)
C:004.119.121	SV15 - Segnaletica euro	7'891,35	0,01-(0,01)
C:004.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	60'732,72	0,05-(0,08)
C:004.120.114	SV07 - Sovrastruttura euro	41'427,32	0,04-(0,06)
C:004.120.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'755,31	0,00-(0,01)
C:004.120.118	SV12 - Idraulica di linea euro	12'133,00	0,01-(0,02)
C:004.120.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	426,38	0,00-(0,00)
C:004.120.121	SV15 - Segnaletica euro	2'990,71	0,00-(0,00)
C:004.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	60'477,80	0,05-(0,08)
C:004.121.114	SV07 - Sovrastruttura euro	42'155,44	0,04-(0,06)
C:004.121.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'293,23	0,00-(0,01)
C:004.121.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'320,82	0,01-(0,01)
C:004.121.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'362,57	0,00-(0,00)
C:004.121.121	SV15 - Segnaletica euro	1'345,74	0,00-(0,00)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:004.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	527'534,69	0,46-(0,72)
C:004.122.114	SV07 - Sovrastruttura euro	342'297,34	0,30-(0,47)
C:004.122.115	SV08 - Movimenti di terra euro	85'294,49	0,07-(0,12)
C:004.122.118	SV12 - Idraulica di linea euro	77'357,40	0,07-(0,11)
C:004.122.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	9'619,47	0,01-(0,01)
C:004.122.121	SV15 - Segnaletica euro	12'965,99	0,01-(0,02)
C:004.200	Svincolo Picchetto 6 euro	39'365,26	0,03-(0,05)
C:004.200.114	SV07 - Sovrastruttura euro	8'154,27	0,01-(0,01)
C:004.200.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'772,99	0,00-(0,00)
C:004.200.118	SV12 - Idraulica di linea euro	1'926,46	0,00-(0,00)
C:004.200.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	293,06	0,00-(0,00)
C:004.200.121	SV15 - Segnaletica euro	27'218,48	0,02-(0,04)
C:004.201	Svincolo Picchetto 7 euro	38'990,88	0,03-(0,05)
C:004.201.114	SV07 - Sovrastruttura euro	8'885,51	0,01-(0,01)
C:004.201.115	SV08 - Movimenti di terra euro	40,67	0,00-(0,00)
C:004.201.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'792,74	0,00-(0,00)
C:004.201.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	45,89	0,00-(0,00)
C:004.201.121	SV15 - Segnaletica euro	27'226,07	0,02-(0,04)
C:004.202	Rot Picch Est euro	108'337,39	0,09-(0,15)
C:004.202.114	SV07 - Sovrastruttura euro	63'869,83	0,06-(0,09)
C:004.202.115	SV08 - Movimenti di terra euro	31'697,77	0,03-(0,04)
C:004.202.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	12'673,61	0,01-(0,02)
C:004.202.121	SV15 - Segnaletica euro	96,18	0,00-(0,00)
C:004.203	Rot Picch Ovest euro	115'841,80	0,10-(0,16)
C:004.203.114	SV07 - Sovrastruttura euro	72'524,62	0,06-(0,10)
C:004.203.115	SV08 - Movimenti di terra euro	16'399,37	0,01-(0,02)
C:004.203.118	SV12 - Idraulica di linea euro	9'998,20	0,01-(0,01)
C:004.203.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	16'799,00	0,01-(0,02)
C:004.203.121	SV15 - Segnaletica euro	120,61	0,00-(0,00)
C:004.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	51'680,55	0,05-(0,07)
C:004.204.114	SV07 - Sovrastruttura euro	17'592,74	0,02-(0,02)
C:004.204.115	SV08 - Movimenti di terra euro	959,65	0,00-(0,00)
C:004.204.118	SV12 - Idraulica di linea euro	5'484,45	0,00-(0,01)
C:004.204.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	77,07	0,00-(0,00)
C:004.204.121	SV15 - Segnaletica euro	27'566,64	0,02-(0,04)
C:004.205	Rot Font euro	135'739,83	0,12-(0,19)
C:004.205.114	SV07 - Sovrastruttura euro	73'390,47	0,06-(0,10)
C:004.205.115	SV08 - Movimenti di terra euro	19'086,03	0,02-(0,03)
C:004.205.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'863,21	0,00-(0,00)
C:004.205.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	17'025,01	0,01-(0,02)
C:004.205.121	SV15 - Segnaletica euro	23'375,11	0,02-(0,03)
C:004.206	Svincolo Ponticini 2 euro	57'973,27	0,05-(0,08)
C:004.206.114	SV07 - Sovrastruttura euro	41'032,78	0,04-(0,06)
C:004.206.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'580,51	0,00-(0,00)
C:004.206.118	SV12 - Idraulica di linea euro	12'188,04	0,01-(0,02)
C:004.206.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	557,10	0,00-(0,00)
C:004.206.121	SV15 - Segnaletica euro	1'614,84	0,00-(0,00)
C:004.207	Svincolo Ponticini 3 euro	65'347,11	0,06-(0,09)
C:004.207.114	SV07 - Sovrastruttura euro	45'819,91	0,04-(0,06)
C:004.207.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'318,19	0,00-(0,01)
C:004.207.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'837,71	0,01-(0,01)
C:004.207.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'208,90	0,00-(0,00)
C:004.207.121	SV15 - Segnaletica euro	2'162,40	0,00-(0,00)
C:004.208	Svincolo Ponticini 6 euro	27'989,25	0,02-(0,04)
C:004.208.114	SV07 - Sovrastruttura euro	16'409,17	0,01-(0,02)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:004.208.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'730,19	0,00-(0,00)
C:004.208.118	SV12 - Idraulica di linea euro	5'810,40	0,01-(0,01)
C:004.208.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	18,89	0,00-(0,00)
C:004.208.121	SV15 - Segnaletica euro	4'020,60	0,00-(0,01)
C:004.209	Svincolo Ponticini 7 euro	24'305,71	0,02-(0,03)
C:004.209.114	SV07 - Sovrastruttura euro	16'449,71	0,01-(0,02)
C:004.209.115	SV08 - Movimenti di terra euro	811,63	0,00-(0,00)
C:004.209.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'273,76	0,00-(0,00)
C:004.209.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	249,82	0,00-(0,00)
C:004.209.121	SV15 - Segnaletica euro	4'520,79	0,00-(0,01)
C:004.210	Rot Ponti Est euro	157'045,24	0,14-(0,21)
C:004.210.114	SV07 - Sovrastruttura euro	74'453,63	0,07-(0,10)
C:004.210.115	SV08 - Movimenti di terra euro	33'653,41	0,03-(0,05)
C:004.210.118	SV12 - Idraulica di linea euro	8'900,03	0,01-(0,01)
C:004.210.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	16'662,16	0,01-(0,02)
C:004.210.121	SV15 - Segnaletica euro	23'376,01	0,02-(0,03)
C:004.211	Rot Ponti Ovest euro	131'430,70	0,11-(0,18)
C:004.211.114	SV07 - Sovrastruttura euro	76'351,17	0,07-(0,10)
C:004.211.115	SV08 - Movimenti di terra euro	12'151,09	0,01-(0,02)
C:004.211.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'048,27	0,00-(0,00)
C:004.211.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	17'504,41	0,02-(0,02)
C:004.211.121	SV15 - Segnaletica euro	23'375,76	0,02-(0,03)
C:005	CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI euro	1'698'409,78	1,48-(2,32)
C:005.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	4'509,84	0,00-(0,01)
C:005.110.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	4'509,84	0,00-(0,01)
C:005.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	22,80	0,00-(0,00)
C:005.111.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	22,80	0,00-(0,00)
C:005.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	2'033,76	0,00-(0,00)
C:005.112.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'033,76	0,00-(0,00)
C:005.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	2'631,12	0,00-(0,00)
C:005.113.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'631,12	0,00-(0,00)
C:005.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	3'438,24	0,00-(0,00)
C:005.114.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'438,24	0,00-(0,00)
C:005.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	3'561,36	0,00-(0,00)
C:005.115.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'561,36	0,00-(0,00)
C:005.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	1'810,32	0,00-(0,00)
C:005.116.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'810,32	0,00-(0,00)
C:005.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	1'778,40	0,00-(0,00)
C:005.117.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'778,40	0,00-(0,00)
C:005.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	3'237,60	0,00-(0,00)
C:005.118.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'237,60	0,00-(0,00)
C:005.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	11'618,88	0,01-(0,02)
C:005.119.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	11'618,88	0,01-(0,02)
C:005.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	1'345,20	0,00-(0,00)
C:005.120.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'345,20	0,00-(0,00)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:005.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	4'295,52	0,00-(0,01)
C:005.121.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	4'295,52	0,00-(0,01)
C:005.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	6'165,12	0,01-(0,01)
C:005.122.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	6'165,12	0,01-(0,01)
C:005.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	19'375,44	0,02-(0,03)
C:005.123.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	19'375,44	0,02-(0,03)
C:005.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	32'749,92	0,03-(0,04)
C:005.124.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	32'749,92	0,03-(0,04)
C:005.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	23'511,36	0,02-(0,03)
C:005.129.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	23'511,36	0,02-(0,03)
C:005.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	12'070,32	0,01-(0,02)
C:005.130.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	12'070,32	0,01-(0,02)
C:005.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	44'701,68	0,04-(0,06)
C:005.131.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	44'701,68	0,04-(0,06)
C:005.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	1'564,08	0,00-(0,00)
C:005.132.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'564,08	0,00-(0,00)
C:005.133	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	377'184,96	0,33-(0,51)
C:005.133.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	377'184,96	0,33-(0,51)
C:005.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	2'102,16	0,00-(0,00)
C:005.134.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'102,16	0,00-(0,00)
C:005.200	Svincolo Picchetto 6 euro	925,68	0,00-(0,00)
C:005.200.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	925,68	0,00-(0,00)
C:005.201	Svincolo Picchetto 7 euro	145,92	0,00-(0,00)
C:005.201.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	145,92	0,00-(0,00)
C:005.202	Rot Picch Est euro	27'474,00	0,02-(0,04)
C:005.202.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	27'474,00	0,02-(0,04)
C:005.203	Rot Picch Ovest euro	52'978,08	0,05-(0,07)
C:005.203.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	52'978,08	0,05-(0,07)
C:005.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	241,68	0,00-(0,00)
C:005.204.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	241,68	0,00-(0,00)
C:005.205	Rot Font euro	53'689,44	0,05-(0,07)
C:005.205.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	53'689,44	0,05-(0,07)
C:005.206	Svincolo Ponticini 2 euro	1'755,60	0,00-(0,00)
C:005.206.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'755,60	0,00-(0,00)
C:005.207	Svincolo Ponticini 3 euro	3'812,16	0,00-(0,01)
C:005.207.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'812,16	0,00-(0,01)
C:005.208	Svincolo Ponticini 6 euro	59,28	0,00-(0,00)
C:005.208.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	59,28	0,00-(0,00)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.209	Svincolo Ponticini 7 euro	788,88	0,00-(0,00)
C:005.209.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	788,88	0,00-(0,00)
C:005.210	Rot Ponti Est euro	52'544,88	0,05-(0,07)
C:005.210.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	52'544,88	0,05-(0,07)
C:005.211	Rot Ponti Ovest euro	55'198,80	0,05-(0,08)
C:005.211.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	55'198,80	0,05-(0,08)
C:005.212	Strada Secondaria 1 euro	18'167,04	0,02-(0,02)
C:005.212.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	18'167,04	0,02-(0,02)
C:005.213	Strada Secondaria 2 euro	51'509,76	0,05-(0,07)
C:005.213.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	51'509,76	0,05-(0,07)
C:005.214	Strada Secondaria 3 euro	26'069,52	0,02-(0,04)
C:005.214.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	26'069,52	0,02-(0,04)
C:005.215	Strada Secondaria 4 euro	41'947,44	0,04-(0,06)
C:005.215.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	41'947,44	0,04-(0,06)
C:005.216	Strada Secondaria 5 euro	65'162,40	0,06-(0,09)
C:005.216.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	65'162,40	0,06-(0,09)
C:005.217	Strada Secondaria 6 euro	2'708,64	0,00-(0,00)
C:005.217.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'708,64	0,00-(0,00)
C:005.218	Strada vicinale 7 euro	3'032,40	0,00-(0,00)
C:005.218.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'032,40	0,00-(0,00)
C:005.220	Strada vicinale 5 euro	8'285,52	0,01-(0,01)
C:005.220.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	8'285,52	0,01-(0,01)
C:005.222	Strada vicinale 6 euro	13'379,04	0,01-(0,02)
C:005.222.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	13'379,04	0,01-(0,02)
C:005.223	Comunale SP99 ovest euro	3'424,56	0,00-(0,00)
C:005.223.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'424,56	0,00-(0,00)
C:005.250	MODULO A euro	156'118,22	0,14-(0,21)
C:005.250.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	156'118,22	0,14-(0,21)
C:005.251	MODULO B euro	304'747,08	0,27-(0,42)
C:005.251.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	304'747,08	0,27-(0,42)
C:005.252	MODULO C euro	91'932,49	0,08-(0,13)
C:005.252.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	91'932,49	0,08-(0,13)
C:005.253	MODULO D1 euro	32'695,64	0,03-(0,04)
C:005.253.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	32'695,64	0,03-(0,04)
C:005.254	MODULO D2 euro	9'047,22	0,01-(0,01)
C:005.254.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	9'047,22	0,01-(0,01)
C:005.255	MODULO E euro	21'453,78	0,02-(0,03)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:005.255.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	21'453,78	0,02-(0,03)
C:005.256	MODULO F1 euro	17'572,21	0,02-(0,02)
C:005.256.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	17'572,21	0,02-(0,02)
C:005.257	MODULO F2 euro	9'311,37	0,01-(0,01)
C:005.257.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	9'311,37	0,01-(0,01)
C:005.258	MODULO D3 euro	5'104,30	0,00-(0,01)
C:005.258.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	5'104,30	0,00-(0,01)
C:005.259	MODULO D4 euro	7'418,67	0,01-(0,01)
C:005.259.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	7'418,67	0,01-(0,01)
C:006	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA euro	11'277'819,09	9,86-(15,38)
C:006.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	57'328,68	0,05-(0,08)
C:006.110.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	57'328,68	0,05-(0,08)
C:006.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	51'318,69	0,04-(0,07)
C:006.111.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	51'318,69	0,04-(0,07)
C:006.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	29'753,82	0,03-(0,04)
C:006.112.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	29'753,82	0,03-(0,04)
C:006.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	26'261,30	0,02-(0,04)
C:006.113.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	26'261,30	0,02-(0,04)
C:006.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	34'684,39	0,03-(0,05)
C:006.114.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	34'684,39	0,03-(0,05)
C:006.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	34'832,87	0,03-(0,05)
C:006.115.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	34'832,87	0,03-(0,05)
C:006.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	3'180,37	0,00-(0,00)
C:006.116.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	3'180,37	0,00-(0,00)
C:006.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	8'103,61	0,01-(0,01)
C:006.117.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	8'103,61	0,01-(0,01)
C:006.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	17'021,50	0,01-(0,02)
C:006.118.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	17'021,50	0,01-(0,02)
C:006.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	153'739,43	0,13-(0,21)
C:006.119.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	153'739,43	0,13-(0,21)
C:006.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	7'844,95	0,01-(0,01)
C:006.120.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	7'844,95	0,01-(0,01)
C:006.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	49'613,47	0,04-(0,07)
C:006.121.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	49'613,47	0,04-(0,07)
C:006.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	796'428,65	0,70-(1,09)
C:006.122.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	796'428,65	0,70-(1,09)
C:006.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	250'221,07	0,22-(0,34)
C:006.123.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	250'221,07	0,22-(0,34)
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	92'970,52	0,08-(0,13)
C:006.124.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	92'970,52	0,08-(0,13)
C:006.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	119'549,36	0,10-(0,16)
C:006.129.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	119'549,36	0,10-(0,16)
C:006.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	16'611,09	0,01-(0,02)
C:006.130.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	16'611,09	0,01-(0,02)
C:006.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	795'613,36	0,70-(1,08)
C:006.131.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	795'613,36	0,70-(1,08)
C:006.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	49'801,37	0,04-(0,07)
C:006.132.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	49'801,37	0,04-(0,07)
C:006.133	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	5'257'763,22	4,60-(7,17)
C:006.133.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	5'257'763,22	4,60-(7,17)
C:006.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	13'330,23	0,01-(0,02)
C:006.134.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	13'330,23	0,01-(0,02)
C:006.200	Svincolo Picchetto 6 euro	20'406,82	0,02-(0,03)
C:006.200.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	20'406,82	0,02-(0,03)
C:006.201	Svincolo Picchetto 7 euro	650,84	0,00-(0,00)
C:006.201.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	650,84	0,00-(0,00)
C:006.202	Rot Picch Est euro	355'089,19	0,31-(0,48)
C:006.202.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	355'089,19	0,31-(0,48)
C:006.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	1'866,10	0,00-(0,00)
C:006.204.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'866,10	0,00-(0,00)
C:006.206	Svincolo Ponticini 2 euro	3'999,39	0,00-(0,01)
C:006.206.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	3'999,39	0,00-(0,01)
C:006.207	Svincolo Ponticini 3 euro	42'875,95	0,04-(0,06)
C:006.207.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	42'875,95	0,04-(0,06)
C:006.208	Svincolo Ponticini 6 euro	1'535,95	0,00-(0,00)
C:006.208.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'535,95	0,00-(0,00)
C:006.209	Svincolo Ponticini 7 euro	9'679,08	0,01-(0,01)
C:006.209.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	9'679,08	0,01-(0,01)
C:006.211	Rot Ponti Ovest euro	131'962,74	0,12-(0,18)
C:006.211.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	131'962,74	0,12-(0,18)
C:006.212	Strada Secondaria 1 euro	14'277,82	0,01-(0,02)
C:006.212.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	14'277,82	0,01-(0,02)
C:006.213	Strada Secondaria 2 euro	197'223,03	0,17-(0,27)
C:006.213.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	197'223,03	0,17-(0,27)
C:006.214	Strada Secondaria 3 euro	1'077'030,97	0,94-(1,47)
A RIPORTARE			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.214.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'077'030,97	0,94-(1,47)
C:006.215	Strada Secondaria 4 euro	379'216,23	0,33-(0,52)
C:006.215.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	379'216,23	0,33-(0,52)
C:006.216	Strada Secondaria 5 euro	847'762,12	0,74-(1,16)
C:006.216.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	847'762,12	0,74-(1,16)
C:006.217	Strada Secondaria 6 euro	190'659,31	0,17-(0,26)
C:006.217.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	190'659,31	0,17-(0,26)
C:006.218	Strada vicinale 7 euro	11'482,95	0,01-(0,02)
C:006.218.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	11'482,95	0,01-(0,02)
C:006.219	Strada Secondaria 7 euro	963,74	0,00-(0,00)
C:006.219.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	963,74	0,00-(0,00)
C:006.220	Strada vicinale 5 euro	24'505,78	0,02-(0,03)
C:006.220.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	24'505,78	0,02-(0,03)
C:006.221	Comunale SP99 est euro	11'938,13	0,01-(0,02)
C:006.221.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	11'938,13	0,01-(0,02)
C:006.222	Strada vicinale 6 euro	65'791,06	0,06-(0,09)
C:006.222.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	65'791,06	0,06-(0,09)
C:006.223	Comunale SP99 ovest euro	22'929,94	0,02-(0,03)
C:006.223.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	22'929,94	0,02-(0,03)
C:007	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI euro	957'441,68	0,84-(1,31)
C:007.090	DE01 - Demolizione 1 asse principale euro	267'695,72	0,23-(0,37)
C:007.090.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	240'783,00	0,21-(0,33)
C:007.090.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	15'680,72	0,01-(0,02)
C:007.090.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	11'232,00	0,01-(0,02)
C:007.091	DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto euro	1'156,32	0,00-(0,00)
C:007.091.135	DE04 - Demolizione di fabbricati euro	1'156,32	0,00-(0,00)
C:007.092	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali euro	36'571,30	0,03-(0,05)
C:007.092.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	8'044,80	0,01-(0,01)
C:007.092.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	28'526,50	0,02-(0,04)
C:007.093	DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 euro	25'893,66	0,02-(0,04)
C:007.093.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	268,16	0,00-(0,00)
C:007.093.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	25'625,50	0,02-(0,03)
C:007.094	DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 euro	22'788,19	0,02-(0,03)
C:007.094.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	63,69	0,00-(0,00)
C:007.094.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	22'724,50	0,02-(0,03)
C:007.095	DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 euro	4'995,88	0,00-(0,01)
C:007.095.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	339,64	0,00-(0,00)
C:007.095.137	DE06 - Demolizione di murature euro	4'656,24	0,00-(0,01)
C:007.096	DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 euro	11'704,56	0,01-(0,02)
C:007.096.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	100,56	0,00-(0,00)
C:007.096.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	11'604,00	0,01-(0,02)
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:007.097	DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 euro	26'860,66	0,02-(0,04)
C:007.097.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	268,16	0,00-(0,00)
C:007.097.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	26'592,50	0,02-(0,04)
C:007.098	DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 euro	26'751,72	0,02-(0,04)
C:007.098.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	159,22	0,00-(0,00)
C:007.098.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	26'592,50	0,02-(0,04)
C:007.099	DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 euro	7'802,24	0,01-(0,01)
C:007.099.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	66,24	0,00-(0,00)
C:007.099.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	7'736,00	0,01-(0,01)
C:007.100	DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 euro	30'188,25	0,03-(0,04)
C:007.100.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	184,86	0,00-(0,00)
C:007.100.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	26'592,50	0,02-(0,04)
C:007.100.137	DE06 - Demolizione di murature euro	3'410,89	0,00-(0,00)
C:007.101	DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 euro	35'403,77	0,03-(0,05)
C:007.101.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	108,27	0,00-(0,00)
C:007.101.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	35'295,50	0,03-(0,05)
C:007.102	DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 euro	2'168,75	0,00-(0,00)
C:007.102.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	183,35	0,00-(0,00)
C:007.102.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	1'985,40	0,00-(0,00)
C:007.103	DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 euro	14'946,09	0,01-(0,02)
C:007.103.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	117,32	0,00-(0,00)
C:007.103.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	14'828,77	0,01-(0,02)
C:007.104	DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse euro	159'858,65	0,14-(0,22)
C:007.104.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	155'882,33	0,14-(0,21)
C:007.104.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	3'976,32	0,00-(0,01)
C:007.105	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse euro	69'333,64	0,06-(0,09)
C:007.105.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	69'333,64	0,06-(0,09)
C:007.106	DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse euro	51'741,28	0,05-(0,07)
C:007.106.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	51'741,28	0,05-(0,07)
C:007.107	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse euro	1'278,12	0,00-(0,00)
C:007.107.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	1'278,12	0,00-(0,00)
C:007.108	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse euro	7'875,30	0,01-(0,01)
C:007.108.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	7'875,30	0,01-(0,01)
C:007.109	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente euro	339,14	0,00-(0,00)
C:007.109.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	339,14	0,00-(0,00)
C:007.157	TD01 - Trasporto e scariche euro	152'088,44	0,13-(0,21)
C:007.157.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	70'117,63	0,06-(0,10)
C:007.157.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	81'970,81	0,07-(0,11)
C:008	BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA euro	5'574'310,57	4,87-(7,60)
C:008.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	13'612,18	0,01-(0,02)
C:008.110.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	13'612,18	0,01-(0,02)
C:008.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	19'957,56	0,02-(0,03)
C:008.111.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	19'957,56	0,02-(0,03)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:008.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	9'580,51	0,01-(0,01)
C:008.112.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	9'580,51	0,01-(0,01)
C:008.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	24'988,99	0,02-(0,03)
C:008.113.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	24'988,99	0,02-(0,03)
C:008.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	24'066,71	0,02-(0,03)
C:008.114.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	24'066,71	0,02-(0,03)
C:008.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	7'931,72	0,01-(0,01)
C:008.115.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	7'931,72	0,01-(0,01)
C:008.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	20'431,62	0,02-(0,03)
C:008.116.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	20'431,62	0,02-(0,03)
C:008.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	5'612,96	0,00-(0,01)
C:008.117.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	5'612,96	0,00-(0,01)
C:008.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	23'268,48	0,02-(0,03)
C:008.118.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	23'268,48	0,02-(0,03)
C:008.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	19'004,12	0,02-(0,03)
C:008.119.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	19'004,12	0,02-(0,03)
C:008.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	6'266,06	0,01-(0,01)
C:008.120.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	6'266,06	0,01-(0,01)
C:008.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	29'558,16	0,03-(0,04)
C:008.121.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	29'558,16	0,03-(0,04)
C:008.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	53'281,61	0,05-(0,07)
C:008.122.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	53'281,61	0,05-(0,07)
C:008.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	23'628,64	0,02-(0,03)
C:008.123.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	23'628,64	0,02-(0,03)
C:008.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	84'180,65	0,07-(0,11)
C:008.124.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	84'180,65	0,07-(0,11)
C:008.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	28'621,47	0,03-(0,04)
C:008.129.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	28'621,47	0,03-(0,04)
C:008.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	3'322,71	0,00-(0,00)
C:008.130.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	3'322,71	0,00-(0,00)
C:008.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	88'190,28	0,08-(0,12)
C:008.131.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	88'190,28	0,08-(0,12)
C:008.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	6'611,90	0,01-(0,01)
C:008.132.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	6'611,90	0,01-(0,01)
C:008.133	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	4'552'437,60	3,98-(6,21)
C:008.133.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	4'552'437,60	3,98-(6,21)
C:008.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	2'461,28	0,00-(0,00)
A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:008.134.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	2'461,28	0,00-(0,00)
C:008.202	Rot Picch Est euro	5'125,31	0,00-(0,01)
C:008.202.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	5'125,31	0,00-(0,01)
C:008.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	8'608,45	0,01-(0,01)
C:008.204.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	8'608,45	0,01-(0,01)
C:008.206	Svincolo Ponticini 2 euro	29'348,06	0,03-(0,04)
C:008.206.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	29'348,06	0,03-(0,04)
C:008.207	Svincolo Ponticini 3 euro	16'187,46	0,01-(0,02)
C:008.207.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	16'187,46	0,01-(0,02)
C:008.208	Svincolo Ponticini 6 euro	951,81	0,00-(0,00)
C:008.208.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	951,81	0,00-(0,00)
C:008.209	Svincolo Ponticini 7 euro	280,14	0,00-(0,00)
C:008.209.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	280,14	0,00-(0,00)
C:008.212	Strada Secondaria 1 euro	35'366,42	0,03-(0,05)
C:008.212.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	35'366,42	0,03-(0,05)
C:008.213	Strada Secondaria 2 euro	103'726,14	0,09-(0,14)
C:008.213.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	103'726,14	0,09-(0,14)
C:008.214	Strada Secondaria 3 euro	66'237,25	0,06-(0,09)
C:008.214.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	66'237,25	0,06-(0,09)
C:008.215	Strada Secondaria 4 euro	96'479,53	0,08-(0,13)
C:008.215.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	96'479,53	0,08-(0,13)
C:008.216	Strada Secondaria 5 euro	93'172,50	0,08-(0,13)
C:008.216.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	93'172,50	0,08-(0,13)
C:008.217	Strada Secondaria 6 euro	38'671,02	0,03-(0,05)
C:008.217.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	38'671,02	0,03-(0,05)
C:008.220	Strada vicinale 5 euro	23'082,33	0,02-(0,03)
C:008.220.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	23'082,33	0,02-(0,03)
C:008.222	Strada vicinale 6 euro	10'058,94	0,01-(0,01)
C:008.222.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	10'058,94	0,01-(0,01)
C:009	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI euro	565'198,15	0,49-(0,77)
C:009.158	IM01 - Impianti sincolo Picchetto euro	186'023,37	0,16-(0,25)
C:009.158.161	IM01 - Opere civili euro	59'678,88	0,05-(0,08)
C:009.158.162	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro	49'087,17	0,04-(0,07)
C:009.158.163	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro	47'521,28	0,04-(0,06)
C:009.158.164	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro	21'340,00	0,02-(0,03)
C:009.158.165	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro	8'396,04	0,01-(0,01)
C:009.159	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi euro	171'537,16	0,15-(0,23)
C:009.159.161	IM01 - Opere civili euro	59'040,20	0,05-(0,08)
C:009.159.162	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro	40'403,88	0,04-(0,06)
C:009.159.163	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro	46'036,24	0,04-(0,06)
C:009.159.164	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro	17'660,80	0,02-(0,02)
C:009.159.165	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro	8'396,04	0,01-(0,01)
A RIPORTARE			

ALLEGATI AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- **ALLEGATO 1-COLLETTORI**
- **ALLEGATO 2-EMBRICI**
- **ALLEGATO 3- FOSSI DI GUARDIA**
- **ALLEGATO 4-MOVIMENTI TERRA**
- **ALLEGATO 5-COMPUTO BARRIERE**

ALLEGATO 1- COLLETTORI

COLLETTORI	Lunghezza
COLLETTORE DN315 Pk=41605 L=177 DX	177
COLLETTORE DN315 Pk=41605 L=177 SX	177
COLLETTORE DN315 Pk=41924 L=209 SX	209
COLLETTORE DN315 Pk=41924 L=209 DX	209
COLLETTORE DN315 Pk=43864 L=231 SX	231
COLLETTORE DN315 Pk=43864 L=231 DX	231
COLLETTORE DN315 Pk=45102 L=100 DX	100
COLLETTORE DN315 Pk=45104 L=96 SX	96
COLLETTORE DN315 Pk=45202 L=100 SX	100
COLLETTORE DN315 Pk=45820 L=80 SX	80
COLLETTORE DN315 Pk=45902 L=79 SX	79
COLLETTORE DN315 Pk=46750 L=138 DX	138
COLLETTORE DN315 Pk=46885 L=165 SX	165
COLLETTORE DN315 Pk=47057 L=300 SX	300
COLLETTORE DN315 Pk=47364 L=160 DX	160
COLLETTORE DN315 Pk=47523 L=160 SX	160
COLLETTORE DN315 Pk=47879 L=79 DX	79
COLLETTORE DN315 Pk=47961 L=80 SX	80
COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=92 SX	92
COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=401 DX	401
COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=144 DX	144
COLLETTORE DN315 Pk=48859 L=313 SX	313
COLLETTORE DN315 Pk=51674 L=67 DX	67
COLLETTORE DN315 Pk=51740 L=66 SX	66
COLLETTORE DN315 Pk=51861 L=87 SX	87
COLLETTORE DN315 Pk=51944 L=85 SX	85
COLLETTORE DN315 Pk=52803 L=151 SX	151
COLLETTORE DN315 Pk=52803 L=151 DX	151
COLLETTORE DN315 Pk=53443 L=410 DX	410
COLLETTORE DN315 Pk=53443 L=360 SX	360
COLLETTORE DN315 Pk=53803 L=56 SX	56
COLLETTORE DN400 Pk=41776 L=143 DX	143
COLLETTORE DN400 Pk=41924 L=144 SX	144
COLLETTORE DN400 Pk=42133 L=73 SX	73
COLLETTORE DN400 Pk=42133 L=72 DX	72
COLLETTORE DN400 Pk=43697 L=163 SX	163
COLLETTORE DN400 Pk=43697 L=164 DX	164
COLLETTORE DN400 Pk=44036 L=204 DX	204
COLLETTORE DN400 Pk=44085 L=298 SX	298
COLLETTORE DN400 Pk=44245 L=146 DX	146
COLLETTORE DN400 Pk=45202 L=106 SX	106
COLLETTORE DN400 Pk=45202 L=106 DX	106
COLLETTORE DN400 Pk=45735 L=84 SX	84
COLLETTORE DN400 Pk=45820 L=85 SX	85
COLLETTORE DN400 Pk=46602 L=149 SX	149
COLLETTORE DN400 Pk=46602 L=147 DX	147
COLLETTORE DN400 Pk=47057 L=189 DX	189
COLLETTORE DN400 Pk=47057 L=187 SX	187
COLLETTORE DN400 Pk=47806 L=79 DX	79

COLLETTORE DN400 Pk=47879 L=80 SX	80
COLLETTORE DN400 Pk=48334 L=429 DX	429
COLLETTORE DN400 Pk=48641 L=304 SX	304
COLLETTORE DN400 Pk=48763 L=128 SX	128
COLLETTORE DN400 Pk=49169 L=207 SX	207
COLLETTORE DN400 Pk=49169 L=282 DX	282
COLLETTORE DN400 Pk=49378 L=73 SX	73
COLLETTORE DN400 Pk=51465 L=140 DX	140
COLLETTORE DN400 Pk=51612 L=139 SX	139
COLLETTORE DN400 Pk=51944 L=91 DX	91
COLLETTORE DN400 Pk=52042 L=90 SX	90
COLLETTORE DN400 Pk=52693 L=109 SX	109
COLLETTORE DN400 Pk=52693 L=109 DX	109
COLLETTORE DN400 Pk=52951 L=89 DX	89
COLLETTORE DN400 Pk=53049 L=89 SX	89
COLLETTORE DN400 Pk=53282 L=167 DX	167
COLLETTORE DN400 Pk=53443 L=167 SX	167
COLLETTORE DN500 Pk=42194 L=100 DX	100
COLLETTORE DN500 Pk=42206 L=160 SX	160
COLLETTORE DN500 Pk=42299 L=60 SX	60
COLLETTORE DN500 Pk=45301 L=144 DX	144
COLLETTORE DN500 Pk=45448 L=144 SX	144
COLLETTORE DN500 Pk=45499 L=235 DX	235
COLLETTORE DN500 Pk=45735 L=234 SX	234
COLLETTORE DN500 Pk=46360 L=240 DX	240
COLLETTORE DN500 Pk=46421 L=60 SX	60
COLLETTORE DN500 Pk=46602 L=180 SX	180
COLLETTORE DN500 Pk=47621 L=178 DX	178
COLLETTORE DN500 Pk=47806 L=180 DX	180
COLLETTORE DN500 Pk=48297 L=40 SX	40
COLLETTORE DN500 Pk=48297 L=40 DX	40
COLLETTORE DN500 Pk=49451 L=275 SX	275
COLLETTORE DN500 Pk=49451 L=372 DX	372
COLLETTORE DN500 Pk=49726 L=99 SX	99
COLLETTORE DN500 Pk=51612 L=67 SX	67
COLLETTORE DN500 Pk=51674 L=67 DX	67
COLLETTORE DN500 Pk=52042 L=163 DX	163
COLLETTORE DN500 Pk=52204 L=37 DX	37
COLLETTORE DN500 Pk=52241 L=199 SX	199
COLLETTORE DN500 Pk=52508 L=191 DX	191
COLLETTORE DN500 Pk=52693 L=191 SX	191
COLLETTORE DN500 Pk=53049 L=233 DX	233
COLLETTORE DN500 Pk=53282 L=233 SX	233
COLLETTORE DN630 Pk=42361 L=240 DX	240
COLLETTORE DN630 Pk=42361 L=237 SX	237
COLLETTORE DN630 Pk=42685 L=200 DX	200
COLLETTORE DN630 Pk=42882 L=632 DX	632
COLLETTORE DN630 Pk=42942 L=258 SX	258
COLLETTORE DN630 Pk=43379 L=440 SX	440
COLLETTORE DN630 Pk=43520 L=120 DX	120

COLLETTORE DN630 Pk=43643 L=58 DX	58
COLLETTORE DN630 Pk=43697 L=316 SX	316
COLLETTORE DN630 Pk=44392 L=559 DX	559
COLLETTORE DN630 Pk=44681 L=293 SX	293
COLLETTORE DN630 Pk=44953 L=273 DX	273
COLLETTORE DN630 Pk=45448 L=50 SX	50
COLLETTORE DN630 Pk=45499 L=50 DX	50
COLLETTORE DN630 Pk=46160 L=140 DX	140
COLLETTORE DN630 Pk=46300 L=60 DX	60
COLLETTORE DN630 Pk=46360 L=198 SX	198
COLLETTORE DN630 Pk=47523 L=100 DX	100
COLLETTORE DN630 Pk=47621 L=100 SX	100
COLLETTORE DN630 Pk=48041 L=257 DX	257
COLLETTORE DN630 Pk=48297 L=255 SX	255
COLLETTORE DN630 Pk=49828 L=191 SX	191
COLLETTORE DN630 Pk=49861 L=34 DX	34
COLLETTORE DN630 Pk=50016 L=160 DX	160
COLLETTORE DN630 Pk=50826 L=633 DX	633
COLLETTORE DN630 Pk=50839 L=88 SX	88
COLLETTORE DN630 Pk=50918 L=320 SX	320
COLLETTORE DN630 Pk=51242 L=228 SX	228
COLLETTORE DN630 Pk=52241 L=23 DX	23
COLLETTORE DN630 Pk=52263 L=23 SX	23
COLLETTORE DN630 Pk=52349 L=162 DX	162
COLLETTORE DN630 Pk=52361 L=66 SX	66
COLLETTORE DN630 Pk=52508 L=161 SX	161
COLLETTORE DN800 Pk=42599 L=79 SX	79
COLLETTORE DN800 Pk=42685 L=80 DX	80
COLLETTORE DN800 Pk=50703 L=133 SX	133
COLLETTORE DN800 Pk=50826 L=130 DX	130

ALLEGATO 2- EMBRICI

EMBRICE	Sviluppo
Embrice Pk=44953 L=6 SX	6
Embrice Pk=44953 L=7 DX	7
Embrice Pk=44969 L=6 SX	6
Embrice Pk=44969 L=9 DX	9
Embrice Pk=44981 L=6 SX	6
Embrice Pk=44985 L=12 DX	12
Embrice Pk=44994 L=13 DX	13
Embrice Pk=45001 L=6 SX	6
Embrice Pk=45022 L=7 SX	7
Embrice Pk=45033 L=15 DX	15
Embrice Pk=45043 L=13 DX	13
Embrice Pk=45043 L=5 SX	5
Embrice Pk=45055 L=13 DX	13
Embrice Pk=45059 L=3 SX	3
Embrice Pk=45070 L=4 SX	4
Embrice Pk=45070 L=13 DX	13
Embrice Pk=45086 L=9 SX	9
Embrice Pk=45086 L=13 DX	13
Embrice Pk=45102 L=13 SX	13
Embrice Pk=45102 L=13 DX	13
Embrice Pk=45927 L=4 SX	4
Embrice Pk=45927 L=4 SX	4
Embrice Pk=45927 L=8 DX	8
Embrice Pk=45927 L=8 DX	8
Embrice Pk=45939 L=4 SX	4
Embrice Pk=45939 L=8 DX	8
Embrice Pk=45964 L=4 SX	4
Embrice Pk=45964 L=8 DX	8
Embrice Pk=45976 L=4 SX	4
Embrice Pk=45976 L=8 DX	8
Embrice Pk=45988 L=5 SX	5
Embrice Pk=45988 L=7 DX	7
Embrice Pk=46001 L=6 SX	6
Embrice Pk=46001 L=7 DX	7
Embrice Pk=46013 L=5 SX	5
Embrice Pk=46013 L=7 DX	7
Embrice Pk=46037 L=6 SX	6
Embrice Pk=46037 L=7 DX	7
Embrice Pk=46062 L=3 SX	3
Embrice Pk=46062 L=4 SX	4
Embrice Pk=46062 L=7 DX	7
Embrice Pk=46074 L=6 DX	6
Embrice Pk=46086 L=4 SX	4
Embrice Pk=46086 L=6 DX	6
Embrice Pk=46099 L=4 SX	4
Embrice Pk=46099 L=6 DX	6
Embrice Pk=46111 L=4 SX	4
Embrice Pk=46111 L=6 DX	6
Embrice Pk=46136 L=4 SX	4

Embrice Pk=46136 L=6 DX	6
Embrice Pk=46148 L=4 SX	4
Embrice Pk=46148 L=5 DX	5
Embrice Pk=46160 L=4 SX	4
Embrice Pk=46160 L=3 DX	3
Embrice Pk=46209 L=3 DX	3
Embrice Pk=47287 L=3 DX	3
Embrice Pk=47289 L=8 SX	8
Embrice Pk=47302 L=2 DX	2
Embrice Pk=47304 L=8 SX	8
Embrice Pk=47314 L=8 SX	8
Embrice Pk=47314 L=2 DX	2
Embrice Pk=47339 L=7 SX	7
Embrice Pk=47339 L=2 DX	2
Embrice Pk=47351 L=7 SX	7
Embrice Pk=47351 L=2 DX	2
Embrice Pk=50016 L=6 SX	6
Embrice Pk=50028 L=2 DX	2
Embrice Pk=50053 L=5 SX	5
Embrice Pk=50053 L=2 DX	2
Embrice Pk=50065 L=4 SX	4
Embrice Pk=50065 L=1 DX	1
Embrice Pk=50077 L=3 SX	3
Embrice Pk=50077 L=1 DX	1
Embrice Pk=50089 L=3 SX	3
Embrice Pk=50089 L=1 DX	1
Embrice Pk=50114 L=3 SX	3
Embrice Pk=50114 L=1 DX	1
Embrice Pk=50126 L=3 SX	3
Embrice Pk=50126 L=1 DX	1
Embrice Pk=50139 L=1 DX	1
Embrice Pk=50141 L=3 SX	3
Embrice Pk=50152 L=1 DX	1
Embrice Pk=50156 L=3 SX	3
Embrice Pk=50167 L=1 DX	1
Embrice Pk=50171 L=3 SX	3
Embrice Pk=50182 L=1 DX	1
Embrice Pk=50186 L=3 SX	3
Embrice Pk=50197 L=1 DX	1
Embrice Pk=50201 L=7 SX	7
Embrice Pk=50212 L=1 DX	1
Embrice Pk=50216 L=7 SX	7
Embrice Pk=50227 L=1 DX	1
Embrice Pk=50231 L=2 SX	2
Embrice Pk=50242 L=1 DX	1
Embrice Pk=50246 L=2 SX	2
Embrice Pk=50257 L=1 DX	1
Embrice Pk=50261 L=2 SX	2
Embrice Pk=50272 L=1 DX	1
Embrice Pk=50276 L=3 SX	3

Embrice Pk=50286 L=1 DX	1
Embrice Pk=50293 L=4 SX	4
Embrice Pk=50302 L=1 DX	1
Embrice Pk=50308 L=5 SX	5
Embrice Pk=50317 L=1 DX	1
Embrice Pk=50323 L=6 SX	6
Embrice Pk=50333 L=1 DX	1
Embrice Pk=50336 L=6 SX	6
Embrice Pk=50347 L=1 DX	1
Embrice Pk=50351 L=6 SX	6
Embrice Pk=50363 L=1 DX	1
Embrice Pk=50366 L=6 SX	6
Embrice Pk=50376 L=1 DX	1
Embrice Pk=50382 L=7 SX	7
Embrice Pk=50391 L=1 DX	1
Embrice Pk=50396 L=7 SX	7
Embrice Pk=50406 L=1 DX	1
Embrice Pk=50412 L=7 SX	7
Embrice Pk=50421 L=7 SX	7
Embrice Pk=50421 L=1 DX	1
Embrice Pk=50433 L=1 DX	1
Embrice Pk=50446 L=7 SX	7
Embrice Pk=50458 L=7 SX	7
Embrice Pk=50458 L=1 DX	1
Embrice Pk=50470 L=7 SX	7
Embrice Pk=50470 L=1 DX	1
Embrice Pk=50482 L=7 SX	7
Embrice Pk=50482 L=1 DX	1
Embrice Pk=50499 L=1 DX	1
Embrice Pk=50502 L=7 SX	7
Embrice Pk=50514 L=7 SX	7
Embrice Pk=50514 L=1 DX	1
Embrice Pk=50530 L=7 SX	7
Embrice Pk=50530 L=1 DX	1
Embrice Pk=50544 L=7 SX	7
Embrice Pk=50544 L=1 DX	1
Embrice Pk=50557 L=2 DX	2
Embrice Pk=50560 L=7 SX	7
Embrice Pk=50573 L=7 SX	7
Embrice Pk=50573 L=2 DX	2
Embrice Pk=50588 L=7 SX	7
Embrice Pk=50588 L=3 DX	3
Embrice Pk=50605 L=6 SX	6
Embrice Pk=50605 L=5 DX	5
Embrice Pk=50619 L=6 SX	6
Embrice Pk=50619 L=5 DX	5
Embrice Pk=50630 L=6 SX	6
Embrice Pk=50630 L=5 DX	5
Embrice Pk=50654 L=6 SX	6
Embrice Pk=50654 L=5 DX	5

Embrice Pk=50667 L=6 SX	6
Embrice Pk=50667 L=5 DX	5
Embrice Pk=50679 L=6 SX	6
Embrice Pk=50679 L=5 DX	5
Embrice Pk=51367 L=9 SX	9
Embrice Pk=51769 L=3 SX	3
Embrice Pk=51772 L=5 DX	5
Embrice Pk=51784 L=4 SX	4
Embrice Pk=51786 L=4 DX	4
Embrice Pk=51799 L=2 SX	2
Embrice Pk=51803 L=4 DX	4
Embrice Pk=51815 L=2 SX	2
Embrice Pk=51815 L=4 DX	4
Embrice Pk=51832 L=1 SX	1
Embrice Pk=51832 L=2 DX	2
Embrice Pk=51845 L=1 SX	1
Embrice Pk=51845 L=1 DX	1
Embrice Pk=51861 L=1 SX	1
Embrice Pk=51861 L=1 DX	1

ALLEGATO 3- FOSSI DI GUARDIA

	LUNGHEZZA ASSE	FOSSI DI GUARDIA	
		Fosso rivestito 50-50-50	Fosso in terra 50-50-50
NOME PE	m	ml	ml
Asse pr	12279.247	19 268	0
Rampa Picch 1	105.953	114	0
Rampa Picch 2	135.307	165	0
Rampa Picch 3	120.215	141	0
Rampa Picch 4	142.079	160	0
Rampa Picch 5	420.174	525	0
Rampa Picch 6	9.005	28	0
Rampa Picch 7	9.460	40	0
Rot Picch Est	136.659	0	0
Rot Picch Ovest	157.080	79	0
Rampa Font 1	129.734	127	0
Rampa Font 2	135.550	20	0
Rampa Font 3	111.894	122	0
Rampa Font 4	122.950	131	0
Rampa Font 5	353.860	477	0
Rampa Font 6	24.917	57	0
Rot Font	157.080	0	0
Rampa Ponti 1	121.413	149	0
Rampa Ponti 2	119.857	141	0
Rampa Ponti 3	129.438	156	0
Rampa Ponti 4	119.181	149	0
Rampa Ponti 5	541.017	957	0
Rampa Ponti 6	23.668	45	0
Rampa Ponti 7	20.765	33	0
Rot Ponti Est	157.080	23	0
Rot Ponti Ovest	157.080	29	0
Seconadria 1	247.984	0	345
Vicinale 3	664.283	0	577
Comunale 2	1580.509	0	1 426
Secondaria 2	2122.280	0	2 795
Secondaria 3	534.762	0	860
Secondaria 4	1311.746	0	1 568
Secondaria 5	1321.184	0	1 431
Secondaria 5bis	230.156	0	222
Comunale 1	608.473	0	1 123
Vicinale 4	82.786	0	20
Vicinale SP33	151.524	0	303
Secondaria 3b	67.203	0	0
Vicinale 5	465.638	0	782
Comunale SP99 est	142.209	0	277
Vicinale 6	459.338	0	756
Comunale SP99 ovest	115.768	0	235
Vicinale 1	807.612	0	1 273
Vicinale 2	377.565	0	533
Campestre 1	269.756	0	327

ALLEGATO 4- MOVIMENTI DI MATERIA

LUNGHEZZA ASSE	VOCI A MISURA								
	SCAVO BONIFICA	RIEMPIMENTO BONIFICA	GEOGRIGLIA	SCOTICO	AMMORSAMENTO	SCAVO SBANCAMENTO	SISTEM. RILEVATO	COMPAT. TRINCEA	
	A.01.001	A.02.009	E.01.040.e	A.02.001.a	A.02.001.e	A.01.001	A.02.007.a	A.02.002.a	
NOME PE	m	mc	mc	mq	mq	mq	mc	mc	mq
Asse pr	12279.247	21 300	21 300	665 474	482 405	40 598	226 628	453 564	71 402
Rampa Picch 1	105.953	253	253	1 847	1 792	0	414	2 192	132
Rampa Picch 2	135.307	51	51	541	1 899	0	551	361	165
Rampa Picch 3	120.215	213	213	1 596	1 826	0	210	417	0
Rampa Picch 4	142.079	342	342	3 388	2 544	449	268	898	0
Rampa Picch 5	420.174	1 466	1 466	10 065	12 642	0	11 785	17 343	2 649
Rampa Picch 6	9.005	120	120	815	400	0	13	1 131	0
Rampa Picch 7	9.460	46	46	321	188	0	10	5	0
Rot Picch Est	136.659	1 175	1 175	8 041	3 918	0	0	20 717	0
Rot Picch Ovest	157.080	488	488	3 430	5 037	0	4 955	1	886
Rampa Font 1	129.734	511	511	3 603	2 290	0	166	3 145	0
Rampa Font 2	135.550	480	480	3 729	1 830	163	8	2 714	0
Rampa Font 3	111.894	340	340	3 277	1 625	421	90	1 544	0
Rampa Font 4	122.950	380	380	3 358	1 975	319	285	1 469	0
Rampa Font 5	353.860	102	102	2 091	9 820	677	21 561	2 712	3 390
Rampa Font 6	24.917	55	55	386	746	0	265	26	171
Rot Font	157.080	686	686	4 776	5 516	0	5 401	806	908
Rampa Ponti 1	121.413	251	251	2 369	1 654	268	212	388	45
Rampa Ponti 2	119.857	144	144	1 109	1 856	0	612	349	173
Rampa Ponti 3	129.438	458	458	3 582	2 224	167	102	2 258	0
Rampa Ponti 4	119.181	464	464	3 460	2 164	94	105	2 673	0
Rampa Ponti 5	541.017	3 155	3 155	21 707	15 386	0	3 764	47 518	1 090
Rampa Ponti 6	23.668	10	10	68	603	0	504	0	279
Rampa Ponti 7	20.765	137	137	941	613	0	24	480	0
Rot Ponti Est	157.080	0	0	144	4 775	0	10 204	1	1 488
Rot Ponti Ovest	157.080	1 398	1 398	9 554	5 072	0	80	7 771	0
Seconadria 1	247.984	0	0	231	6 748	0	14 906	2 006	943
Vicinale 3	664.283	0	0	5 149	17 209	2 154	10 578	55 149	1 900
Comunale 2	1580.509	4 148	4 148	36 288	31 065	3 429	11 510	11 045	3 763
Secondaria 2	2122.280	0	0	6 887	38 253	2 161	14 596	21 746	3 622
Secondaria 3	534.762	3 911	3 911	27 244	17 596	193	1 354	62 188	162
Secondaria 4	1311.746	0	0	1 624	24 318	0	5 629	25 841	1 838
Secondaria 5	1321.184	0	0	1 973	26 278	0	1 087	49 893	112
Secondaria 5bis	230.156	0	0	320	3 697	0	350	11 315	125
Comunale 1	608.473	0	0	2 533	14 869	952	3 628	16 820	1 966
Vicinale 4	82.786	335	335	2 338	1 379	0	66	2 705	78
Vicinale SP33	151.524	112	112	876	3 898	0	6 312	7	1 396
Secondaria 3b	67.203	0	0	47	495	0	121	0	324
Vicinale 5	465.638	1 055	1 055	7 478	9 895	0	3 342	2 944	1 379
Comunale SP99 est	142.209	0	0	-3	3 760	0	6 233	4	1 378
Vicinale 6	459.338	1 897	1 897	13 314	9 764	0	1 024	3 205	129
Comunale SP99 ovest	115.768	372	372	2 656	2 626	0	222	1 186	0
Vicinale 1	807.612	0	0	1 029	16 745	0	3 722	9 223	866
Vicinale 2	377.565	311	311	2 449	8 361	0	7 244	3 478	1 133
Campestre 1	269.756	0	0	130	4 627	0	7 484	20	1 064

VOCI A CORPO

TERRENO VEGETALE	MISTO GRANULARE	MISTO CEMENTATO	BASE	BINDER	USURA DRENANTE	USURA	MANO ATTACCO	
A.02.004.b	D.01.001.b	D.01.003	D.01.005.c	D.01.017.e	D.01.036.c	D.01.021.c	D.01.043.d	
NOME PE	mc	mc	mc	mc	mc	mq x 4 cm	mc	mc
Asse pr	27 583	106 054	55 847	39 466	16 038	267 302	0	0
Rampa Picch 1	234	383	153	105	42	698	0	0
Rampa Picch 2	119	448	171	116	46	772	0	0
Rampa Picch 3	117	396	160	110	44	733	0	0
Rampa Picch 4	213	479	188	128	51	854	0	0
Rampa Picch 5	764	1 841	1 042	765	306	5 101	0	0
Rampa Picch 6	61	66	30	21	8	140	0	0
Rampa Picch 7	10	66	33	23	9	155	0	0
Rot Picch Est	2 629	422	243	171	69	1 143	0	0
Rot Picch Ovest	3 485	473	277	195	78	1 302	0	0
Rampa Font 1	297	434	166	113	45	753	0	0
Rampa Font 2	281	447	176	120	48	801	0	0
Rampa Font 3	134	358	152	104	42	693	0	0
Rampa Font 4	173	379	164	112	45	744	0	0
Rampa Font 5	226	1 251	792	590	236	3 931	0	0
Rampa Font 6	16	115	66	48	19	317	0	0
Rot Font	3 532	487	280	197	79	1 312	0	0
Rampa Ponti 1	88	358	152	104	42	695	0	0
Rampa Ponti 2	116	354	150	103	41	689	0	0
Rampa Ponti 3	251	438	165	112	45	744	0	0
Rampa Ponti 4	283	401	152	103	41	686	0	0
Rampa Ponti 5	1 996	2 435	1 229	884	378	6 296	0	0
Rampa Ponti 6	4	96	61	45	18	303	0	0
Rampa Ponti 7	52	132	60	42	17	283	0	0
Rot Ponti Est	3 457	440	285	205	82	1 364	0	0
Rot Ponti Ovest	3 632	558	289	200	80	1 335	0	0
Seconadria 1	1 195	732	0	138	0	0	69	3 438
Vicinale 3	2 941	2 738	0	488	0	0	244	12 211
Comunale 2	2 155	6 130	0	1 140	0	0	570	28 493
Secondaria 2	3 389	6 792	0	1 198	0	0	599	29 962
Secondaria 3	3 877	1 593	0	267	0	0	134	6 677
Secondaria 4	2 760	4 282	0	705	0	0	353	17 625
Secondaria 5	4 287	4 334	0	656	0	0	328	16 407
Secondaria 5bis	530	592	0	125	0	0	63	3 132
Comunale 1	1 275	2 478	0	478	0	0	239	11 952
Vicinale 4	103	336	0	67	0	0	33	1 669
Vicinale SP33	200	606	0	114	0	0	57	2 856
Secondaria 3b	0	132	0	30	0	0	15	752
Vicinale 5	545	2 844	0	323	0	0	161	8 074
Comunale SP99 est	0	482	0	110	0	0	55	2 755
Vicinale 6	880	1 917	0	326	0	0	163	8 145
Comunale SP99 ovest	225	531	0	91	0	0	46	2 279
Vicinale 1	1 547	1 331	0	240	0	0	120	6 007
Vicinale 2	794	537	0	107	0	0	54	2 686
Campestre 1	138	0	0	0	0	0	0	0

APPROVVIGIONAMENTI TRASPORTI E DISCARICA INERTI				
	TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE	TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA RILEVATO - 90% SCAVO	FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA	CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE
	A.01.010	A.01.010	A.02.003.b	E.08.005.17.05.04
NOME PE	mc/km	mc/km	mc	mc
Asse pr	3 611 556.22	7 987 171.33	249599.104	112861.132
Rampa Picch 1	13 397	58 248	1 820	419
Rampa Picch 2	11 725	0	0	366
Rampa Picch 3	15 435	7 313	229	482
Rampa Picch 4	21 251	21 017	657	664
Rampa Picch 5	141 074	215 586	6 737	4 409
Rampa Picch 6	4 504	35 818	1 119	141
Rampa Picch 7	2 399	0	0	75
Rot Picch Est	0	662 944	20 717	0
Rot Picch Ovest	0	0	0	0
Rampa Font 1	22 053	95 863	2 996	689
Rampa Font 2	18 097	86 646	2 708	566
Rampa Font 3	17 295	46 791	1 462	540
Rampa Font 4	20 175	38 812	1 213	630
Rampa Font 5	127 869	0	0	3 996
Rampa Font 6	6 880	0	0	215
Rot Font	0	0	0	0
Rampa Ponti 1	16 465	6 308	197	515
Rampa Ponti 2	14 744	0	0	461
Rampa Ponti 3	21 186	69 319	2 166	662
Rampa Ponti 4	19 980	82 509	2 578	624
Rampa Ponti 5	147 602	1 412 166	44 130	4 613
Rampa Ponti 6	5 663	0	0	177
Rampa Ponti 7	6 713	14 671	458	210
Rot Ponti Est	0	0	0	0
Rot Ponti Ovest	0	246 371	7 699	0
Seconadria 1	52 637	0	0	1 645
Vicinale 3	49 880	1 460 132	45 629	1 559
Comunale 2	299 446	21 929	685	9 358
Secondaria 2	183 083	275 495	8 609	5 721
Secondaria 3	118 042	1 951 014	60 969	3 689
Secondaria 4	85 342	664 770	20 774	2 667
Secondaria 5	34 475	1 565 294	48 915	1 077
Secondaria 5bis	7 826	351 994	11 000	245
Comunale 1	65 982	433 743	13 554	2 062
Vicinale 4	16 457	84 644	2 645	514
Vicinale SP33	42 333	0	0	1 323
Secondaria 3b	3 553	0	0	111
Vicinale 5	90 344	0	0	2 823
Comunale SP99 est	44 012	0	0	1 375
Vicinale 6	98 315	73 042	2 283	3 072
Comunale SP99 ovest	22 221	31 557	986	694
Vicinale 1	69 581	187 959	5 874	2 174
Vicinale 2	61 239	0	0	1 914
Campestre 1	49 144	0	0	1 536

ALLEGATO 5- COMPUTO BARRIERE

BARRIERE DI SICUREZZA ATTENUATORI E RETE ANTILANCIO

Viabilità	H2BL	H2BP	H3BL	H3BP	N2	Att. C80	Antilancio
	ml	ml	ml	ml	ml	cad	ml
Principale	12423.73	/	24561.65	2635.53	/	8	367.47
Vicinale 1	248.25	58.23	/	/	/	/	/
Vicinale 2	/	/	/	/	101.83	/	/
Secondaria 1	209.61	106.66	/	/	/	/	68.51
Vicinale 3	718	201.3	/	/	/	/	20.35
Rampa Picch 5	/	144.2	/	/	/	/	/
Rotatoria Picch Ovest	/	/	/	/	/	/	/
Rotatoria Picch Est	/	38.89	/	/	/	/	/
Vicinale 4	/	50.17	/	/	/	/	/
Rampa Picch 2	74.85	/	/	/	/	1	/
Rampa Picch 1	94	/	/	/	/	/	/
Rampa Picch 3	66.52	/	/	/	/	/	/
Rampa Picch 4	108.47	/	/	/	/	1	/
Rampa Picch 6	/	/	/	/	/	/	/
Rampa Picch 7	/	/	/	/	/	/	/
Comunale 1	242.37	24.11	/	/	/	/	/
Comunale 2	654.89	187.26	/	/	/	/	80.22
Campestre 1	/	/	/	/	75.43	/	/
Rampa Font 3	113.54	/	/	/	/	/	/
Rampa Font 4	128.86	/	/	/	/	1	/
Rampa Font 6	102.02	/	/	/	/	/	/
Rotatoria Font Est	/	/	/	/	/	/	/
Vicinale SP33	/	/	/	/	/	/	/
Rampa Font 5	117.93	/	/	/	/	1	/
Rampa Font 2	236.52	/	/	/	/	/	/
Rampa Font 1	161.32	/	/	/	/	/	/
Secondaria 2	1122.88	68.12	/	/	/	/	/
Secondaria 3	510.74	142.05	/	/	/	/	83.59
Secondaria 5 Bis	58.86	221.14	/	/	/	/	86.24
Secondaria 4	1090.29	34	/	/	/	/	/
Secondaria 5	963.29	90.22	/	/	/	/	/
Rampa Pont 5	279.42	225.39	/	/	/	/	/
Comunale SP99 Ovest	/	/	/	/	/	/	/
Comunale SP99 Est	/	/	/	/	/	/	/
Vicinale 6	119.21	/	/	/	/	/	/
Vicinale 5	71.9	129.11	/	/	/	/	/
Rotatoria Pont Ovest	/	/	/	/	/	/	/
Rotatoria Pont Est	/	/	/	/	/	/	/
Rampa Pont 1	74.26	/	/	/	/	/	/
Rampa Pont 2	180.52	/	/	/	/	1	/
Rampa Pont 6	11.28	/	/	/	/	/	/
Rampa Pont 7	3.32	/	/	/	/	/	/
Rampa Pont 4	183.01	/	/	/	/	1	/
Rampa Pont 3	191.84	/	/	/	/	/	/