

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

c.a. Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Lo Presti

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

PEC: DITEI@Pec.minambiente.it

OGGETTO: ID 90/10098 - Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_Rev6) della domanda di AIA presentata da ArcelorMittal Italy S.p.A.

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (**Prot. CIPPC-110 del 28-01-2020**) relativo all'impianto di cui all'oggetto, redatto ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 7, comma c) del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, si trasmette, in allegato alla presente, la tabella che annulla e sostituisce la tabella 9 di pagina 19 del Piano di Monitoraggio e Controllo ex Ilva approvato con DM 194 del 13 luglio 2016.

Sul punto si precisa che si trasmette la sola tabella 9 aggiornata e non l'aggiornamento dell'intero Piano di Monitoraggio e Controllo perché questo, in considerazione della complessità della installazione, sarà oggetto di una separata valutazione da effettuare nell'ambito di un apposito procedimento. Tale valutazione terrà conto delle osservazioni contenute nella Nota DIR 697/19 del 17/12/19 presentata dal Gestore nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 18/12/2019 (verbale prot. DVA/33180 del 19/12/2019), delle modifiche intervenute a seguito dell'emanazione del DPCM 29/09/2017, nonché delle prescrizioni già attuate.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE,
DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. *Goetano Battistella*

All. c.s.

Tabella 9 – Cokeria – Trattamento gas di cokeria – Monitoraggio delle caratteristiche del gas coke

Parametro/ inquinante	Punto di controllo	Unità di misura	Limite/prescrizione	Tipo di monitoraggio	Modalità registrazione
H ₂ S	A valle dell'impianto di desolforazione gas coke	g/Nm ³	Valore come da autorizzazione	Fino al 17/08/2021 – durante le fermate per manutenzione programmata: Periodico settimanale Dal 18/08/2021: Periodico mensile	Registrazione su file
H ₂ S	A monte e a valle dell'impianto di desolforazione gas coke	g/Nm ³	---	Dal 18/08/2021: Misura in continuo	Registrazione su file
Caratterizzazione chimica del gas coke	A valle dell'impianto di desolforazione gas coke	% vol e/o g/Nm ³	---	Periodico trimestrale	Registrazione su file