



LEGENDA

N.B. SU TUTTE LE AREE SOTTOPOSTE A BONIFICA VERRA' EFFETTUATA PRELIMINARMENTE LA BONIFICA DI TIPO SUPERFICIALE A SINGOLA PASSATA CON GARANZIA STRUMENTALE.

- BONIFICA DI TIPO PROFONDO CON PERFORAZIONI FINO A m 3.00 DA P.C. CON GARANZIA STRUMENTALE
- BONIFICA DI TIPO PROFONDO CON PERFORAZIONI FINO A m 5.00 DA P.C. CON GARANZIA STRUMENTALE
- BONIFICA DI TIPO PROFONDO CON PERFORAZIONI FINO A m 7.00 DA P.C. CON GARANZIA STRUMENTALE

INDIVIDUAZIONE DI SITI CRITICI

SCHEMA TIPOLOGICO

PER BONIFICA SUPERFICIALE CON SINGOLA PASSATA COMPRENSIVO DI TAGLIO VEGETAZIONE OVE NECESSARIO

SCHEMA TIPOLOGICO

PER BONIFICA SUPERFICIALE CON PASSATE SUCCESSIVE COMPRENSIVO DI TAGLIO VEGETAZIONE OVE NECESSARIO

NOTA: Dopo l'effettuazione della bonifica di superficie *ammessa lo scollato di 50 cm con riporto di materiale che ripristini l'originale con garanzia di 1,00 m sui nuovi piani messi in luce da precedenti.

SCHEMA TIPOLOGICO

PER BONIFICA SUPERFICIALE SINGOLA PASSATA SEGUITA DA BONIFICA PROFONDA CON PERFORAZIONI (FINO A 2m) COMPRENSIVO DI TAGLIO VEGETAZIONE OVE NECESSARIO

NOTA: Le singole passate strumentali andranno fatte per strati successivi con garanzia di 1,00 m sui nuovi piani messi in luce da precedenti.

QUADRO DI UNIONE

COMMITTENTE: **RFI** RETTE FERROVIARIE ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITAFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

CARTA INTERVENTO BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE - Lotto costruttivo 2
Tavola n° 2 - da Km 105+784 a Km 106+584

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio Cepav due Il Direttore di Progetto: **Ing. T. Ferranti**

DIRETTORE LAVORI: _____

SCALA: 1:1000

Data: 29 Mag 2020

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	1/2	E	E2	G7	BB12/00	00/2	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verifica	Data
A	EMMISSIONE		00/00/00		
B					
C					

CIG: 75144733A4 - Servizio dal Servizio di progetto ITAFERR S.p.A. - File: INOR12EE2G7BB120002A_10.dwg

BOB fino a 3 mt	BOB fino a 5 mt	BOB fino a 7 mt	totale
mq	mq	mq	mq
5605	7824	12090	25519