

DISEGNI DI RIFERIMENTO

Table with 2 columns: drawing number and description. Includes drawings for foundations, paving, and structural elements.

NOTE GENERALI

LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI. La quota del piazzale (qp) e +134,76 e coincide con la quota 0,00 degli elaborati. La quota del fabbricato (qf) e +134,995 e coincide con la quota +0,235 degli elaborati. La quota del marciapiede del fabbricato (qm) e +134,895 e coincide con la quota +0,135 degli elaborati.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE:

- 1) STRATO DI RIVESTITO: type of groups A1, A2, A3 and A4... 2) STRATO DI FONDAZIONE: mixed granular 0-70 mm... 3) STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO...

LEGENDA

Legend table listing materials and symbols: Pozzetto polifora, Pendenze area, Canaletta con griglia, etc.

LEGENDA RECINZIONI

Recinzione tipo FS h=210 cm. Recinzione con guard rail. Tipologia H2 h=70 cm.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per i particolari del cancello d'ingresso e della recinzione vedi elaborato. Per i particolari degli elementi costitutivi del piazzale e della strada di accesso vedi elaborato.

Logos for RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato) and ITALFERR (Gruppo Ferrovie dello Stato).

GENERAL CONTRACTOR: Cepav due. Consorzio ENI per l'Alta Velocità.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01. LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA. Tratta MILANO - VERONA. LOTTO funzionale Brescia-Verona. PROGETTO ESECUTIVO. FA18. FABBRICATO PT BRESCIA EST - PK 110+300. Planimetria tracciamento. Posizionamento piazzale, fabbricato, pozzetti, basamenti e fondazioni.

COMMISSIONE: Cepav due. Consorzio ENI per l'Alta Velocità. Direzione: 29 MAG 2020. SCALA: 1:100.

Table with columns: COMMITTEE, LOT, PHASE, ENTITY, TYPE, DOCUMENT, OPERA/DISCIPLINA, PROJECT, REVIEW.

Project information including drawing number (CG 75144733AA), scale (1:1), and various stamps and signatures.

