DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

LEGENDA

- FABBRICATI DA DEMOLIRE
- CAVALCAVIA O CAVALCAFERROVIA DA DEMOLIRE
- DEMOLIZIONI OO.CC. ESISTENTI (MURI DI SOSTEGNO E DI RECINZIONE, SPALLE CV, ECT.)
- DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI SU VIABILITA' ESISTENTI
- DEMOLIZIONI CANALI DI IRRIGAZIONE ESISTENTI IN CLS

LEGENDA SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

ESISTENTE	DA DEMOLIRE		
		EA	Elettrodotti alta e altissima tensione
		EM	Reti di media tensione aerea
		EM	Reti di media tensione interrata
		EB	Reti di bassa tensione aerea
		EB	Reti di bassa tensione interrata
		GA	Reti gas di 1^, 2^, 3^ specie
		GM	Reti gas di media pressione
		GB	Reti gas di bassa pressione
		OS	Ossigenodotti
		FG	Fognature
		AC	Acquedotti
		TC	Reti di telecomunicazione aerea
		TC	Reti di telecomunicazione interrata
		IP	Illuminazione Pubblica

Tipologia	Ente gestore:	CODICE
TUBAZ	Progressivo Km:	

Codice interferenza

Comune di Mazzano (BS)
Foglio 35, Mappali 51, 52
Fabbricato: Area deposito-magazzino edile
- 1 piano
- Strutture varie manufatti in C.A., tettoie e recinzioni metalliche, baracche prefabbricate
- Coperture varie in lamiera, legno

Comune di Mazzano (BS)
Foglio 36, Mappale 13
Fabbricato: Abitazione e pertinenze
- 2 piani
- Strutture in C.A., muratura, tettoie e recinzioni metalliche
- Coperture varie in coppi-laterizio, tettoie in lamiera, legno

Comune di Mazzano (BS)
Foglio 35, Mappale 59
Fabbricato: Deposito-magazzino
- 1 piano
- Strutture varie in materiali metallici, manufatti in C.A., tettoie e recinzioni metalliche
- Coperture varie in lamiera, legno

RA10593 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+799
RA10595 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+799
RA10596 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+799
RA10599 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+789
RA10597 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+799
RA10719 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE CAVALCAFERROVIA pk 106+067

Pavimentazione in conglomerato bituminoso da demolire	
Superficie (mq)	Spessore (m)
76,00	0,12

RA10594 RA120 LC2 — RA12-DEMOLIZIONE FABBRICATI pk 105+826

INIZIO INTERVENTO — L=79.50m — FINE INTERVENTO
INIZIO INTERVEN — L=67.72m — FINE INTERVEN

MILANO
VERONA

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due
Consorzio ENI per l' Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

Demolizioni - Planimetria AV/AC
da pk 105+734 a pk 106+584

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cepav due — Il Direttore del Consorzio (Ing. T. Miliani) — Data: 29 MAG 2020	Data:	1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	12	E	E2	P7	SD1200	001	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Validato	Data
A	EMISSIONE	Bannò	05/05/20	Lazzari	05/05/20	Roberto	05/05/20
B							
C							

PROGETTISTA INTEGRATORE — Dott. Ing. Mauro Lazzari — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia — Sezione A — n. 1894

CIG. 751447334A — Stampato dal Service di plottaggio ITALFERR S.p.A. ALBA s.r.l. — File: IN0R12EE2P7SD1200001A_10.dwg

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1