



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Alla Presidenza della
Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Alla ERG Wind Sicilia 6 S.r.l.
ergwindsicilia6@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 4182] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di potenziamento del parco eolico "Castelvetro-Salemi". Comuni di Castelvetro, Salemi, S. Ninfa e Vita (TP). Proponente: società ERG Wind Sicilia 6 s. r. l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica GALLONI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e



Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con istanza pervenuta agli atti della Direzione scrivente con prot.n. 20707 del 31/07/2018 la Società proponente Erg Wind Sicilia 6 S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di Potenziamento del parco eolico Castelvetro-Salemi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17731 del 30/07/2018 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21953 del 16/08/2018 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

VISTA la nota prot. n. 4856 del 15/10/2018, con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani chiedeva alla società proponente di produrre documentazione aggiuntiva;

VISTA la nota della soc. Erg Wind Sicilia 6 prot. n.30 del 22/10/2018 con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste dalla Soprintendenza;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5597 del 23/11/2018 con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha comunicato: *"VISTA la relazione istruttoria della Sezione per i Beni Archeologici dalla quale "si evince che i terreni alle aree succitate, nelle zone suddette di Castelvetro e Salemi - Est ed Ovest -, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico";*

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento non risultano gravate da vincoli paesaggistici né sottoposte a procedure di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004; questa Soprintendenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge,

CERTIFICA che le aree interessate dagli aerogeneratori di cui al progetto di variante in esame nei territori dei Comuni di Castelvetro e di Salemi - Est ed Ovest - non risultano, allo stato attuale, sottoposte a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Purtuttavia, in applicazione dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 per la visibilità dal Centro Storico della Città di Salemi, di cui al D.A. n. 6394 del 28.05. 1997 (n. 33 del 05.07. 1997) con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico parte del territorio comunale;

VISTI i rendering fotorealistici di cui all'elaborato progettuale 'Fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa' inerenti la visibilità dell'impianto dal Centro Storico di Salemi, dai quali si evince che le torri eoliche di in 185, previste nel numero di due (2) - RSA05 e RSA06 -, che verranno ubicate nell'area di Salemi Est, risultano oltremodo visibili dal Castello;

RITENUTO necessario preservare il paesaggio agrario percepibile dall'area vincolata suddetta, poiché conserva ancora i caratteri della ruralità nelle sue componenti più tradizionali;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

questa Soprintendenza, alla luce di quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto, in quanto compatibile rispetto ai valori paesaggistici, a condizione che, ai fini del ripristino delle condizioni panoramiche originarie nel sito di Salemi Est, le previste torri eoliche - R-SA05 e R-SA06 - vengano ricollocate nei siti di cui agli impianti di Salemi Ovest c/o Castelvetro.

Si fa presente che nell'area di Salemi Ovest dovrà escludersi qualsiasi intervento prossimo al sito archeologico di epoca ellenistico-romana imperiale (n. 213 della carta Archeologica del PP dell'Ambito 2-3), posto a Sud della SP 69 nelle vicinanze della prevista torre eolica R-SA04.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste (...)”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28892 del 20/12/2018, la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha inoltrato alla Società proponente una richiesta di integrazioni sulla base delle richieste della CTVA (prot. 4410 del 13/12/2018) e di questa Direzione generale (prot. n. 31355 del 30/11/2018);

VISTA l'istanza della soc. Erg Wind Sicilia 6 del 14/01/2019, con cui si richiedevano 50 giorni di proroga per la produzione dell'integrazione documentale richiesta dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del MATTM, e la nota della stessa DVA (prot. n. 941 del 16/01/2019) con cui si assentiva a tale richiesta;

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa, trasmessa con nota della società proponente e acquisita da questo ufficio con prot. n. 7312 dell'11/03/2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7398 dell'08/03/2019 la DVA del MATTM ha comunicato, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa richiesta, l'avvio di nuova consultazione pubblica;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9072 del 27/03/2019 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato alla competente Soprintendenza e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana l'avvenuta trasmissione di documentazione integrativa da parte delle società proponenti, e richiesto eventuali nuove valutazioni relative al progetto suddetto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani si è espressa con nota prot. n. 2009 del 17/04/2019, comunicando che:

“VISTE le controdeduzioni della ERG Wind Sicilia 6 srl: SALENGREL0111_00, punto 3.2.2., contenute nella documentazione suddetta, con le quali la Società in questione, in conformità a quanto disposto da quest'Ufficio con la nota prot. n. 5597 succitata, ha proposto le nuove collocazioni degli aerogeneratori RSA05 e R-SA06, ora con codice R-SA00 e R-CV13, escludendo anche qualsiasi intervento prossimo all'insediamento d'interesse archeologico n. 213 del PP dell'Ambito 2-3, posto nelle vicinanze della prevista torre eolica R-SA04;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere con le varianti sopra indicate, a condizione che le operazioni di scavo vengano eseguite sotto il controllo esclusivo del personale tecnico-scientifico dell'Unità Operativa 4 per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza.

Pertanto, la Società dovrà comunicare con congruo anticipo all'Unità Operativa 4 la data d'inizio dei lavori - almeno 15 giorni prima anticipandola via fax al n. 0923.23423 o tramite mail: sopritp@certmail.regione.sicilia.it -, indicando nella nota un recapito telefonico utile.

Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D. Lgs. 42/2004.”;

CONSIDERATA la riunione svoltasi, su richiesta della società proponente, in data 24/05/2019 presso gli uffici della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio V;

CONSIDERATO il parere (n. 3028 del 07/06/2019) con cui la CTVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare si è espressa favorevolmente con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

CONSIDERATO che il progetto, come modificato dal proponente nelle integrazioni presentate, in ottemperanza alle richieste della Soprintendenza di Trapani, prevede lo smantellamento di 30 aerogeneratori esistenti con altezza massima di 76 m. (50 al mozzo e 26 di raggio del rotore) e l'installazione di 18 nuovi aerogeneratori con altezza massima di 185 m. (115 al mozzo e 70 di raggio del rotore) per una potenza complessiva di 78 MW, con le relative opere accessorie, tra le quali: piazzole di montaggio e manutenzione, strade di servizio per il collegamento alla viabilità esistente (adeguamento delle strade esistenti per circa 13 Km e 2 Km circa di nuove piste previste), cavidotti interrati cabina di trasformazione; che il territorio dove è prevista l'installazione degli aerogeneratori, con andamento pianeggiante, a una quota di circa 250 m. s.l.m., è caratterizzato da aree agricole prevalentemente destinate a colture viticole e uliveti, con insediamenti rurali sparsi sul territorio;

ESAMINATA la documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che il potenziamento in oggetto consente, rispetto all'impianto esistente, una consistente riduzione del numero di aerogeneratori, sebbene a questa corrisponda una sostituzione con aerogeneratori alti il 250% circa di quelli esistenti, e che le disposizioni della Soprintendenza di Trapani, recepite dalla società proponente nelle sopra citate integrazioni, consentiranno la rimozione degli aerogeneratori esistenti e il successivo ripristino paesaggistico nel nucleo di "Salemi Est", senza ulteriori impianti di nuovi aerogeneratori sulla stessa area, visibile dal centro storico e dal castello di Salemi, con conseguente riduzione dell'interferenza visiva con aree vincolate rispetto alla situazione esistente;



QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- 1) La società dovrà comunicare all'Unità Operativa 4 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Trapani la data d'inizio dei lavori con congruo anticipo, almeno di 15 giorni, anticipando la comunicazione via fax o tramite email, e indicando tutti i recapiti della Società stessa;
 - **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica
 - **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:** ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);
 - **Verifica di ottemperanza:** Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Trapani

- 2) Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite sotto il controllo esclusivo del personale tecnico-scientifico dell'Unità Operativa 4 per i Beni Archeologici della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

- 3) Nel caso in cui fossero rinvenuti beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dal D. Lgs. 42/2004;
 - 2) e 3):
 - **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica
 - **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**
IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
 - **Verifica di ottemperanza:** Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Trapani

- 4) L'orientamento e i tracciati delle nuove viabilità e delle piazzole di supporto agli aerogeneratori dovranno individuare e seguire quanto più possibile le trame esistenti dei campi nelle aree agricole, e più in generale i segni del paesaggio leggibili (strade esistenti, filari di alberi, regole di insediamento), in modo che le opere accessorie ai manufatti dell'impianto non creino un sistema incongruente con le regole del paesaggio esistente; a tal fine dovrà essere prodotto in sede di progetto esecutivo un documento che rappresenti tale inserimento, con sovrapposizione alle foto aeree *ante-operam* e *post-operam* per ogni aerogeneratore;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


- **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: paesaggio
- **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**
ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;
- **Verifica di ottemperanza:** Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - DG ABAP
Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

5) Ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione, e per ristabilire lo stato dei luoghi nella fase di ripristino delle condizioni pregresse; le attività di cantiere e l'avvenuto ripristino per le aree interessate dagli aerogeneratori da dismettere, e per le aree, viabilità compresa, interessate da attività durante il cantiere ma non in fase di esercizio, dovranno essere dunque documentati e attestati con una relazione da produrre a fine lavori.

- **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: paesaggio
- **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**
POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)
- **Verifica di ottemperanza:** Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - DG ABAP
Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabella Fera 

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Roberto BANCHINI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

