



# COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

*Città Metropolitana di Milano*

Sede: Piazza della Libertà n. 12 – 20020 Robecchetto con Induno (MI)

Codice fiscale 86002510153 – Partita I.V.A. 01620760155

☎ 0331875600 - 📠 0331876249

🌐 [www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it](http://www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it) - ✉ [info@comune.robecchetto-con-induno.mi.it](mailto:info@comune.robecchetto-con-induno.mi.it)

Lì, 4.09.2020

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo**  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 R O M A  
PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto "Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan aeroportuale 2035" - Trasmissione osservazione.

Con la presente, visto l'avviso pubblico prot. n. m\_ante.MATTM\_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA 0052196 del 07.07.2020 relativo alla presentazione da parte di ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dell'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan aeroportuale 2035", si trasmette:

- Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale;
- Osservazione del Comune di Robecchetto con Induno approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 3.09.2020;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 3.09.2020.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**  
**Giorgio Clemente Braga**

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a GIORGIO CLEMENTE BRAGA

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

\_\_ISTANZA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO "AEROPORTO DI MILANO MALPENSA-MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035"

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni



Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

## **TESTO DELL' OSSERVAZIONE OSSERVAZIONI AL MASTERPLAN 2035 AEROPORTO DI MILANO MALPENSA (VEDASI ALLEGATO)**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### **ELENCO ALLEGATI**

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso;
- Allegato 3 – Osservazioni Masterplan 2035 Aeroporto Malpensa approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 03.09.2020 comprensiva di:
  - Nota del 26.03.2015 (Prot n. 2015/cfr. n. assegn. PEC GPB/CP/VP) del Parco Lombardo della Valle del Ticino di richiesta intervento sostitutivo;
  - Verbale di deliberazione della Comunità del Parco Ticino n. 13 del 16.09.2016.

Robecchetto con Induno, 4 settembre 2020

Il/La dichiarante  
Giorgio Clemente Braga –  
Sindaco pro-tempore

Firmata digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e delib. CNIPA 4/2005.

# **OSSERVAZIONI MASTER PLAN 2035 DELL'AEROPORTO DI MALPENSA**

**COMUNE DI CASTANO PRIMO**



**COMUNE DI NOSATE**



**COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**



**COMUNE DI TURBIGO**



**COMUNE DI VANZAGHELLO**



## **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. RELATIVA AL MASTER PLAN 2035 DELL'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA**

Con riferimento alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.26 del D.lgs 152/06 e s.m.i. relativa al nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Milano Malpensa presentato da ENAC in data 30 Giugno 2020 e pubblicato in data 07 Luglio 2020, si inviano le seguenti osservazioni relative a:

- 1. Ampliamento verso sud dell'area Cargo City.**
- 2. Evoluzione del traffico merci da 527.000 a 1.174.000 tonnellate/anno.**
- 3. Impatto sulle acque del Ticino, del Canale Industriale e del Naviglio Grande.**
- 4. Erroneo avvio della procedura di VIA. Necessità dell'avvio della procedura di VAS.**



## 1. AMPLIAMENTO VERSO SUD DELL'AREA CARGO CITY

PRESO ATTO che il Master Plan 2035 prevede per le aree cargo l'ampliamento verso sud del sedime aeroportuale per un totale di 90 ha.



Con riferimento al territorio interessato dall'ampliamento, dal punto di vista ambientale deve essere CONSIDERATO che:

**1) Il Parco Ticino** negli studi relativi alla “Proposta di riconoscimento SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate (aggiornamento Febbraio 2015)” riporta:

“L’habitat 4030 “LANDE SECCHIE EUROPEE” (European dry heaths) occupa due aree distinte all’interno del SIC/ZPS proposto, dislocate nelle porzioni nord-occidentale (lungo il lato sud dell’aeroporto di Malpensa) e sud-occidentale del territorio preso in esame per un totale di 133 ha. Entrambe sono distinte sia per estensione che per fisionomia e composizione floristica. Nella cosiddetta Brughiera di Malpensa, la componente basso-arbustiva è ben sviluppata, dominata da *Calluna vulgaris* e *Cytisus scoparius*, spesso accompagnate da *Molinia caerulea*. Nell’area più meridionale, conosciuta come Brughiera di Lonate, la componente basso-arbustiva (*Calluna vulgaris* e *Cytisus scoparius*) è molto più frammentaria.

Per quanto concerne l’avifauna, nell’area sono state rilevate 230 specie, delle quali 79 nidificanti, tra le quali Svasso piccolo, Moriglione e Moretta tabaccata, specie che hanno qui uno dei pochissimi siti italiani di nidificazione. Le specie di interesse comunitario sono 61. Si tratta di un valore di diversità specifica tra i più elevati in Lombardia che giustificano il riconoscimento del Sito non solo come SIC ma anche come ZPS, ai sensi della Direttiva Uccelli; malgrado la superficie relativamente limitata, tra gli oltre 200 siti Natura 2000 della Lombardia tale sito risulta infatti secondo, come numero di specie di interesse comunitario, solo al SIC e

ZPS “Lago di Mezzola e Pian di Spagna”. L’area è in primo luogo sito di importanza internazionale per il Succiacapre, specie di elevata priorità di tutela a livello europeo in quanto in evidente declino negli ultimi decenni.

Le specie migratrici e/o svernanti inserite nell’allegato I della Direttiva Comunitaria Uccelli e non nidificanti nell’area sono 48, e comprendono due specie globalmente minacciate quali il Re di quaglie e il Gobbo rugginoso, entrambe classificate come SPEC 1 da BirdLife International (2004). L’area risulta, inoltre, essere la più importante a livello nazionale come luogo di sosta per l’Averla piccola.

Una presenza di eccezionale importanza è rappresentata da una popolazione relitta numerosa del lepidottero *Coenonympha oedippus*, considerata la farfalla europea più minacciata di estinzione ed inclusa nell’allegato II e IV (SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA) della Direttiva Habitat. La specie è stata trovata in riproduzione in brughiera per almeno quattro anni consecutivi, fra il 2009 e il 2013, come accertato da ricercatori italiani e da rilevatori dell’organizzazione internazionale Butterfly Conservation Europe. La popolazione di questa farfalla rappresenta un unicum a livello europeo.”

**2) Eupolis Lombardia** nello Studio di area vasta Malpensa del Novembre 2013, commissionato da Regione Lombardia a seguito della procedura di Infrazione 2012/4096 in merito a situazioni di degrado di specie boschive di un’area del Comune di Somma Lombardo (VA) ascrivibile all’attività di decollo e atterraggio nel vicino aeroporto di Malpensa, conclude:

“Occorre evidenziare che le maggior parte delle aree con alta o molto alta vocazionalità per l’habitat della brughiera (86,7%) sono localizzate esternamente ai territori dei SIC attualmente istituiti. In altre parole, nell’attuale distribuzione dei SIC è ricompresa una scarsa potenzialità per l’habitat della brughiera.” (Rif. Mappe dello studio Eupolis Lombardia che evidenziano che le aree con molto alta vocazionalità per l’habitat della brughiera sono situate nelle Brughiere di Malpensa e Lonate).

“La proposta di istituire forme di tutela per le brughiere tra l’aeroporto di Malpensa e il confine meridionale della provincia di Varese (Comune di Lonate Pozzolo) appare come l’unica misura di conservazione possibile per impedire la scomparsa di un biotopo che da tempo ha attirato l’attenzione di ricercatori internazionali, e allontanare il rischio dell’estinzione locale delle brughiere pedemontane in Lombardia.”

“Le brughiere pedemontane lombarde dovrebbero avere una considerazione prioritaria nelle strategie di conservazione dell’habitat 4030 a livello dell’intero continente europeo ....”

“Di conseguenza, oltre naturalmente alla preservazione dei Siti Natura 2000 già istituiti nell’area vasta Malpensa (compreso il SIC Brughiera del Dosso, a persistente elevato valore

naturalistico), si evidenzia la necessità di garantire una particolare conservazione anche delle aree di brughiera ivi residue e attualmente non soggette a specifiche misure di tutela, evitando il rischio di estinzione di questo habitat in Lombardia.”

**3) Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia** nello studio “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana - Anno 2007” riportano quanto segue:

“Per l’attuazione del progetto si è provveduto alla costituzione di un team composto di una cinquantina tra i migliori esperti naturalisti lombardi di varia estrazione professionale, con competenze che spaziano dalla flora e vegetazione alle varie classi dei vertebrati, dagli invertebrati ai miceti, dalle briofite ai processi ecologici e alle cenosi acquatiche.”

In tale studio sono state analizzate le aree più importanti in Lombardia per i seguenti gruppi tematici: Flora e vegetazione, Briofite e licheni, Miceti, Invertebrati, Cenosi acquatiche e pesci, Anfibi e rettili, Uccelli, Mammiferi e Processi ecologici al fine di identificare le aree a maggior naturalità/biodiversità della pianura padana.

Le Brughiere di Lonate Pozzolo sono state identificate come Aree Importanti per 7 dei 9 gruppi tematici (8 escludendo le Cenosi acquatiche e pesci).

I boschi e le brughiere del “pianalto milanese e varesotto” (Rif. Area 02 nella lista delle aree prioritarie) sono stati inseriti fra le 35 Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda con la seguente scheda di approfondimento:

**“Area 02 - Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto.** Mosaico di aree boscate, brughiere e ambienti agricoli a cavallo tra le Province di Varese e Milano. Tra gli ambienti più significativi si segnalano boschi di latifoglie, misti e di conifere (*Pinus sylvestris*), brughiere a *Calluna vulgaris* e *Molinia arundinacea* con piccole zone umide temporanee, arbusteti, incolti e aree marginali.

La brughiera aperta di Lonate Pozzolo rappresenta il lembo meglio conservato dell’intera Lombardia per tale habitat e, inoltre, ospita una cospicua popolazione nidificante del Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), la popolazione più settentrionale di Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*) e una delle poche stazioni di pianura del lepidottero *Hipparchia semele*.


L’avifauna nidificante comprende numerose specie focali legate agli ambienti boschivi, alle brughiere e agli agroecosistemi, tra le quali si segnalano *Accipiter nisus*, *Falco subbuteo*, *Picus viridis*, *Sitta europaea*, *Parus caeruleus*, *Parus cristatus*, *Parus palustris* e *Lanius collurio*. Per quanto concerne la teriofauna, l’Area prioritaria presenta alte densità di Coniglio selvatico, che a sua volta crea condizioni favorevoli a una ricca comunità di mammiferi e uccelli predatori, e ospita, tra gli altri, *Capreolus capreolus* (in fase di espansione), *Meles meles*, *Mustela putorius*, *Myoxus glis*, *Muscardinus avellanarius* e *Sciurus vulgaris*. Dal punto di vista floristico, risulta da confermare la presenza di *Euphrasia cisalpina*, endemismo insubrico occidentale, segnalata per la “brughiera di Gallarate”.

L'area ospita, oltre agli elementi focali:

- 5 specie della Lista Rossa IUCN;
- 7 specie inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli;
- 8 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat;
- 1 habitat prioritario della Direttiva Habitat.”

**4) La Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente** nella Relazione Istruttoria relativa al vecchio Master Plan dell'Aeroporto di Malpensa segnala il pericolo di una nuova procedura di infrazione in caso di distruzione della brughiera di Malpensa riportando testualmente: **“La distruzione della brughiera comporterebbe la scomparsa dell'habitat di specie animali in via di estinzione e ciò potrebbe comportare infrazione comunitaria con potenziali sanzioni da parte della Commissione Europea.”**

PRESO ATTO che il Master Plan 2035 e lo Studio di Impatto Ambientale riportano la seguente cartografia relativa alla distribuzione della Brughiera nell'area interessata dall'ampliamento, evidenziando il fatto che non saranno sottratte grandi aree di brughiera ben conservata (0,1 ha) ma solo aree di brughiera degradata (2,9 ha).



| Descrizione tipologia vegetazionale/habitat                 | Superficie sottratta (ha) | Restituzione aree (ha) |                  |        | Tipologia ripristino                                 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|--------|--|
|   |                           | dentro recinzione      | fuori recinzione | totale |  |
| Robinetto e pruneto   | 15.6                      | 11.7                   | 44.2             | 55.9   | miglioramento boschi                                 |
| Vegetazione ecotonale di tipo arbustivo-arboreo (boscaglia) | 8.4                       | 9.8                    | 9.6              | 19.4   | rimboschimento                                       |
| Brughiera ben conservata habitat 4030                       | 0,1                       | 1,0                    | 5,8              | 6.8    | miglioramento  |
| Brughiera degradata habitat 4030                            | 2,9                       | 2,7                    | 10,6             | 13.3   | miglioramento  |
| Ex brughiera Molinetto Ginestreto                           | 12.1                      | 7,5                    | 15,5             | 23.0   | parte rimboscimento e parte reintroduzione brughiera |
| Prato xerofilo con presenza di habitat 6210                 | 0.15                      | -                      | 0,6              | 0.6    | miglioramento  |

PREMESSO che:

- le aree di brughiera degradata andrebbero recuperate con una corretta manutenzione e non cementificate semplicemente perché definite degradate;
- cementificare quest'area equivale a distruggere per sempre l'habitat di brughiera e i terreni idonei allo sviluppo della stessa;
- l'habitat della brughiera di Malpensa con l'assetto floristico, gli equilibri ecologici e le presenze faunistiche oggi presenti, è frutto di secoli, se non millenni, di interazioni fra processi naturali e attività antropiche tradizionali.

SI RICORDA che in considerazione della valenza ambientale dell'area a sud di Malpensa, supportata dagli studi scientifici riportati al P.to 1 Pag.3 delle presenti osservazioni, il Parco Ticino nel 2011 inviò a Regione Lombardia la proposta di istituzione del SIC/ZPS della Brughiera di Malpensa e Lonate, al fine di poter avviare un piano di gestione per la salvaguardia di questo importante habitat.

Il Parco Ticino, visti gli innumerevoli ritardi di Regione Lombardia nell'avviare la procedura di riconoscimento SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate sollecitò ufficialmente la Regione più volte. Furono allora organizzati degli incontri dedicati, ai quali parteciparono anche in nostri Comuni, con l'allora Assessore all'Ambiente Claudia Terzi che in conclusione, dopo aver coinvolto la Giunta Regionale, rispose che la Giunta non condivideva la proposta di istituzione del SIC/ZPS anche in considerazione degli interessi di natura economica e istituzionale, e dell'ipotesi che il riconoscimento SIC/ZPS potesse interferire con il piano nazionale aeroporti e la modifica degli assetti previsti per l'aeroporto di Malpensa.

Come conseguenza, il Parco Ticino, su mandato della Comunità del Parco, in data 26 Marzo 2015 (Prot n. 2015/cfr. n. assegn. PEC GPB/CP/VP), vista la necessità di porre in essere con urgenza le necessarie misure di conservazione per la tutela degli habitat presenti nel sito, con particolare riferimento all'habitat 4030, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge 131 del 2003, chiese al Governo e al Ministero dell'Ambiente l'attivazione dei poteri sostitutivi al fine di assicurare il riconoscimento di tale area come sito della Rete Natura 2000.

La lettera, allegata a queste osservazioni, ricostruisce dettagliatamente tutti i passaggi legati alla proposta di istituzione SIC/ZPS Brughiere di Malpensa.

*Magenta, 26 marzo 2015*

*Prot. n. 2015/ cfr. n. assegn. PEC GPB/CP/VP*

**OGGETTO: Proposta di istituzione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Brughiere di Malpensa e di Lonate" all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.**

***Richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione Italiana e dell'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.***


Per quanto sopra, è abbastanza chiaro che il degrado della brughiera descritto da SEA nello Studio di Impatto Ambientale è da imputarsi alla decisione regionale di non istituire il SIC/ZPS, scelta legata al futuro ampliamento dell'aeroporto.

In altre parole si decise di non proteggere la brughiera istituendo il SIC e il relativo piano di gestione, lasciandola degradare per poterla poi sacrificare senza creare grossi problemi all'ampliamento dell'aeroporto.


SI SEGNALE però che numerosi studi, primo fra tutti lo Studio Eupolis Lombardia (Rif. P.to 2 pag.4 delle presenti osservazioni) che nello Studio di area vasta Malpensa del Novembre 2013, commissionato da Regione Lombardia a seguito della procedura di Infrazione 2012/4096 in merito a situazioni di degrado di specie boschive di un'area del Comune di Somma Lombardo (VA) ascrivibile all'attività di decollo e atterraggio nel vicino aeroporto di Malpensa, RIPORTANO INFORMAZIONI E TRAGGONO CONCLUSIONI DIFFERENTI rispetto a quelle dello Studio di Impatto Ambientale di SEA.

Di seguito la mappa dell'idoneità ecologica delle aree a brughiera di Malpensa riportata dallo Studio Eupolis Lombardia.


Come si può vedere l'area interessata dall'espansione della cargo city ha idoneità ecologica Molto Alta (81-100%).



Anche lo studio del Parco Ticino relativo alla “Proposta di riconoscimento SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate (aggiornamento Febbraio 2015)” evidenzia che la zona occupata da brughiera si estende fino al confine con l’attuale sedime e che la prevista area di espansione di cargo city occuperà oltre il 70% del totale della brughiera esistente.




Confronto tra la superficie storicamente occupata dalla brughiera nel 1721 (in rosa) e quella attuale (in verde); la linea blu indica il confine del SIC “Brughiera del Dosso”, mentre quella nera il proposto SIC/ZPS.  
(Fonte: Università degli Studi dell'Insubria)




Proposta di riconoscimento SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate (aggiornamento Febbraio 2015) - Habitat 4030 Lande secche europee

Confrontando le aree di brughiera interessate dall'espansione della Cargo City si nota chiaramente che i dati riportati nello studio di impatto ambientale del Master Plan 2035 sono completamente diversi da quelli riportati negli altri studi ad oggi disponibili.



Dati Master Plan 2035



Studio di Area Vasta Malpensa  
Eupolis Lombardia 2015

In base allo Studio di Area Vasta Malpensa di Eupolis Lombardia, redatto a seguito della procedura di infrazione 2012/4096, è possibile affermare che l'estensione delle aree cargo verso sud, così come proposto da SEA, comporterebbe la distruzione di più dell'70% delle aree a più alta idoneità ecologica della brughiera di Malpensa.

Inoltre l'area di brughiera identificata da SEA all'interno del futuro sedime aeroportuale sarebbe comunque separata rispetto agli ecosistemi naturali circostanti e inserita in un contesto antropizzato; difficilmente quindi potrebbe avere la valenza eco sistemica della brughiera attuale.

SI EVIDENZIA CHE: Il quadro faunistico alla base delle valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale è estremamente carente e impreciso, peraltro non supportato da indagini di campo ed è in contrasto con gli studi effettuati negli anni del Parco Ticino (Rif. "Proposta di riconoscimento SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate - aggiornamento Febbraio 2015").

Emerge infatti l'assenza di ogni riferimento alla proposta di istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e di Lonate", presentata in data 25 ottobre 2011.

Molte informazioni sullo stato di presenza delle specie faunistiche considerate (alcune specie non sono assolutamente trattate e anche per quelle considerate, in particolare uccelli, sono valutate solo un numero limitato di specie rispetto alle effettive presenti) sono inesatte e, conseguentemente, anche le conclusioni a cui lo studio arriva.

In tema di attendibilità dei dati, privi di misurazione diretta sulle popolazioni di specie, e di capacità nel formulare previsioni sulle incidenze rispetto alla *Coenonympha oedippus*, sono da evidenziare le argomentazioni del Parco Lombardo della Valle del Ticino, quando dichiara che *"l'habitat frequentato dalla cospicua popolazione di Malpensa è tutt'altro che marginale e rappresenta, in Italia, l'habitat caratteristico"* e che *"Coenonympha oedippus è considerata la farfalla europea più minacciata di estinzione. La specie è stata trovata in riproduzione in brughiera per almeno quattro anni consecutivi, fra il 2009 e il 2013"*.

Per quanto sopra sono quindi discutibili anche le valutazioni effettuate in merito agli effetti della sottrazione dell'habitat sulle specie di interesse comunitario.

Infine non è stata svolta un'attenta analisi sull'eventuale esistenza di effetti congiunti e o cumulativi, associati alle infrastrutture esistenti ed all'ampliamento aeroportuale, nei confronti dell'habitat comunitario deteriorato e di ogni altra specie comunitaria in contatto catenale.

Sull'incidenza dei fumi di scarico e delle ricadute degli inquinanti rispetto ai singoli habitat comunitari non è stato considerato l'impatto degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), associati alla combustione del carburante.

Concludendo non sono stati sufficientemente approfonditi i seguenti aspetti:

- a) l'incidenza della distruzione degli habitat in termini di incremento della componente sinantropica della flora;
- b) l'entità degli effetti cumulativi, in termini di frammentazione ed antropizzazione, rispetto alla integrità dei siti Natura 2000;
- c) l'effetto della distruzione della brughiera e dei querceti rispetto alla integrità degli habitat dinamicamente collegati ed alle potenziali perturbazioni di specie e di habitat di specie.

SI RICORDA INFINE CHE la distruzione della Brughiera di Malpensa comportando sottrazione di habitat di interesse comunitario (inclusi negli elenchi di cui all'allegato I e II della Direttiva Habitat), sottrazione di habitat di specie animali di interesse comunitario (inclusi negli elenchi di cui all'allegato II e IV della Direttiva Habitat) e sottrazione di habitat di specie di uccelli di interesse comunitario (inclusi negli elenchi di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli), provocherebbe un'ulteriore procedura di infrazione comunitaria con potenziali sanzioni da parte della Commissione Europea.

VISTA anche la delibera della Comunità del Parco Ticino n°13 del 16/9/2016, che chiedeva di verificare preliminarmente tutte le possibili diverse opzioni progettuali riutilizzando aree contigue al sedime aeroportuale, che già dispongono o di strutture o di caratteristiche idonee alle necessità evidenziate dalla proposta preliminare di nuovo Master Plan, senza occupare nuove preziose aree naturali, privilegiando quindi il recupero territoriale ed urbanistico di spazi rimasti residuali e non utilizzati.

PRESO ATTO CHE la scelta di SEA è ricaduta sull'opzione 3 (Rif. Pag 25 del SIA - Sintesi non tecnica).

VA PERÒ SOTTOLINEATO che parecchie valutazioni degli indicatori ambientali risultano non corrette. L'esempio più evidente è "l'interferenza con aree ad elevata naturalità" dell'opzione 3, che distruggendo il territorio di brughiera, non può essere assolutamente "migliore", ma è indubbiamente da considerarsi "peggiore".

| <b>Indicatori ambientali</b>                            |  | <b>Ipotesi 1</b> | <b>Ipotesi 2</b> | <b>Ipotesi 3</b> |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Emissioni atmosferiche                               | L'indicatore viene calcolato in termini di emissioni di CO <sub>2</sub> generate durante le operazioni a terra degli aeromobili  |                  |                  |                  |
| 2. Impatto acustico sui ricettori                       | L'indicatore considera le aree residenziali presenti nel raggio di 500 metri intorno al progetto, entro cui si prevedono i potenziali effetti generati dalle lavorazioni in relazione all'impatto acustico.                      |                  |                  |                  |
| 3. Occupazione e consumo del suolo                      | L'indicatore è calcolato considerando le superfici complessivamente occupate dagli interventi e in generale indica l'estensione del nuovo sedime   |                  |                  |                  |
| 4. Impatto sull'antropizzazione e produzione di rifiuti | L'indicatore è stimato in termini di superfici oggetto di interventi di demolizione ed essendo parimenti edificate fornisce un riferimento per l'entità dei materiali che sarebbero generati in termini di materiale da smaltire |                  |                  |                  |
| 5. Interferenza con aree ad elevata naturalità          | L'indicatore è calcolato considerando le superfici naturali oggetto di trasformazione per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali   |                  |                  |                  |



Una soluzione da non sottovalutare sarebbe stata l'ipotesi 2 riportata dal master plan (Rif. Pag 24 del SIA - Sintesi non tecnica), utilizzando i capannoni già esistenti a ovest della 336 ma costruendo l'area di parcheggio aerei a est della 336 muovendo, sopra l'esistente galleria della 336, solo le merci scaricate dagli aerei. L'utilizzo di capannoni esistenti (ipotesi 2) eviterebbe il consumo di 90 ha di suolo previsto dall'ipotesi 3.



Questo scenario cambierebbe notevolmente le valutazioni risultanti dall'analisi degli indicatori ambientali e tecnici alla base della scelta fra le tre opzioni per la cargo city (Rif. Pag 25 del SIA - Sintesi non tecnica).

**2. EVOLUZIONE DEL TRAFFICO MERCI DA 527.000 TON./ANNO (2019) A 1.174.000 TON./ANNO (2035)**

PRESO ATTO che il Master Plan prevede un raddoppio delle merci trasportate da qui al 2035 come riportato nella seguente tabella.

| <b>Metodo ICAO</b> | <b>Tendenziale</b>  | <b>Econometrico</b> | <b>MEDIA</b>        |                           |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Anno</b>        | <i>Merci (tonn)</i> | <i>Merci (tonn)</i> | <i>Merci (tonn)</i> |                           |
| 2018               | 558.218             | 576.539             | 558.218             |                           |
| 2019               | 527.540             | 610.331             | 527.540             | <b>CAGR 19-25</b><br>6,7% |
| 2020               | 557.385             | 642.452             | 616.222             |                           |
| 2021               | 588.277             | 675.060             | 648.222             |                           |
| 2022               | 620.268             | 708.166             | 681.023             |                           |
| 2023               | 653.405             | 741.778             | 712.981             |                           |
| 2024               | 687.738             | 772.558             | 745.742             |                           |
| 2025               | 723.321             | 803.745             | 779.333             |                           |
| 2026               | 760.203             | 835.345             | 813.785             | <b>CAGR 26-30</b><br>4,2% |
| 2027               | 798.440             | 867.367             | 849.128             |                           |
| 2028               | 838.087             | 899.815             | 885.393             |                           |
| 2029               | 879.199             | 932.699             | 922.612             |                           |
| 2030               | 921.835             | 966.025             | 960.818             |                           |
| 2031               | 966.056             | 999.801             | 1.000.407           | <b>CAGR 31-35</b><br>4,1% |
| 2032               | 1.011.922           | 1.034.758           | 1.041.429           |                           |
| 2033               | 1.059.497           | 1.070.937           | 1.083.939           |                           |
| 2034               | 1.108.848           | 1.108.381           | 1.127.991           |                           |
| 2035               | 1.160.042           | 1.147.135           | 1.173.642           |                           |
| <b>CAGR 18-35</b>  | 4,4%                | 4,0%                | 4,5%                |                           |

SI EVIDENZIA la grande preoccupazione delle nostre Amministrazioni e di tutti i Cittadini, relativa al prospettato raddoppio dei voli cargo, in particolar modo di quelli notturni in quanto la quasi totalità dei voli notturni decollano in direzione sud sorvolando i nostri Comuni.

Di seguito, a titolo di esempio, per il Comune di Turbigo si riportano i più recenti dati relativi alla campagna di rilevamento rumore prodotto dal sorvolo diurno e notturno di aeromobili sul territorio comunale. Tale indagine è stata condotta da Arpa Lombardia, su richiesta del Comune di Turbigo, ed ha interessato il periodo di tempo compreso tra Aprile e Ottobre 2018, esattamente un anno prima del trasferimento temporaneo dei voli da Linate ( “Bridge” ).

L’ acquisizione di questi dati è stata resa possibile tramite centralina rilevamento rumore installata presso la Scuola Primaria sita in Via Plati 15, Turbigo. Pregasi notare che questi valori fanno riferimento all’inquinamento acustico rilevato e subito da un sito avente la qualifica di ricettore sensibile ( Scuola Statale Primaria ).

Tale luogo era già stato individuato dalla Commissione comunale preposta nel 2017 e oggetto di una breve campagna di rilevamento rumore, da parte di ARPA ( Luglio- Agosto ). Già allora la centralina aveva fornito dei dati che facevano ritenere plausibile il superamento del valore limite di 60 dBA riferito al rumore Lva ( Livello di valutazione aeroportuale ) che determinava automaticamente l’inserimento del Comune nel Piano di Zonizzazione Acustica dell’ Aeroporto di Malpensa ( a tutt’ oggi non definito ) e membro effettivo della Commissione Aeroportuale.

I dati raccolti, pertanto, qui sotto riassunti, illustrano come le misurazioni effettuate nelle tre settimane di maggior traffico riferite ai 3 quadrimestri dell’ anno 2018, siano valori puntuali molto prossimi o superiori ai 60 dBA

| SCUOLA MATERNA - VIA PLATI   |             |                              |             |                              |             |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Data                         | LVAj (dBA)  | Data                         | LVAj (dBA)  | Data                         | LVAj (dBA)  |
| 13/05/2018                   | 62,1        | 01/09/2018                   | 62,9        | 01/10/2018                   | 60,8        |
| 14/05/2018                   | 61,2        | 02/09/2018                   | 58,8        | 02/10/2018                   | 60,9        |
| 19/05/2018                   | 59,8        | 03/09/2018                   | 58,7        | 03/10/2018                   | 60,2        |
| 22/05/2018                   | 60,4        | 04/09/2018                   | 58,5        | 04/10/2018                   | 58,5        |
| 23/05/2018                   | 61,5        | 05/09/2018                   | 55,3        | 05/10/2018                   | 62,0        |
| 24/05/2018                   | 61,0        | 06/09/2018                   | 56,3        | 06/10/2018                   | 60,5        |
| 25/05/2018                   | 59,8        | 07/09/2018                   | 57,2        | 07/10/2018                   | 61,3        |
| <b>Lva settimanale</b>       | <b>60,9</b> | <b>Lva settimanale</b>       | <b>58,9</b> | <b>Lva settimanale</b>       | <b>60,7</b> |
| <b>Arrotond. (0,5 dB(A))</b> | <b>61</b>   | <b>Arrotond. (0,5 dB(A))</b> | <b>59,0</b> | <b>Arrotond. (0,5 dB(A))</b> | <b>60,5</b> |

Tabella 2: Valori di LVAj (giornalieri) e media settimanale per i giorni considerati

Sulla base dei livelli di LVAj dei 21 giorni individuati è stato calcolato il livello di **LVA** per l’anno 2018 pari a **60,2 dB(A)**.

Risulta quindi evidente che l’impatto acustico dei voli sulla zona a sud dell’aeroporto, che coinvolge parte del territorio del comune di Turbigo, è caratterizzato da livelli di rumore tali da determinare un LVA superiore a 60 dB(A), pertanto fuori norma, e che quindi determini l’inserimento del Comune nel piano di zonizzazione acustica.

A tal proposito cogliamo anche l'occasione per evidenziare che a Malpensa non sono attualmente rispettati gli obblighi imposti dal decreto d'Alema Allegato A, che autorizzò i trasferimenti dei voli da Linate a Malpensa a certe condizioni, fra le quali l'eliminazione dei voli notturni dalle 23.00 alle 6.00.

A chiarimento della problematica il Ministero dell'Ambiente, in data 19/01/2011, scrisse all'ANCAI (Ass. Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani) quanto segue:

*“Ai sensi dell'art. 1 del DPR 9 novembre 1999, n. 476, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di Stato, sanitari e di emergenza, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il mancato superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A) L<sub>van</sub>.”*

Conseguentemente ANCAI comunicò ai Comuni :

*“Vi inviamo in allegato la comunicazione del min. dell'Ambiente all'ANCAI nella quale, come già ampiamente dibattuto nel Convegno Ancai del 11 settembre 2010 a Cinisi, si pone fine ad ogni ambiguità sulla piena validità dei Decreti Presidenziali:” DPR n° 496 del 11/12/97 e DPR n° 476 del 9/11/99 sulla regolamentazione dei voli notturni e la chiusura degli aeroporti ai voli dalle 23.00 alle 06.00.*

*Dalla lettera di Ancai si evidenzia che:*

- 1. Voli notturni possono essere autorizzati solo da apposito decreto del mln. dell'Ambiente di concerto con il Min. delle Infrastrutture, sentiti Regione ed Enti Locali territorialmente competenti.*
- 2. Il gestore aeroportuale deve controllare che tali voli non superino il valore di 60 dBA di Livello di valutazione del rumore aeroportuale notturno (L<sub>van</sub>) nella zona 4 di rispetto aeroportuale.*

*Quindi vige il divieto ai voli notturni dalle 23.00 alle 06.00. fin quando non venga accertato il non superamento nella zona A dei 60 dBA di L<sub>van</sub> (il valore notturno è inferiore all'equivalente diurno) e il Min. dell'Ambiente emani un decreto che autorizzi il volo notturno.”*

CONSIDERATO che:

-I nostri Comuni, quali Ente locali territorialmente competenti, non sono stati coinvolti dai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti al fine di rilasciare autorizzazioni ai voli notturni.

-Dall'elenco arrivi e partenze pubblicato sul sito SEA <http://www.milanomalpensacargo.eu/> si evidenzia che i voli notturni sono quasi esclusivamente cargo e che gli orari di decollo sono già programmati in fascia notturna e non sono dovuti a ritardi imprevisti.

| Milano MalpensaCargo |   | CARGO CITY VOLI OPERATORI SVILUPPI E NUOVI PROGETTI NEWS E STATISTICHE |                         |         |   |            | CONTATTI FAQ SMARTCITY |
|----------------------|---|--|-------------------------|---------|---|------------|------------------------|
| C8 00031             |    | LUSSEMBURGO  | 2020<br>05:00           | PARTITO |    | SOLO CARGO |                        |
| QR 08112             |    | DOHA   | 21-07-<br>2020<br>00:35 | PARTITO |    | SOLO CARGO |                        |
| QY 00322             |    | BARCELONA  | 21-07-<br>2020<br>01:00 | PARTITO |    | SOLO CARGO |                        |
| QY 07933             |    | LIPSIA   | 21-07-<br>2020<br>02:35 | PARTITO |    | SOLO CARGO |                        |
| TK 06419             |  | ISTANBUL   | 21-07-<br>2020<br>02:40 | PARTITO |  | SOLO CARGO |                        |
| QY 07331             |  | PARIGI CHARLES DE GAULLE   | 21-07-<br>2020<br>02:50 | PARTITO |  | SOLO CARGO |                        |
| MB 00224             |  | ISTANBUL   | 21-07-<br>2020<br>04:35 | PARTITO |  | SOLO CARGO |                        |

- Quasi tutti gli atterraggi e i decolli notturni, sorvolano i Comuni a sud dell'aeroporto e fino ad oggi nessun Ente preposto ha regolarmente verificato che il livello di 60dbA (notturno) non sia stato superato.

- In base a quanto sopra e a quanto affermato dal Ministero in data 19/01/2011, sono pertanto da ritenersi come non autorizzati tutti i voli notturni che regolarmente sorvolano i nostri Comuni togliendo il sonno a migliaia di Cittadini.

RICORDATO anche che:

- Lo studio, finanziato dall'Unione Europea, identificato dalla sigla HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports - Ipertensione ed esposizione ai rumori in prossimità degli aeroporti) ha dimostrato che l'inquinamento acustico durante le ore notturne, espone le persone ad un rischio maggiore di ipertensione.

- Gli stessi risultati sono stati recentemente confermati anche dallo studio dell'Università di Cracovia (Polonia) presentato all'ESC (European Society of Cardiology) 2016 a Roma, che ha dimostrato che l'esposizione a lungo termine al rumore del traffico aereo è associata a valori pressori elevati e prevalenza di ipertensione arteriosa insieme ad una incidenza maggiore di danni all'organo cardiaco.

- Il Tribunale Amministrativo federale di Lipsia, a seguito di un procedimento avviato su richiesta dei residenti attorno all'aeroporto, nel 2012 ha sentenziato il divieto di effettuare voli notturni (dalle 23:00 alle 5:00) sull'aeroporto di Francoforte. Questo dimostra come il rispetto e la tutela della qualità della vita dei cittadini abbiano prevalso su altre logiche, seppur molto importanti.

Pur non volendo con questo porre ostacoli all'economia e al lavoro, soprattutto in un momento di forte crisi come è quello che stiamo vivendo, riteniamo però che sia inutile parlare della compatibilità di una struttura aeroportuale con quanto attorno a essa vive se si dimenticano in partenza alcuni diritti inviolabili delle persone.

Tra questi, quello del sonno, del riposo notturno dovuto a una popolazione.

Per quanto sopra si rinnova l'invito a far rispettare, ora e in futuro, l'esistente divieto di voli notturni in un aeroporto, quale è quello di Malpensa, costruito e ampliato all'interno di un'area storicamente fortemente urbanizzata.

Considerate le condizioni del nostro territorio, già critiche a causa dei voli notturni che regolarmente stanno togliendo il sonno a migliaia di Cittadini, si ritiene il raddoppio del traffico merci non sopportabile dalle popolazioni dei Comuni a sud dell'aeroporto.

### **3. IMPATTO SULLE ACQUE DEL TICINO, DEL CANALE INDUSTRIALE E DEL NAVIGLIO GRANDE**

SEA, nel proprio Studio di Impatto ambientale, afferma che l'infrastruttura aeroportuale si appoggerà alla locale rete fognaria, dotata di idoneo depuratore già esistente.

Si fa presente che attualmente l'aeroporto di Malpensa si appoggia al depuratore di Sant'Antonino per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue. Questo impianto è posizionato sul territorio del Comune di Lonate Pozzolo (VA) ed ha il suo scarico nelle acque del Canale Industriale, a cavallo tra il territorio del Comune di Nosate (MI) e il Comune di Lonate Pozzolo (VA). Le stesse acque del Canale Industriale, dopo pochi chilometri, danno origine al Naviglio Grande che poi scorre fino a Milano. Bisogna poi tener presente che, in caso di portata eccessiva nell'impianto di depurazione di Sant'Antonino o di blocco dello stesso, le acque reflue bypassano la fase di trattamento e depurazione e vengono convogliate tali e quali nel Fiume Ticino.

Il depuratore di Sant'Antonino ha una potenzialità di 450.000 abitanti equivalenti, servendo ben 27 comuni, tra cui Gallarate, Busto Arsizio e lo stesso scalo di Malpensa. Purtroppo, anche in virtù del fatto che la struttura è entrata in funzione nel 1984 e quindi ben prima dello sviluppo di Malpensa, le analisi effettuate da ARPA sulle acque depurate testimoniano numerose criticità.

A titolo di esempio, si fa presente che nei mesi di Gennaio e Maggio 2020 sono stati condotti dei prelievi dallo scarico del depuratore (nel mese di gennaio lo scarico era nel torrente Marinone, un ramo del fiume Ticino) e le successive analisi condotte da ARPA hanno dimostrato il superamento dei limiti previsti per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD, SST. Inoltre, nel mese di Gennaio, si era verificata la non conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico per il parametro Escherichia Coli.

ARPA ha così constatato che "nel corso del presente anno è ritornato ad evidenziarsi un netto peggioramento delle acque scaricate".

Si sottolinea che le criticità riscontrate al depuratore di Sant'Antonino si sono manifestate anche durante il periodo di lockdown conseguente all'emergenza COVID-19, periodo in cui il carico antropico era molto inferiore alle nominali condizioni operative dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino.

A fronte di ciò, è innegabile che un potenziamento di Malpensa andrà a caricare maggiormente il depuratore di Sant'Antonino e a peggiorare ulteriormente la qualità delle acque in uscita dallo stesso.

Si fa anche presente nel marzo 2019, a specifica domanda pervenuta dal Comune di Turbigo in cui si domandava se si fosse “tenuto in considerazione nelle opere di miglioramento dell’impianto di depurazione lo sviluppo attuale e futuro dell’aeroporto di Malpensa”, Prealpi Servizi, l’ente gestore dell’impianto di Sant’Antonino, ha risposto che “non ha titolo per poter rispondere a tale quesito”.

Ebbene a tale proposito ci preme evidenziare che detto depuratore in passato, è stato posto sotto sequestro per ordine del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto gli scarichi superavano i limiti tabellari previsti dalla normativa in materia di tutela degli inquinanti da scarichi idrici.

E’ del tutto evidente che un simile impianto, progettato per servire un carico antropico addirittura antecedente il progetto della Grande Malpensa 2000, non possa essere tecnicamente in grado di sopportare un ulteriore carico.

Si fa presente che uno degli scarichi del depuratore è posto sul Canale Industriale, lungo la pista ciclabile del Parco Ticino, ciclabile importantissima in quanto, costeggiando il Naviglio Grande, il Canale Industriale ed il fiume Ticino, mette in comunicazione la città di Milano con il Lago Maggiore.

Quanto descritto è molto preoccupante. È di fondamentale importanza valutare gli impatti che tutto ciò ha sulla salute pubblica: le acque in transito nel Canale Industriale e nel Naviglio Grande alimentano il reticolo idrico minore e con esso una fitta rete di canali irrigui che alimentano i campi coltivati di tutta la zona.

Altri aspetti che meritano di essere presi in esame sono legati agli effetti che un comparto idrico deteriorato possono avere sulla fauna locale e che spesso si abbeverano da essi, come testimoniato dal fatto che non di rado sono stati ritrovati caprioli ed altri animali nei canali.

Ancora, lungo i Canali è consentita la pesca e, anche se la balneazione è vietata, è molto praticata nei mesi estivi.

La qualità delle acque, che saltuariamente risultano anche maleodoranti, cagiona un danno alla qualità ambientale con ripercussioni sull’attrattività degli investimenti.

Non bisogna dimenticare che i comuni che si affacciano lungo l’asta del Naviglio Grande stanno facendo importanti sforzi per la valorizzazione delle alzaie e “dell’ambiente Naviglio” in generale. Tali investimenti vengono vanificati dal degrado del comparto idrico, cagionando gravi danni d’immagine ed economici alle amministrazioni stesse (è difficile immaginare che dei turisti si imbarchino su un battello per navigare su di un canale torbido e schiumoso). Ad esempio Turbigo dovrebbe svolgere un importante ruolo di snodo della navigabilità Locarno-Milano la cui possibilità si è resa disponibile per finanziamenti dell’Unione Europea.

#### **4. ERRONEO AVVIO DELLA PROCEDURA DI VIA. NECESSITÀ DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS.**

Tutta la documentazione redatta e presentata da SEA descrive l'ampliamento di Malpensa, non come un'opera già prevista e contestualizzata in un atto pianificatorio, nella specie il piano Territoriale d'Area Malpensa, come dovrebbe essere ai sensi della L.R. 12/2005, ma come un "atto pianificatorio e programmatico in se" relativo allo sviluppo dell'aeroporto, con la previsione di una Cargo City, di una Airport City (hotel e terziario) e della modifica della viabilità comunale.

Dalla semplice lettura della "Relazione Generale", si capisce che il nuovo "Master Plan Aeroportuale" pretende di dare una valenza di piano urbanistico, in particolare sostitutivo al Piano Regolatore Generale dell'aeroporto di Malpensa redatto nel 1985 approvato con D.M. 13.02.1987.

Ferma restando l'illegittimità di una simile indebita ingerenza da parte di SEA nell'esercizio dei poteri pianificatori, se così fosse, allora, come ogni atto pianificatorio e programmatico che prevede in se, la localizzazione di un'opera da assoggettarsi a VIA, deve essere obbligatoriamente e preventivamente sottoposto a VAS, ai sensi della Direttiva comunitaria in materia ed ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.

Si chiede dunque che venga arrestato il procedimento in corso e venga eventualmente riavviata la procedura di VAS da parte delle autorità competenti in materia.

In conclusione:

### **1. Ampliamento verso sud dell'area Cargo City.**

A differenza di quanto riportato dallo Studio di Impatto Ambientale, l'ampliamento dell'area cargo verso sud comprometterebbe irrimediabilmente l'integrità del territorio del Parco sacrificando la parte più importante di brughiera lombarda e comportando grave rischio di estinzione di questo habitat in Lombardia.

Le opere in previsione avranno un'incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario e sugli elementi eco sistemici appartenenti alla rete ecologica locale, e indirettamente funzionali al mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000.

La distruzione della Brughiera di Malpensa porterebbe a un'inevitabile procedura di infrazione comunitaria con potenziali sanzioni da parte della Commissione Europea.

Lo studio di incidenza non tiene conto della formale proposta di istituzione del SIC/ZPS "Brughiera di Malpensa e di Lonate", presentato da Parco de Ticino con nota del 25/ottobre 2011 prot. 2011/11726 MB/VP, presso Regione Lombardia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea.

### **2. Evoluzione del traffico merci da 527.000 a 1.174.000 tonnellate/anno.**

Si ritiene che SEA nello Studio di Impatto Ambientale non abbia valutato correttamente l'impatto del rumore notturno a seguito del raddoppio della quantità di merci trasportate sulla salute dei cittadini delle aree abitate a sud dell'aeroporto dei Comuni di Nosate, Turbigo, Robecchetto con Induno e Castano Primo. Considerate le condizioni del nostro territorio, già critiche a causa dei voli notturni che regolarmente stanno togliendo il sonno a migliaia di Cittadini, si ritiene il raddoppio del traffico merci non sopportabile dalle popolazioni dei Comuni a sud dell'aeroporto.

### **3. Impatto sulle acque del Ticino, del Canale Industriale e del Naviglio Grande**

Si ritiene che SEA nello Studio di Impatto Ambientale non abbia valutato correttamente l'impatto del potenziamento di Malpensa sulle acque da depurare che saranno conferite al depuratore di Sant'Antonino. Questo impianto, progettato per servire un carico antropico addirittura antecedente il progetto della Grande Malpensa 2000, non è tecnicamente in grado di supportare un ulteriore carico, per cui ci sarà un ulteriore peggioramento della qualità delle acque in uscita dal depuratore e in ingresso nel Canale Industriale, nel Naviglio Grande e nel Ticino.

#### **4. Erroneo avvio della procedura di VIA. Necessità dell'avvio della procedura di VAS.**

Si ritiene che il "Master Plan", per la sua natura e per le ampie ricadute territoriali ben più vaste rispetto allo stretto sedime aeroportuale, avrebbe dovuto essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

Per i suddetti motivi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

SI CHIEDE

che venga **ESPRESSO UN PARERE AMBIENTALE NEGATIVO** sullo Studio di Impatto Ambientale relativo al Nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Malpensa.



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

PRESIDENZA



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

Ill.mo Sig.  
Presidente del Consiglio  
della Repubblica Italiana  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna n. 370  
00187 Roma

Spett.  
Ministero dell'Ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
Servizio Conservazione della Natura  
Via Capitan Bavastro, 174  
00154 ROMA

e p.c.  
Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, energia  
e sviluppo sostenibile  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Spett.  
Commissione Europea  
Direzione Generale Ambiente  
Unità B3  
Avenue de Beaulieu, 5  
1160 Brussels

*Magenta, 26 marzo 2015  
Prot. n. 2015/ cfr. n. assegn. PEC GPB/CP/VP*

**OGGETTO: Proposta di istituzione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Brughiere di Malpensa e di Lonate" all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.  
*Richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione Italiana e dell'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.***

Considerato che,

in data 25 ottobre 2011 (Prot. n. 2011/11726) il Parco del Ticino ha inviato a Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Servizio Conservazione della Natura e Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente Unità B3, comunicazione con la quale si presentava formale istanza per l'istituzione di un nuovo Sito di Importanza



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

PRESIDENZA



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

Comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat e di una nuova Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Uccelli, ai fini dell'implementazione della Rete Natura 2000 all'interno del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

in data 23 febbraio 2012 l'Ente scrivente ha provveduto ad inviare a Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, una richiesta di riscontro dell'accoglimento della proposta e dell'eventuale avvio dell'iter per l'istituzione del nuovo SIC/ZPS;

in data 20 marzo 2012 è pervenuta comunicazione della Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio – indirizzata anche a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Servizio Conservazione della Natura – nella quale si evidenziava come *“la struttura avesse avviato un lavoro di analisi e verifica utili a condurre i necessari approfondimenti tecnico-scientifici anche in considerazione della stretta relazione con le scelte di pianificazione territoriale e di programmazione regionale e statale riguardanti l'area vasta che comprende l'insediamento aeroportuale di Malpensa”*;

in data 28 marzo 2012 l'Ente scrivente riferiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Servizio Conservazione della Natura e alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente Unità B3, quanto scritto da Regione Lombardia e ribadiva *“la strategicità e l'importanza della tutela dell'area che racchiude in sé importanti valori di carattere conservazionistico, ecologico – ambientale nonché sociale che, a nostro avviso, ne giustificano pienamente la sua inclusione nella Rete Natura 2000”*;

al fine di effettuare gli approfondimenti richiesti, il Parco del Ticino, nell'ambito della predisposizione del Piano di Gestione del SIC IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ha ampliato le indagini floro-vegetazionali e faunistiche interessando un'area di studio più ampia che ha incluso le aree a brughiera presenti nelle zone circostanti il SIC, incluse quindi quelle interessate dalla proposta di SIC/ZPS;

tali indagini hanno evidenziato un quadro di assoluto valore conservazionistico dell'area (confermato da ulteriori monitoraggi effettuati negli anni successivi), dai quali si evince che sono presenti in tale sito habitat e specie tutelati dalla normativa europea, illustrati in dettaglio nel documento tecnico allegato alla presente.

Considerato che la Comunità del Parco, nel corso della seduta del 26 settembre 2015, si è riservata di intraprendere ulteriori azioni, in assenza di un sollecito riscontro da parte di Regione Lombardia, così come riportato nella nota del 29/09/14 inviata alla competente Direzione Generale regionale, nella quale si auspicava che l'istituzione del SIC/ZPS “Brughiere di Malpensa e di Lonate” avvenisse in tempi molto brevi,



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



PRESIDENZA

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

al fine di porre in essere le necessarie misure di gestione, con particolare riferimento alla **conservazione dell'habitat di brughiera.**

Considerato, infine, che a fronte di un ulteriore sollecito trasmesso in data 1 dicembre 2014, Regione Lombardia ha trasmesso in data 25 marzo u.s. due note a firma dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile in cui si afferma quanto segue *"Come già in precedenza comunicato, nel corso degli incontri tenuti sul tema, ho ritenuto di dover portare all'attenzione della Giunta regionale l'argomento, considerato il suo rilievo e il significativo concorso valutativo di diversi settori regionali. A tale scopo, in particolare, ho provveduto con apposita informativa che ha evidenziato il rilievo sotto il profilo ambientale della proposta e l'intento di procedere alla presentazione del conseguente atto di Giunta. Allo stato attuale non ho riscontrato la necessaria condivisione per l'assunzione del provvedimento di cui sopra da parte della Giunta regionale, tenuto conto anche della sussistenza di generali condizioni di tutela dell'ambito interessato con gli strumenti regionali"* e *"è opportuno ricordare che sono in corso da parte di Regione Lombardia valutazioni di carattere non solo ambientale, ma anche di natura economica e istituzionale. In particolare con il Comune di Milano e il Governo, nell'ipotesi che questa vostra proposta possa interferire con il Piano Nazionale degli Aeroporti e la modifica degli assetti previsti per l'aeroporto di Malpensa. Le valutazioni, nell'ambito del procedimento attivato dalla vostra istanza, non sono pertanto da ritenersi ancora concluse, dovendosi valutare complessivamente le ricadute dell'istituzione di un'area SIC nel contesto appena delineato"*.

Tenuto conto che

- la Direttiva Uccelli 2009/147/CE (che ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE) individua un elenco di specie ornitiche di interesse comunitario, la cui conservazione richiede misure urgenti di conservazione, fra le quali la designazione di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- la Direttiva Habitat 92/43/CEE all'art. 4, comma 1 prevede che *"In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. ... omissis ... Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11"*; quest'ultimo esplicita che *"gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di **habitat naturali e delle specie prioritari**"* e al comma 4 definisce che, in base ai criteri di cui all'allegato III, *"... omissis ... la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli*



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



PRESIDENZA

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

*elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie”.*

- Fra i criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione si riportano i seguenti:

- **Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie) (fase 1)**

Criteria di valutazione del sito per un tipo di **habitat naturale** determinato dell'allegato I

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

Criteria di valutazione del sito per una **specie** determinata di cui all'allegato II

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

Verificato che nell'area in oggetto sono presenti, in particolare,

- 230 specie ornitiche, 61 delle quali di interesse comunitario, fra le quali **Moretta tabaccata** (*Aythya nyroca*) e **Tarabuso** (*Botaurus stellaris*), specie in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, **ritenute prioritarie a livello europeo** per la situazione particolarmente critica in cui versano (cfr. Piani di azione redatti dal Comitato Ornith - 26/4/96 + 20/5/97);



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



## PRESIDENZA

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

- 4 habitat di interesse comunitario, tra i quali il 4030 "Lande secche europee", che in quest'area è rappresentato dalle formazioni più estese e meridionali della pianura Padana (occasione unica di monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle cenosi coinvolte);
- i Lepidotteri ***Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria***, specie comunitaria prioritaria (inserita in Allegato II della DIRETTIVA 92/43/CEE che riporta le "specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione") e ***Coenonympha oedippus***, anch'essa specie di interesse comunitario, considerata la farfalla europea a maggiore rischio di estinzione e per tale motivo oggetto di verifica da parte dell'organizzazione internazionale Butterfly Conservation Europe, che ne ha accertato la presenza nel 2013).

### Visti

- l'art. 120 della Costituzione Italiana "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (omissis) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria (omissis), prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".
- l'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in cui si dispone che "Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia".

Preso atto di quanto espresso,

stante l'inerzia dimostrata da Regione Lombardia nel procedere all'avvio formale dell'istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e Lonate", non risolta dalle note recentemente pervenute, che si allegano alla presente;

considerata la valenza ambientale dell'area, riconosciuta anche da Regione Lombardia che nello studio "Studio di area vasta Malpensa. Attività di ricerca per gli adempimenti conseguenti alla Procedura di infrazione 2012/4096 in merito a situazioni di degrado delle specie boschive di un'area del Comune di



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



PRESIDENZA

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

*Somma Lombardo (VA) ascrivibile all'attività di decollo e atterraggio nel vicino aeroporto di Malpensa" predisposto da Eupolis (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia), in cui si afferma che "la vertiginosa riduzione delle brughiere pedemontane lombarde, iniziata già dall'800, è aggravata dalla scarsa inclusione di questo habitat nel sistema Natura 2000 della Lombardia, rendendolo esposto a gravi rischi per la sua sopravvivenza. Della "Brughiera grande di Gallarate", estesa per chilometri e chilometri quadrati nel 700 e 800 ad improntare paesaggio e toponimi del luogo, oggi restano pochi ettari privi di tutela ai sensi della Direttiva Habitat. La proposta di istituire forme di tutela per le brughiere tra l'aeroporto di Malpensa e il confine meridionale della provincia di Varese (comune di Lonate Pozzolo) appare come l'unica misura di conservazione possibile per impedire la scomparsa di un biotopo che da tempo ha attirato l'attenzione di ricercatori internazionali, e allontanare il rischio dell'estinzione locale delle brughiere pedemontane in Lombardia. Le brughiere pedemontane lombarde e piemontesi dovrebbero avere una considerazione prioritaria nelle strategie di conservazione dell'habitat 4030 a livello dell'intero continente europeo, dato che rappresentano una particolare disgiunzione a sud delle Alpi del più vasto complesso delle "lowland heathlands", concentrato lungo le coste atlantiche";*

ritenuto che sussistano quindi tutti i presupposti per una designazione del sito;

vista, inoltre, la necessità di porre in essere con urgenza le necessarie misure di conservazione per la tutela degli habitat presenti nel sito, con particolare riferimento all'habitat 4030;

ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, si chiede al Governo l'attivazione dei poteri istitutivi al fine di assicurare il riconoscimento di tale area come sito della Rete Natura 2000.

Il Direttore  
Claudio Peja



Il Presidente  
Gian Pietro Beltrami

Referenti per la pratica: Settore Gestione Siti Natura 2000, Valentina Parco, Silvia Nicola - 0297210253

|  |  |                            |                                  |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|
|   | <b>PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO</b> |                            |                                  |
|  | <b>C.P.</b>                                  | <b>Numero</b><br><b>13</b> | <b>Data</b><br><b>16/09/2016</b> |
| <b>OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DELLE PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN MALPENSA- EVENTUALI PROPOSTE.</b> |  |                            |                                  |

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO**

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di settembre alle ore 15.30 presso l'Aula Magna posta in località "La Fagiana" in Magenta, a seguito di convocazione disposta dal Presidente in data 3.8.2016 e successiva comunicazione in data 14.9.2016, e notificata agli Enti che ne fanno parte, si è riunita la Comunità del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Assume la presidenza il Sig. Gian Pietro Beltrami, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio Peja

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni Sagaria

Fatto l'appello nominale a mezzo del Presidente del Parco Lombardo della valle del Ticino, si accertano, all'inizio della seduta, le presenze ed assenze indicate a fianco di ogni ente della Comunità del Parco nell'unito prospetto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione C.P. n° 13 del 16/09/2016.

## SEDUTA PUBBLICA

In prosieguo di seduta, il Presidente Gian Pietro Beltrami invita a trattare l'argomento iscritto al punto n° 5 dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

### **RELAZIONE SULLO STATO DELLE PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN MALPENSA- EVENTUALI PROPOSTE.**

Risultano essere entrati successivamente all'appello iniziale i seguenti membri:

Sig. Lorenzo Massellucci (Comune di Buscate) pari a n° 3 quote di partecipazione  
Sig. Pietro Scudellari (Comune di Linarolo) pari a n° 3 quote di partecipazione  
Sig. Gianluigi Zopetti (Comune di Mezzanino) pari a n° 3 quote di partecipazione  
Sig. Giuseppe Intrieri (Comune di Vergiate) pari a n° 5 quote di partecipazione  
Sig. Flavio Polloni (Comune di Cuggiono) pari a n° 5 quote di partecipazione  
Sig. Filippo Barberis (Città Metropolitana di Milano) pari a 13 quote di partecipazione

Risulta essere uscito dall'aula il seguente membro:

Orietta Liccati (Comune di Gallarate) pari a n° 8 quote di partecipazione

Risultano pertanto essere presenti n° 31 Enti pari a n° 170 quote di partecipazione

## LA COMUNITA' DEL PARCO

Premesso che il Parco Ticino è stato interessato dalle discussioni relative al Master Plan dell'Aeroporto di Malpensa per la costruzione dell'eventuale terza pista;

Considerato che il Parco del Ticino si è confrontato più volte con la Società SEA al fine di aprire un confronto tra il Parco, la Società SEA, gli Enti comunali e i soggetti interessati;

Preso atto che la Comunità del Parco negli anni trascorsi si è espressa più volte ed in modo unanime in modo contrario "verso qualsiasi progetto che mettesse in pericolo un ambito biologico prezioso, per altro oggetto di riconoscimento SIC europeo, proprio in considerazione delle riconosciute valenze biologiche e scientifiche";

Ritenuto che la Comunità del Parco debba esprimere un formale indirizzo nell'interesse di tutela di tale prezioso ambiente naturale dando mandato al Presidente congiuntamente al Consiglio di Gestione di "rappresentare nelle sedi opportune l'orientamento già più volte esplicitato e di invitare SEA a verificare preliminarmente tutte le possibili diverse opzioni progettuali riutilizzando aree contigue al sedime aeroportuale, che già dispongono o di strutture o di caratteristiche idonee alle necessità evidenziate dalla proposta preliminare di nuovo Master Plan, senza occupare nuove preziose aree naturali, privilegiando quindi il recupero territoriale ed urbanistico di spazi rimasti residuali e non utilizzati";

Vista la proposta di documento di indirizzo della Comunità del Parco sul nuovo Master Plan Sea Malpensa che viene illustrata dal Consigliere Rivolta e che viene consegnata alla Presidenza per far parte della deliberazione;

Sentita la discussione che non viene allegata agli atti ma viene conservata presso gli Uffici del Parco;

Con la seguente votazione espressa in modo palese:

Presenti: 31 Enti pari a quote 170

Favorevoli: 29 Enti pari a quote 159

Contrari: /

Astenuti: 2 Enti pari a 11 quote

Massimiliano Catania (Comune di Ferno) pari a n° 4 quote di partecipazione

Danilo Emilio Rivolta (Comune di Lonate Pozzolo) pari a n° 7 quote di partecipazione

### DELIBERA

Di esprimere il seguente atto di indirizzo della Comunità del Parco sul nuovo Master Plan Sea Malpensa approvando:

- 1) il documento di indirizzo della Comunità del Parco sul nuovo Master Plan Sea Malpensa e composto da n° 5 capoversi (allegato A);
- 2) di dare mandato di verificare preliminarmente tutte le possibili diverse opzioni progettuali riutilizzando aree contigue al sedime aeroportuale, che già dispongono o di strutture o di caratteristiche idonee alle necessità evidenziate dalla proposta preliminare di nuovo Master Plan, senza occupare nuove preziose aree naturali, privilegiando quindi il recupero territoriale ed urbanistico di spazi rimasti residuali e non utilizzati".

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.TO IL PRESIDENTE  
Gian Pietro Beltrami

F.TOIL SEGRETARIO  
Giovanni Sagaria

---

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Magenta, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Magenta, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Giovanni Sagaria)

\_\_\_\_\_

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il \_\_\_\_\_ la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Giovanni Sagaria)

\_\_\_\_\_



COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO  
Città Metropolitana di Milano

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 62 DEL 03/09/2020**

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D. LGS. 152/2006 DEL PROGETTO "AEROPORTO MILANO MALPENSA - MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035" - APPROVAZIONE OSSERVAZIONE.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tre** del mese di **settembre** alle ore **17,30** presso la Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune risultano presenti:

|                        |              |    |
|------------------------|--------------|----|
| Braga Giorgio Clemente | Sindaco      | Si |
| Mollica Alessandro     | Vice Sindaco | Si |
| Colombo Daniele        | Assessore    | Si |
| Baratta Annalisa       | Assessore    | Si |
| Gaiera Gianangelo      | Assessore    | No |

Presenti n. **4** Assenti n. **1**

Presiede il Sindaco, Braga Giorgio Clemente  
Assiste il Vice Segretario Comunale, Dr. Fredella Francesco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.



Prot. n. 7495 del 04/09/2020 (P) 6

Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 03/09/2020 avente per oggetto:

Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto "Aeroporto Milano Malpensa - Masterplan aeroportuale 2035" - Approvazione osservazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha presentato in data 26/06/2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "*Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan aeroportuale 2035*";
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 07/07/2020 ha pubblicato sul proprio portale avviso al pubblico di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale come previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 comprensivo della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
- ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutabili, indirizzandoli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il termine per la presentazione delle suddette osservazioni scade il 05/09/2020;
- in data 28.07.2020 il Comune di Robecchetto con Induno, congiuntamente con i Comuni di Castano Primo, Nosate, Turbigo e Vanzaghello, ha chiesto il rinvio di detto termine a causa dell'emergenza Covid-19 in corso, della quindi relativa impossibilità ad una efficace e partecipata informativa alla popolazione che si vede così di fatto negata la possibilità di formulare proprie osservazioni, e del concomitante periodo di ferie degli uffici comunali, già messi a dura prova dall'emergenza Covid-19;
- nessuna comunicazione è nel frattempo giunta dal Ministero dell'Ambiente in merito all'eventuale proroga dei termini per le osservazioni;

Preso atto della documentazione pubblicata e fatte le debite considerazioni anche in forma associata con i Comuni vicini di Castano Primo, Nosate, Turbigo e Vanzaghello;

Ravvisata la necessità di dover formulare osservazioni, di cui all'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto "*Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan aeroportuale 2035*", **le quali conducono a chiedere che venga espresso parere negativo a tale progetto;**

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il parere tecnico favorevole espresso di cui all'art. 49 comma 1, D.lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare le osservazioni, di cui all'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, redatte congiuntamente con i Comuni di Castano Primo, Nosate, Turbigo e Vanzaghello in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "*Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan aeroportuale 2035*";
- 2) Di trasmettere le stesse al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte, alla SEA e ad ENAC;
- 3) Di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

*IL SINDACO*

Braga Giorgio Clemente  
F.to Digitalmente

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE*

Dr. Fredella Francesco  
F.to Digitalmente



## COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5910

### OGGETTO

**Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto "Aeroporto Milano Malpensa - Masterplan aeroportuale 2035" - Approvazione osservazione.**

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;  
Richiamato l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;  
Per quanto concerne la **regolarità tecnica** ESPRIME:  
**PARERE FAVOREVOLE**

Data 03-09-2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
**Arch. De Bernardi Nazarena**  
F.to digitalmente