

Legenda

1

Tratto di linea aerea a semplice terna esistente non interessato da modifica

1

Tratto di linea aerea a doppia terna in progetto

1

Tratto di linea aerea di prevista demolizione

Conduttori impiegati										
Tratta		Numero (Conduttore+Manello+Anima+Compensatore)	Tipo materiale	Diametro (mm)	Formazione manello (N° fili a diametro)	Formazione anima (N° fili a diametro)	Sezione manello (mm²)	Sezione anima (mm²)	Sezione totale (mm²)	Modulo di elasticità finale
										(daN/mm²)
PS-22N	Conduttore	2	Al. Acc.	31,50	54x3,50	19x1,10	519,20	65,80	585,30	6800
	Fune	1	Offica	12,00	8x4,00	14x0,00	74,00	0,00	74,00	14000
22N-18	Conduttore	2	Al. Acc.	25,90	30x3,35	19x2,30	549,24	78,94	428,18	8000
	Fune	1	Offica	12,00	7x4,00	0	75,40	0,00	75,40	14000
				</						

Note

- Fune di guardia ottica 48 fibre LC 59 AFL Telecomunicazione GmbH ASLH-D(S)b 48 SMF 275A 75 - 10,0 dal p. Port al p. 6N;
- Fune di guardia ottica 48 fibre LC 59 Prysmian dal p. 6N al p. 7;
- Dispositivi di messa a terra LFP12 tipo MT3;
- Ulteriori informazioni riguardanti gli elementi costituenti il progetto sono stati riportati all'interno del documento "elementi tecnici di impianto";
- Dissuasori per avifauna, disposti ogni 20m;

Profilo del terreno

Catenaria del conduttore

Codici delle opere attraversate

Quota fondamentale

Stazioni

Quote terreno

Progressive

Angolo di deviazione linea ("Sd)

Pianta

Amamento

Fondazione - Moncone o Cestello

Annottazioni Susegno

Sfere di segnalazione

Natura terreno e tipo coltura

Comune (Provincia)

Attraversamenti e commenti generici

Quota fondamentale

Stazioni

Quote terreno

Progressive

Angolo di deviazione linea ("Sd)

Pianta

Amamento

Fondazione - Moncone o Cestello

Annottazioni Susegno

Sfere di segnalazione

Natura terreno e tipo coltura

Comune (Provincia)

Attraversamenti e commenti generici

