

Tabella di distribuzione distanziatori
T. 231
tratto P.PS - P. 6N

Numero elaborato

TE22231A/CAX00004

Rev. N. 00 Pagina 1

del 04/2018 di 1

Rilasciato da :

Fid. - del -

Caratteristiche campate					Distribuzione distanziatori nelle campate																				Riassunto																								
Campata	Lunghezza (m)	Dislivello (m)	Sviluppo teorico conduttore (m)	Sviluppo effettivo conduttore (m)	Distanziatore N° 1		Distanziatore N° 2		Distanziatore N° 3		Distanziatore N° 4		Distanziatore N° 5		Distanziatore N° 6		Distanziatore N° 7		Distanziatore N° 8		Distanziatore N° 9		Distanziatore N° 10		Distanziatore N° 11		Distanziatore N° 12		Distanziatore N° 13		Distanziatore N° 14		Distanziatore N° 15		Distanziatore N° 16		Distanziatore N° 17		Distanziatore N° 18		Distanziatore N° 19		Distanziatore N° 20		N° distanziatori per fase	Tipo	N° per campata	N° dei distanziatori nei coll. morti (Riferiti al 1° palo della campata)	
					Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva	Seguente	Progressiva									
PS - 1N	95,3	14,1	101,8	96,8	25	25	46	71																																				2	LM814/1	8			
1N - 2N	295,1	1,0	295,7	295,7	31	31	56	87	61	148	57	205	59	264																															5	LM814/1	15	2	
2N - 3N	320,2	8,0	325,1	320,1	33	33	61	94	66	160	62	222	65	287																															5	LM814/1	15		
3N - 4N	363,0	-6,4	369,1	364,1	32	32	58	90	63	153	59	212	63	275	57	332																													6	LM814/1	18	2	
4N - 5N	307,1	7,4	312,8	307,8	32	32	58	90	64	154	59	213	62	275																															5	LM814/1	15	2	
5N - 6N	437,9	1,7	444,6	439,6	33	33	60	93	66	159	61	220	66	286	60	346	66	412																												7	LM814/1	21	2
					Totale Distanziatori tipo LM814/1 in campata																				92																								
					Totale Distanziatori tipo LM814/1 nei coll. morti																				24																								
					Totale Distanziatori tipo LM814/1																				116																								

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PIERLUIGI ZANNI
ALBO N° 239
DOTT. ZANNI
Ing. ZANNI

Unità Progettazione Realizzazione Impianti,
Il Responsabile
Ing. ZANNI
(P. ZANNI)