



LAB N° 0439 L

Rapporto di
prova n°:

2138528-100

del: **24/07/2020**

Descrizione:

**Sedimento punto "SP38 Sezione C1 - profondità da 0 a 50 cm" -
Porto di Brindisi**

Spettabile:

**Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Me
Piazza Vittorio Emanuele II n. 7
72100 BRINDISI (BR)**

Accettazione:

2138528

Data Campionamento:

11-lug-20

Data Arrivo Camp.:

16-lug-20

Data Inizio Prova:

11-lug-20

Data Fine Prova:

24-lug-20

Mod.Campionam.:

A cura del Laboratorio

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

///

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
Campionamento per prove chimiche	ISO 5667-19:2004						
PROVE FUORI STAZIONE							
pH	EPA 9045 D 2004	7,9	unità	0,1			
(*) Potenziale Redox	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 3 1985	-57,8	mV	3,1			
PARAMETRI CHIMICI							
Residuo secco a 105°C	UNI EN 14346:2007	62,0	%	1,4			
Umidità	UNI EN 14346:2007	38,0	%	1,4			
Peso specifico	ASTM D5057-17	1,74	g/cm³	0,17			
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 15936:2012	2,5	% s.s.	0,9			
Fosforo totale	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	< 0,1	% s.s.				
Azoto totale	CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985	0,03	% s.s.	0,01			
PARAMETRI FISICI							
Ghiaia	DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met II	1,4	%	0,2			
Sabbia	DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met II	46,0	%	8,6			
Pelite (Silt + Argilla)	DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met II	52,6	%	8,7			
METALLI							
Alluminio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	14400	mg/kg SS	4000			
Arsenico	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	11	mg/kg SS	3			

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2138528-100

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
Cadmio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	< 0,03	mg/kg SS				
Cromo	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	27	mg/kg SS	6			
Ferro	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	13100	mg/kg SS	2000			
Mercurio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	< 0,03	mg/kg SS				
Nichel	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	17	mg/kg SS	4			
Piombo	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	24	mg/kg SS	4			
Rame	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	22	mg/kg SS	4			
Vanadio	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	39	mg/kg SS	8			
Zinco	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016	52	mg/kg SS	14			
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI							
Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,1	mg/kg SS				
Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,1	mg/kg SS				
Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,1	mg/kg SS				
Xileni	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,1	mg/kg SS				
Sommatoria composti organici aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	< 0,1	mg/kg SS				
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Acenaftene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Acenaftilene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Antracene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(a)antracene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(a)pirene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(e)pirene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(b)fluorantene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(j)fluorantene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(k)fluorantene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Benzo(g,h,i)perilene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2138528-100

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
Crisene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Indeno(1,2,3-cd)pirene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Fenantrene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Fluorantene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Fluorene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Naftalene (C10)	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Pirene	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
Sommatoria idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	< 1	µg/Kg SS				
IDROCARBURI							
Idrocarburi leggeri C <=12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	< 0,5	mg/kg SS				
Idrocarburi pesanti C >12 (C12-C40)	EPA 3541 1994 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	< 1,5	mg/kg SS				
POLICLOROBIFENILI							
PCB28	EPA 1668C 2010	0,27	µg/Kg SS	0,11			
PCB52	EPA 1668C 2010	0,63	µg/Kg SS	0,25			
PCB77	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB81	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB101	EPA 1668C 2010	0,95	µg/Kg SS	0,38			
PCB118	EPA 1668C 2010	0,85	µg/Kg SS	0,34			
PCB126	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB128	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB138	EPA 1668C 2010	1,41	µg/Kg SS	0,57			
PCB153	EPA 1668C 2010	2,17	µg/Kg SS	0,87			
PCB156	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB169	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB180	EPA 1668C 2010	1,12	µg/Kg SS	0,45			
Sommatoria Policlorobifenili (PCB)	EPA 1668C 2010	7,41	µg/Kg SS	2,97			
PCB105	EPA 1668C 2010	0,197	µg/Kg SS	0,079			
PCB114	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB123	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2138528-100

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
PCB157	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB167	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PCB170	EPA 1668C 2010	0,43	µg/Kg SS	0,17			
PCB189	EPA 1668C 2010	< 0,01	µg/Kg SS				
PESTICIDI ORGANOCLORURATI							
Aldrin	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
alfa-esaclorocicloesano	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
beta-esaclorocicloesano	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
gamma-esaclorocicloesano (Lindano)	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Dieldrin	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Endrin	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
o,p'-DDD	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
p,p'-DDD	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
o,p'-DDE	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
p,p'-DDE	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
o,p'-DDT	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
p,p'-DDT	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Sommatoria DDD, DDT, DDE	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Eptacloro epossido	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Eptacloro	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Cis-clordano	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Trans-clordano	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
Esaclorobenzene (HCB)	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8081B 2007	< 0,1	µg/Kg SS				
COMPOSTI ORGANOSTANNICI							
Monobutilstagno	UNI EN ISO 23161:2019	< 1	µg/Kg SS				
Dibutilstagno	UNI EN ISO 23161:2019	< 1	µg/Kg SS				
Tributilstagno	UNI EN ISO 23161:2019	< 1	µg/Kg SS				

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2138528-100

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
Sommatoria Composti organostannici	UNI EN ISO 23161:2019	< 1	µg/Kg SS				
DIOSINE E FURANI							
Sommatoria PCDD + PCDF (conversione TEF)	EPA 1613 B 1994 + UNEP/POPS/COP.3/INF/27 11/04/2007 WHO 2005 TEF	< 0,5	ng/Kg				
AMIANTO							
Amianto IR	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 20/09/1994 + DGR 12/2/2008 n°8/677 BURL n°73 8/4/2008 I° suppl. straordinario	< 1000	mg/kg SS				
PARAMETRI MICROBIOLOGICI							
Conta Enterococchi Fecali	CNR IRSA 3.3 Q 64 Vol 1 1983	0	MPN/g				
Conta Clostridi solfito-riduttori	CNR IRSA 3.4 Q 64 Vol 1 1983	400	ufc/g				
Ricerca Salmonella spp	CNR IRSA 3.5 Q 64 Vol 1 1983	Assente	Pres-Ass/25g				
Conta Coliformi Totali	CNR IRSA 3.1 Q 64 Vol 1 1983	0	MPN/g				
Conta Escherichia coli	CNR IRSA 3.2 Q 64 Vol 1 1983	0	MPN/g				
(*) Conta Stafilococchi	UNI EN ISO 6888-1:2004	0	ufc/g				
PARAMETRI ECOTOSSICOLOGICI							
Valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti (Vibrio fischeri)	ISO 21338:2010	0	% inib/30 min				
Inibizione della crescita algale Pheodactylum tricornutum	UNI EN ISO 10253:2017	0	% inib/72h				
Valutazione della tossicità acuta con Acartia tonsa	ISO 14669:1999	0	% Mortal./7gg				

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°:

2138528-100

Prova	Metodo	Risultato	U.M	Incertezza	Recupero [%]	L.Min.	L.Max.
-------	--------	-----------	-----	------------	--------------	--------	--------

Abbreviazioni:

- "L.B." = Criterio Lower Bound per l'espressione delle sommatorie
- "U.B." = Criterio Upper Bound per l'espressione delle sommatorie
- "M.B." = Criterio Medium Bound per l'espressione delle sommatorie
- "MDL" = Limite di Rilevabilità del metodo di prova
- "U.M." = Unità di Misura
- "N.P." = Non percettibile
- "R" = Valore del recupero percentuale, nel caso di analisi di residui/tracce
- "ss" = sostanza secca
- "TQ" = tal quale

L'analita contraddistinto dal simbolo ► indica il superamento del limite normativo.

L'analita contraddistinto dal simbolo • indica che "il valore misurato tenuto conto dell'incertezza, non risulta significativamente maggiore del valore limite al livello di confidenza del 95%", così come indica il Manuale ISPRA n°52/2009 al paragrafo 5.3.

Il campione è conservato per due settimane dalla data di emissione del rapporto di prova, a meno di richieste specifiche da parte del cliente.

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A. s.n.c. Nel caso di campionamento non eseguito dal laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente o richiedente.

Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni.

Nel caso in cui il risultato della prova risulti non valutabile, per valore inferiore a MDL, il Laboratorio indica nel campo del risultato del rapporto di prova "<MDL".

In caso di determinazione di residui / tracce, il recupero è compreso nel range di accettabilità dei metodi di prova e non è utilizzato nei calcoli, se non diversamente specificato.

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il cliente o richiedente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva)

Le firme in calce al rapporto di prova indicano la fine del rapporto di prova stesso.

Per le prove chimiche e microbiologiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico, ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità di misura del 95%.

Per le prove microbiologiche su acque, la stima dell'incertezza è espressa come livelli di confidenza.

Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2019.

Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del Lower Bound (L.B.).

(1) Note per prove D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

- Per "Sommatoria di Idrocarburi Policiclici Aromatici" si intende la "Somma di Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene".
- Per "Antiparassitari" si intende la "Somma dei singoli Antiparassitari (insetticidi, erbicidi, fungicidi, ect.) rilevati e quantificati".

(2) Note per prove D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, Tab. 1A/1B

- Per "Sommatoria di Idrocarburi Policiclici Aromatici" si intende la "Somma di Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene".
- Per "Sommatoria di Solventi Organici Aromatici" si intende la "Somma di Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene".
- Per "Sommatoria Ammine Aromatiche" si intende la "Somma di Anilina, o-Anisidina, m-p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina".
- I risultati analitici sono espressi su "ss".

(3) Note per prove D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, Tab. 2

- Per "Sommatoria di Idrocarburi Policiclici Aromatici" si intende la "Somma di Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene".
- Per "Sommatoria Organoalogenati" si intende la "Somma di Clorometano, Triclorometano (Clorofornio), Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene".

(4) Note per prove su rifiuti

- Se non diversamente specificato, per "Sommatoria" si intende la "Somma di tutti gli analiti elencati per la stessa famiglia sul presente rapporto di prova".
- I risultati analitici sono espressi sul "TQ", se non diversamente specificato nel campo dell'unità di misura riportato a fianco della prova.
- Per la dicitura "N.A." riportata nel campo del risultato, si intende "Non applicabile per effetto della matrice".
- Per la dicitura "N.D." riportata nel campo del risultato, si intende "Non determinabile per l'assenza delle condizioni necessarie per l'esecuzione della prova".
- Nel caso in cui è riportata la dicitura "Non determinato" per il parametro "Idrocarburi C10 - C40", essa indica che tale parametro, in relazione al metodo di prova indicato nella condivisa nota dell'ISS n° 0035653 del 06/08/2010, non viene quantificato a causa della interferenza concretizzabile allorquando il campione di rifiuto contenga materiali plastici, carta e/o materiali trattati con sostanze organiche. Ciò in quanto tutti gli anzidetti materiali sono in condizione di restituire risultati non correlabili (valori elevati di idrocarburi pesanti derivanti dalle caratteristiche merceologiche dei materiali e non da sua contaminazione idrocarburica) con lo scopo stesso dell'analisi destinata alla "classificazione" del rifiuto.

Il Responsabile Analisi Chimiche

Dott. Giuseppe Rocca

Chimico
Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia
Sigillo N.294

Il Direttore della Divisione Analitica

Dott.ssa Margherita Augello

Ordine Nazionale dei Biologi
Albo professionale N.036132

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA