

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSÀ – TORINO PORTA NUOVA

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Computo metrico estimativo dell'armamento – lavori a corpo

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NT0P 00 D 26 CE SF0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	C.Caramazza <i>Caramazza</i>	Agosto 2019	A.Parravicini <i>Parravicini</i>	Agosto 2019	G. De Michele <i>De Michele</i>	Agosto 2019	<p>ITALFERR - UO INFRASTRUTTURE NORD Dott. Ing. Francesco Jacchi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma C. 31/22 del 2/1/19</p>
File: NT0P00D26CESF0000001A.doc								n. Elab.:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
890	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 108,1128 Totale	t	108,11	3,19	344,87
891	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 108,11 Totale	t	108,11	0,56	60,54
892	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 108,11 Totale	t	108,11	0,79	85,41
920	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 108,1128 Totale	t	108,11	0,96	103,79
921	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 108,11 Totale	t	108,11	0,17	18,38
922	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 108,11 Totale	t	108,11	0,24	25,95
		<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>				<i>638,94</i>
900	AM.ML.G.2101.B	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 1434 Totale	Cad	1.434,00	0,59	846,06
901	AM.ML.G.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1434 Totale	Cad	1.434,00	0,10	143,40
902	AM.ML.G.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1434 Totale	Cad	1.434,00	0,15	215,10
930	AM.ML.G.2101.FB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.B (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.)				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
931	AM.ML.G.2101.FBC	Lav. per costr. Binari - 1434		1.434,00		
		Totale	Cad	1.434,00	0,18	258,12
932	AM.ML.G.2101.FBL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		1.434,00		
		1434	Cad	1.434,00	0,03	43,02
4140	MaCeP.722/7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ		1.434,00		
		Materiale per costr. binario - 1434	Cad	1.434,00	0,04	57,36
49800	MaCeP.722/8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE,		1.434,00		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 2	Cad	2,00	432,85	865,70
49810	MaCeP.722/8690	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL		4,00		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 4	Cad	4,00	428,03	1.712,12
<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>						<i>106.184,32</i>
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>						
360	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria		1.608,11		
		Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1608,1065	m³	1.608,11	16,43	26.421,25
370	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato		68,80		
		Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 68,796	m³	68,80	11,14	766,43
380	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20		33.538,05		
		Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 33538,05	m³k	33.538,05	0,25	8.384,51
390	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km		108.998,66		
		Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 108998,6625	m³k	108.998,66	0,14	15.259,81
400	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi		241,22		
		Lav. per costr. Binari - 241,215975				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
401	AM.ML.C.2101.BC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 241,22	m ³	241,22	4,79	1.155,44
402	AM.ML.C.2101.BL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 241,22	m ³	241,22	0,30	72,37
410	AM.ML.C.2101.CB	Totale Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 241,215975	m ³	241,22	0,43	103,72
411	AM.ML.C.2101.CBC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 241,22	m ³	241,22	1,44	347,36
412	AM.ML.C.2101.CBL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 241,22	m ³	241,22	0,09	21,71
1770	BA.PI.A.1001.A	Totale Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 479,83185	m ³	479,83	0,13	31,36
1780	BA.IN.A.1 13.A	Totale Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 12,8808	m ³	479,83	16,43	7.883,61
1790	AM.TM.D.2101.C	Totale Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 9854,253	m ³	12,88	11,14	143,48
1800	AM.TM.D.2101.D	Totale Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 32026,32225	m ^{3k}	9.854,25	0,25	2.463,56
1810	AM.ML.C.2101.B	Totale Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 479,83185	m ^{3k}	32.026,32	0,14	4.483,68
1811	AM.ML.C.2101.BC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 479,83	m ³	479,83	4,79	2.298,39

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1812	AM.ML.C.2101.BL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 479,83	m ³	479,83	0,30	143,95
1820	AM.ML.C.2101.CB	Totale Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 479,83185	m ³	479,83	0,43	206,33
1821	AM.ML.C.2101.CBC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 479,83	m ³	479,83	1,44	690,96
1822	AM.ML.C.2101.CBL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 479,83	m ³	479,83	0,09	43,18
		Totale <i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>	m ³	479,83	0,13	62,38
1960	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. scambi - 57,29	t	57,29	3,19	182,76
1961	AM.ML.G.2101.AC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 57,29	t	57,29	0,56	32,08
1962	AM.ML.G.2101.AL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 57,29	t	57,29	0,79	45,26
1970	AM.ML.G.2101.FA	Totale Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. scambi - 57,29	t	57,29	0,96	55,00
1971	AM.ML.G.2101.FAC	Totale Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 57,29	t	57,29	0,17	9,74
1972	AM.ML.G.2101.FAL	Totale Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di	t	57,29		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
		durata media minore a 4 ore e 30 minuti					
		57,29		57,29			
		Totale	t	57,29	0,24	13,75	
2000	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H					
		Lav. per costr. scambi - 352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	2,13	749,76	
2001	AM.ML.G.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.					
		352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	0,37	130,24	
2002	AM.ML.G.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti					
		352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	0,53	186,56	
2010	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..)					
		Lav. per costr. scambi - 352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	0,64	225,28	
2011	AM.ML.G.2101.FDC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.					
		352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	0,11	38,72	
2012	AM.ML.G.2101.FDL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti					
		352		352,00			
		Totale	Cad	352,00	0,16	56,32	
		<i>Totale SF4 - Fornitura Deviatori Euro</i>					1.725,47
		<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i>					
1460	AM.SB.A.2103.B	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.					
		Lav. per costr. scambi - 6		6,00			
		Totale	Cad	6,00	8.272,80	49.636,80	
1461	AM.SB.A.2103.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.					
		6		6,00			
		Totale	Cad	6,00	660,17	3.961,02	
1462	AM.SB.A.2103.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti					
		6		6,00			
		Totale	Cad	6,00	943,10	5.658,60	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1500	AM.SB.A.2103.IB	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.B (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e Lav. per costr. scambi - 5 Totale	Cad	5,00 5,00	5.790,96	28.954,80
1501	AM.SB.A.2103.IBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.IB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5 Totale	Cad	5,00 5,00	462,12	2.310,60
1502	AM.SB.A.2103.IBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.IB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5 Totale	Cad	5,00 5,00	660,17	3.300,85
1730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 104 Totale	Cad	104,00 104,00	15,31	1.592,24
1731	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 104 Totale	Cad	104,00 104,00	2,09	217,36
1732	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 104 Totale	Cad	104,00 104,00	2,99	310,96
1740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 24 Totale	Cad	24,00 24,00	11,70	280,80
1741	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24 Totale	Cad	24,00 24,00	1,60	38,40
1742	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24 Totale	Cad	24,00 24,00	2,28	54,72
1750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 84 Totale	Cad	84,00 84,00	186,71	15.683,64
1751	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 84 Totale	Cad	84,00 84,00	16,86	1.416,24
1752	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10110 - Parco Nuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1760	AM.SL.A.2101.DB	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		84		84,00		
		Totale	Cad	84,00	24,09	2.023,56
1761	AM.SL.A.2101.DBC	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun				
		Lav. per costr. scambi - 84		84,00		
		Totale	Cad	84,00	28,01	2.352,84
1762	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		84		84,00		
		Totale	Cad	84,00	2,53	212,52
1830	AM.ML.L.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		84,00		
		Totale	Cad	84,00	3,61	303,24
1831	AM.ML.L.2101.BC	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia				
		Lav. per costr. scambi - 492,71265		492,71		
		Totale	m ³	492,71	2,66	1.310,61
1832	AM.ML.L.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		492,71		492,71		
		Totale	m ³	492,71	0,39	192,16
1840	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		492,71		
		Totale	m ³	492,71	0,56	275,92
1841	AM.ML.D.2101.AC	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali				
		Lav. per costr. scambi - 12,8808		12,88		
		Totale	m ³	12,88	15,95	205,44
1842	AM.ML.D.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		12,88		12,88		
		Totale	m ³	12,88	1,00	12,88
1850	AM.ML.A.2101.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		12,88		
		Totale	m ³	12,88	1,44	18,55
1851	AM.ML.A.2101.CC	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore				
		Lav. per costr. scambi - 167,0897775		167,09		
		Totale	m ³	167,09	1,15	192,15

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1852	AM.ML.A.2101.CL	a 4 ore. 167,09	m ³	167,09	0,12	20,05
		Totale		167,09		
1860	AM.ML.A.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 167,09	m ³	167,09	0,18	30,08
		Totale		167,09		
1861	AM.ML.A.2101.BC	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 312,7420725	m ³	312,74	4,25	1.329,15
		Totale		312,74		
1862	AM.ML.A.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 312,74	m ³	312,74	0,46	143,86
		Totale		312,74		
1870	AM.TM.A.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 312,74	m ³	312,74	0,65	203,28
		Totale		312,74		
1871	AM.TM.A.2101.AC	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 492,71265	m ³	492,71	2,40	1.182,50
		Totale		492,71		
1872	AM.TM.A.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 492,71	m ³	492,71	0,20	98,54
		Totale		492,71		
1890	AM.TR.B.2108.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 492,71	m ³	492,71	0,29	142,89
		Totale		492,71		
1891	AM.TR.B.2108.AC	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 6	Cad	6,00	37,23	223,38
		Totale		6,00		
1892	AM.TR.B.2108.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6	Cad	6,00	2,74	16,44
		Totale		6,00		
1930	AM.TR.B.2108.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6	Cad	6,00	3,91	23,46
		Totale		6,00		
1930	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1931	AM.TR.B.2108.AC	Lav. per costr. scambi - 32		32,00	37,23	1.191,36
		Totale	Cad	32,00		
1932	AM.TR.B.2108.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.			2,74	87,68
		32	Cad	32,00		
1940	AM.TR.B.2108.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		32,00	3,91	125,12
		Totale	Cad	32,00		
1941	AM.TR.B.2108.BC	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio			111,71	4.244,98
		Lav. per costr. scambi - 38	Cad	38,00		
1942	AM.TR.B.2108.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		38,00	8,21	311,98
		Totale	Cad	38,00		
2060	AM.RT.C.2101.F	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		38,00	11,73	445,74
		38	Cad	38,00		
2061	AM.RT.C.2101.FC	Risanamento della massicciata mediante asportazione totale della stessa con mezzi meccanici, con scavo spinto alla profondità di cm 35			34,57	3.094,71
		Lav. per costr. scambi - 89,52	m	89,52		
2062	AM.RT.C.2101.FL	Sovrapprezzo alla voce AM.RT.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		89,52	2,21	197,84
		Totale	m	89,52		
2070	AM.ML.M.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RT.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		89,52	3,15	281,99
		89,52	m	89,52		
2071	AM.ML.M.2101.AC	Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.-C-D			3,99	446,48
		Lav. per costr. scambi - 111,9	m ³	111,90		
2072	AM.ML.M.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		111,90	0,62	69,38
		Totale	m ³	111,90		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		111,9		111,90		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10110 - Parco Nuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2080	AM.ML.E.2101.A	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,89	99,59
		Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90 111,90		
2081	AM.ML.E.2101.AC	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	1,73	193,59
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		111,90 111,90		
2082	AM.ML.E.2101.AL	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,19	21,26
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		111,90 111,90		
2090	AM.ML.R.2101.A	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	1,60	179,04
		Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90 111,90		
2091	AM.ML.R.2101.AC	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,24	26,86
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		111,90 111,90		
2092	AM.ML.R.2101.AL	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,34	38,05
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		111,90 111,90		
2100	AM.TM.A.2101.A	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	2,40	268,56
		Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90 111,90		
2101	AM.TM.A.2101.AC	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,20	22,38
		Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		111,90 111,90		
2102	AM.TM.A.2101.AL	111,9 Totale	m ³	111,90 111,90	0,29	32,45
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		111,90 111,90		
59870	VA.NTOP.A01.26.AM03	13 Totale	Cad	13,00 13,00	151,30	1.966,90
		Smontaggio del complesso "cassa di manovra a mano" tipo FS 1963, del tirante di unione applicato in prossimità della punta degli aghi ed unito al tirante di trasmissione tramite un supporto con leva di rinvio a squadra e/o tutta la tiranteria in gene		13,00 13,00		
59871	VA.NTOP.A01.26.AM03C	13		13,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
		Totale	Cad	13,00	25,56	332,28	
59872	VA.NTOP.A01.26.AM03L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 13		13,00			
		Totale	Cad	13,00	36,52	474,76	
59890	VA.NTOP.A01.26.AM04	Montaggio della cassetta di manovra a mano tipo FS 1963 (i) e dei collegamenti con tiranteria a ganci. 5		5,00			
		Totale		5,00	453,90	2.269,50	
59891	VA.NTOP.A01.26.AM04C	Sovrapprezzo alla voce VA.NTOP.A01.26.AM04 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00			
		Totale	0	5,00	76,68	383,40	
59892	VA.NTOP.A01.26.AM04L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM04 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00			
		Totale	0	5,00	109,55	547,75	
		<i>Totale SF5 - Posa in opera Deviatori Euro</i>					141.314,37
80	AM.BN.A.2102.B	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm) Lav. per costr. Binari - 228,52		228,52			
		Totale	m	228,52	29,36	6.709,35	
81	AM.BN.A.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 228,52		228,52			
		Totale	m	228,52	3,86	882,09	
82	AM.BN.A.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 228,52		228,52			
		Totale	m	228,52	5,51	1.259,15	
140	AM.BN.B.2102.A	Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60. Lav. per costr. Binari - 631,43		631,43			
		Totale	m	631,43	42,48	26.823,15	
141	AM.BN.B.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 631,43		631,43			
		Totale	m	631,43	5,58	3.523,38	
142	AM.BN.B.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 631,43		631,43			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	631,43	7,98	5.038,81
250	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 80		80,00		
		Totale	Cad	80,00	15,31	1.224,80
251	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 80		80,00		
		Totale	Cad	80,00	2,09	167,20
252	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 80		80,00		
		Totale	Cad	80,00	2,99	239,20
260	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. Binari - 65		65,00		
		Totale	Cad	65,00	11,70	760,50
261	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 65		65,00		
		Totale	Cad	65,00	1,60	104,00
262	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 65		65,00		
		Totale	Cad	65,00	2,28	148,20
280	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 63		63,00		
		Totale	Cad	63,00	186,71	11.762,73
281	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 63		63,00		
		Totale	Cad	63,00	16,86	1.062,18
282	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 63		63,00		
		Totale	Cad	63,00	24,09	1.517,67
290	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 63		63,00		
		Totale	Cad	63,00	28,01	1.764,63
291	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 63		63,00		
		Totale	Cad	63,00	2,53	159,39

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
292	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 63 Totale	Cad	63,00 63,00	3,61	227,43
420	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 310,011975 Totale	m ³	310,01 310,01	2,66	824,63
421	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 310,01 Totale	m ³	310,01 310,01	0,39	120,90
422	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 310,01 Totale	m ³	310,01 310,01	0,56	173,61
430	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 68,796 Totale	m ³	68,80 68,80	15,95	1.097,36
431	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 68,8 Totale	m ³	68,80 68,80	1,00	68,80
432	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 68,8 Totale	m ³	68,80 68,80	1,44	99,07
440	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 241,215975 Totale	m ³	241,22 241,22	1,15	277,40
441	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 241,22 Totale	m ³	241,22 241,22	0,12	28,95
442	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 241,22 Totale	m ³	241,22 241,22	0,18	43,42
450	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 310,011975 Totale	m ³	310,01 310,01	2,40	744,02
451	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		310,01		310,01		
		Totale	m ³	310,01	0,20	62,00
452	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		310,01		
		310,01		310,01		
		Totale	m ³	310,01	0,29	89,90
49370	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Rimozione GII senza morsettone 12		12,00		
		Totale	m	12,00	7,19	86,28
49371	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		12,00		
		12		12,00		
		Totale	m	12,00	0,91	10,92
49372	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		12,00		
		12		12,00		
		Totale	m	12,00	1,29	15,48
49380	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Rimozione GII senza morsettone 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	15,31	183,72
49381	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		12,00		
		12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	2,09	25,08
49382	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		12,00		
		12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	2,99	35,88
49390	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Rimozione GII senza morsettone 6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	11,70	70,20
49391	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		6,00		
		6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	1,60	9,60
49392	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		6,00		
		6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	2,28	13,68
49400	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Rimozione GII senza morsettone 6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	186,71	1.120,26
49401	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
49402	AM.SL.A.2101.BL	durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6	Cad	6,00	16,86	101,16
		Totale		6,00		
49410	AM.SL.A.2101.DB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6	Cad	6,00	24,09	144,54
		Totale		6,00		
49411	AM.SL.A.2101.DBC	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Rimozione GII senza morsettone 6	Cad	6,00	28,01	168,06
		Totale		6,00		
49412	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6	Cad	6,00	2,53	15,18
		Totale		6,00		
49700	AM.BN.H.2102.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6	Cad	6,00	3,61	21,66
		Totale		6,00		
49701	AM.BN.H.2102.BC	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 24	m	24,00	11,97	287,28
		Totale		24,00		
49702	AM.BN.H.2102.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	m	24,00	1,78	42,72
		Totale		24,00		
49720	AM.RO.B.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	m	24,00	2,55	61,20
		Totale		24,00		
49721	AM.RO.B.2101.AC	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 24	m	24,00	7,19	172,56
		Totale		24,00		
49722	AM.RO.B.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	m	24,00	0,91	21,84
		Totale		24,00		
49730	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	m	24,00	1,29	30,96
		Totale		24,00		
49730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
49731	AM.RO.I.2101.AC	Posa GII su binario di nuova costruzione 18		18,00	15,31	275,58
		Totale	Cad	18,00		
49732	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.			2,09	37,62
		18		18,00		
49740	AM.RO.I.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti			2,99	53,82
		18		18,00		
49741	AM.RO.I.2101.BC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera			11,70	117,00
		Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00		
49742	AM.RO.I.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.			1,60	16,00
		10		10,00		
49750	AM.SL.A.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti			2,28	22,80
		10		10,00		
49751	AM.SL.A.2101.BC	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita			186,71	1.867,10
		Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00		
49752	AM.SL.A.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.			16,86	168,60
		10		10,00		
49760	AM.SL.A.2101.DB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti			24,09	240,90
		10		10,00		
49761	AM.SL.A.2101.DBC	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun			28,01	280,10
		Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00		
49762	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.			2,53	25,30
		10		10,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		10		10,00		
		Totale	Cad	10,00	3,61	36,10
		<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>				<i>72.783,10</i>
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>				
330	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	3,51	6.036,85
331	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	0,32	550,37
332	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	0,45	773,96
350	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	2,29	3.938,57
351	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	0,21	361,18
352	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1719,9		1.719,90		
		Totale	m	1.719,90	0,30	515,97
860	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici Lav. per costr. Binari - 3		3,00		
		Totale	Cad	3,00	170,23	510,69
861	AM.PB.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3		3,00		
		Totale	Cad	3,00	25,02	75,06
862	AM.PB.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3		3,00		
		Totale	Cad	3,00	35,75	107,25
880	AM.PB.E.2101.B	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2 Lav. per costr. Binari - 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	1.358,00	5.432,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
881	AM.PB.E.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.E.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4 Totale	Cad	4,00 4,00	228,14	912,56
882	AM.PB.E.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.E.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4 Totale	Cad	4,00 4,00	325,92	1.303,68
<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>						20.518,14
<i>SF8 - Demolizioni</i>						
960	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 210,7 Totale	m	210,70 210,70	6,39	1.346,37
961	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 210,7 Totale	m	210,70 210,70	0,40	84,28
962	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 210,7 Totale	m	210,70 210,70	0,57	120,10
970	AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 1300 Totale	m	1.300,00 1.300,00	5,58	7.254,00
971	AM.BN.C.5101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1300 Totale	m	1.300,00 1.300,00	0,35	455,00
972	AM.BN.C.5101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1300 Totale	m	1.300,00 1.300,00	0,50	650,00
980	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 13 Totale	Cad	13,00 13,00	85,11	1.106,43
981	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 13 Totale	Cad	13,00 13,00	12,51	162,63
982	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		13		13,00		
		Totale	Cad	13,00	17,87	232,31
990	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	15,31	704,26
991	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	2,09	96,14
992	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	2,99	137,54
1000	AM.RO.P.2101.A	Taglio con cesoie idrauliche delle rotaie classificate fuori uso Lav. per demol. binari - 604		604,00		
		Totale	Cad	604,00	5,62	3.394,48
1001	AM.RO.P.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.P.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 604		604,00		
		Totale	Cad	604,00	0,77	465,08
1002	AM.RO.P.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.P.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 604		604,00		
		Totale	Cad	604,00	1,10	664,40
1010	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	3,99	159,60
1011	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,54	21,60
1012	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,78	31,20
1020	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 3857		3.857,00		
		Totale	Cad	3.857,00	2,39	9.218,23
1021	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3857		3.857,00		
		Totale	Cad	3.857,00	0,33	1.272,81
1022	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1030	AM.RO.N.2101.A	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3857	Cad	3.857,00	0,47	1.812,79
		Totale		3.857,00		
1031	AM.RO.N.2101.AC	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chivarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 2062	Cad	2.062,00	2,13	4.392,06
		Totale		2.062,00		
1032	AM.RO.N.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2062	Cad	2.062,00	0,29	597,98
		Totale		2.062,00		
1430	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2062	Cad	2.062,00	0,42	866,04
		Totale		2.062,00		
1431	AM.ML.N.2101.AC	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 276,628776	t	276,63	4,25	1.175,68
		Totale		276,63		
1432	AM.ML.N.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 276,63	t	276,63	0,55	152,15
		Totale		276,63		
1440	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 276,63	t	276,63	0,79	218,54
		Totale		276,63		
1441	AM.ML.N.2101.EAC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 276,628776	t	276,63	1,28	354,09
		Totale		276,63		
1442	AM.ML.N.2101.EAL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 276,63	t	276,63	0,17	47,03
		Totale		276,63		
2430	AM.SB.B.5101.E	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 276,63	t	276,63	0,24	66,39
		Totale		276,63		
2431	AM.SB.B.5101.EC	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente Lav. per demol. scambi - 13	Cad	13,00	957,51	12.447,63
		Totale		13,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2432	AM.SB.B.5101.EL	durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		13		13,00		
		Totale	Cad	13,00	60,32	784,16
2470	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		13		13,00		
		Totale	Cad	13,00	86,18	1.120,34
2471	AM.RO.I.2101.AC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera				
		Lav. per demol. scambi - 78		78,00		
		Totale	Cad	78,00	15,31	1.194,18
2472	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		78		78,00		
		Totale	Cad	78,00	2,09	163,02
2480	AM.RO.L.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		78		78,00		
		Totale	Cad	78,00	2,99	233,22
2481	AM.RO.L.2101.AC	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera				
		Lav. per demol. scambi - 247		247,00		
		Totale	Cad	247,00	3,99	985,53
2482	AM.RO.L.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		247		247,00		
		Totale	Cad	247,00	0,54	133,38
2490	AM.RO.L.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		247		247,00		
		Totale	Cad	247,00	0,78	192,66
2491	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera				
		Lav. per demol. scambi - 694		694,00		
		Totale	Cad	694,00	2,39	1.658,66
2492	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		694		694,00		
		Totale	Cad	694,00	0,33	229,02
2500	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		694		694,00		
		Totale	Cad	694,00	0,47	326,18
2500	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di chivarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera				
		Lav. per demol. scambi - 925		925,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	925,00	2,13	1.970,25
2501	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 925		925,00		
		Totale	Cad	925,00	0,29	268,25
2502	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 925		925,00		
		Totale	Cad	925,00	0,42	388,50
2910	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 145		145,00		
		Totale	t	145,00	4,25	616,25
2911	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 145		145,00		
		Totale	t	145,00	0,55	79,75
2912	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 145		145,00		
		Totale	t	145,00	0,79	114,55
2920	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 145		145,00		
		Totale	t	145,00	1,28	185,60
2921	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 145		145,00		
		Totale	t	145,00	0,17	24,65
2922	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 145		145,00		
		Totale	t	145,00	0,24	34,80
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>60.409,79</i>
		Totale SF10110 - Parco Nuovo Euro				474.557,61

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6880	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 10,94152 Totale	t	10,94	3,19	34,90
6881	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10,94 Totale	t	10,94	0,56	6,13
6882	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10,94 Totale	t	10,94	0,79	8,64
6910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 10,94152 Totale	t	10,94	0,96	10,50
6911	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10,94 Totale	t	10,94	0,17	1,86
6912	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10,94 Totale	t	10,94	0,24	2,63
<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>						64,66
6890	AM.ML.G.2101.B	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 52 Totale	Cad	52,00	0,59	30,68
6891	AM.ML.G.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 52 Totale	Cad	52,00	0,10	5,20
6892	AM.ML.G.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 52 Totale	Cad	52,00	0,15	7,80
6920	AM.ML.G.2101.FB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.B (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.)				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6921	AM.ML.G.2101.FBC	Lav. per costr. Binari - 52		52,00		
		Totale	Cad	52,00	0,18	9,36
6922	AM.ML.G.2101.FBL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		52		52,00		
		Totale	Cad	52,00	0,03	1,56
10140	MaCeP.722/7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ				
		Materiale per costr. binario - 52		52,00		
		Totale	Cad	52,00	0,04	2,08
		Totale	Cad	52,00	71,16	3.700,32
		<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>				<i>3.757,00</i>
6350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i> Fornitura di pietrisco di prima categoria				
		Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 57,97		57,97		
		Totale	m³	57,97	16,43	952,45
6360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato				
		Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 2,48		2,48		
		Totale	m³	2,48	11,14	27,63
6370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20				
		Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1209		1.209,00		
		Totale	m³k	1.209,00	0,25	302,25
6380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km				
		Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3929,25		3.929,25		
		Totale	m³k	3.929,25	0,14	550,10
6390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi				
		Lav. per costr. Binari - 8,6955		8,70		
		Totale	m³	8,70	4,79	41,67
6391	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		8,7		8,70		
		Totale	m³	8,70	0,30	2,61
6392	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		8,7		8,70		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	8,70	0,43	3,74
6400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 8,6955		8,70		
		Totale	m ³	8,70	1,44	12,53
6401	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8,7		8,70		
		Totale	m ³	8,70	0,09	0,78
6402	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8,7		8,70		
		Totale	m ³	8,70	0,13	1,13
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				<i>1.894,89</i>
6130	AM.BN.B.2102.A	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60. Lav. per costr. Binari - 31		31,00		
		Totale	m	31,00	42,48	1.316,88
6131	AM.BN.B.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31		31,00		
		Totale	m	31,00	5,58	172,98
6132	AM.BN.B.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31		31,00		
		Totale	m	31,00	7,98	247,38
6150	AM.BN.B.2102.E	Compenso aggiuntivo se il binario è costruito fuori opera: binario armato con rotaie del modello pesante (costr. brevi tratti) Lav. per costr. Binari - 31		31,00		
		Totale	m	31,00	4,21	130,51
6151	AM.BN.B.2102.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31		31,00		
		Totale	m	31,00	0,55	17,05
6152	AM.BN.B.2102.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31		31,00		
		Totale	m	31,00	0,79	24,49
6190	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Lav. per costr. Binari - 12		12,00		
		Totale	m	12,00	7,19	86,28

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6191	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 12 Totale	m	12,00 12,00	0,91	10,92
6192	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 12 Totale	m	12,00 12,00	1,29	15,48
6240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 4 Totale	Cad	4,00 4,00	15,31	61,24
6241	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4 Totale	Cad	4,00 4,00	2,09	8,36
6242	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4 Totale	Cad	4,00 4,00	2,99	11,96
6250	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. Binari - 4 Totale	Cad	4,00 4,00	11,70	46,80
6251	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4 Totale	Cad	4,00 4,00	1,60	6,40
6252	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4 Totale	Cad	4,00 4,00	2,28	9,12
6270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 3 Totale	Cad	3,00 3,00	186,71	560,13
6271	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3 Totale	Cad	3,00 3,00	16,86	50,58
6272	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3 Totale	Cad	3,00 3,00	24,09	72,27
6280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6281	AM.SL.A.2101.DBC	Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 3	Cad	3,00	28,01	84,03
		Totale		3,00		
6282	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3	Cad	3,00	2,53	7,59
		Totale		3,00		
6410	AM.ML.L.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3	Cad	3,00	3,61	10,83
		Totale		3,00		
6411	AM.ML.L.2101.BC	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 11,1755	m ³	11,18	2,66	29,74
		Totale		11,18		
6412	AM.ML.L.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11,18	m ³	11,18	0,39	4,36
		Totale		11,18		
6420	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11,18	m ³	11,18	0,56	6,26
		Totale		11,18		
6421	AM.ML.D.2101.AC	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 2,48	m ³	2,48	15,95	39,56
		Totale		2,48		
6422	AM.ML.D.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,48	m ³	2,48	1,00	2,48
		Totale		2,48		
6430	AM.ML.A.2101.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,48	m ³	2,48	1,44	3,57
		Totale		2,48		
6431	AM.ML.A.2101.CC	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 8,6955	m ³	8,70	1,15	10,01
		Totale		8,70		
6432	AM.ML.A.2101.CL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8,7	m ³	8,70	0,12	1,04
		Totale		8,70		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6440	AM.TM.A.2101.A	durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8,7	m³	8,70	0,18	1,57
		Totale		8,70		
6441	AM.TM.A.2101.AC	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 11,1755	m³	11,18	2,40	26,83
		Totale		11,18		
6442	AM.TM.A.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11,18	m³	11,18	0,20	2,24
		Totale		11,18		
59880	VA.NTOP.A01.26.AM03	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11,18	m³	11,18	0,29	3,24
		Totale		11,18		
59881	VA.NTOP.A01.26.AM03C	Smontaggio del complesso "cassa di manovra a mano" tipo FS 1963, del tirante di unione applicato in prossimità della punta degli aghi ed unito al tirante di trasmissione tramite un supporto con leva di rinvio a squadro e/o tutta la tiranteria in gene 9	Cad	9,00	151,30	1.361,70
		Totale		9,00		
59882	VA.NTOP.A01.26.AM03L	Sovrapprezzo alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 9	Cad	9,00	25,56	230,04
		Totale		9,00		
59882	VA.NTOP.A01.26.AM03L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 9	Cad	9,00	36,52	328,68
		Totale		9,00		
<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>						<i>5.002,60</i>
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>						
6320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 62	m	62,00	3,51	217,62
		Totale		62,00		
6321	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 62	m	62,00	0,32	19,84
		Totale		62,00		
6322	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 62	m	62,00	0,45	27,90
		Totale		62,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 62 Totale	m	62,00 62,00	2,29	141,98
6341	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 62 Totale	m	62,00 62,00	0,21	13,02
6342	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 62 Totale	m	62,00 62,00	0,30	18,60
6850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici Lav. per costr. Binari - 7 Totale	Cad	7,00 7,00	170,23	1.191,61
6851	AM.PB.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 7 Totale	Cad	7,00 7,00	25,02	175,14
6852	AM.PB.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 7 Totale	Cad	7,00 7,00	35,75	250,25
<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>						<i>2.055,96</i>
<i>SF8 - Demolizioni</i>						
6950	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 250 Totale	m	250,00 250,00	6,39	1.597,50
6951	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 250 Totale	m	250,00 250,00	0,40	100,00
6952	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 250 Totale	m	250,00 250,00	0,57	142,50
6960	AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 387,24 Totale	m	387,24 387,24	5,58	2.160,80
6961	AM.BN.C.5101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
6962	AM.BN.C.5101.BL	387,24		387,24		
		Totale	m	387,24	0,35	135,53
6970	AM.PB.C.5101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		387,24		
		Totale	m	387,24	0,50	193,62
6971	AM.PB.C.5101.AC	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	85,11	170,22
6972	AM.PB.C.5101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		2,00		
		Totale	Cad	2,00	12,51	25,02
6980	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		2,00		
		Totale	Cad	2,00	17,87	35,74
6981	AM.RO.I.2101.AC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	15,31	367,44
6982	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		24,00		
		Totale	Cad	24,00	2,09	50,16
6990	AM.RO.P.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		24,00		
		Totale	Cad	24,00	2,99	71,76
6991	AM.RO.P.2101.AC	Taglio con cesoie idrauliche delle rotaie classificate fuori uso Lav. per demol. binari - 256		256,00		
		Totale	Cad	256,00	5,62	1.438,72
6992	AM.RO.P.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.P.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		256,00		
		Totale	Cad	256,00	0,77	197,12
7000	AM.RO.L.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.P.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		256,00		
		Totale	Cad	256,00	1,10	281,60
7001	AM.RO.L.2101.AC	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 18		18,00		
		Totale	Cad	18,00	3,99	71,82
7001	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7002	AM.RO.L.2101.AL	a 4 ore. 18 Totale	Cad	18,00	0,54	9,72
				18,00		
7010	AM.RO.M.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 18 Totale	Cad	18,00	0,78	14,04
				18,00		
7011	AM.RO.M.2101.AC	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 1290 Totale	Cad	1.290,00	2,39	3.083,10
				1.290,00		
7012	AM.RO.M.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1290 Totale	Cad	1.290,00	0,33	425,70
				1.290,00		
7020	AM.RO.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1290 Totale	Cad	1.290,00	0,47	606,30
				1.290,00		
7021	AM.RO.N.2101.AC	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 751 Totale	Cad	751,00	2,13	1.599,63
				751,00		
7022	AM.RO.N.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 751 Totale	Cad	751,00	0,29	217,79
				751,00		
7420	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 751 Totale	Cad	751,00	0,42	315,42
				751,00		
7421	AM.ML.N.2101.AC	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 107,046238 Totale	t	107,05	4,25	454,96
				107,05		
7422	AM.ML.N.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 107,05 Totale	t	107,05	0,55	58,88
				107,05		
7430	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 107,05 Totale	t	107,05	0,79	84,57
				107,05		
		Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7431	AM.ML.N.2101.EAC	genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 107,046238		107,05		
		Totale	t	107,05	1,28	137,02
7432	AM.ML.N.2101.EAL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		107,05		
		Totale	t	107,05	0,17	18,20
8420	AM.SB.B.5101.E	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		107,05		
		Totale	t	107,05	0,24	25,69
8421	AM.SB.B.5101.EC	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente		9,00		
		Totale	Cad	9,00	957,51	8.617,59
8422	AM.SB.B.5101.EL	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.B.5101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		9,00		
		Totale	Cad	9,00	60,32	542,88
8460	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		9,00		
		Totale	Cad	9,00	86,18	775,62
8461	AM.RO.I.2101.AC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		54,00		
		Totale	Cad	54,00	15,31	826,74
8462	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		54,00		
		Totale	Cad	54,00	2,09	112,86
8470	AM.RO.L.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		54,00		
		Totale	Cad	54,00	2,99	161,46
8471	AM.RO.L.2101.AC	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera		171,00		
		Totale	Cad	171,00	3,99	682,29
8472	AM.RO.L.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		171,00		
		Totale	Cad	171,00	0,54	92,34
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		171,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	171,00	0,78	133,38
8480	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 479		479,00		
		Totale	Cad	479,00	2,39	1.144,81
8481	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 479		479,00		
		Totale	Cad	479,00	0,33	158,07
8482	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 479		479,00		
		Totale	Cad	479,00	0,47	225,13
8490	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chivarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 638		638,00		
		Totale	Cad	638,00	2,13	1.358,94
8491	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 638		638,00		
		Totale	Cad	638,00	0,29	185,02
8492	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 638		638,00		
		Totale	Cad	638,00	0,42	267,96
8900	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 102		102,00		
		Totale	t	102,00	4,25	433,50
8901	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 102		102,00		
		Totale	t	102,00	0,55	56,10
8902	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 102		102,00		
		Totale	t	102,00	0,79	80,58
8910	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 102		102,00		
		Totale	t	102,00	1,28	130,56
8911	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 102		102,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	t	102,00	0,17	17,34
8912	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		102		102,00		
		Totale	t	102,00	0,24	24,48
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>30.118,22</i>
		Totale SF10120 - Parco Vecchio Euro				42.893,33
		Totale SF01 - Fase 0 Euro				517.450,94

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
12880	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 0,63412 Totale	t	0,63 0,63	3,19	2,01
12881	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,00	0,00
12882	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,40	0,13
12910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 0,63412 Totale	t	0,63 0,63	0,96	0,60
12911	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,00	0,00
12912	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,12	0,04
12940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 12 Totale	Cad	12,00 12,00	38,50	462,00
12941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6 Totale	Cad	6,00 6,00	0,00	0,00
12942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6 Totale	Cad	6,00 6,00	2,14	12,84
51770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 23,71472 Totale	t	23,71 23,71	3,19	75,63
51771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 11,855 Totale	t	11,86 11,86	0,00	0,00
51772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
51780	AM.ML.G.2101.FA	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 11,855	t	11,86	0,40	4,74
		Totale		11,86		
51781	AM.ML.G.2101.FAA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII su binario di nuova costruzione 23,71472	t	23,71	0,96	22,76
		Totale		23,71		
51782	AM.ML.G.2101.FAI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 11,855	t	11,86	0,00	0,00
		Totale		11,86		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 11,855	t	11,86	0,12	1,42
		Totale		11,86		
<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>						582,17
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>						
12900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 1055	Cad	1.055,00	0,74	780,70
		Totale		1.055,00		
12901	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 527,5	Cad	527,50	0,00	0,00
		Totale		527,50		
12902	AM.ML.G.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 527,5	Cad	527,50	0,09	47,48
		Totale		527,50		
12930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 1055	Cad	1.055,00	0,22	232,10
		Totale		1.055,00		
12931	AM.ML.G.2101.FCA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 527,5	Cad	527,50	0,00	0,00
		Totale		527,50		
12932	AM.ML.G.2101.FCI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 527,5	Cad	527,50	0,03	15,83
		Totale		527,50		
16150	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
50890	MaCeP.722/8590	Materiale per costr. binario - 1055		1.055,00		
		Totale	Cad	1.055,00	88,39	93.251,45
50900	MaCeP.722/8690	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII senza morsettone 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	432,85	1.731,40
51820	MaCeP.722/8580	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII senza morsettone 8		8,00		
		Totale	Cad	8,00	428,03	3.424,24
51830	MaCeP.722/8700	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 8		8,00		
		Totale	Cad	8,00	477,46	3.819,68
		TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 16		16,00		
		Totale	Cad	16,00	446,11	7.137,76
<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>						<i>110.440,64</i>
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>						
12350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1582,5		1.582,50		
		Totale	m ³	1.582,50	16,43	26.000,48
12360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 50,64		50,64		
		Totale	m ³	50,64	11,14	564,13
12370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 32662,8		32.662,80		
		Totale	m ³ k	32.662,80	0,25	8.165,70
12380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 106154,1		106.154,10		
		Totale	m ³ k	106.154,10	0,14	14.861,57
12390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 237,375		237,38		
		Totale	m ³	237,38	4,79	1.137,05
12391	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 118,69		118,69		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	118,69	0,00	0,00
12392	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 118,69		118,69		
		Totale	m ³	118,69	0,22	26,11
12400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 237,375		237,38		
		Totale	m ³	237,38	1,44	341,83
12401	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 118,69		118,69		
		Totale	m ³	118,69	0,00	0,00
12402	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 118,69		118,69		
		Totale	m ³	118,69	0,06	7,12
13760	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 297,325		297,33		
		Totale	m ³	297,33	16,43	4.885,13
13770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 5,5176		5,52		
		Totale	m ³	5,52	11,14	61,49
13780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 6056,852		6.056,85		
		Totale	m ³ k	6.056,85	0,25	1.514,21
13790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 19684,769		19.684,77		
		Totale	m ³ k	19.684,77	0,14	2.755,87
13800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 297,325		297,33		
		Totale	m ³	297,33	4,79	1.424,21
13801	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 148,665		148,67		
		Totale	m ³	148,67	0,00	0,00
13802	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 148,665		148,67		
		Totale	m ³	148,67	0,22	32,71

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 297,325 Totale	m ³	297,33 297,33	1,44	428,16
13811	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 148,665 Totale	m ³	148,67 148,67	0,00	0,00
13812	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 148,665 Totale	m ³	148,67 148,67	0,06	8,92
50730	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Posa GII senza morsettone 12 Totale	m ³	12,00 12,00	16,43	197,16
50740	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Posa GII senza morsettone 240 Totale	m ^{3k}	240,00 240,00	0,25	60,00
50750	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Posa GII senza morsettone 780 Totale	m ^{3k}	780,00 780,00	0,14	109,20
50760	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Posa GII senza morsettone 1,8 Totale	m ³	1,80 1,80	1,15	2,07
50761	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9 Totale	m ³	0,90 0,90	0,00	0,00
50762	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9 Totale	m ³	0,90 0,90	0,09	0,08
50770	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Posa GII senza morsettone 1,8 Totale	m ³	1,80 1,80	2,40	4,32
50771	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9 Totale	m ³	0,90 0,90	0,00	0,00
50772	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9 Totale	m ³	0,90 0,90	0,14	0,13

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
51420	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Rimozione GII senza morsettone 12				
		Totale	m ³	12,00	16,43	197,16
51430	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Rimozione GII senza morsettone 240				
		Totale	m ³ k	240,00	0,25	60,00
51440	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Rimozione GII senza morsettone 780				
		Totale	m ³ k	780,00	0,14	109,20
51450	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Rimozione GII senza morsettone 1,8				
		Totale	m ³	1,80	1,15	2,07
51451	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9				
		Totale	m ³	0,90	0,00	0,00
51452	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9				
		Totale	m ³	0,90	0,09	0,08
51460	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Rimozione GII senza morsettone 1,8				
		Totale	m ³	1,80	2,40	4,32
51461	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9				
		Totale	m ³	0,90	0,00	0,00
51462	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9				
		Totale	m ³	0,90	0,14	0,13
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				<i>62.960,61</i>
13950	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. scambi - 25,14				
		Totale	t	25,14	3,19	80,20
13951	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12,57				
		Totale	t	12,57	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13952	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12,57 Totale	t	12,57 12,57	0,40	5,03
13960	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. scambi - 25,14 Totale	t	25,14 25,14	0,96	24,13
13961	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12,57 Totale	t	12,57 12,57	0,00	0,00
13962	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12,57 Totale	t	12,57 12,57	0,12	1,51
13970	AM.ML.G.2101.G	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri Lav. per costr. scambi - 13,3 Totale	t	13,30 13,30	6,38	84,85
13971	AM.ML.G.2101.GA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65 Totale	t	6,65 6,65	0,00	0,00
13972	AM.ML.G.2101.GI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65 Totale	t	6,65 6,65	0,79	5,25
13980	AM.ML.G.2101.FG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.G (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri.) Lav. per costr. scambi - 13,3 Totale	t	13,30 13,30	1,91	25,40
13981	AM.ML.G.2101.FGA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65 Totale	t	6,65 6,65	0,00	0,00
13982	AM.ML.G.2101.FGI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65 Totale	t	6,65 6,65	0,24	1,60
13990	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 80 Totale	Cad	80,00 80,00	2,13	170,40
13991	AM.ML.G.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13992	AM.ML.G.2101.DI	40 Totale	Cad	40,00 40,00	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
14000	AM.ML.G.2101.FD	40 Totale	Cad	40,00 40,00	0,27	10,80
		Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..) Lav. per costr. scambi - 80				
14001	AM.ML.G.2101.FDA	40 Totale	Cad	40,00 80,00	0,64	51,20
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
14002	AM.ML.G.2101.FDI	40 Totale	Cad	40,00 40,00	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		Totale	Cad	40,00	0,08	3,20
<i>Totale SF4 - Fornitura Deviatori Euro</i>						463,57
		<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i>				
13460	AM.SB.A.2103.D	1 Totale	Cad	1,00 1,00	9.805,00	9.805,00
		Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP Lav. per costr. scambi - 1				
13461	AM.SB.A.2103.DA	0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
		Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
13462	AM.SB.A.2103.DI	0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	558,89	279,45
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
13500	AM.SB.A.2103.ID	1 Totale	Cad	1,00 1,00	6.863,50	6.863,50
		Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.D (Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP) Lav. per costr. scambi - 1				
13501	AM.SB.A.2103.IDA	0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
		Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.ID Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
13502	AM.SB.A.2103.IDI	0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.ID Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	0,50	391,22	195,61
13530	AM.SB.A.2103.A	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legno Lav. per costr. scambi - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	6.951,54	6.951,54
13531	AM.SB.A.2103.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
13532	AM.SB.A.2103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	396,24	198,12
13560	AM.SB.A.2103.HA	Compenso aggiuntivo per varo scambi in legno. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.A (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legno di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 Lav. per costr. scambi - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	3.475,77	3.475,77
13561	AM.SB.A.2103.HAA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.HA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
13562	AM.SB.A.2103.HAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.HA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	198,12	99,06
13720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 38		38,00		
		Totale	Cad	38,00	15,31	581,78
13721	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 19		19,00		
		Totale	Cad	19,00	0,00	0,00
13722	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 19		19,00		
		Totale	Cad	19,00	1,49	28,31
13730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 8		8,00		
		Totale	Cad	8,00	11,70	93,60
13731	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,00	0,00
13732	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	1,14	4,56
13740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 30		30,00		
		Totale	Cad	30,00	186,71	5.601,30
13741	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		15,00		
		Totale	Cad	15,00	0,00	0,00
13742	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		15,00		
		Totale	Cad	15,00	12,04	180,60
13750	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. scambi - 30		30,00		
		Totale	Cad	30,00	28,01	840,30
13751	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		15,00		
		Totale	Cad	15,00	0,00	0,00
13752	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		15,00		
		Totale	Cad	15,00	1,81	27,15
13820	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 302,8426		302,84		
		Totale	m ³	302,84	2,66	805,55
13821	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		151,42		
		Totale	m ³	151,42	0,00	0,00
13822	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		151,42		
		Totale	m ³	151,42	0,28	42,40
13830	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 5,5176		5,52		
		Totale	m ³	5,52	15,95	88,04
13831	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		2,76		
		Totale	m ³	2,76	0,00	0,00
13832	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13840	AM.ML.A.2101.C	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,76	m³	2,76	0,72	1,99
		Totale		2,76		
13841	AM.ML.A.2101.CA	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 44,59875	m³	44,60	1,15	51,29
		Totale		44,60		
13842	AM.ML.A.2101.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 22,3	m³	22,30	0,00	0,00
		Totale		22,30		
13850	AM.ML.A.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 22,3	m³	22,30	0,09	2,01
		Totale		22,30		
13851	AM.ML.A.2101.BA	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 252,72625	m³	252,73	4,25	1.074,10
		Totale		252,73		
13852	AM.ML.A.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 126,365	m³	126,37	0,00	0,00
		Totale		126,37		
13860	AM.TM.A.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 126,365	m³	126,37	0,33	41,70
		Totale		126,37		
13861	AM.TM.A.2101.AA	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 302,8426	m³	302,84	2,40	726,82
		Totale		302,84		
13862	AM.TM.A.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 151,42	m³	151,42	0,00	0,00
		Totale		151,42		
13880	AM.TR.B.2108.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 151,42	m³	151,42	0,14	21,20
		Totale		151,42		
13881	AM.TR.B.2108.AA	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 3	Cad	3,00	37,23	111,69
		Totale		3,00		
13882	AM.TR.B.2108.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,5	Cad	1,50	0,00	0,00
		Totale		1,50		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13910	AM.TR.B.2105.B	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,5	Cad	1,50	1,95	2,93
		Totale		1,50		
13911	AM.TR.B.2105.BA	Rilavorazione di traverse in legno eseguita in sede di montaggio scambi, in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 2	Cad	2,00	12,24	24,48
		Totale		2,00		
13912	AM.TR.B.2105.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2105.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1	Cad	1,00	0,00	0,00
		Totale		1,00		
13920	AM.TR.B.2108.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2105.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1	Cad	1,00	0,64	0,64
		Totale		1,00		
13921	AM.TR.B.2108.AA	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 5	Cad	5,00	37,23	186,15
		Totale		5,00		
13922	AM.TR.B.2108.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,5	Cad	2,50	0,00	0,00
		Totale		2,50		
13930	AM.TR.B.2108.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,5	Cad	2,50	1,95	4,88
		Totale		2,50		
13931	AM.TR.B.2108.BA	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 9	Cad	9,00	111,71	1.005,39
		Totale		9,00		
13932	AM.TR.B.2108.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,5	Cad	4,50	0,00	0,00
		Totale		4,50		
12020	AM.BN.A.2101.D	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,5	Cad	4,50	5,86	26,37
		Totale		4,50		
<i>Totale SF5 - Posa in opera Deviatori Euro</i>						<i>39.443,28</i>
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>						
12020	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 633		633,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	633,00	30,89	19.553,37
12021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 316,5		316,50		
		Totale	m	316,50	0,00	0,00
12022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 316,5		316,50		
		Totale	m	316,50	2,90	917,85
12050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 633		633,00		
		Totale	m	633,00	1,06	670,98
12051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 316,5		316,50		
		Totale	m	316,50	0,00	0,00
12052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 316,5		316,50		
		Totale	m	316,50	0,10	31,65
12240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	15,31	15,31
12241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
12242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	1,49	0,75
12270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	186,71	186,71
12271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
12272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	12,04	6,02
12280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
12281	AM.SL.A.2101.DBA	opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1	Cad	1,00	28,01	28,01
		Totale		1,00		
12282	AM.SL.A.2101.DBI	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.	Cad	0,50	0,00	0,00
		Totale		0,50		
12300	AM.SL.B.2101.F	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti	Cad	0,50	1,81	0,91
		Totale		0,50		
12301	AM.SL.B.2101.FA	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri	Cad	9,00	195,05	1.755,45
		Totale		9,00		
12302	AM.SL.B.2101.FI	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.	Cad	4,50	0,00	0,00
		Totale		4,50		
12410	AM.ML.L.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti	Cad	4,50	8,78	39,51
		Totale		4,50		
12411	AM.ML.L.2101.BA	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia	m ³	288,02	2,66	766,13
		Totale		288,02		
12412	AM.ML.L.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.	m ³	144,01	0,00	0,00
		Totale		144,01		
12420	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti	m ³	144,01	0,28	40,32
		Totale		144,01		
12421	AM.ML.D.2101.AA	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali	m ³	50,64	15,95	807,71
		Totale		50,64		
12422	AM.ML.D.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.	m ³	25,32	0,00	0,00
		Totale		25,32		
12430	AM.ML.A.2101.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti	m ³	25,32	0,72	18,23
		Totale		25,32		
12430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
12431	AM.ML.A.2101.CA	Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 237,375	m ³	237,38	1,15	272,99
		Totale		237,38		
12432	AM.ML.A.2101.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 118,69	m ³	118,69	0,00	0,00
		Totale		118,69		
12440	AM.TM.A.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 118,69	m ³	118,69	0,09	10,68
		Totale		118,69		
12441	AM.TM.A.2101.AA	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 288,015	m ³	288,02	2,40	691,25
		Totale		288,02		
12442	AM.TM.A.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 144,01	m ³	144,01	0,00	0,00
		Totale		144,01		
15950	BA.RP.B.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 144,01	m ³	144,01	0,14	20,16
		Totale		144,01		
15951	BA.RP.B.0106.AA	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,6	km	0,600	322,61	193,57
		Totale		0,600		
15952	BA.RP.B.0106.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,3	km	0,300	0,00	0,00
		Totale		0,300		
15960	BA.RP.B.0107.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,3	km	0,300	44,76	13,43
		Totale		0,300		
15961	BA.RP.B.0107.AA	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,6	km	0,600	282,98	169,79
		Totale		0,600		
15962	BA.RP.B.0107.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,3	km	0,300	0,00	0,00
		Totale		0,300		
15962	BA.RP.B.0107.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,3	km	0,300	41,47	12,44
		Totale		0,300		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
15970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 17 Totale	Cad	17,00 17,00	58,37	992,29
15971	BA.RP.E.3100.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 8,5 Totale	Cad	8,50 8,50	0,00	0,00
15972	BA.RP.E.3100.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 8,5 Totale	Cad	8,50 8,50	4,96	42,16
15980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 17 Totale	Cad	17,00 17,00	6,86	116,62
15981	BA.RP.E.3101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 8,5 Totale	Cad	8,50 8,50	0,00	0,00
15982	BA.RP.E.3101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 8,5 Totale	Cad	8,50 8,50	0,66	5,61
15990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 980 Totale	m	980,00 980,00	0,80	784,00
15991	AM.LL.F.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 490 Totale	m	490,00 490,00	0,00	0,00
15992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 490 Totale	m	490,00 490,00	0,11	53,90
16000	BA.RP.E.0101.A	Rilievo planoaltimetrico del binario in rettilineo altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,32 Totale	km	0,320 0,320	465,55	148,98
16001	BA.RP.E.0101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,16 Totale	km	0,160 0,160	0,00	0,00
16002	BA.RP.E.0101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,16		0,160		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	km	0,160	47,21	7,55
16010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,5		0,500		
		Totale	km	0,500	787,85	393,93
16011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,25		0,250		
		Totale	km	0,250	0,00	0,00
16012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,25		0,250		
		Totale	km	0,250	78,47	19,62
50720	AM.BN.H.2105.A	Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave Posa GII senza morsettone 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	4.600,00	18.400,00
50721	AM.BN.H.2105.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	0,00	0,00
50722	AM.BN.H.2105.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	167,67	335,34
51370	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Rimozione GII senza morsettone 48		48,00		
		Totale	m	48,00	7,19	345,12
51371	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00		
		Totale	m	24,00	0,00	0,00
51372	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00		
		Totale	m	24,00	0,65	15,60
51380	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Rimozione GII senza morsettone 48		48,00		
		Totale	Cad	48,00	15,31	734,88
51381	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	0,00	0,00
51382	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	24,00	1,49	35,76
51390	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Rimozione GII senza morsettone 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	11,70	280,80
51391	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	0,00	0,00
51392	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	1,14	13,68
51400	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Rimozione GII senza morsettone 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	186,71	4.481,04
51401	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	0,00	0,00
51402	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	12,04	144,48
51410	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Rimozione GII senza morsettone 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	28,01	672,24
51411	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	0,00	0,00
51412	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00		
		Totale	Cad	12,00	1,81	21,72
51700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 48		48,00		
		Totale	m	48,00	11,97	574,56
51701	AM.BN.H.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00		
		Totale	m	24,00	0,00	0,00
51702	AM.BN.H.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
51710	AM.BN.H.2102.A	24		24,00		
		Totale	m	24,00	1,27	30,48
51711	AM.BN.H.2102.AA	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 48		48,00		
		Totale	m	48,00	31,92	1.532,16
51712	AM.BN.H.2102.AI	24		24,00		
		Totale	m	24,00	0,00	0,00
51720	AM.RO.B.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		24,00		
		Totale	m	24,00	3,40	81,60
51721	AM.RO.B.2101.AA	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 96		96,00		
		Totale	m	96,00	7,19	690,24
51722	AM.RO.B.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		48		48,00		
		Totale	m	48,00	0,00	0,00
51730	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		48,00		
		Totale	m	48,00	0,65	31,20
51731	AM.RO.I.2101.AA	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 72		72,00		
		Totale	Cad	72,00	15,31	1.102,32
51732	AM.RO.I.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		36		36,00		
		Totale	Cad	36,00	0,00	0,00
51740	AM.RO.I.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		36,00		
		Totale	Cad	36,00	1,49	53,64
51741	AM.RO.I.2101.BA	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	11,70	468,00
51742	AM.RO.I.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		20		20,00		
		Totale	Cad	20,00	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		20		20,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
		Totale	Cad	20,00	1,14	22,80	
51750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita					
		Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00			
		Totale	Cad	40,00	186,71	7.468,40	
51751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.					
		20		20,00			
		Totale	Cad	20,00	0,00	0,00	
51752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti					
		20		20,00			
		Totale	Cad	20,00	12,04	240,80	
51760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun					
		Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00			
		Totale	Cad	40,00	28,01	1.120,40	
51761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.					
		20		20,00			
		Totale	Cad	20,00	0,00	0,00	
51762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti					
		20		20,00			
		Totale	Cad	20,00	1,81	36,20	
		<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>					67.721,34
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>					
12310	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio					
		Lav. per costr. Binari - 2		2,00			
		Totale	Cad	2,00	239,38	478,76	
12311	AM.SL.B.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.					
		1		1,00			
		Totale	Cad	1,00	0,00	0,00	
12312	AM.SL.B.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti					
		1		1,00			
		Totale	Cad	1,00	10,77	10,77	
12320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico					
		Lav. per costr. Binari - 402		402,00			
		Totale	m	402,00	3,51	1.411,02	
12321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di					

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		201		201,00		
		Totale	m	201,00	0,00	0,00
12322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		201		201,00		
		Totale	m	201,00	0,23	46,23
12330	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio				
		Lav. per costr. Binari - 864		864,00		
		Totale	m	864,00	4,79	4.138,56
12331	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		432		432,00		
		Totale	m	432,00	0,00	0,00
12332	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		432		432,00		
		Totale	m	432,00	0,31	133,92
12340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Lav. per costr. Binari - 1266		1.266,00		
		Totale	m	1.266,00	2,29	2.899,14
12341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		633		633,00		
		Totale	m	633,00	0,00	0,00
12342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		633		633,00		
		Totale	m	633,00	0,15	94,95
12850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici				
		Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	170,23	170,23
12851	AM.PB.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
12852	AM.PB.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	17,87	8,94
15010	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm				
		altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 376		376,00		
		Totale	m	376,00	2,74	1.030,24

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
15011	AM.BN.D.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 188 Totale	m	188,00 188,00	0,00	0,00
15012	AM.BN.D.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 188 Totale	m	188,00 188,00	0,19	35,72
15020	AM.BN.D.2104.B	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 188 Totale	m	188,00 188,00	8,26	1.552,88
15021	AM.BN.D.2104.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 94 Totale	m	94,00 94,00	0,00	0,00
15022	AM.BN.D.2104.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 94 Totale	m	94,00 94,00	0,56	52,64
15030	AM.BN.D.2104.C	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 188 Totale	m	188,00 188,00	2,45	460,60
15031	AM.BN.D.2104.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 94 Totale	m	94,00 94,00	0,00	0,00
15032	AM.BN.D.2104.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 94 Totale	m	94,00 94,00	0,17	15,98
15070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 800 Totale	m	800,00 800,00	4,79	3.832,00
15071	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 400 Totale	m	400,00 400,00	0,00	0,00
15072	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 400 Totale	m	400,00 400,00	0,31	124,00
15110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 100		100,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	100,00	2,35	235,00
15111	AM.LL.I.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	0,00	0,00
15112	AM.LL.I.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	0,10	5,00
15520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 820				
				820,00		
		Totale	m	820,00	2,50	2.050,00
15521	AM.LL.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		410		410,00		
		Totale	m	410,00	0,00	0,00
15522	AM.LL.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		410		410,00		
		Totale	m	410,00	0,11	45,10
50810	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Posa GII senza morsettone 2400		2.400,00		
		Totale	m	2.400,00	3,51	8.424,00
50811	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,00	0,00
50812	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,23	276,00
51470	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Rimozione GII senza morsettone 2400		2.400,00		
		Totale	m	2.400,00	3,51	8.424,00
51471	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,00	0,00
51472	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,23	276,00
		<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>				<i>36.231,68</i>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
12950	AM.BN.C.5101.A	<i>SF8 - Demolizioni</i> Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 594,21 Totale	m	594,21 594,21	6,39	3.797,00
12951	AM.BN.C.5101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 297,105 Totale	m	297,11 297,11	0,00	0,00
12952	AM.BN.C.5101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 297,105 Totale	m	297,11 297,11	0,29	86,16
12980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 72 Totale	Cad	72,00 72,00	15,31	1.102,32
12981	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 36 Totale	Cad	36,00 36,00	0,00	0,00
12982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 36 Totale	Cad	36,00 36,00	1,49	53,64
13420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 66,31679 Totale	t	66,32 66,32	4,25	281,86
13421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 33,16 Totale	t	33,16 33,16	0,00	0,00
13422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 33,16 Totale	t	33,16 33,16	0,40	13,26
13430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 66,31679 Totale	t	66,32 66,32	1,28	84,89
13431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 33,16 Totale	t	33,16 33,16	0,00	0,00
13432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
50780	AM.ML.O.2101.E	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		33,16				
		Totale	t	33,16	0,12	3,98
50781	AM.ML.O.2101.EA	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.				
		Posa GII senza morsettone 8		8,00		
		Totale	Cad	8,00	3,73	29,84
50782	AM.ML.O.2101.EI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,00	0,00
50790	AM.ML.G.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,34	1,36
50791	AM.ML.G.2101.AA	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri				
		Posa GII senza morsettone 11,84		11,84		
		Totale	t	11,84	3,19	37,77
50792	AM.ML.G.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,00	0,00
50800	AM.ML.G.2101.FA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		5,92		
		Totale	t	5,92	0,40	2,37
50801	AM.ML.G.2101.FAA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb				
		Posa GII senza morsettone 11,84		11,84		
		Totale	t	11,84	0,96	11,37
50802	AM.ML.G.2101.FAI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,00	0,00
50830	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		5,92		
		Totale	t	5,92	0,12	0,71
50831	AM.ML.N.2101.AA	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m				
		Posa GII senza morsettone 2,6772		2,68		
		Totale	t	2,68	4,25	11,39

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
50832	AM.ML.N.2101.AI	1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,00	0,00
50840	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		1,34		
		1,34		1,34	0,40	0,54
50841	AM.ML.N.2101.EAA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Posa GII senza morsettone 2,6772		2,68		
		1,34		2,68	1,28	3,43
50842	AM.ML.N.2101.EAI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		1,34		
		1,34		1,34	0,00	0,00
51480	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		1,34		
		1,34		1,34	0,12	0,16
51481	AM.ML.N.2101.AA	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m		2,68		
		Rimozione GII senza morsettone 2,6772		2,68	4,25	11,39
51482	AM.ML.N.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		1,34		
		1,34		1,34	0,00	0,00
51490	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		1,34		
		1,34		1,34	0,40	0,54
51491	AM.ML.N.2101.EAA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Rimozione GII senza morsettone 2,6772		2,68		
		1,34		2,68	1,28	3,43
51492	AM.ML.N.2101.EAI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		1,34		
		1,34		1,34	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		1,34		
		1,34		1,34	0,12	0,16
<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>						<i>5.537,57</i>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale SF10210 - Linea Genova Euro				323.380,86

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>						
18940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	38,50	192,50
18941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,5		2,50		
		Totale	Cad	2,50	0,00	0,00
18942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,5		2,50		
		Totale	Cad	2,50	2,14	5,35
53770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 5,92868		5,93		
		Totale	t	5,93	3,19	18,92
53771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,965		2,97		
		Totale	t	2,97	0,00	0,00
53772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,965		2,97		
		Totale	t	2,97	0,40	1,19
53780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi Posa GII su binario di nuova costruzione 5,92868		5,93		
		Totale	t	5,93	0,96	5,69
53781	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,965		2,97		
		Totale	t	2,97	0,00	0,00
53782	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,965		2,97		
		Totale	t	2,97	0,12	0,36
		<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>				224,01
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>						
18900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 410		410,00		
		Totale	Cad	410,00	0,74	303,40
18901	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
18902	AM.ML.G.2101.CI	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 205	Cad	205,00	0,00	0,00
		Totale		205,00		
18930	AM.ML.G.2101.FC	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 205	Cad	205,00	0,09	18,45
		Totale		205,00		
18931	AM.ML.G.2101.FCA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 410	Cad	410,00	0,22	90,20
		Totale		410,00		
18932	AM.ML.G.2101.FCI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 205	Cad	205,00	0,00	0,00
		Totale		205,00		
22150	MaCeP.722/7360	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 205	Cad	205,00	0,03	6,15
		Totale		205,00		
53820	MaCeP.722/8580	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 410	Cad	410,00	88,39	36.239,90
		Totale		410,00		
53830	MaCeP.722/8700	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2	Cad	2,00	477,46	954,92
		Totale		2,00		
		TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4	Cad	4,00	446,11	1.784,44
		Totale		4,00		
<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>						<i>39.397,46</i>
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>						
18350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 614	m ³	614,00	16,43	10.088,02
		Totale		614,00		
18360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 19,648	m ³	19,65	11,14	218,90
		Totale		19,65		
18370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a		12.672,96		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
18380	AM.TM.D.2101.D	Km 085.00 dal cantiere. - 12672,96				
		Totale	m³k	12.672,96	0,25	3.168,24
18390	AM.ML.C.2101.B	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km		41.187,12		
		Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 41187,12				
		Totale	m³k	41.187,12	0,14	5.766,20
18391	AM.ML.C.2101.BA	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi		92,10		
		Lav. per costr. Binari - 92,1				
		Totale	m³	92,10	4,79	441,16
18392	AM.ML.C.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		46,05		
		46,05				
		Totale	m³	46,05	0,00	0,00
18400	AM.ML.C.2101.CB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		46,05		
		46,05				
		Totale	m³	46,05	0,22	10,13
18401	AM.ML.C.2101.CBA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)		92,10		
		Lav. per costr. Binari - 92,1				
		Totale	m³	92,10	1,44	132,62
18402	AM.ML.C.2101.CBI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		46,05		
		46,05				
		Totale	m³	46,05	0,00	0,00
18402	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		46,05		
		46,05				
		Totale	m³	46,05	0,06	2,76
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				<i>19.828,03</i>
18020	AM.BN.A.2101.D	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>				
		Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)				
		Lav. per costr. Binari - 245,6		245,60		
		Totale	m	245,60	30,89	7.586,58
18021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		122,80		
		122,8				
		Totale	m	122,80	0,00	0,00
18022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		122,80		
		122,8				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	122,80	2,90	356,12
18050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 245,6		245,60		
		Totale	m	245,60	1,06	260,34
18051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 122,8		122,80		
		Totale	m	122,80	0,00	0,00
18052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 122,8		122,80		
		Totale	m	122,80	0,10	12,28
18240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	15,31	30,62
18241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	0,00	0,00
18242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	1,49	1,49
18270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	186,71	373,42
18271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	0,00	0,00
18272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	12,04	12,04
18280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	28,01	56,02
18281	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	0,00	0,00
18282	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
18300	AM.SL.B.2101.F	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	1,81	1,81
18301	AM.SL.B.2101.FA	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri				
		Lav. per costr. Binari - 3		3,00		
		Totale	Cad	3,00	195,05	585,15
18302	AM.SL.B.2101.FI	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		1,5		1,50		
		Totale	Cad	1,50	0,00	0,00
18410	AM.ML.L.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		1,5		1,50		
		Totale	Cad	1,50	8,78	13,17
18411	AM.ML.L.2101.BA	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia				
		Lav. per costr. Binari - 111,748		111,75		
		Totale	m ³	111,75	2,66	297,26
18412	AM.ML.L.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		55,875		55,88		
		Totale	m ³	55,88	0,00	0,00
18420	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		55,875		55,88		
		Totale	m ³	55,88	0,28	15,65
18421	AM.ML.D.2101.AA	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali				
		Lav. per costr. Binari - 19,648		19,65		
		Totale	m ³	19,65	15,95	313,42
18422	AM.ML.D.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		9,825		9,83		
		Totale	m ³	9,83	0,00	0,00
18430	AM.ML.A.2101.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		9,825		9,83		
		Totale	m ³	9,83	0,72	7,08
18431	AM.ML.A.2101.CA	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore				
		Lav. per costr. Binari - 92,1		92,10		
		Totale	m ³	92,10	1,15	105,92
18432	AM.ML.A.2101.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		46,05		46,05		
		Totale	m ³	46,05	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
18440	AM.TM.A.2101.A	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 46,05	m ³	46,05	0,09	4,14
		Totale		46,05		
18441	AM.TM.A.2101.AA	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 111,748	m ³	111,75	2,40	268,20
		Totale		111,75		
18442	AM.TM.A.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 55,875	m ³	55,88	0,00	0,00
		Totale		55,88		
21950	BA.RP.B.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 55,875	m ³	55,88	0,14	7,82
		Totale		55,88		
21951	BA.RP.B.0106.AA	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,4	km	0,400	322,61	129,04
		Totale		0,400		
21952	BA.RP.B.0106.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,2	km	0,200	0,00	0,00
		Totale		0,200		
21960	BA.RP.B.0107.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,2	km	0,200	44,76	8,95
		Totale		0,200		
21961	BA.RP.B.0107.AA	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,4	km	0,400	282,98	113,19
		Totale		0,400		
21962	BA.RP.B.0107.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,2	km	0,200	0,00	0,00
		Totale		0,200		
21970	BA.RP.E.3100.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,2	km	0,200	41,47	8,29
		Totale		0,200		
21971	BA.RP.E.3100.AA	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 7	Cad	7,00	58,37	408,59
		Totale		7,00		
		Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3,5	Cad	3,50	0,00	0,00
		Totale		3,50		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
21972	BA.RP.E.3100.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3,5 Totale	Cad	3,50 3,50	4,96	17,36
21980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 7 Totale	Cad	7,00 7,00	6,86	48,02
21981	BA.RP.E.3101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3,5 Totale	Cad	3,50 3,50	0,00	0,00
21982	BA.RP.E.3101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3,5 Totale	Cad	3,50 3,50	0,66	2,31
21990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 350 Totale	m	350,00 350,00	0,80	280,00
21991	AM.LL.F.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 175 Totale	m	175,00 175,00	0,00	0,00
21992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 175 Totale	m	175,00 175,00	0,11	19,25
22010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,35 Totale	km	0,350 0,350	787,85	275,75
22011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,175 Totale	km	0,175 0,175	0,00	0,00
22012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,175 Totale	km	0,175 0,175	78,47	13,73
53710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 24 Totale	m	24,00 24,00	31,92	766,08
53711	AM.BN.H.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	12,00	0,00	0,00
53712	AM.BN.H.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00		
		Totale	m	12,00	3,40	40,80
53720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00		
		Totale	m	24,00	7,19	172,56
53721	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00		
		Totale	m	12,00	0,00	0,00
53722	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00		
		Totale	m	12,00	0,65	7,80
53730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Posa GII su binario di nuova costruzione 18		18,00		
		Totale	Cad	18,00	15,31	275,58
53731	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9		9,00		
		Totale	Cad	9,00	0,00	0,00
53732	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9		9,00		
		Totale	Cad	9,00	1,49	13,41
53740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00		
		Totale	Cad	10,00	11,70	117,00
53741	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	0,00	0,00
53742	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	1,14	5,70
53750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00		
		Totale	Cad	10,00	186,71	1.867,10
53751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
53752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5 Totale	Cad	5,00 5,00	12,04	60,20
53760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 10 Totale	Cad	10,00 10,00	28,01	280,10
53761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5 Totale	Cad	5,00 5,00	0,00	0,00
53762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5 Totale	Cad	5,00 5,00	1,81	9,05
<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>						<i>15.248,39</i>
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>						
18320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 491,2 Totale	m	491,20 491,20	3,51	1.724,11
18321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 245,6 Totale	m	245,60 245,60	0,00	0,00
18322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 245,6 Totale	m	245,60 245,60	0,23	56,49
18340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 491,2 Totale	m	491,20 491,20	2,29	1.124,85
18341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 245,6 Totale	m	245,60 245,60	0,00	0,00
18342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 245,6 Totale	m	245,60 245,60	0,15	36,84
21010	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
21011	AM.BN.D.2104.AA	su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 197,5	m	197,50	2,74	541,15
		Totale		197,50		
21012	AM.BN.D.2104.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 98,75	m	98,75	0,00	0,00
		Totale		98,75		
21020	AM.BN.D.2104.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 98,75	m	98,75	0,19	18,76
		Totale		98,75		
21021	AM.BN.D.2104.BA	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 98,75	m	98,75	8,26	815,68
		Totale		98,75		
21022	AM.BN.D.2104.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 49,375	m	49,38	0,00	0,00
		Totale		49,38		
21030	AM.BN.D.2104.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 49,375	m	49,38	0,56	27,65
		Totale		49,38		
21031	AM.BN.D.2104.CA	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 98,75	m	98,75	2,45	241,94
		Totale		98,75		
21032	AM.BN.D.2104.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 49,375	m	49,38	0,00	0,00
		Totale		49,38		
21070	AM.SL.C.2101.F	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 49,375	m	49,38	0,17	8,39
		Totale		49,38		
21071	AM.SL.C.2101.FA	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400	m	400,00	4,79	1.916,00
		Totale		400,00		
21072	AM.SL.C.2101.FI	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 200	m	200,00	0,00	0,00
		Totale		200,00		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 200		200,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	200,00	0,31	62,00
21110	AM.LL.I.2102.A	<p>Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AVAC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 50</p> <p align="right">Totale</p>	m	50,00	2,35	117,50
21111	AM.LL.I.2102.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 25</p> <p align="right">Totale</p>	m	25,00	0,00	0,00
21112	AM.LL.I.2102.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 25</p> <p align="right">Totale</p>	m	25,00	0,10	2,50
21520	AM.LL.G.2101.A	<p>Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 350</p> <p align="right">Totale</p>	m	350,00	2,50	875,00
21521	AM.LL.G.2101.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 175</p> <p align="right">Totale</p>	m	175,00	0,00	0,00
21522	AM.LL.G.2101.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 175</p> <p align="right">Totale</p>	m	175,00	0,11	19,25
		<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>				7.588,11
		<i>SF8 - Demolizioni</i>				
18950	AM.BN.C.5101.A	<p>Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 365,55</p> <p align="right">Totale</p>	m	365,55	6,39	2.335,86
18951	AM.BN.C.5101.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 182,775</p> <p align="right">Totale</p>	m	182,78	0,00	0,00
18952	AM.BN.C.5101.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 182,775</p> <p align="right">Totale</p>	m	182,78	0,29	53,01
18980	AM.RO.I.2101.A	<p>Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 46</p> <p align="right">Totale</p>	Cad	46,00	15,31	704,26
18981	AM.RO.I.2101.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 23</p> <p align="right">Totale</p>	Cad	23,00	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
18982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 23 Totale	Cad	23,00 23,00	1,49	34,27
19420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 40,7731 Totale	t	40,77 40,77	4,25	173,27
19421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 20,385 Totale	t	20,39 20,39	0,00	0,00
19422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 20,385 Totale	t	20,39 20,39	0,40	8,16
19430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 40,7731 Totale	t	40,77 40,77	1,28	52,19
19431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 20,385 Totale	t	20,39 20,39	0,00	0,00
19432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 20,385 Totale	t	20,39 20,39	0,12	2,45
<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>						<i>3.363,47</i>
Totale SF10220 - Linea Storica bd Euro						85.649,47
Totale SF02 - Fase 1 Euro						409.030,33

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24880	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 0,63412 Totale	t	0,63 0,63	3,19	2,01
24881	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,00	0,00
24882	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,40	0,13
24910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 0,63412 Totale	t	0,63 0,63	0,96	0,60
24911	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,00	0,00
24912	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315 Totale	t	0,32 0,32	0,12	0,04
24940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 6 Totale	Cad	6,00 6,00	38,50	231,00
24941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3 Totale	Cad	3,00 3,00	0,00	0,00
24942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3 Totale	Cad	3,00 3,00	2,14	6,42
54080	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII con morsettone 2,96 Totale	t	2,96 2,96	3,19	9,44
54081	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,48 Totale	t	1,48 1,48	0,00	0,00
54082	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,48		1,48		
		Totale	t	1,48	0,40	0,59
54090	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII con morsettone 2,96		2,96		
		Totale	t	2,96	0,96	2,84
54091	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,48		1,48		
		Totale	t	1,48	0,00	0,00
54092	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,48		1,48		
		Totale	t	1,48	0,12	0,18
55770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 8,89302		8,89		
		Totale	t	8,89	3,19	28,36
55771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,445		4,45		
		Totale	t	4,45	0,00	0,00
55772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,445		4,45		
		Totale	t	4,45	0,40	1,78
55780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII su binario di nuova costruzione 8,89302		8,89		
		Totale	t	8,89	0,96	8,53
55781	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,445		4,45		
		Totale	t	4,45	0,00	0,00
55782	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,445		4,45		
		Totale	t	4,45	0,12	0,53
		<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>				292,45
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>				
24900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24901	AM.ML.G.2101.CA	C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 459	Cad	459,00	0,74	339,66
		Totale		459,00		
24902	AM.ML.G.2101.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 229,5	Cad	229,50	0,00	0,00
		Totale		229,50		
24930	AM.ML.G.2101.FC	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 229,5	Cad	229,50	0,09	20,66
		Totale		229,50		
24931	AM.ML.G.2101.FCA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 459	Cad	459,00	0,22	100,98
		Totale		459,00		
24932	AM.ML.G.2101.FCI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 229,5	Cad	229,50	0,00	0,00
		Totale		229,50		
28150	MaCeP.722/7360	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 229,5	Cad	229,50	0,03	6,89
		Totale		229,50		
54130	MaCeP.722/8590	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 459	Cad	459,00	88,39	40.571,01
		Totale		459,00		
54140	MaCeP.722/8690	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII con morsettone 1	Cad	1,00	432,85	432,85
		Totale		1,00		
54170	AM.ML.G.2101.C	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII con morsettone 2	Cad	2,00	428,03	856,06
		Totale		2,00		
54171	AM.ML.G.2101.CA	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Posa GII con morsettone 3	Cad	3,00	0,74	2,22
		Totale		3,00		
54172	AM.ML.G.2101.CI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,5	Cad	1,50	0,00	0,00
		Totale		1,50		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,5		1,50		
		Totale		1,50		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	1,50	0,09	0,14
55820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 3		3,00		
		Totale	Cad	3,00	477,46	1.432,38
55830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	446,11	2.676,66
		<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>				<i>46.439,51</i>
		<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>				
24350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 687,125		687,13		
		Totale	m ³	687,13	16,43	11.289,55
24360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 21,988		21,99		
		Totale	m ³	21,99	11,14	244,97
24370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 14182,26		14.182,26		
		Totale	m ^{3k}	14.182,26	0,25	3.545,57
24380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 46092,345		46.092,35		
		Totale	m ^{3k}	46.092,35	0,14	6.452,93
24390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07		
		Totale	m ³	103,07	4,79	493,71
24391	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 51,535		51,54		
		Totale	m ³	51,54	0,00	0,00
24392	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 51,535		51,54		
		Totale	m ³	51,54	0,22	11,34
24400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07		
		Totale	m ³	103,07	1,44	148,42

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24401	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 51,535 Totale	m ³	51,54 51,54	0,00	0,00
24402	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 51,535 Totale	m ³	51,54 51,54	0,06	3,09
25760	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 142,575 Totale	m ³	142,58 142,58	16,43	2.342,59
25770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3,0416 Totale	m ³	3,04 3,04	11,14	33,87
25780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 2912,332 Totale	m ³ k	2.912,33 2.912,33	0,25	728,08
25790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 9465,079 Totale	m ³ k	9.465,08 9.465,08	0,14	1.325,11
25800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 142,575 Totale	m ³	142,58 142,58	4,79	682,96
25801	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 71,29 Totale	m ³	71,29 71,29	0,00	0,00
25802	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 71,29 Totale	m ³	71,29 71,29	0,22	15,68
25810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 142,575 Totale	m ³	142,58 142,58	1,44	205,32
25811	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 71,29 Totale	m ³	71,29 71,29	0,00	0,00
25812	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		71,29		71,29		
		Totale	m³	71,29	0,06	4,28
54020	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria				
		Posa GII con morsettone 3		3,00		
		Totale	m³	3,00	16,43	49,29
54030	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20				
		Posa GII con morsettone 60		60,00		
		Totale	m³k	60,00	0,25	15,00
54040	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km				
		Posa GII con morsettone 195		195,00		
		Totale	m³k	195,00	0,14	27,30
54050	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore				
		Posa GII con morsettone 0,45		0,45		
		Totale	m³	0,45	1,15	0,52
54051	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		0,225		0,23		
		Totale	m³	0,23	0,00	0,00
54052	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		0,225		0,23		
		Totale	m³	0,23	0,09	0,02
54060	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava				
		Posa GII con morsettone 0,45		0,45		
		Totale	m³	0,45	2,40	1,08
54061	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				
		0,225		0,23		
		Totale	m³	0,23	0,00	0,00
54062	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				
		0,225		0,23		
		Totale	m³	0,23	0,14	0,03
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				27.620,71
25950	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>				
		Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri				
		Lav. per costr. scambi - 0,49		0,49		
		Totale	t	0,49	3,19	1,56
25951	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
25952	AM.ML.G.2101.AI	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,245	t	0,25	0,00	0,00
		Totale		0,25		
25960	AM.ML.G.2101.FA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,245	t	0,25	0,40	0,10
		Totale		0,25		
25961	AM.ML.G.2101.FAA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. scambi - 0,49	t	0,49	0,96	0,47
		Totale		0,49		
25962	AM.ML.G.2101.FAI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,245	t	0,25	0,00	0,00
		Totale		0,25		
25970	AM.ML.G.2101.G	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,245	t	0,25	0,12	0,03
		Totale		0,25		
25971	AM.ML.G.2101.GA	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri Lav. per costr. scambi - 13,3	t	13,30	6,38	84,85
		Totale		13,30		
25972	AM.ML.G.2101.GI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65	t	6,65	0,00	0,00
		Totale		6,65		
25980	AM.ML.G.2101.FG	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65	t	6,65	0,79	5,25
		Totale		6,65		
25981	AM.ML.G.2101.FGA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.G (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri.) Lav. per costr. scambi - 13,3	t	13,30	1,91	25,40
		Totale		13,30		
25982	AM.ML.G.2101.FGI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65	t	6,65	0,00	0,00
		Totale		6,65		
25990	AM.ML.G.2101.D	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65	t	6,65	0,24	1,60
		Totale		6,65		
		Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 80		80,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	80,00	2,13	170,40
25991	AM.ML.G.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,00	0,00
25992	AM.ML.G.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,27	10,80
26000	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..) Lav. per costr. scambi - 80		80,00		
		Totale	Cad	80,00	0,64	51,20
26001	AM.ML.G.2101.FDA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,00	0,00
26002	AM.ML.G.2101.FDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 40		40,00		
		Totale	Cad	40,00	0,08	3,20
		<i>Totale SF4 - Fornitura Deviatori Euro</i>				<i>354,86</i>
		<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i>				
25460	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP Lav. per costr. scambi - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	9.805,00	9.805,00
25461	AM.SB.A.2103.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
25462	AM.SB.A.2103.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	558,89	279,45
25500	AM.SB.A.2103.ID	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.D (Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP) Lav. per costr. scambi - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	6.863,50	6.863,50
25501	AM.SB.A.2103.IDA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.ID Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
25502	AM.SB.A.2103.IDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.ID Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	391,22	195,61
25720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 18 Totale	Cad	18,00 18,00	15,31	275,58
25721	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9 Totale	Cad	9,00 9,00	0,00	0,00
25722	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9 Totale	Cad	9,00 9,00	1,49	13,41
25730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 4 Totale	Cad	4,00 4,00	11,70	46,80
25731	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2 Totale	Cad	2,00 2,00	0,00	0,00
25732	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2 Totale	Cad	2,00 2,00	1,14	2,28
25740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 14 Totale	Cad	14,00 14,00	186,71	2.613,94
25741	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7 Totale	Cad	7,00 7,00	0,00	0,00
25742	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7 Totale	Cad	7,00 7,00	12,04	84,28
25750	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. scambi - 14 Totale	Cad	14,00 14,00	28,01	392,14
25751	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7		7,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	7,00	0,00	0,00
25752	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7		7,00		
		Totale	Cad	7,00	1,81	12,67
25820	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 145,6166		145,62		
		Totale	m ³	145,62	2,66	387,35
25821	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 72,81		72,81		
		Totale	m ³	72,81	0,00	0,00
25822	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 72,81		72,81		
		Totale	m ³	72,81	0,28	20,39
25830	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 3,0416		3,04		
		Totale	m ³	3,04	15,95	48,49
25831	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,52		1,52		
		Totale	m ³	1,52	0,00	0,00
25832	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,52		1,52		
		Totale	m ³	1,52	0,72	1,09
25840	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 21,38625		21,39		
		Totale	m ³	21,39	1,15	24,60
25841	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 10,695		10,70		
		Totale	m ³	10,70	0,00	0,00
25842	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 10,695		10,70		
		Totale	m ³	10,70	0,09	0,96
25850	AM.ML.A.2101.B	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 121,18875		121,19		
		Totale	m ³	121,19	4,25	515,06
25851	AM.ML.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 60,595		60,60		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	60,60	0,00	0,00
25852	AM.ML.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 60,595		60,60		
		Totale	m ³	60,60	0,33	20,00
25860	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 145,6166		145,62		
		Totale	m ³	145,62	2,40	349,49
25861	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 72,81		72,81		
		Totale	m ³	72,81	0,00	0,00
25862	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 72,81		72,81		
		Totale	m ³	72,81	0,14	10,19
25880	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	37,23	37,23
25881	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
25882	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50		
		Totale	Cad	0,50	1,95	0,98
25920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	37,23	186,15
25921	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,5		2,50		
		Totale	Cad	2,50	0,00	0,00
25922	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,5		2,50		
		Totale	Cad	2,50	1,95	4,88
25930	AM.TR.B.2108.B	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 9		9,00		
		Totale	Cad	9,00	111,71	1.005,39
25931	AM.TR.B.2108.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
25932	AM.TR.B.2108.BI	durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,5	Cad	4,50	0,00	0,00
		Totale		4,50		
25932	AM.TR.B.2108.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,5	Cad	4,50	5,86	26,37
		Totale		4,50		
<i>Totale SF5 - Posa in opera Deviatoi Euro</i>						23.223,28
24020	AM.BN.A.2101.D	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 274,85	m	274,85	30,89	8.490,12
		Totale		274,85		
24021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 137,425	m	137,43	0,00	0,00
		Totale		137,43		
24022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 137,425	m	137,43	2,90	398,55
		Totale		137,43		
24050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 274,85	m	274,85	1,06	291,34
		Totale		274,85		
24051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 137,425	m	137,43	0,00	0,00
		Totale		137,43		
24052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 137,425	m	137,43	0,10	13,74
		Totale		137,43		
24240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1	Cad	1,00	15,31	15,31
		Totale		1,00		
24241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5	Cad	0,50	0,00	0,00
		Totale		0,50		
24242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5	Cad	0,50	1,49	0,75
		Totale		0,50		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1 Totale	Cad	1,00 1,00	186,71	186,71
24271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
24272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	12,04	6,02
24280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1 Totale	Cad	1,00 1,00	28,01	28,01
24281	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
24282	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	1,81	0,91
24300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 4 Totale	Cad	4,00 4,00	195,05	780,20
24301	AM.SL.B.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2 Totale	Cad	2,00 2,00	0,00	0,00
24302	AM.SL.B.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2 Totale	Cad	2,00 2,00	8,78	17,56
24410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 125,05675 Totale	m ³	125,06 125,06	2,66	332,66
24411	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 62,53 Totale	m ³	62,53 62,53	0,00	0,00
24412	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		62,53		62,53		
		Totale	m ³	62,53	0,28	17,51
24420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 21,988		21,99		
		Totale	m ³	21,99	15,95	350,74
24421	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 10,995		11,00		
		Totale	m ³	11,00	0,00	0,00
24422	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 10,995		11,00		
		Totale	m ³	11,00	0,72	7,92
24430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07		
		Totale	m ³	103,07	1,15	118,53
24431	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 51,535		51,54		
		Totale	m ³	51,54	0,00	0,00
24432	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 51,535		51,54		
		Totale	m ³	51,54	0,09	4,64
24440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 125,05675		125,06		
		Totale	m ³	125,06	2,40	300,14
24441	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 62,53		62,53		
		Totale	m ³	62,53	0,00	0,00
24442	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 62,53		62,53		
		Totale	m ³	62,53	0,14	8,75
27950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39		0,390		
		Totale	km	0,390	322,61	125,82
27951	BA.RP.B.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,195		0,195		
		Totale	km	0,195	0,00	0,00
27952	BA.RP.B.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		0,195		0,195		
		Totale	km	0,195	44,76	8,73
27960	BA.RP.B.0107.A	<p>Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti</p> <p>altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39</p>		0,390		
		Totale	km	0,390	282,98	110,36
27961	BA.RP.B.0107.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.</p> <p>0,195</p>		0,195		
		Totale	km	0,195	0,00	0,00
27962	BA.RP.B.0107.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti</p> <p>0,195</p>		0,195		
		Totale	km	0,195	41,47	8,09
27970	BA.RP.E.3100.A	<p>Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte</p> <p>altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 8</p>		8,00		
		Totale	Cad	8,00	58,37	466,96
27971	BA.RP.E.3100.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.</p> <p>4</p>		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,00	0,00
27972	BA.RP.E.3100.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti</p> <p>4</p>		4,00		
		Totale	Cad	4,00	4,96	19,84
27980	BA.RP.E.3101.A	<p>Fornitura e posa in opera di targhetta</p> <p>altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 8</p>		8,00		
		Totale	Cad	8,00	6,86	54,88
27981	BA.RP.E.3101.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.</p> <p>4</p>		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,00	0,00
27982	BA.RP.E.3101.AI	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti</p> <p>4</p>		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,66	2,64
27990	AM.LL.F.2102.A	<p>Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura</p> <p>altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 504</p>		504,00		
		Totale	m	504,00	0,80	403,20
27991	AM.LL.F.2102.AA	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.</p> <p>252</p>		252,00		
		Totale	m	252,00	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
27992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 252 Totale	m	252,00 252,00	0,11	27,72
28010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39 Totale	km	0,390 0,390	787,85	307,26
28011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,195 Totale	km	0,195 0,195	0,00	0,00
28012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,195 Totale	km	0,195 0,195	78,47	15,30
54000	AM.BN.H.2104.A	Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata Posa GII con morsettone 12 Totale	m	12,00 12,00	175,10	2.101,20
54001	AM.BN.H.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6 Totale	m	6,00 6,00	0,00	0,00
54002	AM.BN.H.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6 Totale	m	6,00 6,00	12,61	75,66
54010	AM.TR.B.2111.A	Posa in opera del Kit di 3 traverse speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2 traverse passacavi)in sostit.delle 2 standard a cavallo della g.i.i. sospesa Posa GII con morsettone 1 Totale	Cad	1,00 1,00	4.200,00	4.200,00
54011	AM.TR.B.2111.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2111.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	0,00	0,00
54012	AM.TR.B.2111.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2111.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5 Totale	Cad	0,50 0,50	243,18	121,59
55700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 36 Totale	m	36,00 36,00	11,97	430,92
55701	AM.BN.H.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 18		18,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	18,00	0,00	0,00
55702	AM.BN.H.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 18		18,00		
		Totale	m	18,00	1,27	22,86
55720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 36		36,00		
		Totale	m	36,00	7,19	258,84
55721	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 18		18,00		
		Totale	m	18,00	0,00	0,00
55722	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 18		18,00		
		Totale	m	18,00	0,65	11,70
55730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Posa GII su binario di nuova costruzione 27		27,00		
		Totale	Cad	27,00	15,31	413,37
55731	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 13,5		13,50		
		Totale	Cad	13,50	0,00	0,00
55732	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 13,5		13,50		
		Totale	Cad	13,50	1,49	20,12
55740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 15		15,00		
		Totale	Cad	15,00	11,70	175,50
55741	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7,5		7,50		
		Totale	Cad	7,50	0,00	0,00
55742	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7,5		7,50		
		Totale	Cad	7,50	1,14	8,55
55750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 15		15,00		
		Totale	Cad	15,00	186,71	2.800,65
55751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7,5		7,50		
		Totale	Cad	7,50	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
55752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7,5 Totale	Cad	7,50 7,50	12,04	90,30
55760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 15 Totale	Cad	15,00 15,00	28,01	420,15
55761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7,5 Totale	Cad	7,50 7,50	0,00	0,00
55762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7,5 Totale	Cad	7,50 7,50	1,81	13,58
<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>						<i>24.085,90</i>
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>						
24320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 549,7 Totale	m	549,70 549,70	3,51	1.929,45
24321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 274,85 Totale	m	274,85 274,85	0,00	0,00
24322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 274,85 Totale	m	274,85 274,85	0,23	63,22
24340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 549,7 Totale	m	549,70 549,70	2,29	1.258,81
24341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 274,85 Totale	m	274,85 274,85	0,00	0,00
24342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 274,85 Totale	m	274,85 274,85	0,15	41,23
24850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24851	AM.PB.D.2101.AA	Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	170,23	170,23
24852	AM.PB.D.2101.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		0,5		
		Totale	Cad	0,50	0,00	0,00
27010	AM.BN.D.2104.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		0,5		
		Totale	Cad	0,50	17,87	8,94
27011	AM.BN.D.2104.AA	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm		227,18		
		altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 227,18		227,18		
27012	AM.BN.D.2104.AI	Totale	m	227,18	2,74	622,47
		Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		113,59		
27020	AM.BN.D.2104.B	Totale	m	113,59	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		113,59		
27021	AM.BN.D.2104.BA	Totale	m	113,59	0,19	21,58
		Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm		113,59		
27022	AM.BN.D.2104.BI	altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 113,59		113,59		
		Totale	m	113,59	8,26	938,25
27030	AM.BN.D.2104.C	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		56,80		
		Totale	m	56,80	0,00	0,00
27031	AM.BN.D.2104.CA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		56,80		
		Totale	m	56,80	0,56	31,81
27032	AM.BN.D.2104.CI	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm		113,59		
		altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 113,59		113,59		
		Totale	m	113,59	2,45	278,30
		Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		56,80		
		Totale	m	56,80	0,00	0,00
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		56,80		
		Totale	m	56,80	0,17	9,66

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
27070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400 Totale	m	400,00 400,00	4,79	1.916,00
27071	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 200 Totale	m	200,00 200,00	0,00	0,00
27072	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 200 Totale	m	200,00 200,00	0,31	62,00
27110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AVAC, a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 50 Totale	m	50,00 50,00	2,35	117,50
27111	AM.LL.I.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 25 Totale	m	25,00 25,00	0,00	0,00
27112	AM.LL.I.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 25 Totale	m	25,00 25,00	0,10	2,50
27520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 390 Totale	m	390,00 390,00	2,50	975,00
27521	AM.LL.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 195 Totale	m	195,00 195,00	0,00	0,00
27522	AM.LL.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 195 Totale	m	195,00 195,00	0,11	21,45
<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>						<i>8.468,40</i>
<i>SF8 - Demolizioni</i>						
24950	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 348,35 Totale	m	348,35 348,35	6,39	2.225,96
24951	AM.BN.C.5101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 174,175 Totale	m	174,18 174,18	0,00	0,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
24952	AM.BN.C.5101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 174,175 Totale	m	174,18 174,18	0,29	50,51
24980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 44 Totale	Cad	44,00 44,00	15,31	673,64
24981	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 22 Totale	Cad	22,00 22,00	0,00	0,00
24982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 22 Totale	Cad	22,00 22,00	1,49	32,78
25420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 38,87549 Totale	t	38,88 38,88	4,25	165,24
25421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 19,44 Totale	t	19,44 19,44	0,00	0,00
25422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 19,44 Totale	t	19,44 19,44	0,40	7,78
25430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 38,87549 Totale	t	38,88 38,88	1,28	49,77
25431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 19,44 Totale	t	19,44 19,44	0,00	0,00
25432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 19,44 Totale	t	19,44 19,44	0,12	2,33
54070	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Posa GII con morsettone 2 Totale	Cad	2,00 2,00	3,73	7,46
54071	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
54072	AM.ML.O.2101.EI	1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	0,34	0,34
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>3.215,81</i>
		Totale SF10310 - Linea Storica bp Euro				133.700,92
		Totale SF03 - Fase 2 Euro				133.700,92

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>				
30940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 29		29,00		
		Totale	Cad	29,00	38,50	1.116,50
30941	AM.ML.G.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29		29,00		
		Totale	Cad	29,00	2,99	86,71
30942	AM.ML.G.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29		29,00		
		Totale	Cad	29,00	4,27	123,83
57770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 26,67906		26,68		
		Totale	t	26,68	3,19	85,11
57771	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 26,68		26,68		
		Totale	t	26,68	0,56	14,94
57772	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 26,68		26,68		
		Totale	t	26,68	0,79	21,08
57780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII su binario di nuova costruzione 26,67906		26,68		
		Totale	t	26,68	0,96	25,61
57781	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 26,68		26,68		
		Totale	t	26,68	0,17	4,54
57782	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 26,68		26,68		
		Totale	t	26,68	0,24	6,40
<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>						<i>1.484,72</i>
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>				
30900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 2509		2.509,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	2.509,00	0,74	1.856,66
30901	AM.ML.G.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	0,13	326,17
30902	AM.ML.G.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	0,18	451,62
30930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	0,22	551,98
30931	AM.ML.G.2101.FCC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	0,04	100,36
30932	AM.ML.G.2101.FCL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	0,05	125,45
34160	MaCeP.722/7390	TRAVERSA MARCA "RFI-260" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 2509		2.509,00		
		Totale	Cad	2.509,00	93,00	233.337,00
57820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	477,46	954,92
57830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	446,11	1.784,44
57840	MaCeP.722/8570	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 260 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 7		7,00		
		Totale	Cad	7,00	488,31	3.418,17
57850	MaCeP.722/8730	TRAVERSA MARCA "RFI-260 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI NEL BINARIO, FORNITA COMPLETA DI Posa GII su binario di nuova costruzione 14		14,00		
		Totale	Cad	14,00	464,20	6.498,80
		<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>				<i>249.405,57</i>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
30350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i> Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3762,75 Totale	m ³	3.762,75	16,43	61.821,98
30360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 120,408 Totale	m ³	120,41	11,14	1.341,37
30370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 77663,16 Totale	m ³ k	77.663,16	0,25	19.415,79
30380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 252405,27 Totale	m ³ k	252.405,27	0,14	35.336,74
30390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 564,4125 Totale	m ³	564,41	4,79	2.703,52
30391	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41 Totale	m ³	564,41	0,30	169,32
30392	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41 Totale	m ³	564,41	0,43	242,70
30400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 564,4125 Totale	m ³	564,41	1,44	812,75
30401	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41 Totale	m ³	564,41	0,09	50,80
30402	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41 Totale	m ³	564,41	0,13	73,37
31760	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 231,375		231,38		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	231,38	16,43	3.801,57
31770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 4,936		4,94		
		Totale	m ³	4,94	11,14	55,03
31780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 4726,22		4.726,22		
		Totale	m ³ k	4.726,22	0,25	1.181,56
31790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 15360,215		15.360,22		
		Totale	m ³ k	15.360,22	0,14	2.150,43
31800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 231,375		231,38		
		Totale	m ³	231,38	4,79	1.108,31
31801	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 231,38		231,38		
		Totale	m ³	231,38	0,30	69,41
31802	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 231,38		231,38		
		Totale	m ³	231,38	0,43	99,49
31810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 231,375		231,38		
		Totale	m ³	231,38	1,44	333,19
31811	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 231,38		231,38		
		Totale	m ³	231,38	0,09	20,82
31812	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 231,38		231,38		
		Totale	m ³	231,38	0,13	30,08
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				<i>130.818,23</i>
		<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>				
31950	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31951	AM.ML.G.2101.AC	Lav. per costr. scambi - 22,49		22,49	3,19	71,74
		Totale	t	22,49		
31952	AM.ML.G.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		22,49	0,56	12,59
		Totale	t	22,49		
31960	AM.ML.G.2101.FA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		22,49	0,79	17,77
		Totale	t	22,49		
31961	AM.ML.G.2101.FAC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb		22,49	0,96	21,59
		Lav. per costr. scambi - 22,49	t	22,49		
31962	AM.ML.G.2101.FAL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		22,49	0,17	3,82
		Totale	t	22,49		
31990	AM.ML.G.2101.D	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		22,49	0,24	5,40
		Totale	t	22,49		
31991	AM.ML.G.2101.DC	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H		88,00	2,13	187,44
		Lav. per costr. scambi - 88	Cad	88,00		
31992	AM.ML.G.2101.DL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		88,00	0,37	32,56
		Totale	Cad	88,00		
32000	AM.ML.G.2101.FD	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		88,00	0,53	46,64
		Totale	Cad	88,00		
32001	AM.ML.G.2101.FDC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..)		88,00	0,64	56,32
		Lav. per costr. scambi - 88	Cad	88,00		
32001	AM.ML.G.2101.FDC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		88,00	0,11	9,68
		Totale	Cad	88,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
32002	AM.ML.G.2101.FDL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 88 Totale	Cad	88,00 88,00	0,16	14,08
32010	AM.ML.G.2101.H	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri Lav. per costr. scambi - 23 Totale	Cad	23,00 23,00	4,26	97,98
32011	AM.ML.G.2101.HC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.H Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23 Totale	Cad	23,00 23,00	0,74	17,02
32012	AM.ML.G.2101.HL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.H Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 23 Totale	Cad	23,00 23,00	1,06	24,38
32020	AM.ML.G.2101.FH	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.H (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri) Lav. per costr. scambi - 23 Totale	Cad	23,00 23,00	1,28	29,44
32021	AM.ML.G.2101.FHC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FH Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23 Totale	Cad	23,00 23,00	0,22	5,06
32022	AM.ML.G.2101.FHL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FH Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 23 Totale	Cad	23,00 23,00	0,32	7,36
<i>Totale SF4 - Fornitura Deviatori Euro</i>						660,87
<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i>						
31450	AM.SB.A.2103.B	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. Lav. per costr. scambi - 2 Totale	Cad	2,00 2,00	8.272,80	16.545,60
31451	AM.SB.A.2103.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2 Totale	Cad	2,00 2,00	660,17	1.320,34
31452	AM.SB.A.2103.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2 Totale	Cad	2,00 2,00	943,10	1.886,20
31490	AM.SB.A.2103.IB	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31491	AM.SB.A.2103.IBC	voce AM.SB.A.2103.B (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e Lav. per costr. scambi - 2	Cad	2,00	5.790,96	11.581,92
		Totale		2,00		
31492	AM.SB.A.2103.IBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.IB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2	Cad	2,00	462,12	924,24
		Totale		2,00		
31720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 32	Cad	32,00	15,31	489,92
		Totale		32,00		
31721	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 32	Cad	32,00	2,09	66,88
		Totale		32,00		
31722	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 32	Cad	32,00	2,99	95,68
		Totale		32,00		
31730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 8	Cad	8,00	11,70	93,60
		Totale		8,00		
31731	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8	Cad	8,00	1,60	12,80
		Totale		8,00		
31732	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8	Cad	8,00	2,28	18,24
		Totale		8,00		
31740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 24	Cad	24,00	186,71	4.481,04
		Totale		24,00		
31741	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	Cad	24,00	16,86	404,64
		Totale		24,00		
31742	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31750	AM.SL.A.2101.DB	durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	Cad	24,00	24,09	578,16
		Totale		24,00		
31751	AM.SL.A.2101.DBC	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. scambi - 24	Cad	24,00	28,01	672,24
		Totale		24,00		
31752	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	Cad	24,00	2,53	60,72
		Totale		24,00		
31820	AM.ML.L.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	Cad	24,00	3,61	86,64
		Totale		24,00		
31821	AM.ML.L.2101.BC	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 236,311	m ³	236,31	2,66	628,58
		Totale		236,31		
31822	AM.ML.L.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 236,31	m ³	236,31	0,39	92,16
		Totale		236,31		
31830	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 236,31	m ³	236,31	0,56	132,33
		Totale		236,31		
31831	AM.ML.D.2101.AC	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 4,936	m ³	4,94	15,95	78,79
		Totale		4,94		
31832	AM.ML.D.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4,94	m ³	4,94	1,00	4,94
		Totale		4,94		
31840	AM.ML.A.2101.C	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4,94	m ³	4,94	1,44	7,11
		Totale		4,94		
31841	AM.ML.A.2101.CC	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 34,70625	m ³	34,71	1,15	39,92
		Totale		34,71		
31841	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31842	AM.ML.A.2101.CL	34,71	m ³	34,71	0,12	4,17
		Totale		34,71		
31850	AM.ML.A.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	m ³	34,71	0,18	6,25
		Totale		34,71		
31851	AM.ML.A.2101.BC	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore	m ³	196,67	4,25	835,85
		Lav. per costr. scambi - 196,66875		196,67		
31852	AM.ML.A.2101.BL	Totale	m ³	196,67	0,46	90,47
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	m ³	196,67	0,46	90,47
31860	AM.TM.A.2101.A	196,67	m ³	196,67	0,65	127,84
		Totale		196,67		
31861	AM.TM.A.2101.AC	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	m ³	236,31	2,40	567,14
		Totale		236,31		
31862	AM.TM.A.2101.AL	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava	m ³	236,31	0,20	47,26
		Lav. per costr. scambi - 236,311		236,31		
31880	AM.TR.B.2108.A	Totale	m ³	236,31	0,29	68,53
		Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	m ³	236,31	0,20	47,26
31881	AM.TR.B.2108.AC	236,31	m ³	236,31	0,20	47,26
		Totale		236,31		
31882	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	m ³	236,31	0,29	68,53
		Totale		236,31		
31920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio	Cad	2,00	37,23	74,46
		Lav. per costr. scambi - 2		2,00		
31882	AM.TR.B.2108.AL	Totale	Cad	2,00	2,74	5,48
		Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	2,00	2,74	5,48
31920	AM.TR.B.2108.A	2	Cad	2,00	3,91	7,82
		Totale		2,00		
31920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio	Cad	4,00	3,91	7,82
		Lav. per costr. scambi - 4		4,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	4,00	37,23	148,92
31921	AM.TR.B.2108.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	2,74	10,96
31922	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	3,91	15,64
31940	AM.TR.B.2110.A	Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante Lav. per costr. scambi - 23		23,00		
		Totale	Cad	23,00	600,00	13.800,00
31941	AM.TR.B.2110.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2110.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23		23,00		
		Totale	Cad	23,00	44,10	1.014,30
31942	AM.TR.B.2110.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2110.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 23		23,00		
		Totale	Cad	23,00	63,00	1.449,00
		<i>Totale SF5 - Posa in opera Deviatori Euro</i>				<i>59.897,12</i>
30020	AM.BN.A.2101.D	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 1505,1		1.505,10		
		Totale	m	1.505,10	30,89	46.492,54
30021	AM.BN.A.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1505,1		1.505,10		
		Totale	m	1.505,10	4,05	6.095,66
30022	AM.BN.A.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1505,1		1.505,10		
		Totale	m	1.505,10	5,79	8.714,53
30050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 1505,1		1.505,10		
		Totale	m	1.505,10	1,06	1.595,41
30051	AM.BN.A.2101.JC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1505,1		1.505,10		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m	1.505,10	0,14	210,71
30052	AM.BN.A.2101.JL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1505,1		1.505,10		
		Totale	m	1.505,10	0,20	301,02
30240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	15,31	15,31
30241	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	2,09	2,09
30242	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	2,99	2,99
30270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	186,71	186,71
30271	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	16,86	16,86
30272	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	24,09	24,09
30280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	28,01	28,01
30281	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	2,53	2,53
30282	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00		
		Totale	Cad	1,00	3,61	3,61
30300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 21		21,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	21,00	195,05	4.096,05
30301	AM.SL.B.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 21		21,00		
		Totale	Cad	21,00	12,29	258,09
30302	AM.SL.B.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 21		21,00		
		Totale	Cad	21,00	17,55	368,55
30410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 684,8205		684,82		
		Totale	m ³	684,82	2,66	1.821,62
30411	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 684,82		684,82		
		Totale	m ³	684,82	0,39	267,08
30412	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 684,82		684,82		
		Totale	m ³	684,82	0,56	383,50
30420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 120,408		120,41		
		Totale	m ³	120,41	15,95	1.920,54
30421	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 120,41		120,41		
		Totale	m ³	120,41	1,00	120,41
30422	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 120,41		120,41		
		Totale	m ³	120,41	1,44	173,39
30430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 564,4125		564,41		
		Totale	m ³	564,41	1,15	649,07
30431	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41		564,41		
		Totale	m ³	564,41	0,12	67,73
30432	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41		564,41		
		Totale	m ³	564,41	0,18	101,59

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
30440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 684,8205 Totale	m ³	684,82 684,82	2,40	1.643,57
30441	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 684,82 Totale	m ³	684,82 684,82	0,20	136,96
30442	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 684,82 Totale	m ³	684,82 684,82	0,29	198,60
33950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,8 Totale	km	0,800 0,800	322,61	258,09
33951	BA.RP.B.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,8 Totale	km	0,800 0,800	62,67	50,14
33952	BA.RP.B.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,8 Totale	km	0,800 0,800	89,52	71,62
33960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,8 Totale	km	0,800 0,800	282,98	226,38
33961	BA.RP.B.0107.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,8 Totale	km	0,800 0,800	58,06	46,45
33962	BA.RP.B.0107.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,8 Totale	km	0,800 0,800	82,94	66,35
33970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 31 Totale	Cad	31,00 31,00	58,37	1.809,47
33971	BA.RP.E.3100.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31 Totale	Cad	31,00 31,00	6,95	215,45

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
33972	BA.RP.E.3100.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31 Totale	Cad	31,00 31,00	9,93	307,83
33980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 31 Totale	Cad	31,00 31,00	6,86	212,66
33981	BA.RP.E.3101.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31 Totale	Cad	31,00 31,00	0,92	28,52
33982	BA.RP.E.3101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31 Totale	Cad	31,00 31,00	1,31	40,61
33990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 1691 Totale	m	1.691,00 1.691,00	0,80	1.352,80
33991	AM.LL.F.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1691 Totale	m	1.691,00 1.691,00	0,16	270,56
33992	AM.LL.F.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1691 Totale	m	1.691,00 1.691,00	0,22	372,02
34010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 1,505 Totale	km	1,505 1,505	787,85	1.185,71
34011	BA.RP.E.0101.BC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,505 Totale	km	1,505 1,505	109,86	165,34
34012	BA.RP.E.0101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,505 Totale	km	1,505 1,505	156,94	236,19
57700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 60 Totale	m	60,00 60,00	11,97	718,20

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
57701	AM.BN.H.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 60 Totale	m	60,00 60,00	1,78	106,80
57702	AM.BN.H.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 60 Totale	m	60,00 60,00	2,55	153,00
57710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 48 Totale	m	48,00 48,00	31,92	1.532,16
57711	AM.BN.H.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 48 Totale	m	48,00 48,00	4,76	228,48
57712	AM.BN.H.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 48 Totale	m	48,00 48,00	6,80	326,40
57720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 108 Totale	m	108,00 108,00	7,19	776,52
57721	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 108 Totale	m	108,00 108,00	0,91	98,28
57722	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 108 Totale	m	108,00 108,00	1,29	139,32
57730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Posa GII su binario di nuova costruzione 81 Totale	Cad	81,00 81,00	15,31	1.240,11
57731	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 81 Totale	Cad	81,00 81,00	2,09	169,29
57732	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 81 Totale	Cad	81,00 81,00	2,99	242,19
57740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 45		45,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	45,00	11,70	526,50
57741	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	1,60	72,00
57742	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	2,28	102,60
57750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	186,71	8.401,95
57751	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	16,86	758,70
57752	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	24,09	1.084,05
57760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	28,01	1.260,45
57761	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	2,53	113,85
57762	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 45		45,00		
		Totale	Cad	45,00	3,61	162,45
		<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>				101.028,31
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>				
30310	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio Lav. per costr. Binari - 6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	239,38	1.436,28
30311	AM.SL.B.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6		6,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	6,00	15,08	90,48
30312	AM.SL.B.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6		6,00		
		Totale	Cad	6,00	21,54	129,24
30320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 418,2		418,20		
		Totale	m	418,20	3,51	1.467,88
30321	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 418,2		418,20		
		Totale	m	418,20	0,32	133,82
30322	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 418,2		418,20		
		Totale	m	418,20	0,45	188,19
30330	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio Lav. per costr. Binari - 2592		2.592,00		
		Totale	m	2.592,00	4,79	12.415,68
30331	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2592		2.592,00		
		Totale	m	2.592,00	0,43	1.114,56
30332	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2592		2.592,00		
		Totale	m	2.592,00	0,62	1.607,04
30340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 3010,2		3.010,20		
		Totale	m	3.010,20	2,29	6.893,36
30341	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3010,2		3.010,20		
		Totale	m	3.010,20	0,21	632,14
30342	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3010,2		3.010,20		
		Totale	m	3.010,20	0,30	903,06
33070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		altre Lavorazioni - 400		400,00		
		Totale	m	400,00	4,79	1.916,00
33071	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		400		400,00		
		Totale	m	400,00	0,43	172,00
33072	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		400		400,00		
		Totale	m	400,00	0,62	248,00
33520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia				
		altre Lavorazioni - 1505		1.505,00		
		Totale	m	1.505,00	2,50	3.762,50
33521	AM.LL.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1505		1.505,00		
		Totale	m	1.505,00	0,16	240,80
33522	AM.LL.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1505		1.505,00		
		Totale	m	1.505,00	0,23	346,15
		<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>				33.697,18
		<i>SF8 - Demolizioni</i>				
30950	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro				
		Lav. per demol. binari - 330,2		330,20		
		Totale	m	330,20	6,39	2.109,98
30951	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		330,2		330,20		
		Totale	m	330,20	0,40	132,08
30952	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		330,2		330,20		
		Totale	m	330,20	0,57	188,21
30970	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici				
		Lav. per demol. binari - 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	85,11	425,55
30971	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	12,51	62,55
30972	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
30980	AM.RO.I.2101.A	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	Cad	5,00	17,87	89,35
		5		5,00		
		Totale				
30981	AM.RO.I.2101.AC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera	Cad	48,00	15,31	734,88
		Lav. per demol. binari - 48		48,00		
		Totale				
30982	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	48,00	2,09	100,32
		48		48,00		
		Totale				
31380	AM.ML.N.2101.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A	Cad	48,00	2,99	143,52
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		48,00		
		Totale				
31381	AM.ML.N.2101.BC	Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg	Cad	248,00	0,69	171,12
		Lav. per demol. binari - 248		248,00		
		Totale				
31382	AM.ML.N.2101.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	248,00	0,09	22,32
		248		248,00		
		Totale				
31400	AM.ML.N.2101.EB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.B	Cad	248,00	0,13	32,24
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		248,00		
		Totale				
31401	AM.ML.N.2101.EBC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.B (Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg;)	Cad	248,00	0,21	52,08
		Lav. per demol. binari - 248		248,00		
		Totale				
31402	AM.ML.N.2101.EBL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	248,00	0,03	7,44
		248		248,00		
		Totale				
31420	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EB	Cad	248,00	0,04	9,92
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		248,00		
		Totale				
31421	AM.ML.N.2101.AC	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m	t	39,39	4,25	167,41
		Lav. per demol. binari - 39,38948		39,39		
		Totale				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31422	AM.ML.N.2101.AL	a 4 ore. 39,39		39,39		
		Totale	t	39,39	0,55	21,66
31430	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 39,39		39,39		
		Totale	t	39,39	0,79	31,12
31431	AM.ML.N.2101.EAC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 39,38948		39,39		
		Totale	t	39,39	1,28	50,42
31432	AM.ML.N.2101.EAL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 39,39		39,39		
		Totale	t	39,39	0,17	6,70
32390	AM.SB.B.5101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 39,39		39,39		
		Totale	t	39,39	0,24	9,45
32391	AM.SB.B.5101.AC	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI Lav. per demol. scambi - 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	1.010,71	5.053,55
32392	AM.SB.B.5101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.B.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	63,67	318,35
32460	AM.RO.I.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	90,96	454,80
32461	AM.RO.I.2101.AC	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. scambi - 30		30,00		
		Totale	Cad	30,00	15,31	459,30
32462	AM.RO.I.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 30		30,00		
		Totale	Cad	30,00	2,09	62,70
32470	AM.RO.L.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 30		30,00		
		Totale	Cad	30,00	2,99	89,70
		Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 111		111,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	111,00	3,99	442,89
32471	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 111		111,00		
		Totale	Cad	111,00	0,54	59,94
32472	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111		111,00		
		Totale	Cad	111,00	0,78	86,58
32840	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. scambi - 331		331,00		
		Totale	Cad	331,00	3,73	1.234,63
32841	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 331		331,00		
		Totale	Cad	331,00	0,47	155,57
32842	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 331		331,00		
		Totale	Cad	331,00	0,67	221,77
32870	AM.ML.N.2101.G	Carico da carri ferroviari di qualunque tipo di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri Lav. per demol. scambi - 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	5,32	244,72
32871	AM.ML.N.2101.GC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	0,69	31,74
32872	AM.ML.N.2101.GL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	0,99	45,54
32880	AM.ML.N.2101.EG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.G (Carico da carri ferroviari di qualunque tipo di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri;) Lav. per demol. scambi - 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	1,60	73,60
32881	AM.ML.N.2101.EGC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	0,21	9,66
32882	AM.ML.N.2101.EGL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		46		46,00		
		Totale	Cad	46,00	0,30	13,80
32900	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 44		44,00		
		Totale	t	44,00	4,25	187,00
32901	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 44		44,00		
		Totale	t	44,00	0,55	24,20
32902	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 44		44,00		
		Totale	t	44,00	0,79	34,76
32910	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 44		44,00		
		Totale	t	44,00	1,28	56,32
32911	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 44		44,00		
		Totale	t	44,00	0,17	7,48
32912	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 44		44,00		
		Totale	t	44,00	0,24	10,56
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>13.947,48</i>
		Totale SF10410 - Linea Diretta Euro				590.939,48

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36940	AM.ML.G.2102.B	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 100 Totale	Cad	100,00 100,00	38,50	3.850,00
36941	AM.ML.G.2102.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore 100 Totale	Cad	100,00 100,00	30,80	3.080,00
36942	AM.ML.G.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100 Totale	Cad	100,00 100,00	2,99	299,00
36943	AM.ML.G.2102.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100 Totale	Cad	100,00 100,00	2,39	239,00
36944	AM.ML.G.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100 Totale	Cad	100,00 100,00	4,27	427,00
36945	AM.ML.G.2102.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100 Totale	Cad	100,00 100,00	3,42	342,00
59770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 29,6434 Totale	t	29,64 29,64	3,19	94,55
59771	AM.ML.G.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri 29,64 Totale	t	29,64 29,64	2,55	75,58
59772	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64 Totale	t	29,64 29,64	0,56	16,60
59773	AM.ML.G.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64 Totale	t	29,64 29,64	0,44	13,04
59774	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64		29,64		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale		29,64	0,79	23,42
59775	AM.ML.G.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64	t	29,64		
		Totale		29,64	0,63	18,67
59780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII su binario di nuova costruzione 29,6434	t	29,64		
		Totale		29,64	0,96	28,45
59781	AM.ML.G.2101.FA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, leg	t	29,64		
		Totale		29,64	0,77	22,82
59782	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64	t	29,64		
		Totale		29,64	0,17	5,04
59783	AM.ML.G.2101.FA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64	t	29,64		
		Totale		29,64	0,13	3,85
59784	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64	t	29,64		
		Totale		29,64	0,24	7,11
59785	AM.ML.G.2101.FA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64	t	29,64		
		Totale		29,64	0,19	5,63
59860	VA.NTOP.A01.13.0001	Fornitura e posa di materassino antivibrante sottoballast tratto da imbocco galleria Pr. km 0+675.50 a fine intervento km 3+296.79 = 2621,29 per sviluppo in sezione m 8,84 23172,20 Totale	m ²	23.172,20	100,40	2.326.488,88
		<i>Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento Euro</i>				<i>2.335.040,64</i>
36900	AM.ML.G.2101.C	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 8754		8.754,00		
		Totale	Cad	8.754,00	0,74	6.477,96
36901	AM.ML.G.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36902	AM.ML.G.2101.CC	8754	Cad	8.754,00	0,59	5.164,86
		Totale		8.754,00		
36903	AM.ML.G.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	8.754,00	0,13	1.138,02
		Totale		8.754,00		
36904	AM.ML.G.2101.CL	8754	Cad	8.754,00	0,10	875,40
		Totale		8.754,00		
36905	AM.ML.G.2101.C.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	Cad	8.754,00	0,18	1.575,72
		Totale		8.754,00		
36930	AM.ML.G.2101.FC	8754	Cad	8.754,00	0,15	1.313,10
		Totale		8.754,00		
36931	AM.ML.G.2101.FC.B	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.)	Cad	8.754,00	0,22	1.925,88
		Lav. per costr. Binari - 8754		8.754,00		
36932	AM.ML.G.2101.FCC	8754	Cad	8.754,00	0,18	1.575,72
		Totale		8.754,00		
36933	AM.ML.G.2101.FC.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	8.754,00	0,04	350,16
		Totale		8.754,00		
36934	AM.ML.G.2101.FCL	8754	Cad	8.754,00	0,03	262,62
		Totale		8.754,00		
36935	AM.ML.G.2101.FC.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	Cad	8.754,00	0,05	437,70
		Totale		8.754,00		
40160	MaCeP.722/7390	8754	Cad	8.754,00	0,04	350,16
		Totale		8.754,00		
		TRAVERSA MARCA "RFI-260" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
58890	MaCeP.722/8590	CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 8754	Cad	8.754,00	93,00	814.122,00
		Totale		8.754,00		
58900	MaCeP.722/8700	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII senza morsettone 2	Cad	2,00	432,85	865,70
		Totale		2,00		
59820	MaCeP.722/8580	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII senza morsettone 4	Cad	4,00	446,11	1.784,44
		Totale		4,00		
59830	MaCeP.722/8690	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2	Cad	2,00	477,46	954,92
		Totale		2,00		
59840	MaCeP.722/8570	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4	Cad	4,00	428,03	1.712,12
		Totale		4,00		
59850	MaCeP.722/8730	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 260 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 8	Cad	8,00	488,31	3.906,48
		Totale		8,00		
		TRAVERSA MARCA "RFI-260 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI NEL BINARIO, FORNITA COMPLETA DI Posa GII su binario di nuova costruzione 16	Cad	16,00	464,20	7.427,20
		Totale		16,00		
<i>Totale SF2 - Fornitura Traverse Euro</i>						<i>852.220,16</i>
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>						
36350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 13130	m ³	13.130,00	16,43	215.725,90
		Totale		13.130,00		
36360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 0,16	m ³	0,16	11,14	1,78
		Totale		0,16		
36370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 262603,2	m ³ k	262.603,20	0,25	65.650,80
		Totale		262.603,20		
36380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36390	AM.ML.C.2101.B	Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 853460,4		853.460,40		
		Totale	m³k	853.460,40	0,14	119.484,46
36391	AM.ML.C.2101.B.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi				
		Lav. per costr. Binari - 1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	4,79	9.433,91
36392	AM.ML.C.2101.B.C	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	3,83	7.543,19
36393	AM.ML.C.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,30	590,85
36394	AM.ML.C.2101.B.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,24	472,68
36395	AM.ML.C.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,43	846,89
36400	AM.ML.C.2101.CB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,34	669,63
36401	AM.ML.C.2101.CB.B	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)				
		Lav. per costr. Binari - 1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	1,44	2.836,08
36402	AM.ML.C.2101.CB.BC	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di deposi				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	1,15	2.264,93
36403	AM.ML.C.2101.CB.C	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,09	177,26
36404	AM.ML.C.2101.CB.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m³	1.969,50	0,07	137,87
36404	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36405	AM.ML.C.2101.CB.BL	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,13	256,04
58730	BA.PI.A.1001.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB.B				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,10	196,95
58730	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria				
		Posa GII senza morsettone 6				
				6,00		
		Totale	m ³	6,00	16,43	98,58
58740	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20				
		Posa GII senza morsettone 120				
				120,00		
		Totale	m ³ k	120,00	0,25	30,00
58750	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km				
		Posa GII senza morsettone 390				
				390,00		
		Totale	m ³ k	390,00	0,14	54,60
58760	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore				
		Posa GII senza morsettone 0,9				
				0,90		
		Totale	m ³	0,90	1,15	1,04
58761	AM.ML.A.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore				
		0,9				
				0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,92	0,83
58762	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		0,9				
				0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,12	0,11
58763	AM.ML.A.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		0,9				
				0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,10	0,09
58764	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		0,9		0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,18	0,16
58765	AM.ML.A.2101.C.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C.B				
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		0,9		0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,14	0,13
58770	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava				
		Posa GII senza morsettone 0,9				
				0,90		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	0,90	2,40	2,16
58771	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,9		0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,20	0,18
58772	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,9		0,90		
		Totale	m ³	0,90	0,29	0,26
		<i>Totale SF3 - Fornitura Pietrisco Euro</i>				426.477,36
36020	AM.BN.A.2101.D	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	30,89	162.234,28
36021	AM.BN.A.2101.D.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	24,71	129.776,92
36022	AM.BN.A.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	4,05	21.270,60
36023	AM.BN.A.2101.D.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	3,24	17.016,48
36024	AM.BN.A.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	5,79	30.409,08
36025	AM.BN.A.2101.D.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	4,63	24.316,76
36050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	1,06	5.567,12
36051	AM.BN.A.2101.J.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36052	AM.BN.A.2101.JC	5252	m	5.252,00	0,85	4.464,20
		Totale		5.252,00		
36053	AM.BN.A.2101.J.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	m	5.252,00	0,14	735,28
		Totale		5.252,00		
36054	AM.BN.A.2101.JL	5252	m	5.252,00	0,11	577,72
		Totale		5.252,00		
36055	AM.BN.A.2101.J.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	m	5.252,00	0,20	1.050,40
		Totale		5.252,00		
36300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri	Cad	73,00	195,05	14.238,65
		Lav. per costr. Binari - 73		73,00		
36301	AM.SL.B.2101.F.B	73	Cad	73,00	156,04	11.390,92
		Totale		73,00		
36302	AM.SL.B.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	73,00	12,29	897,17
		Totale		73,00		
36303	AM.SL.B.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.	Cad	73,00	9,83	717,59
		Totale		73,00		
36304	AM.SL.B.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	Cad	73,00	17,55	1.281,15
		Totale		73,00		
36305	AM.SL.B.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti	Cad	73,00	14,04	1.024,92
		Totale		73,00		
36410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36411	AM.ML.L.2101.B.B	Lav. per costr. Binari - 1969,66	m ³	1.969,66	2,66	5.239,30
		Totale		1.969,66		
36412	AM.ML.L.2101.BC	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia 1969,66	m ³	1.969,66	2,13	4.195,38
		Totale		1.969,66		
36413	AM.ML.L.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66	m ³	1.969,66	0,39	768,17
		Totale		1.969,66		
36414	AM.ML.L.2101.B.BL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66	m ³	1.969,66	0,31	610,59
		Totale		1.969,66		
36415	AM.ML.L.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66	m ³	1.969,66	0,56	1.103,01
		Totale		1.969,66		
36420	AM.ML.D.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66	m ³	1.969,66	0,45	886,35
		Totale		1.969,66		
36421	AM.ML.D.2101.A.B	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri piana Lav. per costr. Binari - 0,16	m ³	0,16	15,95	2,55
		Totale		0,16		
36422	AM.ML.D.2101.A.C	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri piana 0,16	m ³	0,16	12,76	2,04
		Totale		0,16		
36423	AM.ML.D.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,16	m ³	0,16	1,00	0,16
		Totale		0,16		
36424	AM.ML.D.2101.A.L	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,16	m ³	0,16	0,80	0,13
		Totale		0,16		
36425	AM.ML.D.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,16	m ³	0,16	1,44	0,23
		Totale		0,16		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		0,16		0,16		
		Totale	m ³	0,16	1,15	0,18
36430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	1,15	2.264,93
36431	AM.ML.A.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,92	1.811,94
36432	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,12	236,34
36433	AM.ML.A.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,10	196,95
36434	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,18	354,51
36435	AM.ML.A.2101.C.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		1.969,50		
		Totale	m ³	1.969,50	0,14	275,73
36440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 1969,66		1.969,66		
		Totale	m ³	1.969,66	2,40	4.727,18
36441	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66		1.969,66		
		Totale	m ³	1.969,66	0,20	393,93
36442	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66		1.969,66		
		Totale	m ³	1.969,66	0,29	571,20
39950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 2,7		2,700		
		Totale	km	2,700	322,61	871,05
39951	BA.RP.B.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,7		2,700		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	km	2,700	62,67	169,21
39952	BA.RP.B.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,7		2,700		
		Totale	km	2,700	89,52	241,70
39960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 2,7		2,700		
		Totale	km	2,700	282,98	764,05
39961	BA.RP.B.0107.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,7		2,700		
		Totale	km	2,700	58,06	156,76
39962	BA.RP.B.0107.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,7		2,700		
		Totale	km	2,700	82,94	223,94
39970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	58,37	6.187,22
39971	BA.RP.E.3100.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	6,95	736,70
39972	BA.RP.E.3100.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	9,93	1.052,58
39980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	6,86	727,16
39981	BA.RP.E.3101.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	0,92	97,52
39982	BA.RP.E.3101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 106		106,00		
		Totale	Cad	106,00	1,31	138,86
39990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav		5.252,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Rif. bin. su base Assoluta - 5252				
		Totale	m	5.252,00	0,80	4.201,60
39991	AM.LL.F.2102.A.A	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall.alla voce: Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,16	840,32
39992	AM.LL.F.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,16	840,32
39993	AM.LL.F.2102.A.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,03	157,56
39994	AM.LL.F.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,22	1.155,44
39995	AM.LL.F.2102.A.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,04	210,08
40010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav		5,252		
		Rif. bin. su base Assoluta - 5,252				
		Totale	km	5,252	787,85	4.137,79
40011	BA.RP.E.0101.BC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		5,252		5,252		
		Totale	km	5,252	109,86	576,98
40012	BA.RP.E.0101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		5,252		5,252		
		Totale	km	5,252	156,94	824,25
58720	AM.BN.H.2105.A	Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave				
		Posa GII senza morsettone 2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	4.600,00	9.200,00
58721	AM.BN.H.2105.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave				
		2		2,00		
		Totale	Cad	2,00	3.680,00	7.360,00
58722	AM.BN.H.2105.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
58723	AM.BN.H.2105.A.BC	durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2	Cad	2,00	234,74	469,48
		Totale		2,00		
58724	AM.BN.H.2105.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2	Cad	2,00	187,79	375,58
		Totale		2,00		
58725	AM.BN.H.2105.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2	Cad	2,00	335,34	670,68
		Totale		2,00		
59700	AM.BN.H.2102.B	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2	Cad	2,00	268,27	536,54
		Totale		2,00		
59701	AM.BN.H.2102.B.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 24	m	24,00	11,97	287,28
		Totale		24,00		
59701	AM.BN.H.2102.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio 24	m	24,00	9,58	229,92
		Totale		24,00		
59702	AM.BN.H.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	m	24,00	1,78	42,72
		Totale		24,00		
59703	AM.BN.H.2102.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	m	24,00	1,43	34,32
		Totale		24,00		
59704	AM.BN.H.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	m	24,00	2,55	61,20
		Totale		24,00		
59705	AM.BN.H.2102.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24	m	24,00	2,04	48,96
		Totale		24,00		
59710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 96	m	96,00	31,92	3.064,32
		Totale		96,00		
59711	AM.BN.H.2102.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
59712	AM.BN.H.2102.AC	lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio				
		96		96,00		
		Totale	m	96,00	25,54	2.451,84
59713	AM.BN.H.2102.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		96		96,00		
		Totale	m	96,00	4,76	456,96
59714	AM.BN.H.2102.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		96		96,00		
		Totale	m	96,00	3,81	365,76
59715	AM.BN.H.2102.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		96		96,00		
		Totale	m	96,00	6,80	652,80
59720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 120		120,00		
		Totale	m	120,00	7,19	862,80
59721	AM.RO.B.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Ricambio di rotaie eseguito a sè stante				
		120		120,00		
		Totale	m	120,00	5,75	690,00
59722	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		120		120,00		
		Totale	m	120,00	0,91	109,20
59723	AM.RO.B.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		120		120,00		
		Totale	m	120,00	0,72	86,40
59724	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		120		120,00		
		Totale	m	120,00	1,29	154,80
59725	AM.RO.B.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		120		120,00		
		Totale	m	120,00	1,04	124,80
59730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera				
		Posa GII su binario di nuova costruzione 90		90,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	90,00	15,31	1.377,90
59731	AM.RO.I.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 90		90,00		
		Totale	Cad	90,00	12,25	1.102,50
59732	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 90		90,00		
		Totale	Cad	90,00	2,09	188,10
59733	AM.RO.I.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 90		90,00		
		Totale	Cad	90,00	1,67	150,30
59734	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 90		90,00		
		Totale	Cad	90,00	2,99	269,10
59735	AM.RO.I.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 90		90,00		
		Totale	Cad	90,00	2,39	215,10
59740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	11,70	585,00
59741	AM.RO.I.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	9,36	468,00
59742	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	1,60	80,00
59743	AM.RO.I.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	1,28	64,00
59744	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	2,28	114,00
59745	AM.RO.I.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	Cad	50,00	1,83	91,50
59750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	186,71	9.335,50
59751	AM.SL.A.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	149,37	7.468,50
59752	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	16,86	843,00
59753	AM.SL.A.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	13,49	674,50
59754	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	24,09	1.204,50
59755	AM.SL.A.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	19,27	963,50
59760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	28,01	1.400,50
59761	AM.SL.A.2101.DB.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	22,41	1.120,50
59762	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	2,53	126,50
59763	AM.SL.A.2101.DB.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	2,02	101,00
59764	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
59765	AM.SL.A.2101.DB.BL	durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	3,61	180,50
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		50		50,00		
		Totale	Cad	50,00	2,89	144,50
		<i>Totale SF6 - Costruzione del Binario Euro</i>				<i>532.888,55</i>
36310	AM.SL.B.2101.D	<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>				
		Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio				
		Lav. per costr. Binari - 24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	239,38	5.745,12
36311	AM.SL.B.2101.D.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio				
		24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	191,50	4.596,00
36312	AM.SL.B.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	15,08	361,92
36313	AM.SL.B.2101.D.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	12,06	289,44
36314	AM.SL.B.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	21,54	516,96
36315	AM.SL.B.2101.D.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		24		24,00		
		Totale	Cad	24,00	17,24	413,76
36320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Lav. per costr. Binari - 136		136,00		
		Totale	m	136,00	3,51	477,36
36321	AM.SL.C.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		136		136,00		
		Totale	m	136,00	2,81	382,16
36322	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36323	AM.SL.C.2101.E.BC	durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		136		136,00		
		Totale	m	136,00	0,32	43,52
36324	AM.SL.C.2101.EL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		136		136,00		
		Totale	m	136,00	0,25	34,00
36325	AM.SL.C.2101.E.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		136		136,00		
		Totale	m	136,00	0,45	61,20
36330	AM.SL.C.2101.F	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		136		136,00		
		Totale	m	136,00	0,36	48,96
36331	AM.SL.C.2101.F.B	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio				
		Lav. per costr. Binari - 10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	4,79	49.662,72
36332	AM.SL.C.2101.F.C	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio				
		10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	3,83	39.709,44
36333	AM.SL.C.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	0,43	4.458,24
36334	AM.SL.C.2101.FL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	0,35	3.628,80
36335	AM.SL.C.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	0,62	6.428,16
36340	AM.SL.C.2102.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		10368		10.368,00		
		Totale	m	10.368,00	0,49	5.080,32
36340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Lav. per costr. Binari - 10504		10.504,00		
		Totale	m	10.504,00	2,29	24.054,16

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36341	AM.SL.C.2102.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico 10504 Totale	m	10.504,00 10.504,00	1,83	19.222,32
36342	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10504 Totale	m	10.504,00 10.504,00	0,21	2.205,84
36343	AM.SL.C.2102.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10504 Totale	m	10.504,00 10.504,00	0,17	1.785,68
36344	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10504 Totale	m	10.504,00 10.504,00	0,30	3.151,20
36345	AM.SL.C.2102.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10504 Totale	m	10.504,00 10.504,00	0,24	2.520,96
39070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400 Totale	m	400,00 400,00	4,79	1.916,00
39071	AM.SL.C.2101.F.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 400 Totale	m	400,00 400,00	3,83	1.532,00
39072	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 400 Totale	m	400,00 400,00	0,43	172,00
39073	AM.SL.C.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 400 Totale	m	400,00 400,00	0,35	140,00
39074	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 400 Totale	m	400,00 400,00	0,62	248,00
39075	AM.SL.C.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		400		400,00		
		Totale	m	400,00	0,49	196,00
39110	AM.LL.I.2102.A	<p>Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	2,35	235,00
39111	AM.LL.I.2102.A.A	<p>Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall.alla voce: Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	0,47	47,00
39112	AM.LL.I.2102.AC	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	0,13	13,00
39113	AM.LL.I.2102.A.AC	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	0,03	3,00
39114	AM.LL.I.2102.AL	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	0,19	19,00
39115	AM.LL.I.2102.A.AL	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100</p>		100,00		
		Totale	m	100,00	0,04	4,00
39520	AM.LL.G.2101.A	<p>Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 5252</p>		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	2,50	13.130,00
39521	AM.LL.G.2101.A.A	<p>Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall.alla voce: Stabilizzazione dinamica della massiccia 5252</p>		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,50	2.626,00
39522	AM.LL.G.2101.AC	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252</p>		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,16	840,32
39523	AM.LL.G.2101.A.AC	<p>Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252</p>		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,03	157,56
39524	AM.LL.G.2101.AL	<p>Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252</p>		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,23	1.207,96

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
39525	AM.LL.G.2101.A.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		5252		5.252,00		
		Totale	m	5.252,00	0,05	262,60
58810	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		Posa GII senza morsettone 1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	3,51	4.212,00
58811	AM.SL.C.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	2,81	3.372,00
58812	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,32	384,00
58813	AM.SL.C.2101.E.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,25	300,00
58814	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,45	540,00
58815	AM.SL.C.2101.E.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
		1200		1.200,00		
		Totale	m	1.200,00	0,36	432,00
		<i>Totale SF7 - Completamento Costruzione del Binario Euro</i>				<i>206.867,68</i>
		<i>SF8 - Demolizioni</i>				
36970	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici				
		Lav. per demol. binari - 5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	85,11	425,55
36971	AM.PB.C.5101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Rimozione d'opera di paraurti metallici				
		5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	68,09	340,45
36972	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
		5		5,00		
		Totale	Cad	5,00	12,51	62,55
36973	AM.PB.C.5101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A.B Per interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
36974	AM.PB.C.5101.AL	durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5	Cad	5,00	10,01	50,05
		Totale		5,00		
36975	AM.PB.C.5101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5	Cad	5,00	17,87	89,35
		Totale		5,00		
37420	AM.ML.N.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5	Cad	5,00	14,30	71,50
		Totale		5,00		
37421	AM.ML.N.2101.A.B	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 2,52	t	2,52	4,25	10,71
		Totale		2,52		
37422	AM.ML.N.2101.AC	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m 2,52	t	2,52	3,40	8,57
		Totale		2,52		
37423	AM.ML.N.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52	t	2,52	0,55	1,39
		Totale		2,52		
37424	AM.ML.N.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52	t	2,52	0,44	1,11
		Totale		2,52		
37425	AM.ML.N.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,52	t	2,52	0,79	1,99
		Totale		2,52		
37430	AM.ML.N.2101.EA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,52	t	2,52	0,63	1,59
		Totale		2,52		
37431	AM.ML.N.2101.EA.B	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 2,52	t	2,52	1,28	3,23
		Totale		2,52		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
37432	AM.ML.N.2101.EAC	2,52		2,52		
		Totale	t	2,52	1,02	2,57
37433	AM.ML.N.2101.EA.BC	2,52		2,52		
		Totale	t	2,52	0,17	0,43
37434	AM.ML.N.2101.EAL	2,52		2,52		
		Totale	t	2,52	0,13	0,33
37435	AM.ML.N.2101.EA.BL	2,52		2,52		
		Totale	t	2,52	0,24	0,60
58780	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Posa GII senza morsettone 4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	3,73	14,92
58781	AM.ML.O.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.		4,00		
		Totale	Cad	4,00	2,98	11,92
58782	AM.ML.O.2101.EC	4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,47	1,88
58783	AM.ML.O.2101.E.BC	4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,38	1,52
58784	AM.ML.O.2101.EL	4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,67	2,68
58785	AM.ML.O.2101.E.BL	4		4,00		
		Totale	Cad	4,00	0,54	2,16
58790	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
58791	AM.ML.G.2101.A.B	400 metri				
		Posa GII senza morsettone 5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	3,19	18,88
58792	AM.ML.G.2101.AC	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	2,55	15,10
58793	AM.ML.G.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,56	3,32
58794	AM.ML.G.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,44	2,60
58795	AM.ML.G.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,79	4,68
58800	AM.ML.G.2101.FA	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,63	3,73
58801	AM.ML.G.2101.FA.B	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi		5,92		
		Posa GII senza morsettone 5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,96	5,68
58802	AM.ML.G.2101.FA.BC	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, leg		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,77	4,56
58803	AM.ML.G.2101.FA.C	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,17	1,01
58804	AM.ML.G.2101.FA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		5,92		
		5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,13	0,77
58804	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		5,92		
		5,92		5,92		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	t	5,92	0,24	1,42
58805	AM.ML.G.2101.FA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5,92		5,92		
		Totale	t	5,92	0,19	1,12
58830	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Posa GII senza morsettone 1,3386		1,34		
		Totale	t	1,34	4,25	5,70
58831	AM.ML.N.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	3,40	4,56
58832	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,55	0,74
58833	AM.ML.N.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,44	0,59
58834	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,79	1,06
58835	AM.ML.N.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,63	0,84
58840	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Posa GII senza morsettone 1,3386		1,34		
		Totale	t	1,34	1,28	1,72
58841	AM.ML.N.2101.EA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	1,02	1,37
58842	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,17	0,23

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO**

SF04 - Fase 3

SF10420 - Linea Diretta in galleria

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
58843	AM.ML.N.2101.EA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,13	0,17
58844	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,24	0,32
58845	AM.ML.N.2101.EA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34		
		Totale	t	1,34	0,19	0,25
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>1.187,95</i>
		Totale SF10420 - Linea Diretta in galleria Euro				4.354.682,34
		Totale SF04 - Fase 3 Euro				4.945.621,82
		Importo Lavori Euro				6.005.804,01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LAVORI A CORPO		
SF01 - Fase 0	6.005.804,01	
SF10110 - Parco Nuovo	517.450,94	
	474.557,61	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	638,94	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	106.184,32	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	70.983,48	
<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>	1.725,47	
<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>	141.314,37	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	72.783,10	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	20.518,14	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	60.409,79	
SF10120 - Parco Vecchio	42.893,33	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	64,66	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	3.757,00	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	1.894,89	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	5.002,60	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	2.055,96	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	30.118,22	
SF02 - Fase 1	409.030,33	
SF10210 - Linea Genova	323.380,86	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	582,17	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	110.440,64	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	62.960,61	
<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>	463,57	
<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>	39.443,28	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	67.721,34	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	36.231,68	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	5.537,57	
SF10220 - Linea Storica bd	85.649,47	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	224,01	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	39.397,46	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	19.828,03	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	15.248,39	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	7.588,11	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	3.363,47	
SF03 - Fase 2	133.700,92	
SF10310 - Linea Storica bp	133.700,92	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	292,45	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	46.439,51	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	27.620,71	
<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>	354,86	
<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>	23.223,28	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	24.085,90	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	8.468,40	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	3.215,81	
SF04 - Fase 3	4.945.621,82	
SF10410 - Linea Diretta	590.939,48	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	1.484,72	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	249.405,57	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	130.818,23	
<i>SF4 - Fornitura Deviatoi</i>	660,87	
<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>	59.897,12	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	101.028,31	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	33.697,18	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	13.947,48	
SF10420 - Linea Diretta in galleria	4.354.682,34	
<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>	2.335.040,64	
<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>	852.220,16	
<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>	426.477,36	
<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>	532.888,55	
<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>	206.867,68	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	1.187,95	
IMPORTO LAVORI Euro		6.005.804,01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		6.005.804,01