

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**NODO DI TORINO
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSÀ – TORINO
PORTA NUOVA**

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Computo metrico estimativo dell'armamento – lavori a misura

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NT0P 00 D 26 CE SF0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	C.Caramazza <i>Caramazza</i>	Agosto 2019	A.Parravicini <i>Parravicini</i>	Agosto 2019	G. De Michele <i>De Michele</i>	Agosto 2019	

File: NT0P00D26CESF0000002A.doc

n. Elab.:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2130	BA.DE.C.0102.A	<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i> Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - 16,79 Totale	t	16,79 16,79	11,00	184,69
2131	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 16,79 Totale	t	16,79 16,79	0,21	3,53
2132	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 16,79 Totale	t	16,79 16,79	0,30	5,04
2140	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 436,41 Totale	t x km	436,41 436,41	0,11	48,01
2141	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 436,41 Totale	t x km	436,41 436,41	0,01	4,36
2142	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 436,41 Totale	t x km	436,41 436,41	0,01	4,36
2150	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - 16,79 Totale	t	16,79 16,79	40,40	678,32
2151	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 16,79 Totale	t	16,79 16,79	0,21	3,53
2152	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 16,79 Totale	t	16,79 16,79	0,30	5,04
2160	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 621,05 Totale	t x km	621,05 621,05	0,11	68,32
2161	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2162	BA.DE.C.0106.AL	621,05 Totale	t x km	621,05 621,05	0,01	6,21
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
2170	BA.DE.C.0104.A	621,05 Totale	t x km	621,05 621,05	0,01	6,21
		Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per costr. scambi, smaltimento 80.00% - 134,28				
2171	BA.DE.C.0104.AC	134,28 Totale	t	134,28 134,28	10,00	1.342,80
		Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
2172	BA.DE.C.0104.AL	134,28 Totale	t	134,28 134,28	0,21	28,20
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
2180	BA.DE.C.0106.A	134,28 Totale	t	134,28 134,28	0,30	40,28
		Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).				
2181	BA.DE.C.0106.AC	2.417,04 Totale	t x km	2.417,04 2.417,04	0,11	265,87
		Lav. per costr. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 2417,04				
2182	BA.DE.C.0106.AL	2.417,04 Totale	t x km	2.417,04 2.417,04	0,01	24,17
		Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.				
1050	AM.ML.P.2102.B	2.417,04 Totale	t x km	2.417,04 2.417,04	0,01	24,17
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				
<i>Totale SF5 - Posa in opera Deviatori Euro</i>						2.743,11
<i>SF8 - Demolizioni</i>						
1051	AM.ML.P.2102.BC	2.825,01 Totale	m³	2.825,01 2.825,01	4,79	13.531,80
		Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci)				
1052	AM.ML.P.2102.BL	2.825,01 Totale	m³	2.825,01 2.825,01	0,30	847,50
		Lav. per demol. binari - 2825,009				
		2.825,01 Totale		2.825,01 2.825,01		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1060	AM.ML.E.2101.A	2825,01		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,43	1.214,75
1061	AM.ML.E.2101.AC	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	1,73	4.887,27
1062	AM.ML.E.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,19	536,75
1070	AM.ML.R.2101.A	2825,01		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,27	762,75
1071	AM.ML.R.2101.AC	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	1,60	4.520,02
1072	AM.ML.R.2101.AL	2825,01		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,24	678,00
1080	AM.TM.A.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,34	960,50
1081	AM.TM.A.2101.AC	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	2,40	6.780,02
1082	AM.TM.A.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,20	565,00
1110	BA.DE.C.0102.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		2.825,01		
		Totale	m ³	2.825,01	0,29	819,25
1111	BA.DE.C.0102.AC	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 423,75		423,75		
		Totale	t	423,75	11,00	4.661,25
1111	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		423,75		
		Totale	t	423,75	0,21	88,99

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1112	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 423,75 Totale	t	423,75 423,75	0,30	127,13
1120	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 11017,54 Totale	t x km	11.017,54 11.017,54	0,11	1.211,93
1121	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11017,54 Totale	t x km	11.017,54 11.017,54	0,01	110,18
1122	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11017,54 Totale	t x km	11.017,54 11.017,54	0,01	110,18
1130	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 423,75 Totale	t	423,75 423,75	40,40	17.119,50
1131	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 423,75 Totale	t	423,75 423,75	0,21	88,99
1132	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 423,75 Totale	t	423,75 423,75	0,30	127,13
1140	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 15678,8 Totale	t x km	15.678,80 15.678,80	0,11	1.724,67
1141	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 15678,8 Totale	t x km	15.678,80 15.678,80	0,01	156,79
1142	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 15678,8 Totale	t x km	15.678,80 15.678,80	0,01	156,79
1150	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 3390,01 Totale	t	3.390,01 3.390,01	10,00	33.900,10

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1151	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3390,01 Totale	t	3.390,01 3.390,01	0,21	711,90
1152	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3390,01 Totale	t	3.390,01 3.390,01	0,30	1.017,00
1160	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 61020,19 Totale	t x km	61.020,19 61.020,19	0,11	6.712,22
1161	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 61020,19 Totale	t x km	61.020,19 61.020,19	0,01	610,20
1162	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 61020,19 Totale	t x km	61.020,19 61.020,19	0,01	610,20
1380	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 316 Totale	Cad	316,00 316,00	3,73	1.178,68
1381	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 316 Totale	Cad	316,00 316,00	0,47	148,52
1382	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 316 Totale	Cad	316,00 316,00	0,67	211,72
2510	AM.ML.P.2101.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. scambi - 201,87585 Totale	m ³	201,88 201,88	7,45	1.504,01
2511	AM.ML.P.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 201,88 Totale	m ³	201,88 201,88	0,47	94,88
2512	AM.ML.P.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 201,88		201,88		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2520	AM.ML.P.2102.B	Totale	m ³	201,88	0,67	135,26
		Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. scambi - 771,4872				
2521	AM.ML.P.2102.BC	Totale	m ³	771,49	4,79	3.695,44
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 771,49				
2522	AM.ML.P.2102.BL	Totale	m ³	771,49	0,30	231,45
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 771,49				
2530	AM.ML.E.2101.A	Totale	m ³	771,49	0,43	331,74
		Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. scambi - 973,36305				
2531	AM.ML.E.2101.AC	Totale	m ³	973,36	1,73	1.683,91
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36				
2532	AM.ML.E.2101.AL	Totale	m ³	973,36	0,19	184,94
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36				
2540	AM.ML.R.2101.A	Totale	m ³	973,36	0,27	262,81
		Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. scambi - 973,36305				
2541	AM.ML.R.2101.AC	Totale	m ³	973,36	1,60	1.557,38
		Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36				
2542	AM.ML.R.2101.AL	Totale	m ³	973,36	0,24	233,61
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36				
2550	AM.TM.A.2101.A	Totale	m ³	973,36	0,34	330,94
		Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. scambi - 973,36305				
2551	AM.TM.A.2101.AC	Totale	m ³	973,36	2,40	2.336,06
		Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36				
		Totale	m ³	973,36	0,20	194,67

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2552	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36 Totale	m ³	973,36 973,36	0,29	282,27
2580	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 146 Totale	t	146,00 146,00	11,00	1.606,00
2581	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 146 Totale	t	146,00 146,00	0,21	30,66
2582	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 146 Totale	t	146,00 146,00	0,30	43,80
2590	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3796,12 Totale	t x km	3.796,12 3.796,12	0,11	417,57
2591	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3796,12 Totale	t x km	3.796,12 3.796,12	0,01	37,96
2592	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3796,12 Totale	t x km	3.796,12 3.796,12	0,01	37,96
2600	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 146 Totale	t	146,00 146,00	40,40	5.898,40
2601	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 146 Totale	t	146,00 146,00	0,21	30,66
2602	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 146 Totale	t	146,00 146,00	0,30	43,80
2610	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 5402,16 Totale	t x km	5.402,16 5.402,16	0,11	594,24

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10110 - Parco Nuovo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2611	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5402,16 Totale	t x km	5.402,16 5.402,16	0,01	54,02
2612	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5402,16 Totale	t x km	5.402,16 5.402,16	0,01	54,02
2620	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - 1168,04 Totale	t	1.168,04 1.168,04	10,00	11.680,40
2621	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1168,04 Totale	t	1.168,04 1.168,04	0,21	245,29
2622	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1168,04 Totale	t	1.168,04 1.168,04	0,30	350,41
2630	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 21024,64 Totale	t x km	21.024,64 21.024,64	0,11	2.312,71
2631	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 21024,64 Totale	t x km	21.024,64 21.024,64	0,01	210,25
2632	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 21024,64 Totale	t x km	21.024,64 21.024,64	0,01	210,25
<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>						143.805,45
Totale SF10110 - Parco Nuovo Euro						146.548,56

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7040	AM.ML.P.2102.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	4,79	5.707,96
7041	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,30	357,49
7042	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,43	512,41
7050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	1,73	2.061,54
7051	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,19	226,41
7052	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,27	321,74
7060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	1,60	1.906,62
7061	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,24	285,99
7062	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,34	405,16
7070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	2,40	2.859,94
7071	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,20	238,33

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7072	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64	0,29	345,58
7100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 178,75 Totale	t	178,75 178,75	11,00	1.966,25
7101	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 178,75 Totale	t	178,75 178,75	0,21	37,54
7102	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 178,75 Totale	t	178,75 178,75	0,30	53,63
7110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 4647,39 Totale	t x km	4.647,39 4.647,39	0,11	511,21
7111	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4647,39 Totale	t x km	4.647,39 4.647,39	0,01	46,47
7112	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4647,39 Totale	t x km	4.647,39 4.647,39	0,01	46,47
7120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 178,75 Totale	t	178,75 178,75	40,40	7.221,50
7121	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 178,75 Totale	t	178,75 178,75	0,21	37,54
7122	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 178,75 Totale	t	178,75 178,75	0,30	53,63
7130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 6613,6 Totale	t x km	6.613,60 6.613,60	0,11	727,50

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
7131	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6613,6 Totale	t x km	6.613,60 6.613,60	0,01	66,14
7132	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6613,6 Totale	t x km	6.613,60 6.613,60	0,01	66,14
7140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1429,97 Totale	t	1.429,97 1.429,97	10,00	14.299,70
7141	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1429,97 Totale	t	1.429,97 1.429,97	0,21	300,29
7142	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1429,97 Totale	t	1.429,97 1.429,97	0,30	428,99
7150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 25739,4 Totale	t x km	25.739,40 25.739,40	0,11	2.831,33
7151	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 25739,4 Totale	t x km	25.739,40 25.739,40	0,01	257,39
7152	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 25739,4 Totale	t x km	25.739,40 25.739,40	0,01	257,39
7370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 375 Totale	Cad	375,00 375,00	3,73	1.398,75
7371	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 375 Totale	Cad	375,00 375,00	0,47	176,25
7372	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 375 Totale	Cad	375,00 375,00	0,67	251,25

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
8510	AM.ML.P.2102.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32	4,79	3.215,62
8511	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,30	201,40
8512	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,43	288,67
8520	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32	1,73	1.161,38
8521	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,19	127,55
8522	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,27	181,26
8530	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32	1,60	1.074,11
8531	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,24	161,12
8532	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,34	228,25
8540	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32	2,40	1.611,17
8541	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32	0,20	134,26
8542	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
8570	BA.DE.C.0102.A	durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32	m³	671,32	0,29	194,68
		Totale		671,32		
8571	BA.DE.C.0102.AC	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 100,7	t	100,70	11,00	1.107,70
		Totale		100,70		
8572	BA.DE.C.0102.AL	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100,7	t	100,70	0,21	21,15
		Totale		100,70		
8580	BA.DE.C.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100,7	t	100,70	0,30	30,21
		Totale		100,70		
8581	BA.DE.C.0106.AC	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 2618,15	t x km	2.618,15	0,11	288,00
		Totale		2.618,15		
8582	BA.DE.C.0106.AL	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2618,15	t x km	2.618,15	0,01	26,18
		Totale		2.618,15		
8590	BA.DE.C.0103.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2618,15	t x km	2.618,15	0,01	26,18
		Totale		2.618,15		
8591	BA.DE.C.0103.AC	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 100,7	t	100,70	40,40	4.068,28
		Totale		100,70		
8592	BA.DE.C.0103.AL	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100,7	t	100,70	0,21	21,15
		Totale		100,70		
8600	BA.DE.C.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100,7	t	100,70	0,30	30,21
		Totale		100,70		
8601	BA.DE.C.0106.AC	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 3725,83	t x km	3.725,83	0,11	409,84
		Totale		3.725,83		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3725,83		3.725,83		
		Totale	t x km	3.725,83	0,01	37,26
8602	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3725,83		3.725,83		
		Totale	t x km	3.725,83	0,01	37,26
8610	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - 805,58		805,58		
		Totale	t	805,58	10,00	8.055,80
8611	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 805,58		805,58		
		Totale	t	805,58	0,21	169,17
8612	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 805,58		805,58		
		Totale	t	805,58	0,30	241,67
8620	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 14500,53		14.500,53		
		Totale	t x km	14.500,53	0,11	1.595,06
8621	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 14500,53		14.500,53		
		Totale	t x km	14.500,53	0,01	145,01
8622	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 14500,53		14.500,53		
		Totale	t x km	14.500,53	0,01	145,01
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>71.299,14</i>
		Totale SF10120 - Parco Vecchio Euro				71.299,14
		Totale SF01 - Fase 0 Euro				217.847,70

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
13030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53	7,45	11.067,20
13031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,00	0,00
13032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,34	252,54
13050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53	1,73	2.569,97
13051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,00	0,00
13052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,13	96,56
13060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53	1,60	2.376,85
13061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,00	0,00
13062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,17	126,27
13070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53	2,40	3.565,27
13071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77	0,00	0,00
13072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765		742,77		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale		742,77	0,14	103,99
13100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 222,83		222,83		
		Totale		222,83	11,00	2.451,13
13101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 111,415		111,42		
		Totale		111,42	0,00	0,00
13102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 111,415		111,42		
		Totale		111,42	0,15	16,71
13110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 5793,55		5.793,55		
		Totale		5.793,55	0,11	637,29
13111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2896,775		2.896,78		
		Totale		2.896,78	0,00	0,00
13112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2896,775		2.896,78		
		Totale		2.896,78	0,01	28,97
13120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 222,83		222,83		
		Totale		222,83	40,40	9.002,33
13121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 111,415		111,42		
		Totale		111,42	0,00	0,00
13122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 111,415		111,42		
		Totale		111,42	0,15	16,71
13130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 8244,66		8.244,66		
		Totale		8.244,66	0,11	906,91
13131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4122,33		4.122,33		
		Totale		4.122,33	0,00	0,00
13132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4122,33		4.122,33		
		Totale	t x km	4.122,33	0,01	41,22
13140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1782,63		1.782,63		
		Totale	t	1.782,63	10,00	17.826,30
13141	BA.DE.C.0104.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 891,315		891,32		
		Totale	t	891,32	0,00	0,00
13142	BA.DE.C.0104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 891,315		891,32		
		Totale	t	891,32	0,15	133,70
13150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 32087,34		32.087,34		
		Totale	t x km	32.087,34	0,11	3.529,61
13151	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 16043,67		16.043,67		
		Totale	t x km	16.043,67	0,00	0,00
13152	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 16043,67		16.043,67		
		Totale	t x km	16.043,67	0,01	160,44
13370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 991		991,00		
		Totale	Cad	991,00	3,73	3.696,43
13371	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 495,5		495,50		
		Totale	Cad	495,50	0,00	0,00
13372	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 495,5		495,50		
		Totale	Cad	495,50	0,34	168,47
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				58.774,87
		Totale SF10210 - Linea Genova Euro				58.774,87

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
19030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88	7,45	6.808,41
19031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,00	0,00
19032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,34	155,36
19050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88	1,73	1.581,01
19051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,00	0,00
19052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,13	59,40
19060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88	1,60	1.462,21
19061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,00	0,00
19062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,17	77,68
19070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88	2,40	2.193,31
19071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94	0,00	0,00
19072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94		456,94		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale		456,94	0,14	63,97
19100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 137,08		137,08		
		Totale		137,08	11,00	1.507,88
19101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 68,54	t	68,54		
		Totale		68,54	0,00	0,00
19102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 68,54	t	68,54		
		Totale		68,54	0,15	10,28
19110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3564,11		3.564,11		
		Totale	t x km	3.564,11	0,11	392,05
19111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1782,055		1.782,06		
		Totale	t x km	1.782,06	0,00	0,00
19112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1782,055		1.782,06		
		Totale	t x km	1.782,06	0,01	17,82
19120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 137,08		137,08		
		Totale	t	137,08	40,40	5.538,03
19121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 68,54		68,54		
		Totale	t	68,54	0,00	0,00
19122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 68,54		68,54		
		Totale	t	68,54	0,15	10,28
19130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 5072,01		5.072,01		
		Totale	t x km	5.072,01	0,11	557,92
19131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2536,005		2.536,01		
		Totale	t x km	2.536,01	0,00	0,00
19132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2536,005		2.536,01		
		Totale	t x km	2.536,01	0,01	25,36
19140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1096,65		1.096,65		
		Totale	t	1.096,65	10,00	10.966,50
19141	BA.DE.C.0104.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 548,325		548,33		
		Totale	t	548,33	0,00	0,00
19142	BA.DE.C.0104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 548,325		548,33		
		Totale	t	548,33	0,15	82,25
19150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 19739,7		19.739,70		
		Totale	t x km	19.739,70	0,11	2.171,37
19151	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9869,85		9.869,85		
		Totale	t x km	9.869,85	0,00	0,00
19152	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9869,85		9.869,85		
		Totale	t x km	9.869,85	0,01	98,70
19370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 610		610,00		
		Totale	Cad	610,00	3,73	2.275,30
19371	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 305		305,00		
		Totale	Cad	305,00	0,00	0,00
19372	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 305		305,00		
		Totale	Cad	305,00	0,34	103,70
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				36.158,79
		Totale SF10220 - Linea Storica bd Euro				36.158,79
		Totale SF02 - Fase 1 Euro				94.933,66

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
25030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88	7,45	6.488,06
25031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,00	0,00
25032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,34	148,05
25050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88	1,73	1.506,62
25051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,00	0,00
25052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,13	56,61
25060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88	1,60	1.393,41
25061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,00	0,00
25062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,17	74,02
25070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88	2,40	2.090,11
25071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44	0,00	0,00
25072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44		435,44		

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	435,44	0,14	60,96
25100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 130,63		130,63		
		Totale	t	130,63	11,00	1.436,93
25101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 65,315		65,32		
		Totale	t	65,32	0,00	0,00
25102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 65,315		65,32		
		Totale	t	65,32	0,15	9,80
25110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3396,41		3.396,41		
		Totale	t x km	3.396,41	0,11	373,61
25111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1698,205		1.698,21		
		Totale	t x km	1.698,21	0,00	0,00
25112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1698,205		1.698,21		
		Totale	t x km	1.698,21	0,01	16,98
25120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 130,63		130,63		
		Totale	t	130,63	40,40	5.277,45
25121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 65,315		65,32		
		Totale	t	65,32	0,00	0,00
25122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 65,315		65,32		
		Totale	t	65,32	0,15	9,80
25130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 4833,36		4.833,36		
		Totale	t x km	4.833,36	0,11	531,67
25131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2416,68		2.416,68		
		Totale	t x km	2.416,68	0,00	0,00
25132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
25140	BA.DE.C.0104.A	Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2416,68	t x km	2.416,68	0,01	24,17
		Totale		2.416,68		
25141	BA.DE.C.0104.AA	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1045,05	t	1.045,05	10,00	10.450,50
		Totale		1.045,05		
25142	BA.DE.C.0104.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 522,525	t	522,53	0,00	0,00
		Totale		522,53		
25150	BA.DE.C.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 522,525	t	522,53	0,15	78,38
		Totale		522,53		
25151	BA.DE.C.0106.AA	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 18810,9	t x km	18.810,90	0,11	2.069,20
		Totale		18.810,90		
25152	BA.DE.C.0106.AI	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9405,45	t x km	9.405,45	0,00	0,00
		Totale		9.405,45		
25370	AM.ML.O.2101.E	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9405,45	t x km	9.405,45	0,01	94,05
		Totale		9.405,45		
25371	AM.ML.O.2101.EA	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 581	Cad	581,00	3,73	2.167,13
		Totale		581,00		
25372	AM.ML.O.2101.EI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 290,5	Cad	290,50	0,00	0,00
		Totale		290,50		
		Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 290,5	Cad	290,50	0,34	98,77
		Totale		290,50		
<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>						<i>34.456,28</i>
Totale SF10310 - Linea Storica bp Euro						34.456,28
Totale SF03 - Fase 2 Euro						34.456,28

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	7,45	6.149,98
31031	AM.ML.P.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,47	387,99
31032	AM.ML.P.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,67	553,09
31050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	1,73	1.428,12
31051	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,19	156,85
31052	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,27	222,89
31060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	1,60	1.320,80
31061	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,24	198,12
31062	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,34	280,67
31070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	2,40	1.981,20
31071	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,20	165,10

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31072	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50	0,29	239,40
31100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 123,83 Totale	t	123,83 123,83	11,00	1.362,13
31101	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 123,83 Totale	t	123,83 123,83	0,21	26,00
31102	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 123,83 Totale	t	123,83 123,83	0,30	37,15
31110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3219,45 Totale	t x km	3.219,45 3.219,45	0,11	354,14
31111	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3219,45 Totale	t x km	3.219,45 3.219,45	0,01	32,19
31112	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3219,45 Totale	t x km	3.219,45 3.219,45	0,01	32,19
31120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 123,83 Totale	t	123,83 123,83	40,40	5.002,73
31121	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 123,83 Totale	t	123,83 123,83	0,21	26,00
31122	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 123,83 Totale	t	123,83 123,83	0,30	37,15
31130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 4581,53 Totale	t x km	4.581,53 4.581,53	0,11	503,97

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
31131	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4581,53 Totale	t x km	4.581,53 4.581,53	0,01	45,82
31132	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4581,53 Totale	t x km	4.581,53 4.581,53	0,01	45,82
31140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 990,6 Totale	t	990,60 990,60	10,00	9.906,00
31141	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 990,6 Totale	t	990,60 990,60	0,21	208,03
31142	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 990,6 Totale	t	990,60 990,60	0,30	297,18
31150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 17830,8 Totale	t x km	17.830,80 17.830,80	0,11	1.961,39
31151	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 17830,8 Totale	t x km	17.830,80 17.830,80	0,01	178,31
31152	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 17830,8 Totale	t x km	17.830,80 17.830,80	0,01	178,31
31370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 304 Totale	Cad	304,00 304,00	3,73	1.133,92
31371	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 304 Totale	Cad	304,00 304,00	0,47	142,88
31372	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 304 Totale	Cad	304,00 304,00	0,67	203,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		<i>Totale SF8 - Demolizioni Euro</i>				<i>34.799,20</i>
		Totale SF10410 - Linea Diretta Euro				34.799,20
		Totale SF04 - Fase 3 Euro				34.799,20
		Importo Lavori Euro				382.036,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LAVORI A MISURA	382.036,84	
SF01 - Fase 0	217.847,70	
SF10110 - Parco Nuovo	146.548,56	
<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>	<i>2.743,11</i>	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>143.805,45</i>	
SF10120 - Parco Vecchio	71.299,14	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>71.299,14</i>	
SF02 - Fase 1	94.933,66	
SF10210 - Linea Genova	58.774,87	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>58.774,87</i>	
SF10220 - Linea Storica bd	36.158,79	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>36.158,79</i>	
SF03 - Fase 2	34.456,28	
SF10310 - Linea Storica bp	34.456,28	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>34.456,28</i>	
SF04 - Fase 3	34.799,20	
SF10410 - Linea Diretta	34.799,20	
<i>SF8 - Demolizioni</i>	<i>34.799,20</i>	
IMPORTO LAVORI Euro		382.036,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		382.036,84