



SEGNALETICA VERTICALE			
TIPO SEGNALE	DIMENSIONI PUNTO IN CM	N°	RIF. CODICE STRADALE
	90	1	figura II.2 art.85
	90	1	figura II.12 art.88
	90	6	figura II.36 art.106
	90	2	figura II.37 art.107
	60	1	figura II.44 art.113
	60	1	figura II.42 art.111
	60	9	figura II.47 art.116
	60	2	figura II.55 art.117
	60	1	figura II.60b art.117

SEGNALETICA VERTICALE			
TIPO SEGNALE	DIMENSIONI	N°	RIF. CODICE STRADALE
	60	4	figura II.74 art.120
	60	6	figura II.75 art.120
	60	2	figura II.80a art.122
	60	1	figura II.80b art.122
	60	1	figura II.81b art.122
	60	4	figura II.82b art.122
	60	4	figura II.472 art.177
	100X25	2	figura II.348a art.135
	125X25	4	figura II.248a art.128

SEGNALETICA ORIZZONTALE			
TIPO STRISCIA	DESCRIZIONE	Tot.	RIF. COD. STRADALE
	Strisce longitudinali continue bianche - di separazione dei sensi di marcia larghezza 12 cm - di margine della carreggiata larghezza 15 cm	620 m	Artt. 138-139
	Strisce longitudinali discontinue bianche - di separazione delle corsie di marcia larghezza 12 cm; - di margine carreggiata larghezza 15 cm.	2810 m	Artt. 138-141
	Strisce trasversali continue bianche di arresto larghezza 100 cm	90 m	Artt. 138-140
	Strisce delle zebra delle isole di traffico di larghezza 30 cm e spazi vuoti di 60 cm (inclinazione di 45° rispetto al senso di marcia)	340 m	Fig. II.432/a Fig. II.432/b Fig. II.432/c Art. 144
	Strisce trasversali in presenza del segnale dare precedenza base 40 cm altezza 60 cm	67 m	Fig. II.446 Art. 150
	Triangolo elongato complementare del segnale verticale dare la precedenza	4 mq	Fig. II.433 Art. 144
	Inscrizione stop in presenza del segnale verticale fermarsi e dare precedenza	n° 1	Fig. II.442/a Art. 148
	Strisce attraversamenti pedonali	n° 4	Fig. II.441/a Fig. II.441/b Art. 148
	Strisce attraversamenti pedonali	173 mq	Fig. II.434 Art. 145
	Frecce direzionali	8 mq	Fig. II.438b Art. 147

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO**

**COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSANA - TORINO PORTA NUOVA**

OPERE CIVILI VIABILITA'

Sistemazione della viabilità definitiva  
Segnaletica

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NT0P 00 D 26 P8 NV0000 005 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorità
A	Emissione assoluta	V. FERRO	Apr 2019	Dr. A. MARZUZZO	Mag 2019	G. DE MICHELE	Mag 2019	

File: NT0P0026P8NV000005A.dwg n. Elab.: