



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50

NOTA:
Per gli arredi, le strutture, le tecnologie e l'impiantistica si rimanda agli elaborati specifici.

LEGENDA FINITURE	
	TIPOLOGICO INFISSO INTERNO / ESTERNO (T=TIPO B=BASE H=ALTEZZA)
	PAVIMENTO FLOTTANTE H=80cm
	PAVIMENTO IN GRES ROSSO SP. 1cm
	Elementi a faccia vista con superficie spaltata in c.l.s. vibrocompreso Sp. 20cm - intercapedine - pannello coibente sp. 5+5 cm poliuretano espanso (densità min 35 kg/mc) - blocchetto in c.l.s. vibrocompreso Sp. 15cm - intonaco civile interno (1 cm.)
	Intonaco civile interno (1 cm.) - blocchetto in c.l.s. vibrocompreso Sp. 15 cm - intonaco civile interno (1 cm.)
	Intonaco civile resistente alla fiamma (2 cm) REI 120 - blocchetto in c.l.s. vibrocompreso Sp. 20 cm - intonaco civile resistente alla fiamma (2 cm) REI 120

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. INFRASTRUTTURE NORD
PROGETTO DEFINITIVO
NODO DI TORINO
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - TORINO PORTA NUOVA

OPERE CIVILI
FABBRICATO TECNOLOGICO PGP4

Fabbricato - Pianta
SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
NT0P 00 D 26 PB FA0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	V. PEISINO	Apr 2019	V. A. MANIETTA	Mag 2019	G. DE MICHELE	Mag 2019		