

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - TORINO PORTA NUOVA

LINEA DI CONTATTO

DISTINTA MATERIALI FORNITURA RFI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NTOP 00 D 58 DM LC0000 001 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	F.Serrau	luglio 2019	M.Reggiani	luglio 2019	G.De Michele	luglio 2019	M.Gambaro agosto 2019
B	Revisione a seguito modifiche tracclato Parco Nuovo	F.Serrau	agosto 2019	M.Reggiani	agosto 2019	G.De Michele	agosto 2019	
C	Revisione interna	A.Ferrara <i>Cef</i>	Sett. 2019	M.Reggiani <i>R</i>	Sett. 2019	G.De Michele <i>Dece</i>	Sett. 2019	

File: NTOP00D58DMLC0000001C.dwg

n. Elab.:

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
365	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
370	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
375	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
380	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
385	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
390	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
395	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE A TERRA TTB 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
400	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 CIRCUITO DI PROTEZIONE 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
405	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 2 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
410	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
415	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
420	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
425	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
430	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 22		22,00
			Totale	Cad 22,00
435	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
440	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
445	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
450	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
455	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 52		52,00
			Totale	Cad 52,00
460	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
465	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
470	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
475	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 22		22,00
			Totale	Cad 22,00
480	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
485	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE N°2 PER PALO 20		20,00
			Totale	Cad 20,00
490	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 N°2 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
495	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 N°2 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
500	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
505	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
510	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
515	768/5460	ATTACCO DEL TREFOLO LS 16-ALS. 490-504 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
520	768/5470	ATT.TREF.TER.LS18-CONTRAPPESI-ALS491-505 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
525	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476 CIRCUITO DI PROTEZIONE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
530	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 2 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
535	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
540	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
545	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
550	768/5980	AT. SEMPLICE ORMEG. FISSO PALO LS/LSF 16 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
555	768/6400	TIRAFON. DIAM.42mm. L=1200mm PER LSFP16 4 PER N° PLINTO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
560	768/6400	TIRAFON. DIAM.42mm. L=1200mm PER LSFP16 4 PER N° PLINTO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
565	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 4 PER N° PLINTO 40		40,00
			Totale	Cad 40,00
570	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE A TERRA TTB 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
575	768/7060	Attacco mensola 2 isolatori - LSU18 9		9,00
			Totale	Cad 9,00
580	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 22		22,00
			Totale	Cad 22,00
585	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
590	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		PILONE MEC 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
595	768/8400	Attacco trave MEC da 27m a 41m al pilone TIPO B-33 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
600	768/8400	Attacco trave MEC da 27m a 41m al pilone TIPO B-35 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
605	768/8410	Pendolo tipo 1 con att. alla trave MEC PENDULO TIPO 1 L=1165 mm 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
610	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
615	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
620	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 52		52,00
			Totale	Cad 52,00
625	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 18		18,00
			Totale	Cad 18,00
630	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kv cc ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
635	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kv cc 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
640	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 1 L=1165 mm 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
645	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 1 L=1165 mm 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
650	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
655	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
660	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 n° su 1 Km di linea 100 * 1		100,00
			Totale	Cad 100,00
665	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26		26,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	26,00
670	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 n° su 1 Km di linea 100 * 1			100,00
			Totale	Cad	100,00
675	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201 120			120,00
			Totale	Cad	120,00
680	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
685	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
690	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
695	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
700	774/5980	MORSETTO PER 1 CORDA ALIMENTAZIONE 18			18,00
			Totale	Cad	18,00
705	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
710	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
715	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 20			20,00
			Totale	Cad	20,00
720	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
725	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
730	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
735	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
740	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
745	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 10	Totale	10,00
			Cad	10,00
750	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
755	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
760	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
765	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
770	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
775	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 10	Totale	10,00
			Cad	10,00
780	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
785	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
790	776/1640	Palo flangiato LSU-16b LSU 16 B 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
795	776/1650	Palo flangiato LSU-16c LSU 16 C 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
800	776/1680	Palo flangiato LSU-18c LSU 18 C 10	Totale	10,00
			Cad	10,00
805	776/4220	Pilone sost.Travi MEC/Luce 27 a 41 m PILONE MEC 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
810	776/4230	Tiraf.di diam. 42 per p PILONE MEC 32	Totale	32,00
			Cad	32,00
815	776/4690	Trave MEC "tipo B" Luce 35 m TIPO B-35 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
820	776/4710	Trave MEC "tipo B" Luce 33 m		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		TIPO B-33 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
825	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 10		10,00
			Totale	Cad 10,00
830	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 PILONE MEC 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
835	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
840	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
845	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm CIRCUITO DI PROTEZIONE 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
850	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 2 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
855	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm CIRCUITO DI PROTEZIONE 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
860	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 2 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
865	785/8010	Corda Portante Cu 120mmq L=500m TE25 1 * 500		500,00
			Totale	m 500,00
870	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 2 * 555		1.110,00
			Totale	m 1.110,00
875	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 CIRCUITO DI PROTEZIONE 2 * 8		16,00
			Totale	m 16,00
880	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 2 2 * 8		16,00
			Totale	m 16,00
885	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 2 * 365		730,00
			Totale	m 730,00
890	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq 2.096 kg/m 1 * 560 * 2,096		1.173,760
			Totale	kg 1.173,760
895	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI n° su 1 Km di linea 100 * 1		100,000

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	kg	100,000
900	787/0010	Filo sag.CuAg AC100 L=500 STF040 1 * 500			500,00
			Totale	m	500,00
905	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
910	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
915	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE A TERRA TTB 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
920	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
925	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
930	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
935	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
940	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE A TERRA TTB 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
945	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE A TERRA TTB 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
950	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm TIRANTE A TERRA TTB 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
955	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
960	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
965	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
970	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01A - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
975	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 6	Totale	Cad 6,00 6,00
980	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 6	Totale	Cad 6,00 6,00
985	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
990	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
995	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
1000	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
1005	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1	Totale	Cad 1,00 1,00
1010	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 1	Totale	Cad 1,00 1,00
1015	790/5660	Att. guide tub.Col.contrap. pali LSF16 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
1020	790/5670	Att. guide tub.Col.contrap. pali LSF18 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
1025	790/5730	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSPF 16 TIPO6 ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
1030	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 26	Totale	Cad 26,00 26,00
1035	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO FUNE FISSA-FILO REGOLATO PALO LSU 18 1	Totale	Cad 1,00 1,00
1040	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 1	Totale	Cad 1,00 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01B - Stazione di Torino Porta Nuova - Posa nuovi alimentatori da SSE Bramante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
1275	766/0060	Cartello monitore per pali TE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1280	766/0250	CART.MONIT.-ATT.NE ALLE DISC.DIALIMENT.- 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1285	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1290	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1295	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1300	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1305	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1310	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1315	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1320	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1325	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1330	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1335	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1340	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1345	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 4		4,00
			Totale	Cad 4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01B - Stazione di Torino Porta Nuova - Posa nuovi alimentatori da SSE Bramante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1350	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1355	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1360	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1365	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1370	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 5		5,00
			Totale	Cad 5,00
1375	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1380	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1385	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1390	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
1395	774/2280	FORCELLA TIR.REGOLABILE-MS1132 IETE71-93 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1400	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1405	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1410	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1415	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1420	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1425	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01B - Stazione di Torino Porta Nuova - Posa nuovi alimentatori da SSE Bramante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1430	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1435	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1440	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1445	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
1450	776/1650	Palo flangiato LSU-16c		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1455	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1460	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1465	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1470	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1475	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq		
		152		152,000
			Totale	kg 152,000
1480	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1485	790/1280	PIASTRINA COLLEGAMENTO DUE I 622-RA 437		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1490	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088		
		64		64,00
			Totale	m 64,00
1510	814/2420	FG16M16 1x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250		
		1 * 1030		1.030,00
			Totale	m 1.030,00
1515	814/2430	FG16M16 1x4 Cca,s1b,d1,a1 p250		
		1 * 6130		6.130,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01B - Stazione di Torino Porta Nuova - Posa nuovi alimentatori da SSE Bramante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m	6.130,00
1520	814/2600	FG16OM16 2x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 1 * 515			515,00
			Totale	m	515,00
1525	814/2610	FG16OM16 2x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 1 * 3065			3.065,00
			Totale	m	3.065,00
1530	814/2700	FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 1 * 3580			3.580,00
			Totale	m	3.580,00
1535	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" 1			1,00
			Totale	Rotolo	1,00
1540	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" 0,2			0,20
			Totale	Rotolo	0,20

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
1545	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1550	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1" SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1555	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1560	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc LIMITATORE DI TENSIONE 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2415	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2420	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 48		48,00
			Totale	Cad 48,00
2425	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
2430	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
2435	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2440	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2445	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2450	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2455	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2460	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2465	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 48		48,00
			Totale	Cad 48,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2470	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
2475	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
2480	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2485	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2490	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2495	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2500	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2505	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE A TERRA TTA 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2510	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2515	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 TIRANTE A TERRA TTB 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2520	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2525	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 22 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2530	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 1 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2535	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2540	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2545	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2550	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2555	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2560	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2565	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2570	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2575	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2580	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 48	Totale	48,00
			Cad	48,00
2585	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 15	Totale	15,00
			Cad	15,00
2590	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 3	Totale	3,00
			Cad	3,00
2595	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
2600	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 70	Totale	70,00
			Cad	70,00
2605	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 5	Totale	5,00
			Cad	5,00
2610	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 12	Totale	12,00
			Cad	12,00
2615	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2620	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
2625	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2630	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
2635	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 52			52,00
			Totale	Cad	52,00
2640	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 78			78,00
			Totale	Cad	78,00
2645	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 34			34,00
			Totale	Cad	34,00
2650	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 N°1 PER PALO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2655	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 N°1 PER PALO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2660	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 N°1 PER PALO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2665	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 N°1 PER PALO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2670	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 N°1 PER PALO 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
2675	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G N°1 PER PALO 48			48,00
			Totale	Cad	48,00
2680	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G N°1 PER PALO 15			15,00
			Totale	Cad	15,00
2685	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G N°1 PER PALO 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
2690	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G N°1 PER PALO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2695	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2700	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2705	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 70	Totale	70,00
			Cad	70,00
2710	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 5	Totale	5,00
			Cad	5,00
2715	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2720	768/4890	MENS.PORTA-ISOL.,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2725	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE N°2 PER PALO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2730	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE N°2 PER PALO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2735	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE N°2 PER PALO 16	Totale	16,00
			Cad	16,00
2740	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 N°2 PER PALO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2745	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 N°2 PER PALO 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
2750	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2755	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 N°1 PER PALO 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
2760	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2765	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2770	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 N°1 PER PALO 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
2775	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2780	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2785	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2790	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2795	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2800	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2805	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 N°2 PER PALO 96		96,00
			Totale	Cad 96,00
2810	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 N°2 PER PALO 30		30,00
			Totale	Cad 30,00
2815	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24 N°2 PER PALO 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
2820	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24 N°2 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
2825	768/5820	AT. TREF.TER.PALO LS/LSF24 COL CONTRAP. ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 24 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2830	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 N°1 PER PALO 48		48,00
			Totale	Cad 48,00
2835	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 N°1 PER PALO 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
2840	768/5840	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 24 N°1 PER PALO 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
2845	768/5840	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 24 N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2850	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 N°1 PER PALO 48		48,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	48,00
2855	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 N°1 PER PALO 15			15,00
			Totale	Cad	15,00
2860	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 N°1 PER PALO 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
2865	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 N°1 PER PALO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2870	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 22 TIPO 1 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
2875	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 1 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2880	768/6400	TIRAFON. DIAM.42mm. L=1200mm PER LSFP16 4 PER N° PLINTO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2885	768/6400	TIRAFON. DIAM.42mm. L=1200mm PER LSFP16 4 PER N° PLINTO 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
2890	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 4 PER N° PLINTO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2895	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 4 PER N° PLINTO 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
2900	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 4 PER N° PLINTO 32			32,00
			Totale	Cad	32,00
2905	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 4 PER N° PLINTO 192			192,00
			Totale	Cad	192,00
2910	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 4 PER N° PLINTO 60			60,00
			Totale	Cad	60,00
2915	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24 4 PER N° PLINTO 12			12,00
			Totale	Cad	12,00
2920	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24 4 PER N° PLINTO 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
2925	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2930	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE A TERRA TTB 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
2935	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m TIRANTE A TERRA TTA 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
2940	768/6670	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 9	Totale	9,00
			Cad	9,00
2945	768/6690	Staffa arg.man LSU18-20-22-24 lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 9	Totale	9,00
			Cad	9,00
2950	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 18	Totale	18,00
			Cad	18,00
2955	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
2960	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 70	Totale	70,00
			Cad	70,00
2965	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
2970	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA A 1 BINARIO - 7.60m 10	Totale	10,00
			Cad	10,00
2975	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 20	Totale	20,00
			Cad	20,00
2980	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500 MENSOLA A 2 BINARI - 12.50m 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
2985	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone PILONE MEC 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
2990	768/8400	Attacco trave MEC da 27m a 41m al pilone TRAVI MEC TIPO B-28 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
2995	768/8400	Attacco trave MEC da 27m a 41m al pilone TRAVI MEC TIPO B-33 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3000	768/8400	Attacco trave MEC da 27m a 41m al pilone TRAVI MEC TIPO B-32 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3005	768/8440	Pendolo tipo 3 con att. alla trave MEC		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 10	Totale	10,00
			Cad	10,00
3010	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 43	Totale	43,00
			Cad	43,00
3015	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3020	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3025	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
3030	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3035	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3040	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3045	768/9360	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP24 TIPO 4 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3050	768/9360	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP24 TIPO 4 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3055	768/9630	Att. trave MEC tipo C su due pali LSU24 TRAVI MEC TIPO C-14 2 * 2	Totale	4,00
			Cad	4,00
3060	768/9630	Att. trave MEC tipo C su due pali LSU24 TRAVI MEC TIPO C-15 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3065	768/9630	Att. trave MEC tipo C su due pali LSU24 TRAVI MEC TIPO C-16 3 * 2	Totale	6,00
			Cad	6,00
3070	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVI MEC TIPO C-19 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3075	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVI MEC TIPO C-22 1 * 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3080	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVI MEC TIPO C-24 8 * 2		16,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	16,00
3085	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVI MEC TIPO C-25 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3090	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 TRAVI MEC TIPO C-26 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3095	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 34			34,00
			Totale	Cad	34,00
3100	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 52			52,00
			Totale	Cad	52,00
3105	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
3110	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 78			78,00
			Totale	Cad	78,00
3115	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3120	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3125	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3130	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
3135	773/2550	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h2fili c ISOLATORI DI SEZIONE 220 mmq 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3140	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 43			43,00
			Totale	Cad	43,00
3145	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 43			43,00
			Totale	Cad	43,00
3150	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 108			108,00
			Totale	Cad	108,00
3155	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 24			24,00
			Totale	Cad	24,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3160	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3165	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 25	Totale	25,00
			Cad	25,00
3170	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ n° su 1 Km di linea 402	Totale	402,00
			Cad	402,00
3175	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ n° su 1 Km di linea 402	Totale	402,00
			Cad	402,00
3180	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39	Totale	39,00
			Cad	39,00
3185	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17	Totale	17,00
			Cad	17,00
3190	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
3195	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 n° su 1 Km di linea 25	Totale	25,00
			Cad	25,00
3200	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 LIMITATORE DI TENSIONE 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3205	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
3210	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
3215	774/3350	MORSETTO 2 CORDE mm20 SU I 621-MS1214 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 72	Totale	72,00
			Cad	72,00
3220	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3225	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
3230	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3235	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3240	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3245	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3250	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3255	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3260	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
3265	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3270	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 440 MMQ - per portale 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3275	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3280	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3285	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 96		96,00
			Totale	Cad 96,00
3290	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 30		30,00
			Totale	Cad 30,00
3295	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
3300	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3305	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3310	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
3315	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
3320	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
3325	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3330	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39			39,00
			Totale	Cad	39,00
3335	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00
3340	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
3345	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39			39,00
			Totale	Cad	39,00
3350	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00
3355	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
3360	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 12			12,00
			Totale	Cad	12,00
3365	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39			39,00
			Totale	Cad	39,00
3370	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00
3375	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00
3380	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3385	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3390	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 440 MMQ - per portale 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
3395	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
3400	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39	Totale	39,00
			Cad	39,00
3405	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39	Totale	39,00
			Cad	39,00
3410	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26	Totale	26,00
			Cad	26,00
3415	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17	Totale	17,00
			Cad	17,00
3420	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
3425	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
3430	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 48	Totale	48,00
			Cad	48,00
3435	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 48	Totale	48,00
			Cad	48,00
3440	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 15	Totale	15,00
			Cad	15,00
3445	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 15	Totale	15,00
			Cad	15,00
3450	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 3	Totale	3,00
			Cad	3,00
3455	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 3	Totale	3,00
			Cad	3,00
3460	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3465	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3470	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26		26,00
			Totale	Cad 26,00
3475	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
3480	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3485	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3490	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3495	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3500	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3505	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3510	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3515	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 N°1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3520	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39		39,00
			Totale	Cad 39,00
3525	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17		17,00
			Totale	Cad 17,00
3530	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 26		26,00
			Totale	Cad 26,00
3535	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 39		39,00
			Totale	Cad 39,00
3540	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17		17,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	17,00
3545	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603 SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 52			52,00
			Totale	Cad	52,00
3550	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603 SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 78			78,00
			Totale	Cad	78,00
3555	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00
3560	776/1640	Palo flangiato LSU-16b LSU 16 B 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3565	776/1650	Palo flangiato LSU-16c LSU 16 C 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3570	776/1660	Palo flangiato LSU-18a LSU 18 A 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3575	776/1670	Palo flangiato LSU-18b LSU 18 B 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3580	776/1680	Palo flangiato LSU-18c LSU 18 C 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
3585	776/1730	Palo flangiato LSU-22b LSU 22 B 48			48,00
			Totale	Cad	48,00
3590	776/1740	Palo flangiato LSU-22c LSU 22 C 15			15,00
			Totale	Cad	15,00
3595	776/1760	Palo flangiato LSU-24b LSU 24 B 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
3600	776/1770	Palo flangiato LSU-24c LSU 24 C 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3605	776/2840	Trave MEC "tipo C" Luce 14 m TRAVI MEC TIPO C-14 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3610	776/2850	Trave MEC "tipo C" Luce 15 m TRAVI MEC TIPO C-15 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3615	776/2860	Trave MEC "tipo C" Luce 16 m TRAVI MEC TIPO C-16 3			3,00
			Totale	Cad	3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3620	776/2890	Trave MEC "tipo C" Luce 19 m TRAVI MEC TIPO C-19 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3625	776/2920	Trave MEC "tipo C" Luce 22 m TIPO C-22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3630	776/2940	Trave MEC "tipo C" Luce 24 m TRAVI MEC TIPO C-24 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3635	776/2950	Trave MEC "tipo C" Luce 25 m TRAVI MEC TIPO C-25 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3640	776/2960	Trave MEC "tipo C" Luce 26 m TRAVI MEC TIPO C-26 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3645	776/4220	Pilone sost.Travi MEC/Luce 27 a 41 m PILONE MEC 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3650	776/4230	Tiraf.di diam. 42 per p PILONE MEC 64		64,00
			Totale	Cad 64,00
3655	776/4720	Trave MEC "tipo B" Luce 32 m TRAVI MEC TIPO B-32 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3660	776/4710	Trave MEC "tipo B" Luce 33 m TRAVI MEC TIPO B-33 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3665	776/4760	Trave MEC "tipo B" Luce 28 m TRAVI MEC TIPO B-28 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3670	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3675	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 48		48,00
			Totale	Cad 48,00
3680	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
3685	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
3690	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3695	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		N° 1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3700	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3705	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3710	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3715	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 PILONE MEC 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3720	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
3725	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 LIMITATORE DI TENSIONE 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
3730	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3735	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3740	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm LIMITATORE DI TENSIONE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3745	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3750	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 22 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3755	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 1 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3760	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3765	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 22 TIPO 1 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3770	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 1 4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
3775	785/8140	Corda Portante Cu 120mmq L=1300m TE25 2 * 2,536			5,08
			Totale	m	5,08
3780	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 LIMITATORE DI TENSIONE 4			4,00
			Totale	m	4,00
3785	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 18 TIPO 1 1 * 4			4,00
			Totale	m	4,00
3790	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 22 TIPO 1 1 * 4			4,00
			Totale	m	4,00
3795	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA SU PALO LSU 24 TIPO 1 2 * 4			8,00
			Totale	m	8,00
3800	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 2 * 10568			21.136,00
			Totale	m	21.136,00
3805	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 18 * 15 * 1,414			381,780
			Totale	kg	381,780
3810	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4 * 15 * 2,096			125,760
			Totale	kg	125,760
3815	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 n° su 1 Km di linea 402 * 0,176			70,752
			Totale	kg	70,752
3820	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI 25 * 1 * 0,188			4,700
			Totale	kg	4,700
3825	787/0010	Filo sag.CuAg AC100 L=500 STF040 3 * 500			1.500,00
			Totale	m	1.500,00
3830	787/0140	Filo sag.CuAg AC100 L=1300 STF040 2 * 1300			2.600,00
			Totale	m	2.600,00
3835	787/0080	Filo sag.CuAg AC100 L=1000 STF040 2 * 1000			2.000,00
			Totale	m	2.000,00
3840	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3845	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 4			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3850	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3855	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3860	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3865	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3870	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3875	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3880	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 3	Totale	3,00
			Cad	3,00
3885	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
3890	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 440 MMQ - per portale 8	Totale	8,00
			Cad	8,00
3895	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE A TERRA TTA 16	Totale	16,00
			Cad	16,00
3900	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3905	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 TIRANTE A TERRA TTB 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3910	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2	Totale	2,00
			Cad	2,00
3915	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3920	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 3200 MMQ - per portale 4	Totale	4,00
			Cad	4,00
3925	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		TIRANTE A TERRA TTA 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3930	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3935	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA TIRANTE A TERRA TTB 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3940	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE A TERRA TTA 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3945	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3950	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm TIRANTE A TERRA TTB 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3955	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm TIRANTE A TERRA TTA 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3960	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm TIRANTE A TERRA TTA 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3965	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm TIRANTE A TERRA TTB-BASSO PUNTO FISSO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3970	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm TIRANTE A TERRA TTB 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3975	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3980	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3985	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3990	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
3995	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4000	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 12		12,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	12,00
4005	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4010	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4015	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4020	790/5700	Att. guide tub.Col.contrap. pali LSF24 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4025	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4030	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4035	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo PORTALE DI ORMEGGIO 4 BIN H 9.50 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
4040	790/8200	Portali di ormeggio Trave 2 binario PORTALE DI ORMEGGIO 4 BIN H 9.50 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
4045	794/0490	ARGANI MANOVRA MANO SEZ. UNIPOLARI SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
4070	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 40			40,00
			Totale	m	40,00
4075	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 9			9,00
			Totale	Cad	9,00
4080	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4085	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 5.40 52			52,00
			Totale	Cad	52,00
4090	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 320 MMQ - H 5.40 78			78,00
			Totale	Cad	78,00
4095	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 17			17,00
			Totale	Cad	17,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01C - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4100	902/0890	ISOLATORE PORTANTE SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 72		
			Totale	72,00
			Cad	72,00
4105	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo LSU 22 (FISSO) 2		
			Totale	2,00
			Cad	2,00
4110	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 (fisso) 1		
			Totale	1,00
			Cad	1,00
4115	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo 22 - fisso 1		
			Totale	1,00
			Cad	1,00
4120	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00
4125	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 320 MMQ - per portale 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00
4130	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 24 2		
			Totale	2,00
			Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01D - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
4305	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4310	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4315	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4320	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4325	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4330	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 30		30,00
			Totale	Cad 30,00
4335	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4340	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4345	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4350	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 15		15,00
			Totale	Cad 15,00
4355	768/8440	Pendolo tipo 3 con att. alla trave MEC TRAVE B-PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4360	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 13		13,00
			Totale	Cad 13,00
4365	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4370	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4375	773/0050	isolatore per sezion. filo 150mmq 3kVcc 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01D - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4380	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 30	Totale	Cad 30,00 30,00
4385	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 3	Totale	Cad 3,00 3,00
4390	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 2	Totale	Cad 2,00 2,00
4395	773/2550	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h2fili c ISOLATORI DI SEZIONE 320 1	Totale	Cad 1,00 1,00
4400	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 13	Totale	Cad 13,00 13,00
4405	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 TRAVE B-PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 2	Totale	Cad 2,00 2,00
4410	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 13	Totale	Cad 13,00 13,00
4415	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 TRAVE B-PENDULO TIPO 3 L=1765 mm 2	Totale	Cad 2,00 2,00
4420	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 25	Totale	Cad 25,00 25,00
4425	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 109	Totale	Cad 109,00 109,00
4430	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 109	Totale	Cad 109,00 109,00
4435	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad 15,00 15,00
4440	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 1	Totale	Cad 1,00 1,00
4445	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 2	Totale	Cad 2,00 2,00
4450	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad 15,00 15,00
4455	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01D - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4460	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4465	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4470	775/2310	FORCELLA A 900 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
4475	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4480	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4485	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4490	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15	Totale	Cad	15,00
					15,00
4495	785/8010	Corda Portante Cu 120mmq L=500m TE25 1 * 500	Totale	m	500,00
					500,00
4500	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 n° su 1 Km di linea 109 * 0,176	Totale	kg	19,184
					19,184
4505	787/0030	Filo sag.CuAg AC100 L=700 STF040 1 * 700	Totale	m	700,00
					700,00
4510	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
4515	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
4520	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
4525	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
4530	900/4750	Isolatore per sezionamento della corda 2			2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01D - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
4535	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 15			15,00
			Totale	Cad	15,00
4540	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 ORMEGGIO 320 MMQ - per palo LSU 18 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
4545	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4550	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1" SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4555	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4880	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4885	766/0060	Cartello monitore per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4890	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4895	766/0080	Targa di individuazione per pali TE N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4900	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4905	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4910	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4915	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4920	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4925	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo Isu 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4930	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4935	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 40		40,00
			Totale	Cad 40,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4940	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4945	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 92		92,00
			Totale	Cad 92,00
4950	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4955	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4960	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4965	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4970	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 40		40,00
			Totale	Cad 40,00
4975	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
4980	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4985	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE N°2 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4990	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 N°2 PER PALO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4995	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5000	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5005	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5010	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 N°1 PER PALO 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5015	768/5810	AT. TREF.TER.PALO LS/LSF22 COL CONTRAP.		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5020	768/5980	AT. SEMPLICE ORMEG. FISSO PALO LS/LSF 16 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5025	768/6400	TIRAFON. DIAM.42mm. L=1200mm PER LSFP16 4 PER N° PLINTO 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5030	768/6670	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5035	768/6690	Staffa arg.man LSU18-20-22-24lato stret. SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5040	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5045	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5050	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 MENSOLA A 1 BINARIO - 3.80m 40		40,00
			Totale	Cad 40,00
5055	768/8200	Collare sup./inf. aggrap.ra LSU18/S LSU 18-S C 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5060	768/8440	Pendolo tipo 3 con att. alla trave MEC 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5065	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC 26		26,00
			Totale	Cad 26,00
5070	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5075	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5080	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5085	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5090	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 16		16,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	16,00
5095	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 92			92,00
			Totale	Cad	92,00
5100	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5105	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5110	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5115	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
5120	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5125	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c ISOLATORI DI SEZIONE 220 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5130	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
5135	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250 26			26,00
			Totale	Cad	26,00
5140	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 24			24,00
			Totale	Cad	24,00
5145	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 24			24,00
			Totale	Cad	24,00
5150	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5155	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 PENDINO CLASSICO FISSO 220 MMQ 19			19,00
			Totale	Cad	19,00
5160	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ PENDIMAX 320 REGOLATO 711			711,00
			Totale	Cad	711,00
5165	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ PENDIMAX 320 REGOLATO 711			711,00
			Totale	Cad	711,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5170	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46		46,00
			Totale	Cad 46,00
5175	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 PENDINO CLASSICO FISSO 220 MMQ 19		19,00
			Totale	Cad 19,00
5180	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5185	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5190	774/3350	MORSETTO 2 CORDE mm20 SU I 621-MS1214 SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5195	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5200	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5205	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5210	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5215	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5220	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
5225	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5230	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5235	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm n°2 x palo 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5240	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5245	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5250	775/2090	BRACCIO POLIG.RIBASSATO I 621-PI 1550		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5255	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 12	Totale	12,00
			Cad	12,00
5260	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5265	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5270	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5275	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5280	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5285	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5290	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		N°1 PER PALO 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5295	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 12	Totale	12,00
			Cad	12,00
5300	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5305	775/2700	STAFFA DUE ISOLATORI I 621-PI 1581-1582		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5310	775/3530	TIRANTE DI POLIGONAZIONE - PI 1603		
		SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	46,00
			Cad	46,00
5315	776/1650	Palo flangiato LSU-16c		
		LSU 16 C 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5320	776/4120	Palo LSU18c-S per aggrappature		
		LSU 18-S C 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
5325	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 N° 1 PER PALO 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5330	785/8120	Corda Portante Cu 120mmq L=1200m TE25 2 * 1200			2.400,00
			Totale	m	2.400,00
5335	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 4 * 15 * 1,414			84,840
			Totale	kg	84,840
5340	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 4 * 15 * 2,096			125,760
			Totale	kg	125,760
5345	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 PENDIMAX 320 REGOLATO 711 * 0,176			125,136
			Totale	kg	125,136
5350	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI PENDINO CLASSICO FISSO 220 MMQ 19 * 0,176			3,344
			Totale	kg	3,344
5355	787/0080	Filo sag.CuAg AC100 L=1000 STF040 1 * 1000			1.000,00
			Totale	m	1.000,00
5360	787/0140	Filo sag.CuAg AC100 L=1300 STF040 1 * 1300			1.300,00
			Totale	m	1.300,00
5365	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5370	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5375	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5380	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5385	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5390	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5395	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5400	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5405	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5410	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5415	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1	Totale	Cad 1,00 1,00
5420	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 6	Totale	Cad 6,00 6,00
5425	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5430	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5435	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1	Totale	Cad 1,00 1,00
5440	790/5690	Att. guide tub.Col.contrap. pali LSF22 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5445	790/5730	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP 16 TIPO6 ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5470	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5475	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2	Totale	Cad 2,00 2,00
5480	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 46	Totale	Cad 46,00 46,00
5485	902/0890	ISOLATORE PORTANTE SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 320/440 MMQ 16	Totale	Cad 16,00 16,00
5490	902/1190	ISOLATORE DI ORMEGGIO OCCHIOLO OCCHIOLO 4	Totale	Cad 4,00 4,00
5495	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Torino Porta Nuova

LC01E - Stazione di Torino Porta Nuova - Linea di Contatto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5500	902/1980	ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 16 1	Totale	1,00
			Cad	1,00
5500	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		
		ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22 1	Totale	1,00
5505	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		ORMEGGIO 220 MMQ - per palo lsu 22-regolato 1	Totale	1,00
			Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02A - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
5720	766/0060	Cartello monitore per pali TE 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5725	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5730	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 32		32,00
			Totale	Cad 32,00
5735	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 32		32,00
			Totale	Cad 32,00
5740	768/0150	Collare sup./inf. aggrap.ra LSU16/S 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5745	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5750	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5755	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5760	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5765	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5770	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5775	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5780	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5785	768/6410	TIRAFON.DIAM.45mm. L=1200mm PER LSFP18 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5790	772/0430	BARRE DI RAME TONDE mm38 PER GRAPPE 2316,16		2.316,160
			Totale	kg 2.316,160

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02A - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5795	772/0510	DADOCu GRAPPE GALL.-G266-M33UNI5591-65-C 1152		1.152,00
			Totale	1.152,00
5800	772/0560	ATTACCO ALTO ALLA GRAPPA G 272 40		40,00
			Totale	40,00
5805	772/0570	ATTACCO BASSO ALLA GRAPPA G 307 172		172,00
			Totale	172,00
5810	772/0680	ROSETTA ELASTICA B33 DI CU SN 8 768		768,00
			Totale	768,00
5815	772/0740	DISP. SICUREZZA PER CARRU.SCORR.-G309 20		20,00
			Totale	20,00
5820	772/0750	ATT. BASSO ALLA GRAPPA-G312NTIETE93 172		172,00
			Totale	172,00
5825	772/0790	SOSPENSIONE RIDOTTA DI GALLERIA-G274 172		172,00
			Totale	172,00
5830	772/0810	SOSPENSIONE SPECIALE RIDOTTA 2 CORDE 20		20,00
			Totale	20,00
5835	772/2150	COLL ORM.GALLERIA -G.294-EX790/215 32		32,00
			Totale	32,00
5840	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc 64		64,00
			Totale	64,00
5845	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 1695		1.695,00
			Totale	1.695,00
5850	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 1695		1.695,00
			Totale	1.695,00
5855	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204 16		16,00
			Totale	16,00
5860	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 448		448,00
			Totale	448,00
5865	775/2360	ATTACCO FORCELLA CON ORBITA-PI 1568 64		64,00
			Totale	64,00
5870	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02A - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		64		64,00
			Totale	Cad 64,00
5875	776/1660	Palo flangiato LSU-18a 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5880	776/1810	Palo LSU16a-S per aggrappature 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5885	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5890	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5895	779/0480	VITE M 16 X 50 CON DADO E ROSETTE -T 130 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5900	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 52		52,00
			Totale	Cad 52,00
5905	779/0520	VITE M 12 X 40 CON DADO E ROSETTA-T119 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5910	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5915	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm 836		836,00
			Totale	Cad 836,00
5920	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
5925	785/8020	Corda Portante Cu 120mmq L=600m TE25 8 * 600		4.800,00
			Totale	m 4.800,00
5930	785/8030	Corda Portante Cu 120mmq L=700m TE25 4 * 700		2.800,00
			Totale	m 2.800,00
5935	785/8060	Corda Portante Cu 120mmq L=900m TE25 8 * 900		7.200,00
			Totale	m 7.200,00
5940	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE 148,5mmq 14648		14.648,000
			Totale	kg 14.648,000
5945	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 610,2		610,200

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02A - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	kg	610,200
5950	787/1740	Filo sagomato CuAg AC-100 STF040 13560			13.560,00
			Totale	m	13.560,00
5955	790/1220	PROLUNGA ORMEGGIO - L=1300 MM-RA373 32			32,00
			Totale	Cad	32,00
5960	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 32			32,00
			Totale	Cad	32,00
5965	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 32			32,00
			Totale	Cad	32,00
5970	790/1280	PIASTRINA COLLEGAMENTO DUE I 622-RA 437 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
5975	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 2256			2.256,00
			Totale	m	2.256,00
5980	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" 0,8			0,80
			Totale	Rotolo	0,80
5985	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 384			384,00
			Totale	Cad	384,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
6430	766/0060	Cartello monitore per pali TE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6435	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6440	766/0350	CARTELLO LIMITE OPERABILITÀ SU MENSOLA 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
6445	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 32		32,00
			Totale	Cad 32,00
6450	766/0800	VIERA PER FUNE DEL DIAM.MM8-MARCA A.188 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6455	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
6460	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6465	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6470	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6475	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6480	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6485	768/2100	FASCIA A PUNTA PER PALO LS 20-ALS258 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6490	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6495	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6500	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 12		12,00
			Totale	Cad 12,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6505	768/5880	ATTAC. ORMEG. TAGLIA SU PALO LS/LSF 20G 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6510	768/5880	ATTAC. ORMEG. TAGLIA SU PALO LS/LSF 20G 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6515	768/6160	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 20G 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6520	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6525	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
6530	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
6535	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 mm 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6540	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 mm 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6545	772/0570	ATTACCO BASSO ALLA GRAPPA G 307 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
6550	772/0570	ATTACCO BASSO ALLA GRAPPA G 307 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6555	772/0570	ATTACCO BASSO ALLA GRAPPA G 307 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6560	772/0580	COLLARE ATTACCO PER SOSPENSIONE-G 273 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6565	772/0580	COLLARE ATTACCO PER SOSPENSIONE-G 273 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6570	772/0580	COLLARE ATTACCO PER SOSPENSIONE-G 273 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6575	772/0660	COMPLESSO ISOLATO-I 830, G 273, G 301, 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6580	772/0660	COMPLESSO ISOLATO-I 830, G 273, G 301,		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6585	772/0660	COMPLESSO ISOLATO-I 830, G 273, G 301, 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6590	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6595	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 80		80,00
			Totale	Cad 80,00
6600	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71 54		54,00
			Totale	Cad 54,00
6605	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 120		120,00
			Totale	Cad 120,00
6610	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6615	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6620	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6625	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6630	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6635	774/1390	MORSETTO BRONZO-AL, 2 CORDE PORT.-MS884 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6640	774/2380	MORSA DI AMARRO A COMPRESSIONE 15,85 MM. 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
6645	774/2380	MORSA DI AMARRO A COMPRESSIONE 15,85 MM. 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6650	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6655	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 8		8,00
			Totale	Cad 8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
6660	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6665	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 120			120,00
			Totale	Cad	120,00
6670	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6675	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6680	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6685	776/1700	Palo flangiato LSU-20b 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6690	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6695	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6700	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
6705	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6710	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
6715	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6720	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
6725	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
6730	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm 16			16,00
			Totale	Cad	16,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6735	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6740	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6745	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6750	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 540		540,00
			Totale	m 540,00
6755	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 32		32,00
			Totale	m 32,00
6760	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 8		8,00
			Totale	m 8,00
6765	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 16		16,00
			Totale	m 16,00
6770	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 30		30,00
			Totale	m 30,00
6775	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI 59,6		59,600
			Totale	kg 59,600
6780	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6785	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6790	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6795	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 400		400,00
			Totale	m 400,00
6800	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" 3		3,00
			Totale	Rotolo 3,00
6805	902/1210	PIASTRINA 1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Tratta Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa

LC02B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Torino Porta Susa

LC03A - Stazione di Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
7115	766/0250	CART.MONIT.-ATT.NE ALLE DISC.DIALIMENT.- 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7120	766/0350	CARTELLO LIMITE OPERABILITÀ SU MENSOLA 104		104,00
			Totale	Cad 104,00
7125	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 90		90,00
			Totale	Cad 90,00
7130	766/0390	BANDIERINA DI SEGNALAZIONE DOPPIA 14		14,00
			Totale	Cad 14,00
7135	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7140	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7145	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7150	768/3160	MENSOLA PORTASEZIONATORE PORT.2 BIN. 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7155	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7160	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7165	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7170	772/0430	BARRE DI RAME TONDE mm38 PER GRAPPE 252,88		252,880
			Totale	kg 252,880
7175	772/0510	DADOCu GRAPPE GALL.-G266-M33UNI5591-65-C 120		120,00
			Totale	Cad 120,00
7180	772/0560	ATTACCO ALTO ALLA GRAPPA G 272 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
7185	772/0570	ATTACCO BASSO ALLA GRAPPA G 307 16		16,00
			Totale	Cad 16,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Torino Porta Susa

LC03A - Stazione di Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7190	772/0680	ROSETTA ELASTICA B33 DI CU SN 8 80	Totale	80,00
				Cad
7195	772/0740	DISP. SICUREZZA PER CARRU.SCORR.-G309 4	Totale	4,00
				Cad
7200	772/0750	ATT. BASSO ALLA GRAPPA-G312NTIETE93 16	Totale	16,00
				Cad
7205	772/0790	SOSPENSIONE RIDOTTA DI GALLERIA-G274 16	Totale	16,00
				Cad
7210	772/0810	SOSPENSIONE SPECIALE RIDOTTA 2 CORDE 4	Totale	4,00
				Cad
7215	772/2150	COLL.ORM.GALLERIA -G.294-EX790/215 4	Totale	4,00
				Cad
7220	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 12	Totale	12,00
				Cad
7225	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER Ldc A 3 kV cc 8	Totale	8,00
				Cad
7230	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c 2	Totale	2,00
				Cad
7235	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 12	Totale	12,00
				Cad
7240	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 125	Totale	125,00
				Cad
7245	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 125	Totale	125,00
				Cad
7250	774/2280	FORCELLA TIR.REGOLABILE-MS1132 IETE71-93 4	Totale	4,00
				Cad
7255	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 12	Totale	12,00
				Cad
7260	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 8	Totale	8,00
				Cad
7265	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Torino Porta Susa

LC03A - Stazione di Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
7270	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7275	774/3290	MORSETTO FILO-CORDA 12-MS1207		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7280	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		48		48,00
			Totale	Cad 48,00
7285	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
7290	775/2360	ATTACCO FORCELLA CON ORBITA-PI 1568		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
7295	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
7300	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
7305	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7310	779/0480	VITE M 16 X 50 CON DADO E ROSETTE -T 130		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7315	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
7320	779/0520	VITE M 12 X 40 CON DADO E ROSETTA-T119		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7325	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7330	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm		
		92		92,00
			Totale	Cad 92,00
7335	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
7340	785/8100	Corda Portante Cu 120mmq L=1100m TE25		
		1070		1.070,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Torino Porta Susa

LC03A - Stazione di Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m	1.070,00
7345	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE 148,5mmq 700			700,000
			Totale	kg	700,000
7350	785/1500	CORDA Cu ELETTR,CRUDO 37 FILI-230mmq 240			240,000
			Totale	kg	240,000
7355	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 45			45,000
			Totale	kg	45,000
7360	787/1740	Filo sagomato CuAg AC-100 STF040 1000			1.000,00
			Totale	m	1.000,00
7365	790/1220	PROLUNGA ORMEGGIO - L=1300 MM-RA373 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
7370	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
7375	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
7380	790/1280	PIASTRINA COLLEGAMENTO DUE I 622-RA 437 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
7385	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088 32			32,00
			Totale	m	32,00
7400	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 216			216,00
			Totale	m	216,00
7405	814/2430	FG16M16 1x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 3380			3.380,00
			Totale	m	3.380,00
7410	814/2610	FG16OM16 2x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 1690			1.690,00
			Totale	m	1.690,00
7415	814/2700	FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 1690			1.690,00
			Totale	m	1.690,00
7420	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" 0,1			0,10
			Totale	Rotolo	0,10
7425	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 40			40,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - Stazione di Torino Porta Susa

LC03A - Stazione di Torino Porta Susa - Linea di Contatto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad
				40,00