

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSAS - TORINO PORTA NUOVA

Interventi di cabina IS/SCMT ACC TO Porta Susa

COMPUTO METRICO SCMT

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NTOP 03 D 58 CM MT0030 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Biancalani 	Sett. 2019	A. Cassia 	Sett. 2019	G. De Michele 	Sett. 2019	M. Garbaro Sett. 2019 

File: NTOP 03 D 58 CM MT0030 001 A.doc

n. Elab.:

## COMPUTO METRICO SCMT

C - LAVORI A CORPO

**MT03 - TO PORTA SUSA**

**MT033 - MODIFICHE SCMT PP/ACC TO PORTA SUSA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
<b>MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta</b>				
1	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
2	MT.CI.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20% 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
4	MT.CI.A.1109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20% 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
5	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder -2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
6	MT.FO.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20% -2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
7	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
8	MT.RC.A.2201.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20% 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
9	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato. 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
10	MT.RC.A.2202.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20% 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
<b>MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta</b>				
11	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
12	MT.CI.A.2105.DX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le		

## COMPUTO METRICO SCMT

C - LAVORI A CORPO

**MT03 - TO PORTA SUSA**

**MT033 - MODIFICHE SCMT PP/ACC TO PORTA SUSA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
13	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
14	MT.CI.A.2109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
15	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata		
		-2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
16	MT.PO.A.2101.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		-2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
17	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse		
		-2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
18	MT.PO.A.2101.BX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		-2		-2,00
		Totale	Cad	-2,00
19	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
20	MT.RC.B.2201.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
21	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
22	MT.RC.B.2202.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; 20%		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00