



LEGENDA DELLE FASI DI LAVORO

LEGENDA

- Aree di cantiere: fasi 1, 2, 3 e 4
- Tracciato della galleria
- opere eseguite nella prima fase
- opere eseguite nella seconda fase
- opere eseguite nella terza fase
- opere eseguite nella quarta fase

DESCRIZIONE FASE 1

- cantiere attivo sul lato orientale di Largo Turati;
- flussi veicolari principali non interferiti;
- svolta diretta su via Jonio inibita;
- accesso a controviale destro a salire e a via Jonio realizzato provvisoriamente da Corso Turati.

NOTA: fase gestibile con impianto semaforico esistente

LEGENDA DELLA VIABILITÀ

- Flusso di traffico
- Flusso di traffico (corsia riservata)
- Demolizioni
- Segnaletica orizzontale provvisoria
- New Jersey provvisorio

LAVORAZIONI IN SUPERFICIE

Approntamento area di cantiere, realizzazione BOE, spostamento sottoservizi e adeguamento viabilità (vedi nota 1)
Scavo di ribasso per la realizzazione dei pali e del solettone di copertura GA02
Realizzazione di n°101 pali da quota piano stradale di Largo Turati
Realizzazione Solettone di copertura GA02
Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale
Realizzazione paratia provvisoria lato via Egeo e scavo di sbancamento realizzazione di GA01
Realizzazione di n° 111 pali da quota fondo scavo, piedritti e solettone di copertura GA01
Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale

COMMITTENTE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - TORINO PORTA NUOVA

OPERE CIVILI
VIABILITÀ'

Sistemazione della viabilità provvisoria e definitiva
Fasi di realizzazione - Tav. 1 di 4

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
N T O P	0 0	D	2 6	P 8	N V 0 0 0 0	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione esecutiva	V. PEISINO	Apr. 2019	M. A. MANIATA	Mag. 2019	G. DE MICHELE	Mag. 2019		