



LEGENDA

- Aree di cantiere: fasi 1, 2, 3 e 4
- Tracciato della galleria
- opere eseguite nella prima fase
- opere eseguite nella seconda fase
- opere eseguite nella terza fase
- opere eseguite nella quarta fase

DESCRIZIONE FASE 4

- cantiere attivo al centro di Largo Turati;
- esercizio tramviario interrotto;
- incrocio a 4 rami provvisorio realizzato al centro di Largo Turati sfruttando le parti di soletta realizzate in Fase 1 e in Fase 2;
- accesso diretto a corso De Nicola inibito. Accesso possibile facendo inversione a U tramite l'apposito varco realizzato su Corso Rosselli;
- parcheggio ambulanze spostato oltre il varco per l'inversione di marcia su Viale Rosselli in modo da agevolare le manovre dei veicoli di soccorso riducendo le interferenze con le altre correnti veicolari;
- obbligo di svolta su via Jonio per i veicoli provenienti da via Egeo. Tali veicoli potranno comunque compiere tutte le manovre facendo inversione su via Savonarola.

Nota: fase che richiede un impianto semaforico provvisorio.

LAVORAZIONI IN SUPERFICIE

Approntamento area di cantiere, realizzazione BOE, spostamento sottoservizi e adeguamento viabilità (vedi nota 1)
Scavo di ribasso per la realizzazione del solettone di copertura e pali
Realizzazione di n°42 pali
Realizzazione Solettone di copertura
Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale (vedi nota 2)

LEGENDA DELLA VIABILITÀ

- Flusso di traffico
- Flusso di traffico (corsia riservata)
- Demolizioni
- Segnaletica orizzontale provvisoria
- New Jersey provvisorio

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - TORINO PORTA NUOVA

OPERE CIVILI
VIABILITÀ'

Sistemazione della viabilità provvisoria e definitiva
Fasi di realizzazione - Tav. 4 di 4

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NT0P 00 D 26 P 8 NV0000 004 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	V. PEISINO	Apr. 2019	V. A. MANIATA	Mag. 2019	G. DE MICHELE	Mag. 2019		

File: NT0P00D26P8NV000004A.dwg n. Elab.: