



# Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001 CIG 652449686B



## GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

### PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE STRADALE PRINCIPALE

### ELABORATI GENERALI

### DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

### COMPUTO METRICO - LOTTO I

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	E G 0 2	C M S	E C 0 1	E	-	30/11/2019

#### CONCORRENTE:



#### PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b><u>LAVORI MISURA</u></b>					
	<b>CS - CORPO STRADALE (SpCat 1)</b>					
	<b>RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 (Cat 1)</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1 / 588 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m2					0,00
2 / 590 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					
	SOMMANO mc					2'579,00
						2'579,00
3 / 594 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO mc					0,00
4 / 595 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)	1'075,00	12,00		1,150	14'835,00
	SOMMANO mc/km					14'835,00
5 / 1705 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m3					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
6/1706 E.08.005.17.0 5.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa				10,000	10,00
	SOMMANO t					10,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
7 / 94 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'791,00
	SOMMANO m3					2'791,00
8 / 1823 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
9 / 1824 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
10 / 1825 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
11 / 2106 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
12 / 2107 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
13 / 2108 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
14 / 1814 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 (Cat 2)</b></p>	1,15	12,00	88,000	1'214,40	
					1'214,40	
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
15 / 596 A.02.001.e	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>  scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					0,00
16 / 598 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'447,00
						3'447,00
17 / 599 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
18 / 600 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	1'436,00	12,00		1,150	19'816,80
						19'816,80
19 / 1707 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
20 / 601 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					3'704,00
	SOMMANO m3					3'704,00
21 / 1826 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
22 / 1827 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
23 / 1828 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
24 / 2109 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
25 / 2110 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
26 / 2111 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
27 / 2129 A.01.001	<p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
28 / 2130 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>            FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
29 / 2131 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
30 / 2854 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 (Cat 3)</b></p>	1,15	12,00	443,000	6'113,40	
					6'113,40	
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
31 / 633 A.02.001.e	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>  scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					0,00
32 / 635 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					5'998,00
						5'998,00
33 / 636 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
34 / 637 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	2'500,00	12,00		1,150	34'500,00
						34'500,00
35 / 1708 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
36 / 638 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					4'821,00
	SOMMANO m3					4'821,00
37 / 1829 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
38 / 1830 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
39 / 1831 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
40 / 2112 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
41 / 2113 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
42 / 2114 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
43 / 2855 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 (Cat 4)</b></p>	1,15	12,00	506,000	6'982,80	
					6'982,80	
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
44 / 658 A.02.001.e	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>  scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					0,00
45 / 660 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					8'949,00
						8'949,00
46 / 661 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
47 / 662 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	3'729,00	12,00		1,150	51'460,20
						51'460,20
48 / 1709 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
49 / 2118 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO mc/km					0,00
50 / 2119 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO m3					0,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
51 / 663 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'129,00
	SOMMANO m3					2'129,00
52 / 1832 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
53 / 1833 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
54 / 1834 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
55 / 2115 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
56 / 2116 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
57 / 2117 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
58 / 2132 A.01.001	<p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
59 / 2133 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>            FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
60 / 2134 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 (Cat 5)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
61 / 683 A.03.004.b	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p>					878,00
	SOMMANO mc					878,00
62 / 684 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p>					
	SOMMANO mc					0,00
63 / 685 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p>	365,00	12,00		1,150	5'037,00
	SOMMANO mc/km					5'037,00
64 / 1710 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p>					
	SOMMANO m3					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
65 / 705 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					205,00
	SOMMANO m3					205,00
66 / 1835 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fagorati o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
67 / 1836 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
68 / 1837 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
69 / 2856 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 (Cat 6)</b></p>	1,15	12,00		1'705,000	23'529,00
						23'529,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
70 / 706 A.02.001.e	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>  scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					0,00
71 / 708 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'596,00
						2'596,00
72 / 709 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
73 / 710 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	1'082,00	12,00		1,150	14'931,60
						14'931,60
74 / 1711 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
75 / 711 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					1'503,00
	SOMMANO m3					1'503,00
76 / 1838 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
77 / 1839 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
78 / 1840 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
79 / 1128 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS - VIABILITA' SECONDARIE (SpCat 2)</b>  <b>AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 (Cat 7)</b>  <b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
80 / 2567 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'091,00
	SOMMANO mc					2'091,00
81 / 2846 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	89,00	12,00		1,150	1'228,20
	SOMMANO mc/km					1'228,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
82 / 1165 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					907,00
	SOMMANO m3					907,00
83 / 1841 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
84 / 1842 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
85 / 1843 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 (Cat 8)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
86 / 1170 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
87 / 2569 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					222,00
						222,00
88 / 2847 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	28,00	12,00	1,150		386,40
						386,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
89 / 1201 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					178,00
	SOMMANO m3					178,00
90 / 1844 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
91 / 1845 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
92 / 1846 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 (Cat 9)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
93 / 1206 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali)</p>		720,00	9,000	0,300	1'944,00
	SOMMANO mc					1'944,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
94 / 1237 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche PUT NUOVA VIABILITA' USCITA Q82 ENTRATA DA VIA DACIO MURA VIA DACIO MURA *(larg.=1190+1453+1471)					
	Parziale m3					4'491,50
	VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A DETRARRE				4'491,500	-4'491,50
	Parziale m3					-4'491,50
	Sommano positivi m3					4'491,50
	Sommano negativi m3					-4'491,50
	SOMMANO m3					0,00
95 / 1847 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche PUT VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE					
	SOMMANO mc				4'491,500	4'491,50
						4'491,50
96 / 1848 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche PUT DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE					
	SOMMANO mc				4'491,500	4'491,50
						4'491,50
97 / 1849 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... ripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche PUT					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	MATERIALE DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				4'491,500	4'491,50
	SOMMANO mc					4'491,50
	<b>AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 (Cat 10)</b>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
98 / 1242 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
99 / 2571 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					488,00
						488,00
100 / 2848 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	203,00	12,00		1,150	2'801,40
						2'801,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
101 / 1273 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					1'373,00
	SOMMANO m3					1'373,00
102 / 1850 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fagorati o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
103 / 1851 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
104 / 1852 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) (Cat 11)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
105 / 1283 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
106 / 2574 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					443,00
						443,00
107 / 2849 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	185,00	12,00		1,150	2'553,00
						2'553,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
108 / 1312 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					955,00
	SOMMANO m3					955,00
109 / 1853 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fagorati o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
110 / 1854 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
111 / 1855 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) (Cat 12)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
112 / 1317 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
113 / 2577 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					629,00
						629,00
114 / 2578 A.02.001.e	<p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					2'029,73
						2'029,73
115 / 2850 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	262,00	12,00		1,150	3'615,60
						3'615,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
116 / 1347 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'337,00
	SOMMANO m3					2'337,00
117 / 1856 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fagorati o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
118 / 1857 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
119 / 1858 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
120 / 2857 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)</b> (Cat 13)</p>	1,15	12,00	701,250	9'677,25	
					9'677,25	
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
121 / 1365 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
122 / 2580 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					565,00
						565,00
123 / 2581 A.02.001.e	<p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					1'838,56
						1'838,56
124 / 2851 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	235,00	12,00		1,150	3'243,00
						3'243,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
125 / 1395 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'330,00
	SOMMANO m3					2'330,00
126 / 1859 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fagorati o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
127 / 1860 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
128 / 1861 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
129 / 2858 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p> <p style="text-align: center;"><b>CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) (Cat 14)</b></p>	1,15	12,00		3'528,000	48'686,40
						48'686,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
130 / 2584 A.03.004.b	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p>					627,00
	SOMMANO mc					627,00
131 / 2852 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p>	261,00	12,00		1,150	3'601,80
	SOMMANO mc/km					3'601,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
132 / 2585 Z.NP.CIV.026	<p style="text-align: center;"><b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b></p> <p><b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b>  Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)  SbCat 14 - VS03 - Bonifiche  Bonifica piano di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p style="text-align: center;"><b>CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) (Cat 15)</b></p>					3'066,00
						3'066,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
133 / 2598 A.03.004.b	<p style="text-align: center;"><b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p>					605,00
	SOMMANO mc					605,00
134 / 2853 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p>	252,00	12,00		1,150	3'477,60
	SOMMANO mc/km					3'477,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
135 / 2599 Z.NP.CIV.026	<p style="text-align: center;"><b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b></p> <p><b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b>  Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 14 - VS03 - Bonifiche  Bonifica piano di posa</p>					3'928,00
	SOMMANO m3					3'928,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
136 / 1406 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV - SVINCOLI (SpCat 3)</b>  <b>SV01 - Svincolo Baracca Mannu (Cat 16)</b>  <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
137 / 1712 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	31,00	12,00		1,150	427,80
						427,80
138 / 1713 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
139 / 2583 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa  Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					248,00
						248,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
140 / 1423 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'621,00
	SOMMANO m3					2'621,00
141 / 1862 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
142 / 1863 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
143 / 1864 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
144 / 2859 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)	1,15	12,00		3'623,000	49'997,40
	SOMMANO mc/km					49'997,40
145 / 2864 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=15,6-5)*(H/peso=6503-2812)	1,25	10,60		3'691,000	48'905,75
	SOMMANO mc/km					48'905,75
146 / 2866 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(H/peso=6503-2812)	1,25			3'691,000	4'613,75
	SOMMANO m3					4'613,75
	<b>SV02 - Svincolo Policlinico / Università (Cat 17)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
147 / 1437 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
148 / 1714 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>					0,00
149 / 1715 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
150 / 1459 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spall ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					1'389,00
	SOMMANO m3					1'389,00
151 / 1865 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
152 / 1866 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
153 / 1867 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV03 - Svincolo Monserrato (Cat 18)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
154 / 1536 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
155 / 1716 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>					0,00
156 / 1717 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
157 / 1558 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					874,00
	SOMMANO m3					874,00
158 / 1868 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
159 / 1869 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
160 / 1870 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV04 - Svincolo Selargius Ovest (Cat 19)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
161 / 1511 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol...  iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
162 / 1718 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>					0,00
163 / 1719 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest  SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
164 / 1532 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					1'050,00
	SOMMANO m3					1'050,00
165 / 1871 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
166 / 1872 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
167 / 1873 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir (Cat 20)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
168 / 2135 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in            materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ...            i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed            ogni altro onere o magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
169 / 2136 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b>  <b>- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>  <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b>            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o            per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e            tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
170 / 2137 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI</b>  <b>GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia            dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate,            rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a            perfetta regola d'arte            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 3 - CS03 - Bonifiche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
171 / 1763 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
172 / 1765 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	3'340,00	12,00		1,150	46'092,00
173 / 1766 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
174 / 2612 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					9'559,00
175 / 2613 A.02.001.e	<p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura *(par.ug.=117,7+1896,2+3090,6+2431,11+224,8+2248,2+411,5+3320,18)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	13'740,29				13'740,29
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
176 / 1767 Z.NP.CIV.026	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spill ... che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					24'149,00
	SOMMANO m3					24'149,00
177 / 1874 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
178 / 1875 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
179 / 1876 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
180 / 2860 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 17,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=17-5)	1,15	12,00		2'685,000	37'053,00
	SOMMANO mc/km					37'053,00
181 / 2865 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scotico (differenza con SV01/ID01/ID03/ID04) *(lung.=15,6-5)*(H/peso=26108,31-25176,25)		10,60		932,060	9'879,84
	SOMMANO mc/km					9'879,84
182 / 2867 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico (differenza con SV01/ID01/ID03/ID04) *(H/peso=26108,31-25176,25)				932,060	932,06
	SOMMANO m3					932,06
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
183 / 18 B.02.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 4)</b> <b>VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 (Cat 21)</b> <b>VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 35)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.12 pali x 15 m)</p> <p>SPALLA B (n.12 pali x 15 m)</p> <p>PILE (n.11 x 4+4 pali x 15 m) *(par.ug.=11*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	12,00			15,000	180,00
		12,00			15,000	180,00
		88,00			15,000	1'320,00
						1'680,00
184 / 19 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 18 [m 1 680.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30				504,00
						504,00
185 / 20 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 18 [m 1 680.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15			150,000	37'800,00
						37'800,00
186 / 21 B.02.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 18 [m 1 680.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				252'000,00
						252'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
187 / 1 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00	25,00	10,000	1,500	750,00
		22,00	7,50	7,500	1,500	1'856,25
	SOMMANO mc					2'606,25
188 / 2 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,30	8,700	0,150	58,20
	PILE *(par.ug.=11*2)	22,00	6,20	6,200	0,150	126,85
	SOMMANO mc					185,05
189 / 3 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,10	8,500	2,000	751,40
	PILE *(par.ug.=11*2)	22,00	6,00	6,000	1,500	1'188,00
	SOMMANO mc					1'939,40
190 / 40 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5)	2,00	61,20		2,000	244,80
	PILE *(par.ug.=11*2)*(lung.=6*4)	22,00	24,00		1,500	792,00
	SOMMANO mq					1'036,80
191 / 41 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc) Vedi voce n° 3 [mc 1 939.40]	120,00				232'728,00
	SOMMANO kg					232'728,00
192 / 1877 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	0,35			2'606,250	912,19
	SOMMANO mc					912,19
	<b>PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 (Cat 22)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b>					
193 / 440 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.7 pali x 15 m)	7,00			15,000	105,00
	SPALLA B (n.7 pali x 15 m)	7,00			15,000	105,00
	SOMMANO m					210,00
194 / 441 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			210,000	63,00
	SOMMANO m					63,00
195 / 442 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	210,00		150,000	4'725,00
	SOMMANO kg					4'725,00
196 / 443 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml	125,00			210,000	26'250,00
	SOMMANO kg					26'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
197 / 444 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	31,00	8,000	1,500	744,00
	SOMMANO mc					744,00
198 / 445 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	29,10	6,400	0,150	55,87
	SOMMANO mc					55,87
199 / 446 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	28,70	6,200	1,650	587,20
	SOMMANO mc					587,20
200 / 447 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=28,7+28,7+6,2+6,2)	2,00	69,80		1,650	230,34
	SOMMANO mq					230,34
201 / 448 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			587,200	82'208,00
	SOMMANO kg					82'208,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
202 / 1878 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b></p> <p>ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300</p> <p>SbCat 51 - PO04 - Fondazioni</p>					
	SOMMANO mc	0,35			744,000	260,40
	<b>PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 (Cat 23)</b>					260,40
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b>					
203 / 504 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.5 pali x 15 m)	5,00			15,000	75,00
	SPALLA B (n.5 pali x 15 m)	5,00			15,000	75,00
	PILE (n.4 pali/cad x 15 m) *(par.ug.=2*4)	8,00			15,000	120,00
	SOMMANO m					270,00
204 / 505 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			270,000	81,00
	SOMMANO m					81,00
205 / 506 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	270,00		150,000	6'075,00
	SOMMANO kg					6'075,00
206 / 507 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml	125,00			270,000	33'750,00
	SOMMANO kg					33'750,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
207 / 508 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	10,00	8,000	1,500	240,00
		2,00	31,00	3,000	1,500	279,00
	SOMMANO mc					519,00
208 / 509 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	9,20	7,650	0,150	21,11
	PILE	2,00	9,20	2,100	0,150	5,80
	SOMMANO mc					26,91
209 / 510 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	9,00	7,450	1,500	201,15
	PILE	2,00	9,00	1,900	1,000	34,20
	SOMMANO mc					235,35
210 / 511 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=9+9+7,9+7,9)	2,00	33,80		1,500	101,40
	PILE *(lung.=9+9+1,9+1,9)	2,00	21,80		1,000	43,60
	SOMMANO mq					145,00
211 / 512 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml  SOMMANO kg	140,00			235,350	32'949,00
						32'949,00
212 / 1879 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 51 - PO04 - Fondazioni  SOMMANO mc  <b>ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 (Cat 25)</b>	0,35			519,000	181,65
						181,65
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST02 - Fondazioni profonde (SbCat 63)</b>					
213 / 551 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde IN DX E SX SPALLA A (n.10 pali x 15 m) *(par.ug.=10*2)  SPALLA B (n.10 pali x 15 m) *(par.ug.=10*2)	20,00			15,000	300,00
		20,00			15,000	300,00
	SOMMANO m					600,00
214 / 552 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			420,000	126,00
	SOMMANO m					126,00
215 / 553 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	420,00		150,000	9'450,00
	SOMMANO kg					9'450,00
216 / 554 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde 150 kg/ml	150,00			420,000	63'000,00
	SOMMANO kg					63'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST03 - Fondazioni (SbCat 64)</b>					
217 / 555 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	26,20	6,400	0,150	100,61
	SOMMANO mc					100,61
218 / 556 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	26,00	6,200	1,650	1'063,92
	SOMMANO mc					1'063,92
219 / 557 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2)*(lung.=26+26+6,2+6,2)	4,00	64,40		1,650	425,04
	SOMMANO mq					425,04
220 / 558 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			1'063,920	148'948,80
	SOMMANO kg					148'948,80
	<b>ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir (Cat 26)</b>					
221 / 1469 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=7,15+,2+,2)		17,00	7,550	0,150	19,25
			10,00	7,550	0,150	11,33
	SOMMANO mc					30,58
222 / 1470 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 64 - ST03 - Fondazioni		17,00	7,150	0,700	85,09
			10,00	7,150	0,700	50,05
	SOMMANO mc					135,14
223 / 1471 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 64 - ST03 - Fondazioni		2,00	17,00	0,700	23,80
			2,00	10,00	0,700	14,00
	SOMMANO mq					37,80
224 / 1472 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 140 kg/ml					
		140,00			135,140	18'919,60
	SOMMANO kg					18'919,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
225 / 513 B.02.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5)</b> <b>PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)</b> <b>(Cat 24)</b> <b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.4 pali x 15 m)</p> <p>SPALLA B (n.4 pali x 15 m)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00			15,000	60,00
		4,00			15,000	60,00
						120,00
226 / 514 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30			120,000	36,00
						36,00
227 / 515 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15	120,00		150,000	2'700,00
						2'700,00
228 / 516 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	125,00			120,000	15'000,00
						15'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
229 / 517 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	8,10	7,650	0,150	18,59
	SOMMANO mc					18,59
230 / 518 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	7,90	7,450	1,500	176,57
	SOMMANO mc					176,57
231 / 519 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=8,10+8,10+7,9+7,9)	2,00	32,00		1,500	96,00
	SOMMANO mq					96,00
232 / 520 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			176,570	24'719,80
	SOMMANO kg					24'719,80
	<b>CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir (Cat 27)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
233 / 66 B.02.035.c	<p style="text-align: center;"><b>CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali (SbCat 71)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b>            eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche</p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SPALLA A (n.16 pali x 15 m)</p> <p>SPALLA B (n.16 pali x 15 m)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	16,00			15,000	240,00
		16,00			15,000	240,00
						480,00
234 / 67 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro</p> <p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI            Vedi voce n° 66 [m 480.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30				144,00
						144,00
235 / 68 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b>            camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%            Vedi voce n° 66 [m 480.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15			150,000	10'800,00
						10'800,00
236 / 69 B.02.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            Vedi voce n° 66 [m 480.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				72'000,00
						72'000,00
237 / 154 B.02.100.e	<p><b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b>            Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
238 / 155 B.02.105.d	(par.ug.=(12*4)/4)  SOMMANO m  <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... .., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali	120,00	20,00			2'400,00  2'400,00
239 / 156 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Tubo Ø 152.4/12.5 (43.11 kg/ml)		2'400,00			2'400,00  2'400,00
240 / 157 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali (larg.=0,10+0,60+0,10)	120,00	20,00		43,110	103'464,00  103'464,00
241 / 158 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali	4,00	12,00	0,800	0,100	3,84  3,84
242 / 159 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di	4,00	12,00	0,600	0,600	17,28  17,28
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali *(par.ug.=4*2)	8,00	12,00		0,600	57,60
	SOMMANO mq					57,60
243 / 219 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali 75 kg/mc	75,00			17,280	1'296,00
	SOMMANO kg					1'296,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV02 - Fondazioni (SbCat 72)</b>					
244 / 55 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	26,60	9,200	0,150	73,42
	SOMMANO mc					73,42
245 / 56 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	26,35	8,200	1,500	648,21
	SOMMANO mc					648,21
246 / 86 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=26,35+8,2+26,35+8,2)	2,00	69,10		1,500	207,30
	SOMMANO mq					207,30
247 / 87 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 72 - CV02 - Fondazioni FONDAZIONI (140 kg/mc)	140,00			648,210	90'749,40
	SOMMANO kg					90'749,40
	<b>CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 (Cat 28)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali (SbCat 71)</b>					
248 / 1629 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SPALLA A (n.6 pali x 15 m)	6,00			15,000	90,00
	SPALLA B (n.6 pali x 15 m)	6,00			15,000	90,00
	SOMMANO m					180,00
249 / 1630 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali <b>SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI</b> Vedi voce n° 1629 [m 180.00]	0,30				54,00
	SOMMANO m					54,00
250 / 1631 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 1629 [m 180.00]	0,15			150,000	4'050,00
	SOMMANO kg					4'050,00
251 / 1632 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Vedi voce n° 1629 [m 180.00]	150,00				27'000,00
	SOMMANO kg					27'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV02 - Fondazioni (SbCat 72)</b>					
252 / 1637 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	12,20	9,200	0,150	33,67
	SOMMANO mc					33,67
253 / 1638 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	12,00	8,200	1,500	295,20
	SOMMANO mc					295,20
254 / 1639 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=12+8+12+8,2)	2,00	40,20		1,500	120,60
	SOMMANO mq					120,60
255 / 1640 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni FONDAZIONI (140 kg/mc)	140,00			295,200	41'328,00
	SOMMANO kg					41'328,00
	<b>CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 (Cat 29)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
256 / 1633 B.02.035.c	<p><b>CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali (SbCat 71)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b>            eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche</p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SPALLA A (n.6 pali x 15 m)</p> <p>SPALLA B (n.6 pali x 15 m)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	6,00			15,000	90,00
		6,00			15,000	90,00
						180,00
257 / 1634 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro</p> <p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI            Vedi voce n° 1633 [m 180.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30				54,00
						54,00
258 / 1635 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b>            camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%            Vedi voce n° 1633 [m 180.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15			150,000	4'050,00
						4'050,00
259 / 1636 B.02.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5            SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali            Vedi voce n° 1633 [m 180.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				27'000,00
						27'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV02 - Fondazioni (SbCat 72)</b>					
260 / 1641 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	12,20	9,200	0,150	33,67
	SOMMANO mc					33,67
261 / 1642 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	12,00	8,200	1,500	295,20
	SOMMANO mc					295,20
262 / 1643 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=12+8+12+8,2)	2,00	40,20		1,500	120,60
	SOMMANO mq					120,60
263 / 1644 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni FONDAZIONI (140 kg/mc)	140,00			295,200	41'328,00
	SOMMANO kg					41'328,00
	<b>CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale (Cat 30)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali (SbCat 71)</b>					
264 / 116 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SPALLA A (n.6 pali x 15 m)	6,00			15,000	90,00
	SPALLA B (n.6 pali x 15 m)	6,00			15,000	90,00
	PILE (n.4 x 4 pali x 15 m) *(par.ug.=4*4)	16,00			15,000	240,00
	SOMMANO m					420,00
265 / 117 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 116 [m 420.00]	0,30				126,00
	SOMMANO m					126,00
266 / 118 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 116 [m 420.00]	0,15			150,000	9'450,00
	SOMMANO kg					9'450,00
267 / 119 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Vedi voce n° 116 [m 420.00]	150,00				63'000,00
	SOMMANO kg					63'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV02 - Fondazioni (SbCat 72)</b>					
268 / 101 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00		76,000	0,150	22,80
	PILE	4,00	7,60	7,600	0,150	34,66
	SOMMANO mc					57,46
269 / 102 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00		68,000	1,500	204,00
	PILE	4,00	7,20	7,200	1,500	311,04
	SOMMANO mc					515,04
270 / 138 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE	2,00	37,00		1,500	111,00
	PILE *(lung.=7,2*4)	4,00	28,80		1,500	172,80
	SOMMANO mq					283,80
271 / 139 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 72 - CV02 - Fondazioni FONDAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 102 [mc 515.04]	140,00				72'105,60
	SOMMANO kg					72'105,60
	<b>ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias (Cat 38)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
272 / 220 B.02.100.e	<p style="text-align: center;"><b>ID01 - Opere provvisionali (SbCat 95)</b></p> <p><b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali fossa di varo *(par.ug.=91,2/,4)</p> <p>(par.ug.=3,2/0,4)</p> <p>(par.ug.=8,8/,4)</p> <p>(par.ug.=5,6/,4)</p> <p>fossa di arrivo *(par.ug.=4,4/,4)</p> <p>(par.ug.=6/,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	228,00	18,00		4'104,00	
		8,00	20,00		160,00	
		22,00	25,00		550,00	
		14,00	20,00		280,00	
		11,00	10,00		110,00	
		15,00	18,00		270,00	
	SOMMANO m				5'474,00	
273 / 221 B.02.105.d	<p><b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... .., come da Capitolato GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	5'474,00			5'474,00	
	SOMMANO m				5'474,00	
274 / 222 B.02.110.b	<p><b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali Tubo Ø 152.4/12.5 (43.11 kg/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5'474,00		43,110	235'984,14	
	SOMMANO kg				235'984,14	
275 / 223 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali fossa di arrivo *(larg.=0,10+0,60+0,10)</p> <p>fossa di varo *(larg.=0,10+0,60+0,10)</p>		10,00	0,800	0,100	0,80
			109,00	0,800	0,100	8,72
	<b>A RIPORTARE</b>					9,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					9,52
	SOMMANO mc					9,52
276 / 224 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali fossa di arrivo  fossa di varo		10,00	0,600	0,600	3,60
			109,00	0,600	0,600	39,24
	SOMMANO mc					42,84
277 / 225 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali Cordolo di coronamento micropali fossa di arrivo  fossa di varo	2,00	10,00		0,600	12,00
		2,00	109,00		0,600	130,80
	SOMMANO mq					142,80
278 / 226 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali 75 kg/mc	75,00			42,840	3'213,00
	SOMMANO kg					3'213,00
279 / 259 B.06.002.b	<b>RIVESTIMENTI CON CLS SPRUZZATO ALL'APERTO CL 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%</b> conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 p ... orna di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato speciale di appalto - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali		120,00		5,000	600,00
	SOMMANO mq					600,00
280 / 260 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali d.8 20x20	1,10		600,000	4,082	2'694,12
	SOMMANO Kg					2'694,12
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID02 - Scavi e fondazioni (SbCat 96)</b>					
281 / 231 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni platea di varo laterale $*(H/peso=(8*6)/2)$  fondazione muro controspinta  fossa di arrivo $*(lung.=35+15)*(H/peso=(8*6)/2)$  rimozione rilevato a tergo muro di spinta e rilevato integrativo  <b>CANALI</b> canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 $*(larg.=14+1,5+1,5)$  canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 $*(larg.=(13,4+8,4)/2+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 $*(larg.=8,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 $*(larg.=7,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 $*(larg.=6,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 $*(lung.=200+26)*(larg.=5,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 $*(larg.=5,4+1+1)$					
	SOMMANO mc					76'953,72
282 / 232 A.01.003.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> <b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni <b>CANALI</b> canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 $*(larg.=14+1,5+1,5)$  canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 $*(larg.=(13,4+8,4)/2+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 $*(larg.=8,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 $*(larg.=7,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 $*(larg.=6,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 $*(lung.=200+26)*(larg.=5,4+1+1)$  canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 $*(larg.=5,4+1+1)$					
	SOMMANO mc					17'074,68
283 / 233 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1)	0,50	46,00	15,400	4,500	1'593,90
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1)	0,50	35,00	8,400	4,500	661,50
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1)	0,50	82,00	7,400	5,000	1'517,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1)	0,50	106,00	7,400	4,500	1'764,90
	SOMMANO mc					5'537,30
284 / 234 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1)	0,50	46,00	15,400	4,500	1'593,90
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1)	0,50	35,00	8,400	4,500	661,50
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1)	0,50	82,00	7,400	5,000	1'517,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1)	0,50	106,00	7,400	4,500	1'764,90
	SOMMANO mc					5'537,30
285 / 235 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1)*(H/peso=4,5-2)		46,00	15,400	2,500	1'771,00
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1)*(H/peso=4,5-2)		35,00	8,400	2,500	735,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1)*(H/peso=5-2)		82,00	7,400	3,000	1'820,40
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1)*(H/peso=4,5-2)		106,00	7,400	2,500	1'961,00
	SOMMANO mc					6'287,40
286 / 236 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00		350,00	14,000		4'900,00
	SOMMANO mq					4'900,00
287 / 237	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
B.03.025.a	<b>SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - <b>CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni platea di varo		97,00	7,200	0,100	69,84
	fondazione muro di contropinta		13,20	9,200	0,100	12,14
	scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00		46,20	13,600	0,100	62,83
	canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,6+8,6)/2)		40,20	11,100	0,100	44,62
	canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00		302,20	8,600	0,100	259,89
	canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00		825,20	7,600	0,100	627,15
	canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00		388,20	6,600	0,100	256,21
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli)		35,20	6,600	0,100	23,23
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50		82,20	5,600	0,100	46,03
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26)		226,00	5,600	0,100	126,56
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00		106,20	5,600	0,100	59,47
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50		127,20	5,600	0,100	71,23
	SOMMANO mc					1'659,20
288 / 238 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - <b>CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni monolite varato a spinta		97,00	6,400	0,700	434,56
	scatolare gettato in opera *(lung.=88,70+6,45)		95,15	6,400	0,700	426,27
	scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00		46,00	13,400	0,500	308,20
	canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,4+8,4)/2)		40,00	10,900	0,500	218,00
	canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00		302,00	8,400	0,500	1'268,40
	canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00		825,00	7,400	0,500	3'052,50
	canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00		388,00	6,400	0,500	1'241,60
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli)		35,00	6,400	0,500	112,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50		82,00	5,400	0,500	221,40
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26)		226,00	5,400	0,500	610,20
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=87+19)		106,00	5,400	0,500	286,20
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50		127,00	5,400	0,500	342,90
	SOMMANO mc					8'522,23
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
289 / 239 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni platea di varo cordoli guida  fondazione muro di contropinta	2,00	97,00 97,00	7,000 0,200	0,350 0,300	237,65 11,64
	SOMMANO mc		13,00	9,000	1,000	117,00
						366,29
290 / 240 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni platea di varo cordoli guida *(par.ug.=2*2)  fondazione muro di contropinta *(lung.=13+13+9+9)	2,00 4,00	97,00 97,00		0,350 0,300	67,90 116,40
	SOMMANO mq		44,00		1,000	44,00
						228,30
291 / 241 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni platea di varo Vedi voce n° 239 [mc 366.29]  fondazioni Vedi voce n° 238 [mc 8 522.23]	120,00 100,00				43'954,80 852'223,00
	SOMMANO kg					896'177,80
292 / 242 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni rievato a tergo muro di spinta e rilevato integrativo  reinterro scavi canali Vedi voce n° 231 [mc 76 953.72] Vedi voce n° 232 [mc 17 074.68] Vedi voce n° 233 [mc 5 537.30] Vedi voce n° 234 [mc 5 537.30]	0,10 0,10 0,20 0,20	20,00		225,000	4'500,00 7'695,37 1'707,47 1'107,46 1'107,46
	SOMMANO mc					16'117,76
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
293 / 2861 A.01.010	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scotico *(lung.=15,6-5)	1,25	10,60		5'150,000	68'237,50
	SOMMANO mc/km					68'237,50
294 / 2868 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico	1,25			5'150,000	6'437,50
	SOMMANO m3					6'437,50
	<b>ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius (Cat 39)</b>					
295 / 406 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni CANALI manufatto di sfioro canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=(((4,5+20+4,5)+20)*5)/2) canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=(((4,5+5+4,5)+5)*5)/2) canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(lung.=326+18)*(larg.=(((3+14+3)+14)*3)/2) riprofilatura alveo scavo per rivestimento fosso sistemazione di valle *(larg.=3+14+3) sistemazione di monte *(larg.=3+14+3) protezione laterale taglione esecuzione scogliera cementata / protezione pile esecuzione scogliera *(larg.=((4,5+5+4,5)+(4,5+20+5))/2) esecuzione scogliera *(larg.=4,5+5+4,5)	0,25	36,00	122,500		4'410,00
			40,00	47,500		1'900,00
			344,00	51,000		17'544,00
			100,00	51,000		1'275,00
			25,00	20,000	1,250	625,00
			20,00	20,000	1,250	500,00
			40,00	5,000	0,300	60,00
			40,00	2,000	1,000	80,00
			50,00	20,000	1,500	1'500,00
			36,00	21,750	1,500	1'174,50
			40,00	14,000	1,500	840,00
	SOMMANO mc					29'908,50
296 / 407 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni per placcaggio pile</p>	2,00	20,00	4,000	3,000	480,00
	SOMMANO mc					480,00
297 / 408 B.03.031.b	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni placcaggio pile *(lung.=20+20+3+3)</p>	2,00	46,00	1,000	3,000	276,00
	SOMMANO mc					276,00
298 / 409 B.04.002	<p><b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni placcaggio pile</p>	2,00	46,00		3,000	276,00
	SOMMANO mq					276,00
299 / 410 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni placcaggio pile 160 kg/mc Vedi voce n° 408 [mc 276.00]</p>	160,00				44'160,00
	SOMMANO kg					44'160,00
300 / 411 E.06.003.a	<p><b>ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</b> ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=&gt; 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni placcaggio/protezione pile</p>		50,00	22,000	1,500	1'650,00
	SOMMANO mc					1'650,00
301 / 412	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
E.06.005.a	<p>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni protezione placcaggio verso canale 3.00 x 14.00 x 3.00</p>	2,10	60,00	3,000	1,500	567,00
	SOMMANO t					567,00
302 / 413 E.01.032.b	<p><b>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</b> GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e posa in opera. - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni separazione scogliere - alveo placcaggio/protezione pile</p>	1,10	55,00	25,000		1'512,50
	verso canale 3.00 x 14.00 x 3.00	1,10	60,00	4,000		264,00
	SOMMANO mq					1'776,50
303 / 414 B.01.022.d	<p><b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni definitive tagliare in palancole di acciaio per confinamento placcaggio e scogliera cementata</p>		42,00 62,00		6,000 6,000	252,00 372,00
	manufatto di controllo		16,00		6,000	96,00
	SOMMANO m2					720,00
304 / 418 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni manufatto di controllo</p>		14,00	6,200	0,100	8,68
	SOMMANO mc					8,68
305 / 419 B.03.031.b	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni manufatto di controllo		14,00	6,000	1,000	84,00
	SOMMANO mc					84,00
306 / 421 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni manufatto di controllo fondazione	2,00	14,00		1,000	28,00
	SOMMANO mq					28,00
307 / 423 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni manufatto di controllo 160 kg/mc	160,00			84,000	13'440,00
	SOMMANO kg					13'440,00
308 / 428 E.01.075	<b>GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE</b> GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente. Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scarpate canale in terra *(lung.=326+18)*(larg.=4,5+14+4,5)		344,00	23,000		7'912,00
	SOMMANO mq					7'912,00
	<b>ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu (Cat 40)</b>					
309 / 354 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni CANALI canale di guardia 1.50 x 2.50 *(larg.=1,5+1+1)*(H/peso=2,500*0,5)  canale 5.00 x 2.00 *(larg.=5+1+1)*(H/peso=2,000*0,5)  canale di trasferimento 1.00 x 2.00 *(larg.=1+0,5+0,5)*(H/peso=2,000*0,5)		370,00	3,500	1,250	1'618,75
			390,00	7,000	1,000	2'730,00
			155,00	2,000	1,000	310,00
	Parziale mc					4'658,75
	VASCHE DI LAMINAZIONE VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000					
	<b>A RIPORTARE</b>					4'658,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					4'658,75
	vasca *(larg.=6300,000*0,5)*(H/peso=19,6-17,30)			3'150,000	2,300	7'245,00
	soglia sfiorante		70,00	12,000	4,000	3'360,00
	per fondazione rilevato arginale		380,00	7,000	0,500	1'330,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500			4'000,000	2,500	10'000,00
	vasca *(larg.=8000*0,5)			4'000,000	2,500	10'000,00
	per fondazione rilevato arginale		360,00	7,000	0,500	1'260,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500			3'900,000	3,000	11'700,00
	vasca *(larg.=7800*0,5)			3'900,000	3,000	11'700,00
	per fondazione rilevato arginale		325,00	7,000	0,500	1'137,50
	Parziale mc					36'032,50
	SOMMANO mc					40'691,25
310 / 355 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000			5'200,000		5'200,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500			7'000,000		7'000,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500			6'800,000		6'800,00
	SOMMANO mq					19'000,00
311 / 356 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scatolare 1.30 x 3.50 *(larg.=1,3+1+1)	0,50	9,00	3,300	4,500	66,83
	scatolare 5.00 x 2.00 *(lung.=20+57+14+12)*(larg.=5+1+1)	0,50	103,00	7,000	3,000	1'081,50
	SOMMANO mc					1'148,33
312 / 357 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 356 [mc 1 148.33]					1'148,33
	SOMMANO mc					1'148,33
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
313 / 358 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni scatolare 1.30 x 3.50 *(larg.=1,3+1+1)*(H/peso=4,5-2)  scatolare 5.00 x 2.00 *(lung.=20+57+14+12)*(larg.=5+1+1)*(H/peso=3-2)		9,00	3,300	2,500	74,25
			103,00	7,000	1,000	721,00
	SOMMANO mc					795,25
314 / 360 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale di guardia 1.50 x 2.50  canale 5.00 x 2.00  canale di trasferimento 1.00 x 2.00  scatolare 1.30 x 3.50  scatolare 5.00 x 2.00		370,00	2,600	0,100	96,20
			390,00	6,600	0,100	257,40
			155,00	2,200	0,100	34,10
			9,20	2,000	0,100	1,84
			103,00	6,600	0,100	67,98
	SOMMANO mc					457,52
315 / 363 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale di guardia 2.0 x 2.50  canale di guardia 2.0 x 3.0  canale 5.00 x 2.00  canale 3.0 x 2.0  canale 5.0 x 2.0  canale 10.00 x 2.50  canale 6.0 x 2.0		245,00	2,600	0,300	191,10
			134,00	2,600	0,300	104,52
			102,00	5,600	0,300	171,36
			80,00	3,600	0,300	86,40
			300,00	5,600	0,300	504,00
			20,00	10,600	0,300	63,60
			195,00	6,600	0,300	386,10
	SOMMANO mc					1'507,08
316 / 364 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale di guardia 2.0 x 2.50	2,00	245,00		0,300	147,00
	canale di guardia 2.0 x 3.0	2,00	134,00		0,300	80,40
	canale 5.00 x 2.00	2,00	102,00		0,300	61,20
	canale 3.0 x 2.0	2,00	80,00		0,300	48,00
	canale 5.0 x 2.0	2,00	300,00		0,300	180,00
	canale 10.00 x 2.50	2,00	20,00		0,300	12,00
	canale 6.0 x 2.0	2,00	195,00		0,300	117,00
	SOMMANO mq					645,60
317 / 367 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni 100 kg/mc Vedi voce n° 363 [mc 1 507.08]	100,00				150'708,00
	SOMMANO kg					150'708,00
318 / 1881 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 3/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=78881,89/5*3)		10,60		47'329,134	501'688,82
	SOMMANO mc/km					501'688,82
319 / 1882 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT Disavanzi in mucchio Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 3/5 *(H/peso=78881,89/5*3)				47'329,134	47'329,13
	SOMMANO m3					47'329,13
320 / 2862 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT (distanza 15,60 km)					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Disavanzi in mucchio Scotico 3/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=11300/5*3)	1,25	10,60		6'780,000	89'835,00
	SOMMANO mc/km					89'835,00
321 / 2869 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico 3/5 *(H/peso=11300/5*3)	1,25			6'780,000	8'475,00
	SOMMANO m3					8'475,00
	<b>ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu (Cat 41)</b>					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>ID01 - Opere provvisionali (SbCat 95)</b>					
322 / 395 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali 2.00 x 1.50 *(par.ug.=2*4)	8,00	50,00		6,000	2'400,00
	4.00 x 2.50 *(par.ug.=2*4)	8,00	50,00		6,000	2'400,00
	SOMMANO m2/sett					4'800,00
323 / 396 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali	2,00	50,00		6,000	600,00
		2,00	50,00		6,000	600,00
	SOMMANO m2					1'200,00
324 / 397 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali	2,00	50,00		6,000	600,00
		2,00	50,00		6,000	600,00
	SOMMANO m2					1'200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID02 - Scavi e fondazioni (SbCat 96)</b>					
325 / 380 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni <b>CANALI</b> canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32)*(larg.=((6,5+3,5)*2)/2*,5)  canale 2.00 x 2.00 x 2.00 *(larg.=10,000*0,5)  <b>VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000</b> vasca *(larg.=8000*0,5)  soglia sfiorante  per fondazione rilevato arginale  <b>VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600</b> vasca *(larg.=17000*0,5)  per fondazione rilevato arginale					
	SOMMANO mc					27'760,00
326 / 381 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari <b>SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni <b>VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000</b>  <b>VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600</b>					
	SOMMANO mq					23'200,00
327 / 388 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni <b>SCATOLARI</b> 3.00 x 1.30 *(larg.=3+1+1)  5.00 x 1.50 *(larg.=5+1+1)  2.00 x 1.50 *(larg.=2+1+1)  4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1)  scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2)*(larg.=2+1+1)					
	SOMMANO mc					1'039,58
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
328 / 389 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni SCATOLARI 3.00 x 1.30 *(lung.=37+25)*(larg.=3+1+1)  5.00 x 1.50 *(larg.=5+1+1)  2.00 x 1.50 *(larg.=2+1+1)  4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1)  scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2)*(larg.=2+1+1)	0,50	62,00	5,000	1,400	217,00
		0,50	33,00	7,000	1,600	184,80
		0,50	50,00	4,000	1,600	160,00
		0,50	50,00	6,000	3,000	450,00
		1,00	26,00	4,000	1,100	114,40
	SOMMANO mc					1'126,20
329 / 390 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32)  canale 2.00 x 2.00 x 2.00  3.00 x 1.30 *(lung.=37+25)  5.00 x 1.50  2.00 x 1.50  4.00 x 2.50  scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2)		274,00	3,500	0,100	95,90
			155,00	2,500	0,100	38,75
			62,00	4,000	0,100	24,80
			33,00	6,200	0,100	20,46
			50,00	3,000	0,100	15,00
			50,00	5,200	0,100	26,00
		1,00	26,00	2,600	0,100	6,76
	SOMMANO mc					227,67
330 / 391 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni 4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1)*(H/peso=3-2)		50,00	6,000	1,000	300,00
	SOMMANO mc					300,00
331 / 392 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32)		274,00	3,200	0,300	263,04
	canale 2.00 x 2.00 x 2.00		155,00	2,200	0,300	102,30
	SOMMANO mc					365,34
332 / 393 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32)	2,00	274,00	2,000		1'096,00
	canale 2.00 x 2.00 x 2.00	2,00	155,00	2,750		852,50
	SOMMANO mq					1'948,50
333 / 394 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni 100 kg/mc Vedi voce n° 392 [mc 365.34]	100,00				36'534,00
	SOMMANO kg					36'534,00
334 / 2863 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scotico 2/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=11300/5*2)	1,25	10,60		4'520,000	59'890,00
	SOMMANO mc/km					59'890,00
335 / 2870 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico 2/5 *(H/peso=11300/5*2)	1,25			4'520,000	5'650,00
	SOMMANO m3					5'650,00
336 / 2871 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT (distanza 15,60 km) Disavanzi in mucchio Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 2/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=78881,89/5*2)		10,60		31'552,756	334'459,21
	SOMMANO mc/km					334'459,21
337 / 2872 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni DA PUT Disavanzi in mucchio Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 2/5 *(H/peso=78881,89/5*2)				31'552,756	31'552,76
	SOMMANO m3					31'552,76
	<b>TM01 - Tombino T1 progr.1+600 (Cat 42)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
338 / 744 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=30,1+3,01)		33,11		6,500	215,22
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					287,22
339 / 745 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=30,1+3,01)		33,11	3,000		99,33
	SOMMANO mq					99,33
340 / 746 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=30,1+3,01)		33,11	1,680	0,100	5,56
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					7,67
	<b>TM02 - Tombino T2 progr.1+870 (Cat 43)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
341 / 161 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
342 / 162 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
343 / 163 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
344 / 164 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=27,04+2,7)		29,74		6,500	193,31
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					265,31
345 / 165 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=27,04+2,7)		29,74	2,600		77,32
	SOMMANO mq					77,32
346 / 166 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=27,04+2,7)		29,74	2,600	0,150	11,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					13,71
	<b>TM03 - Tombino T3 progr.1+913 (Cat 44)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
347 / 170 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
348 / 171 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
349 / 172 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
350 / 173 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 169 [m 33.41] $*(H/peso=((4+2,5)*2)/2)$				6,500	217,17
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					289,17
351 / 174 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 169 [m 33.41]				2,600	86,87
	SOMMANO mq					86,87
352 / 175 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 169 [m 33.41]				2,600	13,03
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					15,14
	<b>TM04 - Tombino T4 progr.2+103 (Cat 45)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
353 / 179 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
354 / 180 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
355 / 181 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
356 / 182 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 178 [m 37.20] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	241,80
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					313,80
357 / 183 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 178 [m 37.20]				2,600	96,72
	SOMMANO mq					96,72
358 / 184 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 178 [m 37.20]				2,600	14,51
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					16,62
	<b>TM05 - Tombino T5 progr.2+297 (Cat 46)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
359 / 188 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
360 / 189 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
361 / 190 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
362 / 191 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 187 [m 33.63] $*(H/peso=((4+2,5)*2)/2)$				6,500	218,60
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					290,60
363 / 192 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 187 [m 33.63]				2,600	87,44
	SOMMANO mq					87,44
364 / 193 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 187 [m 33.63]				2,600	13,12
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					15,23
	<b>TM06 - Tombino T6 progr.2+641 (Cat 47)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
365 / 946 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
366 / 947 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
367 / 948 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
368 / 949 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=47,2+16,41)		63,61		6,500	413,47
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					485,47
369 / 950 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		47,20 16,41	2,600 3,200		122,72 52,51
	SOMMANO mq					175,23
370 / 951 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		47,20 16,41	2,600 3,700	0,150 0,150	18,41 9,11
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					29,63
	<b>TM07 - Tombino T7 progr.2+838 (Cat 48)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
371 / 955 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
372 / 956 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
373 / 957 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
374 / 958 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=50,63+12,79)		63,42		6,500	412,23
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					484,23
375 / 959 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=50,63+12,79)		63,42	2,600		164,89
	SOMMANO mq					164,89
376 / 960 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=50,63+12,79)		63,42	2,600	0,150	24,73
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					26,84
	<b>TM08 - Tombino T8 progr.3+097 (Cat 49)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
377 / 734 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
378 / 735 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
379 / 736 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
380 / 197 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 196 [m 52.00] *(H/peso=((6+4,5)*2)/2)				10,500	546,00
	manufatto di imbocco		7,50	4,500	2,000	67,50
	manufatto di sbocco		7,50	4,500	2,000	67,50
	SOMMANO mc					681,00
381 / 198 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 187 [m 33.63]				5,000	168,15
	SOMMANO mq					168,15
382 / 199 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 196 [m 52.00]				5,400	42,12
	manufatto di imbocco		6,00	3,000	0,100	1,80
	manufatto di sbocco		6,00	3,000	0,100	1,80
	SOMMANO mc					45,72
	<b>TM09 - Tombino T9 progr.3+306 (Cat 50)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
383 / 1116 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
384 / 1117 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
385 / 1118 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
386 / 1119 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=56,63+16,2)		72,83		6,500	473,40
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					545,40
387 / 1120 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=56,63+16,2)		72,83	2,600		189,36
	SOMMANO mq					189,36
388 / 1121 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=56,63+16,2)		72,83	2,600	0,150	28,40
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					30,51
	<b>TM10 - Tombino T10 progr.3+565 (Cat 51)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
389 / 751 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
390 / 752 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
391 / 753 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
392 / 754 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=51,56+2,15)*(H/peso=7*3)		53,71		21,000	1'127,91
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					1'199,91
393 / 755 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=51,46+2,15)		53,61	2,600		139,39
	SOMMANO mq					139,39
394 / 756 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (lung.=51,46+2,15)		53,61	5,800	0,150	46,64
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					48,75
	<b>TM11 - Tombino T11 progr.5+926 (Cat 52)</b>					
395 / 203 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,27	1,760	1,460	136,88
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	<b>A RIPORTARE</b>					197,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					197,63
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					258,38
396 / 204 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,27	1,760		93,76
	SOMMANO mq					93,76
397 / 205 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - <b>CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,27	1,760	0,100	9,38
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					11,84
	<b>TM12 - Tombino T12 progr.5+956 (Cat 53)</b>					
398 / 353 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni <b>CANALI</b> doppia canna 4.00 x 2.00		90,00	9,000	2,000	1'620,00
	SOMMANO mc					1'620,00
399 / 361 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		92,00	10,200		938,40
	SOMMANO mq					938,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
400 / 362 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni doppia canna 4.00 x 2.00		92,00	10,200	0,150	140,76
	SOMMANO mc					140,76
	<b>TM13 - Tombino T13 progr.6+054 (Cat 54)</b>					
401 / 816 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		49,00		6,500	318,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					390,50
402 / 817 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		49,00	3,200		156,80
	SOMMANO mq					156,80
403 / 818 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		49,00	3,700	0,150	27,20
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					29,31
	<b>TM14 - Tombino T14 progr.6+118 (Cat 55)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
404 / 209 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 208 [m 48.00] *(H/peso=((6+4)*2)/2)				10,000	480,00
	SOMMANO mc					480,00
405 / 210 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 208 [m 48.00]				3,500	168,00
	SOMMANO mq					168,00
406 / 737 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	3,700	0,150	26,64
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					28,75
	<b>TM15 - Tombino T15 progr.6+245 (Cat 56)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
407 / 822 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
408 / 823 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
409 / 824 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
410 / 825 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		44,82	1,760	1,460	115,17
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					236,67
411 / 826 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		44,82	1,760		78,88
	SOMMANO mq					78,88
412 / 827 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		44,82	1,760	0,100	7,89
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					10,35
	<b>TM16 - Tombino T16 progr.6+599 (Cat 57)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
413 / 740 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
414 / 741 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
415 / 742 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
416 / 213 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni            Vedi voce n° 212 [m 53.69]</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					
				1,760	1,460	137,96
			4,50	4,500	3,000	60,75
			4,50	4,500	3,000	60,75
						259,46
417 / 214 B.01.005.a	<p><b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b>            sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni            manufatto di imbocco *(H/peso=3-2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	4,50	4,500	1,000	40,50
						40,50
418 / 215 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b>  <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b>            della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari            SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni            Vedi voce n° 212 [m 53.69]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					
				1,760		94,49
						94,49
419 / 216 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b>            confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni            Vedi voce n° 212 [m 53.69]</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					
				1,760	0,100	9,45
			3,50	3,500	0,100	1,23
			3,50	3,500	0,100	1,23
						11,91
420 / 831	<p style="text-align: center;"><b>TM17 - Tombino T17 progr.7+049 (Cat 58)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ</b></p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
B.01.001.a	<b>FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		50,00		6,500	325,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					397,00
421 / 832 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		50,00	4,600		230,00
	SOMMANO mq					230,00
422 / 833 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		50,00	4,600	0,150	34,50
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					36,61
	<b>TM18 - Tombino T18 progr.7+149 (Cat 59)</b>					
423 / 837 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		45,00		6,500	292,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					364,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
424 / 838 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		45,00	4,600		207,00
	SOMMANO mq					207,00
425 / 839 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		45,00	4,600	0,150	31,05
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					33,16
	<b>TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 (Cat 60)</b>					
426 / 1028 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni (H/peso=7*3)		40,00		21,000	840,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					912,00
427 / 1029 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		40,00	6,000		240,00
	SOMMANO mq					240,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
428 / 1030 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		40,00	6,200	0,150	37,20
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					39,31
	<b>TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 (Cat 61)</b>					
429 / 1017 Z.NP.CIV.001	<b>INFIESSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"</b> Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni centimetro del diametro interno. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00		300,000	3'600,00
	SOMMANO m*cm					3'600,00
430 / 1018 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di imbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	manufatto di sbocco					
	SOMMANO mc					2,11
	<b>TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 (Cat 62)</b>					
431 / 1073 Z.NP.CIV.001	<b>INFIESSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"</b> Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni centimetro del diametro interno. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00		150,000	3'000,00
	SOMMANO m*cm					3'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
432 / 1074 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco  manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
			3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					2,11
	<b>TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 (Cat 63)</b>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
433 / 1078 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
434 / 1079 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
435 / 1080 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
436 / 1081 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000	2,000	80,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					201,50
437 / 1082 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000		40,00
	SOMMANO mq					40,00
438 / 1083 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,200	0,150	6,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					9,06
	<b>TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 (Cat 64)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
439 / 1087 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
440 / 1088 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
441 / 1089 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
442 / 1090 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000	2,000	80,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					201,50
443 / 1091 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000		40,00
	SOMMANO mq					40,00
444 / 1092 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,200	0,150	6,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					9,06
	<b>TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 (Cat 65)</b>					
445 / 964 Z.NP.CIV.001	<b>INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"</b> Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni centimetro del diametro interno. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00		200,000	2'400,00
	SOMMANO m*cm					2'400,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
446 / 965 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco  manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
			3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					2,11
	<b>TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 (Cat 66)</b>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
447 / 1052 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
448 / 1053 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
449 / 1054 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
450 / 1055 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		16,00	1,500	1,500	36,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					157,50
451 / 1056 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		16,00	1,500		24,00
	SOMMANO mq					24,00
452 / 1057 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		16,00	1,100	0,150	2,64
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					5,10
	<b>TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 (Cat 67)</b>					
453 / 1096 Z.NP.CIV.001	<b>INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"</b> Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni centimetro del diametro interno. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00		150,000	2'250,00
	SOMMANO m*cm					2'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
454 / 1097 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco  manufatto di sbocco  SOMMANO mc		3,50  3,50	3,500  2,500	0,100  0,100	1,23  0,88 <hr/> 2,11
455 / 978 Z.NP.CIV.001	<b>INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"</b> Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni centimetro del diametro interno. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni  SOMMANO m*cm		12,00		200,000	2'400,00 <hr/> 2'400,00
456 / 979 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco  manufatto di sbocco  SOMMANO mc		4,50  4,50	4,500  3,500	2,000  2,000	40,50  31,50 <hr/> 72,00
457 / 980 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco  manufatto di sbocco  SOMMANO mc		3,50  3,50	3,500  2,500	0,100  0,100	1,23  0,88 <hr/> 2,11
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
458 / 984 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
459 / 985 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
460 / 986 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
461 / 987 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00		6,500	78,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					150,00
462 / 988 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600		31,20
	SOMMANO mq					31,20
463 / 989 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600	0,150	4,68
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					6,79
	<b>TM47 - Tombino S11 - SS.131dir (Cat 70)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
464 / 993 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
465 / 994 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
466 / 995 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
467 / 996 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		30,00		6,500	195,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					267,00
468 / 997 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		30,00	2,600		78,00
	SOMMANO mq					78,00
469 / 998 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		30,00	2,600	0,150	11,70
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					13,81
	<b>TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 (Cat 71)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
470 / 969 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
471 / 970 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
472 / 971 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
473 / 972 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00		6,500	97,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					169,50
474 / 973 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	2,600		39,00
	SOMMANO mq					39,00
475 / 974 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	2,600	0,150	5,85
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					7,96
	<b>TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 (Cat 72)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
476 / 1101 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
477 / 1102 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
478 / 1103 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
479 / 1104 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000	2,000	80,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					201,50
480 / 1105 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000		40,00
	SOMMANO mq					40,00
481 / 1106 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,200	0,150	6,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					9,06
	<b>TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 (Cat 73)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
482 / 1002 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
483 / 1003 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
484 / 1004 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
485 / 1005 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		35,00		6,500	227,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					299,50
486 / 1006 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		35,00	2,600		91,00
	SOMMANO mq					91,00
487 / 1007 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		35,00	2,600	0,150	13,65
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					15,76
	<b>TM51 - Tombino S15 - SS.131dir (Cat 74)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
488 / 1034 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
489 / 1035 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
490 / 1036 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
491 / 1037 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	1,500	1,500	22,50
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					76,50
492 / 1038 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		49,00	1,500		73,50
	SOMMANO mq					73,50
493 / 1039 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	1,100	0,150	1,65
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					3,45
	<b>TM52 - Tombino S16 - SS.131dir (Cat 75)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
494 / 1043 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
495 / 1044 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
496 / 1045 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
497 / 1046 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	2,160	1,260	27,22
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					81,22
498 / 1047 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		49,00	2,160		105,84
	SOMMANO mq					105,84
499 / 1048 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	2,160	0,100	2,16
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					3,96
	<b>TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 (Cat 76)</b>					
500 / 1011 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00		6,500	97,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	<b>A RIPORTARE</b>					138,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					138,00
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					169,50
501 / 1012 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	3,200		48,00
	SOMMANO mq					48,00
502 / 1013 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	3,700	0,150	8,33
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					10,44
	<b>TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 (Cat 77)</b>					
503 / 1022 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00		6,500	97,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					169,50
504 / 1023 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	3,200		48,00
	SOMMANO mq					48,00
505 / 1024 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	3,700	0,150	8,33
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					10,44
	<b>TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 (Cat 78)</b>					
506 / 1110 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000	2,000	80,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					201,50
507 / 1111 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	2,000		40,00
	SOMMANO mq					40,00
508 / 1112 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
			20,00	2,200	0,150	6,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					9,06
	<b>TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 (Cat 79)</b>					
509 / 1061 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,500	1,500	24,75
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					146,25
510 / 1062 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,500		16,50
	SOMMANO mq					16,50
511 / 1063 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,100	0,150	1,82
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,28
	<b>TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 (Cat 80)</b>					
512 / 760 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		14,00		6,500	91,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					163,00
513 / 761 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b></p> <p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari</p> <p>SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		30,00	2,600		78,00
	SOMMANO mq					78,00
514 / 762 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b></p> <p>confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		30,00	2,600	0,150	11,70
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					13,81
	<b>TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 (Cat 81)</b>					
515 / 766 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b></p> <p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		15,00		6,500	97,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					169,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
516 / 767 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	2,600		39,00
	SOMMANO mq					39,00
517 / 768 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		15,00	2,600	0,150	5,85
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					7,96
	<b>TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 (Cat 82)</b>					
518 / 773 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00		6,500	91,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					163,00
519 / 774 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	2,600		36,40
	SOMMANO mq					36,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
520 / 775 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	2,600	0,150	5,46
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					7,57
	<b>TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 (Cat 83)</b>					
521 / 779 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00		6,500	78,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					150,00
522 / 780 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600		31,20
	SOMMANO mq					31,20
523 / 781 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600	0,150	4,68
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	<b>A RIPORTARE</b>					6,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					6,79
	SOMMANO mc					6,79
	<b>TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 84)</b>					
524 / 785 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00		6,500	65,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					137,00
525 / 786 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	2,600		26,00
	SOMMANO mq					26,00
526 / 787 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	2,600	0,150	3,90
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					6,01
	<b>TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 85)</b>					
527 / 791 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00		6,500	58,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					130,50
528 / 792 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	2,600		23,40
	SOMMANO mq					23,40
529 / 793 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	2,600	0,150	3,51
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					5,62
	<b>TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 86)</b>					
530 / 797 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00		6,500	65,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					137,00
531 / 798 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari</p> <p>SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04</p> <p>SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		10,00	2,600		26,00
532 / 799 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b></p> <p>confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04</p> <p>SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	2,600	0,150	3,90
			3,50	3,500	0,100	1,23
			3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					6,01
	<b>TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 87)</b>					
533 / 803 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b></p> <p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04</p> <p>SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,00		6,500	78,00
			4,50	4,500	2,000	40,50
			4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					150,00
534 / 804 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b></p> <p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari</p> <p>SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04</p> <p>SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,00	2,600		31,20
	SOMMANO mq					31,20
535 / 805 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b></p> <p>confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		12,00	2,600	0,150	4,68
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					6,79
	<b>TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 88)</b>					
536 / 809 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		16,00	1,560	1,260	31,45
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					103,45
537 / 810 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		16,00	1,560		24,96
	SOMMANO mq					24,96
538 / 811 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		16,00	1,560	0,100	2,50
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					4,61
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato (Cat 89)</b>					
539 / 1067 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		31,00	1,500	1,500	69,75
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					191,25
540 / 1068 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		31,00	1,500		46,50
	SOMMANO mq					46,50
541 / 1069 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		31,00	1,100	0,150	5,12
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					7,58
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
542 / 1893 A.03.004.b	<p><b>AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA (SpCat 7)</b>  <b>AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) (Cat 101)</b>  <b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50	195,00	6,250	0,200	121,88
						121,88
543 / 1899 A.03.004.a	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b>  comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50	195,00	6,250	0,200	121,88
						121,88
544 / 1900 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p>a discarica fondazione senza reimpiego  Vedi voce n° 17 [mc 121,88] *(H/peso=15,6-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	1,25	121,88		10,600	1'614,91
						1'614,91
545 / 1912 E.08.005.17.0 5.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	1,25			121,880	152,35
						152,35
	<b>AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera (Cat 102)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST03 - Fondazioni (SbCat 64)</b>					
546 / 1919 A.01.003.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 30% (larg.=7,3+2+2)	0,30	58,00	11,300	2,500	491,55
	ali *(par.ug.=0,30*2)*(larg.=7,3+2+2)	0,60	10,00	11,300	2,500	169,50
	SOMMANO mc					661,05
547 / 1920 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 70% (larg.=7,3+2+2)	0,70	58,00	11,300	2,500	1'146,95
	ali *(par.ug.=0,70*2)*(larg.=7,3+2+2)	1,40	10,00	11,300	2,500	395,50
	SOMMANO mc					1'542,45
548 / 1921 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=7,3+2+2)*(H/peso=2,5-2)		58,00	11,300	0,500	327,70
	(larg.=7,3+2+2)*(H/peso=2,5-2)	2,00	10,00	11,300	0,500	113,00
	SOMMANO mc					440,70
549 / 1922 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=7,3+0,2+0,2)		54,40	7,700	0,200	83,78
	ali *(larg.=7,5+0,2+0,2)	2,00	9,00	7,900	0,200	28,44
	SOMMANO mc					112,22
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
550 / 1923 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni		54,00	7,300	0,700	275,94
	ali/imbocchi	2,00	9,00	7,500	0,800	108,00
	SOMMANO mc					383,94
551 / 1924 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	2,00	54,00		0,700	75,60
	ali/imbocchi *(par.ug.=2*2)	4,00	9,00		0,800	28,80
	SOMMANO mq					104,40
552 / 1925 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 100 kg/mc	100,00			440,700	44'070,00
	SOMMANO kg					44'070,00
	<b>AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale (Cat 105)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
553 / 2005 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa lato N sovrappasso	0,50	370,00	4,000	0,200	148,00
	lato S sovrappasso	0,50	130,00	4,000	0,200	52,00
	SOMMANO mc					200,00
554 / 2006 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa lato N sovrappasso	0,50	370,00	4,000	0,200	148,00
	lato S sovrappasso	0,50	130,00	4,000	0,200	52,00
	SOMMANO mc					200,00
555 / 2007 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa +30 km a discarica fondazione senza reimpiego (H/peso=15,6-5)	1,25		200,000	10,600	2'650,00
	SOMMANO mc/km					2'650,00
556 / 2008 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa	1,25			200,000	250,00
	SOMMANO m3					250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
557 / 1983 A.01.003.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni 30% SPALLE A B  PILE 2-3 *(par.ug.=0,3*2,00) 1-4 *(par.ug.=0,3*2,00)	0,30 0,30  0,60 0,60	8,00 8,00  8,00 8,00	8,000 8,000  8,000 6,000	2,000 2,000  3,000 2,500	38,40 38,40  115,20 72,00
	SOMMANO mc					264,00
558 / 1984 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni 70% SPALLE A B  PILE 2-3 *(par.ug.=0,7*2,00) 1-4 *(par.ug.=0,7*2,00)	0,70 0,70  1,40 1,40	8,00 8,00  8,00 8,00	8,000 8,000  8,000 6,000	2,000 2,000  3,000 2,500	89,60 89,60  268,80 168,00
	SOMMANO mc					616,00
559 / 1985 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni PILE 2-3 *(H/peso=3-2) 1-4 *(H/peso=2,5-2)	2,00 2,00	8,00 8,00	8,000 6,000	1,000 0,500	128,00 48,00
	SOMMANO mc					176,00
560 / 1986 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornate e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE A		4,40	4,400	0,200	3,87
	<b>A RIPORTARE</b>					3,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					3,87
	<b>B</b>		4,40	4,400	0,200	3,87
	PILE					
	2-3	2,00	4,40	4,400	0,200	7,74
	1-4	2,00	4,40	3,400	0,200	5,98
	SOMMANO mc					21,46
561 / 1987 NP.002(B.03. 031.c)	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	4,00	4,000	1,000	32,00
	PILE 2-3	2,00	4,00	4,000	2,000	64,00
	PILE 1-4	2,00	4,00	3,000	1,500	36,00
	SOMMANO mc					132,00
562 / 1988 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=4*4)	2,00	16,00		1,000	32,00
	PILE 2-3 *(lung.=4*4)	2,00	16,00		2,000	64,00
	PILE 1-4 *(lung.=4+3+4+3)	2,00	14,00		1,500	42,00
	SOMMANO mq					138,00
563 / 1989 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni 120 kg/mc	120,00			132,000	15'840,00
	SOMMANO kg					15'840,00
564 / 1990 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 36 - VI04 - Fondazioni Vedi voce n° 112 [mc 264.00] Vedi voce n° 113 [mc 616.00] Vedi voce n° 116 [mc 132.00]					264,00
						616,00
						-132,00
	<b>A RIPORTARE</b>					748,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					748,00
	Sommano positivi mc					880,00
	Sommano negativi mc					-132,00
	SOMMANO mc					748,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
	<b>CS - CORPO STRADALE (SpCat 1)</b>					
	<b>RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 (Cat 1)</b>					
	<b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
565 / 296 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni muro c.a.	4,00 4,00	225,00 225,00	0,400 2,000	2,000 0,500	720,00 900,00
	cunetta	4,00 4,00	105,00 105,00	0,800 0,200	0,300 0,400	100,80 33,60
	canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7))	4,00	390,00	0,610		951,60
	SOMMANO mc					2'706,00
566 / 297 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			2'706,000	148'830,00
	SOMMANO mc/km					148'830,00
567 / 298 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,95		2'706,000	6'426,75
	SOMMANO t					6'426,75
568 / 318 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,05		2'706,000	338,25
	SOMMANO t					338,25
569 / 319 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		456,00			456,00
	SOMMANO m					456,00
570 / 320 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		665,00			665,00
	SOMMANO m					665,00
571 / 334 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
572 / 335 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=456+665)*(H/peso=60/1000)	0,50	1'121,00		0,060	33,63
	SOMMANO t					33,63
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
573 / 589 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=2150/,25)	8'600,00			25,000	215'000,00
	SOMMANO mq*cm					215'000,00
574 / 1129 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	2'150,00	0,50		1,700	1'827,50
	SOMMANO t					1'827,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
575 / 2660 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale				15'500,000	15'500,00
	SOMMANO mc					15'500,00
576 / 2661 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato *(lung.=1975-1500)	2,00	475,00	4,000	0,300	1'140,00
	SOMMANO m3					1'140,00
577 / 2662 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare *(larg.=4,5+4,5)	2,00	475,00	9,000	1,100	9'405,00
	SOMMANO m2					9'405,00
578 / 2663 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia muro 1		21,25	1,500	2,750	87,66
	SOMMANO mc					87,66
579 / 2664 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato				5'500,000	5'500,00
	<b>A RIPORTARE</b>					5'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'500,00
	detratto materiale anticapillare				1'140,000	-1'140,00
	detratto drenaggi				87,660	-87,66
	Sommano positivi mc					5'500,00
	Sommano negativi mc					-1'227,66
	SOMMANO mc					4'272,34
580 / 2665 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%	0,10			5'500,000	550,00
	SOMMANO mc					550,00
581 / 2666 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 5 [mc 4 272.34] a detrarre da cava per rilevato Vedi voce n° 6 [mc 550.00]					4'272,34
	Sommano positivi mc					4'272,34
	Sommano negativi mc					-550,00
	SOMMANO mc					3'722,34
582 / 2667 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			550,000	30'250,00
	SOMMANO mc/km					30'250,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
583 / 591 I.01.002.d	<p style="text-align: center;"><b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b></p> <p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b>  TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.  Compresa fornitura e posa in opera.  DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  (lung.=1975-1500)</p>	3,00	475,00			1'425,00
	SOMMANO m					1'425,00
584 / 592 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b>  FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1<sup>a</sup> categoria per lo smaltimento dell ... a;  - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  i 20 m *(lung.=1975-1500)*(H/peso=1/20)  arr</p>	3,00	475,00		0,050 0,500	71,25 0,50
	SOMMANO cad					71,75
585 / 593 E.05.002	<p><b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b>  <b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  48 kg/cad  Vedi voce n° 592 [cad 71.75]</p>				48,000	3'444,00
	SOMMANO kg					3'444,00
586 / 611 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  Fossi di guardia  F0  F1  F2</p>		195,50 476,00 72,50		0,250 0,650 0,850	48,88 309,40 61,63
	SOMMANO mc					419,91
587 / 612 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	475,00	2,200		2'090,00
	SOMMANO mq					2'090,00
588 / 2088 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500)</b>	3,00	475,00			-1'425,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-1'425,00
589 / 2089 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500) <b>ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500)</b> diametro 40 *(lung.=99,41+99,47)	3,00 3,00	475,00 475,00	198,88		1'425,00 -1'425,00 198,88
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					1'623,88 -1'425,00
	SOMMANO m					198,88
590 / 2526 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 50 *(lung.=384,12+370,65+122,75) diametro 60		877,52 247,80			877,52 247,80
	SOMMANO m					1'125,32
591 / 2533 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 70		33,14			33,14
	SOMMANO m					33,14
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
592 / 262 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 1		21,25	3,000	0,100	6,38
	SOMMANO mc					6,38
593 / 263 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 1		21,25		2,750	58,44
	SOMMANO m2					58,44
594 / 264 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				58,440	58,44
	SOMMANO m2					58,44
595 / 265 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				58,440	58,44
	SOMMANO m2					58,44
596 / 266 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 1		21,25			21,25
	SOMMANO m					21,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
597 / 430 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		21,25	0,700	0,700	10,41
	SOMMANO mc					10,41
598 / 431 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	21,25		0,700	29,75
	SOMMANO mq					29,75
599 / 432 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			10,410	1'457,40
	SOMMANO kg					1'457,40
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
600 / 2668 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 1	2,00	146,00	9,500	0,300	832,20
	ad 2	2,00	184,00 184,00	9,500 7,500	0,300 0,300	1'048,80 414,00
	ad 3	2,00	145,00	13,000	0,300	1'131,00
	SOMMANO m3					3'426,00
601 / 2669 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 1	2,00	146,00	9,500	0,130	360,62
	ad 2	2,00	184,00 184,00	9,500 7,500	0,130 0,130	454,48 179,40
	ad 3	2,00	145,00	13,000	0,130	490,10
	SOMMANO m3					1'484,60
602 / 2670 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo l'il CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 1	2,00	146,00	9,500	0,150	416,10
	ad 2	2,00	184,00 184,00	9,500 7,500	0,150 0,150	524,40 207,00
	ad 3	2,00	145,00	13,000	0,150	565,50
	SOMMANO m3					1'713,00
603 / 2671 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 1	2,00	146,00	9,500		2'774,00
	ad 2	2,00	184,00 184,00	9,500 7,500		3'496,00 1'380,00
	ad 3	2,00	145,00	13,000		3'770,00
	SOMMANO m2					11'420,00
604 / 2672 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 11 420.00]	11'420,00			0,040	456,80
	SOMMANO m3					456,80
605 / 2673 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura				11'420,000	11'420,00
	SOMMANO mq					11'420,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
606 / 2674 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,75)*(lung.=1975-1500)	1,50	475,00	7,000	0,300	1'496,25
	SOMMANO mc					1'496,25
607 / 2675 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 25% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	475,00	7,000	0,300	498,75
	SOMMANO mc					498,75
608 / 2676 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc				1'496,250 498,750	1'496,25 498,75
						1'995,00
609 / 2677 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale *(lung.=1975-1500)	2,00	475,00	7,000		6'650,00
	SOMMANO m2					6'650,00
610 / 2678 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975					
	SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	ad 1					
	laterali	2,00	146,00			292,00
	spartitraffico bifilari	2,00	146,00			292,00
	ad 2					
	laterali	2,00	184,00			368,00
	spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2)	4,00	184,00			736,00
	ad 3					
	laterali	2,00	145,00			290,00
	spartitraffico bifilari	2,00	145,00			290,00
	SOMMANO m					2'268,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
611 / 95 G.06.020.1.a	<p style="text-align: center;"><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            ad 1            laterali            ad 2            laterali            ad 3            laterali</p> <p style="color: red;">a detrarre su muri di sostegno (H3)</p> <p>1+500/1+620 nord *(lung.=1620-1500)            1+680/1+975 nord *(lung.=1975-1680)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m  <b>Sommano negativi m</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					
		2,00	146,00			292,00
		2,00	184,00			368,00
		2,00	145,00			290,00
		2,00	22,00			-44,00
			120,00			120,00
			295,00			295,00
						1'365,00
						-44,00
						1'321,00
612 / 96 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            spartitraffico bifilari            spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2)            spartitraffico bifilari</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					
		2,00	146,00			292,00
		4,00	184,00			736,00
		2,00	145,00			290,00
						1'318,00
613 / 97 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            su muri di sostegno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					
		2,00	22,00			44,00
						44,00
614 / 98 H.01.003.b	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>            SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500)	8,00	475,00			3'800,00
	SOMMANO m					3'800,00
615 / 99 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	475,00			950,00
	SOMMANO m					950,00
616 / 100 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
617 / 615 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,02)	0,04	500,00		3,000	60,00
	SOMMANO m					60,00
618 / 616 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 615 [m 60.00]				0,300	18,00
	SOMMANO cad					18,00
619 / 617 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 616 [cad 18.00]					18,00
	SOMMANO cad					18,00
620 / 618 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
621 / 619 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
622 / 620 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
623 / 621 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
624 / 622 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,250	0,75
	SOMMANO mq					0,75
625 / 623 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
626 / 1559 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
627 / 1560 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
628 / 1722 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
629 / 1723 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
630 / 1724 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,50
	SOMMANO mq	2,00			3,250	6,50
631 / 1725 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,50
	SOMMANO m2				6,500	6,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
632 / 2228 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=1975-1500)	4,00	475,00			1'900,00
	SOMMANO m					1'900,00
633 / 2229 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=1975-1500)		475,00		0,200	95,00
	SOMMANO mc					95,00
634 / 2230 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=1975-1500)	2,00	475,00		0,400	380,00
	SOMMANO mq					380,00
635 / 2231 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=1975-1500)	1,00	475,00			475,00
	SOMMANO m					475,00
636 / 2232 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					40,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					40,00
	SOMMANO cadauno					40,00
637 / 2233 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b>  <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b>  fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 10 - CS10 - Impianti  <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</b></p>					40,00
	SOMMANO cadauno					40,00
638 / 2234 P.07.010.e	<p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b>  <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b>  conforme CEI EN 61386  Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.  Con marchio IMQ.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 10 - CS10 - Impianti  <b>ILLUMINAZIONE</b></p>		550,00			550,00
	SOMMANO m					550,00
639 / 2235 Z.NP.IMP.017	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b>  Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					7,00
	SOMMANO cad					7,00
640 / 2236 Z.NP.IMP.018	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b>  Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					13,00
	SOMMANO cad					13,00
641 / 2237 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b>  conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cadauno					20,00
642 / 2238 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
643 / 2239 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
644 / 2240 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
645 / 2241 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					13,00
	SOMMANO cad					13,00
646 / 2242 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
647 / 2243 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antioditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					475,00
	SOMMANO m					475,00
648 / 2244 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti	20,00	10,00			200,00
	SOMMANO m					200,00
649 / 2245 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
650 / 2246 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLEARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					4,00
						5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
651 / 2247 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
652 / 2248 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
653 / 2249 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		1'000,00			1'000,00
	SOMMANO m					1'000,00
654 / 2250 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
655 / 842 R.01.001.1.a	<b>MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI</b> per il pacchetto base così composto: 1) NO2; NOX; CO; Benzene; Ozono, SO2; PM10 oppure PM2,5. Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mobile dotata di sistema di supervis ... o essere effettuati con strumentazione installata adeguata all'esigenza. - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=4*2) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*2) - POST OPERAM *(par.ug.=4*2)	8,00 16,00 8,00				8,00 16,00 8,00
	SOMMANO settimana					32,00
656 / 843 R.01.001.5.a	<b>DI CIASCUN ULTERIORE COMPONENTE, APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI COMPONENTI GASSOSI</b> Rispetto al set di minimo di campioni - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=4*2*2) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*2*2) - POST OPERAM *(par.ug.=4*2*2)	16,00 32,00 16,00				16,00 32,00 16,00
	SOMMANO settimana					64,00
657 / 844 R.01.010	<b>MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI METALLI</b> tramite determinazione analitica di laboratorio da effettuarsi sul campione derivante da rilevamento gravimetrico delle polveri e restituito come valore medio giornaliero. Il campi ... ella voce di prezzo relativa al campionatore sequenziale. Nel prezzo sono comprese e compensate le spese di laboratorio. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=4*5*15) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*5*15) - POST OPERAM *(par.ug.=4*5*15)	300,00 600,00 300,00				300,00 600,00 300,00
	SOMMANO cadauno					1'200,00
658 / 845 R.01.022a	<b>MONITORAGGIO CON DEPOSIMETRO</b> per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS, PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e compensato: 1) spese di laboratorio; 2) installazione, smontaggio gestio ... lemente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installata adeguata all'esigenza. - PER FILTRO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=6*15) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=12*15)	90,00 180,00				90,00 180,00
	SOMMANO cadauno					270,00
659 / 846 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					3,00
660 / 847 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA -CORSO D'OPERA					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
661 / 848 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					3,00
662 / 849 Z.NP.AMB.00 3	<b>REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3") FINO A 20M</b> REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3") FINO A 20M: realizzazione di fori eseguiti a carotaggio continuo nei quali verranno installati piezometri del tipo a "tubo aperto" con diametro di 3" e profondità 20 m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
663 / 850 Z.NP.AMB.00 4	<b>CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU</b> CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto, Conducibilità, pH, Potenziale RedOx SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					4,00 32,00 8,00
	SOMMANO cadauno					44,00
664 / 851 Z.NP.AMB.00	<b>ANALISI DI LABORATORIO</b> ANALISI DI LABORATORIO delle acque sotterranee: Durezza totale, Calcio, Sodio,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
5	Potassio, Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, Arsenico, Mercurio, Rame, Cloruri, Solfati, Idrocarburi tota ... nsioattivi anionici e non ionici, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Solventi organici, Solventi clorurati, escherichia coli SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					2,00 32,00 4,00 <hr/> 38,00
665 / 852 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - CORSO D'OPERA					8,00 <hr/> 8,00
666 / 853 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
667 / 854 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -CORSO D'OPERA					8,00 <hr/> 8,00
668 / 855 Z.NP.AMB.00 4	<b>CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU</b> CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto, Conducibilità, pH, Potenziale RedOx SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					4,00 32,00 8,00 <hr/> 44,00
669 / 856 Z.NP.AMB.00	<b>ANALISI DI LABORATORIO</b> ANALISI DI LABORATORIO delle acque superficiali: Solidi totali sospesi, BOD5, COD,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
6	<p>cloruri, solfati, Idrocarburi totali, azoto ammoniacale, nitriti, nitrati, fosforo totale, rame, ... mercurio, tensioattivi anionici e non ionici, IPA, escherichia coli, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975</p> <p>SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali</p> <p>COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI</p> <p>-ANTE OPERAM</p> <p>-CORSO D'OPERA</p> <p>-POST OPERAM</p>					<p>4,00</p> <p>32,00</p> <p>8,00</p> <hr/> <p>44,00</p>
670 / 857 Z.NP.AMB.00 7	<p><b>INDICE STAR-ICMI</b></p> <p>INDICE STAR-ICMI: campionamento in situ di macroinvertebrati mediante retino immanicato modificato su una superficie nota in maniera proporzionale alla percentuale di macrohabitat ... el tratto campionato e primo riconoscimento e conteggio in situ. Successivo calcolo in laboratorio dell'indice STAR-ICMI</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975</p> <p>SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali</p> <p>COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI</p> <p>-ANTE OPERAM</p> <p>-CORSO D'OPERA</p> <p>-POST OPERAM</p>					<p>2,00</p> <p>16,00</p> <p>4,00</p> <hr/> <p>22,00</p>
671 / 858 Z.NP.AMB.00 1	<p><b>RELAZIONE DI FASE</b></p> <p>RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam)</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975</p> <p>SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali</p> <p>COMPONENTE SUOLO</p> <p>- ANTE OPERAM</p> <p>- POST OPERAM</p>					<p>1,00</p> <p>1,00</p> <hr/> <p>2,00</p>
672 / 859 Z.NP.AMB.00 8	<p><b>FORO DA 1,50M SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA</b></p> <p>FORO DA 1,50M di profondità SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA: realizzazione dello scavo di una trincea di larghezza di 1 m e profondità di circa 1,5 m o fino ad uno strato im ... zione del profilo pedologico. Le trivellate manuali saranno di 120 cm di profondità o fino ad un orizzonte impenetrabile</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975</p> <p>SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali</p> <p>COMPONENTE SUOLO</p> <p>- ANTE OPERAM</p> <p>- POST OPERAM</p>					<p>3,00</p> <p>3,00</p> <hr/> <p>6,00</p>
673 / 860 Z.NP.AMB.00 9	<p><b>PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO</b></p> <p>PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO: prelievo manuale di 2 campioni disturbati, rappresentativi rispettivamente del topsoil e del subsoil</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975</p> <p>SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali</p> <p>COMPONENTE SUOLO</p> <p>- ANTE OPERAM</p> <p>- POST OPERAM</p>					<p>3,00</p> <p>3,00</p> <hr/> <p>6,00</p>
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
674 / 861 Z.NP.AMB.01 0	<b>DETERMINAZIONE PARAMETRI PEDOLOGICI IN SITU</b> Tessitura, PH, esposizione, pendenza, uso del suolo, microrilievo, pietrosità superficiale, rocciosità affiorante, fenditure superficiali, stato erosivo, permeabilità, classi di dr ... colore, struttura, consistenza, porosità, umidità, contenuto in scheletro, concrezioni, onoduli, efflorescenze saline. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE SUOLO</b> - ANTE OPERAM - POST OPERAM					3,00 3,00 <b>6,00</b>
675 / 862 Z.NP.AMB.01 1	<b>DETERMINAZIONE PARAMETRI DI LABORATORIO</b> Sostanza organica, metalli pesanti (Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn), capacità di scambio cationico, azoto totale, azoto assimilabile, fosforo assimilabile, carbonio organico, calcare attivo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE SUOLO</b> - ANTE OPERAM - POST OPERAM					3,00 3,00 <b>6,00</b>
676 / 863 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> <b>RELAZIONE DI FASE:</b> relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA</b> - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					1,00 1,00 1,00 <b>3,00</b>
677 / 864 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> <b>BOLLETTINI:</b> schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA</b> - CORSO D'OPERA					1,00 <b>1,00</b>
678 / 865 Z.NP.AMB.01 2	<b>INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA</b> <b>INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA:</b> da attuarsi in fase ante operam e in corso d'opera per la localizzazione e la conservazione del ... o destinate, al termine dei lavori, ad aree a verde ed eventuale localizzazione di elementi vegetali residuali di pregio. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA</b> - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA					1,00 1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					<b>2,00</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
679 / 866 Z.NP.AMB.01 3	<b>INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI</b> INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI: monitoraggio dei suoli di copertura e della vegetazione nei bacini di lagunaggio, ... ntuali parti vegetali in grado di far sviluppare Arundo donax o altre specie vegetali ad elevata produzione di biomassa) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					2,00
680 / 867 Z.NP.AMB.01 4	<b>INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO FAUNISTICO, MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI</b> INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO FAUNISTICO, MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI: analisi di indicatori ecologici di tipo faunistico, consistenti ... a post operam dell'efficacia dei sottopassi idraulici per le funzioni di sottopasso faunistico (post operam primo anno). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					2,00
681 / 868 Z.NP.AMB.01 5	<b>INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A VERDE</b> INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A VERDE: monitoraggio degli attecchimenti e dello stato di salute degli alberi e degli arbusti, al termine della prima stag ... ne delle cause; controllo visivo e valutazione delle condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
682 / 869 Z.NP.AMB.01 6	<b>INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A VERDE</b> INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A VERDE: monitoraggio degli accrescimenti e dello stato di salute delle piante nelle aree sottoposte ad interventi di ripri ... accrescimenti; controllo visivo e valutazione delle condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
683 / 870 Z.NP.AMB.01 7	<b>INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A VERDE</b> INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A VERDE: valutazione dell'efficacia di schermatura/copertura realizzate con impianti a verde (siepi e filari su pagine str ... zza, nel 2° metro di altezza, etc.); analisi previsionale					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	della capacità schermante prevista (proiezioni d 5 e 10 anni). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
684 / 871 R.02.010	<b>RILIEVO ACUSTICO</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ... SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM *(par.ug.=2*2) -CORSO D'OPERA	4,00				4,00 64,00
	SOMMANO cadauno					68,00
685 / 872 R.02.010.b	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24h)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compresa l'emissione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					2,00 32,00
	SOMMANO cadauno					34,00
686 / 873 R.02.010.c	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 gg)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compresa l'emissione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					3,00 8,00 3,00
	SOMMANO cadauno					14,00
687 / 874 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
688 / 875 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -CORSO D'OPERA					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
689 / 876 R.02.010	<b>RILIEVO ACUSTICO</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è comprese ... SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VIBRAZIONI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					8,00
	SOMMANO cadauno					16,00
						24,00
690 / 877 R.02.010.b	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONEDI UN GIORNO (24h)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è comprese ... essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VIBRAZIONI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					12,00
	SOMMANO cadauno					24,00
						36,00
691 / 878 Z.NP.AMB.00 1	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VIBRAZIONI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
						2,00
692 / 879 Z.NP.AMB.00 2	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VIBRAZIONI -CORSO D'OPERA					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
693 / 880 Z.NP.AMB.00	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1	per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					3,00
694 / 881 Z.NP.AMB.00	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -CORSO D'OPERA					2,00
2	SOMMANO cadauno					2,00
695 / 882 Z.NP.AMB.01	<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE)</b> RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE): riprese fotografiche da effettuare in fase ante e post operam in corrispondenza ... quenza un numero sufficiente di immagini in modo che, una volta accostate, permettano di ricostruire l'intero orizzonte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -ANTE OPERAM -POST OPERAM					1,00 1,00
8	SOMMANO cadauno					2,00
696 / 883 Z.NP.AMB.01	<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3 CANTIERI)</b> RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3 CANTIERI): riprese fotografiche da effettuare in fase di corso d'opera ... quenza un numero sufficiente di immagini in modo che, una volta accostate, permettano di ricostruire l'intero orizzonte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO - CORSO D'OPERA					2,00
9	SOMMANO cadauno					2,00
697 / 1571 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					70,88
	<b>A RIPORTARE</b>					70,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					70,88
	SOMMANO mc					70,88
698 / 1572 B.02.100.e	<b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					248,00
	SOMMANO m					248,00
699 / 1573 B.02.106.d	<b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					248,00
	SOMMANO m					248,00
700 / 1574 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 (INC. 23 KG/M)					5'704,00
	SOMMANO kg					5'704,00
701 / 1575 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					14,18
	SOMMANO mc					14,18
702 / 1576 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					40,50
	<b>A RIPORTARE</b>					40,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					40,50
	SOMMANO mc					40,50
703 / 1577 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949					108,00
	SOMMANO mq					108,00
704 / 1578 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 (INC. 40 KG/MC)					1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
705 / 1579 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> <b>PRESTAZIONI ACUSTICHE:</b> Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949		93,00		2,500	232,50
	SOMMANO m2					232,50
706 / 1580 G.05.011.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> <b>PRESTAZIONI ACUSTICHE:</b> Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls fonoisolante ... , in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949		93,00		0,500	46,50
	SOMMANO m2					46,50
	<b>RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 (Cat 2)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
707 / 299 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni muro c.a.	4,00 4,00 4,00 4,00	260,00 260,00 205,00 205,00	0,300 1,000 0,300 1,000	1,200 0,400 1,200 0,400	374,40 416,00 295,20 328,00
	cunetta	4,00 4,00	135,00 135,00	0,800 0,200	0,300 0,400	129,60 43,20
	canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) (larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7))	4,00 4,00	225,00 215,00	0,610 0,610		549,00 524,60
	SOMMANO mc					2'660,00
708 / 300 Z.NP.CIV.016	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su muro c.a.		260,00			260,00
	SOMMANO m					260,00
709 / 301 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			2'660,000	146'300,00
	SOMMANO mc/km					146'300,00
710 / 302 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,95		2'660,000	6'317,50
	SOMMANO t					6'317,50
711 / 303 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,05		2'660,000	332,50
	SOMMANO t					332,50
712 / 304 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		747,00			747,00
	SOMMANO m					747,00
713 / 305 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		1'090,00			1'090,00
	SOMMANO m					1'090,00
714 / 336 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
715 / 337 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo barriere 60 kg/ml , 50% *(lung.=747+1090)*(H/peso=60/1000)  recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)	0,50	1'837,00		0,060	55,11
			260,00		0,040	10,40
	SOMMANO t					65,51
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
716 / 597 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=2871/,25)	11'484,00			25,000	287'100,00
	SOMMANO mq*cm					287'100,00
717 / 1130 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	2'871,00	0,50		1,700	2'440,35
	SOMMANO t					2'440,35
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
718 / 2679 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale corsia +	2,00	90,00	3,500	3'500,000 0,500	3'500,00 315,00
	SOMMANO mc					3'815,00
719 / 2680 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato bonifica corsia +	2,00 2,00	778,00 90,00	4,000 3,500	0,300 0,300	1'867,20 189,00
	SOMMANO m3					2'056,20
720 / 2681 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare (larg.=4,5+4,5) (larg.=4+4)	2,00 2,00	778,00 90,00	9,000 8,000	1,100 1,100	15'404,40 1'584,00
	SOMMANO m2					16'988,40
721 / 2682 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> <b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia muro 2		107,50	1,500	2,750	443,44
	SOMMANO mc					443,44
722 / 2683 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... riate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato corsia +	2,00	90,00	3,500	1'500,000 2,500	1'500,00 1'575,00
	a detrarre arido				2'056,000	-2'056,00
	a detrarre drenaggi				443,440	-443,44
	Sommano positivi mc					3'075,00
	Sommano negativi mc					-2'499,44
	SOMMANO mc					575,56
723 / 2684 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM            - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%	0,10			2'445,000	244,50
	SOMMANO mc					244,50
724 / 2685 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 5 [mc 575.56] a detrarre da cava per rilevato Vedi voce n° 6 [mc 244.50]					575,56
	Sommano positivi mc					575,56
	Sommano negativi mc					-244,50
	SOMMANO mc					331,06
725 / 2686 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI            PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			244,500	13'447,50
	SOMMANO mc/km					13'447,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
726 / 602 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea	2,00 1,00	778,00 400,00			1'556,00 400,00
	SOMMANO m					1'956,00
727 / 603 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(H/peso=1/20) arr		1'956,00		0,050 0,200	97,80 0,20
	SOMMANO cad					98,00
728 / 604 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 603 [cad 98.00]				48,000	4'704,00
	SOMMANO kg					4'704,00
729 / 613 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia F0 F1 F2		582,00 123,00 465,00		0,250 0,650 0,850	145,50 79,95 395,25
	SOMMANO mc					620,70
730 / 614 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	778,00	2,200		3'423,20
	SOMMANO mq					3'423,20
731 / 2090 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b>				-1'956,000	-1'956,00
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-1'956,00
732 / 2091 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea ISTRUTTORIA P.21 <b>ISTRUTTORIA P.21</b> diametro 50 *(lung.=120,12+82,32+115,77+428,29+247,95) diametro 60 *(lung.=121,56+155,49)		994,45 277,05		1'956,000 1'956,000	1'956,00 -1'956,00 994,45 277,05
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					3'227,50 -1'956,00
	SOMMANO m					1'271,50
733 / 2527 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 40 *(lung.=250,99+249,58+111,45)		612,02			612,02
	SOMMANO m					612,02
734 / 2534 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 70 *(lung.=58,08+,69+25,44)		84,21			84,21
	<b>A RIPORTARE</b>					84,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
735 / 267 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno Muro 2 Muro 2bis		110,00 113,75	4,000 4,000	1,500 1,500	660,00 682,50
	SOMMANO mc					1'342,50
736 / 268 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 2 muro 2bis		107,50 113,75	3,000 3,000	0,100 0,100	32,25 34,13
	SOMMANO mc					66,38
737 / 269 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 2		8,75		2,000	17,50
	SOMMANO m2					17,50
738 / 270 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 2  muro 2bis		18,75 37,50 27,50 6,25 8,75  6,25 6,25 2,50 2,50		2,250 2,500 2,750 2,500 2,750  3,250 3,500 3,750 4,000	42,19 93,75 75,63 15,63 24,06  20,31 21,88 9,38 10,00
	SOMMANO m2					312,83
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
739 / 271 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				17,500 312,830 451,580	17,50 312,83 451,58
	SOMMANO m2					781,91
740 / 272 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> <b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				781,910	781,91
	SOMMANO m2					781,91
741 / 273 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con R <sub>cK</sub> >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 2 muro 2bis		107,50 113,75			107,50 113,75
	SOMMANO m					221,25
742 / 433 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera *(lung.=107,50+113,75)		221,25	0,700	0,700	108,41
	SOMMANO mc					108,41
743 / 434 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> <b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera *(lung.=107,50+113,75)	2,00	221,25		0,700	309,75
	SOMMANO mq					309,75
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
744 / 435 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			108,410	15'177,40
	SOMMANO kg					15'177,40
745 / 2639 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 2bis					
			2,50		4,250	10,63
			2,50		4,500	11,25
			2,50		4,750	11,88
			2,50		5,000	12,50
			6,25		5,500	34,38
			5,00		5,000	25,00
			3,75		4,750	17,81
			3,75		4,500	16,88
			15,00		4,250	63,75
			10,00		4,500	45,00
			3,75		4,750	17,81
			3,75		5,000	18,75
			10,00		5,500	55,00
			3,75		5,000	18,75
			2,50		4,750	11,88
			2,50		4,500	11,25
			16,25		4,250	69,06
	SOMMANO m2					451,58
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
746 / 2687 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 4 corsia +	2,00 2,00	778,00 90,00	11,000 3,500	0,300 0,300	5'134,80 189,00
	SOMMANO m3					5'323,80
747 / 2688 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 4 corsia +	2,00 2,00	778,00 90,00	11,000 3,500	0,130 0,130	2'225,08 81,90
	SOMMANO m3					2'306,98
748 / 2689 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 4 corsia +	2,00 2,00	778,00 90,00	11,000 3,500	0,150 0,150	2'567,40 94,50
	SOMMANO m3					2'661,90
749 / 2690 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 4 corsia +	2,00 2,00	778,00 90,00	11,000 3,500		17'116,00 630,00
	SOMMANO m2					17'746,00
750 / 2691 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 17 746.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	17'746,00			0,040	709,84
						709,84
751 / 2692 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				17'746,000	17'746,00
						17'746,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
752 / 2693 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		260,00	0,850	0,100	22,10
	SOMMANO mc					22,10
753 / 2694 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		260,00	0,750	0,250	48,75
	SOMMANO mc					48,75
754 / 2695 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		260,00	0,250	0,500	32,50
	SOMMANO mc					32,50
755 / 2696 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	260,00 260,00		0,250 0,500	130,00 260,00
	SOMMANO mq					390,00
756 / 2697 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	75 kg/mc *(H/peso=48,75+32,5)	75,00			81,250	6'093,75
	SOMMANO kg					6'093,75
757 / 2698 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		260,00		2,000	520,00
	SOMMANO mq					520,00
758 / 2699 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura 75% *(par.ug.=2*0,75)	1,50	778,00	7,000	0,300	2'450,70
	SOMMANO mc					2'450,70
759 / 2700 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura 25% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	778,00	7,000	0,300	816,90
	SOMMANO mc					816,90
760 / 2701 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Vedi voce n° 7 [mc 2 450.70] Vedi voce n° 8 [mc 816.90]					2'450,70
	SOMMANO mc					816,90
						3'267,60
761 / 2702 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	778,00	7,000		10'892,00
	SOMMANO m2					10'892,00
762 / 2703 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ad 4	2,00 2,00	778,00 778,00			1'556,00 1'556,00
	SOMMANO m					3'112,00
763 / 2704 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	2,00	600,00	2,600	1,125	3'510,00
	SOMMANO t					3'510,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
764 / 605 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica ad 4 laterali <b>a detarre su muri di sostegno (H3)</b>  1+975/2+490 nord *(lung.=2490-1975)	2,00 <b>2,00</b>	778,00 <b>110,00</b>			1'556,00 <b>-220,00</b>
	Sommano positivi m		515,00			515,00
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-220,00</b>
	<b>SOMMANO m</b>					<b>1'851,00</b>
765 / 606 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica spartitraffico bifilari	2,00	778,00			1'556,00
	<b>SOMMANO m</b>					<b>1'556,00</b>
766 / 607 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica su muri sostegno	2,00	110,00			220,00
	<b>SOMMANO m</b>					<b>220,00</b>
767 / 608 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	778,00			6'224,00
	<b>SOMMANO m</b>					<b>6'224,00</b>
768 / 609 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	778,00			1'556,00
	SOMMANO m					1'556,00
769 / 610 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			1'000,000		1'000,00
	SOMMANO mq					1'000,00
770 / 624 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,02)	0,04	800,00		3,000	96,00
	SOMMANO m					96,00
771 / 625 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 624 [m 96.00] arr				0,300 0,200	28,80 0,20
	SOMMANO cad					29,00
772 / 626 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 625 [cad 29.00]					29,00
	SOMMANO cad					29,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
773 / 627 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
774 / 628 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
775 / 629 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
776 / 630 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
777 / 631 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00			0,250	1,00
	SOMMANO mq					1,00
778 / 632 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	9,00			0,900	8,10
	SOMMANO mq					8,10
779 / 1561 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
780 / 1562 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
781 / 1726 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
782 / 1727 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
783 / 1728 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolati ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	SOMMANO mq	2,00			3,250	6,50
						6,50
784 / 1729 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	SOMMANO m2				6,500	6,50
						6,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
785 / 2251 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	778,00			3'112,00
	SOMMANO m					3'112,00
786 / 2252 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1,00	778,00			778,00
	SOMMANO m					778,00
787 / 2253 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml		778,00		0,200	155,60
	SOMMANO mc					155,60
788 / 2254 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	778,00		0,400	622,40
	SOMMANO mq					622,40
789 / 2255 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					64,00
	SOMMANO					64,00
	<b>A RIPORTARE</b>					64,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					64,00
	SOMMANO cadauno					64,00
790 / 2256 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</b>					64,00
	SOMMANO cadauno					64,00
791 / 2257 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00
						28,00
	SOMMANO cadauno					33,00
792 / 2258 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
793 / 2259 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					28,00
	SOMMANO cad					28,00
794 / 2260 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale U <sub>0</sub> /U: 0,6/1KV; - tensione massima U <sub>m</sub> : 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti	5,00 28,00	10,00 10,00			50,00 280,00
	SOMMANO m					330,00
795 / 2261 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00 28,00
	SOMMANO cadauno					33,00
796 / 2262 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNIEN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00 28,00
	SOMMANO cadauno					33,00
797 / 2263 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00 28,00
	SOMMANO cadauno					33,00
798 / 2264 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cad					5,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
799 / 2265 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					28,00
	SOMMANO cad					28,00
800 / 2266 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'700,00			1'700,00
	SOMMANO m					1'700,00
801 / 2267 H.07.102.b	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 4 X 15 H=210 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
802 / 2268 H.07.115	<b>UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE</b> l'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a ca ... AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa di servizio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
803 / 2269 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiriduttore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					778,00
	SOMMANO m					778,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
804 / 2270 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO</b> Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
805 / 2271 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
806 / 2272 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
807 / 2273 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					6,00
						7,00
808 / 2274 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
809 / 2275 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
810 / 2276 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		1'250,00			1'250,00
	SOMMANO m					1'250,00
811 / 2277 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		750,00			750,00
	SOMMANO m					750,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
812 / 1581 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318					87,41 125,21
	SOMMANO mc					212,62
813 / 1582 B.02.100.e	<b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318					456,00 648,00
	SOMMANO m					1'104,00
814 / 1583 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 (INC 23 KG/M) - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 (INC 23 KG/M)					10'488,00 14'904,00
	SOMMANO kg					25'392,00
815 / 1584 B.02.106.d	<b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318					456,00 648,00
	SOMMANO m					1'104,00
816 / 1585 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318  SOMMANO mc					17,48 25,04 <hr/> 42,52
817 / 1586 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318  SOMMANO mc					49,95 71,55 <hr/> 121,50
818 / 1587 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318  SOMMANO mq					133,20 190,80 <hr/> 324,00
819 / 1588 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 (INC.40 KG/M3) - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 (INC 40 KG/M3)  SOMMANO kg					1'998,00 2'862,00 <hr/> 4'860,00
820 / 1589 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187  SOMMANO m2					277,50 <hr/> 277,50
821 / 1590 G.05.015.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annessi nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187</p>					222,00
	SOMMANO m2					222,00
822 / 1591 G.05.040.b	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per l'abbattimento della parte superiore per eventuali ispezioni SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318</p>					159,00
	SOMMANO ml					159,00
823 / 1592 G.05.011.a	<p><b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOSOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls fonosolante ... , in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annessi nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187</p>					55,50
	SOMMANO m2					55,50
824 / 1593 Z.NP.CIV.009	<p><b>FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE</b> Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187</p>					162,00
	SOMMANO m2					162,00
	<b>RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 (Cat 3)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
825 / 306 A.03.003	<p style="text-align: center;"><b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI FABBRICATI</b> Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio prog.3680</p>			130,000	5,000	650,00
	SOMMANO mc					650,00
826 / 307 B.11.019	<p><b>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO</b> i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica prog.3680 350 kg/mq</p>			125,000	350,000	43'750,00
	SOMMANO kg					43'750,00
827 / 308 A.03.019	<p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni muro c.a.</p>	4,00 4,00	70,00 70,00	0,300 1,000	1,200 0,400	100,80 112,00
	cunetta	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	150,00 150,00 400,00 400,00 230,00 230,00	0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200	0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400	144,00 48,00 384,00 128,00 220,80 73,60
	canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) (larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) (larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) (larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) (larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7))	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	390,00 340,00 140,00 140,00 32,00	0,610 0,610 0,610 0,610 0,610		951,60 829,60 341,60 341,60 78,08
	SOMMANO mc					3'753,68
828 / 309 D.01.052	<p><b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio sp.20 cm</p>			5'250,000	20,000	105'000,00
	SOMMANO mq*cm					105'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
829 / 310 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone muri e canali *(par.ug.=50*1,1)  edificio *(par.ug.=50*1,1)  bitume *(par.ug.=50*1,1)	55,00   55,00  55,00			3'753,680  650,000  0,200	206'452,40  8'937,50  57'750,00
	SOMMANO mc/km					273'139,90
830 / 311 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio	1,70		5'250,000	0,200	1'785,00
	SOMMANO t					1'785,00
831 / 312 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni muri e canali  edificio 50% *(H/peso=2,5*650)	2,50  0,50	0,95		3'753,680  1'625,000	8'914,99  203,13
	SOMMANO t					9'118,12
832 / 315 E.08.005.17.0 1.07	<b>COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"</b> COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 35% *(H/peso=2*650)	0,35		0,250	1'300,000	113,75
	SOMMANO t					113,75
833 / 316 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 15% *(H/peso=2*650)	0,15  2,50		0,250	1'300,000  3'753,680	48,75  469,21
	SOMMANO t					517,96
	<b>A RIPORTARE</b>					517,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					517,96
	SOMMANO t					517,96
834 / 317 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica *(H/peso=31250/1000)				31,250	31,25
	SOMMANO t					31,25
835 / 321 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		1'323,00			1'323,00
	SOMMANO m					1'323,00
836 / 322 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		1'929,00			1'929,00
	SOMMANO m					1'929,00
837 / 338 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
838 / 339 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=1323+1929)*(H/peso=60/1000)	0,50	3'252,00		0,060	97,56
	SOMMANO t					97,56
839 / 1813 E.08.005.17.0	<b>COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZ ... NE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
9.03	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 5% *(H/peso=2*650)	0,05		0,250	1'300,000	16,25
	SOMMANO t					16,25
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
840 / 634 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=5000/,25)	20'000,00			25,000	500'000,00
	SOMMANO mq*cm					500'000,00
841 / 1131 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	5'000,00	0,50		1,700	4'250,00
	SOMMANO t					4'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
842 / 2705 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale corsia +		600,00 540,00	3,500 3,500	27'633,000 0,300 0,300	27'633,00 630,00 567,00
	SOMMANO mc					28'830,00
843 / 2706 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato bonifica corsia +	2,00	1'367,00 600,00 540,00	4,000 3,500 3,500	0,300 0,300 0,300	3'280,80 630,00 567,00
	SOMMANO m3					4'477,80
844 / 2707 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato bonifica *(larg.=4,5+4,5) corsia + *(larg.=4+4) (larg.=4+4)	2,00	1'367,00 600,00 540,00	9,000 8,000 8,000	1,100 1,100 1,100	27'066,60 5'280,00 4'752,00
	SOMMANO m2					37'098,60
845 / 2708 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> <b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi <b>- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia muro 3		89,00	1,750	3,250	506,19
	SOMMANO mc					506,19
846 / 2709	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
A.02.007.a	<b>GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato corsia +				17'633,000 1,250 1,250	17'633,00 2'625,00 2'362,50
	a detrarre arido				4'477,800	-4'477,80
	a detrarre drenaggi				506,190	-506,19
	Sommano positivi mc					22'620,50
	Sommano negativi mc					-4'983,99
	SOMMANO mc					17'636,51
847 / 2710 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%	0,10			22'620,500	2'262,05
	SOMMANO mc					2'262,05
848 / 2711 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 5 [mc 17 636.51] a detrarre da cava per rilevato Vedi voce n° 6 [mc 2 262.05]					17'636,51
	Sommano positivi mc					17'636,51
	Sommano negativi mc					-2'262,05
	SOMMANO mc					15'374,46
849 / 2712 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			2'262,050	124'412,75
	SOMMANO mc/km					124'412,75
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
850 / 639 I.01.002.f	<p style="text-align: center;"><b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b></p> <p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b>  TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.  Compresa fornitura e posa in opera.  DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  (lung.=4120-2753)  (lung.=360+120)</p>	2,00 1,00	1'367,00 480,00			2'734,00 480,00
	SOMMANO m					3'214,00
851 / 640 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b>  FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a;  - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  i 20 m *(H/peso=1/20)  arr</p>		3'214,00		0,050 0,300	160,70 0,30
	SOMMANO cad					161,00
852 / 641 E.05.002	<p><b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b>  CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  48 kg/cad  Vedi voce n° 640 [cad 161.00]</p>				48,000	7'728,00
	SOMMANO kg					7'728,00
853 / 642 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  Fossi di guardia  F0  F1  F4  F5</p>		400,00 332,00 262,00 470,00		0,250 0,650 1,650 3,000	100,00 215,80 432,30 1'410,00
	SOMMANO mc					2'158,10
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
854 / 643 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	1'367,00	2,200		6'014,80
	SOMMANO mq					6'014,80
855 / 2092 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b>				3'214,000	-3'214,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-3'214,00
856 / 2093 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b> <b>ISTRUTTORIA P.21</b> diametro 50 *(lung.=78,89+74,6+92,37+63,21+268,11+415,62+99,34+131,45) diametro 60 *(lung.=184,34+261,8+375,85+219,18+6,16+17,49+1,09+484,6+83,53+151,8+134,73) tubazione di scarico tombino T09 verso Canale Is Corrias		1'223,59		3'214,000 3'214,000	3'214,00 -3'214,00
			1'920,57			1'920,57
			300,00			300,00
	Sommano positivi m					6'658,16
	<b>Sommano negativi m</b>					-3'214,00
	SOMMANO m					3'444,16
857 / 2528 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 40 *(lung.=84,33+134,59+44,01+32,16+29,15+75,35+85)		484,59			484,59
	SOMMANO m					484,59
858 / 2535 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 70 *(lung.=68,78+19,92+46,71+11,91+12,33+3,3+198,25)		361,20			361,20
	SOMMANO m					361,20
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
859 / 1460 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		100,00	4,000	1,500	600,00
	SOMMANO mc					600,00
860 / 1461 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 3		89,00	3,000	0,150	40,05
	SOMMANO mc					40,05
861 / 1462 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 3		36,25 16,25 36,25		3,000 3,250 3,500	108,75 52,81 126,88
	SOMMANO m2					288,44
862 / 1463 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				288,440	288,44
	SOMMANO m2					288,44
863 / 1464 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> <b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				288,440	288,44
	SOMMANO m2					288,44
864 / 1465 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno muro 4		89,00			89,00
	SOMMANO m					89,00
865 / 1466 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		89,00	0,700	0,700	43,61
	SOMMANO mc					43,61
866 / 1467 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	89,00		0,700	124,60
	SOMMANO mq					124,60
867 / 1468 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			43,610	6'105,40
	SOMMANO kg					6'105,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
868 / 2713 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 1	2,00	504,00	9,500	0,300	2'872,80
	ad 2	2,00	402,00 402,00	9,500 7,500	0,300 0,300	2'291,40 904,50
	ad 3 corsia +	2,00	471,00 600,00 540,00	13,000 3,500 3,500	0,300 0,300 0,300	3'673,80 630,00 567,00
	SOMMANO m3					10'939,50
869 / 2714 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 1	2,00	504,00	9,500	0,130	1'244,88
	ad 2	2,00	402,00 402,00	9,500 7,500	0,130 0,130	992,94 391,95
	ad 3 corsia +	2,00	471,00 600,00 540,00	13,000 3,500 3,500	0,130 0,130 0,130	1'591,98 273,00 245,70
	SOMMANO m3					4'740,45
870 / 2715 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 1	2,00	504,00	9,500	0,150	1'436,40
	ad 2	2,00	402,00 402,00	9,500 7,500	0,150 0,150	1'145,70 452,25
	ad 3 corsia +	2,00	471,00 600,00 540,00	13,000 3,500 3,500	0,150 0,150 0,150	1'836,90 315,00 283,50
	SOMMANO m3					5'469,75
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
871 / 2716 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 1  ad 2  ad 3 corsia +	2,00	504,00	9,500		9'576,00
		2,00	402,00	9,500		7'638,00
			402,00	7,500		3'015,00
		2,00	471,00	13,000		12'246,00
			600,00	3,500		2'100,00
			540,00	3,500		1'890,00
	SOMMANO m2					36'465,00
872 / 2717 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 36 465.00]	36'465,00			0,040	1'458,60
	SOMMANO m3					1'458,60
873 / 2718 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura				36'465,000	36'465,00
	SOMMANO mq					36'465,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
874 / 2719 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,75)	1,50	1'367,00	7,000	0,300	4'306,05
	SOMMANO mc					4'306,05
875 / 2720 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 25% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	1'367,00	7,000	0,300	1'435,35
	SOMMANO mc					1'435,35
876 / 2721 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Vedi voce n° 1 [mc 4 306.05] Vedi voce n° 2 [mc 1 435.35]					4'306,05
	SOMMANO mc					1'435,35
						5'741,40
877 / 2722 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale	2,00	1'367,00	7,000		19'138,00
	SOMMANO m2					19'138,00
878 / 2723 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120					
	SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	ad 1					
	laterali	2,00	504,00			1'008,00
	spartitraffico bifilari	2,00	504,00			1'008,00
	ad 2					
	laterali	2,00	402,00			804,00
	spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2)	4,00	402,00			1'608,00
	ad 3					
	laterali	2,00	471,00			942,00
	spartitraffico bifilari	2,00	471,00			942,00
	SOMMANO m					6'312,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
879 / 644 G.06.020.1.a	<p style="text-align: center;"><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p>ad 1            laterali 2,00 504,00 1'008,00            ad 2            laterali 2,00 402,00 804,00            ad 3            laterali 2,00 471,00 942,00</p> <p style="color: red;">- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722</p> <p>3+360/3+372 sud *(lung.=3372-3360) 12,00 12,00            3+880/4+100 sud *(lung.=4100-3880) 220,00 220,00            4+000/4+120 nord *(lung.=4120-4000) 120,00 120,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m 3'106,00            Sommano negativi m -93,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m 3'013,00</p>					
880 / 645 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p>spartitraffico bifilari 2,00 504,00 1'008,00            spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 402,00 1'608,00            spartitraffico bifilari 2,00 471,00 942,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m 3'558,00</p>					
881 / 646 H.01.003.b	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)</p> <p style="text-align: right;">8,00 1'367,00 10'936,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m 10'936,00</p>					
882 / 647 H.01.003.c	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'367,00			2'734,00
	SOMMANO m					2'734,00
883 / 648 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			1'500,000		1'500,00
	SOMMANO mq					1'500,00
884 / 649 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	1'400,00		3,000	84,00
	SOMMANO m					84,00
885 / 650 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 649 [m 84.00]				0,300 0,800	25,20 0,80
	SOMMANO cad					26,00
886 / 651 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 649 [m 84.00]					84,00
	SOMMANO cad					84,00
887 / 652 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
888 / 653 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
889 / 654 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
890 / 655 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
891 / 656 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			0,250	3,00
	SOMMANO mq					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
892 / 657 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b> fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			0,900	10,80
	SOMMANO mq					10,80
893 / 1563 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> <b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80</b> conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO cad					8,00
894 / 1564 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> <b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80</b> conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO cad					8,00
895 / 1730 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> <b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO</b> idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
896 / 1731 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> <b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE</b> compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					1,00
	SOMMANO cad					1,00
897 / 1732 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolati ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	SOMMANO mq					6,50
898 / 1733 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
899 / 2657 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (lung.=54+55)		109,00			109,00
	SOMMANO m					109,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
900 / 2278 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1,00	1'367,00			1'367,00
	SOMMANO m					1'367,00
901 / 2279 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	1'367,00			5'468,00
	SOMMANO m					5'468,00
902 / 2280 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0,2 mc/ml		1'367,00		0,200	273,40
	SOMMANO mc					273,40
903 / 2281 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	1'367,00		0,400	1'093,60
	SOMMANO mq					1'093,60
904 / 2282 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					110,00
	<b>A RIPORTARE</b>					110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					110,00
	SOMMANO cadauno					110,00
905 / 2283 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p> <p>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p>					110,00
	SOMMANO cadauno					110,00
906 / 2284 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b></p> <p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
907 / 2285 Z.NP.IMP.019	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:</p> <p>- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					43,00
	SOMMANO cad					43,00
908 / 2286 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p> <p>SOTTOPASSO</p>					43,00
	SOMMANO cadauno					2,00
						45,00
909 / 2287 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alla norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.</p> <p>Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti					43,00
	SOTTOPASSO					2,00
	SOMMANO cadauno					45,00
910 / 2288 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti					43,00
	SOTTOPASSO					2,00
	SOMMANO cadauno					45,00
911 / 2289 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti					43,00
	SOMMANO cad					43,00
912 / 2290 Z.NP.IMP.021	<b>PROIETTORE PER CIRCUITO PERMANENTE GALLERIA 25W 3095lm (fuori apparecchio) PER ILLUMINAZIONE STRADALE</b> Fornitura e posa in opera di proiettore, compreso di staffa per installazione a parete/soffitto, cavo di collegamento e scatola di derivazione. Nel prezzo si intende compreso trasp ... tore idoneo per la regolazione con onde convogliate. Sistema a 20 led 3095 lumen, 25W comprese perdite alimentatori SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti					10,00
	SOMMANO cad					10,00
913 / 2291 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE					1'600,00
	SOMMANO m			1'600,00		1'600,00
914 / 2292 H.07.102.b	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 4 X 15 H=210 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>           riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;            - normativa di riferimento: EN12966            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 10 - CS10 - Impianti         </p>					1,00
	SOMMANO cad					1,00
915 / 2293 P.03.065.1.d	<p> <b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b>            armatura antiriduttore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22ID). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: &lt; 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 10 - CS10 - Impianti         </p>					1'367,00
	SOMMANO m					1'367,00
916 / 2294 P.05.065	<p> <b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b>            dalle dimensioni comprese:            - base 500 ÷ 600 mm;            - altezza 750 ÷ 1000 mm;            - profondità 250 ÷ 300 mm;            conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 10 - CS10 - Impianti         </p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
917 / 2295 Z.NP.IMP.002	<p> <b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b>            fornitura e posa in opera di            Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale.            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 10 - CS10 - Impianti         </p>					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
918 / 2296 P.03.005.13	<p> <b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b>            fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:            - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;            - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120            SbCat 10 - CS10 - Impianti         </p>	43,00	10,00			430,00
	SOMMANO m					430,00
919 / 2297	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
P.05.010.4.e	<b>DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					2,00 14,00
	SOMMANO cadauno					16,00
920 / 2298 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					14,00
	SOMMANO cadauno					14,00
921 / 2299 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					14,00
	SOMMANO cadauno					14,00
922 / 2300 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					2'750,00
	SOMMANO m					2'750,00
923 / 2301 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		1'250,00			1'250,00
	SOMMANO m					1'250,00
924 / 2302 P.03.005.39	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		1'750,00			1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
925 / 1594 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722					82,69 184,28
	SOMMANO mc					266,97
926 / 1595 B.02.100.e	<b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722					360,00 632,00
	SOMMANO m					992,00
927 / 1596 B.02.106.d	<b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722					360,00 632,00
	SOMMANO m					992,00
928 / 1597 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 (inc 23 KG/m) - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 (inc 23 KG/m)					8'280,00 14'536,00
	SOMMANO kg					22'816,00
929 / 1598 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722  SOMMANO mc					16,54 36,86 <hr/> 53,40
930 / 1599 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722  SOMMANO mc					47,25 105,30 <hr/> 152,55
931 / 1600 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722  SOMMANO mq					126,00 280,80 <hr/> 406,80
932 / 1601 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 (INC 40 KG/m <sup>3</sup> ) - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 (INC 40 KG/m <sup>3</sup> )  SOMMANO kg					1'890,00 4'212,00 <hr/> 6'102,00
933 / 1602 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali  SOMMANO m2					<hr/> 0,00
934 / 1603 G.05.011.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOSOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	fonoisolante ... , in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali  SOMMANO m2					0,00
935 / 1604 G.05.015.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali  SOMMANO m2					0,00
936 / 2636 G.05.040.b	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per l'abbattimento della parte superiore per eventuali ispezioni SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477  SOMMANO ml		105,00			105,00
						105,00
937 / 2637 G.05.040.c	<b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+675 - BARRIERA DA PROG . 3+675 A PROG 3+815  SOMMANO ml		177,00 142,00			177,00 142,00
						319,00
	<b>RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 (Cat 4)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
938 / 344 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cunetta	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	415,00 415,00 100,00 100,00 115,00 115,00 265,00 265,00 25,00 25,00 140,00 140,00	0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200	0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400	398,40 132,80 96,00 32,00 110,40 36,80 254,40 84,80 24,00 8,00 134,40 44,80
	SOMMANO mc					1'356,80
939 / 345 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone muri e canali *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'356,800	74'624,00
	SOMMANO mc/km					74'624,00
940 / 346 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cunette	2,50	0,95		1'356,800	3'222,40
	SOMMANO t					3'222,40
941 / 1746 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,05		1'356,800	169,60
	SOMMANO t					169,60
942 / 1747 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
943 / 659 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=7457/,25)	29'828,00			25,000	745'700,00
	SOMMANO mq*cm					745'700,00
944 / 1132 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	7'457,00	0,50		1,700	6'338,45
	SOMMANO t					6'338,45
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
945 / 2724 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale				35'000,000	35'000,00
	SOMMANO mc					35'000,00
946 / 2725 A.01.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato	2,00	1'537,00	4,000	0,300	3'688,80
	SOMMANO m3					3'688,80
947 / 2726 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato (larg.=4,5+4,5)	2,00	1'537,00	9,000	1,100	30'432,60
	SOMMANO m2					30'432,60
948 / 2727 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato  a detrarre arido				15'000,000	15'000,00
	Sommano positivi mc					15'000,00
	Sommano negativi mc					-3'688,80
	SOMMANO mc					11'311,20
949 / 2728 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%	0,10			15'000,000	1'500,00
	SOMMANO mc					1'500,00
950 / 2729 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 4 [mc 11 311,20] a detrarre da cava per rilevato <b>Vedi voce n° 5 [mc 1 500,00]</b>					11'311,20
	Sommano positivi mc					11'311,20
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-1'500,00</b>
	SOMMANO mc					9'811,20
951 / 2730 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'500,000	82'500,00
	SOMMANO mc/km					82'500,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
952 / 664 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea	2,00 1,00	1'537,00 130,00			3'074,00 130,00
	SOMMANO m					3'204,00
953 / 665 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(H/peso=1/20) arr		3'204,00		0,050 0,800	160,20 0,80
	SOMMANO cad					161,00
954 / 666 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoria, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 640 [cad 161.00]				48,000	7'728,00
	SOMMANO kg					7'728,00
955 / 667 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia F1		2'180,00		0,650	1'417,00
	SOMMANO mc					1'417,00
956 / 668 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	1'537,00	2,200		6'762,80
	SOMMANO mq					6'762,80
957 / 2094 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b>				3'204,000	-3'204,00
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-3'204,00
958 / 2095 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea ISTRUTTORIA P.21 <b>ISTRUTTORIA P.21</b> diametro 50 *(lung.=139,23+170,04+168,07+260,83+266,09+228,21+228,45) diametro 60 *(lung.=162,46+203,78+199,36+194,84+229,42+25,9+17,15)		1'460,92 1'032,91		3'204,000 3'204,000	3'204,00 -3'204,00
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					5'697,83 -3'204,00
	SOMMANO m					2'493,83
959 / 2529 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 40 *(lung.=176,14+176,67+127,57+122,64+161,63+45,05)		809,70			809,70
	SOMMANO m					809,70
960 / 2536 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 70 *(lung.=39,17+28,31+,76+1,32+25,61+19,95+,92+62,4)		178,44			178,44
	SOMMANO m					178,44
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
961 / 2731 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 1	2,00	230,00	9,500	0,300	1'311,00
	ad 2	2,00	610,00 610,00	9,500 7,500	0,300 0,300	3'477,00 1'372,50
	ad 3	2,00	697,00	13,000	0,300	5'436,60
	SOMMANO m3					11'597,10
962 / 2732 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 1	2,00	230,00	9,500	0,130	568,10
	ad 2	2,00	610,00 610,00	9,500 7,500	0,130 0,130	1'506,70 594,75
	ad 3	2,00	697,00	13,000	0,130	2'355,86
	SOMMANO m3					5'025,41
963 / 2733 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo l'il CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 1	2,00	230,00	9,500	0,150	655,50
	ad 2	2,00	610,00 610,00	9,500 7,500	0,150 0,150	1'738,50 686,25
	ad 3	2,00	697,00	13,000	0,150	2'718,30
	SOMMANO m3					5'798,55
964 / 2734 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 1	2,00	230,00	9,500		4'370,00
	ad 2	2,00	610,00 610,00	9,500 7,500		11'590,00 4'575,00
	ad 3	2,00	697,00	13,000		18'122,00
	SOMMANO m2					38'657,00
965 / 2735 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 38 657.00]	38'657,00			0,040	1'546,28
	SOMMANO m3					1'546,28
966 / 2736 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura				38'657,000	38'657,00
	SOMMANO mq					38'657,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
967 / 2737 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,75)	1,50	1'537,00	7,000	0,300	4'841,55
	SOMMANO mc					4'841,55
968 / 2738 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	1'537,00	7,000	0,300	1'613,85
	SOMMANO mc					1'613,85
969 / 2739 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Vedi voce n° 1 [mc 4 841.55] Vedi voce n° 2 [mc 1 613.85]					4'841,55
	SOMMANO mc					1'613,85
						6'455,40
970 / 2740 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale	2,00	1'537,00	7,000		21'518,00
	SOMMANO m2					21'518,00
971 / 2741 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ad 1 lateral centrali	2,00	230,00			460,00
	ad 2 lateral centrali *(par.ug.=2*2)	2,00	610,00			1'220,00
	ad 3 lateral centrali	4,00	610,00			2'440,00
		2,00	697,00			1'394,00
		2,00	697,00			1'394,00
	<b>SOMMANO m</b>					7'368,00
972 / 2742 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	2,00	300,00	2,600	1,125	1'755,00
	<b>SOMMANO t</b>					1'755,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
973 / 669 G.06.020.1.a	<p style="text-align: center;"><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            ad 1            laterali            ad 2            laterali            ad 3            laterali</p> <p>4+120/4+210 sud *(lung.=4210-4120)            4+930/5+000 nord *(lung.=5000-4930)            5+050/5+100 sud *(lung.=5100-5050)</p>					
	SOMMANO m					3'284,00
974 / 670 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            spartitraffico bifilari            spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2)            spartitraffico bifilari</p>					
	SOMMANO m					4'294,00
975 / 671 H.01.003.b	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            (par.ug.=2*4)</p>					
	SOMMANO m					12'296,00
976 / 672 H.01.003.c	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	SOMMANO m					3'074,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
977 / 673 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			1'600,000		1'600,00
	SOMMANO mq					1'600,00
978 / 674 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	1'550,00		3,000	93,00
	SOMMANO m					93,00
979 / 675 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 674 [m 93.00] *(H/peso=1/3)				0,333 0,030	30,97 0,03
	SOMMANO cad					31,00
980 / 676 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 674 [m 93.00]					93,00
	SOMMANO cad					93,00
981 / 677 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cad					15,00
982 / 678 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
983 / 679 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
984 / 680 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
985 / 681 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	15,00			0,250	3,75
	SOMMANO mq					3,75
986 / 682 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO mq	18,00			0,900	16,20
987 / 1565 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					5,00
988 / 1566 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					5,00
989 / 1734 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1  SOMMANO kg				2'000,000	2'000,00
990 / 1735 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1  SOMMANO cad					1,00
991 / 1736	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -</b>					1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
H.02.018.d	<b>OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scotolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	SOMMANO mq					6,50
992 / 1737 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
993 / 2303 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1,00	1'537,00			1'537,00
	SOMMANO m					1'537,00
994 / 2304 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	1'537,00			6'148,00
	SOMMANO m					6'148,00
995 / 2305 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0,2 mc/ml		1'537,00		0,200	307,40
	SOMMANO mc					307,40
996 / 2306 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	1'537,00		0,400	1'229,60
	SOMMANO mq					1'229,60
997 / 2307 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					120,00
	<b>A RIPORTARE</b>					120,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					120,00
	SOMMANO cadauno					120,00
998 / 2308 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</b>					120,00
	SOMMANO cadauno					120,00
999 / 2309 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					54,00
	SOMMANO cadauno					54,00
1000 / 2310 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1001 / 2311 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					54,00
	SOMMANO cadauno					54,00
1002 / 2312 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					54,00
	SOMMANO cadauno					54,00
1003 / 2313 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					54,00
	SOMMANO cadauno					54,00
1004 / 2314 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cad					11,00
1005 / 2315 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					43,00
	SOMMANO cad					43,00
1006 / 2316 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					43,00
	SOMMANO cad					43,00
1007 / 2317 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1008 / 2318 H.07.102.b	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 4 X 15 H=210 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1009 / 2319 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1'537,00
	SOMMANO m					1'537,00
1010 / 2320 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1011 / 2321 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1012 / 2322 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti	120,00	10,00			1'200,00
	SOMMANO m					1'200,00
1013 / 2323 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO</b> Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1014 / 2324 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					2,00
	SOMMANO cadauno					11,00
						13,00
1015 / 2325 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1016 / 2326 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'750,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
1017 / 2327 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1018 / 2328 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					1'750,00
	SOMMANO m		1'750,00			1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
1019 / 1605 G.05.040.c	<b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 5+612 A PROG. 5+657					45,00
	SOMMANO ml					45,00
1020 / 1606 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					66,15 33,08 82,69
	SOMMANO mc					181,92
1021 / 1607 B.02.100.e	<b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					290,00 150,00 432,00
	SOMMANO m					872,00
1022 / 1608 B.02.106.d	<b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					290,00 150,00 432,00
	SOMMANO m					872,00
1023 / 1609 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 (inc 23 KG/m) - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 (inc 23 KG/m) - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 (INC 23 KG/M)					6'670,00 3'450,00 9'936,00
	SOMMANO kg					20'056,00
1024 / 1610 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					13,23 6,62 16,54
	SOMMANO mc					36,39
1025 / 1611 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					37,80 18,90 47,25
	SOMMANO mc					103,95
1026 / 1612 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465					100,80 50,40 126,00
	SOMMANO mq					277,20
1027 / 1613 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 (INC 4 0KG/M3) - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 (INC 40 KG/m3)					1'512,00 756,00
	<b>A RIPORTARE</b>					2'268,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2'268,00
	- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 (INC 40 KG/M3)					1'890,00
	SOMMANO kg					4'158,00
1028 / 1614 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366		41,00		2,500	210,00 102,50
	SOMMANO m2					312,50
1029 / 1615 G.05.011.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOSOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls fonoisolante ... , in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366		41,00		0,500	42,00 20,50
	SOMMANO m2					62,50
1030 / 1616 G.05.015.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 - BARRIERA DA PROG.4+323 A PROG 4+366		41,00		1,000	84,00 41,00
	SOMMANO m2					125,00
1031 / 2638 G.05.040.b	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per l'abbattimento della parte superiore per eventuali ispezioni SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465		106,00			106,00
	SOMMANO ml					106,00
	<b>RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 (Cat 5)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
1032 / 287 A.03.003	<b>DEMOLIZIONE DI FABBRICATI</b> Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio prog.6200			690,000	4,500	3'105,00
	SOMMANO mc					3'105,00
1033 / 288 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio sp.20 cm			5'250,000	20,000	105'000,00
	SOMMANO mq*cm					105'000,00
1034 / 289 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio	1,70		5'250,000	0,200	1'785,00
	SOMMANO t					1'785,00
1035 / 290 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 50% *(H/peso=2,5*3105)	0,50		0,250	7'762,500	970,31
	SOMMANO t					970,31
1036 / 291 E.08.005.17.0 1.07	<b>COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"</b> COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 30% *(H/peso=2*3105)	0,30		0,250	6'210,000	465,75
	SOMMANO t					465,75
1037 / 292 E.08.005.17.0	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
9.04.b	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 15% *(H/peso=2*3105)	0,15		0,250	6'210,000	232,88
	SOMMANO t					232,88
1038 / 293 E.08.005.17.0 9.03	<b>COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZ ... NE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 5%	0,05		0,250	6'210,000	77,63
	SOMMANO t					77,63
1039 / 294 B.11.019	<b>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO</b> i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni SOVRAPASSO PEDONALE (350 kg/mq)  a forfait sostegni per segnaletica, portali a cavalletto, bandiera, farfalla lotto I			130,000	350,000	45'500,00
					100'000,000	100'000,00
	SOMMANO kg					145'500,00
1040 / 295 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni (H/peso=75500/1000)				75,500	75,50
	SOMMANO t					75,50
1041 / 323 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		1'477,00			1'477,00
	SOMMANO m					1'477,00
1042 / 324 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		2'153,00			2'153,00
	SOMMANO m					2'153,00
1043 / 340 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=1447+2153)*(H/peso=60/1000)	0,50	3'600,00		0,060	108,00
	SOMMANO t					108,00
1044 / 347 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cunetta	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	340,00 340,00 260,00 260,00 105,00 105,00 140,00 140,00	0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200	0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400	326,40 108,80 249,60 83,20 100,80 33,60 134,40 44,80
	SOMMANO mc					1'081,60
1045 / 348 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cunette	2,50	0,80		1'081,600	2'163,20
	SOMMANO t					2'163,20
1046 / 1748 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,20		1'081,600	540,80
	SOMMANO t					540,80
1047 / 1749 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1048 / 2743 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone edificio *(par.ug.=50*1,1)	55,00		0,250	3'105,000	42'693,75
	bitume *(par.ug.=50*1,1)	55,00		5'250,000	0,200	57'750,00
	SOMMANO mc/km					100'443,75
1049 / 2744 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone muri e canali *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'081,600	59'488,00
	SOMMANO mc/km					59'488,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1050 / 2745 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)	2,00	630,00	8,000	20,000	201'600,00
	SOMMANO mq*cm					201'600,00
1051 / 2746 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 20% fresato non riutilizzato *(par.ug.=0,2*2)*(lung.=630*8*0,2)	0,40	1'008,00		1,700	685,44
	SOMMANO t					685,44
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1052 / 2747 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale</p>				12'000,000	12'000,00
	SOMMANO mc					12'000,00
1053 / 2748 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato</p>	2,00	217,00	4,000	0,300	520,80
	SOMMANO m3					520,80
1054 / 2749 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia            attorno a anticapillare            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato            (larg.=4,5+4,5)</p>	2,00	217,00	9,000	1,100	4'296,60
	SOMMANO m2					4'296,60
1055 / 2750 E.01.001.b	<p><b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>            DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi            - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia</p>		165,00	2,250	3,500	1'299,38
	MURO 4					
	MURO 5		58,00	2,000	3,500	406,00
	SOMMANO mc					1'705,38
1056 / 2751 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato  a detrarre arido  a detrarre drenaggi  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc				15'600,000 520,800 1'705,380  15'600,00 -2'226,18  13'373,82	15'600,00 -520,80 -1'705,38  15'600,00 -2'226,18  13'373,82
1057 / 2752 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%  SOMMANO mc	0,10			15'600,000   1'560,00  1'560,00	1'560,00   1'560,00
1058 / 2753 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 5 [mc 13 373.82] a detrarre da cava per rilevato Vedi voce n° 6 [mc 1 560.00]  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc				13'373,82  -1'560,00  13'373,82 -1'560,00  11'813,82	13'373,82 -1'560,00  11'813,82
1059 / 2754 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)  SOMMANO mc/km	55,00			1'560,000   85'800,00  85'800,00	85'800,00   85'800,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
1060 / 686 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea	2,00 2,00	137,00 80,00			274,00 160,00
	SOMMANO m					434,00
1061 / 687 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(H/peso=1/20) arr		434,00		0,050 0,300	21,70 0,30
	SOMMANO cad					22,00
1062 / 688 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 687 [cad 22.00]				48,000	1'056,00
	SOMMANO kg					1'056,00
1063 / 689 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia F1		805,00		0,650	523,25
	SOMMANO mc					523,25
1064 / 690 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	630,00	2,200		2'772,00
	SOMMANO mq					2'772,00
1065 / 2096 I.01.002.f	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b>				434,000	-434,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-434,00
1066 / 2097 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b> <b>ISTRUTTORIA P.21</b> diametro 50 *(lung.=96,44+96,58) diametro 60 *(lung.=6,82+52,08)		193,02 58,90		434,000 434,000	434,00 -434,00 193,02 58,90
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					685,92 -434,00
	SOMMANO m					251,92
1067 / 2530 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 30 *(lung.=429,11+429) diametro 40 *(lung.=104,64+104,65)		858,11 209,29			858,11 209,29
	SOMMANO m					1'067,40
1068 / 2537 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 70 *(lung.=18,82+18,86+28,53+30,33+6,27+4,42)		107,23			107,23
	SOMMANO m					107,23
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
1069 / 274 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		225,00	5,000	1,500	1'687,50
	SOMMANO mc					1'687,50
1070 / 275 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 4		26,26 8,75 10,00 27,50 31,25 25,00 18,75 17,50	2,200 2,200 2,200 4,200 4,200 4,200 4,200 5,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,78 1,93 2,20 11,55 13,13 10,50 7,88 9,10
	MURO 5		3,75 8,75 8,75 7,50 10,00 10,00 11,25 5,00	4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,58 3,68 3,68 3,15 4,20 4,20 4,73 2,10
	SOMMANO mc					89,39
1071 / 276 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 4		33,75 18,75		1,750 2,000	59,06 37,50
	SOMMANO m2					96,56
1072 / 277 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 4		12,50 11,25 11,20 12,55 12,50 10,00 8,75 6,25		2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000	28,13 28,13 30,80 37,65 40,63 35,00 32,81 25,00
	MURO 5		6,25 6,25 20,00 6,25 10,00 8,75		2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 4,000	15,63 17,19 60,00 20,31 35,00 35,00
	SOMMANO m2					441,28
1073 / 278 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 4		6,25		4,250	26,56
	SOMMANO m2					26,56
1074 / 279 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				96,560 441,280 26,560	96,56 441,28 26,56
	SOMMANO m2					564,40
1075 / 280 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				564,400	564,40
	SOMMANO m2					564,40
1076 / 281	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
E.01.055.m	in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 4		165,00			165,00
	MURO 5		58,00			58,00
	SOMMANO m					223,00
1077 / 436 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		223,00	0,700	0,700	109,27
	SOMMANO mc					109,27
1078 / 437 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	223,00		0,700	312,20
	SOMMANO mq					312,20
1079 / 438 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			109,270	15'297,80
	SOMMANO kg					15'297,80
1080 / 2120 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 PD 2018 PD 2019		225,00 200,00	5,000 5,000	1,500 1,500	-1'687,50 1'500,00
	Sommano positivi mc					1'500,00
	Sommano negativi mc					-1'687,50
	SI DETRAGGONO mc					-187,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1081 / 2121 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno <b>MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740</b>		25,00	2,200	0,100	-5,50
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-5,50
1082 / 2122 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno <b>MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740</b>		25,00		1,750	-43,75
	<b>SI DETRAGGONO m2</b>					-43,75
1083 / 2123 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno <b>Vedi voce n° 2122 [m2 -43.75]</b>					-43,75
	<b>SI DETRAGGONO m2</b>					-43,75
1084 / 2124 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno <b>Vedi voce n° 2122 [m2 -43.75]</b>					-43,75
	<b>SI DETRAGGONO m2</b>					-43,75
1085 / 2125 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno <b>MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740</b>		25,00			-25,00
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-25,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
1086 / 2126 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 cordolo per barriera		25,00	0,700	0,700	-12,25
	SI DETRAGGONO mc					-12,25
1087 / 2127 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 cordolo per barriera	2,00	25,00		0,700	-35,00
	SI DETRAGGONO mq					-35,00
1088 / 2128 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 cordolo per barriera 140 kg/mc Vedi voce n° 2126 [mc -12.25]	140,00				-1'715,00
	SI DETRAGGONO kg					-1'715,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
1089 / 2755 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 5		137,00	23,800	0,300	978,18
	ad 6		80,00	27,300	0,300	655,20
	SOMMANO m3					1'633,38
1090 / 2756 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 5		137,00	23,800	0,130	423,88
	ad 6		80,00	27,300	0,130	283,92
	SOMMANO m3					707,80
1091 / 2757 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 5		137,00	23,800	0,150	489,09
	ad 6		80,00	27,300	0,150	327,60
	SOMMANO m3					816,69
1092 / 2758 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 5		137,00	23,800		3'260,60
	ad 6		80,00	27,300		2'184,00
	SOMMANO m2					5'444,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1093 / 2759 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 5 444.60]	5'444,60			0,040	217,78
	SOMMANO m3					217,78
1094 / 2760 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura				5'444,600	5'444,60
	SOMMANO mq					5'444,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
1095 / 2761 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,75)	1,50	217,00	4,000	0,300	390,60
	SOMMANO mc					390,60
1096 / 2762 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura 25% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	217,00	4,000	0,300	130,20
	SOMMANO mc					130,20
1097 / 2763 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc				390,600 130,200	390,60 130,20
						520,80
1098 / 2764 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale *(H/peso=520,8/0,25)					
	SOMMANO m2				2'083,200	2'083,20
						2'083,20
1099 / 2765 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	261,00			522,00
	SOMMANO m					522,00
1100 / 2766 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	2,00	150,00	2,600	1,125	877,50
	SOMMANO t					877,50
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
1101 / 691 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica spartitraffico bifilari ad 5  ad 6	2,00  2,00	137,00  80,00			274,00  160,00 <hr/> 434,00
1102 / 692 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica laterali ad 5  ad 6	2,00  2,00	137,00  80,00			274,00  160,00 <hr/> 434,00
1103 / 693 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	630,00			5'040,00 <hr/> 5'040,00
1104 / 694 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	630,00			1'260,00 <hr/> 1'260,00
1105 / 695 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			400,000		400,00
	SOMMANO mq					400,00
1106 / 696 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	630,00		3,000	37,80
	SOMMANO m					37,80
1107 / 697 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 696 [m 37.80] *(H/peso=1/3)				0,333 0,410	12,59 0,41
	SOMMANO cad					13,00
1108 / 698 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 697 [cad 13.00]					13,00
	SOMMANO cad					13,00
1109 / 699 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1110 / 700 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1111 / 701 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1112 / 702 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1113 / 703 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00			0,250	0,25
	SOMMANO mq					0,25
1114 / 704 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,900	1,80
	SOMMANO mq					1,80
1115 / 1567 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1116 / 1568 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1117 / 1738 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
1118 / 1739 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1119 / 1740 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	SOMMANO mq					6,50
1120 / 1741 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1121 / 2227 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti	1,00	630,00			630,00
	SOMMANO m					630,00
1122 / 2329 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	630,00			2'520,00
	SOMMANO m					2'520,00
1123 / 2330 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml		630,00		0,200	126,00
	SOMMANO mc					126,00
1124 / 2331 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	630,00		0,400	504,00
	SOMMANO mq					504,00
1125 / 2332 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					52,00
	<b>A RIPORTARE</b>					52,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					52,00
	SOMMANO cadauno					52,00
1126 / 2333 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p> <p>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p>					52,00
	SOMMANO cadauno					52,00
1127 / 2334 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b></p> <p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1128 / 2335 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:</p> <p>- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1129 / 2336 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287</p> <p>SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1130 / 2337 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alla norma UNIEN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.</p> <p>Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1131 / 2338 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1132 / 2339 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cad					16,00
1133 / 2340 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1134 / 2341 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H ft.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1135 / 2342 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		750,00			750,00
	SOMMANO m					750,00
1136 / 2343 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					630,00
	SOMMANO m					630,00
1137 / 2344 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti	24,00	10,00			240,00
	SOMMANO m					240,00
1138 / 2345 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1139 / 2346 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1140 / 2347 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00 4,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1141 / 2348 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1142 / 2349 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1143 / 2350 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1'250,00
	SOMMANO m		1'250,00			1'250,00
	SOMMANO m					1'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1144 / 814 G.05.040.c	<p style="text-align: center;"><b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b></p> <p><b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b>            PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte.            Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287            SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali            - BARRIERA DA PROG. 5+657 A PROG. 5+787            - BARRIERA DA PROG. 6+149 A PROG 6+287</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;"><b>RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 (Cat 6)</b></p>					129,00 138,00
						267,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
1145 / 325 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	4,00	590,00		0,250	590,00
	SOMMANO mc					590,00
1146 / 326 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			590,000	32'450,00
	SOMMANO mc/km					32'450,00
1147 / 327 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,95		590,000	1'401,25
	SOMMANO t					1'401,25
1148 / 328 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,05		590,000	73,75
	SOMMANO t					73,75
1149 / 329 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		570,00			570,00
	SOMMANO m					570,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1150 / 330 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		831,00			831,00
	SOMMANO m					831,00
1151 / 341 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTA</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTA con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1152 / 342 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=570+831)*(H/peso=60/1000)	0,50	1'401,00		0,060	42,03
	SOMMANO t					42,03
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1153 / 707 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=2163/,25)	8'652,00			25,000	216'300,00
	SOMMANO mq*cm					216'300,00
1154 / 1133 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	2'163,00	0,50		1,700	1'838,55
	SOMMANO t					1'838,55
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1155 / 2767 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia generale</p>				10'000,000	10'000,00
	SOMMANO mc					10'000,00
1156 / 2768 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato bonifica</p>	2,00	593,00	4,000	0,300	1'423,20
	SOMMANO m3					1'423,20
1157 / 2769 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia            attorno a anticapillare            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato (larg.=4,5+4,5)</p>	2,00	593,00	9,000	1,100	11'741,40
	SOMMANO m2					11'741,40
1158 / 2770 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877            SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia rilevato</p>				20'000,000	20'000,00
	a detrarre arido				1'423,200	-1'423,20
	Sommano positivi mc					20'000,00
	Sommano negativi mc					-1'423,20
	SOMMANO mc					18'576,80
1159 / 2771 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>            FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia 10%	0,10			20'000,000	2'000,00
	SOMMANO mc					2'000,00
1160 / 2772 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 4 [mc 18 576.80] a detrarre da cava per rilevato <b>Vedi voce n° 5 [mc 2 000.00]</b>					18'576,80
	Sommano positivi mc					18'576,80
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-2'000,00</b>
	SOMMANO mc					16'576,80
1161 / 2773 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			2'000,000	110'000,00
	SOMMANO mc/km					110'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1162 / 712 I.01.002.g	<p style="text-align: center;"><b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b></p> <p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b>  TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.  Compresa fornitura e posa in opera.  DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea</p>	2,00	593,00			1'186,00
	SOMMANO m					1'186,00
1163 / 713 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b>  FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a;  - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  i 20 m *(H/peso=1/20)  arr</p>	2,00	593,00		0,050 0,700	59,30 0,70
	SOMMANO cad					60,00
1164 / 714 E.05.002	<p><b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b>  <b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  48 kg/cad  Vedi voce n° 713 [cad 60.00]</p>				48,000	2'880,00
	SOMMANO kg					2'880,00
1165 / 715 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea  Fossi di guardia  F1</p>		1'265,00		0,650	822,25
	SOMMANO mc					822,25
1166 / 716 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	593,00	2,200		2'609,20
	SOMMANO mq					2'609,20
1167 / 2098 I.01.002.g	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea <b>ISTRUTTORIA P.21</b>	2,00	593,00			-1'186,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-1'186,00
1168 / 2099 NP.017	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea ISTRUTTORIA P.21 <b>ISTRUTTORIA P.21</b> diametro 70 *(lung.=20,15+14,76)		34,91		1'186,000 1'186,000	1'186,00 -1'186,00 34,91
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					1'220,91 -1'186,00
	SOMMANO m					34,91
1169 / 2531 NP.015	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 40 *(lung.=13,96+13,97+296,48+330,63+24,99+66,24+91+4,56+4,54)		756,28			756,28
	SOMMANO m					756,28
1170 / 2532 NP.016	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea diametro 60 *(lung.=37,01+9,65+26,4+420,32)		493,38			493,38
	SOMMANO m					493,38
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
1171 / 2774 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.30 cm ad 1	2,00	593,00	9,500	0,300	3'380,10
	SOMMANO m3					3'380,10
1172 / 2775 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.13 cm ad 1	2,00	593,00	9,500	0,130	1'464,71
	SOMMANO m3					1'464,71
1173 / 2776 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp.15 cm ad 1	2,00	593,00	9,500	0,150	1'690,05
	SOMMANO m3					1'690,05
1174 / 2777 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 6 cm ad 1	2,00	593,00	9,500		11'267,00
	SOMMANO m2					11'267,00
1175 / 2778 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 4 [m2 11 267.00]	11'267,00			0,040	450,68
	SOMMANO m3					450,68
1176 / 2779 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura				11'267,000	11'267,00
	SOMMANO mq					11'267,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
1177 / 2780 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale 75% *(par.ug.=2*0,75)	1,50	593,00	7,000	0,300	1'867,95
	SOMMANO mc					1'867,95
1178 / 2781 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura 25% *(par.ug.=2*0,25)	0,50	593,00	7,000	0,300	622,65
	SOMMANO mc					622,65
1179 / 2782 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Vedi voce n° 1 [mc 1 867.95] Vedi voce n° 2 [mc 622.65]					1'867,95 622,65
	SOMMANO mc					2'490,60
1180 / 2783 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale	2,00	593,00	7,000		8'302,00
	SOMMANO m2					8'302,00
1181 / 2784 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ad 1 laterali spartitraffico bifilari	2,00 2,00	593,00 593,00			1'186,00 1'186,00
	SOMMANO m					2'372,00
1182 / 2785 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	2,00	400,00	2,600	1,125	2'340,00
	SOMMANO t					2'340,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
1183 / 717 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica ad 1 laterali	2,00	593,00			1'186,00
	SOMMANO m					1'186,00
1184 / 718 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica spartitraffico bifilari	2,00	593,00			1'186,00
	SOMMANO m					1'186,00
1185 / 719 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	593,00			4'744,00
	SOMMANO m					4'744,00
1186 / 720 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	593,00			1'186,00
	SOMMANO m					1'186,00
1187 / 721 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1188 / 722 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	500,00		3,000	30,00
	SOMMANO m					30,00
1189 / 723 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=30/3)				10,000	10,00
	SOMMANO cad					10,00
1190 / 724 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1191 / 725 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1192 / 726 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1193 / 727 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1194 / 728 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1195 / 729 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00			0,250	0,25
	SOMMANO mq					0,25
1196 / 730 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00			0,900	0,90
	SOMMANO mq					0,90
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1197 / 1569 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1198 / 1570 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1199 / 1742 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
1200 / 1743 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1201 / 1744 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	<b>A RIPORTARE</b>					6,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					6,50
	SOMMANO mq					6,50
1202 / 1745 H.06.012	<p><b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b>  <b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b>  compresso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1203 / 2351 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'100,00			1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
1204 / 2352 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1,00	593,00			593,00
	SOMMANO m					593,00
1205 / 2353 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	593,00			2'372,00
	SOMMANO m					2'372,00
1206 / 2354 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml		593,00		0,200	118,60
	SOMMANO mc					118,60
1207 / 2355 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	593,00		0,400	474,40
	<b>A RIPORTARE</b>					474,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					474,40
	SOMMANO mq					474,40
1208 / 2356 P.01.002.c	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p>					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1209 / 2357 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p>					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1210 / 2358 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					37,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1211 / 2359 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					37,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1212 / 2360 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti					37,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1213 / 2361 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					15,00
	SOMMANO cadauno					15,00
1214 / 2362 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					22,00
	SOMMANO cad					22,00
1215 / 2363 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					37,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1216 / 2364 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					15,00
	SOMMANO cad					15,00
1217 / 2365 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					22,00
	SOMMANO cad					22,00
1218 / 2366 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antioditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					593,00
	SOMMANO m					593,00
1219 / 2367 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					360,00
	SOMMANO m	36,00	10,00			360,00
1220 / 2368 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1221 / 2369 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1222 / 2370 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1223 / 2371 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1224 / 2372 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1225 / 2373 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					6,00
						7,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1226 / 1124 A.03.019	<b>VS - VIABILITA' SECONDARIE (SpCat 2)</b> <b>AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 (Cat 7)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	50,00		0,250	25,00
	SOMMANO mc					25,00
1227 / 1125 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		25,000	330,00
	SOMMANO mc/km					330,00
1228 / 1126 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		25,000	56,25
	SOMMANO t					56,25
1229 / 1802 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		25,000	6,25
	SOMMANO t					6,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1230 / 1127 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=179/,05)	3'580,00			5,000	17'900,00
	SOMMANO mq*cm					17'900,00
1231 / 1164 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	179,00	0,50		1,700	152,15
	SOMMANO t					152,15
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1232 / 1134 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Scotico</p>					1'362,00
	SOMMANO mc					1'362,00
1233 / 1135 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Arido anticapillare</p>					1'360,00
	SOMMANO m3					1'360,00
1234 / 1136 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...            Cone drope test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=1360/,3*2)</p>	9'066,67				9'066,67
	SOMMANO m2					9'066,67
1235 / 1137 E.01.001.b	<p><b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>            DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi            - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia</p>		105,00	2,000	3,000	630,00
	SOMMANO mc					630,00
1236 / 1138 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rplate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio</p>	11'170,00			1,150	12'845,50
	<b>A RIPORTARE</b>					12'845,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					12'845,50
	SOMMANO mc					12'845,50
1237 / 1139 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					
	SOMMANO mc					0,00
1238 / 1140 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1138 [mc 12 845.50]					12'845,50
	SOMMANO mc					12'845,50
1239 / 1141 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					
	SOMMANO mc/km					0,00
1240 / 1815 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1241 / 1142 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)	2,00	352,00		0,650	457,60
	SOMMANO mc					457,60
1242 / 1143 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5)		352,00		1,400	492,80
	SOMMANO mq					492,80
1243 / 1144 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=352/20+0,4)	18,00	4,00			72,00
	SOMMANO m					72,00
1244 / 1145 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
1245 / 1348 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		110,00	5,000	1,500	825,00
	SOMMANO mc					825,00
1246 / 1349 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		105,00	4,000	0,150	63,00
	SOMMANO mc					63,00
1247 / 1350 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		105,00	3,000		315,00
	SOMMANO m2					315,00
1248 / 1351 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				315,000	315,00
	SOMMANO m2					315,00
1249 / 1352 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				315,000	315,00
	SOMMANO m2					315,00
	<b>A RIPORTARE</b>					315,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					315,00
	SOMMANO m2					315,00
1250 / 1353 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		105,00			105,00
	SOMMANO m					105,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1251 / 1146 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	2'091,00			1,150	1'575,00 -2'404,65
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					1'575,00 -2'404,65
	<b>SI DETRAGGONO m3</b>					-829,65
1252 / 1147 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	89,50			1,150	369,00 -102,93
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					369,00 -102,93
	<b>SOMMANO mc</b>					266,07
1253 / 1148 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					3'598,58
	<b>SOMMANO m2</b>					3'598,58
1254 / 1149 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					3'598,58
	<b>SOMMANO m2</b>					3'598,58
1255 / 1150 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=3598,58*2)	7'197,16				7'197,16
	SOMMANO mq					7'197,16
1256 / 2568 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2567 [mc 2 091.00]					2'091,00
	SOMMANO mc					2'091,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1257 / 1151 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1258 / 1152 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1259 / 1153 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale  SOMMANO mc					926,00
						926,00
1260 / 1154 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale  SOMMANO m2					3'730,97
						3'730,97
1261 / 1155 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	352,00			704,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					704,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					704,00
	SOMMANO m					704,00
1262 / 1721 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	1,00	350,00	2,600	1,125	1'023,75
	SOMMANO t					1'023,75
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1263 / 1156 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	352,00			704,00
	SOMMANO m					704,00
1264 / 1157 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	352,00			1'408,00
	SOMMANO m					1'408,00
1265 / 1158 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			50,000		50,00
	SOMMANO mq					50,00
1266 / 1159 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			3,000	9,00
	SOMMANO m					9,00
1267 / 1160 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cad				3,000	3,00
1268 / 1161 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					5,00
1269 / 1162 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1270 / 1163 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 (Cat 8)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1271 / 1166 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	600,00		0,250	300,00
	SOMMANO mc					300,00
1272 / 1167 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		300,000	3'960,00
	SOMMANO mc/km					3'960,00
1273 / 1168 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		300,000	675,00
	SOMMANO t					675,00
1274 / 1803 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		300,000	75,00
	SOMMANO t					75,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1275 / 1169 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=56/,05)	1'120,00			5,000	5'600,00
	SOMMANO mq*cm					5'600,00
1276 / 1199 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	56,00	0,50		1,700	47,60
	SOMMANO t					47,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1277 / 1171 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					337,00 190,00
	SOMMANO mc					527,00
1278 / 1172 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					267,00
	SOMMANO m3					267,00
1279 / 1173 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=267/,3*2)	1780,00				1780,00
	SOMMANO m2					1780,00
1280 / 1174 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1281 / 1175 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1282 / 1176 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
1283 / 1200 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT  SOMMANO mc/km					0,00
1284 / 1816 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1285 / 1177 A.01.004	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  PUT  fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=612+174)</p>	2,00	786,00		0,650	1'021,80
	SOMMANO mc					1'021,80
1286 / 1178 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (H/peso=0,5+0,4+0,5)</p>	2,00	786,00		1,400	2'200,80
	SOMMANO mq					2'200,80
1287 / 1179 I.02.001.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=780/20*2)</p>	78,00	4,00			312,00
	SOMMANO m					312,00
1288 / 1180 I.02.010	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p>					78,00
	SOMMANO cadauno					78,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1289 / 1181 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	222,00			1,150	611,00 -255,30
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					611,00 -255,30
	SOMMANO m3					355,70
1290 / 1182 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	28,00			1,150	154,00 -32,20
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					154,00 -32,20
	SOMMANO mc					121,80
1291 / 1183 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					1'518,21
	SOMMANO m2					1'518,21
1292 / 1184 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					1'518,21
	SOMMANO m2					1'518,21
1293 / 1185 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=1518,21*2)	3'036,42				3'036,42
	SOMMANO mq					3'036,42
1294 / 2570 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2569 [mc 222.00]					222,00
	SOMMANO mc					222,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1295 / 1186 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1296 / 1187 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1297 / 1188 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					134,00
	SOMMANO mc					134,00
1298 / 1189 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					594,91
	SOMMANO m2					594,91
1299 / 1190 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	600,00			1'200,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1'200,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1300 / 1191 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	600,00			1'200,00
	SOMMANO m					1'200,00
1301 / 1192 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	600,00			2'400,00
	SOMMANO m					2'400,00
1302 / 1193 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			450,000		450,00
	SOMMANO mq					450,00
1303 / 1194 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			3,000	9,00
	SOMMANO m					9,00
1304 / 1195 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cad				3,000	3,00
1305 / 1196 H.02.035.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b>  <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b>  compresso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,  compresso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - SU UNICO SOSTEGNO  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					3,00
	SOMMANO cad					5,00
1306 / 1197 H.02.002.b	<p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b>  <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b>  fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10  scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,  manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - LATO CM 90  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1307 / 1198 H.02.018.a	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>  <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b>  fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello  spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a  piè d'opera o nei magazzini ANAS  - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b>					
1308 / 2457 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESI DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1309 / 2458 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1310 / 2459 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1311 / 2460 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1312 / 2461 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1313 / 2462 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cad					16,00
1314 / 2463 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		500,00			500,00
	SOMMANO m					500,00
1315 / 2464 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		500,00		0,400	200,00
	SOMMANO mq					200,00
1316 / 2465 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		500,00		0,200	100,00
	SOMMANO mc					100,00
1317 / 2466 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti	16,00	10,00			160,00
	SOMMANO m					160,00
1318 / 2467 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1319 / 2468 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1320 / 2469 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					4,00
						5,00
1321 / 2470 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1322 / 2471 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00
						4,00
1323 / 2472 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;"><b>AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 (Cat 9)</b></p>		1'000,00			1'000,00
						1'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1324 / 1202 A.03.019	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	850,00		0,250	425,00
	SOMMANO mc					425,00
1325 / 1203 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		425,000	5'610,00
	SOMMANO mc/km					5'610,00
1326 / 1204 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		425,000	956,25
	SOMMANO t					956,25
1327 / 1804 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		425,000	106,25
	SOMMANO t					106,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1328 / 1205 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)		720,00	9,000	20,000	129'600,00
	SOMMANO mq*cm					129'600,00
1329 / 1235 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa (larg.=9*0,2)		720,00	1,800	1,700	2'203,20
	SOMMANO t					2'203,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1330 / 1207 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT (50% x detrazione parte demolita con altra voce) generale	0,50 0,50	785,00 165,00	9,000 6,500	0,500 0,500	1'766,25 268,13
	SOMMANO mc					2'034,38
1331 / 1208 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					
	SOMMANO m3					0,00
1332 / 1209 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia (larg.=9,5+9,5) (larg.=7+7)		785,00 612,00	19,000 14,000	1,100 1,100	16'406,50 9'424,80
	SOMMANO m2					25'831,30
1333 / 1210 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia STIMA - PUT		785,00 165,00	9,000 6,500	0,750 0,750	5'298,75 804,38
	SOMMANO mc					6'103,13
1334 / 1211 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT  SOMMANO mc					0,00
1335 / 1212 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1210 [mc 6 103.13]					6'103,13
	<b>VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A DETRARRE</b>				6'103,130	-6'103,13
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					6'103,13 -6'103,13
	SOMMANO mc					0,00
1336 / 1236 A.01.010	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
1337 / 1817 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE					6'103,130
	SOMMANO mc					6'103,13
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1338 / 1213 A.01.004	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  PUT  fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=785+165)</p>	2,00	950,00		0,650	1'235,00
	SOMMANO mc					1'235,00
1339 / 1214 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (H/peso=0,5+0,4+0,5)</p>	2,00	950,00		1,400	2'660,00
	SOMMANO mq					2'660,00
1340 / 1215 I.02.001.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=940/20*2)</p>	94,00	4,00			376,00
	SOMMANO m					376,00
1341 / 1216 I.02.010	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p>					94,00
	SOMMANO cadauno					94,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1342 / 1217 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.30 cm		785,00 165,00	9,000 6,500	0,300 0,300	2'119,50 321,75
	SOMMANO m3					2'441,25
1343 / 1218 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.10 cm		785,00 165,00	9,000 6,500	0,100 0,100	706,50 107,25
	SOMMANO mc					813,75
1344 / 1219 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura		785,00 165,00	9,000 6,500		7'065,00 1'072,50
	SOMMANO m2					8'137,50
1345 / 1220 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura		785,00 165,00	9,000 6,500		7'065,00 1'072,50
	SOMMANO m2					8'137,50
1346 / 1221 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura	2,00			8'137,500	16'275,00
	SOMMANO mq					16'275,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1347 / 1222 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1348 / 1223 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1349 / 1224 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  SOMMANO mc				365,250 365,250	365,25 365,25  730,50
1350 / 1225 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura (H/peso=(365,25*2)/0,25)  SOMMANO m2				2'922,000	2'922,00  2'922,00
1351 / 1226 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
		2,00	950,00			1'900,00
	SOMMANO m					1'900,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1352 / 1227 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	950,00			1'900,00
	SOMMANO m					1'900,00
1353 / 1228 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	800,00			3'200,00
	SOMMANO m					3'200,00
1354 / 1229 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			750,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
1355 / 1230 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			3,000	9,00
	SOMMANO m					9,00
1356 / 1231 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SOMMANO cad				3,000	3,00
1357 / 1232 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					5,00
1358 / 1233 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1359 / 1234 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b>					
1360 / 2473 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESI DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1361 / 2474 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1362 / 2475 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1363 / 2476 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1364 / 2477 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1365 / 2478 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cad					11,00
1366 / 2479 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		300,00			300,00
	SOMMANO m					300,00
1367 / 2480 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		300,00		0,400	120,00
	SOMMANO mq					120,00
1368 / 2481 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		300,00		0,200	60,00
	SOMMANO mc					60,00
1369 / 2482 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti	11,00	10,00			110,00
	SOMMANO m					110,00
1370 / 2483 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1371 / 2484 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1372 / 2485 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLEARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					5,00
						6,00
1373 / 2486 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1374 / 2487 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00
						5,00
1375 / 2488 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;"><b>AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 (Cat 10)</b></p>		1'000,00			1'000,00
						1'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1376 / 1238 A.03.019	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	1'810,00		0,250	905,00
	SOMMANO mc					905,00
1377 / 1239 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		905,000	11'946,00
	SOMMANO mc/km					11'946,00
1378 / 1240 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50		0,900	905,000	2'036,25
	SOMMANO t					2'036,25
1379 / 1805 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		905,000	226,25
	SOMMANO t					226,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1380 / 1241 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=407/,05)	8'140,00			5,000	40'700,00
	SOMMANO mq*cm					40'700,00
1381 / 1271 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	407,00	0,50		1,700	345,95
	SOMMANO t					345,95
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1382 / 1243 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					3'338,00 1'858,00
	SOMMANO mc					5'196,00
1383 / 1244 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1384 / 1245 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m2					0,00
1385 / 1246 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio	882,00			1,150	1'014,30
	SOMMANO mc					1'014,30
1386 / 1247 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1387 / 1248 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1246 [mc 1 014.30]					1'014,30
	SOMMANO mc					1'014,30
1388 / 1272 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
	SOMMANO mc/km					0,00
1389 / 1818 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1390 / 1249 A.01.004	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  PUT  fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=1260+550)</p>	2,00	1'810,00		0,650	2'353,00
	SOMMANO mc					2'353,00
1391 / 1250 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (H/peso=0,5+0,4+0,5)  Cunetta alla francese *(lung.=240+60)</p>	2,00	1'810,00 300,00	1,150	1,400	5'068,00 345,00
	SOMMANO mq					5'413,00
1392 / 1251 I.02.001.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1800/20*2)</p>	180,00	4,00			720,00
	SOMMANO m					720,00
1393 / 1252 I.02.010	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p>					180,00
	SOMMANO cadauno					180,00
1394 / 2622 I.01.002.d	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b>  TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.  Compresa fornitura e posa in opera.  DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (lung.=263,5+38,83)</p>		302,33			302,33
	<b>A RIPORTARE</b>					302,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					302,33
	SOMMANO m					302,33
1395 / 2623 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=263,5+38,83)	0,04	302,33			12,09
	SOMMANO cad					12,09
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1396 / 1253 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Fondazione stradale demolita</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	488,00			1,150	2'123,00 -561,20
						2'123,00 -561,20
						1'561,80
1397 / 1254 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	203,50			1,150	546,00 -234,03
						546,00 -234,03
						311,97
1398 / 1255 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=262,75+5084,24)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	5'346,99				5'346,99
						5'346,99
						5'346,99
1399 / 1256 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=262,75+5084,24)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	5'346,99				5'346,99
						5'346,99
1400 / 1257 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(262,75+5084,24)*2)	10'693,98				10'693,98
	SOMMANO mq					10'693,98
1401 / 2572 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Sottobase					35,00
	SOMMANO m3					35,00
1402 / 2573 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2571 [mc 488.00]					488,00
	SOMMANO mc					488,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1403 / 1258 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1404 / 1259 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1405 / 1260 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale  SOMMANO mc					366,00 366,00
1406 / 1261 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale  SOMMANO m2					1'465,64 1'465,64
1407 / 1262 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	850,00			1'700,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1'700,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1408 / 1263 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'810,00			3'620,00
	SOMMANO m					3'620,00
1409 / 1264 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	1'810,00			7'240,00
	SOMMANO m					7'240,00
1410 / 1265 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				1'000,000	1'000,00
	SOMMANO mq					1'000,00
1411 / 1266 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	10,00			3,000	30,00
	SOMMANO m					30,00
1412 / 1267 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SOMMANO cad				10,000	10,00
1413 / 1268 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					12,00
1414 / 1269 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1415 / 1270 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b>					
1416 / 2489 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1417 / 2490 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1418 / 2491 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1419 / 2492 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1420 / 2493 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1421 / 2494 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					11,00
	SOMMANO cad					11,00
1422 / 2495 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		600,00			600,00
	SOMMANO m					600,00
1423 / 2496 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		600,00		0,400	240,00
	SOMMANO mq					240,00
1424 / 2497 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti bauletto polifora		600,00		0,200	120,00
	SOMMANO mc					120,00
1425 / 2498 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti	12,00	10,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
1426 / 2499 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1427 / 2500 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1428 / 2501 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLEARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					4,00
						5,00
1429 / 2502 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1430 / 2503 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00
						4,00
1431 / 2504 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		700,00			700,00
						700,00
1432 / 2505 P.03.005.35	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500 SbCat 21 - VS10 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		750,00			750,00
						750,00
	<b>CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) (Cat 11)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1433 / 1279 A.03.019	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b> <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	425,00		0,250	212,50
	SOMMANO mc					212,50
1434 / 1280 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		212,500	2'805,00
	SOMMANO mc/km					2'805,00
1435 / 1281 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		212,500	478,13
	SOMMANO t					478,13
1436 / 1806 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		212,500	53,13
	SOMMANO t					53,13
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1437 / 1282 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=370/,05)	7'400,00			5,000	37'000,00
	SOMMANO mq*cm					37'000,00
1438 / 1311 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	370,00	0,50		1,700	314,50
	SOMMANO t					314,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1439 / 1284 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					902,00 972,00
	SOMMANO mc					1'874,00
1440 / 1285 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					
	SOMMANO m3					0,00
1441 / 1286 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO m2					0,00
1442 / 1287 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio	1'070,00			1,150	1'230,50
	SOMMANO mc					1'230,50
1443 / 1288 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1287 [mc 1 230.50]					1'230,50
	SOMMANO mc					1'230,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
1444 / 1819 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1445 / 1289 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)	2,00	425,00		0,650	552,50
	SOMMANO mc					552,50
1446 / 1290 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=25+180+40)	2,00	425,00 245,00	1,150	1,400	1'190,00 281,75
	SOMMANO mq					1'471,75
1447 / 1291 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=420/20*2)	42,00	4,00			168,00
	SOMMANO m					168,00
1448 / 1292 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					42,00
	SOMMANO cadauno					42,00
1449 / 2624 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea		210,39			210,39
	<b>A RIPORTARE</b>					210,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					210,39
	SOMMANO m					210,39
1450 / 2625 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)	0,04	210,39			8,42
	SOMMANO cad					8,42
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1451 / 1293 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	443,00			1,150	1'370,00 -509,45
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					1'370,00 -509,45
	SOMMANO m3					860,55
1452 / 1294 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	185,00			1,150	345,00 -212,75
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					345,00 -212,75
	SOMMANO mc					132,25
1453 / 1295 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=421,7+2959,93)	3'381,63				3'381,63
	SOMMANO m2					3'381,63
1454 / 1296 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=421,7+2959,93)	3'381,63				3'381,63
	SOMMANO m2					3'381,63
1455 / 1297 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(421,7+2959,93)*2)	6'763,26				6'763,26
	SOMMANO mq					6'763,26
1456 / 2575 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Sottobase					56,00
	SOMMANO m3					56,00
1457 / 2576 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2574 [mc 443.00]					443,00
	SOMMANO mc					443,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1458 / 1298 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1459 / 1299 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1460 / 1300 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale  SOMMANO mc					207,00 207,00
1461 / 1301 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale  SOMMANO m2					972,32 972,32
1462 / 1302 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	425,00			850,00
	<b>A RIPORTARE</b>					850,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					850,00
	Cunetta alla francese *(lung.=25+180+40)		245,00			-245,00
	Sommano positivi m					850,00
	Sommano negativi m					-245,00
	SOMMANO m					605,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1463 / 1303 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	425,00			850,00
	SOMMANO m					850,00
1464 / 1304 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	425,00			1'700,00
	SOMMANO m					1'700,00
1465 / 1305 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			350,000		350,00
	SOMMANO mq					350,00
1466 / 1306 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1467 / 1307 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1468 / 1308 H.02.035.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b>  <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b>  compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,  compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - SU UNICO SOSTEGNO  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				6,000	6,00
						6,00
1469 / 1309 H.02.002.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b>  <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b>  fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10  scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,  manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - LATO CM 90  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00
						8,00
1470 / 1310 H.02.018.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>  <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b>  fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello  spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a  piè d'opera o nei magazzini ANAS  - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)</b>  <b>(Cat 12)</b></p>	2,00			0,250	0,50
						0,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1471 / 1313 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	600,00		0,250	300,00
	SOMMANO mc					300,00
1472 / 1314 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		300,000	3'960,00
	SOMMANO mc/km					3'960,00
1473 / 1315 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		300,000	675,00
	SOMMANO t					675,00
1474 / 1807 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		300,000	75,00
	SOMMANO t					75,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1475 / 1316 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=524/,05)	10'480,00			5,000	52'400,00
	SOMMANO mq*cm					52'400,00
1476 / 1346 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	524,00	0,50		1,700	445,40
	SOMMANO t					445,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1477 / 1318 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					582,00 2'750,00
	SOMMANO mc					3'332,00
1478 / 1319 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia PUT					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1479 / 1320 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m2					0,00
1480 / 1321 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> <b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi <b>- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia (lung.=105+30+35)		170,00	1,500	2,750	701,25
	SOMMANO mc					701,25
1481 / 1322 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rplate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio	29'049,00			1,150	33'406,35
	<b>A RIPORTARE</b>					33'406,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					33'406,35
	SOMMANO mc					33'406,35
1482 / 1323 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1322 [mc 33 406.35]					33'406,35
	SOMMANO mc					33'406,35
1483 / 1820 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1484 / 1324 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=750+405)	2,00	1'155,00		0,650	1'501,50
	SOMMANO mc					1'501,50
1485 / 1325 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=30+180+60+130+35+45+80+80)	2,00	1'155,00 640,00	1,150	1,400	3'234,00 736,00
	SOMMANO mq					3'970,00
1486 / 1326 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1160/20*2)	116,00	4,00			464,00
	SOMMANO m					464,00
1487 / 1327 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					116,00
	SOMMANO cadauno					116,00
1488 / 2626 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=197,82+210,7+53,24+77,23+164,37)		703,36			703,36
	<b>A RIPORTARE</b>					703,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					703,36
	SOMMANO m					703,36
1489 / 2627 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=197,82+210,7+53,24+77,23+164,37)	0,04	703,36			28,13
	SOMMANO cad					28,13
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
1490 / 1354 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		180,00	5,000	1,500	1'350,00
	SOMMANO mc					1'350,00
1491 / 1355 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		105,00	4,000	0,150	63,00
	D1		30,00	3,000	0,150	13,50
	D2		35,00	3,500	0,150	18,38
	D3					
	SOMMANO mc					94,88
1492 / 1356 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		3,75		1,500	5,63
	D1		7,50		1,750	13,13
	D1		12,50		2,000	25,00
	D2		30,00		1,500	45,00
	SOMMANO m2					88,76
1493 / 1357 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		8,75		2,250	19,69
	D1		17,50		2,500	43,75
	D1		5,00		2,750	13,75
	D1		5,00		3,000	15,00
	D1		15,00		3,250	48,75
	D1		30,00		3,500	105,00
	<b>A RIPORTARE</b>					245,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					245,94
	D3		8,75		2,250	19,69
			8,75		2,500	21,88
			5,00		2,750	13,75
			12,50		3,000	37,50
	SOMMANO m2					338,76
1494 / 1358 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				88,760 338,760	88,76 338,76
	SOMMANO m2					427,52
1495 / 1359 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				427,520	427,52
	SOMMANO m2					427,52
1496 / 1360 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno  (lung.=105+30+35)		170,00			170,00
	SOMMANO m					170,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1497 / 1328 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Fondazione stradale demolita</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	629,00			1,150	3'093,00 -723,35
						3'093,00 -723,35
						2'369,65
1498 / 1329 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUMETAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	262,00			1,150	726,00 -301,30
						726,00 -301,30
						424,70
1499 / 1330 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					7'261,66
						7'261,66
1500 / 1331 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					7'261,66
						7'261,66
1501 / 1332 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=7261,66*2)	14'523,32				14'523,32
	SOMMANO mq					14'523,32
1502 / 2579 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2577 [mc 629.00]					629,00
	SOMMANO mc					629,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1503 / 1333 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1504 / 1334 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT  SOMMANO mc					0,00
1505 / 1335 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale  SOMMANO mc					1'570,00 1'570,00
1506 / 1336 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale  SOMMANO m2					6'299,98 6'299,98
1507 / 1337 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	1'155,00			2'310,00
	<b>A RIPORTARE</b>					2'310,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'310,00
	Cunetta alla francese *(lung.=30+180+60+130+35+45+80+80)		640,00			-640,00
	Sommano positivi m					2'310,00
	Sommano negativi m					-640,00
	SOMMANO m					1'670,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1508 / 1338 G.06.020.1.a	<p style="text-align: center;"><b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	1'155,00			2'310,00
	SOMMANO m					2'310,00
1509 / 1339 H.01.003.a	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00	1'155,00			4'620,00
	SOMMANO m					4'620,00
1510 / 1340 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1511 / 1341 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>  <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>            completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS            - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1512 / 1342 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b>  <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b>            di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera            - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1513 / 1343 H.02.035.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b>  <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b>  compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,  compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - SU UNICO SOSTEGNO  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				6,000	6,00
						6,00
1514 / 1344 H.02.002.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b>  <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b>  fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10  scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,  manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - LATO CM 90  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00
						8,00
1515 / 1345 H.02.018.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>  <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b>  fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello  spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a  piè d'opera o nei magazzini ANAS  - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)</b>  <b>(Cat 13)</b></p>	2,00			0,250	0,50
						0,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1516 / 1361 A.03.019	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	650,00		0,250	325,00
	SOMMANO mc					325,00
1517 / 1362 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		325,000	4'290,00
	SOMMANO mc/km					4'290,00
1518 / 1363 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		325,000	731,25
	SOMMANO t					731,25
1519 / 1808 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		325,000	81,25
	SOMMANO t					81,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1520 / 1364 D.01.052	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=471/,05)</p>	9'420,00			5,000	47'100,00
	SOMMANO mq*cm					47'100,00
1521 / 1394 E.08.005.17.0 3.02	<p><b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%</p>	471,00	0,50		1,700	400,35
	SOMMANO t					400,35
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1522 / 1366 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in            materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ...            i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed            ogni altro onere o magistero            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Alluvioni e coltri            Scotico</p>					763,00 2'776,00
	SOMMANO mc					3'539,00
1523 / 1367 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi            funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a            superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed            ogni altro magistero            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia</p>					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1524 / 1368 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al            100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...            Cone drope test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia</p>					0,00
	SOMMANO m2					0,00
1525 / 1369 E.01.001.b	<p><b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>  <b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>            con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,            compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da            materiali eterogenei e terrosi            - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia</p>		168,00	3,500	6,000	3'528,00
	SOMMANO mc					3'528,00
1526 / 1370 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia            dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate,            rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a            perfetta regola d'arte            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio</p>	27'164,00			1,150	31'238,60
	SOMMANO mc					31'238,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1527 / 1371 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1370 [mc 31 238.60]					31'238,60
	SOMMANO mc					31'238,60
1528 / 1821 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1529 / 1372 A.01.004	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>  eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  fossi di guardia (1.00 mq/ml) *(lung.=435+625)</p>	2,00	1'060,00		1,000	2'120,00
	SOMMANO mc					2'120,00
1530 / 1373 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (H/peso=0,5+0,4+0,5)  Cunetta alla francese *(lung.=50+130+190+220+80+50)</p>	2,00	1'060,00 720,00	1,150	1,400	2'968,00 828,00
	SOMMANO mq					3'796,00
1531 / 1374 I.02.001.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=&gt; 25 N/mm<sup>2</sup>, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1060/20*2)</p>	106,00	4,00			424,00
	SOMMANO m					424,00
1532 / 1375 I.02.010	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p>					106,00
	SOMMANO cadauno					106,00
1533 / 2628 I.01.002.d	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b>  TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.  Compresa fornitura e posa in opera.  DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  (lung.=163,67+136,24+265,34+130,97)</p>		696,22			696,22
	SOMMANO m					696,22
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
1534 / 2629 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b></p> <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE</p> <p>Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)</p> <p>SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p> <p>interasse 25m</p> <p>(par.ug.=1/25)*(lung.=163,67+136,24+265,34+130,97)</p>	0,04	696,22			27,85
	SOMMANO cad					27,85
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
1535 / 1396 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		170,00	6,000	1,500	1'530,00
	SOMMANO mc					1'530,00
1536 / 1397 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno D4		168,00	5,000	0,150	126,00
	SOMMANO mc					126,00
1537 / 1398 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno D4		26,25 36,25 27,50		5,000 5,500 6,000	131,25 199,38 165,00
	SOMMANO m2					495,63
1538 / 1399 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno D4		17,50 60,00		6,500 7,000	113,75 420,00
	SOMMANO m2					533,75
1539 / 1400 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				100,800 495,630 533,750	100,80 495,63 533,75
	SOMMANO m2					1'130,18
1540 / 1401 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				1'130,180	1'130,18
	SOMMANO m2					1'130,18
1541 / 1402 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		168,00			168,00
	SOMMANO m					168,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1542 / 1376 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Fondazione stradale demolita</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	565,00			1,150	3'060,00 -649,75
						3'060,00 -649,75
						2'410,25
1543 / 1377 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	235,50			1,150	717,00 -270,83
						717,00 -270,83
						446,17
1544 / 1378 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					7'168,50
						7'168,50
1545 / 1379 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					7'168,50
						7'168,50
1546 / 1380 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=7168,5*2)	14'337,00				14'337,00
	SOMMANO mq					14'337,00
1547 / 2582 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbcCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2580 [mc 565.00]					565,00
	SOMMANO mc					565,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1548 / 1381 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PUT					
	SOMMANO mc					0,00
1549 / 1382 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
1550 / 1383 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'436,00
	SOMMANO mc					1'436,00
1551 / 1384 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					5'798,99
	SOMMANO m2					5'798,99
1552 / 1385 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO m2					
	Cunetta alla francese *(lung.=50+130+190+220+80+50)	2,00	1'060,00			2'120,00
			720,00			-720,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1'400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1'400,00
	Sommano positivi m					2'120,00
	Sommano negativi m					-720,00
	SOMMANO m					1'400,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1553 / 1386 G.06.020.1.a	<p style="text-align: center;"><b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	1'060,00			2'120,00
	SOMMANO m					2'120,00
1554 / 1387 H.01.003.a	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00	1'060,00			4'240,00
	SOMMANO m					4'240,00
1555 / 1388 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1556 / 1389 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>  <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>            completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS            - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1557 / 1390 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b>  <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b>            di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera            - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)            SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1558 / 1391 H.02.035.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b>  <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b>  compresso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,  compresso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - SU UNICO SOSTEGNO  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				6,000	6,00
						6,00
1559 / 1392 H.02.002.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b>  <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b>  fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10  scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,  manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - LATO CM 90  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00
						8,00
1560 / 1393 H.02.018.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>  <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b>  fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello  spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a  piè d'opera o nei magazzini ANAS  - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) (Cat 14)</b></p>	2,00			0,250	0,50
						0,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1561 / 2586 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=522/,05)	10'440,00			5,000	52'200,00
	SOMMANO mq*cm					52'200,00
1562 / 2587 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	522,00	0,50		1,700	443,70
	SOMMANO t					443,70
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1563 / 2588 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					12'691,00 2'654,00 <hr/> 15'345,00
	SOMMANO mc					
1564 / 2618 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio	5'853,00			1,150	6'730,95 <hr/> 6'730,95
	SOMMANO mc					
1565 / 2619 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 2618 [mc 6 730.95]					6'730,95 <hr/> 6'730,95
	SOMMANO mc					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1566 / 2630 I.02.025	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea Cunetta alla francese *(lung.=320+250+160)</p>		730,00	1,150		839,50
	SOMMANO mq					839,50
1567 / 2631 I.01.002.d	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=338,97+43,49+123,14)</p>		505,60			505,60
	SOMMANO m					505,60
1568 / 2632 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=338,97+43,49+123,14)</p>	0,04	505,60			20,22
	SOMMANO cad					20,22
1569 / 2640 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)</p>	2,00	1'540,22		1,000	3'080,44
	SOMMANO mc					3'080,44
1570 / 2641 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5)</p>	2,00	1'540,22		1,400	4'312,62
	SOMMANO mq					4'312,62
	<b>A RIPORTARE</b>					4'312,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'312,62
	SOMMANO mq					4'312,62
1571 / 2642 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1540,22/20*2)	154,02	4,00			616,08
	SOMMANO m					616,08
1572 / 2643 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					154,00
	SOMMANO cadauno					154,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1573 / 2589 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Vedi voce n° 2584 [mc 627.00]</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	1,15				4'052,00 -721,05
						4'052,00 -721,05
						3'330,95
1574 / 2590 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	261,00		1,150		1'024,00 -300,15
						1'024,00 -300,15
						723,85
1575 / 2591 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=935,66+8647,1)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	9'582,76				9'582,76
						9'582,76
						9'582,76
1576 / 2592 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=935,66+8647,1)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	9'582,76				9'582,76
						9'582,76
1577 / 2593 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(935,66+8647,1)*2)	19'165,52				19'165,52
	SOMMANO mq					19'165,52
1578 / 2594 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Sottobase					124,00
	SOMMANO m3					124,00
1579 / 2595 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2584 [mc 627.00]					627,00
	SOMMANO mc					627,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1580 / 2596 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'337,00
	SOMMANO mc					1'337,00
1581 / 2597 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					5'819,66
	SOMMANO m2					5'819,66
1582 / 2644 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  Cunetta alla francese *(lung.=320+250+160)	2,00	1'540,22			3'080,44
			730,00			-730,00
	Sommano positivi m					3'080,44
	Sommano negativi m					-730,00
	SOMMANO m					2'350,44
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1583 / 2645 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	1'540,22			6'160,88
	SOMMANO m					6'160,88
1584 / 2646 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			750,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
1585 / 2654 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica spartitraffico bifilari *(lung.=293,52+600,52)	2,00	894,04			1'788,08
	SOMMANO m					1'788,08
	<b>CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) (Cat 15)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1586 / 2600 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=504/,05)	10'080,00			5,000	50'400,00
	SOMMANO mq*cm					50'400,00
1587 / 2601 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	504,00	0,50		1,700	428,40
	SOMMANO t					428,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1588 / 2602 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in            materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ...            i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed            ogni altro onere o magistero            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Alluvioni e coltri            Scotico</p>					8'089,00 2'788,00
	SOMMANO mc					10'877,00
1589 / 2620 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia            dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate,            rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a            perfetta regola d'arte            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio</p>	9'578,00			1,150	11'014,70
	SOMMANO mc					11'014,70
1590 / 2621 A.02.020.b	<p><b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b>            compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di            stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere            per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o            cemento) con le terre da stabilizzare in sito.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia            Vedi voce n° 2620 [mc 11 014.70]</p>					11'014,70
	SOMMANO mc					11'014,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1591 / 2633 I.02.025	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea Cunetta alla francese *(lung.=6+40+20+190+210+80+50+35)</p>		631,00	1,150		725,65
	SOMMANO mq					725,65
1592 / 2634 I.01.002.d	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=114,31+107,25+78,16+47,63+13,78+38,44)</p>		399,57			399,57
	SOMMANO m					399,57
1593 / 2635 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=114,31+107,25+78,16+47,63+13,78+38,44)</p>	0,04	399,57			15,98
	SOMMANO cad					15,98
1594 / 2647 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)</p>	2,00	1'589,03		1,000	3'178,06
	SOMMANO mc					3'178,06
1595 / 2648 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5)</p>	2,00	1'589,03		1,400	4'449,28
	SOMMANO mq					4'449,28
	<b>A RIPORTARE</b>					4'449,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'449,28
	SOMMANO mq					4'449,28
1596 / 2649 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1589,03/20*2)	158,90	4,00			635,60
	SOMMANO m					635,60
1597 / 2650 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					159,00
	SOMMANO cadauno					159,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1598 / 2603 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Vedi voce n° 2598 [mc 605.00]</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	1,15				4'396,00 -695,75
						4'396,00 -695,75
						3'700,25
1599 / 2604 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	252,00			1,150	1'117,00 -289,80
						1'117,00 -289,80
						827,20
1600 / 2605 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=986,66+9493,88)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	10'480,54				10'480,54
						10'480,54
						10'480,54
1601 / 2606 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=986,66+9493,88)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m2  <b>Sommano negativi m2</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	10'480,54				10'480,54
						10'480,54
1602 / 2607 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(986,66+9493,88)*2)	20'961,08				20'961,08
	SOMMANO mq					20'961,08
1603 / 2608 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Sottobase					130,00
	SOMMANO m3					130,00
1604 / 2609 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2598 [mc 605.00]					605,00
	SOMMANO mc					605,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1605 / 2610 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'113,00
	SOMMANO mc					1'113,00
1606 / 2611 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					5'350,06
	SOMMANO m2					5'350,06
1607 / 2651 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  <b>Cunetta alla francese *(lung.=6+40+20+190+210+80+50+35)</b>	2,00	1'589,03			3'178,06
			631,00			-631,00
	Sommano positivi m					3'178,06
	Sommano negativi m					-631,00
	SOMMANO m					2'547,06
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1608 / 2652 H.01.003.a	<p style="text-align: center;"><b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b></p> <p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.  - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00	1'589,03			6'356,12
	SOMMANO m					6'356,12
1609 / 2653 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.  - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			750,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
1610 / 2655 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>  <b>POSA IN OPERA - CLASSE H3</b> barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  spartitraffico bifilari *(lung.=579,91+619,92)</p>	2,00	1'199,83			2'399,66
	SOMMANO m					2'399,66
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1611 / 1403 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>SV - SVINCOLI (SpCat 3)</b> <b>SV01 - Svincolo Baracca Mannu (Cat 16)</b> <b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=350+350+350+350)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	1'400,00		0,250	700,00
						700,00
1612 / 1404 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	55,00			700,000	38'500,00
						38'500,00
1613 / 1405 E.08.005.17.0 9.04.a	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	2,50	0,90		700,000	1'575,00
						1'575,00
1614 / 1809 E.08.005.17.0 9.04.b	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	2,50	0,10		700,000	175,00
						175,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1615 / 2786 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)		350,00	9,000	20,000	63'000,00
	SOMMANO mq*cm					63'000,00
1616 / 2787 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=9*0,2)		350,00	1,800	1,700	1'071,00
	SOMMANO t					1'071,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1617 / 2788 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia RAMPA 1 *(H/peso=6+417) RAMPA 2 *(H/peso=73+312) RAMPA 3 *(H/peso=241+232) RAMPA 4 *(H/peso=224+200) RAMPA 5 *(H/peso=574+39) RAMPA 6 *(H/peso=500+207) RAMPA 7 *(H/peso=519+265) RAMPA 8 *(H/peso=109+367) RAMPA BIDIR *(H/peso=1317+728) ROTATORIA N *(H/peso=331+1) ROTATORIA S *(H/peso=32+177)					
	SOMMANO mc					6'871,00
1618 / 2789 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S					
	SOMMANO m3					6'468,90
1619 / 2790 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare RAMPA 1 *(larg.=9,5+9,5) RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185)*(larg.=21+21) ROTATORIA N					
	SOMMANO m3					47'292,30
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					47'292,30
	ROTATORIA S		2,00	1'100,000	1,100	2'420,00
	SOMMANO m2					49'712,30
1620 / 2791 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETrame</b> <b>PROVENIENTE DA CAVE</b> DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia (lung.=49+50,5+35+37)		171,50	3,250	6,500	3'622,94
	SOMMANO mc					3'622,94
1621 / 2792 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia RAMPA 1 *(H/peso=1581+230) RAMPA 2 *(H/peso=2176+120) RAMPA 3 *(H/peso=932+144) RAMPA 4 *(H/peso=143+228) RAMPA 5 *(H/peso=14+224) RAMPA 6 *(H/peso=817+141) RAMPA 7 *(H/peso=1583+135) RAMPA 8 *(H/peso=1348+224) RAMPA BIDIR *(H/peso=8828+170) ROTATORIA N ROTATORIA S *(H/peso=224+25)					1'811,00 2'296,00 1'076,00 371,00 238,00 958,00 1'718,00 1'572,00 8'998,00 24,00 249,00
	a detrarre arido					6'468,900
	a detrarre drenaggi					3'622,940
	Sommano positivi mc					19'311,00
	Sommano negativi mc					-10'091,84
	SOMMANO mc					9'219,16
1622 / 2793 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia 10%	0,10			19'311,000	1'931,10
	SOMMANO mc					1'931,10
1623 / 2794 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 5 [mc 9 219.16]					9'219,16
	a detrarre da cava per rilevati Vedi voce n° 6 [mc 1 931.10]					-1'931,10
	Sommano positivi mc					9'219,16
	Sommano negativi mc					-1'931,10
	SOMMANO mc					7'288,06
1624 / 2795 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'931,100	106'210,50
	SOMMANO mc/km					106'210,50
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1625 / 1407 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml) RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00	180,00 132,00 130,00 175,00 200,00 125,00 165,00 200,00 380,00 120,00 120,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	360,00 264,00 260,00 350,00 400,00 250,00 330,00 400,00 760,00 120,00 120,00
	SOMMANO mc					3'614,00
1626 / 1408 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea RAMPA 1 *(H/peso=0,5+0,4+0,5) RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00	180,00 132,00 130,00 175,00 200,00 125,00 165,00 200,00 380,00 120,00 120,00		1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	504,00 369,60 364,00 490,00 560,00 350,00 462,00 560,00 1'064,00 168,00 168,00
	SOMMANO mq					5'059,60
1627 / 1409 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>q</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=3600/20*2)	360,00	4,00			1'440,00
	SOMMANO m					1'440,00
1628 / 1410 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					360,00
	SOMMANO cadauno					360,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
1629 / 1424 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno		175,00	6,000	1,500	1'575,00
	SOMMANO mc					1'575,00
1630 / 1425 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno					
	B1		49,00	4,500	0,150	33,08
	B2		50,50	5,000	0,150	37,88
	B3		35,00	5,000	0,150	26,25
	B4		37,00	4,000	0,150	22,20
	SOMMANO mc					119,41
1631 / 1426 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno					
	B1		5,00	5,000		25,00
			6,25	5,500		34,38
			7,50	6,000		45,00
	B2		5,00	5,500		27,50
			8,75	6,000		52,50
	B3		5,00	5,000		25,00
			10,00	5,500		55,00
			6,25	6,000		37,50
	B4		3,75	5,500		20,63
			6,25	6,000		37,50
	SOMMANO m2					360,01
1632 / 1427 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno B1		11,25 8,75 10,00	7,000 7,500 6,500		78,75 65,63 65,00
	B2		12,50 12,50 11,25	6,500 7,000 7,500		81,25 87,50 84,38
	B3		7,50 5,00	6,500 7,000		48,75 35,00
	B4		11,25 15,00	6,500 7,000		73,13 105,00
	SOMMANO m2					724,39
1633 / 1428 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				360,010 724,390	360,01 724,39
	SOMMANO m2					1'084,40
1634 / 1429 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				1'084,000	1'084,00
	SOMMANO m2					1'084,00
1635 / 1430 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno (lung.=49+50,5+35+37)		171,50			171,50
	SOMMANO m					171,50
1636 / 1431 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		172,00	0,700	0,700	84,28
	SOMMANO mc					84,28
1637 / 1432 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	172,00		0,700	240,80
	SOMMANO mq					240,80
1638 / 1433 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			84,280	11'799,20
	SOMMANO kg					11'799,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1639 / 2796 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.30 cm RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR ROTATORIA N ROTATORIA S					
	SOMMANO m3					5'215,00
1640 / 2797 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR ROTATORIA N ROTATORIA S					
	SOMMANO mc					3'351,00
1641 / 2798 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura RAMPA 1 *(H/peso=79/0,06) RAMPA 2 *(H/peso=55/0,06) RAMPA 3 *(H/peso=57/0,06) RAMPA 4 *(H/peso=84/0,06) RAMPA 5 *(H/peso=86/0,06) RAMPA 6 *(H/peso=53/0,06) RAMPA 7 *(H/peso=58/0,06) RAMPA 8 *(H/peso=81/0,06) RAMPA BIDIR *(H/peso=368/0,06)					
	SOMMANO m3					6'133,33
	<b>A RIPORTARE</b>					15'350,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					15'350,00
	ROTATORIA N *(H/peso=52/0,06) ROTATORIA S *(H/peso=52/0,06)  SOMMANO m2				866,667 866,667	866,67 866,67 <hr/> 17'083,34
1642 / 2799 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  SOMMANO m2				17'083,340	17'083,34 <hr/> 17'083,34
1643 / 2800 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  SOMMANO mq	2,00			17'083,340	34'166,68 <hr/> 34'166,68
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1644 / 2801 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR ROTATORIA N ROTATORIA S					
	SOMMANO mc					2'779,00
1645 / 2802 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					2'779,00
1646 / 2803 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura (H/peso=2779/0,25)					
	SOMMANO m2					11'116,00
1647 / 2804 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5	2,00	180,00			360,00
		2,00	132,00			264,00
		2,00	130,00			260,00
		2,00	175,00			350,00
		2,00	200,00			400,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1'634,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1'634,00
	RAMPA 6	2,00	125,00			250,00
	RAMPA 7	2,00	165,00			330,00
	RAMPA 8	2,00	200,00			400,00
	RAMPA BIDIR *(lung.=195+185)	2,00	380,00			760,00
	ROTATORIA N	2,00	120,00			240,00
	ROTATORIA S	2,00	120,00			240,00
	SOMMANO m					3'854,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1648 / 1411 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S detratti su muri	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00	180,00 132,00 130,00 175,00 200,00 125,00 165,00 200,00 380,00 120,00 120,00			360,00 264,00 260,00 350,00 400,00 250,00 330,00 400,00 760,00 120,00 120,00 -172,00
	Sommano positivi m					3'614,00
	Sommano negativi m					-172,00
	SOMMANO m					3'442,00
1649 / 1412 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica SU MURI		172,00			172,00
	SOMMANO m					172,00
1650 / 1413 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00	180,00 132,00 130,00 175,00 200,00 125,00 165,00 200,00 380,00 120,00 120,00			720,00 528,00 520,00 700,00 800,00 500,00 660,00 800,00 3'040,00 480,00 480,00
	SOMMANO m					9'228,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1651 / 1414 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			2'500,000		2'500,00
	SOMMANO mq					2'500,00
1652 / 1415 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	50,00			3,000	150,00
	SOMMANO m					150,00
1653 / 1416 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				50,000	50,00
	SOMMANO cad					50,00
1654 / 1417 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					50,00
	SOMMANO cad					50,00
1655 / 1418 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1656 / 1419 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1657 / 1420 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1658 / 1421 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00			0,900	3,60
	SOMMANO mq					3,60
1659 / 1422 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	16,00			0,250	4,00
	SOMMANO mq					4,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1660 / 2380 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b></p> <p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					35,00 2,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1661 / 2381 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					35,00
	SOMMANO cadauno					35,00
1662 / 2382 Z.NP.IMP.019	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1663 / 2383 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					35,00 2,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1664 / 2384 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alla norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.</p> <p>Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti					35,00 2,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1665 / 2385 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti					35,00 2,00
	SOMMANO cadauno					37,00
1666 / 2386 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti					35,00
	SOMMANO cad					35,00
1667 / 2387 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1668 / 2388 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE					1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
1669 / 2389 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora</p>		1'500,00		0,200	300,00
	SOMMANO mc					300,00
1670 / 2390 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora</p>		1'500,00		0,400	600,00
	SOMMANO mq					600,00
1671 / 2391 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	35,00 2,00	10,00 10,00			350,00 20,00
	SOMMANO m					370,00
1672 / 2392 Z.NP.IMP.002	<p><b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1673 / 2393 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1674 / 2394 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					2,00 11,00
	SOMMANO cadauno					13,00
1675 / 2395 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1676 / 2396 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					11,00
	SOMMANO cadauno					11,00
1677 / 2397 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE		2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1678 / 2398 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu SbCat 31 - SV10 - Impianti		750,00			750,00
	SOMMANO m					750,00
	<b>SV02 - Svincolo Policlinico / Università (Cat 17)</b>					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>					
1679 / 1434 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	380,00		0,250	190,00
	SOMMANO mc					190,00
1680 / 1435 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			190,000	10'450,00
	SOMMANO mc/km					10'450,00
1681 / 1436 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		190,000	427,50
	SOMMANO t					427,50
1682 / 1810 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		190,000	47,50
	SOMMANO t					47,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1683 / 2805 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)		380,00	5,500	20,000	41'800,00
	SOMMANO mq*cm					41'800,00
1684 / 2806 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=5,5*0,2)		380,00	1,100	1,700	710,60
	SOMMANO t					710,60
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1685 / 2837 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>		380,00	7,000	0,500	1'330,00
	SOMMANO mc					1'330,00
1686 / 2838 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato</p>		380,00	7,000	0,300	798,00
	SOMMANO m3					798,00
1687 / 2839 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            attorno a anticapillare            (larg.=7,5+7,5)</p>		380,00	15,000	1,100	6'270,00
	SOMMANO m2					6'270,00
1688 / 2840 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>		380,00	7,000	1,500	3'990,00
	a detarre arido				798,000	-798,00
	Sommano positivi mc					3'990,00
	Sommano negativi mc					-798,00
	SOMMANO mc					3'192,00
1689 / 2841 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>  <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b>            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia 10%  SOMMANO mc	0,10			3'990,000	399,00
						399,00
1690 / 2842 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 4 [mc 3 192.00]					3'192,00
	a detrarre da cava per rilevati <b>Vedi voce n° 5 [mc 399.00]</b>					-399,00
	Sommano positivi mc					3'192,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					-399,00
	SOMMANO mc					2'793,00
1691 / 2843 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			399,000	21'945,00
	SOMMANO mc/km					21'945,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1692 / 1438 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)	2,00	380,00		0,650	494,00
	SOMMANO mc					494,00
1693 / 1439 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00	380,00		1,400	1'064,00
	SOMMANO mq					1'064,00
1694 / 1440 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=400/20*2)	40,00	4,00			160,00
	SOMMANO m					160,00
1695 / 1441 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					160,00
	SOMMANO cadauno					160,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1696 / 1442 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		380,00	5,500		2'090,00
	SOMMANO m2					2'090,00
1697 / 1443 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		380,00	5,500		2'090,00
	SOMMANO m2					2'090,00
1698 / 1444 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00			2'090,000	4'180,00
	SOMMANO mq					4'180,00
1699 / 2844 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.30 cm		380,00	6,000	0,300	684,00
	SOMMANO m3					684,00
1700 / 2845 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm		380,00	6,000	0,100	228,00
	<b>A RIPORTARE</b>					228,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					228,00
	SOMMANO mc					228,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1701 / 1445 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	380,00	1,500	0,250	285,00
	SOMMANO mc					285,00
1702 / 1446 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					285,00
	SOMMANO mc					285,00
1703 / 1447 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	380,00	1,500		1'140,00
	SOMMANO m2					1'140,00
1704 / 1448 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	380,00			760,00
	SOMMANO m					760,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1705 / 1449 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	380,00			760,00
	SOMMANO m					760,00
1706 / 1450 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	380,00			1'520,00
	SOMMANO m					1'520,00
1707 / 1451 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1708 / 1452 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			3,000	36,00
	SOMMANO m					36,00
1709 / 1453 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO cad				12,000	12,00
1710 / 1454 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					12,00
	SOMMANO cad					14,00
1711 / 1455 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					14,00
	SOMMANO cad					3,00
1712 / 1456 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1713 / 1457 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/ 10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1714 / 1458 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè					3,00
	SOMMANO cad					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>SV03 - Svincolo Monserrato (Cat 18)</b>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1715 / 1533 A.03.019	<b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	220,00		0,250	110,00
	SOMMANO mc					110,00
1716 / 1534 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			110,000	6'050,00
	SOMMANO mc/km					6'050,00
1717 / 1535 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		110,000	247,50
	SOMMANO t					247,50
1718 / 1811 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		110,000	27,50
	SOMMANO t					27,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1719 / 2807 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)		220,00	9,000	20,000	39'600,00
	SOMMANO mq*cm					39'600,00
1720 / 2808 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=9*0,2)		220,00	1,800	1,700	673,20
	SOMMANO t					673,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1721 / 2809 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia generale		245,00 115,00	9,500 6,000	0,500 0,500	1'163,75 345,00
	SOMMANO mc					1'508,75
1722 / 2810 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato		245,00 115,00	9,500 6,000	0,300 0,300	698,25 207,00
	SOMMANO m3					905,25
1723 / 2811 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare (larg.=10+10) (larg.=6,5+6,5)		245,00 115,00	20,000 13,000	1,100 1,100	5'390,00 1'644,50
	SOMMANO m2					7'034,50
1724 / 2812 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia rilevato		245,00 115,00	9,500 6,000	2,000 2,000	4'655,00 1'380,00
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc				905,250	-905,25
	SOMMANO mc					6'035,00 -905,25
						5'129,75
1725 / 2813 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia 10%</p>	0,10			6'035,000	603,50
	SOMMANO mc					603,50
1726 / 2814 A.02.020.b	<p><b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 4 [mc 5 129.75]</p> <p>a detarre da cava per rilevati <b>Vedi voce n° 5 [mc 603.50]</b></p>					5'129,75
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					-603,50
	SOMMANO mc					5'129,75 -603,50
						4'526,25
1727 / 2815 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)</p>	55,00			603,500	33'192,50
	SOMMANO mc/km					33'192,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1728 / 1537 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=245+115)	2,00	360,00		0,650	468,00
	SOMMANO mc					468,00
1729 / 1538 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5)	2,00	360,00		1,400	1'008,00
	SOMMANO mq					1'008,00
1730 / 1539 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=360/20*2)	36,00	3,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
1731 / 1540 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1732 / 1541 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Fondazione stradale					1'020,00
	SOMMANO m3					1'020,00
1733 / 1542 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Base					340,00
	SOMMANO mc					340,00
1734 / 1543 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		245,00 115,00	9,000 5,500		2'205,00 632,50
	SOMMANO m2					2'837,50
1735 / 1544 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		245,00 115,00	9,000 5,500		2'205,00 632,50
	SOMMANO m2					2'837,50
1736 / 1545 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00				2'837,500
	SOMMANO m2					5'675,00
	<b>A RIPORTARE</b>					5'675,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'675,00
	SOMMANO mq					5'675,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1737 / 1274 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media 3.00 (lung.=92+72+225+230)		619,00	4,500	0,100	278,55
	SOMMANO mc					278,55
1738 / 1275 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media 3.00 (lung.=92+72+225+230)		619,00	3,000		1'857,00
	SOMMANO m2					1'857,00
1739 / 1276 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media 3.00				1'857,000	1'857,00
	SOMMANO m2					1'857,00
1740 / 1277 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media 3.00				1'857,000	1'857,00
	SOMMANO m2					1'857,00
1741 / 1278 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media 3.00		619,00			619,00
	<b>A RIPORTARE</b>					619,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					619,00
	SOMMANO m					619,00
1742 / 1546 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura PUT					
	SOMMANO mc					0,00
1743 / 1547 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					
	SOMMANO mc					1'603,00
	SOMMANO mc					1'603,00
1744 / 1548 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura (H/peso=270/0,25)				1'080,000	1'080,00
	SOMMANO m2					1'080,00
1745 / 1549 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura (lung.=245+115)	2,00	360,00			720,00
	SOMMANO m					720,00
1746 / 1880 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	A TERGO MURO PROTEZ IDRAULICA		600,00	1,500	2,500	2'250,00
	SOMMANO mc					2'250,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1747 / 1550 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (lung.=245+115)	2,00	360,00			720,00
	SOMMANO m					720,00
1748 / 1551 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	360,00			1'440,00
	SOMMANO m					1'440,00
1749 / 1552 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			200,000		200,00
	SOMMANO mq					200,00
1750 / 1553 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1751 / 1554 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b> di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SOMMANO cad				6,000	6,00
1752 / 1555 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1753 / 1556 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1754 / 1557 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1755 / 2399 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESI DA 0,941 MC A 1,200 MC</b></p> <p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1756 / 2400 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:</p> <p>- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1757 / 2401 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1758 / 2402 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alla norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.</p> <p>Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1759 / 2403 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 31 - SV10 - Impianti					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1760 / 2404 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1761 / 2405 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		500,00			500,00
	SOMMANO m					500,00
1762 / 2406 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		500,00		0,200	100,00
	SOMMANO mc					100,00
1763 / 2407 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		500,00		0,400	200,00
	SOMMANO mq					200,00
1764 / 2408 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti	11,00	10,00			110,00
	SOMMANO m					110,00
1765 / 2409 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1766 / 2410 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1767 / 2411 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLEARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					5,00
						6,00
1768 / 2412 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1769 / 2413 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1770 / 2414 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE		1'000,00			1'000,00
	SOMMANO m					1'000,00
1771 / 2415 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato SbCat 31 - SV10 - Impianti		750,00			750,00
	SOMMANO m					750,00
	<b>SV04 - Svincolo Selargius Ovest (Cat 19)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1772 / 1508 A.03.019	<b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>  <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	400,00		0,250	200,00
	SOMMANO mc					200,00
1773 / 1509 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			200,000	11'000,00
	SOMMANO mc/km					11'000,00
1774 / 1510 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		200,000	450,00
	SOMMANO t					450,00
1775 / 1812 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		200,000	50,00
	SOMMANO t					50,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1776 / 2816 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)			2'100,000	20,000	42'000,00
	SOMMANO mq*cm					42'000,00
1777 / 2817 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=2100*0,2)			420,000	1,700	714,00
	SOMMANO t					714,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1778 / 2818 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>			2'100,000	0,500	1'050,00
	SOMMANO mc					1'050,00
1779 / 2819 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato</p>			2'100,000	0,300	630,00
	SOMMANO m3					630,00
1780 / 2820 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            attorno a anticapillare</p>	2,00		2'100,000	1,100	4'620,00
	SOMMANO m2					4'620,00
1781 / 2821 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>			2'000,000	1,500	3'000,00
	a detrarre arido				630,000	-630,00
	Sommano positivi mc					3'000,00
	Sommano negativi mc					-630,00
	SOMMANO mc					2'370,00
1782 / 2822 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>  <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b>            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia 10%  SOMMANO mc	0,10			3'000,000	300,00
						300,00
1783 / 2823 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 4 [mc 2 370.00]					2'370,00
	a detrarre da cava per rilevati <b>Vedi voce n° 5 [mc 300.00]</b>					-300,00
	Sommano positivi mc					2'370,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					-300,00
	SOMMANO mc					2'070,00
1784 / 2824 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia +50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1)	55,00			300,000	16'500,00
	SOMMANO mc/km					16'500,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1785 / 1512 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)		250,00		0,650	162,50
	SOMMANO mc					162,50
1786 / 1513 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea		250,00		1,400	350,00
	SOMMANO mq					350,00
1787 / 1514 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=260/20*2)	26,00	2,00			52,00
	SOMMANO m					52,00
1788 / 1515 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					52,00
	SOMMANO cadauno					52,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1789 / 1516 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Fondazione stradale					1'445,00
	SOMMANO m3					1'445,00
1790 / 1517 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Base					480,00
	SOMMANO mc					480,00
1791 / 1518 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura			1'650,000		1'650,00
	SOMMANO m2					1'650,00
1792 / 1519 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura			1'650,000		1'650,00
	SOMMANO m2					1'650,00
1793 / 1520 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00			1'650,000	3'300,00
	SOMMANO mq					3'300,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1794 / 2825 A.02.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b></p> <p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura</p>		230,00	1,500 350,000	0,250 0,400	86,25 140,00
	SOMMANO mc					226,25
1795 / 2826 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura</p>					
	SOMMANO mc				226,250	226,25
1796 / 2827 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura (H/peso=86,25/0,25) (H/peso=350/0,4)</p>					
	SOMMANO m2				345,000 875,000	345,00 875,00
1797 / 2828 F.02.008.e	<p><b>CESPUGLIATI</b> CESPUGLIATI compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di alloggiamento, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura isola</p>					
	SOMMANO cad				70,000	70,00
1798 / 2829 E.02.013.b	<p><b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
			230,00			230,00
			66,00			66,00
	SOMMANO m					296,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1799 / 1521 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica		198,00			198,00
	SOMMANO m					198,00
1800 / 1522 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00 3,00	230,00 66,00			690,00 198,00
	SOMMANO m					888,00
1801 / 1523 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			450,000		450,00
	SOMMANO mq					450,00
1802 / 1524 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1803 / 1525 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,000	6,00
	SOMMANO cad					6,00
1804 / 1526 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b> compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					9,00
	SOMMANO cad					9,00
1805 / 1527 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1806 / 1528 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> <b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1807 / 1529 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> <b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/ 10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1808 / 1530 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b> fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO mq	2,00			0,900	1,80
						1,80
1809 / 1531 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b> fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO mq	1,00			0,250	0,25
						0,25
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1810 / 2416 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESI DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
1811 / 2417 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR, H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
1812 / 2418 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghie, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
1813 / 2419 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
1814 / 2420 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
1815 / 2421 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					9,00
	SOMMANO cad					9,00
1816 / 2422 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'100,00			1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
1817 / 2423 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		1'100,00		0,200	220,00
	SOMMANO mc					220,00
1818 / 2424 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		1'100,00		0,400	440,00
	SOMMANO mq					440,00
1819 / 2425 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti	30,00	10,00			300,00
	SOMMANO m					300,00
1820 / 2426 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1821 / 2427 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1822 / 2428 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLEARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					5,00
						6,00
1823 / 2429 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1824 / 2430 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00
1825 / 2431 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;"><b>SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir (Cat 20)</b></p>		1'250,00			1'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
1826 / 2138 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
1827 / 2139 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO m2					0,00
1828 / 2140 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
1829 / 2141 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
1830 / 2142 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		50,00	5,000	1,500	375,00
	SOMMANO mc					375,00
1831 / 2143 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		50,00	5,200	0,100	26,00
	SOMMANO mc					26,00
1832 / 2144 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		50,00		4,250	212,50
	SOMMANO m2					212,50
1833 / 2145 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno Vedi voce n° 2144 [m2 212.50]					212,50
	SOMMANO m2					212,50
1834 / 2146 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> <b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno Vedi voce n° 2145 [m2 212.50]					212,50
	SOMMANO m2					212,50
	<b>A RIPORTARE</b>					212,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					212,50
	SOMMANO m2					212,50
1835 / 2147 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		50,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
1836 / 2148 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		50,00	0,700	0,700	24,50
	SOMMANO mc					24,50
1837 / 2149 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	50,00		0,700	70,00
	SOMMANO mq					70,00
1838 / 2150 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc Vedi voce n° 2148 [mc 24.50]		140,00			3'430,00
	SOMMANO kg					3'430,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1839 / 2151 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
1840 / 2152 D.01.003	<p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b>  FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
1841 / 2153 D.01.010.a	<p><b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b>  STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO  con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
1842 / 2154 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					0,00
1843 / 2155 D.01.042	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b>  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA  fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
1844 / 2156	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
D.01.043.b	<p><b>ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>  fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p>					
	SOMMANO mq					0,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>					
1845 / 313 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni muro c.a. *(lung.=70+70) *(lung.=70+70)	2,00 2,00	140,00 140,00	0,300 1,000	1,200 0,300	100,80 84,00
	cunetta	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	700,00 700,00 260,00 260,00 230,00 230,00	0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200	0,300 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400	336,00 112,00 124,80 41,60 110,40 36,80
	canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7))	2,00	265,00	0,610		323,30
	SOMMANO mc					1'269,70
1846 / 314 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		1'269,700	2'856,83
	SOMMANO t					2'856,83
1847 / 331 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		1'269,700	317,43
	SOMMANO t					317,43
1848 / 332 Z.NP.CIV.014	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	0,50	8'170,00			4'085,00
	SOMMANO m					4'085,00
1849 / 333 Z.NP.CIV.015	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	0,50	8'170,00			4'085,00
	SOMMANO m					4'085,00
1850 / 343 E.08.005.17.0 4.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(H/peso=60/1000)	0,50	8'170,00		0,060	245,10
	SOMMANO t					245,10
1851 / 1797 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	4'165,00		0,250	2'082,50
	SOMMANO mc					2'082,50
1852 / 1798 A.03.008	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE            SIMILARI</b> DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da esegui ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni STRUTTURA CAP ESISTENTE	2,00		1'000,000	1,000	1'000,00
		2,00	30,00	1,500	8,000	720,00
		2,00	30,00	5,000	1,500	450,00
	SOMMANO mc					2'170,00
1853 / 1799 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E            DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINES.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINES, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni  95%	2,50			2'082,500	5'206,25
		2,50	0,95		2'170,000	5'153,75
	SOMMANO t					10'360,00
1854 / 1800 E.08.005.17.0	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E            DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINES.. PLASTICA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
9.04.b	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni 5%	2,50	0,05		2'170,000	271,25
	SOMMANO t					271,25
1855 / 2830 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'269,700	69'833,50
	SOMMANO mc/km					69'833,50
1856 / 2831 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) (par.ug.=50*1,1)	55,00 55,00			2'082,500 2'170,000	114'537,50 119'350,00
	SOMMANO mc/km					233'887,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1857 / 1762 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=6681/25)	26'724,00			25,000	668'100,00
	SOMMANO mq*cm					668'100,00
1858 / 1764 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 50%	6'681,00	0,50		1,700	5'678,85
	SOMMANO t					5'678,85
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1859 / 1768 A.01.001	<p style="text-align: center;"><b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b></p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            A3            Alluvioni e coltri            Scotico</p>					6'947,00 36'999,00 14'492,00
	SOMMANO mc					58'438,00
1860 / 1769 A.02.009	<p><b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b>            fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            Arido anticapillare</p>					14'490,00
	SOMMANO m3					14'490,00
1861 / 1770 E.01.031.b	<p><b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b>            fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...            Cone drop test UNI EN ISO 13433 &lt;13 mm            (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=14490/3*2)</p>	96'600,00				96'600,00
	SOMMANO m2					96'600,00
1862 / 1771 E.01.001.b	<p><b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>  <b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b>            con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ... que con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi            - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            Rinterri drenanti</p>					2'685,00
	SOMMANO mc					2'685,00
1863 / 1772 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>            ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio	132				
		076,00			1,150	151'887,40
	SOMMANO mc					151'887,40
1864 / 1773 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia VAR					
	SOMMANO mc					0,00
1865 / 1774 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Vedi voce n° 1772 [mc 151 887.40]					
	SOMMANO mc					151'887,40
						151'887,40
1866 / 1775 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia VAR					
	SOMMANO mc/km					0,00
1867 / 1822 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
1868 / 2614 A.01.003.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Roccia					
	SOMMANO mc					4'631,00
						4'631,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1869 / 1777 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea PUT fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 SS131 BID					
		2,00	605,00		0,650	786,50
		2,00	350,00		0,650	455,00
		2,00	300,00		0,650	390,00
		2,00	350,00		0,650	455,00
		2,00	300,00		0,650	390,00
		2,00	360,00		0,650	468,00
		2,00	450,00		0,650	585,00
		2,00	400,00		0,650	520,00
		2,00	1'400,00		0,650	1'820,00
		2,00	160,00		0,650	208,00
	SOMMANO mc					6'077,50
1870 / 1778 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5)					
			9'350,00		1,400	13'090,00
	SOMMANO mq					13'090,00
1871 / 1779 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=9360/20*2)					
		936,00	7,00			6'552,00
	SOMMANO m					6'552,00
1872 / 1780 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					
						936,00
	SOMMANO cadauno					936,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
1873 / 1494 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno		120,00	5,000	1,500	900,00
	SOMMANO mc					900,00
1874 / 1495 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno <b>MURI ALA SOTTOPASSO</b> C-C *(lung.=14+15,5)  D-D *(lung.=34+42)		29,50	5,000	0,150	22,13
			76,00	5,000	0,150	57,00
	SOMMANO mc					79,13
1875 / 1496 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno C-C			1,25	5,000	6,25
				1,25	5,500	6,88
				1,25	6,000	7,50
				2,50	6,000	15,00
	D-D	7,00	1,25	6,000		52,50
	SOMMANO m2					88,13
1876 / 1497 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno D-D		11,00	1,25	6,500	89,38
			5,00	1,25	6,500	40,63
			16,00	1,25	7,000	140,00
			21,00	1,25	7,500	196,88
	<b>A RIPORTARE</b>					466,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					466,89
	SOMMANO m2					466,89
1877 / 1498 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				88,130 466,890	88,13 466,89
	SOMMANO m2					555,02
1878 / 1499 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				555,020	555,02
	SOMMANO m2					555,02
1879 / 1500 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno (lung.=13,75+7+15) (lung.=33,75+7+41,25)		35,75 82,00			35,75 82,00
	SOMMANO m					117,75
1880 / 1501 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		118,00	0,700	0,700	57,82
	SOMMANO mc					57,82
1881 / 1502 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	118,00		0,700	165,20
	SOMMANO mq					165,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1882 / 1503 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			57,820	8'094,80
	SOMMANO kg					8'094,80
1883 / 1750 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A2		125,00	5,000	1,500	937,50
	A1		200,00	5,000	1,500	1'500,00
	SOMMANO mc					2'437,50
1884 / 1751 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A2		125,00	4,000	0,150	75,00
	A1		200,00	5,000	0,150	150,00
	SOMMANO mc					225,00
1885 / 1752 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A2		12,50		1,500	18,75
			6,25		1,750	10,94
			5,00		2,000	10,00
	A1		40,00		2,000	80,00
	SOMMANO m2					119,69
1886 / 1753 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A2		5,00 5,00 8,75 5,00 5,00 6,25 7,50		2,250 2,500 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000	11,25 12,50 26,25 16,25 17,50 23,44 30,00
	A1		40,00		4,000	160,00
	SOMMANO m2					297,19
1887 / 1754 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A2		8,75 46,25		4,250 4,500	37,19 208,13
	A1		40,00		6,000	240,00
	SOMMANO m2					485,32
1888 / 1755 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno A1		80,00		7,000	560,00
	SOMMANO m2					560,00
1889 / 1756 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				119,690 297,190 485,320 560,000	119,69 297,19 485,32 560,00
	SOMMANO m2					1'462,20
1890 / 1757	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
Z.NP.CIV.024	<b>IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				1'462,200	1'462,20
	SOMMANO m2					1'462,20
1891 / 1758 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno (lung.=122+200)		322,00			322,00
	SOMMANO m					322,00
1892 / 1759 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		322,00	0,700	0,700	157,78
	SOMMANO mc					157,78
1893 / 1760 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	322,00		0,700	450,80
	SOMMANO mq					450,80
1894 / 1761 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			157,780	22'089,20
	SOMMANO kg					22'089,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1895 / 1781 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Fondazione stradale demolita</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	9'559,00			1,150	26'422,00 -10'992,85
						26'422,00 -10'992,85
						15'429,15
1896 / 1782 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	3'340,00			1,150	8'090,00 -3'841,00
						8'090,00 -3'841,00
						4'249,00
1897 / 1783 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+2904,45+3456,78+3477,14+9907,73+28721,07)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	65'540,35				65'540,35
						65'540,35
1898 / 1784 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir            SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura            Area pavimentata *(par.ug.=3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+2904,45+3456,78+3477,14+9907,73)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	36'819,28				36'819,28
						36'819,28
1899 / 1785 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.  - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  Area pavimentata  Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+2904,45+3456,78+3477,14+9907,73)*2)</p>	73'638,56				28'721,07 73'638,56 <hr/> 102'359,63
1900 / 2615 D.01.003	<p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b>  FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  Sottobase</p>					3'801,00 <hr/> 3'801,00
1901 / 2616 D.01.042	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b>  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA  fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  Usura</p>					1'165,00 <hr/> 1'165,00
1902 / 2617 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>  ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  Vedi voce n° 2612 [mc 9 559.00]</p>					9'559,00 <hr/> 9'559,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1903 / 2832 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 SS131 BID *(lung.=2*160)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	605,00 350,00 300,00 350,00 300,00 360,00 450,00 400,00 1'400,00 320,00	7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	2'541,00 1'470,00 1'260,00 1'470,00 1'260,00 1'512,00 1'890,00 1'680,00 5'880,00 1'344,00
	SOMMANO mc					20'307,00
1904 / 2833 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					20'307,00
1905 / 2834 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura laterali e centrale *(H/peso=20307/0,3)					
	SOMMANO m2					67'690,00
1906 / 2835 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	605,00 350,00 300,00 350,00 300,00			1'210,00 700,00 600,00 700,00 600,00
	<b>A RIPORTARE</b>					3'810,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					3'810,00
	RAMPA 6	2,00	360,00			720,00
	RAMPA 7	2,00	450,00			900,00
	RAMPA 8	2,00	400,00			800,00
	SS131	4,00	1'400,00			5'600,00
	BID	4,00	320,00			1'280,00
	<b>SOMMANO m</b>					<b>13'110,00</b>
1907 / 2836 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	1,00	890,00		1,500	1'335,00
	<b>SOMMANO t</b>					<b>1'335,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1908 / 1786 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 SS131 BID *(lung.=2*160,00)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00	605,00 350,00 300,00 350,00 300,00 360,00 450,00 400,00 1'400,00 320,00			1'210,00 700,00 600,00 700,00 600,00 720,00 900,00 800,00 5'600,00 1'280,00
	SOMMANO m					13'110,00
1909 / 1787 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 SS131 BID *(lung.=2*160,00)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00	605,00 350,00 300,00 350,00 300,00 360,00 450,00 400,00 1'400,00 320,00			2'420,00 1'400,00 1'200,00 1'400,00 1'200,00 1'440,00 1'800,00 1'600,00 8'400,00 1'920,00
	SOMMANO m					22'780,00
1910 / 1788 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	10,00		500,000		5'000,00
	SOMMANO mq					5'000,00
1911 / 1789 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	75,00			3,000	225,00
	SOMMANO m					225,00
1912 / 1790 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				75,000	75,00
	SOMMANO cad					75,00
1913 / 1791 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					75,00
	SOMMANO cad					75,00
1914 / 1792 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
1915 / 1793 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
1916 / 1794 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
1917 / 1795 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatola ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	15,00			0,900	13,50
	SOMMANO mq					13,50
1918 / 1796 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatola ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	15,00			0,250	3,75
	SOMMANO mq					3,75
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1919 / 2374 P.13.010.3.a	<b>CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - FORNITURA</b> CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ... erativo Linux; - Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; - 5 spie a led per la diagnostica locale - FORNITURA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
1920 / 2375 P.13.010.3.b	<b>CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - POSA IN OPERA</b> CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ... tivo Linux; - Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; - 5 spie a led per la diagnostica locale - POSA IN OPERA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
1921 / 2376 P.13.015.2.a	<b>SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M - FORNITURA</b> SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M per la determinazione della classe di appartenenza dei veicoli e ... di temperature molto elevate, almeno fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo). Profondità di posa 60-70 mm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1922 / 2377 P.13.015.2.b	<b>SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE CORSIA FINO A 3 M - POSA IN OPERA</b> SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M - POSA IN OPERA per la determinazione della classe di appartenen ... di temperature molto elevate, almeno fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo). Profondità di posa 60-70 mm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1923 / 2378 P.13.015.3.a	<b>TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA</b> TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un sensore induttivo stradale con la centralina di controllo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					600,00
	SOMMANO m					600,00
1924 / 2379 P.13.015.3.b	<b>TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA</b> TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un sensore induttivo stradale con la centralina di controllo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					600,00
	SOMMANO m					600,00
1925 / 2432 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1,00	1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1926 / 2433 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					60,00
	SOMMANO cadauno					60,00
1927 / 2434 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					60,00
	SOMMANO cadauno					60,00
1928 / 2435 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESA DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					82,00
	SOMMANO cadauno					82,00
1929 / 2436 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					27,00
	SOMMANO cadauno					27,00
1930 / 2437 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					55,00
	SOMMANO cad					55,00
1931 / 2438 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					27,00
	SOMMANO cad					27,00
1932 / 2439 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					55,00
	SOMMANO cad					55,00
1933 / 2440 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					82,00
	SOMMANO cadauno					82,00
1934 / 2441 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					82,00
	SOMMANO cadauno					82,00
1935 / 2442 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					82,00
	SOMMANO cadauno					82,00
1936 / 2443 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1937 / 2444 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		2'000,00		0,200	400,00
	SOMMANO mc					400,00
1938 / 2445 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora		2'000,00		0,400	800,00
	SOMMANO mq					800,00
1939 / 2446 H.07.102.c	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 3 X 15 H=400 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1940 / 2447 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1941 / 2448 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO</b> Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1942 / 2449 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1943 / 2450 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm;					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1944 / 2451 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b></p> <p>fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;</li> <li>- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte</li> </ul> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	67,00	10,00			670,00
	SOMMANO m					670,00
1945 / 2452 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b></p> <p>caratteristica C, norme CEI EN 60898.</p> <p>Fornito e posto in opera su modulo DIN.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la quota di cablaggio;</li> <li>- gli accessori da inserire all'interno del quadro.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>È esclusa la quota di carpenteria</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p> <p>GENERALE LINEE</p>					2,00
	SOMMANO cadauno					10,00
						12,00
1946 / 2453 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b></p> <p>norme CEI EN 61009</p> <p>Fornito e posto in opera su modulo DIN.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la quota di cablaggio;</li> <li>- gli accessori da inserire all'interno del quadro.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>È esclusa la quota di carpenteria</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p> <p>LINEE</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1947 / 2454 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b></p> <p>sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	LINEE					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1948 / 2455 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE		2'250,00			2'250,00
	SOMMANO m					2'250,00
1949 / 2456 P.03.005.39	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE		1'750,00			1'750,00
	SOMMANO m					1'750,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)</b>					
1950 / 1617 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					330,75
	SOMMANO mc					330,75
1951 / 1618 B.02.100.e	<b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotooper ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					1'692,00
	SOMMANO m					1'692,00
1952 / 1619 B.02.106.d	<b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato <b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					1'692,00
	SOMMANO m					1'692,00
1953 / 1620 B.02.110.b	<b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR (inc 23 KG/m)					38'916,00
	SOMMANO kg					38'916,00
1954 / 1621 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					66,15
	<b>A RIPORTARE</b>					66,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					66,15
	SOMMANO mc					66,15
1955 / 1622 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... orniture/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					189,00
	SOMMANO mc					189,00
1956 / 1623 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					504,00
	SOMMANO mq					504,00
1957 / 1624 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR (INC 40 KG/m3)					7'560,00
	SOMMANO kg					7'560,00
1958 / 1625 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					1'050,00
	SOMMANO m2					1'050,00
1959 / 1626 G.05.011.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOSOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls fonoisolante ... , in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					210,00
	SOMMANO m2					210,00
	<b>A RIPORTARE</b>					210,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					210,00
	SOMMANO m2					210,00
1960 / 1627 G.05.015.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					840,00
	SOMMANO m2					840,00
1961 / 1628 Z.NP.CIV.009	<b>FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE</b> Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA SV SS131 DIR					127,00
	SOMMANO m2					127,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	<b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b>					
1962 / 2157 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Spostamento pile n.4 x 24 m (ex 26 m) 220 kg/mq	4,00	2,00	10,850	220,000	-19'096,00
	n.1 x 42 m (ex 34 m) 240 kg/mq	1,00	34,00	10,850	240,000	-88'536,00
	SI DETRAGGONO kg					-107'632,00
1963 / 2158 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Spostamento pile n.1 x 42 m (ex 34 m) 320 kg/mq	1,00	42,00	10,850	320,000	145'824,00
	SOMMANO kg					145'824,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 4) VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 (Cat 21) VI05 - Spalle (SbCat 37)</b>					
1964 / 4 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00 2,00 2,00	4,70 21,10 21,10	0,800 1,800 0,400	8,800 6,500 2,300	132,35 493,74 38,82
	SOMMANO mc					664,91
1965 / 5 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)  (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	8,00 4,00 4,00	4,70 21,10 21,10		8,800 6,500 2,300	330,88 548,60 194,12
	SOMMANO mq					1'073,60
1966 / 6 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			664,910	93'087,40
	SOMMANO kg					93'087,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
1967 / 15 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b>  <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.            Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960            SbCat 38 - VI06 - Pile            FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*11)*(H/peso=(2,15+4,7)/2)            (par.ug.=2*11*2)</p>	22,00 44,00	1,50 0,85	0,600 0,800	3,425 3,425	67,82 102,48
	SOMMANO mc					170,30
1968 / 16 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>            per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960            SbCat 38 - VI06 - Pile            (par.ug.=2*11)*(lung.=0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35+0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35)</p>	22,00	7,60		3,425	572,66
	SOMMANO mq					572,66
1969 / 17 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960            SbCat 38 - VI06 - Pile            220 kg/mc            Vedi voce n° 15 [mc 170.30]</p>	220,00				37'466,00
	SOMMANO kg					37'466,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI07 - Pulvini (SbCat 39)</b>					
1970 / 46 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO	11,00 11,00	18,20 18,20	1,500 0,800	0,700 1,000	210,21 160,16
	SOMMANO mc					370,37
1971 / 47 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35)	11,00	18,20	3,500		700,70
	SOMMANO mq					700,70
1972 / 48 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO (220 kg/mc) Vedi voce n° 46 [mc 370.37]	220,00				81'481,40
	SOMMANO kg					81'481,40
1973 / 49 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(H/peso=(0,15+0,35)/2)  PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2)	2,00 11,00	18,00 18,00	0,800 0,800	0,250 0,400	7,20 63,36
	SOMMANO mc					70,56
1974 / 50 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	18,00		0,250	18,00
	PILE *(par.ug.=11*2)	22,00	18,00		0,400	158,40
	SOMMANO mq					176,40
1975 / 51 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI (100 kg/mc) Vedi voce n° 49 [mc 70.56]	100,00				7'056,00
	SOMMANO kg					7'056,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
1976 / 22 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SPALLA A SPALLA B PILA 1 PILA 2 PILA 3	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00			2'000,000 2'000,000 2'000,000 2'000,000 2'000,000	12'000,00 12'000,00 12'000,00 12'000,00 12'000,00
	SOMMANO kN					60'000,00
1977 / 23 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti PILA 4 PILA 5 PILA 6 PILA 7	6,00 6,00 6,00 6,00			2'000,000 2'000,000 2'000,000 2'000,000	12'000,00 12'000,00 12'000,00 12'000,00
	SOMMANO kN					48'000,00
1978 / 24 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti PILA 8 PILA 9 PILA 10 PILA 11	6,00 6,00 6,00 6,00			2'000,000 2'000,000 2'000,000 2'000,000	12'000,00 12'000,00 12'000,00 12'000,00
	SOMMANO kN					48'000,00
1979 / 25 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=6*2) PILE *(par.ug.=6*11) DISP. ANTISISMICO SPALLA A	12,00 66,00				12,00 66,00 2,00
	<b>A RIPORTARE</b>					80,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					80,00
	SOMMANO cadauno					80,00
1980 / 26 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	21,50			43,00
	SOMMANO m					43,00
1981 / 53 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	2,00 2,00	0,75 1,50			1,50 3,00
	SOMMANO m					4,50
1982 / 54 B.07.035.1.c	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SPALLA A	2,00			2'500,000	5'000,00
	SOMMANO kN					5'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b>					
1983 / 7 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.10 x 32 m 220 kg/mq	10,00	32,00	10,700	220,000	753'280,00
	n.10 x 32 m 220 kg/mq	10,00	32,00	10,700	220,000	753'280,00
	SOMMANO kg					1'506'560,00
1984 / 8 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	SOMMANO kg					534'144,00
1985 / 9 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA SP. 35 CM		416,00	10,700	0,350	1'557,92
	SP. 35 CM		416,00	10,700	0,350	1'557,92
	SOMMANO mc					3'115,84
1986 / 10 B.03.035.d	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDE LATERALE	2,00	416,00	1,000	0,160	133,12
	MARCIAPIEDE LATERALE	2,00	416,00	0,500	0,160	66,56
	SOMMANO mc					199,68
1987 / 11	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
B.04.001	<b>CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)  TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00  4,00	416,00  416,00		0,160  0,500	266,24  832,00
	SOMMANO mq					1'098,24
1988 / 12 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato		416,00  416,00	10,700  10,700		4'451,20  4'451,20
	SOMMANO mq					8'902,40
1989 / 13 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA 240 kg/mc Vedi voce n° 9 [mc 3 115.84] Vedi voce n° 10 [mc 199.68]	240,00 240,00				747'801,60 47'923,20
	SOMMANO kg					795'724,80
1990 / 14 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)  Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)	6,00  6,00	416,00  416,00			2'496,00  2'496,00
	SOMMANO m					4'992,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
1991 / 27 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		416,00	10,700		4'451,20
			416,00	10,700		4'451,20
	SOMMANO mq					8'902,40
1992 / 28 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		416,00	10,700		4'451,20
			416,00	10,700		4'451,20
	SOMMANO mq					8'902,40
1993 / 29 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	416,00		70,000	1'164,80
		0,04	416,00		70,000	1'164,80
	SOMMANO kg					2'329,60
1994 / 30 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	416,00		0,360	16,64 0,36
		0,04	416,00		0,360	16,64 0,36
	SOMMANO cad					34,00
1995 / 31	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
I.02.115.d	realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	416,00			832,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					872,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b>					
1996 / 34 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura	2,00	416,00	9,250		7'696,00
	SOMMANO m2					7'696,00
1997 / 35 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 34 [m2 7 696.00]				0,040	307,84
	SOMMANO m3					307,84
1998 / 36 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura Vedi voce n° 34 [m2 7 696.00]	2,00				15'392,00
	SOMMANO mq					15'392,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI12 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					
1999 / 42 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	416,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
2000 / 43 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	416,00	0,080	1,000	66,56
	SOMMANO mc					66,56
2001 / 44 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	416,00		1,000	832,00
	SOMMANO m2					832,00
2002 / 45 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura Vedi voce n° 43 [mc 66.56]	100,00				6'656,00
	SOMMANO kg					6'656,00
2003 / 52 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
	<b>A RIPORTARE</b>					165,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					165,44
		2,00	21,10		6,500	274,30
		2,00	21,10		2,300	97,06
	ELEVAZIONI PILE					
	FUSTO *(par.ug.=2*11)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8)	22,00	7,10		7,500	1'171,50
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+0,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	11,00	7,15		15,600	1'226,94
	SOMMANO m2					2'935,24
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2004 / 37 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica su lati interni	2,00	416,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
2005 / 38 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	416,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
2006 / 39 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	416,00			3'328,00
	SOMMANO m					3'328,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI14 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2007 / 32 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 46 - VI14 - Impianti	2,00	416,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
2008 / 33 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	416,00			1'664,00
	SOMMANO m					1'664,00
	<b>PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 (Cat 22)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b>					
2009 / 452 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE	2,00	28,70	2,450	2,060	289,70
		2,00	28,70	0,400	1,450	33,29
	baggioli	2,00	28,70	0,500	0,350	10,05
	soletta flottante di transizione su spalle	2,00	28,70	2,500	0,200	28,70
	SOMMANO mc					361,74
2010 / 453 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	28,70		2,060	236,49
		2,00	28,70		1,450	83,23
	baggioli	2,00	28,70		0,350	20,09
	soletta flottante di transizione su spalle	2,00	28,70		0,200	11,48
	SOMMANO mq					351,29
2011 / 454 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			361,740	43'408,80
	SOMMANO kg					43'408,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2012 / 464 B.07.010.a	<p style="text-align: center;"><b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b></p> <p><b>APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC</b>  APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC  fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero a ... oro.  Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.  Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti  (par.ug.=34+34)</p>	68,00	4,00	4,000	1,500	1'632,00
	SOMMANO dm3					1'632,00
2013 / 465 B.07.015.b	<p><b>MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</b>  avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.  Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti</p>	68,00	5,00	5,000	0,500	850,00
	SOMMANO dm3					850,00
2014 / 466 B.07.050.b	<p><b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b>  per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti  SPALLE</p>	2,00	28,70			57,40
	SOMMANO m					57,40
2015 / 467 B.07.060.b	<p><b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b>  GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE  Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:  - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.  - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti  MARCIAPIEDI</p>	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
2016 / 439 B.08.011.c	<p style="text-align: center;"><b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b></p> <p><b>IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00</b>  impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia;  da soletta e traversi da g ... arriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  SbCat 56 - PO09 - Impalcato</p>		28,70	15,000		430,50
	SOMMANO m2					430,50
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2017 / 449 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossimentizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		28,70	15,000		430,50
	SOMMANO mq					430,50
2018 / 450 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		28,70	15,000		430,50
	SOMMANO mq					430,50
2019 / 451 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea <b>LATERALI</b>  DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	2,00	25,00			50,00
		4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2020 / 468 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura sp.4 cm	2,00	17,10	12,750	0,040	17,44
	SOMMANO m3					17,44
2021 / 469 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato					
				436,050		436,05
				436,050		436,05
	SOMMANO mq					872,10
2022 / 470 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura	2,00	17,10	12,750		436,05
	SOMMANO m2					436,05
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2023 / 455 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	18,00			36,00
	SOMMANO m					36,00
2024 / 456 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	18,00	0,080	1,000	2,88
	SOMMANO mc					2,88
2025 / 457 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	18,00		1,000	36,00
	SOMMANO m2					36,00
2026 / 458 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			2,880	288,00
	SOMMANO kg					288,00
2027 / 459 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura SPALLE	2,00	28,70		2,060	118,24
	<b>A RIPORTARE</b>					118,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					118,24
	baggioli	1,00	28,70		1,450	41,62
		1,00	28,70		0,350	10,05
	SOMMANO m2					169,91
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2028 / 460 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	18,00			36,00
	SOMMANO m					36,00
2029 / 461 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	18,00			144,00
	SOMMANO m					144,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2030 / 462 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 61 - PO14 - Impianti	1,00	18,00			18,00
	SOMMANO m					18,00
2031 / 463 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300 SbCat 61 - PO14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	18,00			72,00
	SOMMANO m					72,00
	<b>PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 (Cat 23)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO02 - Demolizioni (SbCat 49)</b>					
2032 / 540 A.03.025.1.b	<b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'</b> idrodemolizione di estradosso di impalcato di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni Risanamento su opera esistente		24,00	17,500	5,000 1'000,000	2'100,00 1'000,00
	SOMMANO mq*cm					3'100,00
2033 / 541 A.03.025.2.b	<b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni Risanamento su opera esistente  spalle e pile	4,00	24,00 17,50	17,500 5,000	5,000 1'000,000 5,000	2'100,00 1'000,00 1'750,00
	SOMMANO mq*cm					4'850,00
2034 / 542 B.09.220.2.a	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni intradosso Risanamento su opera esistente (H/peso=1000/5) spalle e pile	4,00	24,00	17,500	200,000	420,00 200,00 350,00
	SOMMANO m2					970,00
2035 / 543 B.09.220.2.b	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ</b> fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni Risanamento su opera esistente intradosso (H/peso=1000/5*3) spalle e pile	4,00	24,00 17,50	17,500 5,000	3,000 600,000 3,000	1'260,00 600,00 1'050,00
	SOMMANO mq*cm					2'910,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2036 / 544 B.09.220.3	<b>COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE</b> COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni Risanamento su opera esistente estradosso		240,00	170,000	0,500	20'400,00
	SOMMANO dm3					20'400,00
2037 / 579 B.09.105.1.a	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO</b> SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, ... on idrosabbatura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 49 - PO02 - Demolizioni Protezione finale estradosso intradosso (H/peso=1000/5) spalle e pile		24,00 24,00 4,00	17,500 17,500 17,50	200,000	420,00 420,00 200,00 350,00
	SOMMANO mq					1'390,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b>					
2038 / 524 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	8,00	0,700	6,500	145,60
		2,00	5,50	1,200	4,500	59,40
		2,00	5,50	0,400	1,900	8,36
	baggioli *(par.ug.=3+3)	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15
	SOMMANO mc					214,51
2039 / 525 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)	8,00	8,00		6,500	416,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		4,500	99,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		1,900	41,80
	baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)	6,00	3,20		0,300	5,76
	SOMMANO mq					562,56
2040 / 526 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			214,510	25'741,20
	SOMMANO kg					25'741,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO06 - Pile (SbCat 53)</b>					
2041 / 547 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 53 - PO06 - Pile PILE	2,00	8,50	0,700	3,500	41,65
	SOMMANO mc					41,65
2042 / 548 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 53 - PO06 - Pile PILE *(lung.=8,5+0,7+8,5+0,7)	2,00	18,40		3,500	128,80
	SOMMANO mq					128,80
2043 / 549 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 53 - PO06 - Pile ELEVAZIONI (160 kg/mc)	160,00			41,650	6'664,00
	SOMMANO kg					6'664,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b>					
2044 / 535 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	8,00			16,00
	giunto su impalcato esistente	1,00	22,00			22,00
	SOMMANO m					38,00
2045 / 536 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	2,00	0,75			1,50
	SOMMANO m					1,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b>					
2046 / 503 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 56 - PO09 - Impalcato		20,00	7,000	0,800	112,00
	SOMMANO mc					112,00
2047 / 545 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 56 - PO09 - Impalcato		20,00	7,000		140,00
	lat	2,00	20,00		0,800	32,00
	SOMMANO mq					172,00
2048 / 546 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 56 - PO09 - Impalcato 120 kg/mc	120,00			112,000	13'440,00
	SOMMANO kg					13'440,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2049 / 521 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		20,00	7,000		140,00
	SOMMANO mq					140,00
2050 / 522 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		20,00	7,000		140,00
	SOMMANO mq					140,00
2051 / 523 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea <b>LATERALI</b>  DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	2,00	20,00			40,00
		4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					80,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2052 / 537 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura sp. 4 cm		20,00	7,000	0,040	5,60
	SOMMANO m3					5,60
2053 / 538 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		20,00 20,00	7,000 7,000		140,00 140,00
	SOMMANO mq					280,00
2054 / 539 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		20,00	7,000		140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2055 / 527 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	1,00	20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2056 / 528 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	1,00	20,00	0,080	1,000	1,60
	SOMMANO mc					1,60
2057 / 529 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	1,00	20,00		1,000	20,00
	SOMMANO m2					20,00
2058 / 530 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			1,600	160,00
	SOMMANO kg					160,00
2059 / 531 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura ELEVAZIONI su nuovi e esistenti	2,00	35,00		6,500	455,00
	<b>A RIPORTARE</b>					455,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					455,00
	PILE	2,00	5,50		4,500	49,50
		2,00	5,50		1,900	20,90
		2,00	35,00		6,500	455,00
	SOMMANO m2					980,40
2060 / 1720 E.06.003.a	<b>ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</b> ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura protezione idraulica pile	2,00	35,00		2,500	175,00
		4,00	3,00		2,500	30,00
	spalle	2,00	35,00		1,500	105,00
	SOMMANO mc					310,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2061 / 532 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	1,00	20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2062 / 533 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	20,00			80,00
	SOMMANO m					80,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2063 / 534 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422 SbCat 61 - PO14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	20,00			80,00
	SOMMANO m					80,00
	<b>ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 (Cat 25)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST01 - Demolizioni (SbCat 62)</b>					
2064 / 580 A.03.025.1.b	<b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'</b> idrodemolizione di estradosso di impalcato di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente		27,00	18,000	5,000 1'000,000	2'430,00 1'000,00
	SOMMANO mq*cm					3'430,00
2065 / 581 A.03.025.2.b	<b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente  spalle	2,00	27,00	18,000 5,000	5,000 1'000,000 5,000	2'430,00 1'000,00 1'350,00
	SOMMANO mq*cm					4'780,00
2066 / 582 B.09.220.2.a	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni intradosso Risanamento su opera esistente (H/peso=1000/5) spalle	2,00	27,00	18,000 5,000	200,000	486,00 200,00 270,00
	SOMMANO m2					956,00
2067 / 583 B.09.220.2.b	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ</b> fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente intradosso (H/peso=1000/5*3) spalle	2,00	27,00	18,000 5,000	3,000 600,000 3,000	1'458,00 600,00 810,00
	SOMMANO mq*cm					2'868,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2068 / 584 B.09.220.3	<b>COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE</b> COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente estradosso		240,00	170,000	0,500	20'400,00
	SOMMANO dm3					20'400,00
2069 / 585 B.09.105.1.a	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO</b> SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, ... on idrosabbatura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Protezione finale estradosso intradosso (H/peso=1000/5) spalle		24,00 24,00 2,00	17,500 17,500 27,00	200,000	420,00 420,00 200,00 270,00
	SOMMANO mq					1'310,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2070 / 562 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00	2,450	2,060	504,70
	(par.ug.=2*2)	4,00	25,00	0,400	1,450	58,00
	baggioli *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00	0,500	0,350	17,50
	soletta flottante di transizione su spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00	2,500	0,200	50,00
	SOMMANO mc					630,20
2071 / 563 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2*2)	8,00	25,00		2,060	412,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	25,00		1,450	145,00
	baggioli *(par.ug.=2*2*2)	8,00	25,00		0,350	70,00
	soletta flottante di transizione su spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00		0,200	20,00
	SOMMANO mq					647,00
2072 / 564 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			630,200	75'624,00
	SOMMANO kg					75'624,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2073 / 550 B.08.011.c	<p style="text-align: center;"><b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b></p> <p><b>IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00</b>  impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia;  da soletta e traversi da g ... arriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  IN DX E SX</p>	2,00	25,00	15,000		750,00
	SOMMANO m2					750,00
2074 / 572 B.07.010.a	<p><b>APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC</b>  APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC  fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero a ... oro.  Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.  Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  (par.ug.=32*4)</p>	128,00	4,00	4,000	1,500	3'072,00
	SOMMANO dm3					3'072,00
2075 / 573 B.07.015.b	<p><b>MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</b>  avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.  Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  (par.ug.=32*4)</p>	128,00	5,00	5,000	0,500	1'600,00
	SOMMANO dm3					1'600,00
2076 / 574 B.07.050.b	<p><b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b>  per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  SPALLE</p>	4,00	25,00			100,00
	LATERALI	2,00	14,10			28,20
	SOMMANO m					128,20
2077 / 575 B.07.060.b	<p><b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b>  GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE  Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:  - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.  - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	MARCIAPIEDI	8,00	0,75			6,00
	SOMMANO m					6,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2078 / 559 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura IN DX E SX	2,00	25,00	15,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
2079 / 560 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura IN DX E SX	2,00	25,00	15,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
2080 / 561 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura LATERALI *(par.ug.=2*2)	4,00	14,00			56,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2*2)	8,00	10,00			80,00
	SOMMANO m					136,00
2081 / 565 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	14,00			28,00
	SOMMANO m					28,00
2082 / 566 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	VELETTE	2,00	14,00	0,080	1,000	2,24
	SOMMANO mc					2,24
2083 / 567 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 100 kg/mc	100,00			2,240	224,00
	SOMMANO kg					224,00
2084 / 568 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura IN DX E SX SPALLE *(par.ug.=2*2)  (par.ug.=2*2)  baggioli *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00		2,060	206,00
		4,00	25,00		1,450	145,00
		4,00	25,00		0,350	35,00
	SOMMANO m2					386,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>					
2085 / 576 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata prest ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.4 cm	2,00	25,00	14,000	0,040	28,00
	SOMMANO m3					28,00
2086 / 577 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato	2,00	25,00	14,000		700,00
		2,00	25,00	14,000		700,00
	SOMMANO mq					1'400,00
2087 / 578 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura	2,00	25,00	14,000		700,00
	SOMMANO m2					700,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST08 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 69)</b>					
2088 / 569 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	15,00			30,00
	SOMMANO m					30,00
2089 / 570 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825 SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4*2)	16,00	14,00			224,00
	SOMMANO m					224,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
2090 / 571 P.07.010.f	<p style="text-align: center;"><b>ST09 - Impianti (SbCat 70)</b></p> <p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b>  TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM  conforme CEI EN 61386  Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.  Con marchio IMQ.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  SbCat 70 - ST09 - Impianti  DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00	18,00		72,00	
	<b>ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir (Cat 26)</b>				72,00	
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST01 - Demolizioni (SbCat 62)</b>					
2091 / 1483 A.03.007.a	<b>DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</b> demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato ... qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni ali muro esistente *(lung.=16+13+9,5+13)		51,50	0,400	5,000	103,00
	SOMMANO mc					103,00
2092 / 1484 A.03.025.1.b	<b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'</b> idrodemolizione di estradosso di impalcati di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente		17,00	7,000	5,000	595,00
	SOMMANO mq*cm					595,00
2093 / 1485 A.03.025.2.b	<b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> <b>IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ</b> idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente		17,00	7,000	5,000	595,00
	spalle	2,00	17,00	5,500	5,000	935,00
	SOMMANO mq*cm					1'530,00
2094 / 1486 B.09.220.2.a	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2</b> fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni intradosso Risanamento su opera esistente			17,00	7,000	119,00
	spalle	2,00	17,00	5,500		187,00
	SOMMANO m2					306,00
2095 / 1487 B.09.220.2.b	<b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ</b> <b>MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente intradosso		17,00	7,000	3,000	357,00
	spalle	2,00	17,00	5,500	3,000	561,00
	SOMMANO mq*cm					918,00
2096 / 1488 B.09.220.3	<b>COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE</b> COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Risanamento su opera esistente estradosso		170,00	70,000	0,500	5'950,00
	SOMMANO dm3					5'950,00
2097 / 1489 B.09.105.1.a	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO</b> SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, ... on idrosabbatura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 62 - ST01 - Demolizioni Protezione finale estradosso intradosso			17,00	7,000	119,00
	spalle	2,00	17,00	5,500		119,00
	SOMMANO mq					187,00
						425,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2098 / 1473 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 65 - ST04 - Elevazioni pareti	2,00	17,00	0,600	5,500	112,20
	pareti	2,00	10,00	0,600	5,500	66,00
	SOMMANO mc					178,20
2099 / 1474 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 65 - ST04 - Elevazioni pareti *(par.ug.=2*2)	4,00	17,00		5,500	374,00
	pareti *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00		5,500	220,00
	SOMMANO mq					594,00
2100 / 1475 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 65 - ST04 - Elevazioni ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			178,200	24'948,00
	SOMMANO kg					24'948,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2101 / 1478 B.03.035.b	<p style="text-align: center;"><b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.  Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta</p>		17,00	6,150	0,500	52,28
	soletta		10,00	6,150	0,500	30,75
	SOMMANO mc					83,03
2102 / 1479 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta</p>		17,00	4,950		84,15
	soletta		10,00	4,950		49,50
	SOMMANO mq					133,65
2103 / 1480 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  ELEVAZIONI (140 kg/mc)</p>	140,00			83,030	11'624,20
	SOMMANO kg					11'624,20
2104 / 1481 I.01.009	<p><b>PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</b>  PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura (lung.=6+6+5,5+5,5)</p>	2,00	23,00			46,00
	SOMMANO m					46,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2105 / 1476 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	10,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2106 / 1504 I.01.009	<b>PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</b> PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (lung.=6+6+5,5+5,5)	2,00	23,00			46,00
	SOMMANO m					46,00
2107 / 1505 B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (larg.=6,15+6+6+6)	1,10 1,10	17,00 10,00	24,150 24,150		451,61 265,65
	SOMMANO mq					717,26
2108 / 1506 B.03.030.a	<b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina massetto protezione guaina		17,00 10,00	6,150 6,150	0,100 0,100	10,46 6,15
	SOMMANO mc					16,61
2109 / 1507 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina rete d.6 10x10 rete d.6 10x10	1,10 1,10	17,00 10,00	6,150 6,150	4,498 4,498	517,29 304,29
	<b>A RIPORTARE</b>					821,58

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>					
2110 / 1482 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		43,00	4,950	0,200	42,57
	SOMMANO m3					42,57
2111 / 1490 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.10 cm		43,00	4,950	0,100	21,29
	SOMMANO mc					21,29
2112 / 1491 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		43,00	4,950		212,85
	SOMMANO m2					212,85
2113 / 1492 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		43,00	4,950		212,85
	SOMMANO m2					212,85
2114 / 1493 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura	2,00			212,950	425,90
	<b>A RIPORTARE</b>					425,90

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
2115 / 1477 G.06.020.2.b	<p style="text-align: center;"><b>ST08 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 69)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir            SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni</p>	2,00	10,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
2116 / 1776 P.07.010.f	<p style="text-align: center;"><b>ST09 - Impianti (SbCat 70)</b></p> <p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b>  TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM  conforme CEI EN 61386  Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.  Con marchio IMQ.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  SbCat 70 - ST09 - Impianti  DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	15,00			60,00
	SOMMANO m					60,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2117 / 482 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5)</b> <b>PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)</b> (Cat 24) <b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizioni indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	6,25	0,700	6,500	113,75
		2,00	5,50	1,200	4,500	59,40
		2,00	5,50	0,400	1,900	8,36
	baggioli *(par.ug.=3+3)	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15
	SOMMANO mc					182,66
2118 / 483 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)</p>	8,00	6,25		6,500	325,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		4,500	99,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		1,900	41,80
	baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)	6,00	3,20		0,300	5,76
	SOMMANO mq					471,56
2119 / 484 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)</p>	120,00			182,660	21'919,20
	SOMMANO kg					21'919,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2120 / 494 B.07.005.b	<p style="text-align: center;"><b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b></p> <p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione <math>\alpha = 0,01</math> rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti</p>	1,00			2'500,000	2'500,00
	SOMMANO kN					2'500,00
2121 / 495 B.07.006.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max <math>\pm 50</math> mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max <math>\pm 20</math> mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti</p>	4,00			2'500,000	10'000,00
	SOMMANO kN					10'000,00
2122 / 496 B.07.007.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max <math>\pm 50</math> mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti</p>	1,00			2'500,000	2'500,00
	SOMMANO kN					2'500,00
2123 / 497 B.07.019.a	<p><b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti</p>					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
2124 / 498 B.07.050.b	<p><b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE</p>	2,00	10,40			20,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					20,80
	SOMMANO m					20,80
2125 / 499 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI					
		4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b>					
2126 / 471 B.08.003.3.d	<b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcato di ponti per s ... della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato	3,00	23,35			70,05
	SOMMANO m					70,05
2127 / 472 B.04.018.c	<b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il tr ... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2128 / 473 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					
	soletta					
	laterali	2,00	23,35		0,500	23,35
	tra travi	2,00	23,35		0,500	23,35
	entro travi	3,00	23,35		1,150	80,56
	SOMMANO mq					127,26
2129 / 474 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					
	soletta		23,35	6,900	0,300	48,33
	marciapiedi	2,00	23,35	0,700	0,160	5,23
	soletta flottante di transizione su spalle	2,00	5,50	2,500	0,200	5,50
	SOMMANO mc					59,06
2130 / 475 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato marciapiedi testate laterali	2,00 2,00 2,00	23,35  23,35	  2,120	0,160  0,400	7,47 4,24 18,68
	soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=5,5+5,5)	2,00	11,00		0,200	4,40
	SOMMANO mq					34,79
2131 / 476 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato 240 kg/mc	240,00			59,060	14'174,40
	SOMMANO kg					14'174,40
2132 / 485 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato Appoggio predalles su travi	7,00	23,35			163,45
	SOMMANO m					163,45
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2133 / 477 B.06.011	<p><b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b></p> <p><b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b>            Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )            Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)            SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea</p>		23,35	6,900		161,12
	SOMMANO mq					161,12
2134 / 478 B.06.081.a	<p><b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;            - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte  <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)            SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea</p>		23,35	6,900		161,12
	SOMMANO mq					161,12
2135 / 479 I.02.120	<p><b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b>            fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)            SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea            70 kg/cad</p>	4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2136 / 480 I.02.105	<p><b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b>            Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superfcie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)            SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea</p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2137 / 481 I.02.115.d	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b>            realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)            SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea</p>	2,00	25,00			50,00
	LATERALI					
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					90,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					90,00
	SOMMANO m					90,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2138 / 500 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75
	SOMMANO m2					134,75
2139 / 501 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		24,00 24,00	5,500 5,500		132,00 132,00
	SOMMANO mq					264,00
2140 / 502 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75
	SOMMANO m2					134,75
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2141 / 486 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2142 / 487 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	25,00	0,080	1,000	4,00
	SOMMANO mc					4,00
2143 / 488 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00		1,000	50,00
	SOMMANO m2					50,00
2144 / 489 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			4,000	400,00
	SOMMANO kg					400,00
2145 / 490 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura elevazioni spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25		6,500	162,50
	<b>A RIPORTARE</b>					162,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					162,50
		2,00	5,50		4,500	49,50
		2,00	5,50		1,900	20,90
	SOMMANO m2					232,90
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2146 / 491 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2147 / 492 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	3,00	25,00			75,00
	SOMMANO m					75,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2148 / 493 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04) SbCat 61 - PO14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	25,00			100,00
	SOMMANO m					100,00
	<b>CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir (Cat 27)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2149 / 282 A.03.008	<b>CV03 - Demolizioni (SbCat 73)</b> <b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</b> DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da esegui ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 73 - CV03 - Demolizioni CV IMPALCATI				470,000	470,00
	SOMMANO mc					470,00
2150 / 283 A.03.007.a	<b>DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</b> demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato ... qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 73 - CV03 - Demolizioni CV IMPALCATI				940,000	940,00
	SOMMANO mc					940,00
2151 / 284 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 73 - CV03 - Demolizioni (par.ug.=15,6-5)*(H/peso=470+940)	10,60		1,100	1'410,000 0,117	16'440,60 0,12
	SOMMANO mc/km					16'440,72
2152 / 285 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 73 - CV03 - Demolizioni 95% *(H/peso=940+470)	0,95		2,500	1'410,000	3'348,75
	SOMMANO t					3'348,75
2153 / 286 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 73 - CV03 - Demolizioni 5% *(H/peso=940+470)	0,05		2,500	1'410,000	176,25
	SOMMANO t					176,25
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV04 - Spalle (SbCat 74)</b>					
2154 / 57 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 74 - CV04 - Spalle SPALLE	2,00	26,35	1,400	7,000	516,46
		2,00	26,35	0,450	4,450	105,53
	(par.ug.=2*2)	4,00	10,00	0,800	9,500	304,00
	SOMMANO mc					925,99
2155 / 58 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2)	4,00	26,35		7,000	737,80
	(par.ug.=2*2)	4,00	26,35		4,450	469,03
	(par.ug.=2*2*2)	8,00	10,00		9,500	760,00
	SOMMANO mq					1'966,83
2156 / 59 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			925,990	129'638,60
	SOMMANO kg					129'638,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV06 - Appoggi e giunti (SbCat 76)</b>					
2157 / 70 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A SPALLA B	2,00 2,00			2'500,000 2'500,000	5'000,00 5'000,00
	SOMMANO kN					10'000,00
2158 / 71 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	2,00 2,00			2'500,000 2'500,000	5'000,00 5'000,00
	SOMMANO kN					10'000,00
2159 / 72 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	2,00 2,00			2'500,000 2'500,000	5'000,00 5'000,00
	SOMMANO kN					10'000,00
2160 / 73 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=2*6) DISP. ANTISISMICO SPALLA A	12,00				12,00 2,00
	SOMMANO cadauno					14,00
2161 / 74 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,70			42,80
	SOMMANO m					42,80
2162 / 92 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	0,75 1,50			3,00 6,00
	SOMMANO m					9,00
2163 / 93 B.07.035.1.c	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A	2,00			2'500,000	5'000,00
	SOMMANO kN					5'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b>					
2164 / 60 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.2 x 50 x 10.66 m 320 kg/mq	2,00	52,00	10,660	320,000	354'764,80
	SOMMANO kg					354'764,80
2165 / 61 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA SP.35 MARCIAPIEDI LATERALI  MARCIAPIEDI CENTRALI	2,00 2,00 2,00	52,00 52,00 52,00	10,660 1,000 0,500	0,350 0,160 0,160	388,02 16,64 8,32
	SOMMANO mc					412,98
2166 / 62 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)  TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00 4,00 4,00	52,00 52,00 52,00		0,160 0,160 0,500	33,28 33,28 104,00
	SOMMANO mq					170,56
2167 / 63 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta	2,00	52,00	10,660		1'108,64
	SOMMANO mq					1'108,64
2168 / 64 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta <b>SOLETTA</b> 240 kg/mc Vedi voce n° 61 [mc 412.98]	240,00				99'115,20
	SOMMANO kg					99'115,20
2169 / 65 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	52,00			624,00
	SOMMANO m					624,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2170 / 75 B.06.011	<p style="text-align: center;"><b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b></p> <p><b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b>            Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m<sup>2</sup> x h0,5 )            Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>	2,00	52,00	10,660		1'108,64
	SOMMANO mq					1'108,64
2171 / 76 B.06.081.a	<p><b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;            - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte  <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>	2,00	52,00	10,660		1'108,64
	SOMMANO mq					1'108,64
2172 / 77 I.02.120	<p><b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b>            fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura            70 kg/cad            i=25 m *(par.ug.=2*4)</p>	8,00			70,000	560,00
	SOMMANO kg					560,00
2173 / 78 I.02.105	<p><b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b>            Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caduta di scarico delle acque            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura            i=25 m *(par.ug.=2*4)</p>	8,00				8,00
	SOMMANO cad					8,00
2174 / 79 I.02.115.d	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b>            realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura            LATERALI *(par.ug.=2*2)            DA SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	52,00			208,00
		4,00	10,00			40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					248,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					248,00
	SOMMANO m					248,00
2175 / 88 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbcCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	52,00			104,00
	SOMMANO m					104,00
2176 / 89 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbcCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	52,00	0,080	1,000	8,32
	SOMMANO mc					8,32
2177 / 90 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbcCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	100,00			8,320	832,00
	SOMMANO kg					832,00
2178 / 91 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbcCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE	2,00	26,35		7,000	368,90
	SOMMANO m2					368,90
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV12 - Sovrastruttura (SbCat 82)</b>					
2179 / 80 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	2,00	52,00	9,250		962,00
	SOMMANO m2					962,00
2180 / 81 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 80 [m2 962.00]					962,00
	SOMMANO m2					962,00
2181 / 82 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 81 [m2 962.00]	2,00				1'924,00
	SOMMANO mq					1'924,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2182 / 83 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	54,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
2183 / 84 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	54,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
2184 / 85 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	52,00			416,00
	SOMMANO m					416,00
	<b>CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 (Cat 28)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV04 - Spalle (SbCat 74)</b>					
2185 / 1645 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 74 - CV04 - Spalle SPALLE	2,00	11,45	1,400	6,750	216,41
		2,00	11,45	0,450	4,450	45,86
	(par.ug.=2*2)	4,00	10,00	0,800	9,500	304,00
	SOMMANO mc					566,27
2186 / 1646 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2)	4,00	11,45		6,750	309,15
	(par.ug.=2*2)	4,00	11,45		4,450	203,81
	(par.ug.=2*2*2)	8,00	10,00		9,500	760,00
	SOMMANO mq					1'272,96
2187 / 1647 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			566,270	79'277,80
	SOMMANO kg					79'277,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV06 - Appoggi e giunti (SbCat 76)</b>					
2188 / 1651 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A SPALLA B	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2189 / 1652 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2190 / 1653 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2191 / 1654 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=2*3) DISP. ANTISISMICO SPALLA A	6,00				6,00 2,00
	SOMMANO cadauno					8,00
2192 / 1655 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,70			21,40
	SOMMANO m					21,40
2193 / 1656 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	2,00 2,00	0,75 1,50			1,50 3,00
	SOMMANO m					4,50
2194 / 1657 B.07.035.1.c	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A	2,00			2'500,000	5'000,00
	SOMMANO kN					5'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2195 / 1665 B.05.002.b	<p style="text-align: center;"><b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b></p> <p><b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.1 x 50 x 10.66 m 320 kg/mq</p>	1,00	52,00	11,450	320,000	190'528,00
	SOMMANO kg					190'528,00
2196 / 1666 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA SP.35 MARCIAPIEDI LATERALI</p>	1,00 2,00	52,00 52,00	11,450 1,000	0,350 0,160	208,39 16,64
	SOMMANO mc					225,03
2197 / 1667 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta MARCIAPIEDI</p>	2,00	52,00		0,160	16,64
	TESTATE LAT.	2,00	52,00		0,500	52,00
	SOMMANO mq					68,64
2198 / 1668 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mm<sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta</p>	1,00	52,00	11,450		595,40
	Parziale mq					595,40
	SOMMANO mq					595,40
2199 / 1669 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta <b>SOLETTA</b> 240 kg/mc  SOMMANO kg	240,00			225,030	54'007,20
						54'007,20
2200 / 1670 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)  SOMMANO m	6,00	52,00			312,00
						312,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b>					
2201 / 1680 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	1,00	52,00	11,450		595,40
	SOMMANO mq					595,40
2202 / 1681 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	1,00	52,00	11,450		595,40
	SOMMANO mq					595,40
2203 / 1682 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=2*4)	8,00			70,000	560,00
	SOMMANO kg					560,00
2204 / 1683 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura i=25 m *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00
	SOMMANO cad					8,00
2205 / 1684 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura LATERALI *(par.ug.=2*2)  DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	52,00			208,00
		4,00	10,00			40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					248,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					248,00
	SOMMANO m					248,00
2206 / 1685 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	52,00			104,00
	SOMMANO m					104,00
2207 / 1686 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	52,00	0,080	1,000	8,32
	SOMMANO mc					8,32
2208 / 1687 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	100,00			8,320	832,00
	SOMMANO kg					832,00
2209 / 1688 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE	2,00	11,45		6,750	154,58
	SOMMANO m2					154,58
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV12 - Sovrastruttura (SbCat 82)</b>					
2210 / 1671 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	1,00	52,00	9,500		494,00
	SOMMANO m2					494,00
2211 / 1672 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	1,00	52,00	9,500		494,00
	SOMMANO m2					494,00
2212 / 1673 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	2,00			494,000	988,00
	SOMMANO mq					988,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2213 / 1689 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	54,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
2214 / 1690 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	52,00			208,00
	SOMMANO m					208,00
	<b>CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 (Cat 29)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV04 - Spalle (SbCat 74)</b>					
2215 / 1648 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 74 - CV04 - Spalle SPALLE	2,00	11,45	1,400	6,750	216,41
		2,00	11,45	0,450	4,450	45,86
	(par.ug.=2*2)	4,00	10,00	0,800	9,500	304,00
	SOMMANO mc					566,27
2216 / 1649 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2)	4,00	11,45		6,750	309,15
	(par.ug.=2*2)	4,00	11,45		4,450	203,81
	(par.ug.=2*2*2)	8,00	10,00		9,500	760,00
	SOMMANO mq					1'272,96
2217 / 1650 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			566,270	79'277,80
	SOMMANO kg					79'277,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV06 - Appoggi e giunti (SbCat 76)</b>					
2218 / 1658 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A SPALLA B	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2219 / 1659 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2220 / 1660 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti	1,00 1,00			2'500,000 2'500,000	2'500,00 2'500,00
	SOMMANO kN					5'000,00
2221 / 1661 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=2*3) DISP. ANTISISMICO SPALLA A	6,00				6,00 2,00
	SOMMANO cadauno					8,00
2222 / 1662 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,70			21,40
	SOMMANO m					21,40
2223 / 1663 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	2,00 2,00	0,75 1,50			1,50 3,00
	SOMMANO m					4,50
2224 / 1664 B.07.035.1.c	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A	2,00			2'500,000	5'000,00
	SOMMANO kN					5'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2225 / 1674 B.05.002.b	<p style="text-align: center;"><b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b></p> <p><b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.1 x 50 x 10.66 m 320 kg/mq</p>	1,00	52,00	11,450	320,000	190'528,00
	SOMMANO kg					190'528,00
2226 / 1675 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA SP.35 MARCIAPIEDI LATERALI</p>	1,00 2,00	52,00 52,00	11,450 1,000	0,350 0,160	208,39 16,64
	SOMMANO mc					225,03
2227 / 1676 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta MARCIAPIEDI</p>	2,00	52,00		0,160	16,64
	TESTATE LAT.	2,00	52,00		0,500	52,00
	SOMMANO mq					68,64
2228 / 1677 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mm<sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta</p>	1,00	52,00	11,450		595,40
	Parziale mq					595,40
	SOMMANO mq					595,40
2229 / 1678 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta <b>SOLETTA</b> 240 kg/mc  SOMMANO kg	240,00			225,030	54'007,20
						54'007,20
2230 / 1679 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)  SOMMANO m	6,00	52,00			312,00
						312,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b>					
2231 / 1691 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	1,00	52,00	11,450		595,40
	SOMMANO mq					595,40
2232 / 1692 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	1,00	52,00	11,450		595,40
	SOMMANO mq					595,40
2233 / 1693 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=2*4)	8,00			70,000	560,00
	SOMMANO kg					560,00
2234 / 1694 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superfcie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura i=25 m *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00
	SOMMANO cad					8,00
2235 / 1695 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura LATERALI *(par.ug.=2*2)  DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	52,00			208,00
		4,00	10,00			40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					248,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					248,00
	SOMMANO m					248,00
2236 / 1696 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	52,00			104,00
	SOMMANO m					104,00
2237 / 1697 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	52,00	0,080	1,000	8,32
	SOMMANO mc					8,32
2238 / 1698 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	100,00			8,320	832,00
	SOMMANO kg					832,00
2239 / 1699 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE	2,00	11,45		6,750	154,58
	SOMMANO m2					154,58
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV12 - Sovrastruttura (SbCat 82)</b>					
2240 / 1700 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	1,00	52,00	9,500		494,00
	SOMMANO m2					494,00
2241 / 1701 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	1,00	52,00	9,500		494,00
	SOMMANO m2					494,00
2242 / 1702 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	2,00			494,000	988,00
	SOMMANO mq					988,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2243 / 1703 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	54,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
2244 / 1704 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	52,00			208,00
	SOMMANO m					208,00
	<b>CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale (Cat 30)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2245 / 103 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>CV04 - Spalle (SbCat 74)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.            Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 74 - CV04 - Spalle            SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00 2,00 2,00	4,70 11,00 11,00	0,800 1,800 0,400	8,800 6,500 2,300	132,35 257,40 20,24
	SOMMANO mc					409,99
2246 / 104 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>            per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 74 - CV04 - Spalle            ELEVAZIONI            (par.ug.=2*2*2)</p> <p>(par.ug.=2*2)            (par.ug.=2*2)</p>	8,00 4,00 4,00	4,70 11,00 11,00		8,800 6,500 2,300	330,88 286,00 101,20
	SOMMANO mq					718,08
2247 / 105 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 74 - CV04 - Spalle            ELEVAZIONI (160 kg/mc)            Vedi voce n° 103 [mc 409.99]</p>	160,00				65'598,40
	SOMMANO kg					65'598,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2248 / 113 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>CV05 - Pile, elevazioni e pulvini (SbCat 75)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.  Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini  FUSTI  (lung.=(2,2+1,5)/2)*(larg.=(0,5+0,8)/2)</p>	4,00 4,00	1,50 1,85	0,600 0,650	8,500 8,500	30,60 40,89
	SOMMANO mc					71,49
2249 / 114 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini  (lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8)</p>	4,00	7,10		8,500	241,40
	SOMMANO mq					241,40
2250 / 115 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini  220 kg/mc  Vedi voce n° 113 [mc 71.49]</p>	220,00				15'727,80
	SOMMANO kg					15'727,80
2251 / 143 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.  Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini  PULVINO</p>	4,00 4,00	7,50 7,50	1,500 0,500	0,650 1,350	29,25 20,25
	SOMMANO mc					49,50
2252 / 144 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+0,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	4,00	7,15		7,500	214,50
	SOMMANO mq					214,50
2253 / 145 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini PULVINI (210 kg/mc) Vedi voce n° 143 [mc 49,50]	210,00				10'395,00
	SOMMANO kg					10'395,00
2254 / 146 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(par.ug.=2*3)	6,00	1,00	1,000	0,250	1,50
	PILE *(par.ug.=3*4)	12,00	1,00	1,000	0,250	3,00
	SOMMANO mc					4,50
2255 / 147 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*3)*(lung.=1+1+1+1)	6,00	4,00		0,250	6,00
	PILE *(par.ug.=3*4)*(lung.=1+1+1+1)	12,00	4,00		0,250	12,00
	SOMMANO mq					18,00
2256 / 148 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI (100 kg/cad) SPALLE *(par.ug.=2*3)	6,00			100,000	600,00
	PILE *(par.ug.=3*3)	9,00			100,000	900,00
	SOMMANO kg					1'500,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2257 / 120 B.07.005.b	<p style="text-align: center;"><b>CV06 - Appoggi e giunti (SbCat 76)</b></p> <p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A SPALLA B PILA 1</p>	3,00 3,00 3,00			2'000,000 2'000,000 2'000,000	6'000,00 6'000,00 6'000,00
	SOMMANO kN					18'000,00
2258 / 121 B.07.006.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti PILA 2</p>	3,00			2'000,000	6'000,00
	SOMMANO kN					6'000,00
2259 / 122 B.07.007.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti PILA 3 PILA 4</p>	3,00 3,00			2'000,000 2'000,000	6'000,00 6'000,00
	SOMMANO kN					12'000,00
2260 / 123 B.07.019.a	<p><b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE *(par.ug.=3*2) PILE *(par.ug.=3*4) DISP. ANTISISMICO SPALLA A</p>	6,00 12,00				6,00 12,00 2,00
	SOMMANO cadauno					20,00
2261 / 124 B.07.050.c	<p><b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,85			21,70
	SOMMANO m					21,70
2262 / 152 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	2,00	1,00			2,00
	SOMMANO m					2,00
2263 / 153 B.07.035.1.c	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SPALLA A	2,00			2'500,000	5'000,00
	SOMMANO kN					5'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2264 / 106 B.05.001.b	<p style="text-align: center;"><b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b></p> <p><b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.4 x 26 m 220 kg/mq</p> <p>n.1 x 34 m 240 kg/mq</p>	4,00	26,00	10,850	220,000	248'248,00
	SOMMANO kg					336'784,00
2265 / 107 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA SP. 35 CM</p>		138,00	10,850	0,350	524,06
	SOMMANO mc					524,06
2266 / 108 B.03.035.d	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta MARCIAPIEDI LATERALI</p>	2,00	138,00	1,000	0,160	44,16
	SOMMANO mc					44,16
2267 / 109 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta MARCIAPIEDI</p> <p>TESTATE LAT.</p>	2,00	138,00		0,160	44,16
		2,00	138,00		0,500	138,00
	SOMMANO mq					182,16
2268 / 110 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mm<sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta		138,00	10,850		1'497,30
	SOMMANO mq					1'497,30
2269 / 111 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA 240 kg/mc Vedi voce n° 107 [mc 524.06] Vedi voce n° 108 [mc 44.16]	240,00 240,00				125'774,40 10'598,40
	SOMMANO kg					136'372,80
2270 / 112 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	138,00			1'656,00
	SOMMANO m					1'656,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2271 / 125 B.06.011	<p><b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b></p> <p><b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b>            Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m<sup>2</sup> x h0,5 )            Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>		138,00	10,850		1'497,30
	SOMMANO mq					1'497,30
2272 / 126 B.06.081.a	<p><b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;            - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte  <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>		138,00	10,850		1'497,30
	SOMMANO mq					1'497,30
2273 / 127 I.02.120	<p><b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b>            fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura            70 kg/cad            i=25 m *(par.ug.=2*1/25)</p>	0,08	138,00		70,000	772,80
	SOMMANO kg					772,80
2274 / 128 I.02.105	<p><b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b>            Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale            SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura            i=25 m *(par.ug.=2*1/25)  <b>arr</b></p>	0,08	138,00			11,04
	Sommano positivi cad					11,04
	Sommano negativi cad				-0,040	-0,04
	SOMMANO cad					11,00
2275 / 129 I.02.115.d	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b>            realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura LATERALI	2,00	138,00			276,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					316,00
2276 / 140 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	138,00			276,00
	SOMMANO m					276,00
2277 / 141 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	138,00	0,080	1,000	22,08
	SOMMANO mc					22,08
2278 / 142 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura Vedi voce n° 141 [mc 22.08]	100,00				2'208,00
	SOMMANO kg					2'208,00
2279 / 149 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	138,00		1,000	276,00
	SOMMANO m2					276,00
2280 / 150 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		2,00	11,00		6,500	143,00
		2,00	11,00		2,300	50,60
	ELEVAZIONI PILE FUSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8)	6,00	7,10		7,500	319,50
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+0,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	6,00	7,15		15,600	669,24
	SOMMANO m2					1'347,78
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV12 - Sovrastruttura (SbCat 82)</b>					
2281 / 133 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura	1,00	138,00	9,000		1'242,00
	SOMMANO m2					1'242,00
2282 / 134 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 133 [m2 1 242.00]					1'242,00
	SOMMANO m2					1'242,00
2283 / 135 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 134 [m2 1 242.00]	2,00				2'484,00
	SOMMANO mq					2'484,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2284 / 136 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	138,00			276,00
	SOMMANO m					276,00
2285 / 137 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	140,00			560,00
	SOMMANO m					560,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV14 - Impianti (SbCat 84)</b>					
2286 / 130 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 84 - CV14 - Impianti	1,00	138,00			138,00
	SOMMANO m					138,00
2287 / 131 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 84 - CV14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	138,00			828,00
	SOMMANO m					828,00
2288 / 132 P.07.010.g	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale SbCat 84 - CV14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	138,00			828,00
	SOMMANO m					828,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2289 / 151 G.05.015.a	<p style="text-align: center;"><b>CV15 - Mitigazioni ambientali (SbCat 85)</b></p> <p><b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b>  <b>PRESTAZIONI ACUSTICHE:</b> Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.  Sono escluse le opere di fondazione  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  SbCat 85 - CV15 - Mitigazioni ambientali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p style="text-align: center;"><b>ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias (Cat 38)</b></p>					0,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID03 - Elevazioni (SbCat 97)</b>					
2290 / 227 Z.NP.CIV.004	<b>IMPIANTO CANTIERE MACCHINARI, ATTREZZATURE E INFISSIONE SOTTO RILEVATO STRADALE</b> Dimensionamento dei macchinari e delle attrezzature di spinta, carico e scarico presso ns. magazzino, trasporto presso vs. cantiere ed installazione, trasporto da vs. cantiere al n ... e le fasi di varo e trasporto a rientro in magazzino di tutti i macchinari e le attrezzature necessarie per la spinta. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
2291 / 228 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni monolite varato a spinta pareti monolite	2,00	97,00	0,700	3,500	475,30
	soletta monolite		97,00	6,400	0,700	434,56
	elevazione muro reggispinta		13,00	1,000	5,400	70,20
	Parziale mc					980,06
	rosto *(H/peso=(4,9*6,5)/2)	2,00		0,700	15,925	22,30
	travi collegamento	2,00	2,00	0,600	1,000	2,40
	Parziale mc					24,70
	scatolare gettato in opera pareti	2,00	95,15	0,700	3,500	466,24
	soletta		95,15	6,400	0,700	426,27
	Parziale mc					892,51
	scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 pareti	2,00	46,00	0,500	3,000	138,00
	soletta		46,00	13,400	0,500	308,20
	Parziale mc					446,20
	canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 pareti	2,00	40,00	0,500	3,000	120,00
	canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 pareti	2,00	302,00	0,500	3,000	906,00
	canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 pareti	2,00	825,00	0,500	3,000	2'475,00
	canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 pareti	2,00	388,00	0,500	3,000	1'164,00
	Parziale mc					4'665,00
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) pareti	2,00	35,00	0,500	3,000	105,00
	<b>A RIPORTARE</b>					7'113,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					7'113,47
	soletta		35,00	6,400	0,500	112,00
	Parziale mc					217,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 pareti	2,00	82,00	0,500	3,500	287,00
	soletta		82,00	5,400	0,500	221,40
	Parziale mc					508,40
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 pareti *(lung.=200+26)	2,00	226,00	0,500	3,000	678,00
	Parziale mc					678,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.00 pareti *(lung.=87+19)	2,00	106,00	0,500	3,000	318,00
	soletta		106,00	5,400	0,500	286,20
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 pareti	2,00	127,00	0,500	2,500	317,50
	sopraelevazione pareti	2,00	20,00	0,500	1,500	30,00
		2,00	175,00	0,500	0,500	87,50
		2,00	111,00	0,500	1,000	111,00
		2,00	81,00	0,500	1,500	121,50
		2,00	50,00	0,500	1,000	50,00
		2,00	149,60	0,500	0,500	74,80
		2,00	235,00	0,500	1,000	235,00
		2,00	65,00	0,500	1,000	65,00
		2,00	256,00	0,500	0,500	128,00
		2,00	22,50	0,500	0,500	11,25
	Parziale mc					1'835,75
	SOMMANO mc					10'247,62
2292 / 229 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni fondazione monolite	2,00	97,00		0,700	135,80
	pareti monolite (H/peso=3,5+0,7)	2,00	97,00		3,500	679,00
		2,00	97,00		4,200	814,80
	soletta monolite *(larg.=6,4-0,7-0,7)		97,00	5,000		485,00
	elevazione muro reggispinta	2,00	13,00		5,400	140,40
	rostro *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(4,9*6,5)/2)	4,00			15,925	63,70
	travi collegamento *(larg.=0,6+1+0,6+1)	2,00	2,00	3,200		12,80
	scatolare gettato in opera pareti (H/peso=3,5+0,7)	2,00	95,15		3,500	666,05
		2,00	95,15		4,200	799,26
	soletta		95,15	5,000		475,75
	scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 pareti	2,00	46,00		4,400	404,80
	<b>A RIPORTARE</b>					4'677,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'677,36
		2,00	46,00		3,000	276,00
	soletta		46,00	12,000		552,00
	canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00					
	pareti	2,00	40,00		3,700	296,00
		2,00	40,00		3,000	240,00
	canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00					
	pareti	2,00	302,00		3,700	2'234,80
		2,00	302,00		3,000	1'812,00
	canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00					
	pareti	2,00	825,00		3,700	6'105,00
		2,00	825,00		3,000	4'950,00
	canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00					
	pareti	2,00	388,00		3,700	2'871,20
		2,00	388,00		3,000	2'328,00
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli)					
	pareti	2,00	35,00		3,700	259,00
		2,00	35,00		3,000	210,00
	soletta		35,00	5,000		175,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50					
	pareti	2,00	82,00		4,900	803,60
		2,00	82,00		3,500	574,00
	soletta		82,00	4,000		328,00
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00					
	pareti *(lung.=200+26)	2,00	226,00		3,700	1'672,40
		2,00	226,00		3,000	1'356,00
	scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00					
	pareti *(lung.=87+19)	2,00	106,00		4,400	932,80
		2,00	106,00		3,000	636,00
	soletta		106,00	4,000		424,00
	canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50					
	pareti	2,00	127,00		3,200	812,80
		2,00	127,00		2,500	635,00
	sopraelevazione pareti	2,00	20,00		1,500	60,00
		2,00	175,00		0,500	175,00
		2,00	111,00		1,000	222,00
		2,00	81,00		1,500	243,00
		2,00	50,00		1,000	100,00
		2,00	149,60		0,500	149,60
		2,00	235,00		1,000	470,00
		2,00	65,00		1,000	130,00
		2,00	256,00		0,500	256,00
		2,00	22,50		0,500	22,50
	SOMMANO mq					36'989,06
2293 / 230 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni elevazioni e soletta Vedi voce n° 228 [mc 10 247.62]	100,00				1'024'762,00
	A RIPORTARE					1'024'762,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					1'024'762,00
	SOMMANO kg					1'024'762,00
2294 / 243 A.03.007.a	<b>DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</b> demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato ... qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni rostro  elevazione muro reggispinta					24,700 24,70
	SOMMANO mc					70,200 70,20
2295 / 244 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni  Vedi voce n° 243 [mc 94.90] *(par.ug.=17-5)	12,00			1,100	1'252,68
	SOMMANO mc/km					1'252,68
2296 / 245 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni indennità c.a. Vedi voce n° 243 [mc 94.90]	2,50				237,25
	SOMMANO t					237,25
2297 / 246 A.01.009	<b>SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO</b> scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le sp ... re danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 97 - ID03 - Elevazioni interno manufatto a spinta		97,00	5,000	3,500	1'697,50
	SOMMANO m3					1'697,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture (SbCat 98)</b>					
2298 / 261 B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture per manufatto a spinta *(larg.=4,9+4,9+6,4+6,4)	1,10	97,00	22,600		2'411,42
	per manufatto gettato in opera *(larg.=4,9+4,9+6,4+6,4)	1,10	95,15	22,600		2'365,43
	scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+3,8+13,4+3,8)	1,10	46,00	34,400		1'740,64
	scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+6,4+3,8+3,8)	1,10	35,00	20,400		785,40
	SOMMANO mq					7'302,89
2299 / 349 E.01.032.b	<b>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</b> GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e posa in opera. - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture geotessile di protezione				7'302,890	7'302,89
	SOMMANO mq					7'302,89
2300 / 350 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture per cappa di protezione d.6 10x10	1,10	97,00	6,400	4,498	3'071,59
		1,10	95,15	6,400	4,498	3'013,01
		1,10	46,00	13,400	4,489	3'043,72
		1,10	35,00	6,400	4,489	1'106,09
	SOMMANO Kg					10'234,41
2301 / 351 B.03.030.a	<b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture massetto e cappa di protezione		97,00	6,400	0,100	62,08
			95,15	6,400	0,100	60,90
	<b>A RIPORTARE</b>					122,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					122,98
			46,00	13,400	0,100	61,64
			35,00	6,400	0,100	22,40
	SOMMANO mc					207,02
2302 / 352 E.01.075	<b>GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE</b> GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente. Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+3,5+3,5)		350,00	21,000		7'350,00
	SOMMANO mq					7'350,00
2303 / 586 E.06.003.a	<b>ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</b> ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm <sup>2</sup> , in quantità non inferiore a 0,30 mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+3,5+3,5)		350,00	21,000	0,750	5'512,50
	SOMMANO mc					5'512,50
2304 / 587 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture laterali su canali aperti canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00  canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00  canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00  canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00	2,00	40,00		1,800	144,00
		2,00	302,00		1,800	1'087,20
		2,00	825,00		1,800	2'970,00
		2,00	388,00		1,800	1'396,80
	SOMMANO mq					5'598,00
	<b>ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius (Cat 39)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>ID03 - Elevazioni (SbCat 97)</b>					
2305 / 420 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 97 - ID03 - Elevazioni manufatto di controllo	2,00	7,00	1,000	3,000	42,00
	SOMMANO mc					42,00
2306 / 422 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 97 - ID03 - Elevazioni manufatto di controllo elevazione (par.ug.=2*2)	4,00 2,00	7,00 12,00	1,000	3,000	84,00 24,00
	SOMMANO mq					108,00
2307 / 424 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 97 - ID03 - Elevazioni manufatto di controllo 160 kg/mc	160,00			42,000	6'720,00
	SOMMANO kg					6'720,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture (SbCat 98)</b>					
2308 / 415 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture manufatto di sfioro canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=5+20+5) base scogliera *(lung.=2*38)	2,10 2,10	38,00 76,00	30,000 2,000	1,500 1,000	3'591,00 319,20
	iniziale su canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=4+14+4)	2,10	21,00	22,000	1,200	1'164,24
	SOMMANO t					5'074,44
2309 / 416 E.01.065.c	<b>MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M</b> MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a ... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture manufatto di sfioro canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=5,5+5+5,5)		40,00	16,000		640,00
	protezione laterale canale canale 3.00 x 14.00 x 3.00	40,00		6,000		240,00
	SOMMANO mq					880,00
2310 / 417 E.01.027.a	<b>GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</b> GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la ... delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture protezione laterale - taglione canale 3.00 x 14.00 x 3.00		40,00	2,000	1,000	80,00
	SOMMANO m3					80,00
2311 / 425 B.06.065.a	<b>RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA - PER SPESSORI CM 10</b> in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di cemento dosata a kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissa ... to, la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte PER SPESSORI CM 10 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture elevazioni e testate manufatto di controllo (par.ug.=2*2)	4,00 2,00	7,00 12,00	1,000	3,000	84,00 24,00
	SOMMANO m2					108,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2312 / 426 E.06.003.a	<b>ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</b> ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture manufatto di controllo a valle *(larg.=4+14+4) a monte *(larg.=4+14+4) taglioni *(larg.=4+14+4)	2,00	25,00 20,00 2,00	22,000 22,000 22,000	1,200 1,200 1,200	660,00 528,00 105,60
	SOMMANO mc					1'293,60
2313 / 427 E.01.032.b	<b>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</b> GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e posa in opera. - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture separazione scogliere - materassi reno - gabbioni - alveo scogliera canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=5+20+5) iniziale su canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=4+14+4)  materassi reno manufatto di sfioro canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=5,5+5+5,5)  materassi reno protezione laterale canale canale 3.00 x 14.00 x 3.00  gabbioni protezione laterale - taglione canale 3.00 x 14.00 x 3.00  scogliera cementata manufatto di controllo a valle *(larg.=4+14+4) a monte *(larg.=4+14+4)	1,10 1,10  1,10  1,10  1,10  1,10  1,10	38,00 21,00  40,00  40,00  40,00  25,00 20,00	30,000 22,000  16,000  6,000  3,000  22,000 22,000		1'254,00 508,20  704,00  264,00  132,00  605,00 484,00
	SOMMANO mq					3'951,20
2314 / 429 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture SISTEMAZIONI canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(lung.=326+18)*(larg.=4,5+4,5)	2,00	344,00	9,000		6'192,00
	SOMMANO m2					6'192,00
	<b>ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu (Cat 40)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID03 - Elevazioni (SbCat 97)</b>					
2315 / 359 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni 1.30 x 3.50		9,00			9,00
	SOMMANO m					9,00
2316 / 365 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni tombino 500 x 200 *(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) (H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) (H/peso=(5,6*2,6)-(5*2))		12,00 12,00 55,00		4,560 4,560 4,560	54,72 54,72 250,80
	SOMMANO mc					360,24
2317 / 366 B.08.021.a	<b>TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. - ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO</b> tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 35 N/mm <sup>2</sup> , armato con acci ... zzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canale di trasferimento 1.00 x 2.00		185,00			185,00
	SOMMANO m					185,00
2318 / 369 I.01.002.g	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni tombino di trasferimento		30,00			30,00
	SOMMANO m					30,00
2319 / 370 I.01.002.e	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a bicchiere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni tombino di scarico		40,00			40,00
	SOMMANO m					40,00
2320 / 371 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canale di guardia 2.0 x 2.50	2,00	245,00	2,500	0,300	367,50
	canale di guardia 2.0 x 3.0	2,00	134,00	3,000	0,300	241,20
	canale 5.00 x 2.00	2,00	102,00	2,000	0,300	122,40
	canale 3.0 x 2.0	2,00	80,00	2,000	0,300	96,00
	canale 5.0 x 2.0	2,00	300,00	2,000	0,300	360,00
	canale 10.00 x 2.50	2,00	20,00	2,000	0,300	24,00
	canale 6.0 x 2.0	2,00	195,00	2,000	0,300	234,00
	canale di trasferimento 1.00 x 2.00	2,00	155,00	2,000	0,300	186,00
	SOMMANO mc					1'631,10
2321 / 372 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 soglia sfiorante		70,00	3,000	0,500	105,00
			70,00	1,000	1,500	105,00
			70,00	1,000	2,000	140,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.)	5,00	3,00	3,000	0,400	18,00
	(par.ug.=2*5)	10,00	3,50	0,400	3,000	42,00
	SOMMANO mc					410,00
2322 / 373 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canale di guardia 2.0 x 2.50 *(par.ug.=2*2)	4,00	245,00	2,500		2'450,00
	canale di guardia 2.0 x 3.0 *(par.ug.=2*2)	4,00	134,00	3,000		1'608,00
	<b>A RIPORTARE</b>					4'058,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					4'058,00
	canale 5.00 x 2.00 *(par.ug.=2*2)	4,00	102,00	2,000		816,00
	canale 3.0 x 2.0 *(par.ug.=2*2)	4,00	80,00	2,000		640,00
	canale 5.0 x 2.0 *(par.ug.=2*2)	4,00	300,00	2,000		2'400,00
	canale 10.00 x 2.50 *(par.ug.=2*2)	4,00	20,00	2,000		160,00
	canale 6.0 x 2.0 *(par.ug.=2*2)	4,00	195,00	2,000		1'560,00
	canale di trasferimento 1.00 x 2.00 *(par.ug.=2*2)	4,00	155,00	2,000		1'240,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000					
	soglia sfiorante	2,00	70,00		0,500	70,00
		2,00	70,00		1,500	210,00
		2,00	70,00		2,000	280,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.) (lung.=3+3+3+3) (par.ug.=2*2*5)	5,00	12,00		0,400	24,00
		20,00	3,50		3,000	210,00
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>11'668,00</b>
2323 / 374 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canali e scatolari 100 kg/mc Vedi voce n° 371 [mc 1 631.10]					
	soglia sfiorante e imbocchi canali 120 kg/mc Vedi voce n° 372 [mc 410.00]	100,00				163'110,00
	Vedi voce n° 365 [mc 360.24]	120,00				49'200,00
	Vedi voce n° 365 [mc 360.24]	160,00				57'638,40
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>269'948,40</b>
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture (SbCat 98)</b>					
2324 / 375 E.01.075	<b>GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE</b> GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente. Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture su scarpate vasca laminazione VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 *(lung.=380-70)	1,10	310,00	5,000		1'705,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500	1,10	360,00	5,000		1'980,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500	1,10	325,00	5,000		1'787,50
	SOMMANO mq					5'472,50
2325 / 376 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA            SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture rilevato arginale VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500		380,00	7,000	0,500	1'330,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500		360,00	7,000	0,500	1'260,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500		325,00	7,000	0,500	1'137,50
	SOMMANO m3					3'727,50
2326 / 377 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI            GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture rilevato arginale VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 *(larg.=((7+3,5)*2)/2) VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500		380,00	10,500		3'990,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500		360,00	10,500		3'780,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500		325,00	10,500		3'412,50
	SOMMANO mc					11'182,50
2327 / 378 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 taglione soglia sfiorante	2,10	70,00	5,000	1,500	1'102,50
	<b>A RIPORTARE</b>					1'102,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					1'102,50
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.) (par.ug.=2,1*5) (par.ug.=2,1*2*5)	10,50 21,00	12,00 5,00	12,000 1,000	1,000 3,000	1'512,00 315,00
	<b>SOMMANO t</b>					2'929,50
2328 / 379 E.01.032.b	<b>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</b> GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e posa in opera. - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture sottofondo in massi	1,10	70,00	8,000		616,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.) (par.ug.=1*1*5)	5,00	12,00	12,000		720,00
	<b>SOMMANO mq</b>					1'336,00
2329 / 1801 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture laterali su canali aperti (lung.=310+360+325)	2,00	995,00		1,800	3'582,00
	<b>SOMMANO mq</b>					3'582,00
	<b>ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu (Cat 41)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2330 / 382 Z.NP.CIV.002	<p style="text-align: center;"><b>ID03 - Elevazioni (SbCat 97)</b></p> <p><b>STRUTTURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO DEL BINARIO</b>  Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettilineo che in curva realizzata con Sistema di sostegno omologato per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea ... ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia agli atti della Direzione Tecnica di RFI.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu  SbCat 97 - ID03 - Elevazioni  Per scatolari sotto rilevato ferroviario</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00
						2,00
2331 / 383 Z.NP.CIV.003	<p><b>INFISSONE E TRASLAZIONE DI MANUFATTI SCATOLARI SOTTO LA SEDE FERROVIARIA</b>  Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi di sostegno omologati per il sostegno provvisorio del binario. Sono compresi e ... e di una adeguata parete reggispinta, della platea di varo, del rostro di avanzamento in conglomerato cementizio armato.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu  SbCat 97 - ID03 - Elevazioni  Per scatolari sotto rilevato ferroviario</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00
						2,00
2332 / 384 B.08.050.c	<p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b>  SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Per ogni ml e per superficie interna  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu  SbCat 97 - ID03 - Elevazioni  scatolare 2.00 x 1.50</p> <p>scatolare doppia canna 2.00 x 1.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					50,00
						52,00
						102,00
2333 / 385 A.01.009	<p><b>SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO</b>  scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le sp ... re danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorriu  SbCat 97 - ID03 - Elevazioni  per manufatti eseguiti a spinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					90,00
						75,00
						165,00
2334 / 386 B.08.050.d	<p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b>  SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Per ogni ml e per superficie interna  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni scatolare 3.00 x 1.30		37,00			37,00
	scatolare 3.00 x 1.30		25,00			25,00
	SOMMANO m					62,00
2335 / 387 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni scatolare 5.00 x 1.50		33,00			33,00
	scatolare 4.00 x 2.50		50,00			50,00
	SOMMANO m					83,00
2336 / 403 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 soglia sfiorante		40,00	3,000	0,500	60,00
			40,00	1,000	1,000	40,00
			40,00	1,000	2,000	80,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)					
	(par.ug.=2*3)	3,00	3,00	3,000	0,400	10,80
		6,00	3,50	0,400	3,000	25,20
	SOMMANO mc					216,00
2337 / 404 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 soglia sfiorante		2,00	40,00	0,500	40,00
			2,00	40,00	1,000	80,00
			2,00	40,00	2,000	160,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)					
	(lung.=3+3+3+3)	3,00	12,00		0,400	14,40
	(par.ug.=2*2*3)	12,00	3,50		3,000	126,00
	SOMMANO mq					420,40
2338 / 405 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni soglia sfiorante e imbocchi canali 100 kg/mc Vedi voce n° 403 [mc 216.00]	100,00				21'600,00
	SOMMANO kg					21'600,00
2339 / 731 A.03.007.a	<b>DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</b> demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato ... qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni rostri				30,000	30,00
	muro reggispinta e platea di varo				80,000	80,00
	SOMMANO mc					110,00
2340 / 732 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni (par.ug.=17-5)	12,00	1,10		110,000	1'452,00
	SOMMANO mc/km					1'452,00
2341 / 733 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 97 - ID03 - Elevazioni	2,50			110,000	275,00
	SOMMANO t					275,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture (SbCat 98)</b>					
2342 / 398 E.01.075	<b>GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE</b> GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente. Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture per fondazione rilevato arginale VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 *(lung.=340-40)	1,10	300,00	5,000		1'650,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600	1,10	500,00	5,000		2'750,00
	SOMMANO mq					4'400,00
2343 / 399 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture rilevato arginale VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000		340,00	7,000	0,500	1'190,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600		500,00	7,000	0,500	1'750,00
	SOMMANO m3					2'940,00
2344 / 400 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture rilevato arginale VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000		340,00	10,500		3'570,00
	VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600		500,00	10,500		5'250,00
	SOMMANO mc					8'820,00
2345 / 401 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 taglione soglia sfiorante	2,10	40,00	5,000	1,500	630,00
	stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.) (par.ug.=2,1*3)	6,30	12,00	12,000	1,000	907,20
	(par.ug.=2,1*2*3)	12,60	5,00	1,000	3,000	189,00
	SOMMANO t					1'726,20
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2346 / 402 E.01.032.b	<p><b>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</b></p> <p>GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussorui</p> <p>SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture sottofondo in massi</p> <p>stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.) (par.ug.=1*1*3)</p>	1,10	40,00	8,000		352,00
		3,00	12,00	12,000		432,00
	SOMMANO mq					784,00
	<b>TM01 - Tombino T1 progr.1+600 (Cat 42)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2347 / 743 I.01.004.2.a	<p style="text-align: center;"><b>TM03 - Elevazioni (SbCat 102)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b>  <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b>            aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera.            Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            d.800  <b>d.800</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m  <b>Sommano negativi m</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		34,00 <b>34,00</b>		34,00 <b>-34,00</b>	34,00 <b>-34,00</b>
						34,00 <b>-34,00</b>
						0,00
2348 / 747 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b>            a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            manufatto imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,30 <b>2,50</b>	3,300 <b>2,500</b>	4,000 <b>3,600</b>	43,56 <b>-22,50</b>
			3,30 <b>2,50</b>	2,350 <b>1,500</b>	4,100 <b>3,700</b>	31,80 <b>-13,88</b>
						75,36 <b>-36,38</b>
						38,98
2349 / 748 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            120 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00			38,980	4'677,60 <b>4'677,60</b>
2350 / 2562 NP.025(B.08.050.b)	<p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b>            SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.            Per ogni ml e per superficie interna            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            120 x 100 *(lung.=30,1+3,01)</p>		33,11			33,11
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					33,11
	SOMMANO m					33,11
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2351 / 749 E.01.065.c	<p style="text-align: center;"><b>TM04 - Gabbionate, materassi reno (SbCat 103)</b></p> <p><b>MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M</b></p> <p>MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M</p> <p>fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a ... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600</p> <p>SbCat 103 - TM04 - Gabbionate, materassi reno</p>		5,00		6,000	30,00
	SOMMANO mq					30,00
	<b>TM02 - Tombino T2 progr.1+870 (Cat 43)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2352 / 160 B.08.050.c	<p style="text-align: center;"><b>TM03 - Elevazioni (SbCat 102)</b></p> <p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b>            SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.            Per ogni ml e per superficie interna            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            150 x 200</p> <p>scarico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		27,04			27,04
			2,70			2,70
						29,74
2353 / 167 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b>            a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            manufatto imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc            Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
			3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
						75,36 -36,38
						38,98
2354 / 168 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            120 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00			38,980	4'677,60
						4'677,60
2355 / 169 B.08.050.c	<p style="text-align: center;"><b>TM03 - Tombino T3 progr.1+913 (Cat 44)</b></p> <p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b>            SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.            Per ogni ml e per superficie interna            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            150 x 200</p>		32,00			32,00
	<b>A RIPORTARE</b>					32,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					32,00
	scarico		1,41			1,41
	SOMMANO m					33,41
2356 / 176 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2357 / 177 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 176 [mc 38.98]	120,00				4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM04 - Tombino T4 progr.2+103 (Cat 45)</b>					
2358 / 178 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200			35,30		35,30
	scarico				1,90	1,90
	SOMMANO m					37,20
2359 / 185 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2360 / 186 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 185 [mc 38.98]	120,00				4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM05 - Tombino T5 progr.2+297 (Cat 46)</b>					
2361 / 187 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200			32,03		32,03
	scarico		1,60			1,60
	SOMMANO m					33,63
2362 / 194 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2363 / 195 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 194 [mc 38.98]	120,00				4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM06 - Tombino T6 progr.2+641 (Cat 47)</b>					
2364 / 945 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		47,20			47,20
	SOMMANO m					47,20
2365 / 952 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2366 / 953 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2367 / 2563 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 200		16,41			16,41
	SOMMANO m					16,41
	<b>TM07 - Tombino T7 progr.2+838 (Cat 48)</b>					
2368 / 954 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200 *(lung.=50,63+12,79)		63,42			63,42
	SOMMANO m					63,42
2369 / 961 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2370 / 962 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM08 - Tombino T8 progr.3+097 (Cat 49)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2371 / 196 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200	1,00	52,00			52,00
	SOMMANO m					52,00
2372 / 200 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		5,75 4,65	2,800 2,000	5,250 4,850	84,53 -45,11
	manufatto di sbocco		5,75 4,65	2,800 2,000	3,400 3,000	54,74 -27,90
	Sommano positivi mc					139,27
	Sommano negativi mc					-73,01
	SOMMANO mc					66,26
2373 / 201 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 200 [mc 66.26]	120,00				7'951,20
	SOMMANO kg					7'951,20
	<b>TM09 - Tombino T9 progr.3+306 (Cat 50)</b>					
2374 / 1115 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200 200 x 200		40,00 40,00			40,00 -40,00
	Sommano positivi m					40,00
	Sommano negativi m					-40,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO m					0,00
2375 / 1122 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2376 / 1123 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2377 / 2564 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200 *(lung.=56,63+16,2)		72,83			72,83
	SOMMANO m					72,83
	<b>TM10 - Tombino T10 progr.3+565 (Cat 51)</b>					
2378 / 750 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni tombino 500 x 200 *(lung.=51,56+2,15)*(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2))		53,71		4,560	244,92
	SOMMANO mc					244,92
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2379 / 757 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2380 / 758 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc 160 kg/mc	120,00 160,00			38,980 173,280	4'677,60 27'724,80
	SOMMANO kg					32'402,40
	<b>TM11 - Tombino T11 progr.5+926 (Cat 52)</b>					
2381 / 202 L.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		49,00 49,00			49,00 -49,00
	Sommano positivi m					49,00
	Sommano negativi m					-49,00
	SOMMANO m					0,00
2382 / 206 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2383 / 207 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2384 / 2565 NP.025(B.08.050.b)	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 x 100		53,27			53,27
	SOMMANO m					53,27
	<b>TM12 - Tombino T12 progr.5+956 (Cat 53)</b>					
2385 / 368 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni doppia canna 4.00 x 2.00	2,00	90,00			180,00
	SOMMANO m					180,00
	<b>TM13 - Tombino T13 progr.6+054 (Cat 54)</b>					
2386 / 815 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150		49,00			49,00
	SOMMANO m					49,00
2387 / 819 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2388 / 820 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM14 - Tombino T14 progr.6+118 (Cat 55)</b>					
2389 / 208 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150		48,00			48,00
	SOMMANO m					48,00
2390 / 738 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2391 / 739 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM15 - Tombino T15 progr.6+245 (Cat 56)</b>					
2392 / 821 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		53,00 53,00			53,00 -53,00
	Sommano positivi m					53,00
	Sommano negativi m					-53,00
	SOMMANO m					0,00
2393 / 828 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	<b>A RIPORTARE</b>					32,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					32,84
	SOMMANO mc					32,84
2394 / 829 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2395 / 2566 NP.025(B.08. 050.b)	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 x 100		44,82			44,82
	SOMMANO m					44,82
	<b>TM16 - Tombino T16 progr.6+599 (Cat 57)</b>					
2396 / 211 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		54,00 54,00			54,00 -54,00
	Sommano positivi m					54,00
	Sommano negativi m					-54,00
	SOMMANO m					0,00
2397 / 212 NP.025(B.08. 050.b)	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 x 100		53,69			53,69
	SOMMANO m					53,69
2398 / 217	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
B.03.040.a	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2399 / 218 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 217 [mc 32.84]	120,00				3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>TM17 - Tombino T17 progr.7+049 (Cat 58)</b>					
2400 / 830 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 400 x 200			50,00		50,00
	SOMMANO m					50,00
2401 / 834 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	<b>A RIPORTARE</b>					38,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					38,98
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-36,38</b>
	SOMMANO mc					38,98
2402 / 835 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM18 - Tombino T18 progr.7+149 (Cat 59)</b>					
2403 / 836 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 400 x 200		45,00			45,00
	SOMMANO m					45,00
2404 / 840 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-36,38</b>
	SOMMANO mc					38,98
2405 / 841 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	<b>A RIPORTARE</b>					4'677,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 (Cat 60)</b>					
2406 / 1027 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni tombino 500 x 500 *(lung.=2*20)*(H/peso=(5,8*5,8)-(5*5))		40,00		8,640	345,60
	SOMMANO mc					345,60
2407 / 1031 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2408 / 1032 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	160 kg/mc	160,00			345,600	55'296,00
	SOMMANO kg					59'973,60
	<b>TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 (Cat 61)</b>					
2409 / 1016 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 200		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2410 / 1019 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2411 / 1020 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2412 / 1072 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2413 / 1075 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2414 / 1076 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 (Cat 63)</b>					
2415 / 1077 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2416 / 1084 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					32,84
	SOMMANO mc					32,84
2417 / 1085 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 (Cat 64)</b>					
2418 / 1086 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2419 / 1093 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2420 / 1094 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2421 / 963 B.08.050.c	<p style="text-align: center;"><b>TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 (Cat 65)</b></p> <p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200</p>		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2422 / 966 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2423 / 967 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2424 / 1051 I.01.004.2.b	<p style="text-align: center;"><b>TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 (Cat 66)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO m		16,00			16,00
2425 / 1058 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2426 / 1059 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 (Cat 67)</b>					
2427 / 1095 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		15,00			15,00
	SOMMANO m					15,00
2428 / 1098 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2429 / 1099 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 (Cat 68)</b>					
2430 / 977 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2431 / 981 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2432 / 982 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 (Cat 69)</b>					
2433 / 983 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2434 / 990 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2435 / 991 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM47 - Tombino S11 - SS.131dir (Cat 70)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2436 / 992 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		30,00			30,00
	SOMMANO m					30,00
2437 / 999 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2438 / 1000 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 (Cat 71)</b>					
2439 / 968 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		15,00			15,00
	SOMMANO m					15,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2440 / 975 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2441 / 976 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 (Cat 72)</b>					
2442 / 1100 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2443 / 1107 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30	3,300	3,000	32,67
	<b>A RIPORTARE</b>					49,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					49,09
			2,50	2,500	2,600	-16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2444 / 1108 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2</b> (Cat 73)					
2445 / 1001 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		35,00			35,00
	SOMMANO m					35,00
2446 / 1008 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2447 / 1009 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM51 - Tombino S15 - SS.131dir (Cat 74)</b>					
2448 / 1033 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
2449 / 1040 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,46 -12,96
	SOMMANO mc					13,50
2450 / 1041 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			13,500	1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
	<b>TM52 - Tombino S16 - SS.131dir (Cat 75)</b>					
2451 / 1042 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni  SOMMANO m					0,00
2452 / 1049 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc					26,46
	Sommano negativi mc					-12,96
	SOMMANO mc					13,50
2453 / 1050 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			13,500	1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
2454 / 2658 NP.025(B.08.050.b)	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 160 x 80		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
2455 / 1010 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 (Cat 76)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150		15,00			15,00
	SOMMANO m					15,00
2456 / 1014 B.03.04.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2457 / 1015 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 (Cat 77)</b>					
2458 / 1021 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 200		15,00			15,00
	SOMMANO m					15,00
2459 / 1025 B.03.04.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2460 / 1026 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 (Cat 78)</b>					
2461 / 1109 Z.NP.CIV.022	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2462 / 1113 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2463 / 1114 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 (Cat 79)</b>					
2464 / 1060 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		11,00			11,00
	SOMMANO m					11,00
2465 / 1064 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2466 / 1065 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2467 / 759 I.01.004.2.a	<p style="text-align: center;"><b>TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 (Cat 80)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800</p>		14,00			14,00
	SOMMANO m					14,00
2468 / 763 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2469 / 764 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 (Cat 81)</b>					
2470 / 765 I.01.004.2.b	<p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.1000		16,00			16,00
	SOMMANO m					16,00
2471 / 769 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2472 / 770 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2473 / 771 E.01.065.c	<p style="text-align: center;"><b>TM04 - Gabbionate, materassi reno (SbCat 103)</b></p> <p><b>MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M</b>  <b>MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M</b>  fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a ... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03  SbCat 103 - TM04 - Gabbionate, materassi reno</p>		6,00		15,000	90,00
	SOMMANO mq					90,00
	<b>TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 (Cat 82)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM03 - Elevazioni (SbCat 102)</b>					
2474 / 772 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800		14,00			14,00
	SOMMANO m					14,00
2475 / 776 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2476 / 777 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 (Cat 83)</b>					
2477 / 778 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	d.800		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2478 / 782 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2479 / 783 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 84)</b>					
2480 / 784 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800			10,00		10,00
	SOMMANO m					10,00
2481 / 788 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2482 / 789 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 85)</b>					
2483 / 790 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800			9,00		9,00
	SOMMANO m					9,00
2484 / 794 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2485 / 795	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
B.05.030	acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 86)</b>					
2486 / 796 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
2487 / 800 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionata a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2488 / 801 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	<b>RIPORTO</b>						
2489 / 802 I.01.004.2.a	<p style="text-align: center;"><b>TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 87)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni d.800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		12,00			12,00	
2490 / 806 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
				3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
							75,36 -36,38
							38,98
2491 / 807 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				38,980	4'677,60
							4'677,60
	<b>TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 (Cat 88)</b>						
2492 / 808 I.01.004.2.a	<p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>						
	<b>A RIPORTARE</b>						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO m					0,00
2493 / 812 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2494 / 813 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2495 / 2659 NP.025(B.08.050.b)	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 100 x 80		16,00			16,00
	SOMMANO m					16,00
	<b>TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato (Cat 89)</b>					
2496 / 1066 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ... fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO m		31,00			31,00
						31,00
2497 / 1070 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2498 / 1071 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI (SpCat 6) CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 (Cat 31) CA02 - Opere a verde, piantumazioni (SbCat 92)</b>					
2499 / 884 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					8'906,30
	SOMMANO m3					8'906,30
2500 / 885 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					89'063,00
	SOMMANO m2					89'063,00
2501 / 886 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					17'812,60
	SOMMANO m2					17'812,60
2502 / 887 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					2'394,00
	SOMMANO cadauno					2'394,00
2503 / 888 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					182,00
	SOMMANO cadauno					182,00
2504 / 889 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cadauno					182,00
2505 / 890 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... Itra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni -ALTEZZA 80/120 CM					7'595,00
	SOMMANO cadauno					7'595,00
2506 / 891 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLLACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni - CIRCONFERENZA 10/12 CM					182,00
	SOMMANO cadauno					182,00
	<b>CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 (Cat 32)</b>					
2507 / 892 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					12'410,00
	SOMMANO m2					12'410,00
2508 / 893 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'235,00
	SOMMANO m3					1'235,00
2509 / 894 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					61,00
	SOMMANO cadauno					61,00
2510 / 895	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
F.01.045	<b>ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'235,00
	SOMMANO m2					1'235,00
2511 / 896 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					61,00
	SOMMANO cadauno					61,00
2512 / 897 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					732,00
	SOMMANO cadauno					732,00
2513 / 898 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					431,00
	SOMMANO cadauno					431,00
2514 / 899 Z.NP.CIV.019	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					73,00
	SOMMANO cadauno					73,00
2515 / 900 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					61,00
	SOMMANO cadauno					61,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2516 / 901 Z.NP.CIV.020	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI PANCHINA A STRUTTURA PORTANTE</b> In profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della DL. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da cinque tavole di pino nordico mass ... illimetri 110 per 45. Dimensioni cm 194 x 74 x 84. Per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
2517 / 902 Z.NP.CIV.021	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI</b> A forma cilindrica realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L. con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. 28cm H. 26 cm. Per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
	<b>CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260 (Cat 33)</b>					
2518 / 903 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'756,70
	SOMMANO m3					1'756,70
2519 / 904 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					17'567,00
	SOMMANO m2					17'567,00
2520 / 905 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					3'513,40
	SOMMANO m2					3'513,40
2521 / 906 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>nonchè ogni altro onere o prestazione            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni            - CIRCONFERENZA 10/12 CM</p>					69,00
	SOMMANO cadauno					69,00
2522 / 907 F.02.023	<p><b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b>            quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,            oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo            della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro            onere.            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					565,00
	SOMMANO cadauno					565,00
2523 / 908 F.02.024.a	<p><b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b>            Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da            porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra            necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di            attecchimento ed ogni altro onere.            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni            -ALTEZZA 80/120</p>					495,00
	SOMMANO cadauno					495,00
2524 / 909 Z.NP.CIV.017	<p><b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b>            In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					69,00
	SOMMANO cadauno					69,00
2525 / 910 Z.NP.CIV.018	<p><b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b>  <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b>  <b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b>  <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b>            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					69,00
	SOMMANO cadauno					69,00
	<b>CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 (Cat 34)</b>					
2526 / 911 F.01.001.a	<p><b>TERRENO VEGETALE</b>            Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520            SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					657,10
	SOMMANO m3					657,10
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2527 / 912 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					6'781,00
	SOMMANO m2					6'781,00
2528 / 913 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'314,20
	SOMMANO m2					1'314,20
2529 / 914 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni - CIRCONFERENZA 10/12 CM					47,00
	SOMMANO cadauno					47,00
2530 / 915 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					106,00
	SOMMANO cadauno					106,00
2531 / 916 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					47,00
	SOMMANO cadauno					47,00
2532 / 917 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> <b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					47,00
	<b>A RIPORTARE</b>					47,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					47,00
	SOMMANO cadauno					47,00
2533 / 918 Z.NP.CIV.019	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					256,00
	SOMMANO cadauno					256,00
2534 / 919 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					117,00
	SOMMANO cadauno					117,00
	<b>CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 (Cat 35)</b>					
2535 / 920 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					280,20
	SOMMANO m3					280,20
2536 / 921 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni (par.ug.=2802,00+289)	3'091,00				3'091,00
	SOMMANO m2					3'091,00
2537 / 922 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLIACERI,IPOCASTANI,AIANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni - CIRCONFERENZA 10/12 CM					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
2538 / 923 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
2539 / 924 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					560,40
	SOMMANO m2					560,40
2540 / 925 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					267,00
	SOMMANO cadauno					267,00
2541 / 926 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsythia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					182,00
	SOMMANO cadauno					182,00
2542 / 927 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
2543 / 928 Z.NP.CIV.019	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					352,00
	SOMMANO cadauno					352,00
	<b>CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato (Cat 36)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2544 / 937 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					3'080,10
	SOMMANO m3					3'080,10
2545 / 938 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					30'801,00
	SOMMANO m2					30'801,00
2546 / 939 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					6'160,20
	SOMMANO m2					6'160,20
2547 / 940 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					28,00
	SOMMANO cadauno					28,00
2548 / 941 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					722,00
	SOMMANO cadauno					722,00
2549 / 942 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SOMMANO cadauno					361,00
2550 / 943 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					361,00
	SOMMANO cadauno					28,00
	SOMMANO cadauno					28,00
2551 / 944 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					28,00
	SOMMANO cadauno					28,00
	<b>CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. (Cat 37)</b>					
2552 / 929 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					2'968,30
	SOMMANO m3					2'968,30
2553 / 930 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					29'683,00
	SOMMANO m2					29'683,00
2554 / 931 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					5'936,60
	SOMMANO m2					5'936,60
2555 / 932 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AIANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2556 / 933 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					500,00
	SOMMANO cadauno					500,00
2557 / 934 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					123,00
	SOMMANO cadauno					123,00
2558 / 935 Z.NP.CIV.017	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2559 / 936 Z.NP.CIV.018	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O. SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
	<b>VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 (Cat 90)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2560 / 2538 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=11,6+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		13,60	7,200	3,200	313,34
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					330,30
2561 / 2539 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		13,60	7,200	1,200	117,50
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					120,33
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2562 / 2540 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		11,80	5,400	0,100	6,37
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					6,75
2563 / 2541 Z.NP.CIV.008	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 (Cat 91)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2564 / 2542 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		11,10	7,200	3,200	255,74
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					272,70
2565 / 2543 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		11,10	7,200	1,200	95,90
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					98,73
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2566 / 2544 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		9,30	5,400	0,100	5,02
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					5,40
2567 / 2545 Z.NP.CIV.007	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 (Cat 92)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2568 / 2546 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		11,10	7,200	3,200	255,74
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					272,70
2569 / 2547 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		11,10	7,200	1,200	95,90
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					98,73
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2570 / 2548 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		9,30	5,400	0,100	5,02
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					5,40
2571 / 2549 Z.NP.CIV.007	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 (Cat 93)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2572 / 2550 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		11,10	7,200	3,200	255,74
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					272,70
2573 / 2551 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		11,10	7,200	1,200	95,90
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					98,73
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2574 / 2552 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		9,30	5,400	0,100	5,02
	SOMMANO mc			3,799	0,100	0,38
						5,40
2575 / 2553 Z.NP.CIV.007	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 (Cat 94)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2576 / 247 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=11,6+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		13,60	7,200	3,200	313,34
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					330,30
2577 / 248 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		13,60	7,200	1,200	117,50
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					120,33
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2578 / 249 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		11,80	5,400	0,100	6,37
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					6,75
2579 / 250 Z.NP.CIV.008	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300 (Cat 95)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
2580 / 2554 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300            SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia            vasca</p> <p>disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			120,000	3,200	384,00
				7,065	2,400	16,96
						400,96
2581 / 2555 B.01.005.a	<p><b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b>            sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità            SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI            Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300            SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia            (H/peso=3,2-2)</p> <p>disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			120,000	1,200	144,00
				7,065	0,400	2,83
						146,83
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2582 / 2556 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)			82,000	0,100	8,20
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					8,58
2583 / 2557 Z.NP.CIV.010	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 (Cat 96)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2584 / 251 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		11,10	7,200	3,200	255,74
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					272,70
2585 / 252 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		11,10	7,200	1,200	95,90
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					98,73
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2586 / 253 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		9,30	5,400	0,100	5,02
	SOMMANO mc			3,799	0,100	0,38
						5,40
2587 / 254 Z.NP.CIV.007	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350 (Cat 97)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2588 / 255 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca			120,000	3,200	384,00
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)			7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					400,96
2589 / 256 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)			120,000	1,200	144,00
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)			7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					146,83
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2590 / 257 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni			82,000	0,100	8,20
	(larg.=1,1*1,1*3,14)			3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					8,58
2591 / 258 Z.NP.CIV.010	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850 (Cat 98)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2592 / 2558 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=7,7+1+1)*(larg.=2,7+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		9,70	4,700	3,200	145,89
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					162,85
2593 / 2559 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		9,70	4,700	1,200	54,71
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					57,54
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2594 / 2560 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		7,70	2,700	0,100	2,08
	SOMMANO mc			3,799	0,100	0,38
						2,46
2595 / 2561 Z.NP.CIV.027	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" - AREA SERVITA 7 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ti idrocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" - AREA SERVITA 7 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2596 / 1887 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA (SpCat 7)</b>  <b>AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) (Cat 101)</b>  <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b>  entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 12 - VS01 - Demolizioni</p>	2,00	195,00		0,100	39,00
	SOMMANO mc					39,00
2597 / 1888 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 12 - VS01 - Demolizioni  (larg.=15,6-5)</p>	1,10		10,600	39,000	454,74
	SOMMANO mc/km					454,74
2598 / 1889 E.08.005.17.0 9.04.a	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b>  COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 12 - VS01 - Demolizioni</p>	2,50	0,95		39,000	92,63
	SOMMANO t					92,63
2599 / 1890 E.08.005.17.0 9.04.b	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b>  COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 12 - VS01 - Demolizioni</p>	2,50	0,05		39,000	4,88
	SOMMANO t					4,88
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
2600 / 1891 NP.014(A.02. 001.c)	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3</b> PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa	0,50	195,00	7,000		682,50
	SOMMANO m2					682,50
2601 / 1892 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa	0,10	195,00	5,000	20,000	1'950,00
	SOMMANO mq*cm					1'950,00
2602 / 1911 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa (par.ug.=1,70*0,1)	0,17	195,00	5,000	0,200	33,15
	SOMMANO t					33,15
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
2603 / 1883 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia		195,00	7,000	0,100	136,50
	SOMMANO mc					136,50
2604 / 1884 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia	0,50	195,00	7,000	0,200	136,50
	SOMMANO mc					136,50
2605 / 1901 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provvisti della cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia	0,50	195,00	7,000	0,200	136,50
	SOMMANO mc					136,50
2606 / 1902 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia (larg.=15,6-5)	1,10		10,600	136,500	1'591,59
	SOMMANO mc/km					1'591,59
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
2607 / 1903 I.02.025	<p style="text-align: center;"><b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b></p> <p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b>  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  cunetta di margine sv.1.10 m</p>					
	SOMMANO mq	2,00	195,00		1,100	429,00
						429,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
2608 / 1914 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.30 cm		195,00	6,500	0,300	380,25
	SOMMANO m3					380,25
2609 / 1915 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.10 cm		195,00	5,750	0,100	112,13
	SOMMANO mc					112,13
2610 / 1916 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura		195,00	5,750		1'121,25
	SOMMANO m2					1'121,25
2611 / 1917 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura		195,00	5,750		1'121,25
	SOMMANO m2					1'121,25
2612 / 1918 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura	2,00	195,00	5,750		2'242,50
	<b>A RIPORTARE</b>					2'242,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'242,50
	SOMMANO mq					2'242,50
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
2613 / 1894 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% *(par.ug.=0,5*2,00)	1,00	195,00	1,500	0,300	87,75
	SOMMANO mc					87,75
2614 / 1895 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% *(par.ug.=0,5*2,00)	1,00	195,00	1,500	0,300	87,75
	SOMMANO mc					87,75
2615 / 1896 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	195,00	1,500	0,300	175,50
	SOMMANO mc					175,50
2616 / 1897 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	195,00	1,500		585,00
	SOMMANO m2					585,00
2617 / 1898 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura laterali	2,00	195,00			390,00
	<b>A RIPORTARE</b>					390,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					390,00
	SOMMANO m					390,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2618 / 1885 H.01.003.a	<p><b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b></p> <p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	3,00	195,00			585,00
	SOMMANO m					585,00
2619 / 1886 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			50,000		50,00
	SOMMANO mq					50,00
2620 / 1904 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00			2,500	10,00
	SOMMANO m					10,00
2621 / 1905 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 22 [m 10.00] *(H/peso=1/2,5)</p>	10,00			0,400	4,00
	SOMMANO cad					4,00
2622 / 1906 H.02.035.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Vedi voce n° 23 [cad 4.00]					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2623 / 1907 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
2624 / 1908 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
2625 / 1909 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,250	0,75
	SOMMANO mq					0,75
2626 / 1910 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2627 / 1913 P.07.010.e	<p style="text-align: center;"><b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b></p> <p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b>  <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b>  conforme CEI EN 61386  Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.  Con marchio IMQ.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  SbCat 21 - VS10 - Impianti  (par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;"><b>AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera (Cat 102)</b></p>	4,00	195,00		780,00	
					780,00	
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2628 / 1926 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 65 - ST04 - Elevazioni	2,00	54,00	0,700	7,900	597,24
	ali/imbocchi *(par.ug.=2*2)	4,00	9,00	0,800	5,500	158,40
	(par.ug.=2*2)*(lung.=9/2)	4,00	4,50	0,800	5,500	79,20
	SOMMANO mc					834,84
2629 / 1927 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 65 - ST04 - Elevazioni	2,00	54,00		7,900	853,20
	lat	2,00	54,00		8,600	928,80
	testate *(par.ug.=56/8)	7,00		21,300		149,10
	ali/imbocchi *(par.ug.=2*2*2)	8,00	9,00		5,500	396,00
	(par.ug.=2*2*2)*(lung.=9/2)	8,00	4,50		5,500	198,00
	SOMMANO mq					2'525,10
2630 / 1928 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 65 - ST04 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			834,840	100'180,80
	SOMMANO kg					100'180,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2631 / 1929 B.03.035.b	<p style="text-align: center;"><b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.  Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta</p>		54,00	7,300	0,700	275,94
	testate	2,00	7,30	0,700	1,600	16,35
	SOMMANO mc					292,29
2632 / 1930 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura</p>		54,00	5,900		318,60
	testate *(par.ug.=2*2)	4,00	7,30		1,600	46,72
	SOMMANO mq					365,32
2633 / 1931 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera  SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura  120 kg/mc</p>	120,00			292,290	35'074,80
	SOMMANO kg					35'074,80
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2634 / 1932 I.01.009	<b>PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</b> PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura riprese di getto fondazioni-elevazioni-soletta *(par.ug.=2+2)	4,00	54,00			216,00
	su testate /8 m *(par.ug.=56/8)	7,00	30,00			210,00
	su muri testate	2,00	7,30			14,60
	SOMMANO m					440,60
2635 / 1933 B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattati di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	54,00	1,100	9,300	1'104,84
	lat					
	sup		54,00	7,300	1,100	433,62
	SOMMANO mq					1'538,46
2636 / 1934 B.03.030.a	<b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina		54,00	7,300	0,100	39,42
	SOMMANO mc					39,42
2637 / 1935 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina rete d.6 10x10	1,10	54,00	7,300	4,498	1'950,42
	SOMMANO Kg					1'950,42
2638 / 1936 Z.NP.CIV.013	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo sottovia metropolitana leggera SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura su testate	2,00	7,50			15,00
	SOMMANO m					15,00
	<b>AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) (Cat 103)</b>					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
2639 / 1943 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno B1 B2 B3 B4 R8 <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>					
			49,00	6,000	1,500	441,00
			50,50	6,000	1,500	454,50
			10,10	6,000	1,500	90,90
			10,90	6,000	1,500	98,10
			72,80	7,000	1,500	764,40
					<b>1'575,000</b>	<b>-1'575,00</b>
	Sommano positivi mc					1'848,90
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-1'575,00</b>
	SOMMANO mc					273,90
2640 / 1944 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno B1 B2 B3 B4 R8 <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>					
			49,00	4,500	0,150	33,08
			50,50	5,000	0,150	37,88
			10,10	5,000	1,500	75,75
			10,90	4,000	1,500	65,40
			72,80	7,000	1,500	764,40
					<b>119,410</b>	<b>-119,41</b>
	Sommano positivi mc					976,51
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-119,41</b>
	SOMMANO mc					857,10
2641 / 1945 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno B1					
			5,00	5,000		25,00
			6,25	5,500		34,38
	<b>A RIPORTARE</b>					59,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					59,38
	B2		7,50	6,000		45,00
			5,00	5,500		27,50
			8,75	6,000		52,50
	R8 *(lung.=73/2) A dedurre quantità PD OFFERTA		36,50	5,000	360,010	182,50 -360,01
	Sommano positivi m2					366,88
	Sommano negativi m2					-360,01
	SOMMANO m2					6,87
2642 / 1946 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno					
	B1		11,25	7,000		78,75
			8,75	7,500		65,63
			10,00	6,500		65,00
	B2		12,50	6,500		81,25
			12,50	7,000		87,50
			11,25	7,500		84,38
	B3		10,00	7,000		70,00
	B4		11,25	7,000		78,75
	R8 *(lung.=72,80/2) A dedurre quantità PD OFFERTA		36,40	7,000	724,390	254,80 -724,39
	Sommano positivi m2					866,06
	Sommano negativi m2					-724,39
	SOMMANO m2					141,67
2643 / 1947 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno					
					366,880	366,88
					866,060	866,06
	A dedurre quantità PD OFFERTA				1'084,400	-1'084,40
	Sommano positivi m2					1'232,94
	Sommano negativi m2					-1'084,40
	SOMMANO m2					148,54
2644 / 1948 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno  <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>				1'232,940 1'084,000	1'232,94 -1'084,00
	Sommano positivi m2 <b>Sommano negativi m2</b>					1'232,94 -1'084,00
	SOMMANO m2					148,94
2645 / 1949 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno (lung.=49+50,5+10,10+10,9+72,8) <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>		193,30		171,500	193,30 -171,50
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					193,30 -171,50
	SOMMANO m					21,80
2646 / 1950 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>		194,00	0,700	0,700 84,280	95,06 -84,28
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					95,06 -84,28
	SOMMANO mc					10,78
2647 / 1951 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>	2,00	194,00		0,700 240,800	271,60 -240,80
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					271,60 -240,80
	SOMMANO mq					30,80
2648 / 1952	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
B.05.030	acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>	140,00			95,060 <b>11'799,200</b>	13'308,40 <b>-11'799,20</b>
	Sommano positivi kg					13'308,40
	<b>Sommano negativi kg</b>					<b>-11'799,20</b>
	SOMMANO kg					1'509,20
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
2649 / 1937 Z.NP.CIV.012	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura RAMPA 1 *(H/peso=79/0,06) 1'316,667 1'316,67 RAMPA 2 *(H/peso=55/0,06) 916,667 916,67 RAMPA 3 *(H/peso=57/0,06) 950,000 950,00 RAMPA 4 *(H/peso=84/0,06) 1'400,000 1'400,00 RAMPA 5 *(H/peso=208/0,06) 3'466,667 3'466,67 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 *(H/peso=129/0,06) 2'150,000 2'150,00 RAMPA BIDIR *(H/peso=496/0,06) 8'266,667 8'266,67 ROTATORIA N ROTATORIA S *(H/peso=52/0,06) 866,667 866,67 A dedurre quantità PD OFFERTA 17'083,340 -17'083,34 Sommano positivi m2 19'333,35 Sommano negativi m2 -17'083,34 SOMMANO m2 2'250,01					
2650 / 1938 Z.NP.CIV.011	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura A dedurre quantità PD OFFERTA Sommano positivi m2 19'333,350 19'333,35 Sommano negativi m2 -17'083,34 -17'083,34 SOMMANO m2 2'250,01					
2651 / 1939 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura A dedurre quantità PD OFFERTA Sommano positivi mq 38'666,70 Sommano negativi mq -34'166,68 SOMMANO mq 4'500,02	2,00			19'333,350 34'166,680	38'666,70 -34'166,68
	<b>A RIPORTARE</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
2653 / 1941 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RAMPA 1 RAMPA 2 RAMPA 3 RAMPA 4 RAMPA 5 RAMPA 6 RAMPA 7 RAMPA 8 RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) ROTATORIA N ROTATORIA S detratti su muri A dedurre quantità PD OFFERTA	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	180,00 132,00 130,00 175,00 380,00  438,00 380,00 120,00 194,00			360,00 264,00 260,00 350,00 760,00  876,00 760,00 120,00 -194,00 -3'442,00  3'750,00 -3'636,00  114,00
	Sommano positivi m Sommano negativi m					
	SOMMANO m					
2654 / 1942 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01) SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica SU MURI A dedurre quantità PD OFFERTA		194,00			194,00 -172,00  194,00 -172,00  22,00
	Sommano positivi m Sommano negativi m					
	SOMMANO m					
	<b>AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) (Cat 104)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
2655 / 1953 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.30 cm  <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>				1'031,000 1'010,000	1'031,00 -1'010,00
	Sommano positivi m3					1'031,00
	Sommano negativi m3					-1'010,00
	SOMMANO m3					21,00
2656 / 1954 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUMETAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.10 cm  <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b>				323,000 322,000	323,00 -322,00
	Sommano positivi mc					323,00
	Sommano negativi mc					-322,00
	SOMMANO mc					1,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2657 / 1955 A.02.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b></p> <p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50			918,000 <b>235,000</b>	459,00 <b>-235,00</b>
	Sommano positivi mc					459,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-235,00</b>
	SOMMANO mc					224,00
2658 / 1956 A.02.004.b	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50			918,000 <b>235,000</b>	459,00 <b>-235,00</b>
	Sommano positivi mc					459,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-235,00</b>
	SOMMANO mc					224,00
2659 / 1957 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura <b>A dedurre quantità PD OFFERTA</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				918,000 <b>470,000</b>	918,00 <b>-470,00</b>
	Sommano positivi mc					918,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-470,00</b>
	SOMMANO mc					448,00
2660 / 1958 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	(H/peso=918/0,25) A dedurre quantità PD OFFERTA				3'672,000 1'880,000	3'672,00 -1'880,00
	Sommano positivi m2					3'672,00
	Sommano negativi m2					-1'880,00
	SOMMANO m2					1'792,00
	<b>AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale (Cat 105)</b>					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
2661 / 2009 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 12 - VS01 - Demolizioni lato N sovrappasso	2,00	370,00		0,100	74,00
	lato S sovrappasso	2,00	130,00		0,100	26,00
	SOMMANO mc					100,00
2662 / 2010 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 12 - VS01 - Demolizioni (larg.=15,6-5)	1,10		10,600	100,000	1'166,00
	SOMMANO mc/km					1'166,00
2663 / 2011 E.08.005.17.0 9.04.a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,95		100,000	237,50
	SOMMANO t					237,50
2664 / 2012 E.08.005.17.0 9.04.b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,05		100,000	12,50
	SOMMANO t					12,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
2665 / 2013 NP.001(A.02. 001.c)	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3</b> PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa lato N sovrappasso	2,00	370,00	4,000		2'960,00
	lato S sovrappasso *(larg.=(4+15)/2)	2,00	130,00	9,500		2'470,00
	SOMMANO m2					5'430,00
2666 / 2014 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa (lung.=370+130)	0,10	500,00	5,000	20,000	5'000,00
	SOMMANO mq*cm					5'000,00
2667 / 2015 E.08.005.17.0 3.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa (par.ug.=1,70*0,1)	0,17	500,00	5,000	0,200	85,00
	SOMMANO t					85,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
2668 / 2016 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia lato N sovrappasso		370,00	4,000	0,100	148,00
	lato S sovrappasso *(larg.=(4+15)/2)		130,00	9,500	0,100	123,50
	SOMMANO mc					271,50
2669 / 2017 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia muro a U lato N sovrappasso tipo 1 *(larg.=3,3+1,5+1,5) tipo 2 *(larg.=3,1+1,5+1,5)		13,00	6,300	1,000	81,90
	tipo 2 *(larg.=3,1+1,5+1,5)		13,00	6,100	1,000	79,30
	muro a U lato S sovrappasso tipo 1		17,00	6,300	1,000	107,10
	SOMMANO mc					268,30
2670 / 2018 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... riate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia <b>RILEVATI</b> lato N sovrappasso		370,00	4,000	0,500	740,00
	lato S sovrappasso *(larg.=(4+15)/2)*(H/peso=(0,5+3)/2)		130,00	9,500	1,750	2'161,25
	<b>ENTRO MURI AD U</b> muro a U lato N sovrappasso tipo 1 *(H/peso=(3+2)/2-0,225) tipo 2 *(H/peso=(2+1,2)/2-0,225)	2,00	13,00	2,500	2,275	147,88
	muro a U lato S sovrappasso tipo 1 *(H/peso=(4,2+3,1)/2-0,225)	2,00	12,65	2,500	1,375	86,97
	muro a U lato S sovrappasso tipo 1 *(H/peso=(4,2+3,1)/2-0,225)	2,00	16,60	2,500	3,425	284,28
	SOMMANO mc					3'420,38
2671 / 2019 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia				3'420,380	3'420,38
	SOMMANO mc					3'420,38
2672 / 2020 A.01.010	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA CAVA (larg.=17-5)	1,10		12,000	3'420,380	45'149,02
	A DISCARICA					
	A.01.001 *(larg.=15,6-5)	1,25		10,600	271,500	3'597,38
	B.01.001.a *(larg.=15,6-5)	1,25		10,600	268,300	3'554,98
	SOMMANO mc/km					52'301,38
2673 / 2044 E.08.005.17.0 5.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia A DISCARICA *(H/peso=271,5+268,3)	1,30			539,800	701,74
	SOMMANO m3					701,74
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
2674 / 2035 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno muro a U lato N sovrappasso tipo 1 *(larg.=3,3+0,2+0,2) tipo 2 *(larg.=3,1+0,2+0,2)  muro a U lato S sovrappasso tipo 1		13,00 13,00	3,700 3,500	0,200 0,200	9,62 9,10
	SOMMANO mc		17,00	3,700	0,200	12,58
						31,30
2675 / 2036 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno muro a U lato N sovrappasso tipo 1 tipo 2  muro a U lato S sovrappasso tipo 1		13,00 12,65	3,300 3,100	0,400 0,400	17,16 15,69
			16,60	3,300	0,400	21,91
	SOMMANO mc					54,76
2676 / 2037 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno muro a U lato N sovrappasso tipo 1 *(H/peso=(3+2)/2) tipo 2 *(H/peso=(2+1,2)/2)  muro a U lato S sovrappasso tipo 1 *(H/peso=(4,2+3,1)/2)	2,00 2,00	13,00 12,65	0,400 0,300	2,500 1,600	26,00 12,14
		2,00	16,60	0,400	3,650	48,47
	SOMMANO mc					86,61
2677 / 2038 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno <b>FONDAZIONI</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	muro a U lato N sovrappasso tipo 1	2,00	13,00		0,400	10,40
	tipo 2	2,00	12,65		0,400	10,12
	muro a U lato S sovrappasso tipo 1	2,00	16,60		0,400	13,28
	<b>ELEVAZIONI</b>					
	muro a U lato N sovrappasso tipo 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(3+2)/2)	4,00	13,00		2,500	130,00
	tipo 2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2+1,2)/2)	4,00	12,65		1,600	80,96
	muro a U lato S sovrappasso tipo 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(4,2+3,1)/2)	4,00	16,60		3,650	242,36
	SOMMANO mq					487,12
2678 / 2039 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno 130 kg/mc	130,00 130,00			54,760 86,610	7'118,80 11'259,30
	SOMMANO kg					18'378,10
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
2679 / 2001 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura lato N sovrappasso		370,00	3,000	0,150	166,50
	lato S sovrappasso		130,00	3,000	0,150	58,50
	SOMMANO m3					225,00
2680 / 2002 NP.012(D.01.017.a)	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.5 cm lato N sovrappasso		370,00	2,500	0,050	46,25
	lato S sovrappasso		130,00	2,500	0,050	16,25
	SOMMANO mc					62,50
2681 / 2003 NP.013	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C) COLORATO SP.25 MM</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C) COLORATO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo C ), PER ... TA DI OSSIDI DI FERRO PER OTTENERE UNA COLORAZIONE ROSSA, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura sp.5 cm lato N sovrappasso		370,00	2,500		925,00
	lato S sovrappasso		130,00	2,500		325,00
	SOMMANO m²					1'250,00
2682 / 2004 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura lato N sovrappasso	2,00	370,00	2,500		1'850,00
	lato S sovrappasso	2,00	130,00	2,500		650,00
	SOMMANO mq					2'500,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
2683 / 2021 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% lato N sovrappasso *(par.ug.=0,5*2)  lato S sovrappasso *(par.ug.=0,5*2)	1,00	340,00	1,000	0,300	102,00
		1,00	110,00	1,000	0,300	33,00
	SOMMANO mc					135,00
2684 / 2022 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura 50% lato N sovrappasso *(par.ug.=0,5*2)  lato S sovrappasso *(par.ug.=0,5*2)	1,00	340,00	1,000	0,300	102,00
		1,00	110,00	1,000	0,300	33,00
	SOMMANO mc					135,00
2685 / 2023 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura (lung.=370+130)	2,00	500,00	1,000	0,300	300,00
	SOMMANO mc					300,00
2686 / 2024 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura (lung.=340+110)	2,00	450,00	1,000		900,00
	SOMMANO m2					900,00
2687 / 2025 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e ... doneo conglomerato					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura laterali *(lung.=340+110)	2,00	450,00			900,00
	SOMMANO m					900,00
2688 / 2040 NP.005	<b>MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO</b> MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO, non zincato, idoneo per successivo trattamento di sabbiatura e/o verniciatura, per la realizzazione di velette e/o manufatti speciali, con uti ... ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PARAPETTI SU MURI AD U 40 kg/mq *(lung.=16,6+13+12,65)	2,00	42,25	1,200	40,000	4'056,00
	SOMMANO kg					4'056,00
2689 / 2041 NP.006(B.09.150)	<b>SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE</b> SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli idonei previa pulitura in accordo alle speci ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PARAPETTI SU MURI AD U (par.ug.=2*2)*(lung.=16,6+13+12,65)	4,00	42,25	1,200		202,80
	SOMMANO mq					202,80
2690 / 2042 NP.007	<b>VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO - SUPERFICI ESTERNE</b> Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte verso l'esterno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ... - HARDTOP X". Spessore finale non inferiore 320 micron. Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura PARAPETTI SU MURI AD U (par.ug.=2*2)*(lung.=16,6+13+12,65)	4,00	42,25	1,200		202,80
	SOMMANO mq					202,80
2691 / 2043 NP.009	<b>VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO - RITOCCHI SUPERFICI</b> Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, per ritocchi in opera su superfici esposte verso l'esterno su superficie preparata secondo ISO 8501-1 St 2. ... - HARDTOP X". Spessore finale non inferiore 320 micron. Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura in opera su 10% superfici esterne PARAPETTI SU MURI AD U	0,10			202,800	20,28
	SOMMANO mq					20,28
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
2692 / 2029 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica lato N sovrappasso	3,00	370,00			1'110,00
	lato S sovrappasso	3,00	130,00			390,00
	SOMMANO m					1'500,00
2693 / 2030 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica $1/100 \text{ m} * (\text{par.ug.} = 1/100) * (\text{lung.} = 370 + 130)$	0,01	500,00			5,00
	SOMMANO mq					5,00
2694 / 2031 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1/100 m	5,00			2,000	10,00
	SOMMANO m					10,00
2695 / 2032 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				5,000	5,00
	SOMMANO cad					5,00
2696 / 2033 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				5,000	5,00
	SOMMANO cad					5,00
2697 / 2034 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=3*1)	5,00			3,000	15,00
	SOMMANO mq					15,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b>					
2698 / 2026 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 21 - VS10 - Impianti i 25 m					30,00
	SOMMANO cadauno					30,00
2699 / 2027 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 21 - VS10 - Impianti i 25 m *(par.ug.=2*1/25) arr	0,08	370,00			29,60 0,40
	SOMMANO cadauno					30,00
2700 / 2028 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 21 - VS10 - Impianti lato N sovrappasso *(par.ug.=2*2)  lato S sovrappasso *(par.ug.=2*2)	4,00 4,00	370,00 130,00			1'480,00 520,00
	SOMMANO m					2'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2701 / 1991 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b>  <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.</b>            Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA            Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale            SbCat 37 - VI05 - Spalle            Spalla A</p>		3,30	1,100	2,800	10,16
	paraghiaia		3,30	0,200	1,180	0,78
	ali *(H/peso=(3,8+4)/2)	2,00	2,90	0,400	3,900	9,05
	Spalla B		3,30	1,100	1,300	4,72
	paraghiaia		3,30	0,200	1,180	0,78
	ali *(H/peso=(2,3+2,5)/2)	2,00	2,90	0,400	2,400	5,57
	SOMMANO mc					31,06
2702 / 1992 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>            per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA            Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale            SbCat 37 - VI05 - Spalle            Spalla A</p>	2,00	3,30		2,800	18,48
	paraghiaia	2,00	3,30		1,180	7,79
	ali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(3,8+4)/2)	4,00	2,90		3,900	45,24
	Spalla B	2,00	3,30		1,300	8,58
	paraghiaia	2,00	3,30		1,180	7,79
	ali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,3+2,5)/2)	4,00	2,90		2,400	27,84
	SOMMANO mq					115,72
2703 / 1993 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA            Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale            SbCat 37 - VI05 - Spalle            140 kg/mc</p>	140,00			31,060	4'348,40
	SOMMANO kg					4'348,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b>					
2704 / 1994 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 38 - VI06 - Pile pila 1 *(larg.=(1,085+1,095)/2)	1,00		1,090	6,200	6,76
	pila 2 *(larg.=(1+1,1)/2)	1,00		1,050	8,800	9,24
	pila 3	1,00		1,050	7,700	8,09
	pila 4	1,00		1,090	6,000	6,54
	SOMMANO mc					30,63
2705 / 1995 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 38 - VI06 - Pile pila 1 *(larg.=(3,757+3,782)/2)	1,00		3,770	6,200	23,37
	pila 2 *(larg.=(3,6+3,47)/2)	1,00		3,535	8,800	31,11
	pila 3	1,00		3,535	7,700	27,22
	pila 4	1,00		3,770	6,000	22,62
	SOMMANO mq					104,32
2706 / 1996 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 38 - VI06 - Pile 220 kg/mc	220,00			30,630	6'738,60
	SOMMANO kg					6'738,60
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI07 - Pulvini (SbCat 39)</b>					
2707 / 1997 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 39 - VI07 - Pulvini baggioli *(par.ug.=2*4)	8,00	0,30	0,300	0,200	0,14
	SOMMANO mc					0,14
2708 / 1998 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 39 - VI07 - Pulvini	8,00	0,30		4,000	9,60
	SOMMANO mq					9,60
2709 / 1999 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 39 - VI07 - Pulvini 100 kg/mc	100,00			0,140	14,00
	SOMMANO kg					14,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2710 / 1959 NP.003(B.07. 025.a)	<b>ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</b> fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulc ... comprese le piastre metalliche ad essa fissate - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti spalle 220x390x60 *(par.ug.=2*2) pile 270x540x60 *(par.ug.=4*2)	4,00	2,20	3,900	0,600	20,59
		8,00	2,70	5,400	0,600	69,98
	SOMMANO dm3					90,57
2711 / 1960 B.07.015.b	<b>MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</b> avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti	4,00	5,50	6,000	1,000	132,00
		8,00	3,50	7,000	1,000	196,00
	SOMMANO dm3					328,00
2712 / 1961 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti spalle	2,00	3,00			6,00
	SOMMANO m					6,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b>					
2713 / 2100 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)</b> <b>A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 41 - VI09 - Impalcato 370 kg/mq SA - P1 P3 - P4		30,00 32,00	3,000 3,000	370,000 370,000	33'300,00 35'520,00
	SOMMANO kg					68'820,00
2714 / 2101 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)</b> <b>A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 41 - VI09 - Impalcato 370 kg/mq P1 - P2 P2 - P3 P4 - SB		50,00 60,00 50,00	3,000 3,000 3,000	370,000 370,000 370,000	55'500,00 66'600,00 55'500,00
	SOMMANO kg					177'600,00
2715 / 2102 NP.023(B.08. 055)	<b>PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA</b> PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA dello spessore min 8/10 di mm; il tipo di acciaio impiegato dovrà essere almeno del tipo DC03 secondo la UNI EN 10130/2006. La protezione ... ssore min 5 micron e rivestimento anticorrosivo di poliestere da min 20 micron. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 41 - VI09 - Impalcato		222,00	2,260	1,100	551,89
	SOMMANO m2					551,89
2716 / 2103 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 41 - VI09 - Impalcato	0,17	222,00			37,74
	SOMMANO mc					37,74
2717 / 2104 B.05.050.a	<b>RETE ELETTRICALI - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SbCat 41 - VI09 - Impalcato inc. 30 kg/mc Vedi voce n° 4 [mc 37.74]	37,74			30,000	1'132,20
	SOMMANO Kg					1'132,20
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
2718 / 1962 NP.004(B.06. 091)	<b>TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO</b> TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resin ... quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		222,00	3,000		666,00
	SOMMANO mq					666,00
2719 / 1963 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		222,00	3,000		666,00
	SOMMANO mq					666,00
2720 / 1964 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 50 kg/cad	6,00			50,000	300,00
	SOMMANO kg					300,00
2721 / 1965 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					6,00
	SOMMANO cad					6,00
2722 / 1966 I.02.115.d	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALE	1,00	222,00			222,00
	SOMMANO m					222,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
2723 / 2105 H.01.003.e	<p style="text-align: center;"><b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b></p> <p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.  - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura  colorazione pista</p>		222,00	2,500		555,00
	SOMMANO mq					555,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI12 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					
2724 / 1967 NP.005	<b>MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO</b> MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO, non zincato, idoneo per successivo trattamento di sabbiatura e/o verniciatura, per la realizzazione di velette e/o manufatti speciali, con uti ... ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura struttura, lamiera forata e mancorrente 20 kg/mq (H media) *(larg.=(3,2+1,2)/2)	2,00	222,00	2,200	20,000	19'536,00
	lamiera per smussi interni sp.3 mm (25 kg/mq)	2,00	222,00	0,500	25,000	5'550,00
	SOMMANO kg					25'086,00
2725 / 1968 NP.022(B.05. 060)	<b>SOVRAPPREZZO ALL' ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO</b> Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura struttura, lamiera forata e mancorrente 20 kg/mq (H media) *(larg.=(3,2+1,2)/2)	2,00	222,00	2,200	20,000	19'536,00
	SOMMANO kg					19'536,00
2726 / 1969 NP.006(B.09. 150)	<b>SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE</b> SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli idonei previa pulitura in accordo alle speci ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura struttura sostegno cassone pista ciclabile <b>PIASTRA</b> est int.		222,00		7,500	1'665,00
			222,00		7,500	1'665,00
	<b>IRRIGIDENTI INTERNI</b> irrig *(par.ug.=2*222/2)	222,00		1,350		299,70
	irrig *(par.ug.=2*6)	12,00		2,310		27,72
	lamiera per smussi interni *(par.ug.=2*2)	4,00	222,00	0,500		444,00
	SOMMANO mq					4'101,42
2727 / 1970 NP.007	<b>VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO - SUPERFICI ESTERNE</b> Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte verso l'esterno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ... - HARDTOP X". Spessore finale non inferiore 320 micron. Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura struttura sostegno cassone pista ciclabile <b>PIASTRA</b> est		222,00		7,500	1'665,00
	lamiera per smussi interni *(par.ug.=2*2)	4,00	222,00	0,500		444,00
	<b>A RIPORTARE</b>					2'109,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					2'109,00
	SOMMANO mq					2'109,00
2728 / 1971 NP.008	<b>VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO - SUPERFICI INTERNE</b> Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte verso l'interno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ... AMASTIC 80". Spessore finale non inferiore 100 micron. Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura PIASTRA int. <b>IRRIGIDENTI INTERNI</b> irrig *(par.ug.=2*222/2)  irrig *(par.ug.=2*6)		222,00	1,350	7,500	1'665,00
	SOMMANO mq	222,00				299,70
		12,00		2,310		27,72
	SOMMANO mq					1'992,42
2729 / 1972 NP.009	<b>VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO - RITOCCHI SUPERFICI</b> Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, per ritocchi in opera su superfici esposte verso l'esterno su superficie preparata secondo ISO 8501-1 St 2. ... - HARDTOP X". Spessore finale non inferiore 320 micron. Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura in opera su 10% superfici esterne	0,10			2'109,000	210,90
	SOMMANO mq					210,90
2730 / 2000 Z.NP.CIV.025	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> <b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura <b>SPALLE</b> Spalla A paraghiaia ali *(H/peso=(3,8+4)/2) Spalla B paraghiaia ali *(H/peso=(2,3+2,5)/2)  <b>PILE</b> pila 1 *(larg.=(3,757+3,782)/2) pila 2 *(larg.=(3,6+3,47)/2) pila 3 pila 4	1,00	3,30		2,800	9,24
		1,00	3,30		1,180	3,89
		2,00	2,90		3,900	22,62
		1,00	3,30		1,300	4,29
		1,00	3,30		1,180	3,89
		2,00	2,90		2,400	13,92
		1,00		3,770	6,200	23,37
		1,00		3,535	8,800	31,11
		1,00		3,535	7,700	27,22
		1,00		3,770	6,000	22,62
	<b>A RIPORTARE</b>					162,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					162,17
	BAGGIOLI	8,00	0,30		4,000	9,60
	SOMMANO m2					171,77
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2731 / 1973 H.01.003.b	<p style="text-align: center;"><b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b></p> <p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.  - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	3,00	222,00			666,00
	SOMMANO m					666,00
2732 / 1974 H.02.018.a	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>  <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b>  fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	1,00			0,250	0,25
	SOMMANO mq					0,25
2733 / 1975 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>  <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b>  completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00			2,000	8,00
	SOMMANO m					8,00
2734 / 1976 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b>  <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b>  di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>				4,000	4,00
	SOMMANO cad					4,00
2735 / 1977 H.02.035.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b>  <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b>  compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.  Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  - SU UNICO SOSTEGNO  SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SOMMANO cad				4,000	4,00
						4,00
2736 / 1978 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=3*1)	4,00			3,000	12,00
	SOMMANO mq					12,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI14 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2737 / 1979 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 46 - VI14 - Impianti entro cassone *(par.ug.=2*2)	4,00	222,00			888,00
	SOMMANO m					888,00
2738 / 1980 P.03.005.35	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 46 - VI14 - Impianti (par.ug.=2*2)	4,00	222,00			888,00
	SOMMANO m					888,00
2739 / 1981 NP.010(P.07.035.b)	<b>TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 MM</b> TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di acce ... istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 46 - VI14 - Impianti montanti da cassone 1/7 m (lung.=222/7+0,29)	2,00	32,00		1,000	64,00
	SOMMANO m					64,00
2740 / 1982 NP.011	<b>APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE DA ESTERNI A LED - tipo "iGuzzini Underscore InOut SIDEBEND"</b> Fornitura e posa in opera apparecchio per illuminazione lineare da esterni tipo "iGuzzini Underscore InOut SIDEBEND, E616", con Led monocromatici neutral white, realizzato su circu ... bulloneria per fissaggio su struttura metallica, collegamenti ed ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale SbCat 46 - VI14 - Impianti 1 apparecchio ogni 2m *(lung.=222/2)	2,00	111,00			222,00
	SOMMANO m					222,00
	<b>AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) (Cat 106)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
2741 / 2045 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		11,00	2,200	1,000	24,20
	SOMMANO mc					24,20
2742 / 2046 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassafornie e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00	2,200	0,100	2,20
	SOMMANO mc					2,20
2743 / 2047 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00		1,500	15,00
	SOMMANO m2					15,00
2744 / 2048 Z.NP.CIV.023	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00		1,500	15,00
	SOMMANO m2					15,00
2745 / 2049 Z.NP.CIV.024	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> <b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00		1,500	15,00
	SOMMANO m2					15,00
	<b>A RIPORTARE</b>					15,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					15,00
	SOMMANO m2					15,00
2746 / 2050 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
2747 / 2051 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera + 10 m		10,00	0,700	0,700	4,90
	SOMMANO mc					4,90
2748 / 2052 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera + 10 m	2,00	10,00		0,700	14,00
	SOMMANO mq					14,00
2749 / 2053 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc + 10 m	140,00	10,00	0,700	0,700	686,00
	SOMMANO kg					686,00
2750 / 2054 G.06.020.1.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1) SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno + 10 m		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2751 / 2055 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA (SpCat 9)</b>  <b>RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA (Cat 107)</b>  <b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=5306,95-5215,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>				91,950	91,95
						91,95
2752 / 2056 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=3375,29-3351)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				24,290	24,29
						24,29
2753 / 2057 Z.NP.CIV.012	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=17346,17-17083,34)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>				262,830	262,83
						262,83
2754 / 2058 Z.NP.CIV.011	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>  Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=17346,17-17083,34)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>				262,830	262,83
						262,83
2755 / 2059 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>  fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA SUD DA RAMP A BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA SbcCat 28 - SV07 - Sovrastruttura ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=34692,33-34166,68)				525,650	525,65
	SOMMANO mq					525,65
	<b>RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3            BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 (Cat 108)</b>					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2756 / 2062 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  SbCat 41 - VI09 - Impalcato  SOLETTA  ISTRUTTORIA P.4</p>		416,00	0,200	0,350	29,12
	ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200	0,350	29,12
	SOMMANO mc					58,24
2757 / 2063 B.03.035.d	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  SbCat 41 - VI09 - Impalcato  ISTRUTTORIA P.4</p>	2,00	416,00	0,200	0,160	26,62
	SOMMANO mc					26,62
2758 / 2064 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b>  Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mm<sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  SbCat 41 - VI09 - Impalcato  ISTRUTTORIA P.4</p>		416,00	0,200		83,20
	ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200		83,20
	SOMMANO mq					166,40
2759 / 2065 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  SbCat 41 - VI09 - Impalcato  ISTRUTTORIA P.4  Vedi voce n° 1 [mc 58.24] *(par.ug.=240,00*58,24)  Vedi voce n° 2 [mc 26.62] *(par.ug.=240,00*26,62)</p>	13'977,60 6'388,80				13'977,60 6'388,80
	SOMMANO kg					20'366,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
2760 / 2066 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200		83,20
	ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200		83,20
	SOMMANO mq					166,40
2761 / 2067 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200		83,20
	ISTRUTTORIA P.4		416,00	0,200		83,20
	SOMMANO mq					166,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2762 / 2060 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>ISTRUTTORIA P.4</b>	2,00	416,00			-832,00
	SIDETRAGGONO m					-832,00
2763 / 2061 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>ISTRUTTORIA P.4</b>	2,00	416,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
	<b>RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir (Cat 109)</b>					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2764 / 2070 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta  ISTRUTTORIA P.4</p>	2,00	52,00	0,200	0,350	7,28
		2,00	52,00	0,200	0,160	3,33
	SOMMANO mc					10,61
2765 / 2071 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b>  Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta  ISTRUTTORIA P.4</p>	2,00	52,00	0,200		20,80
	SOMMANO mq					20,80
2766 / 2072 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta  ISTRUTTORIA P.4  Vedi voce n° 1 [mc 10.61] *(par.ug.=240,00*10,61)</p>	2'546,40				2'546,40
	SOMMANO kg					2'546,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b>					
2767 / 2073 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ISTRUTTORIA P.4	2,00	52,00	0,200		20,80
	SOMMANO mq					20,80
2768 / 2074 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPP A IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ISTRUTTORIA P.4	2,00	52,00	0,200		20,80
	SOMMANO mq					20,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2769 / 2068 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica ISTRUTTORIA P.4	2,00	54,00			108,00
	SOMMANO m					108,00
2770 / 2069 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica <b>ISTRUTTORIA P.4</b>	2,00	54,00			-108,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-108,00
	<b>RS04 - INTEGRAZIONI PER OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA POST OPERAM (Cat 110)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>SV11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)</b>					
2771 / 2075 Z.NP.CIV.009	<b>FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE</b> Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 110 - RS04 - INTEGRAZIONI PER OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA POST OPERAM SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali (par.ug.=108+54+123+4+5+9+8+19+12+5+40+110+4+2,5+115) Vedi voce n° 1593 [m2 162.00] Vedi voce n° 1628 [m2 127.00]	618,50				618,50 -162,00 -127,00
	Sommano positivi m2					618,50
	Sommano negativi m2					-289,00
	SOMMANO m2					329,50
	<b>RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI (Cat 111)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TM05 - Opere a verde e finiture (SbCat 104)</b>					
2772 / 2076 NP.020(B.07. 115.b)	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 111 - RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI SbCat 104 - TM05 - Opere a verde e finiture chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) x18 su VI principale + x23 su SV + x7 su secondarie x 2 pos. (sx/dx) *(par.ug.=2*(18+23+7))*(lung.=2,6*2,6)	96,00	6,76		76,500	49'645,44
	+10% per telaio	0,10			49'645,440	4'964,54
	SOMMANO kg					54'609,98
2773 / 2656 NP.020(B.07. 115.b)	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 111 - RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI SbCat 104 - TM05 - Opere a verde e finiture grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) Principale tombini 120x100 tombini 200x150 tombini 400x100 tombini 500x200 tombini 800x200 tombini 300x150 Secondarie tombini 1200x300 tombini 300x200 tombini 150x150 tombini 200x150 tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) tombini 200x200 tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) tombini 160x80 tombini 500x350 tombini 400x350 tombini 300x150 tombini 400x300 tombini 100x80 tombini 300x300 tombini 500x200 tombini 200x300	4,00	1,20	1,000	50,000	240,00
	tombini 200x150	7,00	2,00	1,500	50,000	1'050,00
	tombini 400x100		4,00	1,000	50,000	200,00
	tombini 500x200		5,00	2,000	50,000	500,00
	tombini 800x200		8,00	2,000	50,000	800,00
	tombini 300x150	2,00	3,00	1,500	50,000	450,00
	Secondarie					
	tombini 1200x300		12,00	3,000	50,000	1'800,00
	tombini 300x200	3,00	3,00	2,000	50,000	900,00
	tombini 150x150	5,00	1,50	1,500	50,000	562,50
	tombini 200x150	2,00	2,00	1,500	50,000	300,00
	tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14)	5,00	0,79		50,000	197,50
	tombini 200x200	4,00	2,00	2,000	50,000	800,00
	tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14)	9,00	0,50		50,000	225,00
	tombini 160x80		1,60	0,800	50,000	64,00
	tombini 500x350	6,00	5,00	3,500	50,000	5'250,00
	tombini 400x350		4,00	3,500	50,000	700,00
	tombini 300x150	3,00	3,00	1,500	50,000	675,00
	tombini 400x300	2,00	4,00	3,000	50,000	1'200,00
	tombini 100x80		1,00	0,800	50,000	40,00
	tombini 300x300		3,00	3,000	50,000	450,00
	tombini 500x200	4,00	5,00	2,000	50,000	2'000,00
	tombini 200x300		2,00	3,000	50,000	300,00
	Parziale kg					18'704,00
	+10% per telaio	0,10			18'704,000	1'870,40
	Parziale kg					1'870,40
	SOMMANO kg					20'574,40
	<b>RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 (Cat 112)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b>					
2774 / 2077 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato ISTRUTTORIA P.76		416,00	0,150	0,350	21,84
	ISTRUTTORIA P.76		416,00	0,150	0,350	21,84
	Parziale mc					43,68
	SOMMANO mc					43,68
2775 / 2078 B.03.035.d	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato ISTRUTTORIA P.76	2,00	416,00	0,150	0,160	19,97
	SOMMANO mc					19,97
2776 / 2079 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato ISTRUTTORIA P.76		416,00	0,150		62,40
	ISTRUTTORIA P.76		416,00	0,150		62,40
	SOMMANO mq					124,80
2777 / 2080 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 41 - VI09 - Impalcato ISTRUTTORIA P.76 Vedi voce n° 1 [mc 43.68] *(par.ug.=240,00*43,68) Vedi voce n° 2 [mc 19.97] *(par.ug.=240,00*19,97)	10'483,20 4'792,80				10'483,20 4'792,80
	SOMMANO kg					15'276,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
2778 / 2081 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea ISTRUTTORIA P.76  ISTRUTTORIA P.76  SOMMANO mq		416,00	0,150		62,40
			416,00	0,150		62,40
						124,80
2779 / 2082 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea ISTRUTTORIA P.76  ISTRUTTORIA P.76  SOMMANO mq		416,00	0,150		62,40
			416,00	0,150		62,40
						124,80
	<b>RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir (Cat 113)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b>					
2780 / 2083 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta ISTRUTTORIA P.76	2,00	52,00	0,150	0,350	5,46
		2,00	52,00	0,150	0,160	2,50
	SOMMANO mc					7,96
2781 / 2084 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta ISTRUTTORIA P.76	2,00	52,00	0,150		15,60
	SOMMANO mq					15,60
2782 / 2085 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta ISTRUTTORIA P.76 Vedi voce n° 1 [mc 7.96] *(par.ug.=240,00*7,96)	1'910,40				1'910,40
	SOMMANO kg					1'910,40
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b>					
2783 / 2086 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ISTRUTTORIA P.76	2,00	52,00	0,150		15,60
	SOMMANO mq					15,60
2784 / 2087 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura ISTRUTTORIA P.76	2,00	52,00	0,150		15,60
	SOMMANO mq					15,60
	<b>OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA (Cat 120)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2785 / 2506 H.06.003.a	<p style="text-align: center;"><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b>            PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:            - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;            - spessore dei correnti non inferiore a mm 5            SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA            Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>A dedurre quantità PD 2018</b></p>					-12'000,00
	Parziale kg					-12'000,00
	<p><b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>            Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m)            Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m)            Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)</p>	6,00 4,00 13,00	9,00 9,00 9,00		375,000 275,000 225,000	20'250,00 9'900,00 26'325,00
	Parziale kg					56'475,00
	Sommano positivi kg					56'475,00
	Sommano negativi kg					-12'000,00
	SOMMANO kg					44'475,00
2786 / 2507 H.06.005.b	<p><b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b>            POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica            - A CAVALLETTO            SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA            Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>A dedurre quantità PD 2018</b>  <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b></p>					-6,00 9,00
	Sommano positivi cad					9,00
	Sommano negativi cad					-6,00
	SOMMANO cad					3,00
2787 / 2508 H.02.018.d	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b>            PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS            - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE            SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA            Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>A dedurre quantità PD 2018</b>            PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)</p>	9,00	33,05			-39,00 297,45
	Sommano positivi mq					297,45
	Sommano negativi mq					-39,00
	SOMMANO mq					258,45
2788 / 2509 H.06.012	<p><b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b>            POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte.            Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 2508 [mq 258.45]					258,45
	SOMMANO m2					258,45
2789 / 2510 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	9,00 9,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	129,96 100,60
	SOMMANO mc					230,56
2790 / 2511 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=9*2)*(lung.=2,3+1,8)	9,00 18,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	136,80 199,26
	SOMMANO mq					336,06
2791 / 2512 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc Vedi voce n° 2510 [mc 230.56]				120,000	27'667,20
	SOMMANO kg					27'667,20
2792 / 2513 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	9,00	60,00			540,00
	SOMMANO m					540,00
2793 / 2514 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30% Vedi voce n° 2513 [m 540.00]	0,30				162,00
	SOMMANO m					162,00
2794 / 2515 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 2513 [m 540.00]			0,150	150,000	12'150,00
	SOMMANO kg					12'150,00
2795 / 2516 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml Vedi voce n° 2513 [m 540.00]				150,000	81'000,00
	SOMMANO kg					81'000,00
2796 / 2517 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	9,00	5,55	12,000	2,000	1'198,80
	SOMMANO kg					1'198,80
2797 / 2518 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					10,00
	SOMMANO cad					10,00
2798 / 2519 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	10,00	12,00			120,00
	SOMMANO mq					120,00
2799 / 2520 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per ... iuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 2519 [mq 120.00]					120,00
	SOMMANO m2					120,00
2800 / 2521 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	10,00 10,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	144,40 111,78
	SOMMANO mc					256,18
2801 / 2522 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=10*2)*(lung.=2,3+1,8)	10,00 20,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	152,00 221,40
	SOMMANO mq					373,40
2802 / 2523 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc Vedi voce n° 2521 [mc 256.18]				120,000	30'741,60
	SOMMANO kg					30'741,60
2803 / 2524 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*0,15*3,14*7850)	10,00	5,55	12,000	2,000	1'332,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'332,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					1'332,00
	SOMMANO kg					1'332,00
2804 / 2525 H.07.065.a	<b>SEGNAMARGINI OTTICI A LED - MONOFACCIALE</b> SEGNAMARGINI OTTICI A LED bianchi, eseguiti in pressofusione alluminio magnesio, delle dimensioni di mm 165x165x20. Corpo illuminante costituito da led bianchi o gialli o rossi ad ... compresa fornitura, posa in opera ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>MONOFACCIALE</b> SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=6*25)	150,00				150,00
	SOMMANO cad					150,00
	<b>OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA (Cat 121)</b>					
2805 / 2159 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500)</b>	8,00	475,00			-3'800,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-3'800,00
2806 / 2160 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI</b> esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500)</b>	8,00	475,00			3'800,00
	SOMMANO m					3'800,00
2807 / 2161 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975</b>	2,00	475,00			-950,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-950,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2808 / 2162 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975	2,00	475,00			950,00
	SOMMANO m					950,00
2809 / 2163 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(par.ug.=2*4)	8,00	778,00			-6'224,00
	SIDETRAGGONO m					-6'224,00
2810 / 2164 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(par.ug.=2*4)	8,00	778,00			6'224,00
	SOMMANO m					6'224,00
2811 / 2165 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953	2,00	778,00			-1'556,00
	SIDETRAGGONO m					-1'556,00
2812 / 2166 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RL02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953	2,00	778,00			1'556,00
	SOMMANO m					1'556,00
2813 / 2167 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(par.ug.=2*4)</b>	8,00	1'367,00			-10'936,00
	SI DETRAGGONO m					-10'936,00
2814 / 2168 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(par.ug.=2*4)	8,00	1'367,00			10'936,00
	SOMMANO m					10'936,00
2815 / 2169 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120</b>	2,00	1'367,00			-2'734,00
	SI DETRAGGONO m					-2'734,00
2816 / 2170 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120	2,00	1'367,00			2'734,00
	SOMMANO m					2'734,00
2817 / 2171 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(par.ug.=2*4)	8,00	1'537,00			-12'296,00
	SIDETRAGGONO m					-12'296,00
2818 / 2172 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(par.ug.=2*4)	8,00	1'537,00			12'296,00
	SOMMANO m					12'296,00
2819 / 2173 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657	2,00	1'537,00			-3'074,00
	SIDETRAGGONO m					-3'074,00
2820 / 2174 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657	2,00	1'537,00			3'074,00
	SOMMANO m					3'074,00
2821 / 2175 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(par.ug.=2*4)	8,00	630,00			-5'040,00
	SIDETRAGGONO m					-5'040,00
2822 / 2176 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(par.ug.=2*4)	8,00	630,00			5'040,00
	SOMMANO m					5'040,00
2823 / 2177 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287	2,00	630,00			-1'260,00
	SIDETRAGGONO m					-1'260,00
2824 / 2178 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287	2,00	630,00			1'260,00
	SOMMANO m					1'260,00
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2825 / 2179 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(par.ug.=2*4)	8,00	593,00			-4'744,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-4'744,00
2826 / 2180 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(par.ug.=2*4)	8,00	593,00			4'744,00
	<b>SOMMANO m</b>					4'744,00
2827 / 2181 H.01.003.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877	2,00	593,00			-1'186,00
	<b>SIDETRAGGONO m</b>					-1'186,00
2828 / 2182 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E RINFRANGENZA SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877	2,00	593,00			1'186,00
	<b>SOMMANO m</b>					1'186,00
	<b>OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO (Cat 122)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
2829 / 2183 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Muro di sostegno su immissone da Viale U.Ticca		120,00	1,750		210,00
	SOMMANO mq					210,00
2830 / 2184 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2183 [mq 210.00]					210,00
	SOMMANO m					210,00
2831 / 2185 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Muro di sostegno su immissone da Viale U.Ticca					6,00
	SOMMANO cad					6,00
2832 / 2186 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 2185 [cad 6.00]				48,000	288,00
	SOMMANO kg					288,00
2833 / 2187 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM01 - Viabilità di servizio e complanare km.5+900		250,00	1,750		437,50
	SOMMANO mq					437,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2834 / 2188 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2187 [mq 437.50]					437,50
	SOMMANO m					437,50
2835 / 2189 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM01 - Viabilità di servizio e complanare km.5+900 *(par.ug.=437,5/25+2)	19,50				19,50
	SOMMANO cad					19,50
2836 / 2190 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoria, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 2189 [cad 19.50]				48,000	936,00
	SOMMANO kg					936,00
2837 / 2191 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea AV04 - Adeguatezza Viabilità km.5+500		250,00	1,750		437,50
	SOMMANO mq					437,50
2838 / 2192 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2191 [mq 437.50]					437,50
	SOMMANO m					437,50
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
2839 / 2193 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea AV04 - Adeguatezza Viabilità km.5+500 *(par.ug.=437,5/25+2)	19,50				19,50
	SOMMANO cad					19,50
2840 / 2194 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoria, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 2193 [cad 19.50]				48,000	936,00
	SOMMANO kg					936,00
2841 / 2195 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM02 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000		200,00	1,750		350,00
	SOMMANO mq					350,00
2842 / 2196 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2195 [mq 350.00]					350,00
	SOMMANO m					350,00
2843 / 2197 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM02 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 *(par.ug.=350/25+2)	16,00				16,00
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					16,00
	SOMMANO cad					16,00
2844 / 2198 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 2197 [cad 16.00]				48,000	768,00
	SOMMANO kg					768,00
2845 / 2199 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM03 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000		210,00	1,750		367,50
	SOMMANO mq					367,50
2846 / 2200 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2199 [mq 367.50]					367,50
	SOMMANO m					367,50
2847 / 2201 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1ª categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CM03 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 *(par.ug.=367,5/25+2)	16,70				16,70
	SOMMANO cad					16,70
2848 / 2202 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 2201 [cad 16.70]				48,000	801,60
	<b>A RIPORTARE</b>					801,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					801,60
	SOMMANO kg					801,60
	<b>OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO (Cat 123)</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
2849 / 2204 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975</b>	2,00	475,00	0,650		-617,50
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-617,50
2850 / 2205 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975</b>	2,00	475,00	0,650		-617,50
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-617,50
2851 / 2208 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953</b>	2,00	250,00	0,650		-325,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-325,00
2852 / 2209 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953</b>	2,00	250,00	0,650		-325,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-325,00
2853 / 2212 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120</b>	2,00	1'367,00	0,650		-1'777,10
	<b>A RIPORTARE</b>					-1'777,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					-1'777,10
	SI DETRAGGONO mc					-1'777,10
2854 / 2213 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120</b>	2,00	1'367,00	0,650		-1'777,10
	SI DETRAGGONO mc					-1'777,10
2855 / 2216 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657</b>	2,00	550,00	0,650		-715,00
	SI DETRAGGONO mc					-715,00
2856 / 2217 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657</b>	2,00	550,00	0,650		-715,00
	SI DETRAGGONO mc					-715,00
2857 / 2220 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287</b>	2,00	630,00	0,650		-819,00
	SI DETRAGGONO mc					-819,00
2858 / 2221 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RL05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287</b>	2,00	630,00	0,650		-819,00
	SI DETRAGGONO mc					-819,00
	A RIPORTARE					-819,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					-819,00
	SI DETRAGGONO mc					-819,00
2859 / 2224 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877</b>	2,00	590,00	0,650		-767,00
	SI DETRAGGONO mc					-767,00
2860 / 2225 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov. ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877</b>	2,00	590,00	0,650		-767,00
	SI DETRAGGONO mc					-767,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
2861 / 2203 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(larg.=,8+2*,75)		475,00	2,300		1'092,50
	SOMMANO m3					1'092,50
2862 / 2207 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RL02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(larg.=,8+2*,75)		978,00	2,300		2'249,40
	SOMMANO m3					2'249,40
2863 / 2211 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(larg.=,8+2*,75)		1'367,00	2,300		3'144,10
	SOMMANO m3					3'144,10
2864 / 2215 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RL04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(larg.=,8+2*,75)		1'537,00	2,300		3'535,10
	SOMMANO m3					3'535,10
2865 / 2219 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RL05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(larg.=,8+2*,75)		630,00	2,300		1'449,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1'449,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1'449,00
	SOMMANO m3					1'449,00
2866 / 2223 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(larg.=,8+2*,75)		590,00	2,300		1'357,00
	SOMMANO m3					1'357,00
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
2867 / 2206 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura <b>RL01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(larg.=2*1*,1+,8)</b>		475,00	1,000		-475,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-475,00
2868 / 2210 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura <b>RL02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(larg.=2*1*,1+,8)</b>		978,00	1,000		-978,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-978,00
2869 / 2214 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura <b>RL03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(larg.=2*1*,1+,8)</b>		1'367,00	1,000		-1'367,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1'367,00
2870 / 2218 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura <b>RL04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(larg.=2*1*,1+,8)</b>		1'537,00	1,000		-1'537,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1'537,00
2871 / 2222 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura <b>RL05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287</b>					-70,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-70,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>RIPORTO</b>					<b>-70,00</b>
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					<b>-70,00</b>
2872 / 2226 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura RL06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(larg.=2*1*,1+,8)		630,00	1,000		-630,00
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					<b>-630,00</b>
	Data, 18/12/2019					
	<b>Il Tecnico</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE: