



# Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001 CIG 652449686B



## GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

### PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE STRADALE PRINCIPALE

### ELABORATI GENERALI

### DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

### COMPUTO METRICO - LOTTO II

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	E G 0 2	C M S	E C 0 2	D	-	30/11/2019

#### CONCORRENTE:



#### PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORIA MISURA</u></b>					
	<b>CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 (Cat 1) CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1 / 1108 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura					810,62
	SOMMANO m2					810,62
2 / 1110 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					894,00
	SOMMANO mc					894,00
3 / 1111 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a scarica in mucchio *(lung.=35-5)	373,00	30,00		1,150	12'868,50
	SOMMANO mc					12'868,50
4 / 1112 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc/km					0,00
5 / 1114 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m3					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
6 / 1115 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
7 / 1116 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sotofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					71,00
						71,00
8 / 2013 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
9 / 2014 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
10 / 2015 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
11 / 2829 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		9'810,000	169'222,50
	SOMMANO mc/km					169'222,50
12 / 2841 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		18'204,690	273'070,35
	SOMMANO mc/km					273'070,35
13 / 2849 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		823,160	12'347,40
	SOMMANO mc/km					12'347,40
14 / 2864 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				823,160	823,16
	SOMMANO m3					823,16
15 / 1160 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175					
	<b>RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 (Cat 2) CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
16 / 1162 A.03.004.b	SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO m2  <b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					0,00
	SOMMANO mc					3'316,00
17 / 1163 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					0,00
18 / 1164 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	1'383,00	30,00		1,150	47'713,50
	SOMMANO mc/km					47'713,50
19 / 1166 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m3					0,00
20 / 1167 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
21 / 1168 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					1'883,00 <hr/> 1'883,00
22 / 2016 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					<hr/> 0,00
23 / 2017 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					<hr/> 0,00
24 / 2018 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					<hr/> 0,00
25 / 2843 A.01.010	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>  <b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km		15,00		41'443,500	621'652,50 <hr/> 621'652,50
26 / 2850 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		3'077,200	46'158,00
	SOMMANO mc/km					46'158,00
27 / 2865 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				3'077,200	3'077,20
	SOMMANO m3					3'077,20
	<b>RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814</b> <b>(Cat 3)</b> <b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
28 / 1203 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m2					
29 / 1205 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					866,00
	SOMMANO mc					866,00
30 / 1206 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
31 / 1207 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	361,00	30,00		1,150	12'454,50
	SOMMANO mc/km					12'454,50
32 / 1209 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m3					0,00
33 / 1210 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
34 / 1211 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					442,00
	SOMMANO m3					442,00
35 / 2019 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					
	SOMMANO mc					0,00
36 / 2020 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					
	SOMMANO mc					0,00
37 / 2021 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
38 / 2830 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		3'984,000	68'724,00
	SOMMANO mc/km					68'724,00
39 / 2842 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		14'466,570	216'998,55
	SOMMANO mc/km					216'998,55
40 / 2851 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		1'151,330	17'269,95
	SOMMANO mc/km					17'269,95
41 / 2866 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				1'151,330	1'151,33
	SOMMANO m3					1'151,33
	<b>RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 (Cat 4) CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
42 / 1255 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m2					0,00
43 / 1257 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					459,00
	SOMMANO mc					459,00
44 / 1258 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					0,00
45 / 1259 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a scarica in mucchio *(lung.=35-5)	192,00	30,00		1,150	6'624,00
	SOMMANO mc/km					6'624,00
46 / 1261 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO m3					0,00
47 / 1262 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
48 / 1263 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					215,00
						215,00
49 / 2022 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
50 / 2023 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
51 / 2024 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RII0 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
52 / 2831 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		497,000	8'573,25
	SOMMANO mc/km					8'573,25
53 / 2844 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		2'992,270	44'884,05
	SOMMANO mc/km					44'884,05
54 / 2852 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		360,870	5'413,05
	SOMMANO mc/km					5'413,05
55 / 2867 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				360,870	360,87
	SOMMANO m3					360,87
	<b>RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 (Cat 5)</b>					
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
56 / 1302 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m2					0,00
57 / 1304 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					
	SOMMANO mc					1'442,00
	SOMMANO mc					1'442,00
58 / 1305 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO mc					0,00
59 / 1306 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	529,00	30,00		1,150	18'250,50
	SOMMANO mc/km					18'250,50
60 / 1308 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m3					0,00
61 / 1309 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO t					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
62 / 1310 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					467,00
	SOMMANO m3					467,00
63 / 2025 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
64 / 2026 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
65 / 2027 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a str ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					0,00
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
66 / 2832 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		7'718,000	133'135,50
	SOMMANO mc/km					133'135,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
67 / 2845 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		16'796,190	251'942,85
	SOMMANO mc/km					251'942,85
68 / 2853 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		606,180	9'092,70
	SOMMANO mc/km					9'092,70
69 / 2868 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				606,180	606,18
	SOMMANO m3					606,18
	<b>RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990</b> <b>(Cat 6)</b> <b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
70 / 1353 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m2					
71 / 1355 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					2'703,00
	SOMMANO mc					2'703,00
72 / 1356 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					0,00
73 / 1357 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	1'078,00	30,00		1,150	37'191,00
	SOMMANO mc/km					37'191,00
74 / 1359 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m3					0,00
75 / 1360 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
76 / 1352 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'578,00
	SOMMANO m3					2'578,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
77 / 2028 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
78 / 2029 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
79 / 2030 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
80 / 2833 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km	1,15	15,00		126,000	2'173,50
						2'173,50
81 / 2854 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km		15,00		1'375,080	20'626,20
						20'626,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
82 / 2869 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbcCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				1'375,080	1'375,08
	SOMMANO m3					1'375,08
	<b>RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673</b> (Cat 7) <b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbcCat 2)</b>					
83 / 1396 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbcCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO m2					
84 / 1398 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbcCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					1'389,00
	SOMMANO mc					1'389,00
85 / 1399 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbcCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					
86 / 1400 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbcCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	579,00	30,00		1,150	19'975,50
	SOMMANO mc/km					19'975,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
87 / 1402 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO m3					0,00
88 / 1403 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO t					0,00
	<b>CS03 - Bonifiche (SbCat 3)</b>					
89 / 1404 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					745,00 745,00
90 / 2031 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
91 / 2032 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
92 / 2033 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 3 - CS03 - Bonifiche					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
93 / 2834 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		1'824,000	31'464,00
	SOMMANO mc/km					31'464,00
94 / 2846 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		40'002,930	600'043,95
	SOMMANO mc/km					600'043,95
95 / 2855 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		703,210	10'548,15
	SOMMANO mc/km					10'548,15
96 / 2870 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				703,210	703,21
	SOMMANO m3					703,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
97 / 1445 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>VS - VIABILITA' SECONDARIE (SpCat 2)</b> <b>CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)</b> <b>(Cat 8)</b> <b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
98 / 2736 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					665,00
						665,00
99 / 2786 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>	277,00	30,00		1,150	9'556,50
						9'556,50
100 / 1466 Z.NP.CIV.018	<p style="text-align: center;"><b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b></p> <p><b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					3'148,00
						3'148,00
101 / 2071 A.01.001	<p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugarori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
102 / 2072 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
103 / 2073 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
104 / 2835 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		1'415,000	24'408,75
	SOMMANO mc/km					24'408,75
105 / 2839 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		35'444,010	531'660,15
	SOMMANO mc/km					531'660,15
106 / 2856 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
107 / 2871 E.08.005.17.05.04	(distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km  <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale  SOMMANO m3		15,00		2'678,850	40'182,75 <hr/> 40'182,75
108 / 1472 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO mc				2'678,850	2'678,85 <hr/> 2'678,85
109 / 2739 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale  SOMMANO mc					0,00 <hr/> 734,00 <hr/> 734,00
110 / 2740 A.02.001.e	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura  SOMMANO m2					40,00 <hr/> 40,00
111 / 2787 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a scarica in mucchio *(lung.=35-5)	306,00	30,00		1,150	10'557,00
	SOMMANO mc/km					10'557,00
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
112 / 1494 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					2'725,00
	SOMMANO m3					2'725,00
113 / 2074 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
114 / 2075 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
115 / 2076 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
116 / 2840 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		29'693,840	445'407,60
	SOMMANO mc/km					445'407,60
117 / 2857 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		2'089,760	31'346,40
	SOMMANO mc/km					31'346,40
118 / 2872 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				2'089,760	2'089,76
	SOMMANO m3					2'089,76
	<b>CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) (Cat 10) VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
119 / 1500 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					
120 / 2742 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					767,00
	SOMMANO mc					767,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
121 / 2743 A.02.001.e	<p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b>  scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Superficie gradonatura</p>					30,00
	SOMMANO m2					30,00
122 / 2788 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>  dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)  SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)</p>	319,00	30,00		1,150	11'005,50
	SOMMANO mc/km					11'005,50
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
123 / 1522 Z.NP.CIV.018	<p><b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b>  Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla  espansa per ogni cm di spessore  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)  SbCat 14 - VS03 - Bonifiche  Bonifica piano di posa</p>					1'238,00
	SOMMANO m3					1'238,00
124 / 2077 A.01.001	<p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>  anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)  SbCat 14 - VS03 - Bonifiche</p>					0,00
	SOMMANO mc					0,00
125 / 2078 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>  FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM  fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)  SbCat 14 - VS03 - Bonifiche</p>					0,00
	SOMMANO mc					0,00
126 / 2079	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.02.007.a	<b>AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati, ripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
127 / 2858 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km		15,00		1'281,370	19'220,55  19'220,55
128 / 2873 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale  SOMMANO m3				1'281,370	1'281,37  1'281,37
129 / 1528 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO mc					0,00
130 / 2745 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					317,00
	SOMMANO mc					317,00
131 / 2789 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	132,00	30,00		1,150	4'554,00
	SOMMANO mc/km					4'554,00
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
132 / 1549 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					748,00
	SOMMANO m3					748,00
133 / 2080 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
134 / 2081 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
135 / 2082 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rplate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
136 / 2859 A.01.010	<p style="text-align: center;"><b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b></p> <p><b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc/km</p>		15,00		618,570	9'278,55
137 / 2874 E.08.005.17.05.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>				618,570	618,57
138 / 1555 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)</b> <b>(Cat 12)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
139 / 2747 A.03.004.b	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'041,00
140 / 2748 A.02.001.e	<p><b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ... la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva</p>					1'041,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	della scarpata lungo il piano inclinato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Superficie gradonatura					20,00
	SOMMANO m2					20,00
141 / 2790 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	434,00	30,00		1,150	14'973,00
	SOMMANO mc/km					14'973,00
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
142 / 1576 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sotofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					3'491,00
	SOMMANO m3					3'491,00
143 / 2083 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
144 / 2084 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
145 / 2085 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strate ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
146 / 2860 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		2'459,130	36'886,95
	SOMMANO mc/km					36'886,95
147 / 2875 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				2'459,130	2'459,13
	SOMMANO m3					2'459,13
	<b>CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) (Cat 13)</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
148 / 1582 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa					0,00
	SOMMANO mc					0,00
149 / 2750 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					839,00
	SOMMANO mc					839,00
150 / 2791	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.01.010	<b>PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	349,00	30,00		1,150	12'040,50
	SOMMANO mc/km					12'040,50
	<b>VS03 - Bonifiche (SbCat 14)</b>					
151 / 1603 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sotofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche Bonifica piano di posa					1'637,00
	SOMMANO m3					1'637,00
152 / 2086 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
153 / 2087 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
154 / 2088 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 14 - VS03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
155 / 2861 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)		15,00		884,070	13'261,05
	SOMMANO mc/km					13'261,05
156 / 2876 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				884,070	884,07
	SOMMANO m3					884,07
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
157 / 1609 A.03.004.a	<p style="text-align: center;"><b>SV - SVINCOLI (SpCat 3)</b> <b>SV04 - Svincolo Selargius Ovest (Cat 14)</b> <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali)</p>		550,00	6,000	0,300	990,00
	SOMMANO mc					990,00
158 / 1643 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa +30 km a discarica fondazione senza reimpiego (par.ug.=1,25*30)</p>	37,50			990,000	37'125,00
	SOMMANO mc/km					37'125,00
159 / 1644 E.08.005.17.05.04	<p><b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 98% *(par.ug.=0,98*1,25)</p>	1,23			990,000	1'217,70
	SOMMANO m3					1'217,70
160 / 1645 E.08.005.17.05.03	<p><b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 2%</p>	0,02		990,000	1,600	31,68
	SOMMANO t					31,68
161 / 1642 Z.NP.CIV.018	<p style="text-align: center;"><b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b></p> <p><b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche bonifica</p>				2'854,000	2'854,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'854,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2'854,00
	SOMMANO m3					2'854,00
162 / 2034 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				2'854,000	2'854,00
	SOMMANO mc					2'854,00
163 / 2035 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				2'854,000	2'854,00
	SOMMANO mc					2'854,00
164 / 2036 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 24 - SV03 - Bonifiche MATERIALE DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				2'854,000	2'854,00
	SOMMANO mc					2'854,00
165 / 2836 A.01.010	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b> <b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		273,000	4'709,25
	SOMMANO mc/km					4'709,25
	<b>SV05 - Svincolo Selargius Centro (Cat 15)</b> <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
166 / 1651 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali)		755,00	6,000	0,300	1'359,00
	SOMMANO mc					1'359,00
167 / 1683 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa +30 km a discarica fondazione senza reimpiego (par.ug.=1,25*30)	37,50			1'540,200	57'757,50
	SOMMANO mc/km					57'757,50
168 / 1684 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 98% *(par.ug.=0,98*1,25)	1,23			1'540,200	1'894,45
	SOMMANO m3					1'894,45
169 / 1685 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> <b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 2%	0,02		1'540,200	1,600	49,29
	SOMMANO t					49,29
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
170 / 1682 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 24 - SV03 - Bonifiche bonifica					0,00
	SOMMANO m3					0,00
171 / 2037	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.01.001	anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 24 - SV03 - Bonifiche VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'911,000	3'911,00
	SOMMANO mc					3'911,00
172 / 2038 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 24 - SV03 - Bonifiche DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'911,000	3'911,00
	SOMMANO mc					3'911,00
173 / 2039 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 24 - SV03 - Bonifiche MATERIALE DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'911,000	3'911,00
	SOMMANO mc					3'911,00
174 / 1691 A.03.004.a	<b>SV06 - Svincolo Selargius Est (Cat 16) SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
174 / 1691 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali)		640,00	6,000	0,300	1'152,00
	SOMMANO mc					1'152,00
175 / 1723 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa +30 km a discarica fondazione senza reimpiego					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	(par.ug.=1,25*30)	37,50			1'152,000	43'200,00
	SOMMANO mc/km					43'200,00
176 / 1724 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 98% *(par.ug.=0,98*1,25)	1,23			1'152,000	1'416,96
	SOMMANO m3					1'416,96
177 / 1725 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 2%	0,02		1'152,000	1,600	36,86
	SOMMANO t					36,86
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
178 / 1722 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 24 - SV03 - Bonifiche bonifica					0,00
	SOMMANO m3					0,00
179 / 2040 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 24 - SV03 - Bonifiche VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'714,000	3'714,00
	SOMMANO mc					3'714,00
180 / 2041 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 24 - SV03 - Bonifiche DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'714,000	3'714,00
	SOMMANO mc					3'714,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'714,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3'714,00
	SOMMANO mc					3'714,00
181 / 2042 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 24 - SV03 - Bonifiche <b>MATERIALE DA CAVA</b> <b>VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE</b>				3'714,000	3'714,00
	SOMMANO mc					3'714,00
	<b>SV07 - Svincolo Quartucciu</b> <b>(Cat 17)</b> <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
182 / 1731 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali)		495,00	6,000	0,300	891,00
	SOMMANO mc					891,00
183 / 1763 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa +30 km a discarica fondazione senza reimpiego (par.ug.=1,25*30)	37,50			891,000	33'412,50
	SOMMANO mc/km					33'412,50
184 / 1764 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 98% *(par.ug.=0,98*1,25)	1,23			891,000	1'095,93
	SOMMANO m3					1'095,93
185 / 1765 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> <b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa a discarica fondazione senza reimpiego 2%	0,02		891,000	1,600	28,51
	SOMMANO t					28,51
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
186 / 1762 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche bonifica					
	SOMMANO m3					0,00
187 / 2043 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'125,000	3'125,00
	SOMMANO mc					3'125,00
188 / 2044 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'125,000	3'125,00
	SOMMANO mc					3'125,00
189 / 2045 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 24 - SV03 - Bonifiche MATERIALE DA CAVA VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE				3'125,000	3'125,00
	SOMMANO mc					3'125,00
	<b>SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir (Cat 18)</b> <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
190 / 1819 A.03.004.a	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO mc					0,00
191 / 1853 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)	364,00	30,00		1,150	12'558,00
	SOMMANO mc/km					12'558,00
192 / 1854 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO m3					0,00
193 / 1855 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> <b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa					
	SOMMANO t					0,00
194 / 2753 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale					2'039,00
	SOMMANO mc					2'039,00
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					
195 / 1852 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					8'810,00
						8'810,00
196 / 2046 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
197 / 2047 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
198 / 2048 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 24 - SV03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
199 / 2837 A.01.010	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>  <b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km	1,15	15,00		3'216,000	55'476,00
						55'476,00
200 / 2847 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
201 / 2862 A.01.010	DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km		15,00		19'078,360	286'175,40
						286'175,40
201 / 2862 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)  SOMMANO mc/km		15,00		4'424,400	66'366,00
						66'366,00
202 / 2877 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale  SOMMANO m3				4'424,400	4'424,40
						4'424,40
203 / 1771 A.03.004.a	<b>SV10 - Adeguamento sede SS 125 (Cat 19)</b> <b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>  <b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO mc					0,00
204 / 1811 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=35-5)  SOMMANO mc/km	1'504,00	30,00		1,150	51'888,00
						51'888,00
205 / 1812 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	VOCE "17 05 03" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO m3					0,00
206 / 1813 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa  SOMMANO t					0,00
207 / 2755 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa Fondazione stradale  SOMMANO mc					3'648,00
	<b>SV03 - Bonifiche (SbCat 24)</b>					3'648,00
208 / 1810 Z.NP.CIV.018	<b>STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE SP.50 CM</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 24 - SV03 - Bonifiche Bonifica piano di posa  SOMMANO m3					6'636,00
						6'636,00
209 / 2049 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 24 - SV03 - Bonifiche  SOMMANO mc					0,00
210 / 2050 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
211 / 2051 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 24 - SV03 - Bonifiche					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
212 / 2838 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rinterri drenanti *(lung.=20-5)	1,15	15,00		1'668,000	28'773,00
	SOMMANO mc/km					28'773,00
213 / 2848 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20,00 km) Approvvigionamenti in mucchio Rilevati+Rinterri-Scavi *(lung.=20-5)		15,00		3'318,020	49'770,30
	SOMMANO mc/km					49'770,30
214 / 2863 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT (distanza 20 km) Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/peso=23334,7-22533,18)		15,00		801,520	12'022,80
	SOMMANO mc/km					12'022,80
215 / 2878 E.08.005.17.05.04	<b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> <b>COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia DA PUT Disavanzi in mucchio Scotico-terreno vegetale				801,520	801,52
	SOMMANO m3					801,52
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
216 / 18 B.02.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 4)</b> <b>VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 (Cat 20)</b> <b>VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 35)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.12 pali x 26 m)</p> <p>SPALLA B (n.12 pali x 26 m)</p> <p>PILE (n.7 x 4+4 pali x 25 m) *(par.ug.=7*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	12,00			26,000	312,00
		12,00			26,000	312,00
		56,00			25,000	1'400,00
						2'024,00
217 / 19 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 18 [m 2 024.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30				607,20
						607,20
218 / 20 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 18 [m 2 024.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15			150,000	45'540,00
						45'540,00
219 / 21 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 18 [m 2 024.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	150,00				303'600,00
						303'600,00
220 / 1 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00 14,00	24,00 7,00	10,000 7,000	2,000 2,000	960,00 1'372,00
	SOMMANO mc					2'332,00
221 / 2 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE PILE *(par.ug.=7*2)	2,00 14,00	22,30 6,20	8,700 6,200	0,150 0,150	58,20 80,72
	SOMMANO mc					138,92
222 / 3 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE PILE *(par.ug.=7*2)	2,00 14,00	22,10 6,00	8,500 6,000	2,000 1,500	751,40 756,00
	SOMMANO mc					1'507,40
223 / 39 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5) PILE *(par.ug.=7*2)*(lung.=6+6+6+6)	2,00 14,00	61,20 24,00		2,000 1,500	244,80 504,00
	SOMMANO mq					748,80
224 / 40 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Vedi voce n° 3 [mc 1 507.40]	120,00				180'888,00
	SOMMANO kg					180'888,00
225 / 2058 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	0,20			2'332,000	466,40
	SOMMANO mc					466,40
	<b>VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 (Cat 21)</b> <b>VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 35)</b>					
226 / 70 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.12 pali x 26 m)	12,00			26,000	312,00
	SPALLA B (n.12 pali x 25 m)	12,00			26,000	312,00
	PILE (n.11 x 4+4 pali x 25 m) *(par.ug.=11*8)	88,00			25,000	2'200,00
	SOMMANO m					2'824,00
227 / 71 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 70 [m 2 824.00]	0,30				847,20
	SOMMANO m					847,20
228 / 72 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 70 [m 2 824.00]	0,15			150,000	63'540,00
	SOMMANO kg					63'540,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
229 / 73 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 70 [m 2 824.00]	150,00				423'600,00
	SOMMANO kg					423'600,00
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
230 / 54 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00 14,00	24,00 7,00	10,000 7,000	2,000 2,000	960,00 1'372,00
	SOMMANO mc					2'332,00
231 / 55 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,30	8,700	0,150	58,20
	PILE *(par.ug.=11*2)	22,00	6,20	6,200	0,150	126,85
	SOMMANO mc					185,05
232 / 56 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,10	8,500	2,000	751,40
	PILE *(par.ug.=11*2)	22,00	6,00	6,000	1,500	1'188,00
	SOMMANO mc					1'939,40
233 / 90 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5)	2,00	61,20		2,000	244,80
	PILE *(par.ug.=11*2)*(lung.=6+6+6+6)	22,00	24,00		1,500	792,00
	SOMMANO mq					1'036,80
234 / 91 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc) Vedi voce n° 56 [mc 1 939.40]	120,00				232'728,00
	SOMMANO kg					232'728,00
235 / 2059 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	0,20			2'332,000	466,40
	SOMMANO mc					466,40
	<b>VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 (Cat 22)</b> <b>VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 35)</b>					
236 / 122 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.12 pali x 20 m)	12,00			20,000	240,00
	SPALLA B (n.12 pali x 20 m)	12,00			20,000	240,00
	PILE (n.10 x 4+4 pali x 15 m) *(par.ug.=10*8)	80,00			18,000	1'440,00
	SOMMANO m					1'920,00
237 / 123 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 122 [m 1 920.00]	0,30				576,00
	SOMMANO m					576,00
238 / 124 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 122 [m 1 920.00]	0,15			150,000	43'200,00
	SOMMANO kg					43'200,00
239 / 125 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 122 [m 1 920.00]	145,00				278'400,00
	SOMMANO kg					278'400,00
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
240 / 105 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00 20,00	24,00 7,00	10,000 7,000	2,000 2,000	960,00 1'960,00
	SOMMANO mc					2'920,00
241 / 106 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE PILE *(par.ug.=10*2)	2,00 20,00	22,30 6,20	8,700 6,200	0,150 0,150	58,20 115,32
	SOMMANO mc					173,52
242 / 107 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,10	8,500	2,000	751,40
	PILE *(par.ug.=10*2)	20,00	6,00	6,000	1,500	1'080,00
	SOMMANO mc					1'831,40
243 / 144 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5)	2,00	61,20		2,000	244,80
	PILE *(par.ug.=10*2)*(lung.=6+6+6+6)	20,00	24,00		1,500	720,00
	SOMMANO mq					964,80
244 / 145 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc) Vedi voce n° 107 [mc 1 831.40]	120,00				219'768,00
	SOMMANO kg					219'768,00
245 / 2060 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	0,20			2'920,000	584,00
	SOMMANO mc					584,00
246 / 632 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.7 pali x 15 m)	7,00			18,000	126,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					126,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					126,00
	SPALLA B (n.7 pali x 15 m)	7,00			18,000	126,00
	SOMMANO m					252,00
247 / 633 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			252,000	75,60
	SOMMANO m					75,60
248 / 634 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	252,00		150,000	5'670,00
	SOMMANO kg					5'670,00
249 / 635 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde	145,00			252,000	36'540,00
	SOMMANO kg					36'540,00
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
250 / 636 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00	24,00	10,000	2,000	960,00
	SOMMANO mc					960,00
251 / 637 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
252 / 638 B.03.031.a	SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE  SOMMANO mc	2,00	29,10	6,400	0,150	55,87 55,87
253 / 639 B.04.001	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE  SOMMANO mc	2,00	28,70	6,200	1,650	587,20 587,20
254 / 640 B.05.030	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=28,7+28,7+6,2+6,2)  SOMMANO mq	2,00	69,80		1,650	230,34 230,34
255 / 2061 A.02.007.d	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni 140 kg/ml  SOMMANO kg	140,00			587,200	82'208,00 82'208,00
256 / 176 B.02.035.c	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni  SOMMANO mc  <b>VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 (Cat 24)</b> <b>VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 35)</b>	0,20			960,000	192,00 192,00
256 / 176 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -</b> <b>DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.12 pali x 18 m)	12,00			18,000	216,00
	SPALLA B (n.12 pali x 18 m)	12,00			18,000	216,00
	PILE (n.9 x 4+4 pali x 17 m) *(par.ug.=9*8)	72,00			17,000	1'224,00
	SOMMANO m					1'656,00
257 / 177 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER</b> <b>AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER</b> <b>AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 176 [m 1 656.00]	0,30				496,80
	SOMMANO m					496,80
258 / 178 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 176 [m 1 656.00]	0,15			150,000	37'260,00
	SOMMANO kg					37'260,00
259 / 179 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 176 [m 1 656.00]	145,00				240'120,00
	SOMMANO kg					240'120,00
	<b>VI04 - Fondazioni (SbCat 36)</b>					
260 / 159 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ</b> <b>FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	2,00 18,00	24,00 7,00	10,000 7,000	2,000 2,000	960,00 1'764,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'724,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2'724,00
	SOMMANO mc					2'724,00
261 / 160 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - <b>CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,30	8,700	0,150	58,20
	PILE *(par.ug.=9*2)	18,00	6,20	6,200	0,150	103,79
	SOMMANO mc					161,99
262 / 161 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - <b>CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE	2,00	22,10	8,500	2,000	751,40
	PILE *(par.ug.=9*2)	18,00	6,00	6,000	1,500	972,00
	SOMMANO mc					1'723,40
263 / 196 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5)	2,00	61,20		2,000	244,80
	PILE *(par.ug.=9*2)*(lung.=6+6+6+6)	18,00	24,00		1,500	648,00
	SOMMANO mq					892,80
264 / 197 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc) Vedi voce n° 161 [mc l 723.40]	120,00				206'808,00
	SOMMANO kg					206'808,00
265 / 2062 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 36 - VI04 - Fondazioni	0,20			2'724,000	544,80
	SOMMANO mc					544,80
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
266 / 556 B.02.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5)</b> <b>PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04)</b> <b>(Cat 25)</b> <b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b></p> <p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde</p>	6,00			24,000	144,00
		6,00			24,000	144,00
	SOMMANO m					288,00
267 / 557 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali</p>	0,30			288,000	86,40
	SOMMANO m					86,40
268 / 558 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali</p>	0,15	288,00		150,000	6'480,00
	SOMMANO kg					6'480,00
269 / 559 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml</p>	145,00			288,000	41'760,00
	SOMMANO kg					41'760,00
270 / 560 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	15,00	10,000	2,000	600,00
	SOMMANO mc					600,00
271 / 561 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	11,60	7,650	0,150	26,62
	SOMMANO mc					26,62
272 / 562 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	11,40	7,450	1,500	254,79
	SOMMANO mc					254,79
273 / 563 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=11,4+11,4+7,45+7,45)	2,00	37,70		1,500	113,10
	SOMMANO mq					113,10
274 / 564 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			254,790	35'670,60
	SOMMANO kg					35'670,60
275 / 2063 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	0,20			600,000	120,00
	SOMMANO mc					120,00
	<b>PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) (Cat 26) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b>					
276 / 588 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde	6,00			24,000	144,00
		6,00			24,000	144,00
	SOMMANO m					288,00
277 / 589 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			288,000	86,40
	SOMMANO m					86,40
278 / 590 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	288,00		150,000	6'480,00
	SOMMANO kg					6'480,00
279 / 591 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde	145,00			288,000	41'760,00
	SOMMANO kg					41'760,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
280 / 592 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	15,00	10,000	2,000	600,00
	SOMMANO mc					600,00
281 / 593 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	8,10	7,650	0,150	18,59
	SOMMANO mc					18,59
282 / 594 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	7,90	7,450	1,500	176,57
	SOMMANO mc					176,57
283 / 595 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=8,10+8,10+7,9+7,9)	2,00	32,00		1,500	96,00
	SOMMANO mq					96,00
284 / 596 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			176,570	24 719,80
	SOMMANO kg					24 719,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
285 / 2064 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;"><b>PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) (Cat 27)</b> <b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b></p>	0,20			600,000	120,00
						120,00
286 / 715 B.02.035.c	<p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.6 pali x 15 m)</p> <p>SPALLA B (n.6 pali x 15 m)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	6,00			18,000	108,00
		6,00			18,000	108,00
						216,00
287 / 716 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,30			216,000	64,80
						64,80
288 / 717 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,15	216,00		150,000	4'860,00
						4'860,00
289 / 718 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08)</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml	145,00			216,000	31'320,00
	SOMMANO kg					31'320,00
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
290 / 719 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	15,00	10,000	2,000	600,00
	SOMMANO mc					600,00
291 / 720 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	11,60	7,650	0,150	26,62
	SOMMANO mc					26,62
292 / 721 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	11,40	7,450	1,500	254,79
	SOMMANO mc					254,79
293 / 722 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=11,4+11,4+7,45+7,45)	2,00	37,70		1,500	113,10
	SOMMANO mq					113,10
294 / 723 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			254,790	35'670,60
	SOMMANO kg					35'670,60
295 / 2065 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	0,20			600,000	120,00
	SOMMANO mc					120,00
	<b>PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) (Cat 28)</b> <b>PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 50)</b>					
296 / 661 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.4 pali x 15 m)	4,00			18,000	72,00
	SPALLA B (n.4 pali x 15 m)	4,00			18,000	72,00
	SOMMANO m					144,00
297 / 662 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			144,000	43,20
	SOMMANO m					43,20
298 / 663 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	144,00		150,000	3'240,00
	SOMMANO kg					3'240,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
299 / 664 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde 125 kg/ml	145,00			144,000	20'880,00
	SOMMANO kg					20'880,00
	<b>PO04 - Fondazioni (SbCat 51)</b>					
300 / 665 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	2,00	15,00	10,000	2,000	600,00
	SOMMANO mc					600,00
301 / 666 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	8,10	7,650	0,150	18,59
	SOMMANO mc					18,59
302 / 667 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE	2,00	7,90	7,450	1,500	176,57
	SOMMANO mc					176,57
303 / 668 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni SPALLE *(lung.=8,10+8,10+7,9+7,9)	2,00	32,00		1,500	96,00
	SOMMANO mq					96,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
304 / 669 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			176,570	24 719,80
	SOMMANO kg					24 719,80
305 / 2066 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di rilevati categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 51 - PO04 - Fondazioni	0,20			600,000	120,00
	SOMMANO mc					120,00
	<b>ST02 - Sottovia prog. 11+500 (Cat 29)</b> <b>ST03 - Fondazioni (SbCat 64)</b>					
306 / 1896 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni		35,00	25,000	32,000	28'000,00
	SOMMANO mc					28'000,00
307 / 1897 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi la cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	2,00	30,50	3,200	0,150	29,28
	SOMMANO mc					29,28
308 / 1898 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	2,00	30,30	3,000	0,650	118,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>					118,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					118,17
	SOMMANO mc					118,17
309 / 1899 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	2,00	30,30		0,650	39,39
	SOMMANO mq					39,39
310 / 1900 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	140,00			118,170	16'543,80
	SOMMANO kg					16'543,80
311 / 2067 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	0,20			28'000,000	5'600,00
	SOMMANO mc					5'600,00
	<b>ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B (Cat 30)</b>					
312 / 259 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni h media 4.5 m *(larg.=9,5+1+1)	0,60	210,00	11,500	4,500	6'520,50
	SOMMANO mc					6'520,50
313 / 260 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
314 / 261 B.01.001.e	Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=9,5+1+1)*(H/peso=4,500*,5)  SOMMANO mc	0,35	210,00	11,500	2,250	1'901,81 1'901,81
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi natura e consistenza in roccia dura da mina od in trovanti isolati di volume superiore a 0,5 mc, fino alla profond ... ndazione, compreso, altresì, il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=9,5+1+1)	0,15	210,00	11,500	4,500	1'630,13 1'630,13
315 / 262 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni (larg.=9,5+1+1)*(H/peso=4,5-2)		210,00	11,500	2,500	6'037,50 6'037,50
316 / 263 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni tipo standard *(lung.=207,35-19)		188,35	9,300	0,200	350,33
	tipo spalla		19,00	11,550	0,200	43,89
	SOMMANO mc					394,22
317 / 264 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni tipo standard *(lung.=207,35-19)	188,35		8,900	0,900	1'508,68 1'508,68
	Parziale mc					211,85
	tipo spalla		19,00	11,150	1,000	211,85
	Parziale mc					211,85
	SOMMANO mc					1'720,53
318 / 267	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.04.001	<b>CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni FONDAZIONI	2,00	188,35		0,900	339,03
		2,00	19,00		1,000	38,00
	SOMMANO mq					377,03
319 / 270 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni Fondazioni	120,00			1'508,680	181'041,60
	Spalla	160,00			211,850	33'896,00
	SOMMANO kg					214'937,60
320 / 2068 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 64 - ST03 - Fondazioni	0,20			6'520,500	1'304,10
	SOMMANO mc					1'304,10
	<b>ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A (Cat 31)</b> <b>ST02 - Fondazioni profonde (SbCat 63)</b>					
321 / 1963 B.02.035.c	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde SPALLA A (n.8 pali x 24 m)	8,00			24,000	192,00
	SPALLA B (n.8 pali x 24 m)	8,00			24,000	192,00
	SOMMANO m					384,00
322 / 1964 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	edente il primo diametro SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde sul 30% dei pali	0,30			384,000	115,20
	SOMMANO m					115,20
323 / 1965 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde sul 15% dei pali	0,15	384,00		150,000	8'640,00
	SOMMANO kg					8'640,00
324 / 1966 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde 125 kg/ml	145,00			384,000	55'680,00
	SOMMANO kg					55'680,00
	<b>ST03 - Fondazioni (SbCat 64)</b>					
325 / 1967 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicate negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 64 - ST03 - Fondazioni SPALLE	2,00	1,10	147,000	0,200	64,68
	SOMMANO mc					64,68
326 / 1968 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/ 01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 64 - ST03 - Fondazioni SPALLE	2,00		147,000	1,500	441,00
	SOMMANO mc					441,00
327 / 1969 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 64 - ST03 - Fondazioni SPALLE	2,00	64,00		1,500	192,00
	SOMMANO mq					192,00
328 / 1970 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 64 - ST03 - Fondazioni 140 kg/ml	140,00			441,000	61 740,00
	SOMMANO kg					61 740,00
	<b>ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 (Cat 32)</b>					
329 / 2255 A.02.001.a	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</b> compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle ... da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni		41,45	3,700		153,37
	SOMMANO m2					153,37
330 / 2256 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni scatolare rampa nord  rampa sud		41,45 20,00 16,00 12,00 14,00	3,700 3,700 3,500 3,700 3,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	30,67 14,80 11,20 8,88 9,80
	SOMMANO mc					75,35
331 / 2257 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 64 - ST03 - Fondazioni scatolare		41,45	3,300	0,400	54,71
	Parziale mc					54,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					54,71





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI Vedi voce n° 225 [m 1 290.00]	0,30				387,00
	SOMMANO m					387,00
336 / 227 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15% Vedi voce n° 225 [m 1 290.00]	0,15			150,000	29'025,00
	SOMMANO kg					29'025,00
337 / 228 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali Vedi voce n° 225 [m 1 290.00]	125,00				161'250,00
	SOMMANO kg					161'250,00
	<b>CV02 - Fondazioni (SbCat 72)</b>					
338 / 211 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=(11,20+16,20))	2,00	27,40	8,700	0,150	71,51
	PILE	6,00	8,20	6,200	0,150	45,76
	SOMMANO mc					117,27
339 / 212 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=(11+16)/2)	2,00	13,50	8,500	2,000	459,00
	PILE	5,00	6,00	6,000	1,500	270,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					729,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					729,00
	SOMMANO mc	1,00	6,00	7,500	1,500	67,50
						796,50
340 / 247 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni SPALLE *(lung.=13,5+8,5+13,5+8,5)	2,00	44,00		2,000	176,00
	PILE *(lung.=6+6+6+6) (lung.=6+7,5+6+7,5)	5,00	24,00		1,500	180,00
		1,00	27,00		1,500	40,50
	SOMMANO mq					396,50
341 / 248 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 72 - CV02 - Fondazioni FONDAZIONI (120 kg/mc) Vedi voce n° 212 [mc 796.50]	120,00				95'580,00
	SOMMANO kg					95'580,00
	<b>ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto (Cat 38) ID02 - Scavi e fondazioni (SbCat 96)</b>					
342 / 775 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni FOSSI E CANALI trapezio 1 x 1 x 1	0,80	397,00	3,000	1,500	1'429,20
	canale 2 x 2 *(lung.=118+233)*(larg.=2+1+1)	0,80	351,00	4,000	3,000	3'369,60
	canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)*(larg.=4+1+1)	0,80	388,00	6,000	3,000	5'587,20
	SOMMANO mc					10'386,00
343 / 776 A.01.003.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni FOSSI E CANALI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	trapezio 1 x 1 x 1	0,20	397,00	3,000	1,500	357,30
	canale 2 x 2 *(lung.=118+233)*(larg.=2+1+1)	0,20	351,00	4,000	3,000	842,40
	canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)*(larg.=4+1+1)	0,20	388,00	6,000	3,000	1'396,80
	SOMMANO mc					2'596,50
344 / 777 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni TOMBINI SCATOLARI 2 x 2 *(lung.=60+35)*(larg.=2+1+1)	0,50	95,00	4,000	2,500	475,00
	4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)*(larg.=5,4+1+1)	0,50	147,00	7,400	3,000	1'631,70
	canale secondario sottobacino *(larg.=1+1)		223,00	2,000	1,500	669,00
	SOMMANO mc					2'775,70
345 / 778 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni TOMBINI SCATOLARI 2 x 2 *(lung.=60+35)*(larg.=2+1+1)	0,50	95,00	4,000	2,500	475,00
	4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)*(larg.=5,4+1+1)	0,50	147,00	7,400	3,000	1'631,70
	SOMMANO mc					2'106,70
346 / 779 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni 4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)*(larg.=5,4+1+1)*(H/peso=3-2)		147,00	7,400	1,000	1'087,80
	SOMMANO mc					1'087,80
347 / 780 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00		1'350,00	4,000		5'400,00
	SOMMANO mq					5'400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
348 / 781 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni trapezio 1 x 1 x 1  canale 2 x 2 *(lung.=118+233)  canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)  2 x 2 *(lung.=60+35)  4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)		397,00	3,500	0,100	138,95
			351,00	3,200	0,100	112,32
			388,00	5,200	0,100	201,76
			95,00	3,200	0,100	30,40
			147,00	5,200	0,100	76,44
	SOMMANO mc					559,87
349 / 782 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni trapezio 1 x 1 x 1 *(larg.=1,2+1+1,2)		397,00	3,400		1'349,80
	SOMMANO mq					1'349,80
350 / 783 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale 2 x 2 *(lung.=118+233)  canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)  2 x 2 *(lung.=60+35)  4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)		351,00	3,000	0,300	315,90
			388,00	5,000	0,300	582,00
			95,00	3,000	0,300	85,50
			147,00	4,000	0,300	176,40
	SOMMANO mc					1'159,80
351 / 784 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni canale 2 x 2 *(lung.=118+233)  canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)	2,00	351,00		0,300	210,60
		2,00	388,00		0,300	232,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					443,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					443,40
	2 x 2 *(lung.=60+35)	2,00	95,00		0,300	57,00
	4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23)	2,00	147,00		0,300	88,20
	SOMMANO mq					588,60
352 / 785 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni 120	120,00			1'159,800	139'176,00
	SOMMANO kg					139'176,00
353 / 2069 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni				4'948,000	4'948,00
	SOMMANO mc					4'948,00
	<b>TM19 - Tombino T19 progr.7+369 (Cat 39) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
354 / 748 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
355 / 749 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
356 / 750 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
357 / 285 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 284 [m 51.00] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	331,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					403,50
358 / 286 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 284 [m 51.00]				2,600	132,60
	SOMMANO mq					132,60
359 / 287 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 284 [m 51.00]				2,600	19,89
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					22,35
360 / 2070 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> <b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO</b> di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni            TM19 - TM89</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;"><b>TM20 - Tombino T20 progr.7+390 (Cat 40)</b>  <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b></p>				2'100,000	2'100,00
						2'100,00
361 / 751 B.01.021.b	<p><b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b>            NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ            pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.            PER OGNI MQ E PER SETTIMANA            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390            SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali            4 settimane complessive</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2/sett</p>	4,00	7,00		10,000	280,00
						280,00
362 / 752 B.01.022.b	<p><b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b>            INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ            compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390            SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali            2 fasi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	2,00	7,00		10,000	140,00
						140,00
363 / 753 B.01.022.f	<p><b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b>            INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ            compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390            SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali            2 fasi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	2,00	7,00		10,000	140,00
						140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
364 / 291 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Vedi voce n° 290 [m 52.00] $*(H/peso=((4+2,5)*2)/2)$				6,500	338,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					419,00
365 / 292 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 290 [m 52.00]				2,600	135,20
	SOMMANO mq					135,20
366 / 293 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 290 [m 52.00]				2,600	0,150
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					22,74
	<b>TM21 - Tombino T21 progr.7+406 (Cat 41)</b> <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
367 / 754 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
368 / 755 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
369 / 756 B.01.022.f	SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
370 / 297 B.01.001.a	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSENEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
370 / 297 B.01.001.a	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 296 [m 53.00] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	344,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					425,50
371 / 298 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 296 [m 53.00]				2,600	137,80
	SOMMANO mq					137,80
372 / 299 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 296 [m 53.00]				2,600	0,150
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	<b>A R I P O R T A R E</b>					23,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					23,13
	SOMMANO mc					23,13
	<b>TM22 - Tombino T22 progr.7+425 (Cat 42) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
373 / 757 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
374 / 758 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
375 / 759 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
376 / 303 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 302 [m 48.50] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	315,25
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					396,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					396,25
	SOMMANO mc					396,25
377 / 304 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 302 [m 48.50]			2,600		126,10
	SOMMANO mq					126,10
378 / 305 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 302 [m 48.50]			2,600	0,150	18,92
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					21,38
	<b>TM23 - Tombino T23 progr.7+445 (Cat 43)</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
379 / 760 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
380 / 761 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
381 / 762 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
382 / 309 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 308 [m 49.00] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	318,50
	manufatto di imbocco		5,00	5,000	6,600	165,00
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					524,00
383 / 310 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco *(H/peso=6,6-2)		5,00	5,000	4,600	115,00
	SOMMANO mc					115,00
384 / 311 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 308 [m 49.00]			2,600		127,40
	SOMMANO mq					127,40
385 / 312 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 308 [m 49.00]			2,600	0,150	19,11
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					21,57
	<b>TM24 - Tombino T24 progr.7+465 (Cat 44) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
386 / 763 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
387 / 764 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
388 / 765 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
389 / 316 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Vedi voce n° 315 [m 49.00] $*(H/peso=((4+2,5)*2)/2)$				6,500	318,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	4,000	81,00
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					440,00
390 / 317 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco $*(H/peso=4-2)$		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					40,50
391 / 318 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 315 [m 49.00]				2,600	127,40
	SOMMANO mq					127,40
392 / 319 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 315 [m 49.00]				2,600	0,150
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					21,57
	<b>TM25 - Tombino T25 progr.7+485 (Cat 45) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
393 / 766 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					280,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
394 / 767 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
395 / 768 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
396 / 323 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 322 [m 49.00] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)					6,500
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	4,000	81,00
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					440,00
397 / 324 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco *(H/peso=4-2)		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					40,50
398 / 325 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 322 [m 49.00]			2,600		127,40
	SOMMANO mq					127,40
399 / 326 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 322 [m 49.00]			2,600	0,150	19,11
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					21,57
	<b>TM26 - Tombino T26 progr.7+505 (Cat 46) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
400 / 769 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
401 / 770 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
402 / 771 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
403 / 330 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 329 [m 48.75] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2)				6,500	316,88
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	4,000	81,00
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					438,38
404 / 331 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni manufatto di imbocco *(H/peso=4-2)		4,50	4,500	2,000	40,50
	SOMMANO mc					40,50
405 / 332 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 329 [m 48.75]				2,600	126,75
	SOMMANO mq					126,75
406 / 333 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni Vedi voce n° 329 [m 48.75]				2,600	19,01
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					21,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
407 / 861 B.01.021.b	<p style="text-align: center;"><b>TM27 - Tombino T27 progr.7+639 (Cat 47)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b></p> <p><b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive</p>	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
408 / 862 B.01.022.b	<p><b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi</p>	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
409 / 863 B.01.022.f	<p><b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi</p>	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
410 / 864 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		54,00		6,500	351,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					423,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
411 / 865 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		54,00	2,600		140,40
	SOMMANO mq					140,40
412 / 866 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		54,00	2,600	0,150	21,06
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					23,17
	<b>TM28 - Tombino T28 progr.7+659 (Cat 48)</b>					
	<b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
413 / 870 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
414 / 871 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
415 / 872 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
416 / 873 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,00		6,500	344,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					416,50
417 / 874 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,00	2,600		137,80
	SOMMANO mq					137,80
418 / 875 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		53,00	2,600	0,150	20,67
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					22,78
	<b>TM29 - Tombino T29 progr.7+679 (Cat 49)</b> <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
419 / 879 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
420 / 880 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
421 / 881 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
422 / 882 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		52,00		6,500	338,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					410,00
423 / 883 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		52,00	2,600		135,20
	SOMMANO mq					135,20
424 / 884 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		52,00	2,600	0,150	20,28
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					22,39
	<b>TM30 - Tombino T30 progr.8+021 (Cat 50) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
425 / 894 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
426 / 895 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
427 / 896 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
428 / 897 B.01.001.a	2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
	manufatto di imbocco		52,00		6,500	338,00
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
			4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					410,00
429 / 898 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
			52,00	2,600		135,20
	SOMMANO mq					135,20
430 / 899 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
			52,00	2,600	0,150	20,28
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					22,39
431 / 903 B.01.021.b	<b>TM31 - Tombino T31 progr.8+169 (Cat 51)</b> <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
432 / 904 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -            INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
433 / 905 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -            ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
434 / 906 B.01.001.a	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>  <b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ            FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		58,00		6,500	377,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					449,00
435 / 907 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU            TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		58,00	2,600		150,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					150,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					150,80
	SOMMANO mq					150,80
436 / 908 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		58,00	2,600	0,150	22,62
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					24,73
	<b>TM32 - Tombino T32 progr.8+467 (Cat 52) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
437 / 772 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
438 / 773 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
439 / 774 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
440 / 336 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
	SOMMANO m					0,00
441 / 337 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
			50,50	1,760	1,460	129,76
	manufatto di imbocco		4,00	2,500	2,000	20,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	2,000	18,00
	SOMMANO mc					167,76
442 / 338 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
			50,50	1,760		88,88
	SOMMANO mq					88,88
443 / 339 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni					
			50,50	1,760	0,100	8,89
	manufatto di imbocco		2,60	2,600	0,100	0,68
	manufatto di sbocco		4,00	2,600	0,100	1,04
	SOMMANO mc					10,61
	<b>TM33 - Tombino T33 progr.8+729</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>(Cat 53)</b> <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
444 / 798 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
445 / 799 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
446 / 800 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
447 / 801 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	1,760	1,460	123,34
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					244,84
448 / 802 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	1,760		84,48
	SOMMANO mq					84,48
449 / 803 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	1,760	0,150	12,67
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					15,13
	<b>TM34 - Tombino T34 progr.10+356 (Cat 54) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
450 / 912 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
451 / 913 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
452 / 914 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
453 / 915 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	5,120	1,460	358,81
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					430,81
454 / 916 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	5,120		245,76
	SOMMANO mq					245,76
455 / 917 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		48,00	5,120	0,100	24,58
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					26,69
	<b>TM35 - Tombino T35 progr.10+490 (Cat 55)</b> <b>TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
456 / 921 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSENEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSENEN - DEL PESO DI 156					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
457 / 922 B.01.022.b	- 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
458 / 923 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
459 / 924 B.01.001.a	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
459 / 924 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		64,00		6,500	416,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					488,00
460 / 925 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		64,00	3,200		204,80
	SOMMANO mq					204,80
461 / 926 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		64,00	3,700	0,150	35,52
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					37,63
	<b>TM36 - Tombino T36 progr.10+766 (Cat 56) TM01 - Opere provvisionali (SbCat 100)</b>					
462 / 972 B.01.021.b	<b>NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 4 settimane complessive	4,00	7,00		10,000	280,00
	SOMMANO m2/sett					280,00
463 / 973 B.01.022.b	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
464 / 974 B.01.022.f	<b>INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</b> INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali 2 fasi	2,00	7,00		10,000	140,00
	SOMMANO m2					140,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 101)</b>					
465 / 975 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		46,00	2,560	1,180	138,96
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					210,96
466 / 976 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		46,00	2,560		117,76
	SOMMANO mq					117,76
467 / 977 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		46,00	2,560	0,100	11,78
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					13,89
	<b>TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 (Cat 57)</b>					
468 / 888 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00		6,500	78,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					78,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					78,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					150,00
469 / 889 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600		31,20
	SOMMANO mq					31,20
470 / 890 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	2,600	0,150	4,68
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					6,79
	<b>TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro (Cat 58)</b>					
471 / 948 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	1,760	1,460	30,84
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					84,84
472 / 949 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	1,760		21,12
	SOMMANO mq					21,12
473 / 950 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	1,760	0,100	2,11
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					3,91
	<b>TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro (Cat 59)</b>					
474 / 981 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		22,00	1,500	1,500	49,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					171,00
475 / 982 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		22,00	1,500		33,00
	SOMMANO mq					33,00
476 / 983 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		22,00	1,100	0,150	3,63
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					6,09
	<b>TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 (Cat 60)</b>					
477 / 954 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	1,760	1,460	23,13
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					77,13
478 / 955 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	1,760		15,84
	SOMMANO mq					15,84
479 / 956 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	1,760	0,100	1,58
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					3,38
	<b>TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 (Cat 61)</b>					
480 / 1047	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.01.001.a	<b>FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	2,000	2,000	36,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					157,50
481 / 1048 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	2,000		18,00
	SOMMANO mq					18,00
482 / 1049 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		9,00	2,200	0,150	2,97
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					5,43
	<b>TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 (Cat 62)</b>					
483 / 987 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,500	1,500	45,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					166,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
484 / 988 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,500		30,00
	SOMMANO mq					30,00
485 / 989 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,100	0,150	3,30
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					5,76
	<b>TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 (Cat 63)</b>					
486 / 993 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,500	1,500	24,75
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					146,25
487 / 994 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,500		16,50
	SOMMANO mq					16,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
488 / 995 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		11,00	1,100	0,150	1,82
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,28
	<b>TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 (Cat 64)</b>					
489 / 999 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00	1,500	1,500	47,25
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					168,75
490 / 1000 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00	1,500		31,50
	SOMMANO mq					31,50
491 / 1001 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00	1,100	0,150	3,47
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4,70
492 / 930 B.01.001.a	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					5,93
	<b>TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 (Cat 65)</b>					
	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00		6,500	136,50
manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50	
manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50	
SOMMANO mc					208,50	
493 / 931 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00	3,200		67,20
	SOMMANO mq					67,20
494 / 932 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		21,00	3,700	0,150	11,66
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					13,77
	<b>TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 (Cat 66)</b>					
495 / 1005 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	1,500	1,500	22,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					144,00
496 / 1006 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	1,500		15,00
	SOMMANO mq					15,00
497 / 1007 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		10,00	1,200	0,150	1,80
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,26
	<b>TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 (Cat 67)</b>					
498 / 936 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		43,00		6,500	279,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	2,000	40,50
	manufatto di sbocco		4,50	3,500	2,000	31,50
	SOMMANO mc					351,50
499 / 937 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		43,00	3,200		137,60
	SOMMANO mq					137,60
500 / 938 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		43,00	3,700	0,150	23,87
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	2,500	0,100	0,88
	SOMMANO mc					25,98
	<b>TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 (Cat 68)</b>					
501 / 1011 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,500	1,500	31,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					153,00
502 / 1012 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,500		21,00
	SOMMANO mq					21,00
503 / 1013 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		14,00	1,200	0,150	2,52
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,98
	<b>TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 (Cat 69)</b>					
504 / 1017 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>            anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		27,00	1,500	1,500	60,75
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					182,25
505 / 1018 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b>  <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b>            della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari            SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		27,00	1,500		40,50
	SOMMANO mq					40,50
506 / 1019 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b>            confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125            SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		27,00	1,200	0,150	4,86
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					7,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
507 / 942 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 (Cat 70)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		38,00		6,500	247,00
			4,50	4,500	2,000	40,50
			4,50	3,500	2,000	31,50
						319,00
508 / 943 A.02.002.a	<p><b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		38,00	4,600		174,80
						174,80
509 / 944 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>manufatto di imbocco</p> <p>manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		38,00	4,600	0,150	26,22
			3,50	3,500	0,100	1,23
			3,50	2,500	0,100	0,88
						28,33
510 / 960 B.01.001.a	<p style="text-align: center;"><b>TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 (Cat 71)</b></p> <p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>		12,00	1,500	1,500	27,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					27,00
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					81,00
511 / 961 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	1,500		18,00
	SOMMANO mq					18,00
512 / 962 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		12,00	1,100	0,150	1,98
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					3,78
	<b>TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 (Cat 72)</b>					
513 / 966 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,500	1,500	38,25
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	3,000	27,00
	SOMMANO mc					92,25
514 / 967 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,500		25,50
	SOMMANO mq					25,50
515 / 968 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,100	0,150	2,81
	manufatto di imbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	manufatto di sbocco		3,00	3,000	0,100	0,90
	SOMMANO mc					4,61
	<b>TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 (Cat 73)</b>					
516 / 1023 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,760	1,460	35,97
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					157,47
517 / 1024 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,760		24,64
	SOMMANO mq					24,64
518 / 1025 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,760	0,100	2,46
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,92
	<b>TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 (Cat 74)</b>					
519 / 1029 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 e ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,500	1,500	45,00
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					166,50
520 / 1030 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,500		30,00
	SOMMANO mq					30,00
521 / 1031 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		20,00	1,200	0,150	3,60
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					6,06
	<b>TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 (Cat 75)</b>					
522 / 1035	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.01.001.a	<b>FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,500	1,500	31,50
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					153,00
523 / 1036 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> <b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA</b> della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,500		21,00
	SOMMANO mq					21,00
524 / 1037 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		14,00	1,200	0,150	2,52
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					4,98
	<b>TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 (Cat 76)</b>					
525 / 1041 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,500	1,500	38,25
	manufatto di imbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	manufatto di sbocco		4,50	4,500	3,000	60,75
	SOMMANO mc					159,75
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
526 / 1042 A.02.002.a	<b>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</b> COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbcCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,500		25,50
	SOMMANO mq					25,50
527 / 1043 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbcCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni		17,00	1,200	0,150	3,06
	manufatto di imbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	manufatto di sbocco		3,50	3,500	0,100	1,23
	SOMMANO mc					5,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORIA CORPO</u></b>					
	<b>CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 (Cat 1) CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
528 / 403 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTA</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTA con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
529 / 404 B.11.019	<b>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO</b> i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni SOVRAPASSO PEDONALE (350 kg/mq)  a forfait segnaletica			130,000	350,000	45'500,00
	SOMMANO kg				100'000,000	100'000,00
						145'500,00
530 / 405 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni (H/peso=145500/1000)				145,500	145,50
	SOMMANO t					145,50
531 / 417 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		422,00			422,00
	SOMMANO m					422,00
532 / 418 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		615,00			615,00
	SOMMANO m					615,00
533 / 438 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=422+615)*(H/peso=60/1000)	0,50	1'037,00		0,060	31,11
	recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)		530,00		0,040	21,20
	SOMMANO t					52,31
534 / 446 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					
	muro c.a.	4,00	170,00	0,300	1,200	244,80
		4,00	170,00	1,000	0,300	204,00
	cordolo c.a.	4,00	400,00	0,250	0,300	120,00
		4,00	400,00	0,750	0,250	300,00
		4,00	130,00	0,250	0,300	39,00
		4,00	130,00	0,750	0,250	97,50
	SOMMANO mc					1'005,30
535 / 447 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su cordolo c.a. *(lung.=400+130)		530,00			530,00
	SOMMANO m					530,00
536 / 448 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'005,300	55'291,50
	SOMMANO mc/km					55'291,50
537 / 449 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
538 / 1994 A.03.019	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni  SOMMANO t	2,50			1'005,300	2'513,25 <hr/> 2'513,25
	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=7382-6877)  SOMMANO mc	2,00	505,00		0,250	252,50 <hr/> 252,50
539 / 1995 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)  SOMMANO mc/km	55,00			252,500	13'887,50 <hr/> 13'887,50
540 / 1996 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,90		252,500	568,13 <hr/> 568,13
541 / 1997 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50	0,10		252,500	63,13 <hr/> 63,13
542 / 1109 D.01.052	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>  <b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=746/,25)	2'984,00			25,000	74'600,00
	SOMMANO mq*cm					74'600,00
543 / 1113 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	746,00	0,50		1,700	634,10
	SOMMANO t					634,10
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
544 / 1117 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					150,00 724,00
	SOMMANO mc					874,00
545 / 1118 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					106,00
	SOMMANO m3					106,00
546 / 1119 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=106/,3*2)	706,67				706,67
	SOMMANO m2					706,67
547 / 1120 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
548 / 1121 A.02.007.a	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc  <b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri Allivioni e coltri in mucchio	150,00	327,00	4,000	7,500	9'810,00 9'810,00 15'156,00 848,00 -199,50 16'004,00 -199,50 15'804,50
549 / 1122 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
550 / 1123 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare  SOMMANO mc					15'156,00 15'156,00
551 / 2417 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
552 / 2418 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
553 / 1124 Z.NP.CIV.028	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		104,59			104,59
						104,59
554 / 1125 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=105+106)*(H/peso=1/20) arr</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		211,00		0,050 0,450	10,55 0,45
						11,00
555 / 1126 E.05.002	<p><b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	11,00			48,000	528,00
						528,00
556 / 1127 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				4'238,000	4'238,00
						4'238,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
557 / 1128 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea		105,44			105,44
	SOMMANO m					105,44
558 / 1129 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	265,00	2,200		1'166,00
	SOMMANO mq					1'166,00
559 / 2052 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea				848,000	848,00
	SOMMANO mc					848,00
560 / 2154 I.02.085.c	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1125 [cad 11.00]					11,00
	SOMMANO cad					11,00
561 / 2713 Z.NP.CIV.026	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=98,29+98,11)		196,40			196,40
	SOMMANO m					196,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
562 / 2714 Z.NP.CIV.025	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea		621,17			621,17
	SOMMANO m					621,17
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
563 / 358 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 6		148,00	6,000	0,100	88,80
	MURO 7		85,00	6,000	0,100	51,00
	MURO 8		65,00	5,000	0,100	32,50
	MURO 9		26,50	6,000	0,100	15,90
	SOMMANO mc					188,20
564 / 359 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 8		5,00		2,750	13,75
			18,75		3,250	60,94
			5,00		3,500	17,50
			5,00		3,750	18,75
			13,75		4,000	55,00
	SOMMANO m2					165,94
565 / 360 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 6		10,00		4,750	47,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					47,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					47,50
			52,50		5,000	262,50
			23,75		4,750	112,81
			17,50		5,000	87,50
			18,75		5,500	103,13
			20,00		6,000	120,00
	MURO 7		55,00		5,000	275,00
			16,25		5,500	89,38
			8,75		6,000	52,50
	MURO 8		5,00		4,250	21,25
			12,50		4,500	56,25
	MURO 9		10,00		5,500	55,00
			16,25		6,000	97,50
	SOMMANO m2					1'380,32
566 / 361 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 6		5,00		6,500	32,50
	MURO 7		5,00		6,500	32,50
	SOMMANO m2					65,00
567 / 362 Z.NP.CIV.015	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				165,940	165,94
					1'380,320	1'380,32
					65,000	65,00
	SOMMANO m2					1'611,26
568 / 363 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				1'611,260	1'611,26
	SOMMANO m2					1'611,26
569 / 364 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		148,00			148,00
			85,00			85,00
			66,25			66,25
			27,50			27,50
	SOMMANO m					326,75
570 / 533 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		326,75	0,700	0,700	160,11
	SOMMANO mc					160,11
571 / 534 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	326,75		0,700	457,45
	SOMMANO mq					457,45
572 / 535 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			160,110	22'415,40
	SOMMANO kg					22'415,40
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
573 / 1131 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Vedi voce n° 1110 [mc 894.00]</b>	1,15				1'462,00 -1'028,10
	Sommano positivi m3					1'462,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					433,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					433,90
	<b>Sommano negativi m3</b>					<b>-1'028,10</b>
	SOMMANO m3					433,90
574 / 1132 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	373,00			1,150	536,00 <b>-428,95</b>
	Sommano positivi m3					536,00
	<b>Sommano negativi m3</b>					<b>-428,95</b>
	SOMMANO m3					107,05
575 / 1133 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					617,00
	SOMMANO m3					617,00
576 / 1134 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					9'607,80
	SOMMANO m2					9'607,80
577 / 1135 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					384,00
	SOMMANO m3					384,00
578 / 1136 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.  - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura  Vedi voce n° 1134 [m2 9 607.80]</p>					9'607,80
	SOMMANO mq					9'607,80
579 / 2410 D.01.001.c	<p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p>					
	SOMMANO m3					0,00
580 / 2729 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>  ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382  SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura  Vedi voce n° 1110 [mc 894.00]</p>					894,00
	SOMMANO mc					894,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
581 / 474 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b>  confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p>		530,00	0,850	0,100	45,05
	SOMMANO mc					45,05
582 / 475 B.03.031.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b>  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p>		530,00	0,750	0,250	99,38
	SOMMANO mc					99,38
583 / 476	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.03.035.a	<b>VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		530,00	0,250	0,500	66,25
	SOMMANO mc					66,25
584 / 477 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	530,00 530,00		0,250 0,500	265,00 530,00
	SOMMANO mq					795,00
585 / 478 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=99,38+66,25)	75,00			165,630	12'422,25
	SOMMANO kg					12'422,25
586 / 479 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		530,00		2,000	1'060,00
	SOMMANO mq					1'060,00
587 / 1137 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
588 / 1138 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					72,00
	SOMMANO mc					72,00
589 / 1139 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					431,33
	SOMMANO m2					431,33
590 / 1140 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura centrali	2,00	265,00			530,00
	SOMMANO m					530,00
591 / 2431 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
592 / 1141 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00	327,00			327,00
	SOMMANO m					327,00
593 / 1142 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica centrali	2,00	265,00			530,00
	SOMMANO m					530,00
594 / 1143 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica		327,00			327,00
	SOMMANO m					327,00
595 / 1144 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	265,00			2'120,00
	SOMMANO m					2'120,00
596 / 1145 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	265,00			530,00
	SOMMANO m					530,00
597 / 1146 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
598 / 1147 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,02)</p>	0,04	500,00		3,000	60,00
	SOMMANO m					60,00
599 / 1148 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 1147 [m 60.00]</p>				0,300	18,00
	SOMMANO cad					18,00
600 / 1149 H.02.035.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 1148 [cad 18.00]</p>					18,00
	SOMMANO cad					18,00
601 / 1150 H.02.002.b	<p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					3,00
	SOMMANO cad					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
602 / 1151 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
603 / 1152 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
604 / 1153 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
605 / 1154 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,250	0,75
	SOMMANO mq					0,75
606 / 1155 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
607 / 1156 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
608 / 1157 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
609 / 1158 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	SOMMANO mq					6,50
610 / 1159 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
611 / 2273 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b> Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00 4,00 13,00	3,00 3,00 3,00		375,000 275,000 225,000	6'750,00 3'300,00 8'775,00
	SOMMANO kg					18'825,00
612 / 2274 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>					3,00
	SOMMANO cad					3,00
613 / 2275 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)</b>	3,00	33,05			99,15
	SOMMANO mq					99,15
614 / 2276 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)</b>	3,00	33,05			99,15
	SOMMANO m2					99,15
615 / 2277 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>	3,00 3,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	43,32 33,53
	SOMMANO mc					76,85
616 / 2278 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>            (par.ug.=3*2)*(lung.=2,3+1,8)</p>	3,00 6,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	45,60 66,42
	SOMMANO mq					112,02
617 / 2279 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc</b></p>	76,85			120,000	9'222,00
	SOMMANO kg					9'222,00
618 / 2280 B.02.035.a	<p><b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b>            eseguiti con perforazione a percussione o rotoperdussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche  <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b>            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)</b></p>	3,00	60,00			180,00
	SOMMANO m					180,00
619 / 2281 B.02.046.c	<p><b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro  <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b>            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>PORTALE TIPO A BANDIERA 30%</b></p>	180,00			0,300	54,00
	SOMMANO m					54,00
620 / 2282 B.02.048	<p><b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b>            camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	180,00		0,150	150,000	4'050,00
	SOMMANO kg					4'050,00
621 / 2283 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	180,00			150,000	27'000,00
	SOMMANO kg					27'000,00
622 / 2284 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	3,00	5,55	12,000	2,000	399,60
	SOMMANO kg					399,60
623 / 2357 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					2,00
	SOMMANO cad					2,00
624 / 2358 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO mq					24,00
625 / 2359 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO m2					24,00
626 / 2360 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
627 / 2361 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
628 / 2362 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
629 / 2363 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*.015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
630 / 2547 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	160,00			640,00
	SOMMANO m					640,00
631 / 2548 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	bauletto polifora 0.2 mc/ml	2,00	160,00		0,200	64,00
	SOMMANO mc					64,00
632 / 2549 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora	2,00	160,00		0,400	128,00
	SOMMANO mq					128,00
633 / 2550 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	2,00	160,00			320,00
	SOMMANO m					320,00
634 / 2551 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
635 / 2552 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
636 / 2553 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 10 - CS10 - Impianti					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO m					160,00
	SOMMANO ml					160,00
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
637 / 1052 G.05.040.c	<b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... inito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali					
	SOMMANO ml					0,00
638 / 1053 R.01.001.1.a	<b>MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI</b> per il pacchetto base così composto: 1) NO2; NOX; CO; Benzene; Ozono, SO2; PM10 oppure PM2,5. Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mobile dotata di sistema di supervis ... o essere effettuati con strumentazione installata adeguata all'esigenza. - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=2*2) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=5*2) - POST OPERAM *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00
		10,00				10,00
		4,00				4,00
	SOMMANO settimana					18,00
639 / 1054 R.01.001.5.a	<b>DI CIASCUN ULTERIORE COMPONENTE, APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI COMPONENTI GASSOSI</b> Rispetto al set di minimo di campioni - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=2*2*2) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=5*2*2) - POST OPERAM *(par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00
		20,00				20,00
		8,00				8,00
	SOMMANO settimana					36,00
640 / 1055 R.01.010	<b>MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI METALLI</b> tramite determinazione analitica di laboratorio da effettuarsi sul campione derivante da rilevamento gravimetrico delle polveri e restituito come valore medio giornaliero. Il campi ... ella voce di prezzo relativa al campionatore sequenziale. Nel prezzo sono comprese e compensate le spese di laboratorio. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=2*5*15) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=5*5*15) - POST OPERAM *(par.ug.=2*5*15)	150,00				150,00
		375,00				375,00
		150,00				150,00
	SOMMANO cadauno					675,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
641 / 1056 R.01.022.a	<b>MONITORAGGIO CON DEPOSIMETRO</b> per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS, PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e compensato: 1) spese di laboratorio; 2) installazione, smontaggio gestio ... lemento in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installata adeguata all'esigenza. - PER FILTRO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM *(par.ug.=4*15) - CORSO D'OPERA *(par.ug.=10*15)	60,00 150,00				60,00 150,00 <hr/> 210,00
642 / 1057 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
643 / 1058 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ATMOSFERA -CORSO D'OPERA					5,00 <hr/> 5,00
644 / 1059 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
645 / 1060 Z.NP.AMB.003	<b>REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3") FINO A 20M</b> REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3") FINO A 20M: realizzazione di fori eseguiti a carotaggio continuo nei quali verranno installati piezometri del tipo a "tubo aperto" con diametro di 3" e profondità 20 m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM					4,00 <hr/> 4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
646 / 1061 Z.NP.AMB.004	<b>CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU</b> CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto, Conducibilità, pH, Potenziale RedOx SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					4,00 36,00 8,00 <hr/> 48,00
647 / 1062 Z.NP.AMB.005	<b>ANALISI DI LABORATORIO</b> ANALISI DI LABORATORIO delle acque sotterranee: Durezza totale, Calcio, Sodio, Potassio, Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, Arsenico, Mercurio, Rame, Cloruri, Solfati, Idrocarburi tota ... nsioattivi anionici e non ionici, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Solventi organici, Solventi clorurati, escherichia coli SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					2,00 36,00 4,00 <hr/> 42,00
648 / 1063 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE - CORSO D'OPERA  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00
649 / 1064 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM  SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
650 / 1065 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -CORSO D'OPERA  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
651 / 1066 Z.NP.AMB.004	<b>CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU</b> CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto, Conducibilità, pH, Potenziale RedOx SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					4,00 36,00 8,00 <hr/> 48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
652 / 1067 Z.NP.AMB.006	<b>ANALISI DI LABORATORIO</b> ANALISI DI LABORATORIO delle acque superficiali: Solidi totali sospesi, BOD5, COD, cloruri, solfati, Idrocarburi totali, azoto ammoniacale, nitriti, nitrati, fosforo totale, rame, ... mercurio, tensioattivi anionici e non ionici, IPA, escherichia coli, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					4,00 36,00 8,00 <hr/> 48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
653 / 1068 Z.NP.AMB.007	<b>INDICE STAR-ICMI</b> INDICE STAR-ICMI: campionamento in situ di macroinvertebrati mediante retino immanicato modificato su una superficie nota in maniera proporzionale alla percentuale di macrohabitat ... el tratto campionato e primo riconoscimento e conteggio in situ. Successivo calcolo in laboratorio dell'indice STAR-ICMI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					2,00 20,00 4,00 <hr/> 26,00
	SOMMANO cadauno					26,00
654 / 1069 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE SUOLO - ANTE OPERAM - POST OPERAM					1,00 1,00 <hr/> 2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
655 / 1070 Z.NP.AMB.008	<b>FORO DA 1,50M SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA</b> FORO DA 1,50M di profondità SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA: realizzazione dello scavo di una trincea di larghezza di 1 m e profondità di circa 1,5 m o fino ad uno strato im ... zione del profilo pedologico. Le trivellate manuali saranno di 120 cm di profondità o fino ad un orizzonte impenetrabile SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE SUOLO - ANTE OPERAM - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					3,00 3,00 <hr/> 6,00
656 / 1071 Z.NP.AMB.009	<b>PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO</b> PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO: prelievo manuale di 2 campioni disturbati, rappresentativi rispettivamente del topsoil e del subsoil SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE SUOLO - ANTE OPERAM - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					3,00 3,00 <hr/> 6,00
657 / 1072 Z.NP.AMB.010	<b>DETERMINAZIONE PARAMETRI PEDOLOGICI IN SITU</b> Tessitura, PH, esposizione, pendenza, uso del suolo, microrilievo, pietrosità superficiale, rocciosità affiorante, fenditure superficiali, stato erosivo, permeabilità, classi di dr ... colore, struttura, consistenza, porosità, umidità, contenuto in scheletro, concrezioni, onoduli, efflorescenze saline. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE SUOLO - ANTE OPERAM - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					3,00 3,00 <hr/> 6,00
658 / 1073 Z.NP.AMB.011	<b>DETERMINAZIONE PARAMETRI DI LABORATORIO</b> Sostanza organica, metalli pesanti (Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn), capacità di scambio cationico, azoto totale, azoto assimilabile, fosforo assimilabile, carbonio organico, calcare attivo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE SUOLO - ANTE OPERAM - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					3,00 3,00 <hr/> 6,00
659 / 1074 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
660 / 1075 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -CORSO D'OPERA					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
661 / 1076 Z.NP.AMB.012	<b>INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA</b> INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA: da attuarsi in fase ante operam e in corso d'opera per la localizzazione e la conservazione del ... o destinate, al termine dei lavori, ad aree a verde ed eventuale localizzazione di elementi vegetali residuali di pregio. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA					0,66 0,66
	SOMMANO cadauno					1,32
662 / 1077 Z.NP.AMB.013	<b>INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI</b> INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI: monitoraggio dei suoli di copertura e della vegetazione nei bacini di lagunaggio, ... ntuali parti vegetali in grado di far sviluppare Arundo donax o altre specie vegetali ad elevata produzione di biomassa) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					0,66 0,66
	SOMMANO cadauno					1,32
663 / 1078 Z.NP.AMB.014	<b>INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO FAUNISTICO, MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI</b> INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO FAUNISTICO, MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI: analisi di indicatori ecologici di tipo faunistico, consistenti ... a post operam dell'efficacia dei sottopassi idraulici per le funzioni di sottopasso faunistico (post operam primo anno). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					0,66 0,66
	SOMMANO cadauno					1,32
664 / 1079 Z.NP.AMB.015	<b>INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A VERDE</b> INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A VERDE: monitoraggio degli attecchimenti e dello stato di salute degli alberi e degli arbusti, al termine della prima stag ... ne delle cause; controllo visivo e valutazione delle condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM					0,53
	SOMMANO cadauno					0,53
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
665 / 1080 Z.NP.AMB.016	<b>INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A VERDE</b> INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A VERDE: monitoraggio degli accrescimenti e dello stato di salute delle piante nelle aree sottoposte ad interventi di ripri ... accrescimenti; controllo visivo e valutazione delle condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM *(par.ug.=2,00*0,54)	1,08				1,08
	SOMMANO cadauno					1,08
666 / 1081 Z.NP.AMB.017	<b>INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A VERDE</b> INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A VERDE: valutazione dell'efficacia di schermatura/copertura realizzate con impianti a verde (siepi e filari su pagine str ... zza, nel 2° metro di altezza, etc.); analisi previsionale della capacità schermante prevista (proiezioni di 5 e 10 anni). SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA -POST OPERAM *(par.ug.=2,00*0,67)	1,34				1,34
	SOMMANO cadauno					1,34
667 / 1082 R.02.010	<b>RILIEVO ACUSTICO</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ... SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM *(par.ug.=2*2) -CORSO D'OPERA	4,00				4,00 36,00
	SOMMANO cadauno					40,00
668 / 1083 R.02.010.b	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24h)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ... essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					2,00 18,00
	SOMMANO cadauno					20,00
669 / 1084 R.02.010.c	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 gg)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ... essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE RUMORE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					1,00 9,00 1,00 <hr/> 11,00
670 / 1085 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE RUMORE</b> - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA - POST OPERAM  SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00
671 / 1086 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE RUMORE</b> - CORSO D'OPERA  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00
672 / 1087 R.02.010	<b>RILIEVO ACUSTICO</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ... SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE VIBRAZIONI</b> - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA  SOMMANO cadauno					4,00 12,00 <hr/> 16,00
673 / 1088 R.02.010.b	<b>RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24h)</b> nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compresa l'emissione sonora (L <sub>aeq</sub> ) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L <sub>max</sub> , L <sub>min</sub> ), oltre che dei livelli statistici. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali <b>COMPONENTE VIBRAZIONI</b> - ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA  SOMMANO cadauno					6,00 18,00 <hr/> 24,00
674 / 1089 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	COMPONENTE VIBRAZIONI -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA					1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					2,00
675 / 1090 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE VIBRAZIONI -CORSO D'OPERA					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
676 / 1091 Z.NP.AMB.001	<b>RELAZIONE DI FASE</b> RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -ANTE OPERAM -CORSO D'OPERA -POST OPERAM					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					3,00
677 / 1092 Z.NP.AMB.002	<b>BOLLETTINI</b> BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in fase di corso d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -CORSO D'OPERA					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
678 / 1093 Z.NP.AMB.018	<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE)</b> RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE): riprese fotografiche da effettuare in fase ante e post operam in corrispondenza ... quenza un numero sufficiente di immagini in modo che, una volta accostate, permettano di ricostruire l'intero orizzonte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -ANTE OPERAM -POST OPERAM					1,00 1,00
	SOMMANO cadauno					2,00
679 / 1094 Z.NP.AMB.019	<b>RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3 CANTIERI)</b> RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3 CANTIERI): riprese fotografiche da effettuare in fase di corso d'opera ... quenza un numero sufficiente di immagini in modo che, una volta accostate, permettano di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	ricostruire l'intero orizzonte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali COMPONENTE PAESAGGIO -CORSO D'OPERA					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
680 / 2792 Z.NP.CIV.035	<b>FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE</b> Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 1 - RI07 - Rilevato da prog. 6+877 a prog. 7+382 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali Edificio 224					6,50
	SOMMANO m2					6,50
	<b>RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 (Cat 2) CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
681 / 419 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
682 / 420 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					246,00
	SOMMANO m		246,00			246,00
683 / 421 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costitui ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					240,00
	SOMMANO m		240,00			240,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
684 / 439 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=246+240)*(H/peso=60/1000)  recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)	0,50	486,00		0,060	14,58
			825,00		0,040	33,00
	SOMMANO t					47,58
685 / 450 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=110+205+105+90+100+115+100)	4,00	825,00	0,250	0,300	247,50
		4,00	825,00	0,750	0,250	618,75
	SOMMANO mc					866,25
686 / 451 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su cordolo c.a.		825,00			825,00
	SOMMANO m					825,00
687 / 452 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			866,250	47'643,75
	SOMMANO mc/km					47'643,75
688 / 453 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			866,250	2'165,63
	SOMMANO t					2'165,63
689 / 1161	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
D.01.052	<b>BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=2766/,25)	11'064,00			25,000	276'600,00
	SOMMANO mq*cm					276'600,00
690 / 1165 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	2'766,00	0,50		1,700	2'351,10
	SOMMANO t					2'351,10
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
691 / 1169 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					808,00
	SOMMANO mc					2'778,00
						3'586,00
692 / 1170 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					2'825,00
	SOMMANO m3					2'825,00
693 / 1171 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=2825/,3*2)	18'833,33				18'833,33
	SOMMANO m2					18'833,33
694 / 1172	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.02.003.c	<b>KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
695 / 1173 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>  Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>  SOMMANO mc	<b>808,00</b>		<b>1,330</b>	36'973,00 <b>-1'074,64</b> 36'973,00 <b>-1'074,64</b> 35'898,36	
696 / 1174 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare  SOMMANO mc				36'973,00 36'973,00	
697 / 2419 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc				0,00	
698 / 2420 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc				0,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
699 / 1175 Z.NP.CIV.028	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=189,81+28,94+7,23+113,87+89,14+209,35+54,9)		693,24			693,24
	SOMMANO m					693,24
700 / 1176 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=717+708+152+173)*(H/peso=1/20) arr		1'750,00		0,050 0,500	87,50 0,50
	SOMMANO cad					88,00
701 / 1177 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 1176 [cad 88.00]				48,000	4'224,00
	SOMMANO kg					4'224,00
702 / 1178 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)				1'348,000	1'348,00
	SOMMANO mc					1'348,00
703 / 1179 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=192,98+154,19+178,32+110,99+120,94)		757,42			757,42
	SOMMANO m					757,42
704 / 1180 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	793,00	2,200		3'489,20
	SOMMANO mq					3'489,20
705 / 2155 Z.NP.CIV.026	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea		220,00			220,00
	SOMMANO m					220,00
706 / 2156 I.02.085.c	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1176 [cad 88.00]					88,00
	SOMMANO cad					88,00
707 / 2163 Z.NP.CIV.029	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=202,85+1,89+12,48)		217,22			217,22
	SOMMANO m					217,22
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
708 / 1219 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Vedi voce n° 1162 [mc 3 316.00]</b>	1,15				6'866,00 <b>-3'813,40</b>
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					6'866,00 <b>-3'813,40</b>
	SOMMANO m3					3'052,60
709 / 1220 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	1'383,00			1,150	2'402,00 <b>-1'590,45</b>
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					2'402,00 <b>-1'590,45</b>
	SOMMANO m3					811,55
710 / 1221 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					2'767,00 2'767,00
	SOMMANO m3					2'767,00
711 / 1222 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					18'125,37 18'125,37
	SOMMANO m2					18'125,37
712 / 1223 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					711,00
	SOMMANO m3					711,00
713 / 1224 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1222 [m2 18 125.37]					18'125,37
	SOMMANO mq					18'125,37
714 / 2411 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura					0,00
	SOMMANO m3					0,00
715 / 2730 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1162 [mc 3 316.00]					3'316,00
	SOMMANO mc					3'316,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
716 / 480 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		825,00	0,850	0,100	70,13
	SOMMANO mc					70,13
717 / 481 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		825,00	0,750	0,250	154,69
	SOMMANO mc					154,69
718 / 482 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		825,00	0,250	0,500	103,13
	SOMMANO mc					103,13
719 / 483 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	825,00 825,00		0,250 0,500	412,50 825,00
	SOMMANO mq					1'237,50
720 / 484 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=154,69+103,13)	75,00			257,820	19'336,50
	SOMMANO kg					19'336,50
721 / 485 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		825,00		2,000	1'650,00
	SOMMANO mq					1'650,00
722 / 1181	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.02.004.a	<b>SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
723 / 1182 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					344,00
	SOMMANO mc					344,00
724 / 1183 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					2'448,10
	SOMMANO m2					2'448,10
725 / 1184 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ad 1 laterali spartitraffico bifilari	2,00 2,00	793,00 793,00			1'586,00 1'586,00
	SOMMANO m					3'172,00
726 / 2432 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
727 / 1185 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica ad 1 laterali	2,00	793,00			1'586,00
	SOMMANO m					1'586,00
728 / 1186 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica centrali	2,00	793,00			1'586,00
	SOMMANO m					1'586,00
729 / 1187 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	793,00			6'344,00
	SOMMANO m					6'344,00
730 / 1188 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	793,00			1'586,00
	SOMMANO m					1'586,00
731 / 1189 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO mq			1'000,000		1'000,00 1'000,00
732 / 1190 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,02)  SOMMANO m	0,04	800,00		3,000	96,00 96,00
733 / 1191 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b> di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=96/3)  SOMMANO cad				32,000	32,00 32,00
734 / 1192 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b> compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica Vedi voce n° 1191 [cad 32.00]  SOMMANO cad					32,00 32,00
735 / 1193 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					5,00 5,00
736 / 1194 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					5,00
	SOMMANO cad					5,00
737 / 1195 H.02.010.b	<p><b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					5,00
	SOMMANO cad					5,00
738 / 1196 H.02.014.b	<p><b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					5,00
	SOMMANO cad					5,00
739 / 1197 H.02.018.a	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	5,00			0,250	1,25
	SOMMANO mq					1,25
740 / 1198 H.02.018.b	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	5,00			0,900	4,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4,50
	SOMMANO mq					4,50
741 / 1199 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1				2'000,000	2'000,00
	SOMMANO kg					2'000,00
742 / 1200 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 1					1,00
	SOMMANO cad					1,00
743 / 1201 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			3,250	6,50
	SOMMANO mq					6,50
744 / 1202 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,500	6,50
	SOMMANO m2					6,50
745 / 1886 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO cad					6,00
746 / 1887 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... rà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					6,00
747 / 2285 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b> Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00	2,00	375,000	4'500,00	
		4,00	2,00	275,000	2'200,00	
		13,00	2,00	225,000	5'850,00	
	SOMMANO kg					12'550,00
748 / 2286 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
749 / 2287 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)</b>	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO mq					66,10
750 / 2288 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
751 / 2289 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
752 / 2290 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
753 / 2291 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
754 / 2292 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
755 / 2293 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00
	SOMMANO m					36,00
756 / 2294 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	120,00		0,150	150,000	2'700,00
	SOMMANO kg					2'700,00
757 / 2295 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	120,00			150,000	18'000,00
	SOMMANO kg					18'000,00
758 / 2296 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
759 / 2364 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					2,00
	SOMMANO cad					2,00
760 / 2365 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO mq					24,00
761 / 2366 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO m2					24,00
762 / 2367 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
763 / 2368 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
764 / 2369 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
765 / 2370 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
766 / 2554 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti	42,00	10,00			420,00
	SOMMANO m					420,00
767 / 2555 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
768 / 2556 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti					42,00
	SOMMANO cadauno					42,00
769 / 2557 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti					42,00
	SOMMANO cadauno					42,00
770 / 2558 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghie, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti					42,00
	SOMMANO cadauno					42,00
771 / 2559 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					42,00
	SOMMANO cadauno					42,00
772 / 2560 P.03.065.1.d	<p><b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: &lt; 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					800,00
	SOMMANO m					800,00
773 / 2561 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
774 / 2562 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					2,00
	GENERALE					8,00
	LINEE					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
775 / 2563 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
776 / 2564 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti	1,00	2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
777 / 2565 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
778 / 2566 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
779 / 2567 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=8175-7382)	4,00	793,00			3'172,00
	SOMMANO m					3'172,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
780 / 2568 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=8175-7382)	2,00	793,00		0,200	317,20
	SOMMANO mc					317,20
781 / 2569 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=8175-7382)	2,00	793,00		0,400	634,40
	SOMMANO mq					634,40
782 / 2570 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=8175-7382)	2,00	793,00			1'586,00
	SOMMANO m					1'586,00
783 / 2571 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					64,00
	SOMMANO cadauno					64,00
784 / 2572 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					64,00
	SOMMANO cadauno					64,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
785 / 2653 Z.NP.IMP.017	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b></p> <p>Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cad					10,00
786 / 2654 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</li> </ul> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
787 / 2655 Z.NP.IMP.018	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b></p> <p>Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					32,00
	SOMMANO cad					32,00
788 / 2656 Z.NP.IMP.019	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.</li> </ul> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					32,00
	SOMMANO cad					32,00
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
789 / 1095 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b></p> <p>eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971</p>					77,96
	SOMMANO mc					77,96
790 / 1096 B.02.100.e	<p><b>PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o roto-per ... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DEL DIAMETRO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971</p>					340,00
	SOMMANO m					340,00
791 / 1097 B.02.106.d	<p><b>GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</b> pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la D.L., come da Capitolato GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971</p>					340,00
	SOMMANO m					340,00
792 / 1098 B.02.110.b	<p><b>TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</b> fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971 (INC 23 KG/M)</p>					7 820,00
	SOMMANO kg					7 820,00
793 / 1099 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971</p>					15,59
	SOMMANO mc					15,59
794 / 1100 B.03.031.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971					44,55
	SOMMANO mc					44,55
795 / 1101 G.05.015.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971					99,00
	SOMMANO m2					99,00
796 / 1102 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971					118,80
	SOMMANO mq					118,80
797 / 1103 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971 (INC 40 KG/M3)					1 782,00
	SOMMANO kg					1 782,00
798 / 1104 G.05.009.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche ... R, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971					247,50
	SOMMANO m2					247,50
799 / 1105 G.05.011.a	<b>BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOIOLANTI IN CALCESTRUZZO</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	cls fonoisolante ... , in conformita alla UNIEN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 2 - RI08 - Rilevato da prog. 7+382 a prog. 8+175 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 7+873 A PROG. 7+971					49,50
	SOMMANO m2					49,50
	<b>RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 (Cat 3) CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
800 / 387 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
801 / 388 A.03.003	<b>DEMOLIZIONE DI FABBRICATI</b> Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio prog.8140			60,000	4,500	270,00
	SOMMANO mc					270,00
802 / 389 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio sp.14 cm			2'000,000	14,000	28'000,00
	SOMMANO mq*cm					28'000,00
803 / 390 B.11.019	<b>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO</b> i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica prog.8140 250 kg/mq	2,00		125,000	250,000	62'500,00
		1,00		75,000	250,000	18'750,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					81'250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					81'250,00
	SOMMANO kg					81'250,00
804 / 391 A.03.008	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</b> DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da esegui ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni PONTE KM 8+351	2,00			210,000	420,00
	SOMMANO mc					420,00
805 / 392 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni PONTE KM 8+351	2,00			590,000	1'180,00
	SOMMANO mc					1'180,00
806 / 393 A.01.010	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km *(par.ug.=50*1,1)*(H/peso=210+590)	55,00			800,000	44'000,00
	edificio *(par.ug.=50*1,1)	55,00		0,250	270,000	3'712,50
	bitume *(par.ug.=50*1,1)	55,00		2'000,000	0,140	15'400,00
	SOMMANO mc/km					63'112,50
807 / 394 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio	1,70		2'000,000	0,140	476,00
	SOMMANO t					476,00
808 / 395 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni 95% *(H/peso=420+1180)	0,95		2,500	1'600,000	3'800,00
	edificio 50% *(H/peso=2,5*270)	0,50		0,250	675,000	84,38
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'884,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3'884,38
	SOMMANO t					3'884,38
809 / 396 E.08.005.17.01.07	<b>COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"</b> COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 30% *(H/peso=2*270)	0,30		0,250	540,000	40,50
	SOMMANO t					40,50
810 / 397 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni 5%  edificio 20% *(H/peso=2*270)	0,05		2,500	1'600,000	200,00
		0,20		0,250	540,000	27,00
	SOMMANO t					227,00
811 / 406 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica *(H/peso=81250/1000)				81,250	81,25
	SOMMANO t					81,25
812 / 422 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		183,00			183,00
	SOMMANO m					183,00
813 / 423 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		179,00			179,00
	SOMMANO m					179,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
814 / 440 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=183+179)*(H/peso=60/1000)  recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)	0,50	362,00		0,060	10,86
			610,00		0,040	24,40
	SOMMANO t					35,26
815 / 454 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=130+100+210+170)	4,00 4,00	610,00 610,00	0,250 0,750	0,300 0,250	183,00 457,50
	SOMMANO mc					640,50
816 / 455 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su cordolo c.a.		610,00			610,00
	SOMMANO m					610,00
817 / 456 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			610,000	33'550,00
	SOMMANO mc/km					33'550,00
818 / 457 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			610,000	1'525,00
	SOMMANO t					1'525,00
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
819 / 1204 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=722/,25)	2'888,00			25,000	72'200,00
	SOMMANO mq*cm					72'200,00
820 / 1208 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	722,00	0,50		1,700	613,70
	SOMMANO t					613,70
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
821 / 1212 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					290,00 990,00
	SOMMANO mc					1'280,00
822 / 1213 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					662,00
	SOMMANO m3					662,00
823 / 1214 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=662/,3*2)	4'413,33				4'413,33
	SOMMANO m2					4'413,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
824 / 1215 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia		332,00	3,000	4,000	3'984,00
	SOMMANO mc					3'984,00
825 / 1216 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	290,00			1,330	12'052,00 863,00 -385,70
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					12'915,00 -385,70
	SOMMANO mc					12'529,30
826 / 1217 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
827 / 1218 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					12'052,00
	SOMMANO mc					12'052,00
828 / 2421 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
829 / 2422 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
830 / 1231 Z.NP.CIV.026	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=110,89+107,59+49,9+49,3)		317,68			317,68
	SOMMANO m					317,68
831 / 1232 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=320+90+28)*(H/peso=1/20) arr		438,00		0,050 0,100	21,90 0,10
	SOMMANO cad					22,00
832 / 1233 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad Vedi voce n° 1232 [cad 22.00]				48,000	1'056,00
	SOMMANO kg					1'056,00
833 / 1234 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fucatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
834 / 1235 I.02.025	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				4'316,000	4'316,00 4'316,00
835 / 2053 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	207,00	2,200	863,000	863,00 863,00
836 / 2157 Z.NP.CIV.027	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=44,88+44,95)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		89,83			89,83 89,83
837 / 2158 I.02.085.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1232 [cad 22.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					22,00 22,00
838 / 2164 Z.NP.CIV.029	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=4,25+4,28+17,17+18,47)		44,17			44,17
	SOMMANO m					44,17
839 / 2715 Z.NP.CIV.025	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -            DIAMETRO INTERNO CM 30</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=436,74+437,47)		874,21			874,21
	SOMMANO m					874,21
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
840 / 365 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI            SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno					
	MURO 10		79,00	4,000	0,100	31,60
	MURO 11		65,00	5,000	0,100	32,50
	MURO 13		43,75	2,200	0,100	9,63
			6,25	2,200	0,100	1,38
			6,25	2,200	0,100	1,38
			10,00	4,200	0,100	4,20
			10,00	4,200	0,100	4,20
			7,50	4,200	0,100	3,15
			10,00	4,200	0,100	4,20
	muro 14		40,00	2,200	0,100	8,80
			7,50	2,200	0,100	1,65
			10,00	4,200	0,100	4,20
			10,00	4,200	0,100	4,20
			8,75	4,200	0,100	3,68
			10,00	4,200	0,100	4,20
			7,50	5,200	0,100	3,90
	SOMMANO mc					122,87
841 / 366 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> -            ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	MURO 12		43,75		1,500	65,63
			6,25		1,750	10,94
			6,25		2,000	12,50
	SOMMANO m2					89,07
842 / 367 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 10		8,75		2,750	24,06
			15,00		3,000	45,00
			5,00		3,250	16,25
			13,75		3,500	48,13
			8,75		3,750	32,81
			8,75		4,000	35,00
	MURO 11		7,50		3,500	26,25
			3,75		4,000	15,00
			5,00		4,000	20,00
	MURO 12		6,00		3,250	19,50
			7,50		3,500	26,25
			3,25		3,750	12,19
			7,50		4,000	30,00
	MURI 13		7,50		3,000	22,50
			6,25		3,250	20,31
			6,25		3,500	21,88
			5,00		3,750	18,75
			5,00		4,000	20,00
	SOMMANO m2					453,88
843 / 368 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 10		7,50		4,250	31,88
			6,25		4,500	28,13
			5,00		4,750	23,75
	MURO 11		5,00		4,250	21,25
			7,50		4,500	33,75
			11,25		4,750	53,44
			11,25		5,000	56,25
			13,75		5,500	75,63
	MURO 12		7,50		4,250	31,88
			5,00		4,500	22,50
			5,00		4,750	23,75
			7,50		5,000	37,50
			7,50		5,500	41,25
	MURO 13		5,00		4,250	21,25
	<b>A R I P O R T A R E</b>					502,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					502,21
			5,00		4,500	22,50
			5,00		4,750	23,75
			3,75		5,000	18,75
	SOMMANO m2					567,21
844 / 369 Z.NP.CIV.015	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> <b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbcCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				89,070 453,880 567,210	89,07 453,88 567,21
	SOMMANO m2					1'110,16
845 / 370 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> <b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbcCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				1'110,160	1'110,16
	SOMMANO m2					1'110,16
846 / 371 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbcCat 6 - CS06 - Opere di sostegno		79,00 65,00 93,80 93,80			79,00 65,00 93,80 93,80
	SOMMANO m					331,60
847 / 536 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbcCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		331,60	0,700	0,700	162,48
	SOMMANO mc					162,48
848 / 537	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	331,60		0,700	464,24
	SOMMANO mq					464,24
849 / 538 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			162,480	22'747,20
	SOMMANO kg					22'747,20
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
850 / 1225 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Vedi voce n° 1205 [mc 866,00]</b>	1,15				1'474,00 -995,90
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					1'474,00 -995,90
	SOMMANO m3					478,10
851 / 1226 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	361,00			1,150	533,00 -415,15
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					533,00 -415,15
	SOMMANO m3					117,85
852 / 1227 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	il lavoro compiuto secondo il CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					614,00
	SOMMANO m3					614,00
853 / 1228 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					12'087,51
	SOMMANO m2					12'087,51
854 / 1229 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione e tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					483,00
	SOMMANO m3					483,00
855 / 1230 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1228 [m2 12 087.51]					12'087,51
	SOMMANO mq					12'087,51
856 / 2412 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura					0,00
	SOMMANO m3					0,00
857 / 2731 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1205 [mc 866.00]					866,00
	SOMMANO mc					866,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
858 / 486 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		610,00	0,850	0,100	51,85
	SOMMANO mc					51,85
859 / 487 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		610,00	0,750	0,250	114,38
	SOMMANO mc					114,38
860 / 488 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		610,00	0,250	0,500	76,25
	SOMMANO mc					76,25
861 / 489 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	610,00 610,00		0,250 0,500	305,00 610,00
	SOMMANO mq					915,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
862 / 490 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=114,38+76,25)	75,00			190,630	14'297,25
	SOMMANO kg					14'297,25
863 / 491 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		610,00		2,000	1'220,00
	SOMMANO mq					1'220,00
864 / 1251 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
865 / 1252 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					75,00
	SOMMANO mc					75,00
866 / 1253 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					466,95
	SOMMANO m2					466,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
867 / 1254 E.02.013.b	<p><b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura spartitraffico</p>	2,00	207,00			414,00
	SOMMANO m					414,00
868 / 2433 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura</p>					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
869 / 1236 G.06.020.1.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			332,00		332,00
	SOMMANO m					332,00
870 / 1237 G.06.020.2.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica lateral</p>	2,00	207,00			414,00
	SOMMANO m					414,00
871 / 1238 G.06.020.2.b	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			332,00		332,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					332,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					332,00
	SOMMANO m					332,00
872 / 1239 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	207,00			1'656,00
	SOMMANO m					1'656,00
873 / 1240 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	207,00			414,00
	SOMMANO m					414,00
874 / 1241 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				500,000	500,00
	SOMMANO mq					500,00
875 / 1242 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	200,00		3,000	12,00
	SOMMANO m					12,00
876 / 1243 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=12/3)  SOMMANO cad				4,000	4,00 4,00
877 / 1244 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					15,00 15,00
878 / 1245 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					3,00 3,00
879 / 1246 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					3,00 3,00
880 / 1247 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					3,00 3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
881 / 1248 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
882 / 1249 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
883 / 1250 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00			0,900	0,90
	SOMMANO mq					0,90
884 / 2297 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b> Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00 4,00 13,00	2,00 2,00 2,00		375,000 275,000 225,000	4'500,00 2'200,00 5'850,00
	SOMMANO kg					12'550,00
885 / 2298 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA					2,00
	SOMMANO cad					2,00
886 / 2299 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO mq					66,10
887 / 2300 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
888 / 2301 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
889 / 2302 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
890 / 2303 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
891 / 2304 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
892 / 2305 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00
	SOMMANO m					36,00
893 / 2306 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	120,00		0,150	150,000	2'700,00
	SOMMANO kg					2'700,00
894 / 2307 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	120,00			150,000	18'000,00
	SOMMANO kg					18'000,00
895 / 2308 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> <b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
896 / 2371 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					2,00
	SOMMANO cad					2,00
897 / 2372 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO mq					24,00
898 / 2373 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00	12,00			24,00
	SOMMANO m2					24,00
899 / 2374 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
900 / 2375 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>					74,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					74,68
	SOMMANO mq					74,68
901 / 2376 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc</b>	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
902 / 2377 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*.015*3,14*7850)</b>	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
903 / 2573 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=8814-8175-423)</b>	4,00	216,00			864,00
	SOMMANO m					864,00
904 / 2574 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - <b>CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora <b>0,2 mc/ml *(lung.=8814-8175-423)</b>	2,00	216,00		0,200	86,40
	SOMMANO mc					86,40
905 / 2575 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=8814-8175-423)	2,00	216,00		0,400	172,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					172,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					172,80
	SOMMANO mq					172,80
906 / 2576 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=8814-8175-423)	2,00	216,00			432,00
	SOMMANO m					432,00
907 / 2577 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED</b> <b>ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
908 / 2578 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER</b> <b>POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER</b> <b>POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
909 / 2579 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 3 - RI09 - Rilevato da prog. 8+175 a prog. 8+814 SbCat 10 - CS10 - Impianti					220,00
	SOMMANO m					220,00
	<b>RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920</b> <b>(Cat 4)</b> <b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
910 / 407 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE</b> <b>ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
911 / 408 A.03.003	<b>DEMOLIZIONE DI FABBRICATI</b> Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio prog.9020			50,000	4,500	225,00
	SOMMANO mc					225,00
912 / 409 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni piazzale edificio sp.14 cm			2'000,000	14,000	28'000,00
	SOMMANO mq*cm					28'000,00
913 / 410 B.11.019	<b>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO</b> i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica prog.9020 250 kg/mq			125,000	250,000	31'250,00
	SOMMANO kg					31'250,00
914 / 411 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone edificio *(par.ug.=50*1,1)	55,00		0,250	225,000	3'093,75
	bitume *(par.ug.=50*1,1)	55,00		2'000,000	0,140	15'400,00
	SOMMANO mc/km					18'493,75
915 / 412 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	piazzale edificio	1,70		2'000,000	0,140	476,00
	SOMMANO t					476,00
916 / 413 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 50% *(H/peso=2,5*225)	0,50		0,250	562,500	70,31
	SOMMANO t					70,31
917 / 414 E.08.005.17.01.07	<b>COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"</b> COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 30% *(H/peso=2*225)	0,30		0,250	450,000	33,75
	SOMMANO t					33,75
918 / 415 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio 20% *(H/peso=2*225)	0,20		0,250	450,000	22,50
	SOMMANO t					22,50
919 / 416 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni edificio/struttura metallica *(H/peso=31250/1000)				31,250	31,25
	SOMMANO t					31,25
920 / 424 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		318,00			318,00
	SOMMANO m					318,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
921 / 425 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		310,00			310,00
	SOMMANO m					310,00
922 / 441 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> <b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=318+310)*(H/peso=60/1000)	0,50	628,00		0,060	18,84
	recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)		305,00		0,040	12,20
	SOMMANO t					31,04
923 / 458 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=120+185)	4,00 4,00	305,00 305,00	0,250 0,750	0,300 0,250	91,50 228,75
	SOMMANO mc					320,25
924 / 459 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> <b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su cordolo c.a.		305,00			305,00
	SOMMANO m					305,00
925 / 460 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			320,250	17'613,75
	SOMMANO mc/km					17'613,75
926 / 461 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			320,250	800,63
	SOMMANO t					800,63
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
927 / 1256 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=383/,25)	1'532,00			25,000	38'300,00
	SOMMANO mq*cm					38'300,00
928 / 1260 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	383,00	0,50		1,700	325,55
	SOMMANO t					325,55
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
929 / 1264 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					131,00
	SOMMANO mc					323,00
						454,00
930 / 1265 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					322,00
	SOMMANO m3					322,00
931 / 1266	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
E.01.031.b	<b>SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=322/,3*2)	2'146,67				2'146,67
	SOMMANO m2					2'146,67
932 / 1267 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia				497,000	497,00
	SOMMANO mc					497,00
933 / 1268 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	131,00			1,330	1'948,00 806,00 -174,23
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'754,00 -174,23
	SOMMANO mc					2'579,77
934 / 1269 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					1'948,00
	SOMMANO mc					1'948,00
935 / 2423 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
936 / 2424 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
937 / 1318 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=53,18+53,06+58,67)		164,91			164,91
	SOMMANO m					164,91
938 / 1319 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=166+112+96)*(H/peso=1/20) arr		374,00		0,050 0,300	18,70 0,30
	SOMMANO cad					19,00
939 / 1320 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad		19,00		48,000	912,00
	SOMMANO kg					912,00
940 / 1321 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)				4'030,000	4'030,00
	SOMMANO mc					4'030,00
941 / 1322 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	106,00	2,200		466,40
	SOMMANO mq					466,40
942 / 2054 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea				806,000	806,00
	SOMMANO mc					806,00
943 / 2159 Z.NP.CIV.028	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=19,46+89,19)		108,65			108,65
	SOMMANO m					108,65
944 / 2160 I.02.085.c	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1319 [cad 19.00]					19,00
	SOMMANO cad					19,00
945 / 2165 Z.NP.CIV.029	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=84,2+63,49)</p>		147,69			147,69
	SOMMANO m					147,69
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
946 / 372 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 14</p>		79,00	5,000	0,100	39,50
	MURO 15		125,00	5,000	0,100	62,50
	MURO 16		37,00	4,000	0,100	14,80
	MURO 17		68,00	4,000	0,100	27,20
	SOMMANO mc					144,00
947 / 373 B.08.033.a	<p><b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 15</p>		22,50		1,500	33,75
			18,75		1,750	32,81
			6,25		2,000	12,50
	MURO 17		11,25		1,750	19,69
			7,50		2,000	15,00
	SOMMANO m2					113,75
948 / 374 B.08.033.b	<p><b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 14</p>		5,00		3,000	15,00
			6,25		3,250	20,31
			6,25		3,500	21,88
			13,75		3,750	51,56
			11,25		4,000	45,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					153,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					153,75
	MURO 15		2,50 2,50 10,00 11,25 5,00		2,500 3,000 3,500 3,750 4,000	6,25 7,50 35,00 42,19 20,00
	MURO 16		6,25 6,25 5,00 6,25		3,250 3,500 3,750 4,000	20,31 21,88 18,75 25,00
	MURO 17		7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000	16,88 18,75 13,75 15,00 16,25 17,50 18,75 20,00
	SOMMANO m2					487,51
949 / 375 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 14		5,00 6,25 6,25 12,50 6,25		4,500 4,750 5,000 5,500 6,000	22,50 29,69 31,25 68,75 37,50
	MURO 15		5,00 6,25 6,25 16,25 12,50		4,250 4,500 4,750 5,000 5,500	21,25 28,13 29,69 81,25 68,75
	MURO 16		6,25 6,25		4,250 4,500	26,56 28,13
	MURO 17		3,75		4,250	15,94
	SOMMANO m2					489,39
950 / 376 Z.NP.CIV.015	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno					113,75 487,51 489,39
	SOMMANO m2					1'090,65
951 / 377	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
Z.NP.CIV.016	<b>IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				1'090,650	1'090,65
	SOMMANO m2					1'090,65
952 / 378 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno (lung.=79+125+37+68)		309,00			309,00
	SOMMANO m					309,00
953 / 539 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		309,00	0,700	0,700	151,41
	SOMMANO mc					151,41
954 / 540 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	309,00		0,700	432,60
	SOMMANO mq					432,60
955 / 541 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			151,410	21'197,40
	SOMMANO kg					21'197,40
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
956 / 1270 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> <b>AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale Vedi voce n° 1257 [mc 459.00]</p>	1,15				836,00 -527,85
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					836,00 -527,85
	SOMMANO m3					308,15
957 / 1271 D.01.003	<p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase Asfalto riutilizzato</p>	192,00			1,150	313,00 -220,80
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					313,00 -220,80
	SOMMANO m3					92,20
958 / 1272 D.01.010.a	<p><b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base</p>					358,00
	SOMMANO m3					358,00
959 / 1273 Z.NP.CIV.007	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata</p>					2'363,85
	SOMMANO m2					2'363,85
960 / 1274 D.01.042	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					94,00
	SOMMANO m3					94,00
961 / 1275 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1273 [m2 2 363.85]					2'363,85
	SOMMANO mq					2'363,85
962 / 2413 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura					0,00
	SOMMANO m3					0,00
963 / 2732 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1257 [mc 459.00]					459,00
	SOMMANO mc					459,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
964 / 492 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		305,00	0,850	0,100	25,93
	SOMMANO mc					25,93
965 / 493 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		305,00	0,750	0,250	57,19
	SOMMANO mc					57,19
966 / 494 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		305,00	0,250	0,500	38,13
	SOMMANO mc					38,13
967 / 495 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	305,00 305,00		0,250 0,500	152,50 305,00
	SOMMANO mq					457,50
968 / 496 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=57,19+38,13)	75,00			95,320	7'149,00
	SOMMANO kg					7'149,00
969 / 497 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		305,00		2,000	610,00
	SOMMANO mq					610,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
970 / 1291 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
971 / 1292 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
972 / 1293 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					37,00
	SOMMANO mc					37,00
973 / 1294 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					227,78
	SOMMANO m2					227,78
974 / 1295 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	106,00			212,00
		2,00	106,00			212,00
	SOMMANO m					424,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
975 / 1296 E.06.005.a	<b>MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE</b> MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura protezione idraulica rilevato	2,00	800,00	2,600	1,125	4'680,00
	SOMMANO t					4'680,00
976 / 2434 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA            CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
977 / 1276 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO            LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica		309,00			309,00
	SOMMANO m					309,00
978 / 1277 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO            LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	252,00			504,00
	SOMMANO m					504,00
979 / 1278 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE            NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica		309,00			309,00
	SOMMANO m					309,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
980 / 1279 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	106,00			848,00
	SOMMANO m					848,00
981 / 1280 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	106,00			212,00
	SOMMANO m					212,00
982 / 1281 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
983 / 1282 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	106,00		3,000 0,640	6,36 0,64
	SOMMANO m					7,00
984 / 1283 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=12/3)				4,000	4,00
	SOMMANO cad					4,00
985 / 1284 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
986 / 1285 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
987 / 1286 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
988 / 1287 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
989 / 1288 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b>					
	SOMMANO cad					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
990 / 1289 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
991 / 1290 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	1,00			0,900	0,90
	SOMMANO mq					0,90
992 / 1888 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
993 / 1889 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... rà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					2,00
	SOMMANO cad					2,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
994 / 2309 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00	2,00		375,000	4'500,00
		4,00	2,00		275,000	2'200,00
		13,00	2,00		225,000	5'850,00
	SOMMANO kg					12'550,00
995 / 2310 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA					2,00
	SOMMANO cad					2,00
996 / 2311 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO mq					66,10
997 / 2312 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
998 / 2313 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
999 / 2314 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
1000 / 2315 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
1001 / 2316 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
1002 / 2317 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00
	SOMMANO m					36,00
1003 / 2318 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	120,00		0,150	150,000	2'700,00
	SOMMANO kg					2'700,00
1004 / 2319 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	120,00			150,000	18'000,00
	SOMMANO kg					18'000,00
1005 / 2320 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
1006 / 2378 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1007 / 2379 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO mq					12,00
1008 / 2380 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO m2					12,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1009 / 2381 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE</b>	1,00 1,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	14,44 11,18
	SOMMANO mc					25,62
1010 / 2382 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE</b> (par.ug.=1*2)*(lung.=2,3+1,8)	1,00 2,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	15,20 22,14
	SOMMANO mq					37,34
1011 / 2383 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc</b>	25,62			120,000	3'074,40
	SOMMANO kg					3'074,40
1012 / 2384 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*0,015*3,14*7850)</b>	1,00	5,55	12,000	2,000	133,20
	SOMMANO kg					133,20
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1013 / 2580 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=9920-8814)</b>	4,00	1'106,00			4'424,00
	SOMMANO m					4'424,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1014 / 2581 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=9920-8814)	2,00	1'106,00		0,200	442,40
	SOMMANO mc					442,40
1015 / 2582 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=9920-8814)	2,00	1'106,00		0,400	884,80
	SOMMANO mq					884,80
1016 / 2583 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=9920-8814)	2,00	1'106,00			2'212,00
	SOMMANO m					2'212,00
1017 / 2584 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					88,00
	SOMMANO cadauno					88,00
1018 / 2585 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					88,00
	SOMMANO cadauno					88,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1019 / 2586 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti	18,00	10,00			180,00
	SOMMANO m					180,00
1020 / 2587 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1021 / 2588 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
1022 / 2589 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
1023 / 2590 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO cadauno					18,00
1024 / 2591 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
1025 / 2592 P.03.065.1.d	<p><b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: &lt; 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
1026 / 2593 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1027 / 2594 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE</p>					1,00
	SOMMANO cadauno					4,00
						5,00
1028 / 2595 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1029 / 2596 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>	1,00	1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1030 / 2597 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1031 / 2598 Z.NP.IMP.002	<p><b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1032 / 2657 Z.NP.IMP.019	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					18,00
	SOMMANO cad					18,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1033 / 2658 Z.NP.IMP.018	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b>  Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 4 - RI10 - Rilevato da prog. 8+814 a prog. 8+920  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					18,00
	SOMMANO cad					18,00
	<b>RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499</b> <b>(Cat 5)</b> <b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
1034 / 426 H.06.009.a	<p><b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b>  SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499  SbCat 1 - CS01 - Demolizioni</p>					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1035 / 427 Z.NP.CIV.009	<p><b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b>  SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE  per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative.  Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499  SbCat 1 - CS01 - Demolizioni</p>		166,00			166,00
	SOMMANO m					166,00
1036 / 428 Z.NP.CIV.010	<p><b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b>  SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA  per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative.  Nello smontaggio della barriera, comunque costitui ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499  SbCat 1 - CS01 - Demolizioni</p>		162,00			162,00
	SOMMANO m					162,00
1037 / 442 E.08.005.17.04.05	<p><b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b>  COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1038 / 462 A.03.019	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=166+162)*(H/peso=60/1000)	0,50	328,00		0,060	9,84
	recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)		757,00		0,040	30,28
	SOMMANO t					40,12
	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni muro c.a.	4,00	90,00	0,300	1,200	129,60
		4,00	90,00	1,000	0,400	144,00
	cordolo c.a. *(lung.=135+140+50+70+180+92+90)	4,00	757,00	0,250	0,300	227,10
		4,00	757,00	0,750	0,250	567,75
	cunetta *(lung.=120+50+300+160)	4,00	630,00	0,800	0,300	604,80
	4,00	630,00	0,200	0,400	201,60	
SOMMANO mc					1'874,85	
1039 / 463 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su muro c.a.		757,00			757,00
SOMMANO m					757,00	
1040 / 464 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'874,850	103'116,75
SOMMANO mc/km					103'116,75	
1041 / 465 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			1'874,850	4'687,13
SOMMANO t					4'687,13	
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1042 / 1303 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=1057/,25)	4'228,00			25,000	105'700,00
	SOMMANO mq*cm					105'700,00
1043 / 1307 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	1'057,00	0,50		1,700	898,45
	SOMMANO t					898,45
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
1044 / 1311 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					101,00 588,00
	SOMMANO mc					689,00
1045 / 1312 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					700,00
	SOMMANO m3					700,00
1046 / 1313 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=700/,3*2)	4'666,67				4'666,67
	SOMMANO m2					4'666,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1047 / 1314 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia		490,00	3,500	4,500	7'717,50
	SOMMANO mc					7'717,50
1048 / 1315 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	101,00			1,330	14'722,00 -134,33
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					14'722,00 -134,33
	SOMMANO mc					14'587,67
1049 / 1316 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1050 / 1317 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					14'722,00
	SOMMANO mc					14'722,00
1051 / 2425 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
1052 / 2426 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
1053 / 1323 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=37,55+37,11+27,14+27,45)		129,25			129,25
	SOMMANO m					129,25
1054 / 1324 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=133+356)*(H/peso=1/20) arr		489,00		0,050 0,550	24,45 0,55
	SOMMANO cad					25,00
1055 / 1325 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad	25,00			48,000	1'200,00
	SOMMANO kg					1'200,00
1056 / 1326 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fucatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1057 / 1327 I.02.025	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				332,000	332,00
						332,00
1058 / 2161 Z.NP.CIV.026	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=106,96+104,78+74,26+73,75)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	195,00	2,200		858,00
						858,00
1059 / 2162 I.02.085.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1324 [cad 25.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					25,00
						25,00
1060 / 2716 Z.NP.CIV.025	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=160,72+160,69+173*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					667,41
						667,41
1061 / 1346	<p style="text-align: center;"><b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
D.01.001.c	<b>AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Vedi voce n° 1304 [mc 1 442.00]</b>	1,15				2'278,00 -1'658,30
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					2'278,00 -1'658,30
	SOMMANO m3					619,70
1062 / 1347 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	529,00			1,150	878,00 -608,35
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					878,00 -608,35
	SOMMANO m3					269,65
1063 / 1348 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					1'002,00
	SOMMANO m3					1'002,00
1064 / 1349 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					11'967,12
	SOMMANO m2					11'967,12
1065 / 1350 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					493,00
	SOMMANO m3					493,00
1066 / 1351 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1349 [m2 11 967.12]					11'967,12
	SOMMANO mq					11'967,12
1067 / 2414 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1068 / 2733 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1304 [mc 1 442.00]					1'442,00
	SOMMANO mc					1'442,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
1069 / 498 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		757,00	0,850	0,100	64,35
	SOMMANO mc					64,35
1070 / 499 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		757,00	0,750	0,250	141,94
	SOMMANO mc					141,94
1071 / 500 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa forniture/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		757,00	0,250	0,500	94,63
	SOMMANO mc					94,63
1072 / 501 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00 2,00	757,00 757,00		0,250 0,500	378,50 757,00
	SOMMANO mq					1'135,50
1073 / 502 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=141,94+94,63)	75,00			236,570	17'742,75
	SOMMANO kg					17'742,75
1074 / 503 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		757,00		2,000	1'514,00
	SOMMANO mq					1'514,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1075 / 1328 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
1076 / 1329 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					112,00
	SOMMANO mc					112,00
1077 / 1330 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					659,91
	SOMMANO m2					659,91
1078 / 1331 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	193,00			386,00
		2,00	193,00			386,00
	SOMMANO m					772,00
1079 / 2435 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b>					
1080 / 1332 G.06.020.2.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	193,00			386,00
	SOMMANO m					386,00
1081 / 1333 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	193,00			386,00
	SOMMANO m					386,00
1082 / 1334 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	193,00			1'544,00
	SOMMANO m					1'544,00
1083 / 1335 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	193,00			386,00
	SOMMANO m					386,00
1084 / 1336 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1085 / 1337 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*0,01)	0,02	193,00		3,000 0,420	11,58 0,42
	SOMMANO m					12,00
1086 / 1338 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=12/3)				4,000	4,00
	SOMMANO cad					4,00
1087 / 1339 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					15,00
	SOMMANO cad					15,00
1088 / 1340 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1089 / 1341 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1090 / 1342 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1091 / 1343 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1092 / 1344 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
1093 / 1345 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					0,90
	SOMMANO mq	1,00			0,900	0,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					0,90
	SOMMANO mq					0,90
1094 / 2321 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00	2,00		375,000	4'500,00
		4,00	2,00		275,000	2'200,00
		13,00	2,00		225,000	5'850,00
	SOMMANO kg					12'550,00
1095 / 2322 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1096 / 2323 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO mq					66,10
1097 / 2324 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
1098 / 2325 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
1099 / 2326 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
1100 / 2327 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80 6'148,80
	SOMMANO kg					
1101 / 2328 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00 120,00
	SOMMANO m					
1102 / 2329 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00 36,00
	SOMMANO m					
1103 / 2330 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1104 / 2331 B.05.030	Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  <b>SOMMANO kg</b>	120,00		0,150	150,000	2'700,00 2'700,00
	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml  <b>SOMMANO kg</b>	120,00			150,000	18'000,00 18'000,00
1105 / 2332 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)  <b>SOMMANO kg</b>	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40 266,40
1106 / 2385 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE  <b>SOMMANO cad</b>					1,00 1,00
1107 / 2386 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE  <b>SOMMANO mq</b>	1,00	12,00			12,00 12,00
1108 / 2387 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE  <b>SOMMANO m2</b>	1,00	12,00			12,00 12,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1109 / 2388 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE</b>	1,00 1,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	14,44 11,18
	SOMMANO mc					25,62
1110 / 2389 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE</b> (par.ug.=1*2)*(lung.=2,3+1,8)	1,00 2,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	15,20 22,14
	SOMMANO mq					37,34
1111 / 2390 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc</b>	25,62			120,000	3'074,40
	SOMMANO kg					3'074,40
1112 / 2391 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*,015*3,14*7850)</b>	1,00	5,55	12,000	2,000	133,20
	SOMMANO kg					133,20
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1113 / 2599 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti	13,00	10,00			130,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					130,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					130,00
	SOMMANO m					130,00
1114 / 2600 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti <b>ILLUMINAZIONE</b>		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1115 / 2601 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
1116 / 2602 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
1117 / 2603 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
1118 / 2604 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti					12,00
	SOMMANO cadauno					12,00
1119 / 2605 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=9499-8920-320)	4,00	259,00			1'036,00
	SOMMANO m					1'036,00
1120 / 2606 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=9499-8920-320)	2,00	259,00		0,200	103,60
	SOMMANO mc					103,60
1121 / 2607 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=9499-8920-320)	2,00	259,00		0,400	207,20
	SOMMANO mq					207,20
1122 / 2608 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=9499-8920-320)	2,00	259,00			518,00
	SOMMANO m					518,00
1123 / 2609 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1124 / 2610 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
1125 / 2611 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					260,00
	SOMMANO m					260,00
1126 / 2659 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
1127 / 2660 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					7,00
	SOMMANO cad					7,00
1128 / 2661 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1129 / 2662 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 10 - CS10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1130 / 1106 G.05.040.c	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b> <b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNIEN 14388 e UNI TR 11338, cer ... inito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 9+170 A PROG. 9+272					102,00
	SOMMANO ml					102,00
1131 / 2793 Z.NP.CIV.035	<b>FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE</b> Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 5 - RI11 - Rilevato da prog. 8+920 a prog. 9+499 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali Edificio 111					30,00
	SOMMANO m2					30,00
1132 / 429 H.06.009.a	<b>RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 (Cat 6)</b> <b>CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b> <b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1133 / 430 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		146,00			146,00
	SOMMANO m					146,00
1134 / 431 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni		142,00			142,00
	SOMMANO m					142,00
1135 / 443 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> <b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=146+142)*(H/peso=60/1000)	0,50	288,00		0,060	8,64
	recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)		459,00		0,040	18,36
	SOMMANO t					27,00
1136 / 466 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=145+152+70+92)	4,00	459,00	0,250	0,300	137,70
		4,00	459,00	0,750	0,250	344,25
	cunetta *(lung.=340+425)	4,00	765,00	0,800	0,300	734,40
		4,00	765,00	0,200	0,400	244,80
	SOMMANO mc					1'461,15
1137 / 467 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> <b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su muro c.a.		459,00			459,00
	SOMMANO m					459,00
1138 / 468 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'461,150	80'363,25
	SOMMANO mc/km					80'363,25
1139 / 469 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			1'461,150	3'652,88
	SOMMANO t					3'652,88
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1140 / 1354 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=2155/,25)	8'620,00			25,000	215'500,00
	SOMMANO mq*cm					215'500,00
1141 / 1358 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	2'155,00	0,50		1,700	1'831,75
	SOMMANO t					1'831,75
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
1142 / 1361 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					4'602,00 1'556,00
	SOMMANO mc					6'158,00
1143 / 1362 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					1'547,00
	SOMMANO m3					1'547,00
1144 / 1363 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=1547/,3*2)	10'313,33				10'313,33
	SOMMANO m2					10'313,33
1145 / 1364 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia <b>Alluvioni e coltri in mucchio</b>	4'602,00		1,330		-6'120,66
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-6'120,66
1146 / 1365 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1147 / 1366 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
1148 / 2427 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1149 / 2428 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1150 / 2734 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rinterri drenanti					126,00
	SOMMANO mc					126,00
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
1151 / 1371 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> <b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=45,64+45,51+147,16+161,48)					399,79
	SOMMANO m					399,79
1152 / 1372 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> <b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30</b> completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1153 / 1373 E.05.002	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=92+938)*(H/peso=1/20) arr</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p><b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad (par.ug.=52+6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		1'030,00		0,050 0,500	51,50 0,50 <hr/> 52,00
1154 / 1374 A.01.004	<p><b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	58,00			48,000	2'784,00 <hr/> 2'784,00
1155 / 1375 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				862,000	862,00 <hr/> 862,00
1156 / 2166 Z.NP.CIV.029	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=201,29+7,98+158,72)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	507,00	2,200		2'230,80 <hr/> 2'230,80
1157 / 2167 I.02.085.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta;</p>				367,99	367,99 <hr/> 367,99
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1372 [cad 52.00]					52,00
	SOMMANO cad					52,00
1158 / 2174 Z.NP.CIV.030	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					
	SOMMANO m					0,00
1159 / 2175 I.02.080.e	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1ª categoria per lo smaltimento dell ... - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1160 / 2176 I.02.085.g	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm- h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1ª categoria per lo smaltimento dell ... ; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2175 [cad 6.00]					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1161 / 2717 Z.NP.CIV.028	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=32,3+138,88+135,03)		306,21			306,21
	SOMMANO m					306,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
1162 / 1376 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Vedi voce n° 1355 [mc 2 703.00]</b>	1,15				4'681,00 -3'108,45
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					4'681,00 -3'108,45
	SOMMANO m3					1'572,55
1163 / 1377 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	1'078,00			1,150	1'685,00 -1'239,70
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					1'685,00 -1'239,70
	SOMMANO m3					445,30
1164 / 1378 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					1'919,00
	SOMMANO m3					1'919,00
1165 / 1379 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					12'082,30
	SOMMANO m2					12'082,30
1166 / 1380 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					505,00
	SOMMANO m3					505,00
1167 / 1381 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1379 [m2 12 082.30]					12'082,30
	SOMMANO mq					12'082,30
1168 / 2415 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1169 / 2735 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1355 [mc 2 703.00]					2'703,00
	SOMMANO mc					2'703,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
1170 / 504 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		459,00	0,850	0,100	39,02
	SOMMANO mc					39,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1171 / 505 B.03.031.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b>  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p>		459,00	0,750	0,250	86,06
	SOMMANO mc					86,06
1172 / 506 B.03.035.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p>		459,00	0,250	0,500	57,38
	SOMMANO mc					57,38
1173 / 507 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo  fondaz  elev</p>	2,00 2,00	459,00 459,00		0,250 0,500	229,50 459,00
	SOMMANO mq					688,50
1174 / 508 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo  75 kg/mc *(H/peso=86,06+57,38)</p>	75,00			143,440	10'758,00
	SOMMANO kg					10'758,00
1175 / 509 E.03.025	<p><b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b>  RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura  ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p>		459,00		2,000	918,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					918,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					918,00
	SOMMANO mq					918,00
1176 / 1367 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
1177 / 1368 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					495,00
	SOMMANO mc					495,00
1178 / 1369 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					1'833,79
	SOMMANO m2					1'833,79
1179 / 1370 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					1'014,00
		2,00	507,00			1'014,00
		2,00	507,00			1'014,00
	SOMMANO m					2'028,00
1180 / 2436 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mc					0,00
1181 / 1382 G.06.020.2.a	<p style="text-align: center;"><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	507,00			1'014,00
	SOMMANO m					1'014,00
1182 / 1383 G.06.020.2.b	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	507,00			1'014,00
	SOMMANO m					1'014,00
1183 / 1384 H.01.005.b	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b>            SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            (par.ug.=2*4)</p>	8,00	507,00			4'056,00
	SOMMANO m					4'056,00
1184 / 1385 H.01.005.c	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b>            SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990            SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	507,00			1'014,00
	SOMMANO m					1'014,00
1185 / 1386 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			2'000,000		2'000,00
	SOMMANO mq					2'000,00
1186 / 1387 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*1/50)	0,04	507,00		3,000 0,160	60,84 0,16
	SOMMANO m					61,00
1187 / 1388 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=60/3)				20,000	20,00
	SOMMANO cad					20,00
1188 / 1389 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					20,00
	SOMMANO cad					20,00
1189 / 1390 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1190 / 1391 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbcCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1191 / 1392 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbcCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1192 / 1393 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbcCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1193 / 1394 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbcCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	5,00			0,250	1,25
	SOMMANO mq					1,25
1194 / 1395 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	5,00			0,900	4,50
	SOMMANO mq					4,50
1195 / 1890 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1196 / 1891 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... rà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1197 / 2333 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00 4,00 13,00	2,00 2,00 2,00		375,000 275,000 225,000	4'500,00 2'200,00 5'850,00
	SOMMANO kg					12'550,00
1198 / 2334 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1199 / 2335	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
H.02.018.d	<b>OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO mq					66,10
1200 / 2336 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
1201 / 2337 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,80 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
1202 / 2338 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
1203 / 2339 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1204 / 2340 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
1205 / 2341 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00
	SOMMANO m					36,00
1206 / 2342 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	120,00		0,150	150,000	2'700,00
	SOMMANO kg					2'700,00
1207 / 2343 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	120,00			150,000	18'000,00
	SOMMANO kg					18'000,00
1208 / 2344 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> <b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
1209 / 2392 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> <b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE</b> compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1210 / 2393 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatola ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO mq					12,00
1211 / 2394 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO m2					12,00
1212 / 2395 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00 1,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	14,44 11,18
	SOMMANO mc					25,62
1213 / 2396 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=1*2)*(lung.=2,3+1,8)	1,00 2,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	15,20 22,14
	SOMMANO mq					37,34
1214 / 2397 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc	25,62			120,000	3'074,40
	SOMMANO kg					3'074,40
1215 / 2398 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	1,00	5,55	12,000	2,000	133,20
	SOMMANO kg					133,20
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1216 / 2612 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=9990-9499)	4,00	491,00			1'964,00
	SOMMANO m					1'964,00
1217 / 2613 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=9990-9499)	2,00	491,00		0,200	196,40
	SOMMANO mc					196,40
1218 / 2614 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=9990-9499)	2,00	491,00		0,400	392,80
	SOMMANO mq					392,80
1219 / 2615 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=9990-9499)	2,00	491,00			982,00
	SOMMANO m					982,00
1220 / 2616 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					40,00
	SOMMANO cadauno					40,00
1221 / 2617 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					40,00
	SOMMANO cadauno					40,00
1222 / 2618 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					500,00
	SOMMANO m					500,00
1223 / 2619 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1224 / 2620 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Sono compresi:  - la quota di cablaggio;  - gli accessori da inserire all'interno del quadro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  È esclusa la quota di carpenteria  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 10 - CS10 - Impianti  GENERALE  LINEE</p>					1,00 6,00
	SOMMANO cadauno					7,00
1225 / 2621 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b>  norme CEI EN 61009  Fornito e posto in opera su modulo DIN.  Sono compresi:  - la quota di cablaggio;  - gli accessori da inserire all'interno del quadro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  È esclusa la quota di carpenteria  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 10 - CS10 - Impianti  LINEE</p>					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1226 / 2622 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b>  fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:  - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;  - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>	1,00	2'500,00			2'500,00
	SOMMANO m					2'500,00
1227 / 2623 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b>  sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 10 - CS10 - Impianti  LINEE</p>					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1228 / 2624 Z.NP.IMP.002	<p><b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b>  fornitura e posa in opera di  Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1229 / 2625 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti	37,00	10,00			370,00
	SOMMANO m					370,00
1230 / 2626 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1231 / 2627 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					35,00
	SOMMANO cadauno					35,00
1232 / 2628 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					35,00
	SOMMANO cadauno					35,00
1233 / 2629 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghie, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 10 - CS10 - Impianti					35,00
	SOMMANO cadauno					35,00
1234 / 2630 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					35,00
	SOMMANO cadauno					35,00
1235 / 2663 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1236 / 2664 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1237 / 2665 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					34,00
	SOMMANO cad					34,00
1238 / 2666 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 6 - RI12 - Rilevato da prog. 9+499 a prog. 9+990 SbCat 10 - CS10 - Impianti					34,00
	SOMMANO cad					34,00
	<b>RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 (Cat 7) CS01 - Demolizioni (SbCat 1)</b>					
1239 / 398 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1240 / 399 A.03.008	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</b> DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da esegui ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni PONTE KM 10+059	2,00 2,00			210,000 590,000	420,00 1'180,00
	SOMMANO mc					1'600,00
1241 / 400 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'600,000	88'000,00
	SOMMANO mc/km					88'000,00
1242 / 401 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni 90%	0,90		2,500	1'600,000	3'600,00
	SOMMANO t					3'600,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1243 / 402 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni 7%	0,07		2,500	1'600,000	280,00
	SOMMANO t					280,00
1244 / 432 E.08.005.17.05.03	<b>COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b> COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni 3%	0,03		2,500	1'600,000	120,00
	SOMMANO t					120,00
1245 / 433 Z.NP.CIV.009	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni			191,00		191,00
	SOMMANO m					191,00
1246 / 434 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costitui ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni			187,00		187,00
	SOMMANO m					187,00
1247 / 444 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(lung.=191+187)*(H/peso=60/1000)  recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)	0,50	378,00		0,060	11,34
			1'505,00		0,040	60,20
	SOMMANO t					71,54
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1248 / 470 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=70+90+55+70+95+300+45+225+210+180+165)	4,00 4,00	1'505,00 1'505,00	0,250 0,750	0,300 0,250	451,50 1'128,75
	SOMMANO mc					1'580,25
1249 / 471 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni su muro c.a.		1'505,00			1'505,00
	SOMMANO m					1'505,00
1250 / 472 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'580,250	86'913,75
	SOMMANO mc/km					86'913,75
1251 / 473 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 1 - CS01 - Demolizioni	2,50			1'580,250	3'950,63
	SOMMANO t					3'950,63
	<b>CS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 2)</b>					
1252 / 1397 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=1157/,25)	4'628,00			25,000	115'700,00
	SOMMANO mq*cm					115'700,00
1253 / 1401	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
E.08.005.17.03.02	<b>ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa 50%	1'157,00	0,50		1,700	983,45
	SOMMANO t					983,45
	<b>CS04 - Movimenti di materia (SbCat 4)</b>					
1254 / 1405 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					1'532,00 678,00
	SOMMANO mc					2'210,00
1255 / 1406 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1256 / 1407 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m2					0,00
1257 / 1408 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia				1'824,000	1'824,00 1'824,00
	SOMMANO mc					1'824,00
1258 / 1409 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1259 / 1410 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b> SOMMANO mc</p>	<b>1'532,00</b>		<b>1,330</b>		36'388,00 169,00 <b>-2'037,56</b> <hr/> 36'557,00 <b>-2'037,56</b> <hr/> 34'519,44
1260 / 1411 A.02.020.b	<p><b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					36'388,00 <hr/> 36'388,00
1261 / 2429 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1262 / 2430 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CS05 - Idraulica di linea (SbCat 5)</b>					
1263 / 1412 Z.NP.CIV.029	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 70 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					
	SOMMANO m					0,00
1264 / 1413 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea i 20 m *(lung.=81+329+202)*(H/peso=1/20) arr		612,00		0,050 0,400	30,60 0,40
	SOMMANO cad					31,00
1265 / 1414 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea 48 kg/cad	31,00			48,000	1'488,00 1'488,00
	SOMMANO kg					
1266 / 1415 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)				845,000	845,00 845,00
	SOMMANO mc					
1267 / 1416 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	330,00	2,200		1'452,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'452,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'452,00
	SOMMANO mq					1'452,00
1268 / 2055 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea				169,000	169,00
	SOMMANO mc					169,00
1269 / 2168 Z.NP.CIV.026	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=76,97+66,93+181,65+163,28)		488,83			488,83
	SOMMANO m					488,83
1270 / 2169 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=40,15+40,73+44,72)		125,60			125,60
	SOMMANO m					125,60
1271 / 2170 I.02.085.c	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1413 [cad 31.00]					31,00
	SOMMANO cad					31,00
1272 / 2177 Z.NP.CIV.030	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					
	SOMMANO m					0,00
1273 / 2178 I.02.080.e	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1274 / 2179 I.02.085.g	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm- h=50 cm</b> FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2178 [cad 1.00]					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1275 / 2180 I.02.080.f	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1276 / 2181 I.02.085.i	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm- h=50 cm</b> FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 2180 [cad 1.00]					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1277 / 2718 Z.NP.CIV.025	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 30					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea (lung.=359,91+366,21+55,12+30,06)		811,30			811,30
	SOMMANO m					811,30
	<b>CS06 - Opere di sostegno (SbCat 6)</b>					
1278 / 379 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 18		75,00	5,000	0,100	37,50
	MURO 19		77,00	5,000	0,100	38,50
	MURO 20		86,00	6,500	0,100	55,90
	SOMMANO mc					131,90
1279 / 380 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 18		5,00		4,000	20,00
	MURO 19		10,00		4,000	40,00
	SOMMANO m <sup>2</sup>					60,00
1280 / 381 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 18		11,25		4,250	47,81
			8,75		4,500	39,38
			5,00		4,750	23,75
			7,50		5,000	37,50
			5,00		5,250	26,25
			15,00		5,500	82,50
			5,00		6,000	30,00
	MURO 19		5,00		4,250	21,25
			5,00		4,500	22,50
			6,25		4,500	28,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>					359,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					359,07
			6,25		4,750	29,69
			7,50		5,000	37,50
			6,25		5,250	32,81
			10,00		5,500	55,00
			5,00		5,750	28,75
			5,00		6,000	30,00
	SOMMANO m2					572,82
1281 / 382 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 18		7,50		6,500	48,75
	MURO 19		5,00		6,250	31,25
			5,00		6,500	32,50
	SOMMANO m2					112,50
1282 / 383 B.08.033.e	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno MURO 20 *(H/peso=7,000+1,83) (H/peso=6,500+1,83) (H/peso=7,000+1,83) (H/peso=7,500+1,83)		21,50		8,830	189,85
			13,75		8,330	114,54
			27,50		8,830	242,83
			22,50		9,330	209,93
	SOMMANO m2					757,15
1283 / 384 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				60,000	60,00
					572,820	572,82
					112,500	112,50
					757,150	757,15
	SOMMANO m2					1'502,47
1284 / 385 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno				1'502,470	1'502,47
	SOMMANO m2					1'502,47
1285 / 386 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno (lung.=75+77+86)		238,00			238,00
	SOMMANO m					238,00
1286 / 542 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		238,00	0,700	0,700	116,62
	SOMMANO mc					116,62
1287 / 543 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	238,00		0,700	333,20
	SOMMANO mq					333,20
1288 / 544 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			116,620	16'326,80
	SOMMANO kg					16'326,80
	<b>CS07 - Sovrastruttura (SbCat 7)</b>					
1289 / 1417 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> <b>AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale Vedi voce n° 1398 [mc 1 389.00]	1,15				2'562,00 -1'597,35
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					2'562,00 -1'597,35
	SOMMANO m3					964,65
1290 / 1418 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Sottobase Asfalto riutilizzato	579,00			1,150	917,00 -665,85
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					917,00 -665,85
	SOMMANO m3					251,15
1291 / 1419 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Base					1'067,00
	SOMMANO m3					1'067,00
1292 / 1420 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					15'538,76
	SOMMANO m2					15'538,76
1293 / 1421 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Usura					623,00
	SOMMANO m3					623,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1294 / 1422 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1420 [m2 15 538.76]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					15'538,76
						15'538,76
1295 / 2416 D.01.001.c	<p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>					0,00
1296 / 2752 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1398 [mc 1 389.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'389,00
						1'389,00
	<b>CS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 8)</b>					
1297 / 510 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1'505,00	0,850	0,100	127,93
						127,93
1298 / 511 B.03.031.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1'505,00	0,750	0,250	282,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>					282,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					282,19
	SOMMANO mc					282,19
1299 / 512 B.03.035.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		1'505,00	0,250	0,500	188,13
	SOMMANO mc					188,13
1300 / 513 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev	2,00	1'505,00		0,250	752,50
		2,00	1'505,00		0,500	1'505,00
	SOMMANO mq					2'257,50
1301 / 514 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=282,19+188,13)	75,00			470,320	35'274,00
	SOMMANO kg					35'274,00
1302 / 515 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		1'505,00		2,000	3'010,00
	SOMMANO mq					3'010,00
1303 / 1423 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1304 / 1424 A.02.007.d	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1305 / 1425 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					126,00
						126,00
1306 / 1426 E.02.013.b	<p><b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00 2,00	330,00 330,00			834,95
						834,95
1307 / 2437 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					660,00
						660,00
						1'320,00
1308 / 1427 G.06.020.2.a	<p><b>CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 9)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	330,00			660,00
	SOMMANO m					660,00
1309 / 1428 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	330,00			660,00
	SOMMANO m					660,00
1310 / 1429 H.01.005.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	330,00			2'640,00
	SOMMANO m					2'640,00
1311 / 1430 H.01.005.c	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO APPLICAZIONE A "GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 25</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "GOCCIA" PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	330,00			660,00
	SOMMANO m					660,00
1312 / 1431 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				1'500,000	1'500,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'500,00
	SOMMANO mq					1'500,00
1313 / 1432 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*1/50)	0,04	507,00		3,000 0,160	60,84 0,16
	SOMMANO m					61,00
1314 / 1433 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=60/3)				20,000	20,00
	SOMMANO cad					20,00
1315 / 1434 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					20,00
	SOMMANO cad					20,00
1316 / 1435 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1317 / 1436 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1318 / 1437 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1319 / 1438 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					5,00
	SOMMANO cad					5,00
1320 / 1439 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	5,00			0,250	1,25
	SOMMANO mq					1,25
1321 / 1440 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					4,50
	SOMMANO mq	5,00			0,900	4,50
1322 / 1892 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1323 / 1893 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... rà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1324 / 2345 H.06.003.a	<b>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</b> PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b> Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a 800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m)	6,00	2,00		375,000	4'500,00
		4,00	2,00		275,000	2'200,00
		13,00	2,00		225,000	5'850,00
	SOMMANO kg					12'550,00
1325 / 2346 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA</b>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1326 / 2347 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica <b>PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)</b>	2,00	33,05			66,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>					66,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					66,10
	SOMMANO mq					66,10
1327 / 2348 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4)	2,00	33,05			66,10
	SOMMANO m2					66,10
1328 / 2349 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA	2,00 2,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	28,88 22,36
	SOMMANO mc					51,24
1329 / 2350 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA (par.ug.=2*2)*(lung.=2,3+1,8)	2,00 4,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	30,40 44,28
	SOMMANO mq					74,68
1330 / 2351 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc	51,24			120,000	6'148,80
	SOMMANO kg					6'148,80
1331 / 2352 B.02.035.a	<b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNIE ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche <b>PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4)	2,00	60,00			120,00
	SOMMANO m					120,00
1332 / 2353 B.02.046.c	<b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ... edente il primo diametro <b>SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200</b> SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA 30%	120,00			0,300	36,00
	SOMMANO m					36,00
1333 / 2354 B.02.048	<b>LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</b> camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	120,00		0,150	150,000	2'700,00
	SOMMANO kg					2'700,00
1334 / 2355 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml	120,00			150,000	18'000,00
	SOMMANO kg					18'000,00
1335 / 2356 CE.3.24	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b> TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	2,00	5,55	12,000	2,000	266,40
	SOMMANO kg					266,40
1336 / 2399 H.06.005.b	<b>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A CAVALLETTO</b> POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica - A CAVALLETTO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1337 / 2400 H.02.018.d	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... sivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO mq					12,00
1338 / 2401 H.06.012	<b>POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</b> POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per d ... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00	12,00			12,00
	SOMMANO m2					12,00
1339 / 2402 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE	1,00 1,00	3,80 2,30	3,800 1,800	1,000 2,700	14,44 11,18
	SOMMANO mc					25,62
1340 / 2403 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE (par.ug.=1*2)*(lung.=2,3+1,8)	1,00 2,00	3,80 4,10	4,000 2,700	1,000	15,20 22,14
	SOMMANO mq					37,34
1341 / 2404 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc	25,62			120,000	3'074,40
	SOMMANO kg					3'074,40
1342 / 2405	<b>TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
CE.3.24	TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*,015*3,14*7850)	1,00	5,55	12,000	2,000	133,20
	SOMMANO kg					133,20
	<b>CS10 - Impianti (SbCat 10)</b>					
1343 / 2631 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti	5,00	10,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
1344 / 2632 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1345 / 2633 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
1346 / 2634 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1347 / 2635 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b>  <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b>  fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
1348 / 2636 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b>  fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.  È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
1349 / 2637 H.07.102.b	<p><b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210 MM</b>  conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel  stesso;  - normativa di riferimento: EN12966  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1350 / 2638 H.07.115	<p><b>UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE</b>  l'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a ca ... AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa di servizio.  Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1351 / 2639 P.03.065.1.d	<p><b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b>  armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: &lt; 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie  SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE  Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673  SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					350,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					350,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					350,00
	SOMMANO m					350,00
1352 / 2640 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54</b> completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1353 / 2641 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1354 / 2642 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00
	SOMMANO cadauno					8,00
						9,00
1355 / 2643 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
1356 / 2644 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti	1,00	2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1357 / 2645 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti LINEE					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
1358 / 2646 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1359 / 2647 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=10673-9990-350)	4,00	333,00			1'332,00
	SOMMANO m					1'332,00
1360 / 2648 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti bauletto polifora 0,2 mc/ml *(lung.=10673-9990-350)	2,00	333,00		0,200	133,20
	SOMMANO mc					133,20
1361 / 2649 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673            SbCat 10 - CS10 - Impianti            bauletto polifora *(lung.=10673-9990-350)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	333,00		0,400	266,40
						266,40
1362 / 2650 P.07.040.a	<p><b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b>  <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b>            conforme CEI EN 61386.            Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.            Compresa fornitura e posa in opera            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673            SbCat 10 - CS10 - Impianti            DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=10673-9990-350)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	333,00			666,00
						666,00
1363 / 2651 P.01.002.c	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b>            conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673            SbCat 10 - CS10 - Impianti            DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					28,00
						28,00
1364 / 2652 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b>  <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b>            fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673            SbCat 10 - CS10 - Impianti            DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					28,00
						28,00
1365 / 2667 Z.NP.IMP.017	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b>            Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE            SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE            Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673            SbCat 10 - CS10 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00
						1,00
1366 / 2668 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1367 / 2669 Z.NP.IMP.018	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1368 / 2670 Z.NP.IMP.019	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 10 - CS10 - Impianti</p>					6,00
	SOMMANO cad					6,00
	<b>CS11 - Mitigazioni ambientali (SbCat 11)</b>					
1369 / 1107 G.05.040.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA</b> PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793), con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, cer ... inito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 7 - RI13 - Rilevato da prog. 9+990 a prog. 10+673 SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali - BARRIERA DA PROG. 10+065 A PROG. 10+168</p>					102,00
	SOMMANO ml					102,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1370 / 1441 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>VS - VIABILITA' SECONDARIE (SpCat 2)</b> <b>CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)</b> <b>(Cat 8)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=545+965)</p>	2,00	1'510,00		0,250	755,00
	SOMMANO mc					755,00
1371 / 1442 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)</p>	55,00			755,000	41'525,00
	SOMMANO mc/km					41'525,00
1372 / 1443 E.08.005.17.09.04. a	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni</p>	2,50	0,90		755,000	1'698,75
	SOMMANO t					1'698,75
1373 / 1467 E.08.005.17.09.04. b	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni</p>	2,50	0,10		755,000	188,75
	SOMMANO t					188,75
1374 / 1444 D.01.052	<p style="text-align: center;"><b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b></p> <p><b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	5 cm *(par.ug.=555/,05)	11'100,00			5,000	55'500,00
	SOMMANO mq*cm					55'500,00
1375 / 1465 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	555,00	0,50		1,700	471,75
	SOMMANO t					471,75
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1376 / 1446 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					611,00 3'719,00
	SOMMANO mc					4'330,00
1377 / 2182 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					1'889,00
	SOMMANO m3					1'889,00
1378 / 2183 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=1889/,3*2)	12'593,33				12'593,33
	SOMMANO m2					12'593,33
1379 / 2184 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	<b>611,00</b>			<b>1,330</b>	29'095,00 4'322,00 <b>-812,63</b>
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					33'417,00 <b>-812,63</b>
	SOMMANO mc					32'604,37
1380 / 2185 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					29'095,00
	SOMMANO mc					29'095,00
1381 / 2186 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1382 / 2737 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rinterri drenanti					1'415,00
	SOMMANO mc					1'415,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1383 / 1447 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml) *(lung.=545+965)	2,00	1'510,00			3'020,00
	SOMMANO mc					3'020,00
1384 / 1448 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=50+150+36)	2,00	1'510,00 236,00	1,150	1,400	4'228,00 271,40
	SOMMANO mq					4'499,40
1385 / 1449 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1500/20*2)	150,00	4,00			600,00
	SOMMANO m					600,00
1386 / 1450 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					150,00
	SOMMANO cadauno					150,00
1387 / 2774 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=97,5+114,95+26,09+24,18)		262,72			262,72
	SOMMANO m					262,72
1388 / 2775 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=97,5+114,95+26,09+24,18)	0,04	262,72			10,51
	SOMMANO cad					10,51
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1389 / 1451 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	665,00			1,150	4'575,00 <b>-764,75</b>
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					4'575,00 <b>-764,75</b>
	SOMMANO m3					3'810,25
1390 / 1452 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	277,00			1,150	1'059,00 <b>-318,55</b>
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					1'059,00 <b>-318,55</b>
	SOMMANO mc					740,45
1391 / 1453 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					10'353,68
	SOMMANO m2					10'353,68
1392 / 1454 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa, con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					10'353,68
	SOMMANO m2					10'353,68
1393 / 1455 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=10353,68*2)	20'707,36				20'707,36
	SOMMANO mq					20'707,36
1394 / 2738 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2736 [mc 665.00]					665,00
	SOMMANO mc					665,00
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1395 / 1456 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1396 / 2187 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1397 / 2188 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'713,00
	SOMMANO mc					1'713,00
1398 / 2189 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> <b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					7'600,08
	SOMMANO m2					7'600,08
1399 / 2190 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					
	<b>Cunetta alla francese *(lung.=50+150+36)</b>	2,00	1'510,00			3'020,00
			236,00			-236,00
	Sommano positivi m					3'020,00
	Sommano negativi m					-236,00
	SOMMANO m					2'784,00
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1400 / 1457 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
		2,00	1'510,00			3'020,00
	SOMMANO m					3'020,00
1401 / 1458 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
		4,00	1'510,00			6'040,00
	SOMMANO m					6'040,00
1402 / 1459 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1403 / 1460 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1404 / 1461 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,000	6,00
	SOMMANO cad					6,00
1405 / 1462 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1406 / 1463 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1407 / 1464 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>VS10 - Impianti (SbCat 21)</b>					
1408 / 2671 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'000,00			1'000,00
	SOMMANO m					1'000,00
1409 / 2672 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti	5,00	10,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
1410 / 2673 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1411 / 2674 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti					4,00
	SOMMANO					4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1412 / 2675 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b>  <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b>  fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)  SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1413 / 2676 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b>  fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.  È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)  SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1414 / 2677 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b>  dalle dimensioni comprese:  - base 500 ÷ 600 mm;  - altezza 750 ÷ 1000 mm;  - profondità 250 ÷ 300 mm;  conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)  SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1415 / 2678 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b>  caratteristica C, norme CEI EN 60898.  Fornito e posto in opera su modulo DIN.  Sono compresi:  - la quota di cablaggio;  - gli accessori da inserire all'interno del quadro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  È esclusa la quota di carpenteria  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04)  SbCat 21 - VS10 - Impianti  GENERALE  LINEE</p>					1,00 4,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1416 / 2679 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b>  norme CEI EN 61009</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1417 / 2680 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>	1,00	1'000,00			1'000,00
	SOMMANO m					1'000,00
1418 / 2681 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti LINEE</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
1419 / 2682 Z.NP.IMP.002	<p><b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1420 / 2683 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1421 / 2684 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 8 - CM04 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+000 (S04) SbCat 21 - VS10 - Impianti					4,00
	SOMMANO cad					4,00
	<b>CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)</b> <b>(Cat 9)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1422 / 1468 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=980+495)	2,00	1'475,00		0,250	737,50
	SOMMANO mc					737,50
1423 / 1469 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			737,500	40'562,50
	SOMMANO mc/km					40'562,50
1424 / 1470 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		737,500	1'659,38
	SOMMANO t					1'659,38
1425 / 1495 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		737,500	184,38
	<b>A R I P O R T A R E</b>					184,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					184,38
	SOMMANO t					184,38
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1426 / 1471 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=612/05)	12'240,00			5,000	61'200,00
	SOMMANO mq*cm					61'200,00
1427 / 1493 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	612,00	0,50		1,700	520,20
	SOMMANO t					520,20
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1428 / 1473 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					330,00 3'698,00
	SOMMANO mc					4'028,00
1429 / 2191 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					1'635,00
	SOMMANO m3					1'635,00
1430 / 2192 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
1431 / 2193 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=1635/,3*2)	10'900,00				10'900,00
	SOMMANO m2					10'900,00
1432 / 2194 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	330,00			1,330	30'840,00 2'949,00 <b>-438,90</b>
	Sommano positivi mc					33'789,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-438,90</b>
	SOMMANO mc					33'350,10
1433 / 2195 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e / o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					30'840,00
	SOMMANO mc					30'840,00
1434 / 2196 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1435 / 1474 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml) *(lung.=980+495)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	1'475,00		1,000	2'950,00
						2'950,00
1436 / 1475 I.02.025	<p><b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=115+120+140+25)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	1'475,00 400,00	1,150	1,400	4'130,00 460,00
						4'590,00
1437 / 1476 I.02.001.a	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=&gt; 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1500/20*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	150,00	4,00			600,00
						600,00
1438 / 1477 I.02.010	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					150,00
						150,00
1439 / 2776 I.01.002.d	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=138,01+103,13+231,03)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		472,17			472,17
						472,17
1440 / 2777 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a;  - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)  SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea  interasse 25m  (par.ug.=1/25)*(lung.=138,01+103,13+231,03)</p>	0,04	472,17			18,89
	SOMMANO cad					18,89
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
1441 / 1939 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b>  confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)  SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno  MURO D5</p>		139,00	4,000	0,100	55,60
	SOMMANO mc					55,60
1442 / 1940 B.08.033.a	<p><b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00</b>  MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.  Per altezza netta del prefabbricato  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)  SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno  MURO D5</p>		17,50 33,75 17,50		2,000 1,750 2,000	35,00 59,06 35,00
	SOMMANO m2					129,06
1443 / 1941 B.08.033.b	<p><b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b>  MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.  Per altezza netta del prefabbricato  SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE  Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)  SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno  MURO D5</p>		22,50 21,25 4,00 21,25		2,250 2,500 2,750 3,000	50,63 53,13 11,00 63,75
	SOMMANO m2					178,51
1444 / 1942 Z.NP.CIV.021	<p><b>SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b>  SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"  sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno					129,060 178,510
	SOMMANO m2					307,57
1445 / 1943 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno					307,570
	SOMMANO m2					307,57
1446 / 1944 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno		140,00			140,00
	SOMMANO m					140,00
1447 / 1945 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		140,00	0,700	0,700	68,60
	SOMMANO mc					68,60
1448 / 1946 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	140,00		0,700	196,00
	SOMMANO mq					196,00
1449 / 1947 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			68,600	9'604,00
	SOMMANO kg					9'604,00
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1450 / 1478 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	734,00			1,150	5'637,00 -844,10
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					5'637,00 -844,10
	SOMMANO m3					4'792,90
1451 / 1479 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	306,00			1,150	1'055,00 -351,90
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					1'055,00 -351,90
	SOMMANO mc					703,10
1452 / 1480 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					9'861,60
	SOMMANO m2					9'861,60
1453 / 1481 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					9'861,60
	SOMMANO m2					9'861,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1454 / 1482 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=9861,60*2)</p>	19'723,20				19'723,20
	SOMMANO mq					19'723,20
1455 / 2741 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2739 [mc 734.00]</p>					734,00
	SOMMANO mc					734,00
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1456 / 1483 A.02.004.a	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p>					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1457 / 2197 A.02.004.b	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p>					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1458 / 2198 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale</p>					2'203,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'203,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2'203,00
	SOMMANO mc					2'203,00
1459 / 2199 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> <b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					10'522,56
	SOMMANO m2					10'522,56
1460 / 2200 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  <b>Cunetta alla francese *(lung.=115+120+140+25)</b>	2,00	1'475,00			2'950,00
	Sommano positivi m					2'950,00
	Sommano negativi m					-400,00
	SOMMANO m					2'550,00
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1461 / 1484 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'475,00			2'950,00
	SOMMANO m					2'950,00
1462 / 1485 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			140,00		140,00
	SOMMANO m					140,00
1463 / 1486 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	1'475,00			5'900,00
	SOMMANO m					5'900,00
1464 / 1487 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1465 / 1488 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1466 / 1489 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b> di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,000	6,00
	SOMMANO cad					6,00
1467 / 1490 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b> compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO					8,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1468 / 1491 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1469 / 1492 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 9 - CM05 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+300 (S05) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)</b> <b>(Cat 10)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1470 / 1496 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=352+303)	2,00	655,00		0,250	327,50
	SOMMANO mc					327,50
1471 / 1497 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			327,500	18'012,50
	SOMMANO mc/km					18'012,50
1472 / 1498 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE., PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		327,500	736,88
	SOMMANO t					736,88
1473 / 1523 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		327,500	81,88
	SOMMANO t					81,88
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1474 / 1499 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=639/05)	12'780,00			5,000	63'900,00
	SOMMANO mq*cm					63'900,00
1475 / 1521 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	639,00	0,50		1,700	543,15
	SOMMANO t					543,15
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1476 / 1501 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					28,00 1'499,00
	SOMMANO mc					1'527,00
1477 / 2201 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					743,00
	SOMMANO m3					743,00
1478 / 2202 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1479 / 2203 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=743/3*2)	4'953,33				4'953,33
	SOMMANO m2					4'953,33
1480 / 2204 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	28,00			1,330	8'596,00 3'465,00 -37,24
	Sommano positivi mc					12'061,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					-37,24
	SOMMANO mc					12'023,76
1481 / 2205 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e / o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					8'596,00
	SOMMANO mc					8'596,00
1482 / 2206	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.02.003.c	<b>KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia  SOMMANO mc					0,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1483 / 1502 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml) *(lung.=303+352)	2,00	655,00		1,000	1'310,00
	SOMMANO mc					1'310,00
1484 / 1503 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=30+100+70)	2,00	655,00 200,00	1,150	1,400	1'834,00 230,00
	SOMMANO mq					2'064,00
1485 / 1504 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=700/20*2)	70,00	4,00			280,00
	SOMMANO m					280,00
1486 / 1505 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					70,00
	SOMMANO cadauno					70,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1487 / 2778 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=111+79,93)		190,93			190,93
	SOMMANO m					190,93
1488 / 2779 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=111+79,93)	0,04	190,93			7,64
	SOMMANO cad					7,64
	<b>VS06 - Opere di sostegno (SbCat 17)</b>					
1489 / 1948 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno MURO D6 MURO D7		103,75 60,00	4,000 4,000	0,100 0,100	41,50 24,00
	SOMMANO mc					65,50
1490 / 1949 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno MURO D6  MURO D7		31,25 8,75 11,25 31,25 21,25 60,00		1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 1,500	46,88 15,31 22,50 70,31 53,13 90,00
	SOMMANO m2					298,13
1491 / 1950 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno MURO D6		31,25 21,25		2,250 2,500	70,31 53,13
	SOMMANO m2					123,44
1492 / 1951 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				298,130 123,440	298,13 123,44
	SOMMANO m2					421,57
1493 / 1952 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno				421,570	421,57
	SOMMANO m2					421,57
1494 / 1953 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con R <sub>c</sub> K >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno (lung.=103,75+60)		163,75			163,75
	SOMMANO m					163,75
1495 / 1954 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera *(lung.=103,75+60)		163,75	0,700	0,700	80,24
	SOMMANO mc					80,24
1496 / 1955	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera *(lung.=103,75+60)	2,00	163,75		0,700	229,25
	SOMMANO mq					229,25
1497 / 1956 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			80,240	11'233,60
	SOMMANO kg					11'233,60
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					
1498 / 1506 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale Fondazione stradale demolita	767,00			1,150	2'060,00 -882,05
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					2'060,00 -882,05
	SOMMANO m3					1'177,95
1499 / 1507 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base Asfalto riutilizzato	319,00			1,150	464,00 -366,85
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					464,00 -366,85
	SOMMANO mc					97,15
1500 / 1508 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					4'533,52
	SOMMANO m2					4'533,52
1501 / 1509 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					4'533,52
	SOMMANO m2					4'533,52
1502 / 1510 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=4533,52*2)	9'067,04				9'067,04
	SOMMANO mq					9'067,04
1503 / 2744 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2742 [mc 767.00]					767,00
	SOMMANO mc					767,00
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1504 / 1511 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1505 / 2207 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1506 / 2208 A.02.007.d	<p>possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1507 / 2209 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					515,00
						515,00
1508 / 2210 E.02.013.b	<p><b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p><b>Cunetta alla francese *(lung.=30+100+70)</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	655,00 200,00			1'310,00 -200,00
						1'310,00
						-200,00
						1'110,00
1509 / 1512 G.06.020.2.b	<p style="text-align: center;"><b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					73,00
						73,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					73,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					73,00
	SOMMANO m					73,00
1510 / 1513 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	655,00			1'310,00
	SOMMANO m					1'310,00
1511 / 1514 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	655,00			2'620,00
	SOMMANO m					2'620,00
1512 / 1515 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			500,000		500,00
	SOMMANO mq					500,00
1513 / 1516 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1514 / 1517 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1515 / 1518 H.02.035.a	<p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				6,000	6,00
						6,00
1516 / 1519 H.02.002.b	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b> compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00
						8,00
1517 / 1520 H.02.018.a	<p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00
						6,00
1518 / 1524 A.03.019	<p><b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 10 - CM06 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S06) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00			0,250	0,50
						0,50
1518 / 1524 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07)</b> <b>(Cat 11)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=330/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	165,00		0,250	82,50
						82,50
1519 / 1525	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.01.010	<b>PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			82,500	4'537,50
	SOMMANO mc/km					4'537,50
1520 / 1526 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		82,500	185,63
	SOMMANO t					185,63
1521 / 1550 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		82,500	20,63
	SOMMANO t					20,63
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1522 / 1527 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=265/,05)	5'300,00			5,000	26'500,00
	SOMMANO mq*cm					26'500,00
1523 / 1548 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	265,00	0,50		1,700	225,25
	SOMMANO t					225,25
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1524 / 1529 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					153,00 792,00
	SOMMANO mc					945,00
1525 / 2211 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					449,00
	SOMMANO m3					449,00
1526 / 2212 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=449/3*2)	2'993,33				2'993,33
	SOMMANO m2					2'993,33
1527 / 2213 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	153,00			1,330	4'905,00 2'328,00 -203,49
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					7'233,00 -203,49
	SOMMANO mc					7'029,51
1528 / 2214 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					4'905,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4'905,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4'905,00
	SOMMANO mc					4'905,00
1529 / 2215 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1530 / 1530 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)	2,00	330,00		1,000	660,00
	SOMMANO mc					660,00
1531 / 1531 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese	2,00	330,00 40,00	1,150	1,400	924,00 46,00
	SOMMANO mq					970,00
1532 / 1532 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm <sup>2</sup> , o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=330/20*2)	33,00	4,00			132,00
	SOMMANO m					132,00
1533 / 1533 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO cadauno					33,00
	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b>					33,00
1534 / 1534 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	317,00			1,150	1'001,00 -364,55
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					1'001,00 -364,55
	SOMMANO m3					636,45
1535 / 1535 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	132,00			1,150	221,00 -151,80
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					221,00 -151,80
	SOMMANO mc					69,20
1536 / 1536 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					2'158,64
	SOMMANO m2					2'158,64
1537 / 1537 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata					2'158,64
	SOMMANO m2					2'158,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1538 / 1538 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=2158,64*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4'317,28				4'317,28
						4'317,28
1539 / 2746 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2745 [mc 317,00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					317,00
						317,00
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					
1540 / 1539 A.02.004.a	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
						0,00
1541 / 2216 A.02.004.b	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
						0,00
1542 / 2217 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere</p> <p>SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale</p>					323,00
						323,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					323,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					323,00
	SOMMANO mc					323,00
1543 / 2218 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> <b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					1'460,35
	SOMMANO m2					1'460,35
1544 / 2219 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  <b>Cunetta alla francese</b>	2,00	330,00 40,00			660,00 -40,00
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					660,00 -40,00
	SOMMANO m					620,00
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1545 / 1540 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> <b>POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2,</b> da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	330,00			660,00
	SOMMANO m					660,00
1546 / 1541 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	330,00			1'320,00
	SOMMANO m					1'320,00
1547 / 1542	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
H.01.003.e	<b>ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			250,000		250,00
	SOMMANO mq					250,00
1548 / 1543 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1549 / 1544 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,000	6,00
	SOMMANO cad					6,00
1550 / 1545 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1551 / 1546 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO mq					6,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1552 / 1547 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 11 - CM07 - Viabilità di servizio e complanare km. 8+700 (S07) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)</b> <b>(Cat 12)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1553 / 1551 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	1'150,00		0,250	575,00
	SOMMANO mc					575,00
1554 / 1552 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			575,000	31'625,00
	SOMMANO mc/km					31'625,00
1555 / 1553 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		575,000	1'293,75
	SOMMANO t					1'293,75
1556 / 1577 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
		2,50	0,10		575,000	143,75
	SOMMANO t					143,75
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1557 / 1554 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=868/05)	17'360,00			5,000	86'800,00
	SOMMANO mq*cm					86'800,00
1558 / 1575 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	868,00	0,50		1,700	737,80
	SOMMANO t					737,80
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1559 / 1556 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					772,00 2'825,00
	SOMMANO mc					3'597,00
1560 / 2220 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					2'095,00
	SOMMANO m3					2'095,00
1561 / 2221 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=2095/,3*2)	13'966,67				13'966,67
	SOMMANO m2					13'966,67
1562 / 2222 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	772,00			1,330	16'641,00 5'756,00 <b>-1'026,76</b>
	Sommano positivi mc					22'397,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-1'026,76</b>
	SOMMANO mc					21'370,24
1563 / 2223 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					16'641,00
	SOMMANO mc					16'641,00
1564 / 2224 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1565 / 1557 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)	2,00	1'150,00		1,000	2'300,00
	SOMMANO mc					2'300,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1566 / 1558 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=35+15+80+75)	2,00	1'150,00 205,00	1,150	1,400	3'220,00 235,75
	SOMMANO mq					3'455,75
1567 / 1559 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1200/20*2)	120,00	4,00			480,00
	SOMMANO m					480,00
1568 / 1560 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					120,00
	SOMMANO cadauno					120,00
1569 / 2780 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=44,93+96,4+58,93+3,31)		203,57			203,57
	SOMMANO m					203,57
1570 / 2781 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=44,93+96,4+58,93+3,31)	0,04	203,57			8,14
	SOMMANO cad					8,14
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1571 / 1561 D.01.001.c	<p style="text-align: center;"><b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b></p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b>  <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Fondazione stradale  <b>Fondazione stradale demolita</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3  <b>Sommano negativi m3</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>	1'041,00			1,150	3'594,00 -1'197,15
1572 / 1562 D.01.005.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Base  <b>Asfalto riutilizzato</b></p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc  <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	434,00			1,150	865,00 -499,10
1573 / 1563 Z.NP.CIV.007	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					8'476,10
1574 / 1564 Z.NP.CIV.006	<p><b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b>            Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato            SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE            Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08)            SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura            Area pavimentata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					8'476,10
1575 / 1565 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b>            fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=8476,10*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	16'952,20				16'952,20
1576 / 2749 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2747 [mc 1 041.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'041,00
	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>					1'041,00
1577 / 1566 A.02.004.a	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1578 / 2225 A.02.004.b	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,00
1579 / 2226 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					932,00
	<b>SOMMANO mc</b>					932,00
1580 / 2227 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					4'406,02
	SOMMANO m2					4'406,02
1581 / 2228 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura  <b>Cunetta alla francese *(lung.=35+15+80+75)</b>	2,00	1'150,00 205,00			2'300,00 -205,00
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					2'300,00 -205,00
	SOMMANO m					2'095,00
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1582 / 1567 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'150,00			2'300,00
	SOMMANO m					2'300,00
1583 / 1568 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	1'150,00			4'600,00
	SOMMANO m					4'600,00
1584 / 1569 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO mq			1'000,000		1'000,00 1'000,00
1585 / 1570 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> <b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO m	6,00			3,000	18,00 18,00
1586 / 1571 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</b> di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad				6,000	6,00 6,00
1587 / 1572 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> <b>POSA IN OPERA DI SEGNALI</b> compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					8,00 8,00
1588 / 1573 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> <b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  SOMMANO cad					6,00 6,00
1589 / 1574 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 12 - CM08 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S08) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	<b>CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09)</b> <b>(Cat 13)</b> <b>VS01 - Demolizioni (SbCat 12)</b>					
1590 / 1578 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	820,00		0,250	410,00
	SOMMANO mc					410,00
1591 / 1579 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			410,000	22'550,00
	SOMMANO mc/km					22'550,00
1592 / 1580 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,90		410,000	922,50
	SOMMANO t					922,50
1593 / 1604 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 12 - VS01 - Demolizioni	2,50	0,10		410,000	102,50
	SOMMANO t					102,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VS02 - Preparazione piani di posa (SbCat 13)</b>					
1594 / 1581 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=697/05)	13'940,00			5,000	69'700,00
	SOMMANO mq*cm					69'700,00
1595 / 1602 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa 50%	697,00	0,50		1,700	592,45
	SOMMANO t					592,45
	<b>VS04 - Movimenti di materia (SbCat 15)</b>					
1596 / 1583 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri Scotico					3'267,00 2'090,00
	SOMMANO mc					5'357,00
1597 / 2229 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					982,00
	SOMMANO m3					982,00
1598 / 2230 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=982/3*2)	6'546,67				6'546,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6'546,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					6'546,67
	SOMMANO m2					6'546,67
1599 / 2231 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>	3'267,00			1,330	9'277,00 4'050,00 <b>-4'345,11</b>
	Sommano positivi mc					13'327,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-4'345,11</b>
	SOMMANO mc					8'981,89
1600 / 2232 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					9'277,00
	SOMMANO mc					9'277,00
1601 / 2233 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>VS05 - Idraulica di linea (SbCat 16)</b>					
1602 / 1584 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)	2,00	820,00		1,000	1'640,00
	SOMMANO mc					1'640,00
1603 / 1585 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (H/peso=0,5+0,4+0,5) Cunetta alla francese *(lung.=130+20+140+90+60+55)	2,00	820,00 495,00	1,150	1,400	2'296,00 569,25
	SOMMANO mq					2'865,25
1604 / 1586 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=820/20*2)	82,00	4,00			328,00
	SOMMANO m					328,00
1605 / 1587 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea					82,00
	SOMMANO cadauno					82,00
1606 / 2782 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea (lung.=134,72+133,57+44,55+4,51)		317,35			317,35
	SOMMANO m					317,35
1607 / 2783 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=134,72+133,57+44,55+4,51)	0,04	317,35			12,69
	SOMMANO cad					12,69
1608 / 1588	<b>VS07 - Sovrastruttura (SbCat 18)</b> <b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
D.01.001.c	<b>AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	<b>839,00</b>			<b>1,150</b>	5'732,00 -964,85 <hr/> 5'732,00 -964,85 <hr/> 4'767,15
1609 / 1589 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	<b>349,00</b>			<b>1,150</b>	1'280,00 -401,35 <hr/> 1'280,00 -401,35 <hr/> 878,65
1610 / 1590 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=2766,5+3865,84)	<b>6'632,34</b>				6'632,34 <hr/> 6'632,34
1611 / 1591 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=2766,5+3865,84)	<b>6'632,34</b>				6'632,34 <hr/> 6'632,34
1612 / 1592 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1613 / 2751 A.02.007.a	Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(2766,5+3865,84)*2)  SOMMANO mq	13'264,68				13'264,68 <hr/> 13'264,68
	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2750 [mc 839.00]					839,00 <hr/> 839,00
1614 / 1593 A.02.004.a	<b>VS08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 19)</b>  <b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n° sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
1615 / 2234 A.02.004.b	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura					0,00
1616 / 2235 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'503,00 <hr/> 1'503,00
1617 / 2236 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> <b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale *(par.ug.=3169,19+2578,02)	5 747,21				5 747,21
	SOMMANO m2					5 747,21
1618 / 2237 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura	2,00	820,00			1 640,00
	<b>Cunetta alla francese *(lung.=130+20+140+90+60+55)</b>		495,00			-495,00
	Sommano positivi m					1 640,00
	<b>Sommano negativi m</b>					-495,00
	SOMMANO m					1 145,00
	<b>VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 20)</b>					
1619 / 1594 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	820,00			1 640,00
	SOMMANO m					1 640,00
1620 / 1595 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	820,00			3 280,00
	SOMMANO m					3 280,00
1621 / 1596 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			1'000,000		1'000,00
	SOMMANO mq					1'000,00
1622 / 1597 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	6,00			3,000	18,00
	SOMMANO m					18,00
1623 / 1598 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				6,000	6,00
	SOMMANO cad					6,00
1624 / 1599 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1625 / 1600 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					6,00
	SOMMANO cad					6,00
1626 / 1601 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE Cat 13 - CM09 - Viabilità di servizio e complanare km. 10+000 (S09) SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00			0,250	0,50
	SOMMANO mq					0,50
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1627 / 1605 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>SV - SVINCOLI (SpCat 3)</b> <b>SV04 - Svincolo Selargius Ovest (Cat 14)</b> <b>SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m</p>	2,00	550,00		0,250	275,00
	SOMMANO mc					275,00
1628 / 1606 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)</p>	55,00			275,000	15'125,00
	SOMMANO mc/km					15'125,00
1629 / 1607 E.08.005.17.09.04. a	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p>	2,50	0,90		275,000	618,75
	SOMMANO t					618,75
1630 / 1646 E.08.005.17.09.04. b	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p>	2,50	0,10		275,000	68,75
	SOMMANO t					68,75
1631 / 1608 D.01.052	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)</p>		550,00	6,000	20,000	66'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					66'000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					66'000,00
	SOMMANO mq*cm					66'000,00
1632 / 1641 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=6*0,2)		550,00	1,200	1,700	1'122,00
	SOMMANO t					1'122,00
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1633 / 1610 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				1'494,000	1'494,00
	SOMMANO mc					1'494,00
1634 / 1611 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato				947,000	947,00
	SOMMANO m3					947,00
1635 / 1612 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				273,000	273,00
	SOMMANO mc					273,00
1636 / 1613 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	attorno a anticapillare (larg.=10+10)		550,00	20,000	1,100	12'100,00
	SOMMANO m2					12'100,00
1637 / 1614 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				273,000	273,00
	SOMMANO mc					273,00
1638 / 1615 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				273,000	273,00
	SOMMANO mc					273,00
1639 / 1616 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1640 / 1617 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)				8'735,000	8'735,00
	SOMMANO mc					8'735,00
1641 / 1618 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00	550,00		1,400	1'540,00
	SOMMANO mq					1'540,00
1642 / 1619 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=560/20*2)	56,00	4,00			224,00
	SOMMANO m					224,00
1643 / 1620 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					56,00
	SOMMANO cadauno					56,00
1644 / 2406 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea		250,00	1,750		437,50
	SOMMANO mq					437,50
1645 / 2407 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea		250,00	1,750		437,50
	SOMMANO m					437,50
1646 / 2408 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (par.ug.=437,5/25+2)	19,50				19,50
	SOMMANO cad					19,50
1647 / 2409 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea 48 kg/cad	19,50			48,000	936,00
	SOMMANO kg					936,00
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
1648 / 1297 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno muri protezione idraulica h media 3.5 (lung.=230+192+164+194)		780,00	4,000	0,150	468,00
	SOMMANO mc					468,00
1649 / 1298 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno muri protezione idraulica h media 3.50		780,00	3,500		2 730,00
	SOMMANO m2					2 730,00
1650 / 1299 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno muri protezione idraulica h media 3.00				2 730,000	2 730,00
	SOMMANO m2					2 730,00
1651 / 1300 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno muri protezione idraulica h media 3.00  SOMMANO m2				2'730,000	2'730,00 2'730,00
1652 / 1301 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno muri protezione idraulica h media 3.00  SOMMANO m		780,00			780,00 780,00
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1653 / 1621 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.30 cm  SOMMANO m3		550,00	9,500	0,300	1'567,50 1'567,50
1654 / 1622 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm  SOMMANO mc		550,00	9,500	0,100	522,50 522,50
1655 / 1623 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  SOMMANO m2		550,00	9,250		5'087,50 5'087,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1656 / 1624 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		550,00	9,250		5'087,50
	SOMMANO m2					5'087,50
1657 / 1625 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00			5'087,500	10'175,00
	SOMMANO mq					10'175,00
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1658 / 1626 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1659 / 1627 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura				2'213,000	2'213,00
	SOMMANO mc					2'213,00
1660 / 1628 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rparate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura muri protezione idraulica h media				6'200,000	6'200,00
	SOMMANO mc					6'200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1661 / 1629 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> <b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	412,50	1,500		1'237,50
			780,00	3,000		2'340,00
	SOMMANO m2					3'577,50
1662 / 1630 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> <b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	550,00			1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1663 / 1631 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> <b>POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2,</b> da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	550,00			1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
1664 / 1632 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	550,00			2'200,00
	SOMMANO m					2'200,00
1665 / 1633 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>ACQUA</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p> <p>Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p> <p>SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			750,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
1666 / 1634 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b></p> <p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <p>- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p> <p>Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p> <p>SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	12,00			3,000	36,00
	SOMMANO m					36,00
1667 / 1635 H.02.034.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b></p> <p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera</p> <p>- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p> <p>Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p> <p>SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>				12,000	12,00
	SOMMANO cad					12,00
1668 / 1636 H.02.035.a	<p><b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b></p> <p>POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera</p> <p>- SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p> <p>Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p> <p>SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					14,00
	SOMMANO cad					14,00
1669 / 1637 H.02.002.b	<p><b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b></p> <p>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <p>- LATO CM 90</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p> <p>Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p> <p>SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>					3,00
	SOMMANO cad					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1670 / 1638 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1671 / 1639 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1672 / 1640 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1673 / 2450 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1674 / 2451 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00 5,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1675 / 2452 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1676 / 2453 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale U <sub>0</sub> /U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti	1,00	2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1677 / 2454 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1678 / 2455 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1679 / 2456 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESI DA 0,941 MC A 1,200 MC</b></p> <p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1680 / 2457 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghie, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1681 / 2458 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alla norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.</p> <p>Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1682 / 2459 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alle norme UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1683 / 2460 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b></p> <p>fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:</p> <p>- tensione Nominale U<sub>o</sub>/U: 0,6/1KV;</p> <p>- tensione massima U<sub>m</sub>: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte</p> <p>SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 31 - SV10 - Impianti	23,00	10,00			230,00
	SOMMANO m					230,00
1684 / 2461 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1685 / 2527 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1686 / 2528 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					21,00
	SOMMANO cadauno					21,00
1687 / 2529 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					21,00
	SOMMANO cad					21,00
1688 / 2530 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 14 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
	<b>SV05 - Svincolo Selargius Centro (Cat 15) SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>					
1689 / 1647 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	755,00		0,250	377,50
	SOMMANO mc					377,50
1690 / 1648 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			377,500	20'762,50
	SOMMANO mc/km					20'762,50
1691 / 1649 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		377,500	849,38
	SOMMANO t					849,38
1692 / 1686 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		377,500	94,38
	SOMMANO t					94,38
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1693 / 1650 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali)		755,00	6,000	20,000	90'600,00
	SOMMANO mq*cm					90'600,00
1694 / 1681 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=6*0,2)		755,00	1,200	1,700	1'540,20
	SOMMANO t					1'540,20
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1695 / 1652 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				1'241,000	1'241,00
	SOMMANO mc					1'241,00
1696 / 1653 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato				1'074,000	1'074,00
	SOMMANO m3					1'074,00
1697 / 1654 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare (larg.=10+10)		755,00	20,000	1,100	16'610,00
	SOMMANO m2					16'610,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1698 / 1655 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				3'839,000	3'839,00
	SOMMANO mc					3'839,00
1699 / 1656 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				3'839,000	3'839,00
	SOMMANO mc					3'839,00
1700 / 1657 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1701 / 1658 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)				1'284,000	1'284,00
	SOMMANO mc					1'284,00
1702 / 1659 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00	755,00		1,400	2'114,00
	SOMMANO mq					2'114,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1703 / 1660 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=760/20*2)	76,00	4,00			304,00
	SOMMANO m					304,00
1704 / 1661 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					76,00
	SOMMANO cadauno					76,00
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1705 / 1662 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.30 cm		755,00	9,500	0,300	2'151,75
	SOMMANO m3					2'151,75
1706 / 1663 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm		755,00	9,500	0,100	717,25
	SOMMANO mc					717,25
1707 / 1664 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		755,00	9,250		6'983,75
	SOMMANO m2					6'983,75
1708 / 1665 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		755,00	9,250		6'983,75
	SOMMANO m2					6'983,75
1709 / 1666 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura					
	SOMMANO mq	2,00			6'983,750	13'967,50
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					13'967,50
1710 / 1667 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1711 / 1668 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc				1'974,000	1'974,00
						1'974,00
1712 / 1669 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	755,00	1,500		2'265,00
				2'300,000		2'300,00
	SOMMANO m2					4'565,00
1713 / 1670 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	755,00			1'510,00
	SOMMANO m					1'510,00
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1714 / 1671 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	755,00			1'510,00
	SOMMANO m					1'510,00
1715 / 1672 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	755,00			3'020,00
	SOMMANO m					3'020,00
1716 / 1673 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO mq			1'000,000		1'000,00
						1'000,00
1717 / 1674 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			3,000	36,00
	SOMMANO m					36,00
1718 / 1675 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				12,000	12,00
	SOMMANO cad					12,00
1719 / 1676 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					14,00
	SOMMANO cad					14,00
1720 / 1677 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1721 / 1678 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1722 / 1679 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1723 / 1680 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1724 / 2438 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
1725 / 2439 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1,00
	LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					6,00
1726 / 2440 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1727 / 2441 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti	1,00	2'000,00			2'000,00
	SOMMANO m					2'000,00
1728 / 2442 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
1729 / 2443 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
1730 / 2444 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm <sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1731 / 2445 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1732 / 2446 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1733 / 2447 P.01.002.b	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1734 / 2448 P.03.005.13	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti	11,00	10,00			110,00
	SOMMANO m					110,00
1735 / 2449 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE</p>		1'500,00			1'500,00
	SOMMANO m					1'500,00
1736 / 2531 Z.NP.IMP.020	<p><b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cadauno					23,00
1737 / 2532 Z.NP.IMP.017	<p><b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 15 - SV05 - Svincolo Selargius Centro SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					23,00
	SOMMANO cad					23,00
	<p><b>SV06 - Svincolo Selargius Est (Cat 16) SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b></p>					
1738 / 1687 A.03.019	<p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m</p>	2,00	1'280,00		0,250	640,00
	SOMMANO mc					640,00
1739 / 1688 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)</p>	55,00			640,000	35'200,00
	SOMMANO mc/km					35'200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	<b>R I P O R T O</b>						
1740 / 1689 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		640,000	1'440,00	
	SOMMANO t					1'440,00	
1741 / 1726 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		640,000	160,00	
	SOMMANO t					160,00	
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>						
1742 / 1690 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali) *(lung.=1280/2)			640,00	6,000	20,000	76'800,00
	SOMMANO mq*cm						76'800,00
1743 / 1721 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=6*0,2)			640,00	1,200	1,700	1'305,60
	SOMMANO t						1'305,60
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>						
1744 / 1692 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					866,000	866,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						866,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					866,00
	SOMMANO mc					866,00
1745 / 1693 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1746 / 1694 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare (larg.=10+10)		1'280,00	20,000	1,100	28'160,00
	SOMMANO m2					28'160,00
1747 / 1695 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				47,000	47,00
	SOMMANO mc					47,00
1748 / 1696 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> <b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM</b> fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				47,000	47,00
	SOMMANO mc					47,00
1749 / 1697 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1750 / 1698 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)				2'176,000	2'176,00
	SOMMANO mc					2'176,00
1751 / 1699 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00	1'280,00		1,400	3'584,00
	SOMMANO mq					3'584,00
1752 / 1700 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1280/20*2)	128,00	4,00			512,00
	SOMMANO m					512,00
1753 / 1701 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					128,00
	SOMMANO cadauno					128,00
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1754 / 1702 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	sp.30 cm		1'280,00	9,500	0,300	3'648,00
	SOMMANO m3					3'648,00
1755 / 1703 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm		1'280,00	9,500	0,100	1'216,00
	SOMMANO mc					1'216,00
1756 / 1704 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		1'280,00	9,250		11'840,00
	SOMMANO m2					11'840,00
1757 / 1705 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		1'280,00	9,250		11'840,00
	SOMMANO m2					11'840,00
1758 / 1706 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00			11'840,000	23'680,00
	SOMMANO mq					23'680,00
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1759 / 1707 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					0,00
1760 / 1708 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					
	SOMMANO mc					608,00
1761 / 1709 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	1'280,00	1,500		3'840,00
	SOMMANO m2			2'300,000		2'300,00
						6'140,00
1762 / 1710 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	1'280,00			2'560,00
	SOMMANO m					2'560,00
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1763 / 1711 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'280,00			2'560,00
	SOMMANO m					2'560,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1764 / 1712 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	4,00	1'280,00			5'120,00
	SOMMANO m					5'120,00
1765 / 1713 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			1'500,000		1'500,00
	SOMMANO mq					1'500,00
1766 / 1714 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			3,000	36,00
	SOMMANO m					36,00
1767 / 1715 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				12,000	12,00
	SOMMANO cad					12,00
1768 / 1716 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					14,00
	SOMMANO cad					14,00
1769 / 1717 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1770 / 1718 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1771 / 1719 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1772 / 1720 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1773 / 2462 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					39,00
	SOMMANO cadauno					39,00
1774 / 2463 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					39,00
	SOMMANO cadauno					39,00
1775 / 2464 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					39,00
	SOMMANO cadauno					39,00
1776 / 2465 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					39,00
	SOMMANO cadauno					39,00
1777 / 2466 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	39,00	10,00			390,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					390,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					390,00
	SOMMANO m					390,00
1778 / 2467 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		2'300,00			2'300,00
	SOMMANO m					2'300,00
1779 / 2468 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1780 / 2469 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE</b> <b>- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					2,00 13,00
	SOMMANO cadauno					15,00
1781 / 2470 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/</b> <b>400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					13,00
	SOMMANO cadauno					13,00
1782 / 2471	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
P.03.005.30	<b>R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti	1,00	4'000,00			4'000,00
	SOMMANO m					4'000,00
1783 / 2472 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					13,00
	SOMMANO cadauno					13,00
1784 / 2473 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
1785 / 2533 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti					39,00
	SOMMANO cadauno					39,00
1786 / 2534 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 16 - SV06 - Svincolo Selargius Est SbCat 31 - SV10 - Impianti					39,00
	SOMMANO cad					39,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1787 / 1727 A.03.019	<p style="text-align: center;"><b>SV07 - Svincolo Quartucciu (Cat 17) SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b></p> <p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m</p>	2,00	990,00		0,250	495,00
	SOMMANO mc					495,00
1788 / 1728 A.01.010	<p><b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)</p>	55,00			495,000	27'225,00
	SOMMANO mc/km					27'225,00
1789 / 1729 E.08.005.17.09.04. a	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p>	2,50	0,90		495,000	1'113,75
	SOMMANO t					1'113,75
1790 / 1766 E.08.005.17.09.04. b	<p><b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p>	2,50	0,10		495,000	123,75
	SOMMANO t					123,75
1791 / 1730 D.01.052	<p style="text-align: center;"><b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b></p> <p><b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa neri (ipotizzati 20 cm totali) *(lung.=990/2)</p>		495,00	6,000	20,000	59'400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					59'400,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					59'400,00
	SOMMANO mq*cm					59'400,00
1792 / 1761 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa (larg.=6*0,2)		495,00	1,200	1,700	1'009,80
	SOMMANO t					1'009,80
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1793 / 1732 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				1'948,000	1'948,00
	SOMMANO mc					1'948,00
1794 / 1733 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO m3					0,00
1795 / 1734 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia attorno a anticapillare (larg.=10+10)		990,00	20,000	1,100	21'780,00
	SOMMANO m2					21'780,00
1796 / 1735 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				525,000	525,00
	SOMMANO m3					525,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					525,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					525,00
	SOMMANO mc					525,00
1797 / 1736 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				525,000	525,00
	SOMMANO mc					525,00
1798 / 1737 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					0,00
	SOMMANO mc					0,00
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1799 / 1738 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugarori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)				1'683,000	1'683,00
	SOMMANO mc					1'683,00
1800 / 1739 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00	990,00		1,400	2'772,00
	SOMMANO mq					2'772,00
1801 / 1740 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1000/20*2)	100,00	4,00			400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					400,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					400,00
	SOMMANO m					400,00
1802 / 1741 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					100,00
	SOMMANO cadauno					100,00
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1803 / 1742 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.30 cm		990,00	9,500	0,300	2'821,50
	SOMMANO m3					2'821,50
1804 / 1743 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura sp.10 cm		990,00	9,500	0,100	940,50
	SOMMANO mc					940,50
1805 / 1744 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		990,00	9,250		9'157,50
	SOMMANO m2					9'157,50
1806 / 1745 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marchatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura		990,00	9,250		9'157,50
	SOMMANO m2					9'157,50
1807 / 1746 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura	2,00			940,500	1'881,00
	SOMMANO mq					1'881,00
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1808 / 1747 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1809 / 1748 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura				2'279,000	2'279,00
	SOMMANO mc					2'279,00
1810 / 1749 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	2,00	990,00	1,500		2'970,00
	SOMMANO m2			2'300,000		2'300,00
						5'270,00
1811 / 1750 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura</p>	2,00	990,00			1'980,00
	SOMMANO m					1'980,00
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1812 / 1751 G.06.020.1.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... trispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	990,00			1'980,00
	SOMMANO m					1'980,00
1813 / 1752 H.01.003.a	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	4,00	990,00			3'960,00
	SOMMANO m					3'960,00
1814 / 1753 H.01.003.e	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>			750,000		750,00
	SOMMANO mq					750,00
1815 / 1754 H.02.028.b	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	12,00			3,000	36,00
	SOMMANO m					36,00
1816 / 1755 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				12,000	12,00
	SOMMANO cad					12,00
1817 / 1756 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					14,00
	SOMMANO cad					14,00
1818 / 1757 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1819 / 1758 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1820 / 1759 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO cad					3,00
1821 / 1760 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					3,00
	SOMMANO mq	3,00			0,900	2,70
	SOMMANO mq					2,70
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1822 / 2474 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1823 / 2475 P.01.011.1.b	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1824 / 2476 P.01.006.d	<b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					48,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1825 / 2477 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					48,00
	SOMMANO cadauno					48,00
1826 / 2478 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	48,00	10,00			480,00
	SOMMANO m					480,00
1827 / 2479 P.07.010.e	<p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE</p>		3'000,00			3'000,00
	SOMMANO m					3'000,00
1828 / 2480 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					4,00
	SOMMANO cad					4,00
1829 / 2481 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  È esclusa la quota di carpenteria  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucci  SbCat 31 - SV10 - Impianti  GENERALE  LINEE</p>					2,00 10,00
	SOMMANO cadauno					12,00
1830 / 2482 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b>  norme CEI EN 61009  Fornito e posto in opera su modulo DIN.  Sono compresi:  - la quota di cablaggio;  - gli accessori da inserire all'interno del quadro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  È esclusa la quota di carpenteria  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucci  SbCat 31 - SV10 - Impianti  LINEE</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1831 / 2483 P.03.005.30	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b>  fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:  - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;  - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucci  SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	1,00	3'000,00			3'000,00
	SOMMANO m					3'000,00
1832 / 2484 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b>  sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucci  SbCat 31 - SV10 - Impianti  LINEE</p>					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
1833 / 2485 Z.NP.IMP.002	<p><b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b>  fornitura e posa in opera di  Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucci  SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					2,00
	SOMMANO corpo					2,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1834 / 2535 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					40,00
	SOMMANO cad					40,00
1835 / 2536 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					40,00
	SOMMANO cad					40,00
1836 / 2537 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
1837 / 2538 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 17 - SV07 - Svincolo Quartucciu SbCat 31 - SV10 - Impianti					8,00
	SOMMANO cad					8,00
	<b>SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir (Cat 18) SV01 - Demolizioni (SbCat 22)</b>					
1838 / 435 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1839 / 436 Z.NP.CIV.009	<p>con materiale arido SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p><b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,50	3'295,00			1,00 1,00 1'647,50 1'647,50
1840 / 437 Z.NP.CIV.010	<p><b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costitui ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	0,50	3'295,00			1'647,50 1'647,50
1841 / 445 E.08.005.17.04.05	<p><b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni Eventuale mancato riutilizzo 60 kg/ml , 50% *(H/peso=60/1000)</p> <p>recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	0,50	3'295,00		0,060	98,85 10,60 109,45
1842 / 516 A.03.019	<p><b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordolo c.a.</p> <p>cunetta *(lung.=390+110+175+115+85+30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		265,00 265,00 905,00 905,00	0,250 0,750 0,800 0,200	0,300 0,250 0,200 0,400	19,88 49,69 144,80 72,40 286,77
1843 / 517	<b>DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
A.03.007.a	<b>IN C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</b> demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato ... qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni demoizione opera d'arte  SOMMANO mc				1 755,000	1 755,00 1 755,00
1844 / 518 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni su muro c.a.  SOMMANO m		265,00			265,00 265,00
1845 / 519 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)  SOMMANO mc/km	55,00			286,770	15 772,35 15 772,35
1846 / 520 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni  SOMMANO t	2,50			286,770	716,93 716,93
1847 / 1815 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m  SOMMANO mc	2,00	1 500,00		0,250	750,00 750,00
1848 / 1816 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			750,000	41'250,00
	(par.ug.=50*1,1)	55,00			1'755,000	96'525,00
	SOMMANO mc/km					137'775,00
1849 / 1817 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		750,000	1'687,50
		2,50	0,90		1'755,000	3'948,75
	SOMMANO t					5'636,25
1850 / 1856 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		750,000	187,50
		2,50	0,10		1'755,000	438,75
	SOMMANO t					626,25
	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b>					
1851 / 1818 D.01.052	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 5 cm *(par.ug.=728/,05)	14'560,00			5,000	72'800,00
	SOMMANO mq*cm					72'800,00
1852 / 1851 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 50%	728,00	0,50		1,700	618,80
	SOMMANO t					618,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1853 / 1820 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari ... i canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri A3 Scotico					21'363,00 3'770,00 8'098,00 <hr/> 33'231,00
	SOMMANO mc					
1854 / 1821 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					5'286,00 <hr/> 5'286,00
	SOMMANO m3					
1855 / 1822 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia		268,00	3,000	4,000	3'216,00 <hr/> 3'216,00
	SOMMANO mc					
1856 / 1823 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=5286/3*2)	35'240,00				35'240,00 <hr/> 35'240,00
	SOMMANO m2					
1857 / 1824 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare Rinterri					43'960,00 1'237,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					45'197,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					45'197,00
	Allivioni e coltri in mucchio A3 in mucchio	21'363,00 3'770,00			1,330 1,190	-28'412,79 -4'486,30
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					45'197,00 -32'899,09
	SOMMANO mc					12'297,91
1858 / 1825 A.02.003.c	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia					
	SOMMANO mc					0,00
1859 / 1826 A.02.020.b	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b> compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Rilevati materiale da stabilizzare					43'960,00
	SOMMANO mc					43'960,00
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1860 / 1827 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.00 mq/ml)				12'785,000	12'785,00
	SOMMANO mc					12'785,00
1861 / 1828 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea	2,00 2,00	3'174,00 2'425,00 230,00	1,50	1,000 1,000	6'348,00 4'850,00 264,50
	Cunetta alla francese SOMMANO mq					11'462,50
1862 / 1829 I.02.001.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=(3174+2425)/20*2)	559,90	6,00			3'359,40
	SOMMANO m					3'359,40
1863 / 1830 I.02.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea					560,00
	SOMMANO cadauno					560,00
1864 / 2056 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea				648,000	648,00
	SOMMANO mc					648,00
1865 / 2784 I.01.002.d	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (lung.=232,61+13,31)		245,92			245,92
	SOMMANO m					245,92
1866 / 2785 I.02.080.c	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b> FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea interasse 25m (par.ug.=1/25)*(lung.=232,61+13,31)	0,04	245,92			9,84
	SOMMANO cad					9,84
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
1867 / 1928 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO C1		110,00	5,000	0,100	55,00
	MURO C2		107,00	4,000	0,100	42,80
	MURO C3		18,00	5,000	0,100	9,00
	MURO C4		33,00	6,000	0,100	19,80
	SOMMANO mc					126,60
1868 / 1929 B.08.033.a	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA FINO A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO C1		25,00		1,500	37,50
			6,25		1,750	10,94
			5,00		2,000	10,00
	MURO C2		5,00		1,500	7,50
			7,50		1,750	13,13
			8,75		2,000	17,50
	SOMMANO m2					96,57
1869 / 1930 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO C1		5,00		2,250	11,25
			5,00		2,500	12,50
			6,25		2,750	17,19
			5,00		3,000	15,00
			5,00		3,250	16,25
			5,00		3,500	17,50
			5,00		3,750	18,75
			5,00		4,000	20,00
	MURO C2		7,50		2,250	16,88
			10,00		2,500	25,00
			7,50		2,750	20,63
			12,50		3,000	37,50
			47,50		3,250	154,38
	MURO C3		3,75		3,500	13,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>					395,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					395,96
1870 / 1931 B.08.033.c	MURO C4		5,00		4,000	20,00
	SOMMANO m2					415,96
	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b>					
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.					
	Per altezza netta del prefabbricato					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir					
	SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno					
	MURO C1		5,00		4,250	21,25
			5,00		4,500	22,50
			5,00		4,750	23,75
			5,00		5,000	25,00
			12,50		5,500	68,75
	MURO C3		3,75		4,500	16,88
		3,75		5,500	20,63	
MURO C4		5,00		4,250	21,25	
		5,00		4,500	22,50	
		5,00		4,750	23,75	
		7,50		5,000	37,50	
		5,00		5,500	27,50	
SOMMANO m2					331,26	
1871 / 1932 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b>					
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.					
	Per altezza netta del prefabbricato					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir						
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno						
MURO C3		3,75		6,500	24,38	
		2,50		7,500	18,75	
SOMMANO m2					43,13	
1872 / 1933 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b>					
	SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"					
	sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir					
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno						
				96,570	96,57	
				415,960	415,96	
				331,260	331,26	
				43,130	43,13	
SOMMANO m2					886,92	
1873 / 1934 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b>					
	SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				886,920	886,92
	SOMMANO m2					886,92
1874 / 1935 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno (lung.=110+107+18+33)		268,00			268,00
	SOMMANO m					268,00
1875 / 1936 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		268,00	0,700	0,700	131,32
	SOMMANO mc					131,32
1876 / 1937 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	268,00		0,700	375,20
	SOMMANO mq					375,20
1877 / 1938 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			131,320	18'384,80
	SOMMANO kg					18'384,80
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1878 / 1831 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	<b>2'039,00</b>			<b>1,150</b>	10'525,00 <b>-2'344,85</b>
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					10'525,00 <b>-2'344,85</b>
	SOMMANO m3					8'180,15
1879 / 1832 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Base <b>Asfalto riutilizzato</b>	<b>364,00</b>			<b>1,150</b>	2'714,00 <b>-418,60</b>
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					2'714,00 <b>-418,60</b>
	SOMMANO mc					2'295,40
1880 / 1833 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=4870+1846,21+4209,32+8197,4+1759,9+2911+2581,4)	26'375,23				26'375,23
	SOMMANO m2					26'375,23
1881 / 1834 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Area pavimentata *(par.ug.=4870+1846,21+4209,32+8197,4+1759,9+2911+2581,4)	26'375,23				26'375,23
	SOMMANO m2					26'375,23
1882 / 1835 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(4870+1846,21+4209,32+8197,4+1759,9+2911+2581,4)*2)	52'750,46				52'750,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>					52'750,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					52'750,46
	SOMMANO mq					52'750,46
1883 / 2754 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>  ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a straripate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir  SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura  Vedi voce n° 2753 [mc 2 039.00]</p>					2'039,00
	SOMMANO mc					2'039,00
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1884 / 1836 A.02.004.a	<p><b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b>  fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir  SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura</p>					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1885 / 1837 A.02.007.d	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b>  SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir  SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura  Terreno vegetale</p>					4'954,00
	SOMMANO mc					4'954,00
1886 / 1838 F.01.019.1.a	<p><b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b>  RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO  idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte  SpCat 3 - SV - SVINCOLI  Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir  SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura  Superficie vegetale *(par.ug.=4539,8+105,78+1422,4+2649,3+2718,23+4810,2+932,95)</p>	17'178,66				17'178,66
	SOMMANO m2					17'178,66
1887 / 1839 E.02.013.b	<p><b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b>  CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M  a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura 6.00 *(lung.=2554+620) 9.00 <b>Cunetta alla francese</b>	2,00	3'174,00			6'348,00
		4,00	2'425,00			9'700,00
			230,00			-230,00
	Sommano positivi m					16'048,00
	<b>Sommano negativi m</b>					-230,00
	SOMMANO m					15'818,00
	<b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b>					
1888 / 1840 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica		268,00			268,00
	SOMMANO m					268,00
1889 / 1841 G.06.020.1.a	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 6.00 *(lung.=2554+620) 9.00	2,00	3'174,00			6'348,00
		2,00	2'425,00			4'850,00
	SOMMANO m					11'198,00
1890 / 1842 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica 6.00 *(lung.=2554+620) 9.00	4,00	3'174,00			12'696,00
		6,00	2'425,00			14'550,00
	SOMMANO m					27'246,00
1891 / 1843 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			2'500,000		2'500,00
	SOMMANO mq					2'500,00
1892 / 1844 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=5600/100*2)	112,00			3,000	336,00
	SOMMANO m					336,00
1893 / 1845 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica				112,000	112,00
	SOMMANO cad					112,00
1894 / 1846 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					20,00
	SOMMANO cad					20,00
1895 / 1847 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					30,00
	SOMMANO cad					30,00
1896 / 1848 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	scatolata e rinforzata, completa di att. ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					30,00
	SOMMANO cad					30,00
1897 / 1849 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					30,00
	SOMMANO cad					30,00
1898 / 1850 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					19,80
	SOMMANO mq	22,00			0,900	19,80
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
1899 / 2486 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					8,00
	SOMMANO cad					8,00
1900 / 2487 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					4,00 18,00
	SOMMANO cadauno					22,00
1901 / 2488 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
1902 / 2489 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti	1,00	4'000,00			4'000,00
	SOMMANO m					4'000,00
1903 / 2490 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					18,00
	SOMMANO cadauno					18,00
1904 / 2491 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					4,00
	SOMMANO corpo					4,00
1905 / 2492 P.06.015.e	<b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					68,00
	SOMMANO cadauno					68,00
1906 / 2493 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					68,00
	SOMMANO cadauno					68,00
1907 / 2494 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					68,00
	SOMMANO cadauno					68,00
1908 / 2495 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					68,00
	SOMMANO cadauno					68,00
1909 / 2496 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	68,00	10,00			680,00
	SOMMANO m					680,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1910 / 2497 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		3'800,00			3'800,00
	SOMMANO m					3'800,00
1911 / 2498 H.07.102.c	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 15 H=400 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del stesso; - normativa di riferimento: EN12966 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1912 / 2499 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54</b> completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
1913 / 2521 P.13.010.3.a	<b>CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - FORNITURA</b> CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ... erativo Linux; - Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; - 5 spie a led per la diagnostica locale - FORNITURA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
1914 / 2522 P.13.010.3.b	<b>CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - POSA IN OPERA</b> CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ... tivo Linux; - Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; - 5 spie a led per la diagnostica locale - POSA IN OPERA SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
1915 / 2523 P.13.015.2.a	<b>SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M - FORNITURA</b> SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M per la determinazione della classe di appartenenza dei veicoli e ... di temperature molto elevate, almeno fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo). Profondità di posa 60-70 mm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1916 / 2524 P.13.015.2.b	<b>SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE CORSIA FINO A 3 M - POSA IN OPERA</b> SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M - POSA IN OPERA per la determinazione della classe di appartenenz ... di temperature molto elevate, almeno fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo). Profondità di posa 60-70 mm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					16,00
	SOMMANO cadauno					16,00
1917 / 2525 P.13.015.3.a	<b>TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA</b> TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un sensore induttivo stradale con la centralina di controllo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					600,00
	SOMMANO m					600,00
1918 / 2526 P.13.015.3.b	<b>TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA</b> TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un sensore induttivo stradale con la centralina di controllo SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti					600,00
	SOMMANO m					600,00
1919 / 2539 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti  SOMMANO cad					58,00
						58,00
1920 / 2540 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti  SOMMANO cad					58,00
						58,00
1921 / 2541 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti  SOMMANO cadauno					10,00
						10,00
1922 / 2542 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 18 - SV09 - Adeguamento svincolo SS 125 dir SbCat 31 - SV10 - Impianti  SOMMANO cad					10,00
						10,00
1923 / 521 H.06.009.a	<b>SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO</b> SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale arido SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni					1,00
						1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
1924 / 522 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordolo c.a. *(lung.=260+370+215+290+135+225+45+50)		1'590,00 1'590,00	0,250 0,750	0,300 0,250	119,25 298,13
	SOMMANO mc					417,38
1925 / 523 Z.NP.CIV.011	<b>RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO</b> RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni su muro c.a.		1'590,00			1'590,00
	SOMMANO m					1'590,00
1926 / 524 A.01.010	<b>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			417,380	22'955,90
	SOMMANO mc/km					22'955,90
1927 / 525 E.08.005.17.04.05	<b>COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO</b> COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni recinzioni smontate *(H/peso=40/1000)		1'590,00		0,040	63,60
	SOMMANO t					63,60
1928 / 526 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINA.. PLASTICA</b> COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINA, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni		2,50		417,380	1'043,45
	SOMMANO t					1'043,45
1929 / 1767 A.03.019	<b>DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</b> entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m	2,00	1'330,00		0,250	665,00
	SOMMANO mc					665,00
1930 / 1768 A.01.010	<b>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</b> dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni +50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1)	55,00			665,000	36'575,00
	SOMMANO mc/km					36'575,00
1931 / 1769 E.08.005.17.09.04. a	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE., PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,90		665,000	1'496,25
	SOMMANO t					1'496,25
1932 / 1814 E.08.005.17.09.04. b	<b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE., PLASTICA</b> <b>COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 22 - SV01 - Demolizioni	2,50	0,10		665,000	166,25
	SOMMANO t					166,25
1933 / 1770 D.01.052	<b>SV02 - Preparazione piani di posa (SbCat 23)</b> <b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr ... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 25 cm *(par.ug.=3008/,25)	12'032,00			25,000	300'800,00
	SOMMANO mq*cm					300'800,00
1934 / 1809 E.08.005.17.03.02	<b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> <b>COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"</b> SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa 50%	3'008,00	0,50		1,700	2'556,80
	SOMMANO t					2'556,80
	<b>SV04 - Movimenti di materia (SbCat 25)</b>					
1935 / 1772 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Alluvioni e coltri A3 Scotico					1'795,00 317,00 4'380,00
	SOMMANO mc					6'492,00
1936 / 1773 A.02.009	<b>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 ; Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Arido anticapillare					3'981,00
	SOMMANO m3					3'981,00
1937 / 1774 E.01.001.b	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</b> con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo ... cque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia				1'668,000	1'668,00
	SOMMANO mc					1'668,00
1938 / 1775 E.01.031.b	<b>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE &gt;35 (kN/m)</b> fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... m Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* ) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=3981/,3*2)	26'540,00				26'540,00
	SOMMANO m2					26'540,00
1939 / 1776 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            Rilevati materiale da stabilizzare            Rinterri  <b>Allivioni e coltri in mucchio</b>  <b>A3 in mucchio</b></p>	1'795,00 317,00			1,330 1,190	4'708,00 581,00 -2'387,35 -377,23
	Sommano positivi mc					5'289,00
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-2'764,58</b>
	SOMMANO mc					2'524,42
1940 / 1777 A.02.003.c	<p><b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</b>            FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA &lt; 5 KM            fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia</p>					0,00
1941 / 1778 A.02.020.b	<p><b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</b>            compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/ o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia            Rilevati materiale da stabilizzare</p>					4'708,00
	SOMMANO mc					4'708,00
	<b>SV05 - Idraulica di linea (SbCat 26)</b>					
1942 / 1779 Z.NP.CIV.026	<p><b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40</b>            TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 40            con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.            Compresa fornitura e posa in opera.            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea            (lung.=36,77+35,63+195,2+180,9+238,76+246,3+193,76+189,43)</p>		1'316,75			1'316,75
	SOMMANO m					1'316,75
1943 / 1780 I.02.080.c	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</b>            FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... a;            - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte            DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	i 20 m *(lung.=1335+987+112)*(H/peso=1/20) arr	2,00	2'434,00		0,050 0,600	243,40 0,60
	SOMMANO cad					244,00
1944 / 1781 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea 48 kg/cad	244,00			48,000	11'712,00
	SOMMANO kg					11'712,00
1945 / 1782 A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (1.25 mq/ml)				5'165,000	5'165,00
	SOMMANO mc					5'165,00
1946 / 1783 I.02.025	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</b> in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8)	2,00	1'330,00	2,200		5'852,00
	SOMMANO mq					5'852,00
1947 / 2057 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea				581,000	581,00
	SOMMANO mc					581,00
1948 / 2171 Z.NP.CIV.027	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	<b>R I P O R T O</b>						
1949 / 2172 Z.NP.CIV.028	SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (lung.=41,02+39,47+186,33+185,82+260,41+253,06+23,24)		989,35			989,35	
	SOMMANO m					989,35	
1950 / 2173 I.02.085.c	<b>TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60</b> TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea (lung.=20,65+20,48+,75+1,7+3,42+46,18+28,86)		122,04			122,04	
	SOMMANO m					122,04	
1951 / 2758 B.01.001.a	<b>FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ta; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea Vedi voce n° 1780 [cad 244.00]					244,00	
	SOMMANO cad					244,00	
1952 / 2759 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento	0,50	11,00	8,000	7,500	330,00	
			43,00	1,000	1,000		43,00
		SOMMANO mc					373,00
1953 / 2760 B.01.001.e	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento	0,30	11,00	8,000	7,500	198,00	
		SOMMANO mc					198,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>profond ... ndazione, compreso, altresì, il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento</p>	0,20	11,00	8,000	7,500	132,00
	SOMMANO mc					132,00
1954 / 2761 B.01.005.a	<p><b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento *(H/peso=7,5-2)</p>		11,00	8,000	5,500	484,00
	SOMMANO mc					484,00
1955 / 2762 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea</p>		7,20 2,20	5,500 3,600	0,150 0,150	5,94 1,19
	SOMMANO mc					7,13
1956 / 2763 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento</p>		7,00 6,00	4,000 3,000	7,000 6,000	196,00 -108,00
			3,50 3,10	2,000 1,600	2,000 1,600	14,00 -7,94
	Sommano positivi mc					210,00
	Sommano negativi mc					-115,94
	SOMMANO mc					94,06
1957 / 2764 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento</p>	160,00			94,060	15'049,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15'049,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					15'049,60
	SOMMANO kg					15'049,60
1958 / 2765 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento	5,00			75,000	375,00
	SOMMANO kg					375,00
1959 / 2766 I.01.014.c	<b>TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460</b> TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460 paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 500 seco ... prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento	3,00	2,00 18,00			2,00 54,00
	SOMMANO m					56,00
1960 / 2767 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea vasca per impianto di sollevamento		11,00	8,000	7,500	660,00
					94,060	-94,06
			43,00	1,000	1,000	43,00
			43,00		0,170	-7,31
	Sommano positivi mc					703,00
	Sommano negativi mc					-101,37
	SOMMANO mc					601,63
	<b>SV06 - Opere di sostegno (SbCat 27)</b>					
1961 / 1917 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO 21		240,00	5,000	0,100	120,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					120,00
	SOMMANO mc					120,00
1962 / 1918 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO 21		12,50 6,25 10,00 15,00 10,00 6,25 12,50 5,00 5,00		3,000 3,250 3,250 3,500 3,250 3,250 3,500 3,750 4,000	37,50 20,31 32,50 52,50 32,50 20,31 43,75 18,75 20,00
	SOMMANO m2					278,12
1963 / 1919 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO 21		5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 8,75		4,250 4,500 4,750 5,000 5,500 6,000	21,25 22,50 23,75 25,00 41,25 52,50
	SOMMANO m2					186,25
1964 / 1920 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO 21		10,00 10,00 12,50 15,00		6,500 7,000 7,500 8,000	65,00 70,00 93,75 120,00
	SOMMANO m2					348,75
1965 / 1921 B.08.033.e	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mmq - ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per altezza netta del prefabbricato SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno MURO 21		18,75 70,00		8,500 9,000	159,38 630,00
	SOMMANO m2					789,38
1966 / 1922 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				278,120 186,250 348,750 789,380	278,12 186,25 348,75 789,38
	SOMMANO m2					1'602,50
1967 / 1923 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno				1'602,500	1'602,50
	SOMMANO m2					1'602,50
1968 / 1924 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno		240,00			240,00
	SOMMANO m					240,00
1969 / 1925 B.03.031.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera		240,00	0,700	0,700	117,60
	SOMMANO mc					117,60
1970 / 1926 B.04.002	<b>CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</b> CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	curvatura non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassature piane SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera	2,00	240,00		0,700	336,00
	SOMMANO mq					336,00
1971 / 1927 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno cordolo per barriera 140 kg/mc	140,00			117,600	16'464,00
	SOMMANO kg					16'464,00
	<b>SV07 - Sovrastruttura (SbCat 28)</b>					
1972 / 1784 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Fondazione stradale <b>Fondazione stradale demolita</b>	3'648,00			1,150	10'868,00 -4'195,20
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					10'868,00 -4'195,20
	SOMMANO m3					6'672,80
1973 / 1785 D.01.003	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Sottobase <b>Asfalto riutilizzato</b>	1'504,00			1,150	3'522,00 -1'729,60
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					3'522,00 -1'729,60
	SOMMANO m3					1'792,40
1974 / 1786 D.01.010.a	<b>STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN SITO con realizzazione di strat ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Base					4'045,00
	SOMMANO m3					4'045,00
1975 / 1787 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Area pavimentata					26'325,52
	SOMMANO m2					26'325,52
1976 / 1788 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Usura					1'048,00
	SOMMANO m3					1'048,00
1977 / 1789 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 1787 [m2 26 325.52]					26'325,52
	SOMMANO mq					26'325,52
1978 / 2756 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata ... rivate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura Vedi voce n° 2755 [mc 3 648.00]					3'648,00
	SOMMANO mc					3'648,00
	<b>SV08 - Opere a verde e di finitura (SbCat 29)</b>					
1979 / 527 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1'590,00	0,850	0,100	135,15
						135,15
1980 / 528 B.03.031.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>) SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1'590,00	0,750	0,250	298,13
						298,13
1981 / 529 B.03.035.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE C25/30 (RCK&gt;=30 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1'590,00	0,250	0,500	198,75
						198,75
1982 / 530 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo fondaz elev</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	1'590,00 1'590,00		0,250 0,500	795,00 1'590,00
						2'385,00
1983 / 531 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 75 kg/mc *(H/peso=298,13+198,75)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	75,00			496,880	37'266,00
						37'266,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1984 / 532 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo		1'590,00		2,000	3'180,00
	SOMMANO mq					3'180,00
1985 / 1790 A.02.004.a	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</b> fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione ... n sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura					0,00
	SOMMANO mc					0,00
1986 / 1791 A.02.007.d	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura Terreno vegetale					1'894,00
	SOMMANO mc					1'894,00
1987 / 1792 F.01.019.1.a	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura Superficie vegetale					7'157,90
	SOMMANO m2					7'157,90
1988 / 1793 E.02.013.b	<b>CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M</b> CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e a ... doneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura	4,00	1'330,00			5'320,00
	SOMMANO m					5'320,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
1989 / 1794 G.06.020.2.a	<p style="text-align: center;"><b>SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 30)</b></p> <p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	1'330,00			2'660,00
	SOMMANO m					2'660,00
1990 / 1795 G.06.020.1.a	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>	2,00	1'330,00			2'660,00
	SOMMANO m					2'660,00
1991 / 1796 G.06.020.2.b	<p><b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b>            POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica</p>		240,00			240,00
	SOMMANO m					240,00
1992 / 1797 H.01.003.b	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>            SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15            SpCat 3 - SV - SVINCOLI            Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125            SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica            (par.ug.=2*4)</p>	8,00	1'330,00			10'640,00
	SOMMANO m					10'640,00
1993 / 1798 H.01.003.c	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</b>            SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA            Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.            Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.            - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25            SpCat 3 - SV - SVINCOLI</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	2,00	1'330,00			2'660,00
	SOMMANO m					2'660,00
1994 / 1799 H.01.003.e	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica			2'250,000		2'250,00
	SOMMANO mq					2'250,00
1995 / 1800 H.02.028.b	<b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</b> FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*1/50)	0,04	1'330,00		3,000 0,400	159,60 0,40
	SOMMANO m					160,00
1996 / 1801 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica (H/peso=160/3)				53,333 0,670	53,33 0,67
	SOMMANO cad					54,00
1997 / 1802 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					54,00
	SOMMANO cad					54,00
1998 / 1803 H.02.002.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO CM 90</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
1999 / 1804 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> <b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di att ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
2000 / 1805 H.02.010.b	<b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/ 10 PELL.CL.2 - LATO CM 60</b> <b>SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scat ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
2001 / 1806 H.02.014.b	<b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 90</b> <b>SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 90 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					10,00
	SOMMANO cad					10,00
2002 / 1807 H.02.018.a	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</b> <b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2</b> fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	10,00			0,250	2,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2,50
	SOMMANO mq					2,50
2003 / 1808 H.02.018.b	<b>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</b> PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata ... di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica	14,00			0,900	12,60
	SOMMANO mq					12,60
2004 / 1894 G.03.002.a	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
2005 / 1895 G.03.002.b	<b>ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO</b> ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... rà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica					1,00
	SOMMANO cad					1,00
	<b>SV10 - Impianti (SbCat 31)</b>					
2006 / 2500 H.07.102.c	<b>PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 15 H=400 MM</b> conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966 SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
2007 / 2501 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH -					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					1'200,00
	SOMMANO m					1'200,00
2008 / 2502 Z.NP.IMP.003	<b>ARMADIO CONTENITORE IP54</b> completo di quadro elettrico, apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale f.o./ethernet), protezioni elettriche SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
2009 / 2503 P.05.065	<b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					2,00
	SOMMANO cad					2,00
2010 / 2504 P.05.010.4.e	<b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti GENERALE LINEE					1,00 4,00
	SOMMANO cadauno					5,00
2011 / 2505 P.05.020.3.c	<b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
2012 / 2506 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti	1,00	2'500,00			2'500,00
	SOMMANO m					2'500,00
2013 / 2507 P.05.015.a	<b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti LINEE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
2014 / 2508 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
2015 / 2509 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=11840-10680)	4,00	1'160,00			4'640,00
	SOMMANO m					4'640,00
2016 / 2510 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml *(lung.=11840-10680)	2,00	1'160,00		0,200	464,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					464,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					464,00
	SOMMANO mc					464,00
2017 / 2511 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti bauletto polifora *(lung.=11840-10680)	2,00	1'160,00		0,400	928,00
	SOMMANO mq					928,00
2018 / 2512 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=11840-10680)	2,00	1'160,00			2'320,00
	SOMMANO m					2'320,00
2019 / 2513 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					88,00
	SOMMANO cadauno					88,00
2020 / 2514 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					88,00
	SOMMANO cadauno					88,00
2021 / 2515 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti ILLUMINAZIONE		1'100,00			1'100,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'100,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'100,00
	SOMMANO m					1'100,00
2022 / 2516 P.01.002.b	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2023 / 2517 P.03.005.13	<p><b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>	22,00	10,00			220,00
	SOMMANO m					220,00
2024 / 2518 P.01.006.d	<p><b>PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</b> conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2025 / 2519 P.01.011.1.b	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p>					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2026 / 2520 P.06.015.e	<p><b>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</b> fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm<sup>2</sup> per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... ls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					22,00
	SOMMANO cadauno					22,00
2027 / 2543 Z.NP.IMP.020	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m, DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					17,00
	SOMMANO cadauno					17,00
2028 / 2544 Z.NP.IMP.017	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02, versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					17,00
	SOMMANO cad					17,00
2029 / 2545 Z.NP.IMP.018	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01</b> Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01, versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cad					5,00
2030 / 2546 Z.NP.IMP.019	<b>PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m</b> Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di: - braccio per ... ssari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti					5,00
	SOMMANO cad					5,00
2031 / 2768 Z.NP.IMP.010	<b>ELETTROPOMPA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSAGGI</b> Fornitura e posa di Pompa centrifuga non autoadescante, monostadio, progettata per la					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>gestione di acque reflue, acqua di processo e liquame non depurato. La pompa è stata progettata ... to alla regola dell'arte. Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici fino al quadro, collaudo e messa in esercizio. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00
						3,00
2032 / 2769 Z.NP.IMP.011	<p><b>ACCESSORI PER ELETTROPOMPE</b> Fornitura e posa di accessori ed apparecchiature a corretto completamento per le elettropompe e per l'alloggiamento di queste ultime in pozzetto predisposto, costituiti da: -Accop ... to alla regola dell'arte. Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici fino al quadro, collaudo e messa in esercizio. SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO corpo</p>					3,00
						3,00
2033 / 2770 Z.NP.IMP.012	<p><b>QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI ACCESSORI</b> Fornitura e posa di quadro elettrico ed apparecchiature per l'alimentazione elettrica di n°3 elettropompe, compreso di: -n°3 Contatti in uscita quadro: Contatti puliti segnalazio ... necessario per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.</p> <p>Marca: Grundfos Modello: Quadro T18 DOL o equivalente SpCat 3 - SV - SVINCOLI Cat 19 - SV10 - Adeguamento sede SS 125 SbCat 31 - SV10 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO corpo</p>					1,00
						1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2034 / 4 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 4)</b> <b>VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 (Cat 20)</b> <b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00 2,00 2,00	4,70 21,10 21,10	0,800 1,800 0,400	8,800 6,500 2,300	132,35 493,74 38,82
	SOMMANO mc					664,91
2035 / 5 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)</p> <p>(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)</p>	8,00 4,00 4,00	4,70 21,10 21,10		8,800 6,500 2,300	330,88 548,60 194,12
	SOMMANO mq					1'073,60
2036 / 6 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)</p>	140,00			664,910	93'087,40
	SOMMANO kg					93'087,40
2037 / 2127 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE</p>	2,00	5,00	17,200	0,250	43,00
	SOMMANO mc					43,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2038 / 2128 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE		5,00	17,200 17,200	0,250	4,30 86,00
	SOMMANO mq					90,30
2039 / 2129 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2127 [mc 43.00]	140,00				6'020,00
	SOMMANO kg					6'020,00
	<b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b>					
2040 / 15 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 38 - VI06 - Pile FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*7)*(H/peso=(2,65+5)/2) (par.ug.=2*7*2)	14,00 28,00	1,50 0,85	0,600 0,800	3,825 3,825	48,20 72,83
	SOMMANO mc					121,03
2041 / 16 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 38 - VI06 - Pile (par.ug.=2*7)*(lung.=0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35+0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35)	14,00	7,60		3,425	364,42
	SOMMANO mq					364,42
2042 / 17 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 38 - VI06 - Pile 220 kg/mc Vedi voce n° 15 [mc 121.03]	220,00				26'626,60
	SOMMANO kg					26'626,60
	<b>VI07 - Pulvini (SbCat 39)</b>					
2043 / 44 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO	7,00 7,00	18,20 18,20	1,500 0,800	0,700 1,000	133,77 101,92
	SOMMANO mc					235,69
2044 / 45 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35)	7,00	18,20	3,500		445,90
	SOMMANO mq					445,90
2045 / 46 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINI (220 kg/mc) Vedi voce n° 44 [mc 235.69]	220,00				51'851,80
	SOMMANO kg					51'851,80
2046 / 47 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(par.ug.=2*6)	12,00	1,00	1,000	0,250	3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3,00
	PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2)	7,00	18,00	0,800	0,400	40,32
	SOMMANO mc					43,32
2047 / 48 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*6)*(lung.=1+1+1)</p> <p>PILE *(par.ug.=7*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	12,00	4,00		0,250	12,00
		14,00	18,00		0,400	100,80
	SOMMANO mq					112,80
2048 / 49 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI (100 kg/mc) Vedi voce n° 47 [mc 43.32]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	100,00				4'332,00
	SOMMANO kg					4'332,00
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2049 / 22 B.07.005.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kN</p>	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
2050 / 23 B.07.006.b	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M3 SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kN</p>	8,00			1'814,815	14'518,52
	SOMMANO kN					14'518,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2051 / 24 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL3 SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
2052 / 25 B.07.007.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) UL2 SLU/1.35 *(H/peso=5781/1,35)	2,00 12,00			5'609,630 4'282,222	11'219,26 51'386,66
	SOMMANO kN					62'605,92
2053 / 26 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti APPOGGI *(par.ug.=2+4+24+8+2+12+2) DISP. ANTISISMICO	54,00				54,00 6,00
	SOMMANO cadauno					60,00
2054 / 27 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2055 / 52 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> <b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE</b> Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)		3,10			3,10
	SOMMANO m					3,10
2056 / 53 B.07.035.1.b	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2	6,00			928,000	5'568,00
	SOMMANO kN					5'568,00
2057 / 2238 B.07.050.a	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP1		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2058 / 2239 B.07.060.a	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)					3,10
	SOMMANO m					3,10
2059 / 2240 B.07.006.c	<b>APPARECCHIO DI APOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) M2 SLU/1.35 *(H/peso=5781/1,35)	4,00 24,00			5'609,630 4'282,222	22'438,52 102'773,33
	SOMMANO kN					125'211,85
	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2060 / 7 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.6 x 32 m 220 kg/mq	6,00	32,00	10,700	220,000	451'968,00
	n.6 x 32 m 220 kg/mq	6,00	32,00	10,700	220,000	451'968,00
	SOMMANO kg					903'936,00
2061 / 8 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	SOMMANO kg					534'144,00
2062 / 9 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA SP. 35 CM +20 +15 SP. 35 CM +20					
			288,00	10,700	0,350	1'078,56
			288,00	0,200	0,350	20,16
			288,00	0,150	0,350	15,12
			288,00	10,700	0,350	1'078,56
			288,00	0,200	0,350	20,16
	SOMMANO mc					2'212,56
2063 / 10 B.03.035.d	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI LATERALE MARCIAPIEDE LATERALE +20 +15	2,00	288,00	1,000	0,160	92,16
		2,00	288,00	0,500	0,160	46,08
		2,00	288,00	0,200	0,160	18,43
		2,00	288,00	0,150	0,160	13,82
	<b>A R I P O R T A R E</b>					170,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					170,49
	SOMMANO mc					170,49
2064 / 11 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)  TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00	288,00		0,160	184,32
		4,00	288,00		0,500	576,00
	SOMMANO mq					760,32
2065 / 12 B.04.016	<b>COPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato  +20 +15  +20	1,00	288,00	10,700		3'081,60
		1,00	288,00	0,200		57,60
		1,00	288,00	0,150		43,20
		1,00	288,00	10,700		3'081,60
		1,00	288,00	0,200		57,60
	SOMMANO mq					6'321,60
2066 / 13 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA 240 kg/mc	240,00			2'212,560	531'014,40
		240,00			170,490	40'917,60
	SOMMANO kg					571'932,00
2067 / 14 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 41 - VI09 - Impalcato Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)  Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)	6,00	288,00			1'728,00
		6,00	288,00			1'728,00
	SOMMANO m					3'456,00
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2068 / 28 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea	1,00	288,00	10,700	1,100	3'389,76
	+20	1,00	288,00	0,200	1,100	63,36
	+15	1,00	288,00	0,150	1,100	47,52
		1,00	288,00	10,700	1,100	3'389,76
	+20	1,00	288,00	0,200	1,100	63,36
	+15	1,00	288,00	0,150	1,100	47,52
	SOMMANO mq					7'001,28
2069 / 29 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea	1,00	288,00	10,700	1,100	3'389,76
	+20	1,00	288,00	0,200	1,100	63,36
	+15	1,00	288,00	0,150	1,100	47,52
		1,00	288,00	10,700	1,100	3'389,76
	+20	1,00	288,00	0,200	1,100	63,36
	+15	1,00	288,00	0,150	1,100	47,52
	SOMMANO mq					7'001,28
2070 / 30 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	288,00		70,000	806,40
	SOMMANO kg					806,40
2071 / 31 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	288,00		0,480	11,52 0,48
	i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	288,00		0,480	11,52 0,48
	SOMMANO cad					24,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2072 / 32 Z.NP.CIV.031	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 42 - VII0 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI</p> <p>DA SPALLE *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;"><b>VI11 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b></p>	2,00	288,00			576,00
		4,00	10,00			40,00
						616,00
2073 / 33 Z.NP.CIV.007	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	2,00	288,00	9,250		5'328,00
						5'328,00
2074 / 34 D.01.042	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione e tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 33 [m2 5 328.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>				0,040	213,12
						213,12
2075 / 35 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura Vedi voce n° 33 [m2 5 328.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;"><b>VI12 - Opere di finitura (SbCat 44)</b></p>	2,00				10'656,00
						10'656,00
2076 / 41 Z.NP.CIV.008	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	288,00			576,00
	SOMMANO m					576,00
2077 / 42 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	288,00	0,080	1,000	46,08
	SOMMANO mc					46,08
2078 / 43 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura Vedi voce n° 42 [mc 46.08]	100,00				4'608,00
	SOMMANO kg					4'608,00
2079 / 50 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	288,00		1,000	576,00
	SOMMANO m2					576,00
2080 / 51 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		2,00	21,10		6,500	274,30
		2,00	21,10		2,300	97,06
	ELEVAZIONI PILE FUSTO *(par.ug.=2*7)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8)	14,00	7,10		7,500	745,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'282,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'282,30
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	7,00	7,15		15,600	780,78
	SOMMANO m2					2'063,08
	<b>VII3 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2081 / 36 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 45 - VII3 - Barriere di sicurezza e segnaletica esterni interni	2,00 2,00	288,00 288,00			576,00 576,00
	SOMMANO m					1'152,00
2082 / 37 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 45 - VII3 - Barriere di sicurezza e segnaletica interni <b>interni</b>	2,00 <b>2,00</b>	288,00 <b>288,00</b>			576,00 <b>-576,00</b>
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					576,00 <b>-576,00</b>
	SOMMANO m					0,00
2083 / 38 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 45 - VII3 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	288,00			2'304,00
	SOMMANO m					2'304,00
	<b>VII4 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2084 / 1857 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VII4 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	288,00			1'152,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'152,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'152,00
	SOMMANO m					1'152,00
2085 / 1858 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</b>	2,00	288,00			576,00
	SOMMANO m					576,00
2086 / 1859 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti					300,00
	SOMMANO m					300,00
2087 / 1860 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml	2,00	288,00		0,200	115,20
	SOMMANO mc					115,20
2088 / 1861 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora	2,00	288,00		0,400	230,40
	SOMMANO mq					230,40
2089 / 1862 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti <b>DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</b>					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2090 / 1863 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI02 - Viadotto Selargius Ovest prog. 7+100 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
	<b>VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 (Cat 21)</b> <b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b>					
2091 / 108 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	4,70	0,800	8,800	132,35
		2,00	21,10	1,800	6,500	493,74
		2,00	21,10	0,400	2,300	38,82
	SOMMANO mc					664,91
2092 / 109 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)	8,00	4,70		8,800	330,88
	(par.ug.=2*2)	4,00	21,10		6,500	548,60
	(par.ug.=2*2)	4,00	21,10		2,300	194,12
	SOMMANO mq					1'073,60
2093 / 110 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			664,910	93'087,40
	SOMMANO kg					93'087,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2094 / 2130 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE	2,00	5,00	17,200	0,250	43,00
	SOMMANO mc					43,00
2095 / 2131 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE		5,00	17,200 17,200	0,250	4,30 86,00
	SOMMANO mq					90,30
2096 / 2132 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2130 [mc 43.00]	140,00				6'020,00
	SOMMANO kg					6'020,00
	<b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b>					
2097 / 119 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 38 - VI06 - Pile FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*11)*(H/peso=(4+6)/2) (par.ug.=2*11*2)	22,00 44,00	1,50 0,90	0,600 0,800	5,000 5,000	99,00 158,40
	SOMMANO mc					257,40
2098 / 120 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500            SbCat 38 - VI06 - Pile            (par.ug.=2*11)*(lung.=0,6+0,35+0,9+0,8+0,9+0,35+0,6+0,35+0,9+0,8+0,9+0,35)</p>	22,00	7,80		5,000	858,00
	SOMMANO mq					858,00
2099 / 121 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500            SbCat 38 - VI06 - Pile            220 kg/mc            Vedi voce n° 119 [mc 257.40]</p>	220,00				56'628,00
	SOMMANO kg					56'628,00
2100 / 149 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>            CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500            SbCat 39 - VI07 - Pulvini            PULVINO</p>	11,00 11,00	18,20 18,20	1,500 0,800	0,700 1,000	210,21 160,16
	SOMMANO mc					370,37
2101 / 150 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>            per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500            SbCat 39 - VI07 - Pulvini            PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35)</p>	11,00	18,20	3,500		700,70
	SOMMANO mq					700,70
2102 / 151 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500            SbCat 39 - VI07 - Pulvini            PULVINI (220 kg/mc)            Vedi voce n° 149 [mc 370.37]</p>	220,00				81'481,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					81'481,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					81'481,40
	SOMMANO kg					81'481,40
2103 / 152 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(H/peso=(0,15+0,35)/2)  PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2)	2,00	17,10	0,800	0,250	6,84
		10,00	18,00	0,800	0,400	57,60
	SOMMANO mc					64,44
2104 / 153 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*2)  PILE *(par.ug.=10*2)	4,00	17,10		0,250	17,10
		20,00	18,00		0,400	144,00
	SOMMANO mq					161,10
2105 / 154 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI (100 kg/mc) Vedi voce n° 152 [mc 64.44]				100,000	6'444,00
	SOMMANO kg					6'444,00
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2106 / 126 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2107 / 127 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M3 SLU/1.35 *(par.ug.=4*2)*(H/peso=2450/1,35)	8,00			1'814,815	14'518,52
	SOMMANO kN					14'518,52
2108 / 128 B.07.006.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) M2 SLU/1.35 *(par.ug.=10*4)*(H/peso=5781/1,35)	4,00 40,00			5'609,630 4'282,222	22'438,52 171'288,88
	SOMMANO kN					193'727,40
2109 / 129 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL3 SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
2110 / 130 B.07.007.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) UL2 SLU/1.35 *(par.ug.=10*2)*(H/peso=5781/1,35)	2,00 20,00			5'609,630 4'282,222	11'219,26 85'644,44
	SOMMANO kN					96'863,70
2111 / 131 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2112 / 132 B.07.050.a	Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti APPOGGI *(par.ug.=2+8+4+40+2+2+20) DISP. ANTISISMICO  SOMMANO cadauno	78,00				78,00 6,00
	SOMMANO m					84,00
2113 / 157 B.07.060.a	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP1  SOMMANO m		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2113 / 157 B.07.060.a	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)  SOMMANO m			3,10		3,10
	SOMMANO m					3,10
2114 / 158 B.07.035.1.b	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2  SOMMANO kN	6,00			1'226,000	7'356,00
	SOMMANO kN					7'356,00
2115 / 2241 B.07.050.d	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2  SOMMANO m		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2116 / 2242 B.07.060.d	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)		3,10			3,10
	SOMMANO m					3,10
	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b>					
2117 / 111 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.1 x 39 m 260 kg/mq	1,00	39,00	10,700	260,000	108'498,00
	n.1 x 39 m 260 kg/mq	1,00	39,00	10,700	260,000	108'498,00
	n.9 x 32 m 220 kg/mq	9,00	32,00	10,700	220,000	677'952,00
	n.9 x 32 m 220 kg/mq	9,00	32,00	10,700	220,000	677'952,00
	SOMMANO kg					1'572'900,00
2118 / 112 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	n.2 x 48 m 260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
	SOMMANO kg					534'144,00
2119 / 113 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA SP. 35 CM +20		423,00	10,700	0,350	1'584,14
			423,00	0,200	0,350	29,61
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'613,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	<b>R I P O R T O</b>					1'613,75	
2120 / 114 B.03.035.d	+15		423,00	0,150	0,350	22,21	
	SP. 35 CM		423,00	10,700	0,350	1'584,14	
	+20		423,00	0,200	0,350	29,61	
	+15		423,00	0,150	0,350	22,21	
	SOMMANO mc					3'271,92	
	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mmq)</b>						
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura						
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI						
	Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500						
	SbCat 41 - VI09 - Impalcato						
2121 / 115 B.04.001	MARCIAPIEDE LATERALE	2,00	423,00	1,000	0,160	135,36	
	MARCIAPIEDE LATERALE	2,00	423,00	0,500	0,160	67,68	
	+20	2,00	423,00	0,200	0,160	27,07	
	+15	2,00	423,00	0,150	0,160	20,30	
	SOMMANO mc					250,41	
	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>						
per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI							
Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500							
SbCat 41 - VI09 - Impalcato							
2122 / 116 B.04.016	MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)	4,00	423,00		0,160	270,72	
	TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00	423,00		0,500	846,00	
	SOMMANO mq					1'116,72	
2122 / 116 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b>						
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si dettranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.						
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI						
	Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500						
	SbCat 41 - VI09 - Impalcato						
			423,00	10,700			4'526,10
	+20		423,00	0,200			84,60
	+15		423,00	0,150			63,45
		423,00	10,700			4'526,10	
+20		423,00	0,200			84,60	
+15		423,00	0,150			63,45	
	SOMMANO mq					9'348,30	
2123 / 117 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>						
	acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera						
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI							
Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500							
SbCat 41 - VI09 - Impalcato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOLETTA 240 kg/mc Vedi voce n° 113 [mc 3 271.92] Vedi voce n° 114 [mc 250.41]	240,00 240,00				785'260,80 60'098,40
	SOMMANO kg					845'359,20
2124 / 118 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	423,00			5'076,00
	SOMMANO m					5'076,00
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
2125 / 133 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossimentizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
	+20		423,00	10,700	1,100	4'978,71
	+15		423,00	0,200	1,100	93,06
	+20		423,00	10,700	1,100	4'978,71
	+15		423,00	0,200	1,100	93,06
	+15		423,00	0,150	1,100	69,80
	SOMMANO mq					10'283,14
2126 / 134 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
	+20		423,00	10,700	1,100	4'978,71
	+15		423,00	0,200	1,100	93,06
	+15		423,00	0,150	1,100	69,80
	+20		423,00	10,700	1,100	4'978,71
	+15		423,00	0,200	1,100	93,06
	+15		423,00	0,150	1,100	69,80
	SOMMANO mq					10'283,14
2127 / 135 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	423,00		70,000	1'184,40
	i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	423,00		70,000	1'184,40
	SOMMANO kg					2'368,80
2128 / 136 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superifice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	423,00		0,080	16,92 0,08
	i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	423,00		0,080	16,92 0,08
	SOMMANO cad					34,00
2129 / 137 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	423,00			846,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					886,00
	<b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b>					
2130 / 138 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura	2,00	423,00	9,250		7'825,50
	SOMMANO m2					7'825,50
2131 / 139 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizioneie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura sp. 4 cm Vedi voce n° 138 [m2 7 825.50]				0,040	313,02
	SOMMANO m3					313,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2132 / 140 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura Vedi voce n° 138 [m2 7 825.50]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00				15'651,00
	<b>VII2 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					15'651,00
2133 / 146 Z.NP.CIV.008	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 44 - VII2 - Opere di finitura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00	423,00			846,00
						846,00
2134 / 147 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 44 - VII2 - Opere di finitura VELETTE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	423,00	0,080	1,000	67,68
						67,68
2135 / 148 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 44 - VII2 - Opere di finitura Vedi voce n° 147 [mc 67.68]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	100,00				6'768,00
						6'768,00
2136 / 155 Z.NP.CIV.016	<p><b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2137 / 156 Z.NP.CIV.017	SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	423,00		1,000	846,00
	SOMMANO m2					846,00
	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b>					
	VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		2,00	21,10		6,500	274,30
		2,00	21,10		2,300	97,06
	ELEVAZIONI PILE					
	FUSTO *(par.ug.=2*11)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+ 0,35+0,8)	22,00	7,10		7,500	1'171,50
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	11,00	7,15		15,600	1'226,94
	SOMMANO m2					2'935,24
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2138 / 141 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b>					
	POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	423,00			846,00
	su lati interni	2,00	423,00			846,00
	SOMMANO m					1'692,00
2139 / 142 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b>					
	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica su lati interni	2,00	423,00			846,00
	su lati interni	2,00	423,00			-846,00
	Sommano positivi m					846,00
	Sommano negativi m					-846,00
	SOMMANO m					0,00
2140 / 143 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b>					
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	423,00			3'384,00
	SOMMANO m					3'384,00
	<b>VI14 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2141 / 1864 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti					450,00
	SOMMANO m					450,00
2142 / 1865 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	423,00			1'692,00
	SOMMANO m					1'692,00
2143 / 1866 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml	2,00	423,00		0,200	169,20
	SOMMANO mc					169,20
2144 / 1867 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora	2,00	423,00		0,400	338,40
	SOMMANO mq					338,40
2145 / 1868	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
P.07.040.a	TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	2,00	423,00			846,00
	SOMMANO m					846,00
2146 / 1869 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
2147 / 1870 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI03 - Viadotto Selargius Centro prog. 8+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
	<b>VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 (Cat 22)</b> <b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b>					
2148 / 57 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	4,70	0,800	8,800	132,35
		2,00	21,10	1,800	6,500	493,74
		2,00	21,10	0,400	2,300	38,82
	SOMMANO mc					664,91
2149 / 58 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)	8,00	4,70		8,800	330,88
	(par.ug.=2*2)	4,00	21,10		6,500	548,60
	(par.ug.=2*2)	4,00	21,10		2,300	194,12
	SOMMANO mq					1'073,60
2150 / 59 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc)	140,00			664,910	93'087,40
	SOMMANO kg					93'087,40
2151 / 2133 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE	2,00	5,00	17,200	0,250	43,00
	SOMMANO mc					43,00
2152 / 2134 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE				0,250	4,30
	SOMMANO mq		5,00	17,200 17,200		86,00
						90,30
2153 / 2135 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2133 [mc 43.00]	140,00				6'020,00
	SOMMANO kg					6'020,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2154 / 67 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200  SbCat 38 - VI06 - Pile  FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*10)*(H/peso=(2,85+4,55)/2)  (par.ug.=2*10*2)</p>	20,00 40,00	1,50 0,85	0,600 0,800	3,700 3,700	66,60 100,64
	SOMMANO mc					167,24
2155 / 68 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200  SbCat 38 - VI06 - Pile  (par.ug.=2*10)*(lung.=0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35+0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35)</p>	20,00	7,60		3,425	520,60
	SOMMANO mq					520,60
2156 / 69 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200  SbCat 38 - VI06 - Pile  220 kg/mc  Vedi voce n° 67 [mc 167.24]</p>	220,00				36'792,80
	SOMMANO kg					36'792,80
	<b>VI07 - Pulvini (SbCat 39)</b>					
2157 / 95 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200  SbCat 39 - VI07 - Pulvini  PULVINO</p>	10,00 10,00	18,20 18,20	1,500 0,800	0,700 1,000	191,10 145,60
	SOMMANO mc					336,70
2158 / 96 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35)	10,00	18,20	3,500		637,00
	SOMMANO mq					637,00
2159 / 97 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINI (220 kg/mc) Vedi voce n° 95 [mc 336.70]	220,00				74'074,00
	SOMMANO kg					74'074,00
2160 / 98 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(par.ug.=2*6)	12,00	1,00	1,000	0,250	3,00
	PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2)	10,00	18,00	0,800	0,400	57,60
	SOMMANO mc					60,60
2161 / 99 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*6)*(lung.=1+1+1+1)	12,00	4,00		0,250	12,00
	PILE *(par.ug.=2*10)	20,00	18,00		0,400	144,00
	SOMMANO mq					156,00
2162 / 100 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 39 - VI07 - Pulvini					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	BAGGIOLI (100 kg/mc) Vedi voce n° 98 [mc 60.60]	100,00				6'060,00
	SOMMANO kg					6'060,00
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2163 / 74 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO KN					3'629,63
2164 / 75 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M3 SLU/1.35 *(par.ug.=4*2)*(H/peso=2450/1,35)	8,00			1'814,815	14'518,52
	SOMMANO KN					14'518,52
2165 / 76 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL3 SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO KN					3'629,63
2166 / 77 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti APPOGGI *(par.ug.=2+8+36+2+18) DISP. ANTISISMICO	66,00				66,00 6,00
	SOMMANO cadauno					72,00
2167 / 78	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.07.050.c	<p><b>200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2</p>		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2168 / 103 B.07.060.c	<p><b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)</p>		3,10			3,10
	SOMMANO m					3,10
2169 / 104 B.07.035.1.b	<p><b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2</p>	6,00			742,000	4'452,00
	SOMMANO kN					4'452,00
2170 / 2243 B.07.006.c	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M2 SLU/1.35 *(par.ug.=9*4)*(H/peso=5781/1,35)</p>	36,00			4'282,222	154'159,99
	SOMMANO kN					154'159,99
2171 / 2244 B.07.007.c	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL2 SLU/1.35 *(par.ug.=9*2)*(H/peso=5781/1,35)</p>	18,00			4'282,222	77'080,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					77'080,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	<b>R I P O R T O</b>					77'080,00	
	SOMMANO KN					77'080,00	
2172 / 2245 B.07.050.a	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP1		22,24			22,24	
	SOMMANO m					22,24	
2173 / 2246 B.07.060.a	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)			3,10		3,10	
	SOMMANO m					3,10	
2174 / 60 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.11 x 32 m 220 kg/mq	11,00	32,00	10,700	220,000	828'608,00	
	n.11 x 32 m 220 kg/mq	11,00	32,00	10,700	220,000	828'608,00	
	SOMMANO kg					1'657'216,00	
2175 / 61 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA SP. 35 CM +20 +15 SOLETTA			352,00 352,00 352,00	10,700 0,200 0,150	0,350 0,350 0,350	1'318,24 24,64 18,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'361,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'361,36
	SP. 35 CM +20 +15		352,00 352,00 352,00	10,700 0,200 0,150	0,350 0,350 0,350	1'318,24 24,64 18,48
	SOMMANO mc					2'722,72
2176 / 62 B.03.035.d	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDE LATERALE MARCIAPIEDE LATERALE +20 +15	2,00 2,00 2,00 2,00	352,00 352,00 352,00 352,00	1,000 0,500 0,200 0,150	0,160 0,160 0,160 0,160	112,64 56,32 22,53 16,90
	SOMMANO mc					208,39
2177 / 63 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)  TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00 4,00	352,00 352,00		0,160 0,500	225,28 704,00
	SOMMANO mq					929,28
2178 / 64 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato  +20 +15  +20 +15		352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00	10,700 0,200 0,150 10,700 0,200 0,150		3'766,40 70,40 52,80 3'766,40 70,40 52,80
	SOMMANO mq					7'779,20
2179 / 65 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	240 kg/mc Vedi voce n° 61 [mc 2 722.72] Vedi voce n° 62 [mc 208.39]	240,00 240,00				653'452,80 50'013,60
	SOMMANO kg					703'466,40
2180 / 66 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 41 - VI09 - Impalcato Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	352,00			4'224,00
	SOMMANO m					4'224,00
	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
2181 / 79 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
	+20		352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+15		352,00	0,200	1,100	77,44
			352,00	0,150	1,100	58,08
			352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+20		352,00	0,200	1,100	77,44
	+15		352,00	0,150	1,100	58,08
	SOMMANO mq					8'557,12
2182 / 80 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
	+20		352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+15		352,00	0,200	1,100	77,44
			352,00	0,150	1,100	58,08
			352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+20		352,00	0,200	1,100	77,44
	+15		352,00	0,150	1,100	58,08
	SOMMANO mq					8'557,12
2183 / 81 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	352,00		70,000	985,60
	i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	352,00		70,000	985,60
	SOMMANO kg					1'971,20
2184 / 82 I.02.105	<p><b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b>            Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superfcie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200            SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea            i=25 m *(par.ug.=1/25)  <b>arr</b></p>	0,04	352,00		-0,080	14,08 -0,08
	i=25 m *(par.ug.=1/25) <b>arr</b>	0,04	352,00		-0,080	14,08 -0,08
	Sommano positivi cad					28,16
	Sommano negativi cad					-0,16
	SOMMANO cad					28,00
2185 / 83 Z.NP.CIV.031	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b>            realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200            SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  <b>LATERALI</b></p>	2,00	352,00			704,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					744,00
	<b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b>					
2186 / 84 Z.NP.CIV.007	<p><b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b>            Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200            SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura</p>	2,00	352,00	9,250		6'512,00
	SOMMANO m2					6'512,00
2187 / 85 D.01.042	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b>  <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b>            fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%            SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI            Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200            SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura            sp. 4 cm            Vedi voce n° 84 [m2 6 512.00]</p>				0,040	260,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>					260,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					260,48
	SOMMANO m3					260,48
2188 / 86 D.01.043.b	<p><b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 43 - VI11 - Sovrastruttura Vedi voce n° 84 [m2 6 512.00]</p>	2,00				13'024,00
	SOMMANO mq					13'024,00
	<b>VI12 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					
2189 / 92 Z.NP.CIV.008	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura</p>	2,00	352,00			704,00
	SOMMANO m					704,00
2190 / 93 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura VELETTE</p>	2,00	352,00	0,080	1,000	56,32
	SOMMANO mc					56,32
2191 / 94 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura Vedi voce n° 93 [mc 56.32]</p>	100,00				5'632,00
	SOMMANO kg					5'632,00
2192 / 101 Z.NP.CIV.016	<p><b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	352,00		1,000	704,00
	SOMMANO m2					704,00
2193 / 102 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		2,00	21,10		6,500	274,30
		2,00	21,10		2,300	97,06
	ELEVAZIONI PILE FUSTO *(par.ug.=2*10)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+ 0,35+0,8)	20,00	7,10		7,500	1'065,00
	PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	10,00	7,15		15,600	1'115,40
	SOMMANO m2					2'717,20
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2194 / 87 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica esterne interne	1,00	352,00			352,00
		2,00	352,00			704,00
	SOMMANO m					1'056,00
2195 / 88 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica interne interne	2,00	352,00			704,00
		2,00	352,00			-704,00
	Sommano positivi m					704,00
	Sommano negativi m					-704,00
	SOMMANO m					0,00
2196 / 89 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	340,00			2'720,00
	SOMMANO m					2'720,00
	<b>VI14 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2197 / 1871 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	320,00			1'280,00
	SOMMANO m					1'280,00
2198 / 1872 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml	2,00	320,00		0,200	128,00
	SOMMANO mc					128,00
2199 / 1873 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora	2,00	320,00		0,400	256,00
	SOMMANO mq					256,00
2200 / 1874 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	2,00	320,00			640,00
	SOMMANO m					640,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2201 / 1875 P.01.002.c	<p><b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b></p> <p>conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco</p> <p>SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					28,00
						28,00
2202 / 1876 P.01.013.1.c	<p><b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b></p> <p>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</p> <p>fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					28,00
						28,00
2203 / 1877 P.03.065.1.d	<p><b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b></p> <p>armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: &lt; 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie</p> <p>SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI04 - Viadotto Selargius Est prog. 9+200 SbCat 46 - VI14 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					320,00
						320,00
	<p><b>VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 (Cat 23)</b> <b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b></p>					
2204 / 644 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b></p> <p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(H/peso=2,060+1,83)</p> <p>(H/peso=1,450+2,08)</p> <p>baggioli</p> <p>soletta flottante di transizione su spalle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	28,70	2,450	3,890	547,05
		2,00	28,70	0,400	3,530	81,05
		2,00	28,70	0,500	0,350	10,05
		2,00	28,70	2,500	0,200	28,70
						666,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2205 / 645 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,060+1,83)  (H/peso=1,450+2,08)  baggioli  soletta flottante di transizione su spalle	4,00	28,70		3,890	446,57
		2,00	28,70		3,530	202,62
		2,00	28,70		0,350	20,09
		2,00	28,70		0,200	11,48
	SOMMANO mq					680,76
2206 / 646 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			666,850	80'022,00
	SOMMANO kg					80'022,00
2207 / 2136 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE	2,00	5,00	20,300	0,250	50,75
	SOMMANO mc					50,75
2208 / 2137 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE		5,00	20,300 20,300	0,250	5,08 101,50
	SOMMANO mq					106,58
2209 / 2138 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 37 - VI05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2136 [mc 50.75]	140,00				7'105,00
	SOMMANO kg					7'105,00
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2210 / 654 B.07.005.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)	2,00			1'044,444	2'088,89
	SOMMANO kN					2'088,89
2211 / 655 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti (par.ug.=2+8+10)	20,00				20,00
	SOMMANO cadauno					20,00
2212 / 656 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	28,70			57,40
	SOMMANO m					57,40
2213 / 657 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2214 / 2247 B.07.006.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)	8,00			1'044,444	8'355,55
	SOMMANO kN					8'355,55
2215 / 2248 B.07.007.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(par.ug.=8+2)*(H/peso=1410/1,35)	10,00			1'044,444	10'444,44
	SOMMANO kN					10'444,44
2216 / 631 B.08.011.e	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b> <b>IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA - PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00</b> impalcato da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da ge ... arriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. - PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 41 - VI09 - Impalcato		23,30	21,700		505,61
	SOMMANO m2					505,61
2217 / 641 B.06.011	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b> <b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,30	21,700	1,100	556,17
	SOMMANO mq					556,17
2218 / 642 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,30	18,500	1,100	474,16
	SOMMANO mq					474,16
2219 / 643 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b>					
2220 / 658 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura sp.4 cm	2,00	19,00	12,750	0,040	19,38
	SOMMANO m3					19,38
2221 / 659 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato			484,500 484,500		484,50 484,50
	SOMMANO mq					969,00
2222 / 660 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura	2,00	19,00	12,750		484,50
	SOMMANO m2					484,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>VI12 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					
2223 / 647 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	20,00			40,00
	SOMMANO m					40,00
2224 / 648 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	20,00	0,080	1,000	3,20
	SOMMANO mc					3,20
2225 / 649 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			3,200	320,00
	SOMMANO kg					320,00
2226 / 650 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	20,00		1,000	40,00
	SOMMANO m2					40,00
2227 / 651 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura SPALLE	2,00	28,70		2,060	118,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>					118,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					118,24
	baggioli	1,00	28,70		1,450	41,62
		1,00	28,70		0,350	10,05
	SOMMANO m2					169,91
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2228 / 652 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica su lati esterni	4,00	23,30			93,20
	SOMMANO m					93,20
2229 / 653 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI05 - Viadotto Rio Cungianus prog. 10+059 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	20,00			160,00
	SOMMANO m					160,00
	<b>VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 (Cat 24)</b> <b>VI05 - Spalle (SbCat 37)</b>					
2230 / 162 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,800+1,9)	4,00	4,70	0,800	10,700	160,93
	(H/peso=6,500+1,9)	2,00	21,10	1,800	8,400	638,06
	(H/peso=2,300+1,5)	2,00	21,10	0,400	3,800	64,14
	SOMMANO mc					863,13
2231 / 163 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle <b>ELEVAZIONI</b> (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=8,800+1,9)  (par.ug.=2*2)*(H/peso=6,500+1,9) (par.ug.=2*2)*(H/peso=2,300+1,5)	8,00	4,70		10,700	402,32
		4,00	21,10		8,400	708,96
		4,00	21,10		3,800	320,72
	SOMMANO mq					1'432,00
2232 / 164 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle <b>ELEVAZIONI (140 kg/mc)</b> Vedi voce n° 162 [mc 863.13]	140,00				120'838,20
	SOMMANO kg					120'838,20
2233 / 2139 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle <b>SOLETTA FLOTTANTE</b>		5,00	17,200	0,250	21,50
			5,00	24,920	0,250	31,15
	SOMMANO mc					52,65
2234 / 2140 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle <b>SOLETTA FLOTTANTE</b>		5,00	17,200	0,250	4,30
			5,00	17,200		86,00
				24,920	0,250	6,23
			5,00	24,920		124,60
	SOMMANO mq					221,13
2235 / 2141 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 37 - VI05 - Spalle <b>ELEVAZIONI (140 kg/mc)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Vedi voce n° 2139 [mc 52.65]	140,00				7'371,00
	SOMMANO kg					7'371,00
	<b>VI06 - Pile (SbCat 38)</b>					
2236 / 173 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 38 - VI06 - Pile FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*9)*(H/peso=(3,35+5,95)/2+,62) (par.ug.=2*9*2)*(H/peso=4,650+,62)	18,00 36,00	1,50 0,90	0,600 0,800	5,270 5,270	85,37 136,60
	SOMMANO mc					221,97
2237 / 174 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 38 - VI06 - Pile (par.ug.=2*9)*(lung.=0,6+0,35+0,9+0,8+0,9+0,35+0,6+0,35+0,9+0,8+0,9+0,35)*(H/peso=4,650+,62)	18,00	7,80		5,270	739,91
	SOMMANO mq					739,91
2238 / 175 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 38 - VI06 - Pile 220 kg/mc Vedi voce n° 173 [mc 221.97]	220,00				48'833,40
	SOMMANO kg					48'833,40
	<b>VI07 - Pulvini (SbCat 39)</b>					
2239 / 201 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO	9,00 9,00	18,20 18,20	1,500 0,800	0,700 1,000	171,99 131,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>					303,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					303,03
	SOMMANO mc					303,03
2240 / 202 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35)	9,00	18,20	3,500		573,30
	SOMMANO mq					573,30
2241 / 203 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini PULVINI (220 kg/mc) Vedi voce n° 201 [mc 303.03]	220,00				66'666,60
	SOMMANO kg					66'666,60
2242 / 204 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(par.ug.=2*6)	12,00	1,00	1,000	0,250	3,00
	<b>PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2)</b>	9,00	18,00	0,800	0,400	51,84
	SOMMANO mc					54,84
2243 / 205 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*6)*(lung.=1+1+1+1)	12,00	4,00		0,250	12,00
	<b>PILE *(par.ug.=2*9)</b>	18,00	18,00		0,400	129,60
	SOMMANO mq					141,60
2244 / 206 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 39 - VI07 - Pulvini BAGGIOLI (100 kg/mc) Vedi voce n° 204 [mc 54.84]	100,00				5'484,00
	SOMMANO kg					5'484,00
	<b>VI08 - Appoggi e giunti (SbCat 40)</b>					
2245 / 180 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
2246 / 181 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M3 SLU/1.35 *(par.ug.=4+6)*(H/peso=2450/1,35)	10,00			1'814,815	18'148,15
	SOMMANO kN					18'148,15
2247 / 182 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL3 SLU/1.35 *(H/peso=2450/1,35)	2,00			1'814,815	3'629,63
	SOMMANO kN					3'629,63
2248 / 183 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti APPOGGI *(par.ug.=2+10+6+38+2+2+16)	76,00				76,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					76,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					76,00
	DISP. ANTISISMICO					6,00
	SOMMANO cadauno					82,00
2249 / 184 B.07.050.a	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP1		22,24			22,24
	SOMMANO m					22,24
2250 / 209 B.07.060.a	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)			3,10		3,10
	SOMMANO m					3,10
2251 / 210 B.07.035.1.b	<b>DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN</b> DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPIATORI ANTISISMICI) - PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 501 A 1500 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro. Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2	6,00			981,000	5'886,00
	SOMMANO kN					5'886,00
2252 / 2249 B.07.006.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti M1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) M2 SLU/1.35 *(par.ug.=5*4+3*6)*(H/peso=5781/1,35)	6,00 38,00			5'609,630 4'282,222	33'657,78 162'724,44
	SOMMANO kN					196'382,22
2253 / 2250 B.07.007.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	acciai ... max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti UL1 SLU/1.35 *(H/peso=7573/1,35) UL2 SLU/1.35 *(par.ug.=8*2)*(H/peso=5781/1,35)	2,00 16,00			5'609,630 4'282,222	11'219,26 68'515,55
	SOMMANO kN					79'734,81
2254 / 2251 B.07.050.d	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti SP2		29,62			29,62
	SOMMANO m					29,62
2255 / 2252 B.07.060.d	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=2*,7+2*,85)		3,10			3,10
	SOMMANO m					3,10
2256 / 165 B.05.001.b	<b>VI09 - Impalcato (SbCat 41)</b> <b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.5 x 32 m 220 kg/mq  n.5 x 32 m 220 kg/mq  con allarghi n.3 x 32 m 220 kg/mq *(larg.=10,700+4)  n.3 x 32 m 220 kg/mq *(larg.=10,700+4)  220 kg/mq *(par.ug.=672,43-178,41)	5,00 5,00 3,00 3,00 494,02	32,00 32,00 32,00 32,00	10,700 10,700 14,700 14,700	220,000 220,000 240,000 240,000 220,000	376'640,00 376'640,00 338'688,00 338'688,00 108'684,40
	SOMMANO kg					1'539'340,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2257 / 166 B.05.002.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato n.2 x 48 m 260 kg/mq  n.2 x 48 m 260 kg/mq  260 kg/mq	2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
		2,00	48,00	10,700	260,000	267'072,00
		355,11			260,000	92'328,60
	SOMMANO kg					626'472,60
2258 / 167 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA SP. 35 CM +20 +15 SP. 35 CM +20 +15 allarghi *(lung.=3*32)		352,00	10,700	0,350	1'318,24
			352,00	0,200	0,350	24,64
			352,00	0,150	0,350	18,48
			352,00	10,700	0,350	1'318,24
			352,00	0,200	0,350	24,64
			352,00	0,150	0,350	18,48
		2,00	96,00	3,500	0,350	235,20
	SOMMANO mc					2'957,92
2259 / 168 B.03.035.d	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK&gt;=45 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI LATERALI MARCIAPIEDE CENTRALE +20 +15	2,00	352,00	0,700	0,160	78,85
		2,00	352,00	1,500	0,160	168,96
		2,00	352,00	0,200	0,160	22,53
		2,00	352,00	0,150	0,160	16,90
	SOMMANO mc					287,24
2260 / 169 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2261 / 170 B.04.016	SbCat 41 - VI09 - Impalcato MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)	4,00	352,00		0,160	225,28
	TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)	4,00	352,00		0,500	704,00
	SOMMANO mq					929,28
	<b>COPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b>					
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato					
	+20		352,00	10,700		3'766,40
	+15		352,00	0,200		70,40
			352,00	0,150		52,80
			352,00	10,700		3'766,40
2262 / 171 B.05.030	+20		352,00	0,200		70,40
	+15		352,00	0,150		52,80
			352,00	10,700		3'766,40
	+20		352,00	0,200		70,40
	+15		352,00	0,150		52,80
	allarghi *(lung.=3*32)	2,00	96,00	3,500		672,00
	SOMMANO mq					8'451,20
	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>					
	acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato SOLETTA 240 kg/mc Vedi voce n° 167 [mc 2.957.92] Vedi voce n° 168 [mc 287.24]	240,00 240,00				709'900,80 68'937,60
SOMMANO kg					778'838,40	
2263 / 172 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b>					
	fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 41 - VI09 - Impalcato Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	352,00			4'224,00
	SOMMANO m					4'224,00
2264 / 185 B.06.011	<b>VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 42)</b>					
	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b>					
	Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bassissima porosità capillare, per la impermeabilizzazione delle solette ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					
+20		352,00	10,700	1,100	4'143,04	
		352,00	0,200	1,100	77,44	
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4'220,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					4'220,48
	+15		352,00	0,150	1,100	58,08
	+20		352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+15		352,00	0,200	1,100	77,44
	allarghi *(lung.=3*32)	2,00	96,00	3,500	1,100	58,08
	SOMMANO mq					739,20
						9'296,32
2265 / 186 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+20		352,00	0,200	1,100	77,44
	+15		352,00	0,150	1,100	58,08
			352,00	10,700	1,100	4'143,04
	+20		352,00	0,200	1,100	77,44
	+15		352,00	0,150	1,100	58,08
	allarghi *(lung.=3*32)	2,00	96,00	3,500	1,100	739,20
	SOMMANO mq					9'296,32
2266 / 187 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	352,00		70,000	985,60
	i=25 m *(par.ug.=1/25) 70 kg/cad	0,04	352,00		70,000	985,60
	SOMMANO kg					1'971,20
2267 / 188 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea i=25 m *(par.ug.=1/25)	0,04	352,00			14,08
	arr				-0,080	-0,08
	i=25 m *(par.ug.=1/25) arr	0,04	352,00			14,08
					-0,080	-0,08
	Sommano positivi cad					28,16
	Sommano negativi cad					-0,16
	SOMMANO cad					28,00
2268 / 189 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	352,00			704,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					744,00
	<b>VII1 - Sovrastruttura (SbCat 43)</b>					
2269 / 190 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura	2,00	352,00	9,250		6'512,00
	allarghi *(lung.=3*32)	2,00	96,00	3,500		672,00
	SOMMANO m2					7'184,00
2270 / 191 D.01.042	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad elevata presta ... prescrizione e tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura sp.4 cm Vedi voce n° 190 [m2 7 184.00]				0,040	287,36
	SOMMANO m3					287,36
2271 / 192 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 43 - VII1 - Sovrastruttura Vedi voce n° 190 [m2 7 184.00]	2,00				14'368,00
	SOMMANO mq					14'368,00
	<b>VII2 - Opere di finitura (SbCat 44)</b>					
2272 / 198 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	352,00			704,00
	SOMMANO m					704,00
2273 / 199 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	352,00	0,080	1,000	56,32
	SOMMANO mc					56,32
2274 / 200 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura Vedi voce n° 199 [mc 56.32]	100,00				5'632,00
	SOMMANO kg					5'632,00
2275 / 207 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura	2,00	352,00		1,000	704,00
	SOMMANO m2					704,00
2276 / 208 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard@-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard@-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura ELEVAZIONI SPALLE (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		2,00	21,10		6,500	274,30
		2,00	21,10		2,300	97,06
	ELEVAZIONI PILE FUSTO *(par.ug.=2*9)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8) PULVINO *(lung.=0,65+1,5+.65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	18,00	7,10		7,500	958,50
		9,00	7,15		15,600	1'003,86
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'499,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					2'499,16
	SOMMANO m2					2'499,16
	<b>VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (SbCat 45)</b>					
2277 / 193 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica esterne interne	2,00 2,00	352,00 352,00			704,00 704,00
	SOMMANO m					1'408,00
2278 / 194 G.02.005.c	<b>BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO</b> BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica interne <b>interne</b>	2,00 <b>2,00</b>	352,00 <b>352,00</b>			704,00 <b>-704,00</b>
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					704,00 <b>-704,00</b>
	SOMMANO m					0,00
2279 / 195 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica (par.ug.=2*4)	8,00	346,00			2'768,00
	SOMMANO m					2'768,00
	<b>VI14 - Impianti (SbCat 46)</b>					
2280 / 1878 P.07.010.f	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)	4,00	352,00			1'408,00
	SOMMANO m					1'408,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2281 / 1879 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml	2,00	352,00		0,200	140,80
	SOMMANO mc					140,80
2282 / 1880 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti bauletto polifora	2,00	352,00		0,400	281,60
	SOMMANO mq					281,60
2283 / 1881 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	2,00	352,00			704,00
	SOMMANO m					704,00
2284 / 1882 P.01.002.c	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					28,00
	SOMMANO cadauno					28,00
2285 / 1883 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> <b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					28,00
	SOMMANO					28,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					28,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					28,00
	SOMMANO cadauno					28,00
2286 / 1884 P.03.065.1.d	<b>CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE</b> armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI06 - Viadotto Quartucciu prog. 10+500 SbCat 46 - VI14 - Impianti					360,00
	SOMMANO m					360,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2287 / 565 B.03.035.c	<p style="text-align: center;"><b>OM - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5)</b> <b>PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04)</b> <b>(Cat 25)</b> <b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b></p> <p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	6,25	0,700	6,500	113,75
		2,00	9,00	1,200	4,500	97,20
		2,00	9,00	0,400	1,900	13,68
	baggioli *(par.ug.=5+5)	10,00	0,80	0,800	0,300	1,92
	SOMMANO mc					226,55
2288 / 566 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)</p>	8,00	6,25		6,500	325,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	9,00		4,500	162,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	9,00		1,900	68,40
	baggioli *(par.ug.=5+5)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)	10,00	3,20		0,300	9,60
	SOMMANO mq					565,00
2289 / 567 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)</p>	120,00			226,550	27'186,00
	SOMMANO kg					27'186,00
2290 / 2142 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2291 / 2143 B.04.001	Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE  SOMMANO mc	2,00	5,00	9,000	0,250	22,50 22,50
2292 / 2144 B.05.030	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE  SOMMANO mq		5,00	9,000 9,000	0,250	2,25 45,00 47,25
2293 / 579 B.07.005.a	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2142 [mc 22.50]  SOMMANO kg	140,00				3'150,00 3'150,00
	<b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b>					
2294 / 580 B.07.006.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1111/1,35)  SOMMANO KN	1,00			822,963	822,96 822,96
2295 / 581	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1111/1,35)  SOMMANO KN	4,00			822,963	3'291,85 3'291,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.07.007.a	<b>ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(par.ug.=4+1)*(H/peso=1111/1,35)	5,00			822,963	4'114,82
	SOMMANO KN					4'114,82
2296 / 582 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti (par.ug.=1+4+5)	10,00				10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
2297 / 583 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,40			20,80
	SOMMANO m					20,80
2298 / 584 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> <b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE</b> Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
2299 / 545 B.08.003.3.d	<b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> <b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per s ... della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04)					
	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2300 / 546 B.04.018.c	SbCat 56 - PO09 - Impalcato  SOMMANO m	5,00	23,35			116,75 116,75
	<b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il tr... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
2301 / 547 B.04.016	<b>COPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta laterali tra travi entro travi	2,00 4,00 5,00	23,35 23,35 23,35		0,500 0,500 1,150	23,35 46,70 134,26
	SOMMANO mq					204,31
2302 / 548 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta marciapiedi  soletta flottante di transizione su spalle	2,00	23,35 23,35	10,400 0,700	0,300 0,160	72,85 5,23
	SOMMANO mc	2,00	9,00	2,500	0,200	9,00
						87,08
2303 / 549 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato marciapiedi testate laterali  soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=9+9)	2,00 2,00 2,00	23,35 23,35	2,800	0,160 0,400	7,47 5,60 18,68
		2,00	18,00		0,200	7,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					38,95
	SOMMANO mq					38,95
2304 / 550 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato 240 kg/mc	240,00			87,080	20'899,20
	SOMMANO kg					20'899,20
2305 / 568 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 56 - PO09 - Impalcato Appoggio predalles su travi	11,00	23,35			256,85
	SOMMANO m					256,85
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2306 / 551 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossimentizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	10,400	1,100	267,12
	SOMMANO mq					267,12
2307 / 552 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	10,400	1,100	267,12
	SOMMANO mq					267,12
2308 / 553 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
		4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2309 / 554 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2310 / 555 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2311 / 585 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa, con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura			24,50	9,000	220,50
	SOMMANO m2					220,50
2312 / 586 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		24,00	9,000		216,00
			24,00	9,000		216,00
	SOMMANO mq					432,00
2313 / 587 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	9,000		220,50
	SOMMANO m2					220,50
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2314 / 569 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2315 / 570 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	25,00	0,080	1,000	4,00
	SOMMANO mc					4,00
2316 / 571 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			4,000	400,00
	SOMMANO kg					400,00
2317 / 572 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00		1,000	50,00
	SOMMANO m2					50,00
2318 / 573 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura elevazioni spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25		6,500	162,50
		2,00	9,00		4,500	81,00
		2,00	9,00		1,900	34,20
	SOMMANO m2					277,70
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2319 / 574 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2320 / 575 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	25,00			100,00
	SOMMANO m					100,00
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2321 / 576 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 61 - PO14 - Impianti	1,00	25,00			25,00
	SOMMANO m					25,00
2322 / 577 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2323 / 578 P.07.010.g	Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
2324 / 608 B.03.035.c	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - PO04 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S04) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
2325 / 609 B.04.001	<b>PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05)</b> <b>(Cat 26)</b> <b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b>					
	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25	0,700	6,500	113,75
		2,00	5,50	1,200	4,500	59,40
		2,00	5,50	0,400	1,900	8,36
	baggioli *(par.ug.=3+3)	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15
	SOMMANO mc					182,66
2326 / 610 B.05.030	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)	8,00	6,25		6,500	325,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		4,500	99,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		1,900	41,80
	baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)	6,00	3,20		0,300	5,76
	SOMMANO mq					471,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			182,660	21'919,20
	SOMMANO kg					21'919,20
2327 / 2145 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE	2,00	5,00	9,000	0,250	22,50
	SOMMANO mc					22,50
2328 / 2146 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE		5,00	9,000 9,000	0,250	2,25 45,00
	SOMMANO mq					47,25
2329 / 2147 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2145 [mc 22.50]	140,00				3'150,00
	SOMMANO kg					3'150,00
	<b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b>					
2330 / 622 B.07.005.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1367/1,35)	1,00			1'012,593	1'012,59
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'012,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'012,59
	SOMMANO kN					1'012,59
2331 / 623 B.07.006.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1367/1,35)	2,00			1'012,593	2'025,19
	SOMMANO kN					2'025,19
2332 / 624 B.07.007.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(par.ug.=2+1)*(H/peso=1367/1,35)	3,00			1'012,593	3'037,78
	SOMMANO kN					3'037,78
2333 / 625 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti (par.ug.=1+2+3)	6,00				6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
2334 / 626 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,40			20,80
	SOMMANO m					20,80
2335 / 627 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> <b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE</b> Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b>					
2336 / 597 B.08.003.3.d	<b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcato di ponti per s ... della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato	3,00	23,35			70,05
	SOMMANO m					70,05
2337 / 598 B.04.018.c	<b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il tr ... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2338 / 599 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta laterali tra travi entro travi	2,00 2,00 3,00	23,35 23,35 23,35		0,500 0,500 1,150	23,35 23,35 80,56
	SOMMANO mq					127,26
2339 / 600 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta marciapiedi	2,00	23,35 23,35	6,900 0,700	0,300 0,160	48,33 5,23
	<b>A R I P O R T A R E</b>					53,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					53,56
	soletta flottante di transizione su spalle	2,00	5,50	2,500	0,200	5,50
	SOMMANO mc					59,06
2340 / 601 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato marciapiedi testate laterali	2,00	23,35	2,120	0,160	7,47
		2,00				4,24
		2,00	23,35		0,400	18,68
	soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=5,5+5,5)	2,00	11,00		0,200	4,40
	SOMMANO mq					34,79
2341 / 602 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato 240 kg/mc	240,00			59,060	14'174,40
	SOMMANO kg					14'174,40
2342 / 611 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 56 - PO09 - Impalcato Appoggio predalles su travi	7,00	23,35			163,45
	SOMMANO m					163,45
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2343 / 603 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	6,900	1,100	177,23
	SOMMANO mq					177,23
2344 / 604 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	6,900	1,100	177,23
	SOMMANO mq					177,23
2345 / 605 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad	4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2346 / 606 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2347 / 607 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2348 / 628 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa, con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75
	SOMMANO m2					134,75
2349 / 629	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
D.01.043.b	<b>ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		24,00 24,00	5,500 5,500		132,00 132,00 <hr/> 264,00
2350 / 630 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75 <hr/> 134,75
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2351 / 612 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00			50,00 <hr/> 50,00
2352 / 613 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	25,00	0,080	1,000	4,00 <hr/> 4,00
2353 / 614 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			4,000	400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					400,00
	SOMMANO kg					400,00
2354 / 615 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00		1,000	50,00
	SOMMANO m2					50,00
2355 / 616 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura elevazioni spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25		6,500	162,50
		2,00	5,50		4,500	49,50
		2,00	5,50		1,900	20,90
	SOMMANO m2					232,90
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2356 / 617 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2357 / 618 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	3,00	25,00			75,00
	SOMMANO m					75,00
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2358 / 619 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 61 - PO14 - Impianti	1,00	25,00			25,00
	SOMMANO m					25,00
2359 / 620 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
2360 / 621 P.07.010.g	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - PO05 - Ponticello Rio Nou (viab. secondaria S05) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
	<b>PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08)</b> <b>(Cat 27)</b> <b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b>					
2361 / 724 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25	0,700	6,500	113,75
		2,00	9,00	1,200	4,500	97,20
		2,00	9,00	0,400	1,900	13,68
	baggioli *(par.ug.=5+5)	10,00	0,80	0,800	0,300	1,92
	SOMMANO mc					226,55
2362 / 725 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle</p> <p><b>ELEVAZIONI</b> (par.ug.=2*2*2)</p> <p>(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)</p> <p>baggioli *(par.ug.=5+5)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	8,00	6,25		6,500	325,00
		4,00	9,00		4,500	162,00
		4,00	9,00		1,900	68,40
		10,00	3,20		0,300	9,60
						565,00
2363 / 726 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle</p> <p><b>ELEVAZIONI (120 kg/mc)</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00			226,550	27'186,00
						27'186,00
2364 / 2148 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle</p> <p><b>SOLETTA FLOTTANTE</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	5,00	9,000	0,250	22,50
						22,50
2365 / 2149 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle</p> <p><b>SOLETTA FLOTTANTE</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		5,00	9,000 9,000	0,250	2,25 45,00
						47,25
2366 / 2150 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 52 - PO05 - Spalle</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 2148 [mc 22.50]	140,00				3'150,00
	SOMMANO kg					3'150,00
	<b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b>					
2367 / 738 B.07.005.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione $\alpha = 0,01$ rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)	1,00			1'044,444	1'044,44
	SOMMANO kN					1'044,44
2368 / 739 B.07.006.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max $\pm 50$ mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max $\pm 20$ mm - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)	4,00			1'044,444	4'177,78
	SOMMANO kN					4'177,78
2369 / 740 B.07.007.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le max $\pm 50$ mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(par.ug.=4+1)*(H/peso=1410/1,35)	5,00			1'044,444	5'222,22
	SOMMANO kN					5'222,22
2370 / 741 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti (par.ug.=1+4+5)	10,00				10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
2371 / 742 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,40			20,80
	SOMMANO m					20,80
2372 / 743 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
2373 / 704 B.08.003.3.d	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b> <b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per s ... della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato	5,00	23,35			116,75
	SOMMANO m					116,75
2374 / 705 B.04.018.c	<b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il tr ... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
2375 / 706 B.04.016	<b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	lateral tra travi entro travi	2,00 4,00 5,00	23,35 23,35 23,35		0,500 0,500 1,150	23,35 46,70 134,26
	SOMMANO mq					204,31
2376 / 707 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta marciapiedi		23,35 23,35	10,400 0,700	0,300 0,160	72,85 5,23
	soletta flottante di transizione su spalle	2,00	9,00	2,500	0,200	9,00
	SOMMANO mc					87,08
2377 / 708 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato marciapiedi testate lateral	2,00 2,00 2,00	23,35 23,35	2,800	0,160 0,400	7,47 5,60 18,68
	soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=9+9)	2,00	18,00		0,200	7,20
	SOMMANO mq					38,95
2378 / 709 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato 240 kg/mc	240,00			87,080	20'899,20
	SOMMANO kg					20'899,20
2379 / 727 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 56 - PO09 - Impalcato Appoggio predalles su travi	11,00	23,35			256,85
	SOMMANO m					256,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2380 / 710 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNIEN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	10,400	1,100	267,12
	SOMMANO mq					267,12
2381 / 711 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	10,400	1,100	267,12
	SOMMANO mq					267,12
2382 / 712 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad	4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2383 / 713 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2384 / 714 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea <b>LATERALI</b>	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					90,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					90,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2385 / 744 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	9,000		220,50
	SOMMANO m2					220,50
2386 / 745 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		24,00 24,00	9,000 9,000		216,00 216,00
	SOMMANO mq					432,00
2387 / 746 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	9,000		220,50
	SOMMANO m2					220,50
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
2388 / 728 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2389 / 729 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	25,00	0,080	1,000	4,00
	SOMMANO mc					4,00
2390 / 730 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			4,000	400,00
	SOMMANO kg					400,00
2391 / 731 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00		1,000	50,00
	SOMMANO m2					50,00
2392 / 732 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura elevazioni spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25		6,500	162,50
		2,00	9,00		4,500	81,00
		2,00	9,00		1,900	34,20
	SOMMANO m2					277,70
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2393 / 733 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2394 / 734 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	4,00	25,00			100,00
	SOMMANO m					100,00
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2395 / 735 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 61 - PO14 - Impianti	1,00	25,00			25,00
	SOMMANO m					25,00
2396 / 736 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
2397 / 737 P.07.010.g	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - PO06 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S08) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
	<b>PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) (Cat 28)</b>					
	<b>PO05 - Spalle (SbCat 52)</b>					
2398 / 681 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 52 - PO05 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)</p>	4,00	6,25	0,700	6,500	113,75
		2,00	5,50	1,200	4,500	59,40
		2,00	5,50	0,400	1,900	8,36
	<p>baggioli *(par.ug.=3+3)</p>	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15
	SOMMANO mc					182,66
2399 / 682 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)</p>	8,00	6,25		6,500	325,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		4,500	99,00
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,50		1,900	41,80
	<p>baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8)</p>	6,00	3,20		0,300	5,76
	SOMMANO mq					471,56
2400 / 683 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 52 - PO05 - Spalle ELEVAZIONI (120 kg/mc)</p>	120,00			182,660	21 '919,20
	SOMMANO kg					21 '919,20
2401 / 2151 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 52 - PO05 - Spalle SOLETTA FLOTTANTE</p>	2,00	5,00	5,500	0,250	13,75
	SOMMANO mc					13,75
2402 / 2152 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09)            SbCat 52 - PO05 - Spalle            SOLETTA FLOTTANTE</p>		5,00	5,500 5,500	0,250	1,38 27,50
	SOMMANO mq					28,88
2403 / 2153 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09)            SbCat 52 - PO05 - Spalle            ELEVAZIONI (140 kg/mc)            Vedi voce n° 2151 [mc 13.75]</p>	140,00				1'925,00
	SOMMANO kg					1'925,00
	<b>PO08 - Appoggi e giunti (SbCat 55)</b>					
2404 / 695 B.07.005.a	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b>            fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad  <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09)            SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti            SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)</p>	1,00			1'044,444	1'044,44
	SOMMANO KN					1'044,44
2405 / 696 B.07.006.a	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b>            Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;            - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm            - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09)            SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti            SLU/1.35 *(H/peso=1410/1,35)</p>	2,00			1'044,444	2'088,89
	SOMMANO KN					2'088,89
2406 / 697 B.07.007.a	<p><b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b>            fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le max ± 50 mm  <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09)            SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti            SLU/1.35 *(par.ug.=2+1)*(H/peso=1410/1,35)</p>	3,00			1'044,444	3'133,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'133,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3'133,33
	SOMMANO kN					3'133,33
2407 / 698 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti (par.ug.=1+2+3)	6,00				6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
2408 / 699 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti SPALLE	2,00	10,40			20,80
	SOMMANO m					20,80
2409 / 700 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> <b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE</b> Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcato di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti MARCIAPIEDI	4,00	0,75			3,00
	SOMMANO m					3,00
	<b>PO09 - Impalcato (SbCat 56)</b>					
2410 / 670 B.08.003.3.d	<b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> <b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M</b> - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcato di ponti per s ... della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato	3,00	23,35			70,05
	SOMMANO m					70,05
2411 / 671 B.04.018.c	<b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> <b>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</b> in c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	cavalcavia, ecc., compreso il tr... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2412 / 672 B.04.016	<b>COPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta laterali tra travi entro travi					
	SOMMANO mq					127,26
2413 / 673 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato soletta marciapiedi  soletta flottante di transizione su spalle					
	SOMMANO mc					59,06
2414 / 674 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato marciapiedi testate laterali  soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=5,5+5,5)					
	SOMMANO mq					34,79
2415 / 675 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato 240 kg/mc	240,00			59,060	14'174,40
	SOMMANO kg					14'174,40
2416 / 684 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 56 - PO09 - Impalcato Appoggio predalles su travi	7,00	23,35			163,45
	SOMMANO m					163,45
	<b>PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea (SbCat 57)</b>					
2417 / 676 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNIEN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	6,900	1,100	177,23
	SOMMANO mq					177,23
2418 / 677 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea		23,35	6,900	1,100	177,23
	SOMMANO mq					177,23
2419 / 678 I.02.120	<b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b> fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea 70 kg/cad	4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2420 / 679 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2421 / 680 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea LATERALI	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
	<b>PO11 - Sovrastruttura (SbCat 58)</b>					
2422 / 701 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75
	SOMMANO m2					134,75
2423 / 702 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura usura - binder binder - impalcato		24,00	5,500		132,00
			24,00	5,500		132,00
	SOMMANO mq					264,00
2424 / 703 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura		24,50	5,500		134,75
	SOMMANO m2					134,75
	<b>PO12 - Opere di finitura (SbCat 59)</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2425 / 685 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2426 / 686 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura VELETTE	2,00	25,00	0,080	1,000	4,00
	SOMMANO mc					4,00
2427 / 687 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura 100 kg/mc	100,00			4,000	400,00
	SOMMANO kg					400,00
2428 / 688 Z.NP.CIV.016	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura	2,00	25,00		1,000	50,00
	SOMMANO m2					50,00
2429 / 689 Z.NP.CIV.017	<b>VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"</b> VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resis ... uale rivestimento protettivo. Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura elevazioni spalle *(par.ug.=2*2)	4,00	6,25		6,500	162,50
		2,00	5,50		4,500	49,50
		2,00	5,50		1,900	20,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>					232,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					232,90
	SOMMANO m2					232,90
	<b>PO13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 60)</b>					
2430 / 690 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	25,00			50,00
	SOMMANO m					50,00
2431 / 691 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica	3,00	25,00			75,00
	SOMMANO m					75,00
	<b>PO14 - Impianti (SbCat 61)</b>					
2432 / 692 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 61 - PO14 - Impianti	1,00	25,00			25,00
	SOMMANO m					25,00
2433 / 693 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
2434 / 694 P.07.010.g	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM conforme CEI EN 61386					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - PO07 - Ponticello Rio Cungianus (viab. secondaria S09) SbCat 61 - PO14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	25,00			150,00
	SOMMANO m					150,00
	<b>ST02 - Sottovia prog. 11+500 (Cat 29) ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2435 / 747 B.08.018.c	<b>GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.V.- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*12,00 ML</b> GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.V.- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*12,00 ML struttura ad arco a tre cerniere costituita da due elementi di cemento armato vibrato prefabbricati ... i ogni onere relativo. Il prezzo si intende per metro lineare di opera finita, misurata sull'asse, con tolleranza +/- - 4% SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni		30,20			30,20
	SOMMANO m					30,20
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2436 / 1901 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura muri ala	4,00	8,75	4,000	0,150	21,00
	SOMMANO mc					21,00
2437 / 1902 B.08.033.b	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (lung.=1,25*3)	4,00	3,75		4,000	60,00
	SOMMANO m2					60,00
2438 / 1903 B.08.033.c	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>q</sup> - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (lung.=1,25*2)	4,00	2,50		6,000	60,00
	SOMMANO m2					60,00
2439 / 1904 B.08.033.d	<b>MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK &gt;40 N/mm<sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00</b> MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mm <sup>2</sup> - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del prefabbricato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (lung.=1,25*2)	4,00	2,50		8,000	80,00
	SOMMANO m2					80,00
2440 / 1905 Z.NP.CIV.021	<b>SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"</b> SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA TIPO "Reckli Vosges" sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura				60,000 60,000 80,000	60,00 60,00 80,00
	SOMMANO m2					200,00
2441 / 1906 Z.NP.CIV.022	<b>SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI</b> SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per ogni metro quadrato di facciata di pannello. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura				200,000	200,00
	SOMMANO m2					200,00
2442 / 1907 E.01.055.m	<b>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</b> in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	4,00	8,75			35,00
	SOMMANO m					35,00
2443 / 1914 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	4,00	21,00			84,00
	SOMMANO m					84,00
2444 / 1998 B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (larg.=7+7+12)		32,00	26,000	1,100	915,20
	SOMMANO mq					915,20
2445 / 1908 A.02.007.a	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>  <b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strata, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura ritombamento				28'000,000	28'000,00
	Sommano positivi mc					28'000,00
	Sommano negativi mc					-2'730,00
	SOMMANO mc					25'270,00
2446 / 1909 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.30 cm		31,00	11,500	0,300	106,95
	SOMMANO m3					106,95
2447 / 1910 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.10 cm		31,00	11,500	0,100	35,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>					35,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					35,65
	SOMMANO mc					35,65
2448 / 1911 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		31,00	11,500		356,50
	SOMMANO m2					356,50
2449 / 1912 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		31,00	11,500		356,50
	SOMMANO m2					356,50
2450 / 1913 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura	2,00			356,500	713,00
	SOMMANO mq					713,00
	<b>ST08 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 69)</b>					
2451 / 1915 G.02.015	<b>MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO</b> MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... si a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500 SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica	2,00	32,00			64,00
	SOMMANO m					64,00
2452 / 1916 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - ST02 - Sottovia prog. 11+500					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica	4,00	32,00			128,00
	SOMMANO m					128,00
	<b>ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B (Cat 30) ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2453 / 265 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 65 - ST04 - Elevazioni pareti tipo standard *(lung.=207,35-19)	2,00	188,35	6,800	0,700	1 793,09
	Parziale mc					1 793,09
	tipo spalla	1,00	19,00	6,800	0,700	90,44
		2,00	19,00	6,800	0,700	180,88
		1,00	19,00	7,600	1,050	151,62
		1,00	19,00	1,570	2,780	82,93
		1,00	19,00	0,400	2,460	18,70
	Parziale mc					524,57
	SOMMANO mc					2 317,66
2454 / 268 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 65 - ST04 - Elevazioni pareti tipo standard *(par.ug.=2*2)*(lung.=207,35-19)	4,00	188,35		6,800	5 123,12
	tipo spalla	1,00	19,00		6,800	129,20
		2,00	19,00		6,800	258,40
		1,00	19,00		7,600	144,40
		1,00	19,00		1,570	29,83
		1,00	19,00		4,040	76,76
	SOMMANO mq					5 761,71
2455 / 271 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 65 - ST04 - Elevazioni Elevazioni	120,00			1 793,090	215 170,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					215 170,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					215'170,80
2456 / 266 B.03.035.b	Spalla	160,00			524,570	83'931,20
	SOMMANO kg					299'102,00
	<b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b>					
	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta		207,35	8,900	0,800	1'476,33
Parziale mc					1'476,33	
SOMMANO mc					1'476,33	
2457 / 269 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta		207,35	7,500		1'555,13
	SOMMANO mq					1'555,13
2458 / 272 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta Standard (110 kg/mc)	110,00			1'476,330	162'396,30
	SOMMANO kg					162'396,30
2459 / 273 B.06.095	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (larg.=8,5+9,3+8,5+8,9)	1,10	208,00	35,200		8'053,76
	SOMMANO mq					8'053,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2460 / 274 B.03.030.a	<b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina		208,00	9,000	0,100	187,20
	SOMMANO mc					187,20
2461 / 275 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d ... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina rete d.6 10x10	1,10	208,00	9,000	4,498	9'262,28
	SOMMANO Kg					9'262,28
2462 / 1885 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a str ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura RITOMBAMENTO GENERALE SU SOTTOVIA				17'850,000	17'850,00
	SOMMANO mc					17'850,00
2463 / 1999 H.05.030	<b>CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE (..) CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA</b> CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIA DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA costituito da eventuale rot ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura Verniciatura galleria artificiale	2,00	210,00		4,000	1'680,00
	SOMMANO m2					1'680,00
2464 / 2000 H.05.031	<b>SOVRAPPREZZO (..) PER ECO-RIVESTIMENTO IN BLOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE</b> SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BLOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE per fornitura ed applicazione di rivestimento fotoca ... inquinamento atmosferico. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura				1'680,000	1'680,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'680,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'680,00
	SOMMANO m2					1'680,00
2465 / 2002 B.06.075	<b>RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA</b> RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA in soluzione acquosa, su opere d'arte e su manufatti diversi, sottoposti a percolamenti di soluzioni saline e/o in presenza ... chi, compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema epossidico, bicomponente. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura <b>ELEVAZIONI SPALLE</b> (par.ug.=2*2)	4,00	4,70		8,800	165,44
		1,00	16,00		8,800	140,80
		1,00	10,00		8,800	88,00
	<b>ELEVAZIONI PILE</b> FUSTO *(par.ug.=2*6)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8) PULVINO *(lung.=0,65+1,5+.65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	12,00	7,10		7,500	639,00
		12,00	7,15		15,600	1'338,48
	SOMMANO mq					2'371,72
2466 / 2003 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento	0,50	11,00	8,000	7,500	330,00
			43,00	1,000	1,000	43,00
	SOMMANO mc					373,00
2467 / 2004 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento	0,30	11,00	8,000	7,500	198,00
	SOMMANO mc					198,00
2468 / 2005 B.01.001.e	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi natura e consistenza in roccia dura da mina od in trovanti isolati di volume superiore a 0,5 mc, fino alla profond ... ndazione, compreso, altresì, il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento	0,20	11,00	8,000	7,500	132,00
	SOMMANO mc					132,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2469 / 2006 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento *(H/peso=7,5-2)		11,00	8,000	5,500	484,00
	SOMMANO mc					484,00
2470 / 2007 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura		7,20 2,20	5,500 3,600	0,150 0,150	5,94 1,19
	SOMMANO mc					7,13
2471 / 2008 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento		7,00 6,00 3,50 3,10	4,000 3,000 2,000 1,600	7,000 6,000 2,000 1,600	196,00 -108,00 14,00 -7,94
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					210,00 -115,94
	SOMMANO mc					94,06
2472 / 2009 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento	160,00			94,060	15'049,60
	SOMMANO kg					15'049,60
2473 / 2010 E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> <b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2474 / 2011 I.01.014.c	SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento  SOMMANO kg	5,00			75,000	375,00 375,00
	<b>TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460</b> TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAM. INTERNO DA MM 420 A MM 460 paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 500 seco ... prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento  SOMMANO m	3,00	43,00 18,00			43,00 54,00 97,00
2475 / 2012 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura vasca per impianto di sollevamento		11,00	8,000	7,500	660,00 94,060 -94,06
			43,00	1,000	1,000	43,00
			43,00		0,170	-7,31
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					703,00 -101,37 601,63
	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>					
2476 / 277 A.02.007.a	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura  SOMMANO mc		208,00	7,500	1,000	1'560,00 1'560,00
2477 / 278 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.30 cm		208,00	7,500	0,300	468,00
	SOMMANO m3					468,00
2478 / 279 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura sp.10 cm		208,00	7,500	0,100	156,00
	SOMMANO mc					156,00
2479 / 280 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		208,00	6,500		1'352,00
	SOMMANO m2					1'352,00
2480 / 281 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		208,00	6,500		1'352,00
	SOMMANO m2					1'352,00
2481 / 282 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura	2,00	208,00	6,500		2'704,00
	SOMMANO mq					2'704,00
	<b>ST08 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 69)</b>					
2482 / 276 G.02.015	<b>MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO</b> MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... si a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica	2,00	208,00			416,00
	SOMMANO m					416,00
2483 / 283 H.01.003.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica	4,00	208,00			832,00
	SOMMANO m					832,00
	<b>ST09 - Impianti (SbCat 70)</b>					
2484 / 2685 Z.NP.IMP.005	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED - TIPO FIVEP- EUREKA 25 LED ottica SVA + CONTROL BOX ONDA CONVOGLIATA o SIMILARE</b> Fornitura e posa in opera di corpo stradale a LED aventi le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE TECNICHE : - Tensione di Rete \ Rifasamento : 230V-50Hz \ cos.f >0.90 ; - C ... tema di gestione.  Nel prezzo si intende compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					21,00
	SOMMANO cadauno					21,00
2485 / 2686 Z.NP.IMP.009	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED - TIPO FIVEP- LAMPAS 9 LED + CONTROL BOX ONDA CONVOGLIATA o SIMILARE</b> Fornitura e posa in opera di corpo stradale a LED aventi le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE TECNICHE : - Tensione di Rete \ Rifasamento : 230V-50Hz \ cos.f 0.97; - Cla ... tema di gestione.  Nel prezzo si intende compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					17,00
	SOMMANO cadauno					17,00
2486 / 2687 Z.NP.IMP.008	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED - TIPO FIVEP- LAMPAS 18 LED + CONTROL BOX ONDA CONVOGLIATA o SIMILARE</b> Fornitura e posa in opera di corpo stradale a LED aventi le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE TECNICHE : - Tensione di Rete \ Rifasamento : 230V-50Hz \ cos.f 0.97; - Cla ... tema di gestione.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Nel prezzo si intende compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
2487 / 2688 Z.NP.IMP.007	<b>APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED - TIPO FIVEP-LAMPAS 36 LED + CONTROL BOX ONDA CONVOGLIATA o SIMILARE</b> Fornitura e posa in opera di corpo stradale a LED aventi le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE TECNICHE : - Tensione di Rete \ Rifasamento : 230V-50Hz \ cos.f 0.97; - Cla ... tema di gestione.					
	Nel prezzo si intende compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					17,00
	SOMMANO cadauno					17,00
2488 / 2689 P.07.200.1.b	<b>PASSERELLA PORTACAVI - IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM</b> Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi sp ... tra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti		300,00			300,00
	SOMMANO m					300,00
2489 / 2690 Z.NP.IMP.002	<b>UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE</b> fornitura e posa in opera di Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica illuminazione, con capacità di telecontrollo e raccolta dati ... dedicato e specifico dei dati gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione del personale. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
2490 / 2691 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti	2,00	250,00			500,00
	SOMMANO m					500,00
2491 / 2692	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
P.07.010.f	<p><b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p>	2,00	250,00			500,00
	SOMMANO m					500,00
2492 / 2693 P.05.065	<p><b>ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</b> dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p>					1,00
	SOMMANO cad					1,00
2493 / 2694 P.05.010.4.e	<p><b>INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLORE</b> <b>- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</b> caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti GENERALE LINEE</p>					1,00
	SOMMANO cadauno					8,00
						9,00
2494 / 2695 P.05.015.a	<p><b>CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI</b> <b>MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</b> sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ... di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p>					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
2495 / 2696 P.05.020.3.c	<p><b>BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA</b> norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
2496 / 2697 P.03.005.30	<b>CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</b> fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti LINEE	6,00	800,00			4'800,00
	SOMMANO m					4'800,00
2497 / 2698 Z.NP.IMP.010	<b>ELETTROPOMPA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSAGGI</b> Fornitura e posa di Pompa centrifuga non autoadescante, monostadio, progettata per la gestione di acque reflue, acqua di processo e liquame non depurato. La pompa è stata progettata ... to alla regola dell'arte. Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici fino al quadro, collaudo e messa in esercizio. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2498 / 2699 Z.NP.IMP.011	<b>ACCESSORI PER ELETTROPOMPE</b> Fornitura e posa di accessori ed apparecchiature a corretto completamento per le elettropompe e per l'alloggiamento di queste ultime in pozzetto predisposto, costituiti da: -Accop ... to alla regola dell'arte. Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici fino al quadro, collaudo e messa in esercizio. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					3,00
	SOMMANO corpo					3,00
2499 / 2700 Z.NP.IMP.012	<b>QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI ACCESSORI</b> Fornitura e posa di quadro elettrico ed apparecchiature per l'alimentazione elettrica di n°3 elettropompe, compreso di: -n°3 Contatti in uscita quadro: Contatti puliti segnalazio ... necessario per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.  Marca: Grundfos Modello: Quadro T18 DOL o equivalente SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					1,00
	SOMMANO corpo					1,00
2500 / 2701 Z.NP.IMP.013	<b>TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI</b> TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI Fornitura e posa in opera, in spazi tecnici, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-10255 (ex UN ... per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				200,00	200,00
2501 / 2702 Z.NP.IMP.014	<p><b>COLLETTORE IN ACCIAIO NERO EN 10255 Collettore De/Di 219/207 mm</b> Fornitura e posa in opera di collettore in spazi tecnici, necessario per l'alimentazione o ingresso dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI EN 10255 - S serie media, completo ... accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collettore De/Di 219/207 mm. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		2,00			2,00
2502 / 2703 Z.NP.IMP.015	<p><b>SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 150</b> Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche: - tenuta automatica e autocompensante sull'ot ... nsate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi DN 150 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00
2503 / 2704 Z.NP.IMP.016	<p><b>TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': diametro 200 mm</b> Fornitura e posa in opera di tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 ... , angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 200 mm SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		20,00			20,00
2504 / 2705 B.03.025.a	<p><b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti bauletto polifora 0.2 mc/ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	250,00		0,200	100,00
2505 / 2706 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2506 / 2707 P.01.002.c	Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti bauletto polifora  SOMMANO mq	2,00	250,00		0,400	200,00 200,00
	<b>POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE</b> conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE  SOMMANO cadauno					10,00 10,00
2507 / 2708 P.01.013.1.c	<b>CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM</b> CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti DISTRIBUZIONE PRINCIPALE  SOMMANO cadauno					10,00 10,00
2508 / 2709 P.006.050.a	<b>CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - FORNITURA</b> CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - FORNITURA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti  SOMMANO cad					1,00 1,00
2509 / 2710 P.006.050.b	<b>CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - POSA IN OPERA</b> CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - POSA IN OPERA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti  SOMMANO cad					1,00 1,00
2510 / 2711 P.006.052.a	<b>SONDA DI LUMINANZA DI VELO - FORNITURA</b> SONDA DI LUMINANZA DI VELO - FORNITURA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS 125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti  SOMMANO cad					1,00 1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2511 / 2712 P.006.052.b	<b>SONDA DI LUMINANZA DI VELO - POSA IN OPERA</b> SONDA DI LUMINANZA DI VELO - POSA IN OPERA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - ST04 - Sottovia svincolo SS.125 - Ramo B SbCat 70 - ST09 - Impianti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
	<b>ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A (Cat 31)</b> <b>ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2512 / 1971 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 65 - ST04 - Elevazioni SPALLE *(lung.=17+10) (lung.=17+15)*(larg.=(0,4+0,7)/2)	2,00	27,00	1,500	6,000	486,00
		2,00	32,00	0,550	3,500	123,20
	baggioli *(par.ug.=2*3)	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15
	SOMMANO mc					610,35
2513 / 1972 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 65 - ST04 - Elevazioni ELEVAZIONI SPALLE *(par.ug.=2*2)*(lung.=17+10) (par.ug.=2*2)*(lung.=17+15)	4,00	27,00		6,000	648,00
		4,00	32,00		3,500	448,00
	baggioli *(par.ug.=2*3)*(lung.=0,8+0,8+0,8+8)	6,00	3,20			19,20
	SOMMANO mq					1'115,20
2514 / 1973 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 65 - ST04 - Elevazioni ELEVAZIONI (120 kg/mc)	120,00			610,350	73'242,00
	SOMMANO kg					73'242,00
	<b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b>					
2515 / 1957 B.05.001.b	<b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura 220 kg/mq		32,00	6,000	220,000	42'240,00
	SOMMANO kg					42'240,00
2516 / 1980 B.07.005.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura	1,00			2'500,000	2'500,00
	SOMMANO kN					2'500,00
2517 / 1981 B.07.006.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura	4,00			2'500,000	10'000,00
	SOMMANO kN					10'000,00
2518 / 1982 B.07.007.b	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... e max ± 50 mm APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura	1,00			2'500,000	2'500,00
	SOMMANO kN					2'500,00
2519 / 1983 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura					6,00
	SOMMANO cadauno					6,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2520 / 1984 B.07.050.b	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura <b>SPALLE</b>	2,00	23,50			47,00
	SOMMANO m					47,00
2521 / 1985 B.07.060.b	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> <b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE</b> Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura <b>MARCIAPIEDI</b>	4,00	0,97			3,88
	SOMMANO m					3,88
2522 / 1989 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura <b>SOLETTA</b> <b>SP. 35 CM</b>		32,00	8,450	0,350	94,64
	<b>MARCIAPIEDI</b>	2,00	32,00	1,000	0,160	10,24
	SOMMANO mc					104,88
2523 / 1990 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi prefornati, con ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura <b>MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)</b>	4,00	32,00		0,160	20,48
	<b>TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2)</b>	4,00	32,00		0,500	64,00
	SOMMANO mq					84,48
2524 / 1991 B.04.016	<b>COPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b> Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm <sup>2</sup> ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A            SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura</p>	1,00	32,00	8,450		270,40
	SOMMANO mq					270,40
2525 / 1992 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A            SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura            SOLETTA            240 kg/mc</p>	240,00			104,880	25'171,20
	SOMMANO kg					25'171,20
2526 / 1993 B.07.018	<p><b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b>            fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto.            Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A            SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura            Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3)</p>	6,00	32,00			192,00
	SOMMANO m					192,00
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2527 / 1958 B.06.011	<p><b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b>            Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )            Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A            SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>		32,00	8,500		272,00
	SOMMANO mq					272,00
2528 / 1959 B.06.081.a	<p><b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;            - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte  <b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b>            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A            SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>		32,00	8,500		272,00
	SOMMANO mq					272,00
2529 / 1960 I.02.120	<p><b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 70 kg/cad	4,00			70,000	280,00
	SOMMANO kg					280,00
2530 / 1961 I.02.105	<b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b> Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superifice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2531 / 1962 Z.NP.CIV.031	<b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura LATERALI	2,00	25,00			50,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					90,00
2532 / 1974 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	32,00			64,00
	SOMMANO m					64,00
2533 / 1975 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	32,00	0,080	1,000	5,12
	SOMMANO mc					5,12
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2534 / 1976 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura 100 kg/mc	100,00			5,120	512,00
	SOMMANO kg					512,00
2535 / 1977 B.06.075	<b>RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA</b> RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA in soluzione acquosa, su opere d'arte e su manufatti diversi, sottoposti a percolamenti di soluzioni saline e/o in presenza ... chi, compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema epossidico, bicomponente. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura SPALLE *(lung.=17+10) (lung.=17+15) (par.ug.=2*2)	2,00 2,00 4,00	27,00 32,00 6,25		6,000 3,500 6,500	324,00 224,00 162,50
	SOMMANO mq					710,50
2536 / 2001 Z.NP.CIV.008	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura	2,00	35,00			70,00
	SOMMANO m					70,00
	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>					
2537 / 1986 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		32,00	6,500		208,00
	SOMMANO m2					208,00
2538 / 1987 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura				208,000 208,000	208,00 208,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					416,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					416,00
	SOMMANO mq					416,00
2539 / 1988 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura		32,00	6,500		208,00
	SOMMANO m2					208,00
	<b>ST08 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 69)</b>					
2540 / 1978 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica su lati esterni	2,00	32,00			64,00
	SOMMANO m					64,00
2541 / 1979 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - ST05 - Sottovia Svincolo SS.125 - Ramo A SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica	4,00	32,00			128,00
	SOMMANO m					128,00
	<b>ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 (Cat 32)</b> <b>ST04 - Elevazioni (SbCat 65)</b>					
2542 / 2260 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> <b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni scatolare	2,00	41,45	0,400	3,000	99,48
	Parziale mc					99,48
	rampa nord *(H/peso=(2,2+4)/2)	2,00	20,00	0,400	3,100	49,60
	(H/peso=(2,2+,6)/2)	2,00	16,00	0,300	1,400	13,44
	<b>A R I P O R T A R E</b>					162,52



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					162,52
	rampa sud *(H/peso=(2+3,4)/2) (H/peso=(,6+2)/2)	2,00 2,00	12,00 14,00	0,400 0,300	2,700 1,300	25,92 10,92
	Parziale mc					99,88
	SOMMANO mc					199,36
2543 / 2261 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni					
	scatolare *(par.ug.=2*2)	4,00	41,45		3,000	497,40
	rampa nord *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,2+4)/2)	4,00	20,00		3,100	248,00
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(,6+2,2)/2)	4,00	16,00		1,400	89,60
	rampa sud *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2+3,4)/2)	4,00	12,00		2,700	129,60
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(,6+2)/2)	4,00	14,00		1,300	72,80
	SOMMANO mq					1'037,40
2544 / 2262 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 65 - ST04 - Elevazioni					
	Scatolare inc. 90 kg/mc	99,48			90,000	8'953,20
	Rampe inc. 100 kg/mc	99,88			100,000	9'988,00
	SOMMANO kg					18'941,20
	<b>ST05 - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 66)</b>					
2545 / 2263 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura					
	soletta scatolare		41,45 3,30	3,300 0,700	0,400 0,600	54,71 2,77
	SOMMANO mc					57,48
2546 / 2264 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura		41,45	2,500		103,63
	<b>A R I P O R T A R E</b>					103,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					103,63
		2,00	41,45		0,400	33,16
		2,00	3,30		1,000	6,60
		2,00	3,30		0,600	3,96
		2,00	0,70		0,600	0,84
	SOMMANO mq					148,19
2547 / 2265 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura soletta scatolare inc. 90 kg/mc	57,48			90,000	5'173,20
	SOMMANO kg					5'173,20
	<b>ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 67)</b>					
2548 / 2266 B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore ... se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura scatolare *(larg.=3,8*2+3,3*2) rampa nord *(larg.=(2,6+4,4)/2*2+3,3) (larg.=(9+2,5)/2*2+3,1) rampa sud *(larg.=(2,4+3,8)/2*2+3,3) (larg.=(9+2,3)/2*2+3,1)	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	41,45 20,00 16,00 12,00 14,00	14,200 10,300 6,500 9,500 6,300		647,45 226,60 114,40 125,40 97,02
	SOMMANO mq					1'210,87
2549 / 2267 B.03.030.a	<b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mm<sup>2</sup>)</b> a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizioni indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina scatolare		40,05	3,300	0,100	13,22
	SOMMANO mc					13,22
2550 / 2268 B.05.050.a	<b>RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b> in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero d... i, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura massetto protezione guaina scatolare rete d.6 10x10	1,10	40,05	3,300	4,498	653,93
	SOMMANO Kg					653,93
2551 / 2269	<b>CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE (..) CON APPLICAZIONE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
H.05.030	<b>DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA</b> CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIA DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA costituito da eventuale rot ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura scatolare	2,00	41,45		3,000	248,70
			41,45	2,500		103,63
	rampa nord *(H/peso=(2,2+4)/2)	2,00	20,00		3,100	124,00
	(H/peso=(,6+2,2)/2)	2,00	16,00		1,400	44,80
	rampa sud *(H/peso=(2+3,4)/2)	2,00	12,00		2,700	64,80
	(H/peso=(,6+2)/2)	2,00	14,00		1,300	36,40
	SOMMANO m2					622,33
	<b>ST07 - Sovrastruttura (SbCat 68)</b>					
2552 / 2270 D.01.017.d	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE - PER MQ RESO E PER SPESS CM 6</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... ore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura scatolare rampa nord rampa sud		41,45	2,500		103,63
			36,00	2,500		90,00
			26,00	2,500		65,00
	SOMMANO mq					258,63
2553 / 2271 D.01.024.c	<b>STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM</b> STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ... %, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER UNO SPESSORE DI 5 CM SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura scatolare rampa nord rampa sud		41,45	2,500		103,63
			36,00	2,500		90,00
			26,00	2,500		65,00
	SOMMANO mq					258,63
2554 / 2272 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - ST06 - Sottovia ciclopedonale prog. 10+030 SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura scatolare rampa nord rampa sud		41,45	2,500		103,63
			36,00	2,500		90,00
			26,00	2,500		65,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					258,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					258,63
	SOMMANO mq					258,63
	<b>CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 (Cat 33) CV04 - Spalle (SbCat 74)</b>					
2555 / 213 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 74 - CV04 - Spalle SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,70 16,00 10,00 16,00 10,00	0,800 1,800 1,800 0,400 0,400	8,800 6,500 6,500 2,300 2,300	132,35 187,20 117,00 14,72 9,20
	SOMMANO mc					460,47
2556 / 214 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (par.ug.=2*2*2)  (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	8,00 4,00 4,00	4,70 16,00 11,00		8,800 8,800 8,800	330,88 563,20 387,20
	SOMMANO mq					1'281,28
2557 / 215 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 74 - CV04 - Spalle ELEVAZIONI (140 kg/mc) Vedi voce n° 213 [mc 460.47]	140,00				64'465,80
	SOMMANO kg					64'465,80
	<b>CV05 - Pile, elevazioni e pulvini (SbCat 75)</b>					
2558 / 222 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) a					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini FUSTI *(par.ug.=2*6) (par.ug.=2*6)*(lung.=(2,2+1,5)/2)*(larg.=(0,5+0,8)/2)	12,00 12,00	1,50 1,85	0,600 0,650	7,500 7,500	81,00 108,23
	SOMMANO mc					189,23
2559 / 223 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini FUSTI *(par.ug.=2*6)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8)	12,00	7,10		7,500	639,00
	SOMMANO mq					639,00
2560 / 224 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini FUSTI 210 kg/mc Vedi voce n° 222 [mc 189.23]	210,00				39'738,30
	SOMMANO kg					39'738,30
2561 / 252 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini PULVINI	6,00 6,00	15,60 15,60	1,500 0,500	0,650 1,350	91,26 63,18
	SOMMANO mc					154,44
2562 / 253 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini PULVINI *(lung.=0,65+1,5+0,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65)	6,00	7,15		15,600	669,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>					669,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					669,24
	SOMMANO mq					669,24
2563 / 254 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini PULVINI (210 kg/mc) Vedi voce n° 252 [mc 154.44]	210,00				32'432,40
	SOMMANO kg					32'432,40
2564 / 255 B.03.035.c	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mmq)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI H MEDIA 25 CM SPALLE *(par.ug.=2*3)  PILE *(par.ug.=3*6)	6,00	1,00	1,000	0,250	1,50
		18,00	1,00	1,000	0,250	4,50
	SOMMANO mc					6,00
2565 / 256 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI SPALLE *(par.ug.=2*3)*(lung.=1+1+1+1)  PILE *(par.ug.=3*6)*(lung.=1+1+1+1)	6,00	4,00		0,250	6,00
		18,00	4,00		0,250	18,00
	SOMMANO mq					24,00
2566 / 257 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini BAGGIOLI (100 kg/cad) SPALLE *(par.ug.=2*3)  PILE *(par.ug.=3*6)	6,00			100,000	600,00
		18,00			100,000	1'800,00
	SOMMANO kg					2'400,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CV06 - Appoggi e giunti (SbCat 76)</b>					
2567 / 229 B.07.005.a	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... Rotazione a = 0,01 rad <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=1550/1,35)				1'148,148	1'148,15
	SOMMANO kN					1'148,15
2568 / 230 B.07.006.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=5550/1,35)	16,00			4'111,111	65'777,78
	SOMMANO kN					65'777,78
2569 / 231 B.07.007.c	<b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... max ± 50 mm <b>APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SLU/1.35 *(H/peso=6600/1,35)	7,00			4'888,889	34'222,22
	SOMMANO kN					34'222,22
2570 / 232 B.07.019.a	<b>INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN</b> Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti APPOGGI *(par.ug.=1+16+7)	24,00				24,00
	SOMMANO cadauno					24,00
2571 / 233 B.07.050.c	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - <b>PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SP2		14,25			14,25
	SOMMANO m					14,25
2572 / 258 B.07.060.c	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=,97*2)		1,94			1,94
	SOMMANO m					1,94
2573 / 2253 B.07.050.a	<b>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici ... ere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti SP1		8,44			8,44
	SOMMANO m					8,44
2574 / 2254 B.07.060.a	<b>GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50</b> GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - s ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti CORDOLO *(lung.=,97*2)		1,94			1,94
	SOMMANO m					1,94
2575 / 216 B.05.001.b	<b>CV07 - Impalcato/soletta (SbCat 77)</b> <b>STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO</b> per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.1 x 34.50 x 14.25 m 250 kg/mq  n.1 x 32.00 x 10.40 m 250 kg/mq  n.1 x 32.00 x 8.45 m 220 kg/mc	1,00	34,50	14,250	250,000	122'906,25
		1,00	32,00	10,400	250,000	83'200,00
		1,00	32,00	8,450	220,000	59'488,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					265'594,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					265'594,25
	n.1 x 32.00 x 8.35 m 220 kg/mc	1,00	32,00	8,350	220,000	58'784,00
	n.1 x 32.00 x 8.60 m 220 kg/mc	1,00	32,00	8,600	220,000	60'544,00
	n.1 x 32.00 x 8.40 m 220 kg/mc	1,00	32,00	8,400	220,000	59'136,00
	n.1 x 32.00 x 8.05 m 220 kg/mc	1,00	32,00	8,050	220,000	56'672,00
	SOMMANO kg					500'730,25
2576 / 217 B.03.035.c	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>)</b>  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK&gt;=40 N/mm<sup>2</sup>) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125  SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta  SOLETTA SP.30  n.1 x 34.50 x 14.25 m</p>	1,00	34,50	14,250	0,350	172,07
	n.1 x 32.00 x 10.40 m	1,00	32,00	10,400	0,350	116,48
	n.1 x 32.00 x 8.45 m	1,00	32,00	8,450	0,350	94,64
	n.1 x 32.00 x 8.35 m	1,00	32,00	8,350	0,350	93,52
	n.1 x 32.00 x 8.60 m	1,00	32,00	8,600	0,350	96,32
	n.1 x 32.00 x 8.40 m	1,00	32,00	8,400	0,350	94,08
	n.1 x 32.00 x 8.05 m	1,00	32,00	8,050	0,350	90,16
	MARCIAPIEDI LATERALI	2,00	226,50	0,700	0,350	110,99
	MARCIAPIEDE CENTRALE	1,00	25,00	1,500	0,350	13,13
	SOMMANO mc					881,39
2577 / 218 B.04.001	<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi prefornati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.  SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI  Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125  SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta  MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2)  (par.ug.=1*2)</p>	4,00	106,00		0,160	67,84
		2,00	25,00		0,160	8,00
	TESTATE LAT.	2,00	106,00		0,500	106,00
	SOMMANO mq					181,84
2578 / 219 B.04.016	<p><b>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</b>  Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck &gt; 37 N/mm<sup>2</sup> ed armata con</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta n.1 x 34.50 x 14.25 m	1,00	34,50	14,250		491,63
	n.1 x 32.00 x 10.40 m	1,00	32,00	10,400		332,80
	n.1 x 32.00 x 8.45 m	1,00	32,00	8,450		270,40
	n.1 x 32.00 x 8.35 m	1,00	32,00	8,350		267,20
	n.1 x 32.00 x 8.60 m	1,00	32,00	8,600		275,20
	n.1 x 32.00 x 8.40 m	1,00	32,00	8,400		268,80
	n.1 x 32.00 x 8.05 m	1,00	32,00	8,050		257,60
	SOMMANO mq					2'163,63
2579 / 220 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta SOLETTA 240 kg/mc Vedi voce n° 217 [mc 881.39]	240,00				211'533,60
	SOMMANO kg					211'533,60
2580 / 221 B.07.018	<b>SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180</b> fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3))	12,00	226,50			2'718,00
	SOMMANO m					2'718,00
	<b>CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (SbCat 78)</b>					
2581 / 234 B.06.011	<b>TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO</b> Malta epossimentizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassissima porosità capillare , per la impermeabilizzazione delle sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura (larg.=(14,25+8,05)/2)		226,50	11,150	1,100	2'778,02
	SOMMANO mq					2'778,02
2582 / 235 B.06.081.a	<b>CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b> CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impia ... ;</p> <p>- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte</p> <p><b>DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</b></p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125</p> <p>SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>		226,50	11,150	1,100	2'778,02
	SOMMANO mq					2'778,02
2583 / 236 I.02.120	<p><b>BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI</b></p> <p>fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125</p> <p>SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p> <p>70 kg/cad</p> <p>i=25 m *(par.ug.=2*1/25)</p>	0,08	226,50		70,000	1'268,40
	SOMMANO kg					1'268,40
2584 / 237 I.02.105	<p><b>BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</b></p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister ... ue dalla superfcie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125</p> <p>SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p> <p>i=25 m *(par.ug.=2*1/25)</p>	0,08	226,50			18,12
	SOMMANO cad					18,12
2585 / 238 Z.NP.CIV.031	<p><b>SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300</b></p> <p>realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ... ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125</p> <p>SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p> <p>LATERALI</p>	2,00	226,50			453,00
	DA SPALLE *(par.ug.=2*2)	4,00	10,00			40,00
	SOMMANO m					493,00
2586 / 249 Z.NP.CIV.008	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125</p> <p>SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura</p>	2,00	300,00			600,00
	SOMMANO m					600,00
2587 / 250	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.03.040.a	<b>ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura VELETTE	2,00	226,50	0,080	2,000	72,48
	SOMMANO mc					72,48
2588 / 251 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura Vedi voce n° 250 [mc 72.48]	100,00				7'248,00
	SOMMANO kg					7'248,00
	<b>CV12 - Sovrastruttura (SbCat 82)</b>					
2589 / 242 Z.NP.CIV.007	<b>BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL'ORMAIAMENTO SP.6 CM</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura (larg.=(12,75+6,55)/2)		226,50	9,650		2'185,73
	SOMMANO m2					2'185,73
2590 / 243 Z.NP.CIV.006	<b>TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 242 [m2 2 185.73]					2'185,73
	SOMMANO m2					2'185,73
2591 / 244 D.01.043.b	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA</b> fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura Vedi voce n° 243 [m2 2 185.73]	2,00				4'371,46
	SOMMANO mq					4'371,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CV13 - Sicurezza e segnaletica (SbCat 83)</b>					
2592 / 245 G.06.020.2.b	<b>POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</b> POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	2,00	226,00			452,00
	SOMMANO m					452,00
2593 / 246 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica	6,00	226,00			1'356,00
	SOMMANO m					1'356,00
	<b>CV14 - Impianti (SbCat 84)</b>					
2594 / 239 P.07.040.a	<b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> <b>TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM</b> conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 84 - CV14 - Impianti	1,00	226,50			226,50
	SOMMANO m					226,50
2595 / 240 P.07.010.e	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 84 - CV14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	226,50			1'359,00
	SOMMANO m					1'359,00
2596 / 241 P.07.010.g	<b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> <b>TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM</b> conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV05 - Cavalcavia svincolo SS 125 SbCat 84 - CV14 - Impianti (par.ug.=2*3)	6,00	226,50			1'359,00
	SOMMANO m					1'359,00
	<b>ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto (Cat 38) ID03 - Elevazioni (SbCat 97)</b>					
2597 / 786 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canale 2 x 2 *(lung.=118+233)	2,00	351,00	0,300	2,000	421,20
	canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)	2,00	388,00	0,300	2,500	582,00
	2 x 2 *(lung.=60+35) soletta	2,00	95,00 95,00	0,300 3,000	2,000 0,300	114,00 85,50
	4 x 2.5 *(lung.=75+19+30+23) soletta	2,00	147,00 147,00	0,300 5,000	2,500 0,300	220,50 220,50
	SOMMANO mc					1'643,70
2598 / 787 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 97 - ID03 - Elevazioni canale 2 x 2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=118+233)	4,00	351,00		2,000	2'808,00
	canale 4 x 2.5 *(par.ug.=2*2)*(lung.=140+115+133)	4,00	388,00		2,500	3'880,00
	2 x 2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=60+35) soletta	4,00	95,00 95,00	2,000	2,000	760,00 190,00
	4 x 2.5 *(par.ug.=2*2)*(lung.=75+19+30+23) soletta	4,00	147,00 147,00	4,000	2,500	1'470,00 588,00
	SOMMANO mq					9'696,00
2599 / 788 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 97 - ID03 - Elevazioni 140	140,00			1'643,700	230'118,00
	SOMMANO kg					230'118,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2600 / 789 I.01.004.2.a	<p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b></p> <p>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</p> <p>aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto</p> <p>SbCat 97 - ID03 - Elevazioni</p> <p>canale secondario sottobacino</p>		45,00			45,00
	SOMMANO m					45,00
2601 / 790 Z.NP.CIV.020	<p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b></p> <p>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</p> <p>aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... sa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto</p> <p>SbCat 97 - ID03 - Elevazioni</p> <p>canale secondario sottobacino</p>		178,00			178,00
	SOMMANO m					178,00
2602 / 791 B.03.030.a	<p><b>CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK&gt;=25 N/mmq)</b></p> <p>a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto</p> <p>SbCat 97 - ID03 - Elevazioni</p> <p>rivestimento tubi canale secondario sottobacino</p>		223,00		1,150	256,45
	SOMMANO mc					256,45
	<b>ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture (SbCat 98)</b>					
2603 / 792 B.01.001.a	<p><b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b></p> <p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento</p> <p>SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto</p> <p>SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture</p>		739,00	1,000	1,000	739,00
	SOMMANO mc					739,00
2604 / 793 B.03.031.b	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b></p> <p>a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture cordolo per recinzione *(lung.=351+388)		739,00 739,00	0,700 0,700	0,300 0,300	155,19 155,19
	SOMMANO mc					310,38
2605 / 794 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com ... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture	2,00 2,00	739,00 739,00		0,300 0,700	443,40 1'034,60
	SOMMANO mq					1'478,00
2606 / 795 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture 120	120,00			310,380	37'245,60
	SOMMANO kg					37'245,60
2607 / 796 E.03.025	<b>RETE DI TIPO RECINZIONE</b> RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x1 ... po di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ID05 - Sistemazione idraulica canale fine lotto SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture lateralmente su canali aperti canale 2 x 2 *(lung.=118+233) canale 4 x 2.5 *(lung.=140+115+133)	2,00 2,00	351,00 388,00		1,800 1,800	1'263,60 1'396,80
	SOMMANO mq					2'660,40
2608 / 284 B.08.050.c	<b>TM19 - Tombino T19 progr.7+369 (Cat 39) TM03 - Elevazioni (SbCat 102)</b>					
	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	150 x 200		51,00			51,00
	SOMMANO m					51,00
2609 / 288 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	2,000 1,600	21,78 -10,00
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	2,000 1,600	21,78 -10,00
	Sommano positivi mc					43,56
	Sommano negativi mc					-20,00
	SOMMANO mc					23,56
2610 / 289 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 288 [mc 23.56]	120,00				2'827,20
	SOMMANO kg					2'827,20
2611 / 2089 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2612 / 2757 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM19 - Tombino T19 progr.7+369 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					165,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					165,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM20 - Tombino T20 progr.7+390 (Cat 40)</b>					
2613 / 290 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		52,00			52,00
	SOMMANO m					52,00
2614 / 294 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	1,500 1,100	16,34 -6,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					49,01 -23,13
	SOMMANO mc					25,88
2615 / 295 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 294 [mc 25.88]	120,00				3'105,60
	SOMMANO kg					3'105,60
2616 / 2090 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'034,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2617 / 2794 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM20 - Tombino T20 progr.7+390 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM21 - Tombino T21 progr.7+406 (Cat 41)</b>					
2618 / 296 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200			53,00		53,00
	SOMMANO m					53,00
2619 / 300 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	1,500 1,100	16,34 -6,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					49,01 -23,13
	SOMMANO mc					25,88
2620 / 301 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 300 [mc 25.88]	120,00				3'105,60
	SOMMANO kg					3'105,60
2621 / 2091 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2622 / 2795 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM21 - Tombino T21 progr.7+406 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM22 - Tombino T22 progr.7+425 (Cat 42)</b>					
2623 / 302 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		48,50			48,50
	SOMMANO m					48,50
2624 / 306 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezione a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30	3,300	3,400	37,03
	<b>A R I P O R T A R E</b>					37,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					37,03
	manufatto di sbocco		2,50	2,500	3,000	-18,75
			3,30	3,300	1,200	13,07
			2,50	2,500	0,800	-5,00
	Sommano positivi mc					50,10
	Sommano negativi mc					-23,75
	SOMMANO mc					26,35
2625 / 307 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 306 [mc 26.35]	120,00				3'162,00
	SOMMANO kg					3'162,00
2626 / 2092 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2627 / 2796 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM22 - Tombino T22 progr.7+425 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM23 - Tombino T23 progr.7+445 (Cat 43)</b>					
2628 / 308 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		49,00			49,00
	SOMMANO m					49,00
2629 / 313 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	6,600 6,200	71,87 -38,75
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	1,800 1,400	19,60 -8,75
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					91,47 -47,50
	SOMMANO mc					43,97
2630 / 314 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 313 [mc 43.97]	120,00				5'276,40
	SOMMANO kg					5'276,40
2631 / 2093 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2632 / 2797 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM23 - Tombino T23 progr.7+445 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM24 - Tombino T24 progr.7+465 (Cat 44)</b>					
2633 / 315 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		49,00			49,00
	SOMMANO m					49,00
2634 / 320 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,300 3,900	46,83 -24,38
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	2,000 1,600	21,78 -10,00
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					68,61 -34,38
	SOMMANO mc					34,23
2635 / 321 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 320 [mc 34.23]	120,00				4'107,60
	SOMMANO kg					4'107,60
2636 / 2094 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2637 / 2798 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM24 - Tombino T24 progr.7+465 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM25 - Tombino T25 progr.7+485 (Cat 45)</b>					
2638 / 322 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		49,00			49,00
	SOMMANO m					49,00
2639 / 327 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,300 3,900	46,83 -24,38
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	2,000 1,600	21,78 -10,00
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					68,61 -34,38
	SOMMANO mc					34,23
2640 / 328 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2641 / 2095 Z.NP.CIV.024	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 327 [mc 34.23]	120,00				4'107,60
	SOMMANO kg					4'107,60
2642 / 2799 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2642 / 2799 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM25 - Tombino T25 progr.7+485 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM26 - Tombino T26 progr.7+505 (Cat 46)</b>					
2643 / 329 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		48,75			48,75
	SOMMANO m					48,75
2644 / 334 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	1,800 0,800	19,60 -5,00
	Sommano positivi mc					63,16
	Sommano negativi mc					-27,50
	SOMMANO mc					35,66
2645 / 335 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 334 [mc 35.66]	120,00				4'279,20
	SOMMANO kg					4'279,20
2646 / 2096 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2647 / 2800 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - TM26 - Tombino T26 progr.7+505 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM27 - Tombino T27 progr.7+639 (Cat 47)</b>					
2648 / 860 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		54,00			54,00
	SOMMANO m					54,00
2649 / 867 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2650 / 868 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2651 / 2097 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2652 / 2801 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM27 - Tombino T27 progr.7+639					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM28 - Tombino T28 progr.7+659 (Cat 48)</b>					
2653 / 869 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		53,00			53,00
	SOMMANO m					53,00
2654 / 876 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2655 / 877 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2656 / 2098 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2657 / 2802 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM28 - Tombino T28 progr.7+659 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM29 - Tombino T29 progr.7+679 (Cat 49)</b>					
2658 / 878 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200			52,00		52,00
	SOMMANO m					52,00
2659 / 885 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2660 / 886 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2661 / 2099 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2662 / 2803 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM29 - Tombino T29 progr.7+679 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM30 - Tombino T30 progr.8+021 (Cat 50)</b>					
2663 / 893 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		52,00			52,00
	SOMMANO m					52,00
2664 / 900 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2665 / 901 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2666 / 2100 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2667 / 2804 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM30 - Tombino T30 progr.8+021 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x200 +10% per telaio	0,10	2,00	2,000	50,000 200,000	200,00 20,00
	SOMMANO kg					220,00
	<b>TM31 - Tombino T31 progr.8+169 (Cat 51)</b>					
2668 / 902 B.08.050.d	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 200 x 200		58,00			58,00
	SOMMANO m					58,00
2669 / 909 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2670 / 910 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2671 / 2101 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2672 / 2805 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM31 - Tombino T31 progr.8+169 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x200 +10% per telaio	0,10	2,00	2,000	50,000 200,000	200,00 20,00
	SOMMANO kg					220,00
	<b>TM32 - Tombino T32 progr.8+467 (Cat 52)</b>					
2673 / 340 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/ 01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		2,40 2,00	2,400 2,000	2,000 1,700	11,52 -6,80
	manufatto di sbocco		3,90 3,50	2,400 2,000	2,000 1,700	18,72 -11,90
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					30,24 -18,70
	SOMMANO mc					11,54
2674 / 341 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc Vedi voce n° 340 [mc 11.54]	120,00				1'384,80
	SOMMANO kg					1'384,80
2675 / 2102 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00 0,10	6,76		76,500 1'034,280	1'034,28 103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2676 / 2725 NP.001(B.08.050.b )	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scolarari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		50,50			50,50
	SOMMANO m					50,50
2677 / 2806 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - TM32 - Tombino T32 progr.8+467 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 120x100 +10% per telaio	0,10	1,20	1,000	50,000 60,000	60,00 6,00
	SOMMANO kg					66,00
	<b>TM33 - Tombino T33 progr.8+729 (Cat 53)</b>					
2678 / 797 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	SOMMANO m					0,00
2679 / 804 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2680 / 805	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
B.05.030	acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2681 / 2103 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2682 / 2726 NP.001(B.08.050.b )	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
			48,00			48,00
	SOMMANO m					48,00
2683 / 2807 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - TM33 - Tombino T33 progr.8+729 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 120x100 +10% per telaio	0,10	1,20	1,000	50,000 60,000	60,00 6,00
	SOMMANO kg					66,00
	<b>TM34 - Tombino T34 progr.10+356 (Cat 54)</b>					
2684 / 911 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	SOMMANO m					0,00
2685 / 918 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2686 / 919 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2687 / 2104 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2688 / 2727 B.08.050.c	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2689 / 2808 Z.NP.CIV.024	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni doppio 200 x 100	2,00	48,00			96,00
	SOMMANO m					96,00
	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TM34 - Tombino T34 progr.10+356 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 400x100 +10% per telaio	0,10	4,00	1,000	50,000 200,000	200,00 20,00
	SOMMANO kg					220,00
2690 / 920 B.08.050.e	<b>TM35 - Tombino T35 progr.10+490 (Cat 55)</b>					
	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150		64,00			64,00
	SOMMANO m					64,00
2691 / 927 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2692 / 928 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2693 / 2105 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2694 / 2809 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TM35 - Tombino T35 progr.10+490 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 300x150 +10% per telaio	0,10	3,00	1,500	50,000 225,000	225,00 22,50
	SOMMANO kg					247,50
	<b>TM36 - Tombino T36 progr.10+766 (Cat 56)</b>					
2695 / 971 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	SOMMANO m					0,00
2696 / 978 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30	3,300	4,000	43,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>					43,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					43,56
	manufatto di sbocco		2,50	2,500	3,600	-22,50
			3,30	2,350	4,100	31,80
			2,50	1,500	3,700	-13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	Sommano negativi mc					-36,38
	SOMMANO mc					38,98
2697 / 979 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2698 / 2106 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2699 / 2728 NP.002(B.08.050.a )	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - FINO A MQ 0,70</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - FINO A MQ 0,70 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfa ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni doppio 80 x 80	2,00	46,00			92,00
	SOMMANO m					92,00
2700 / 2810 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM36 - Tombino T36 progr.10+766 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 160x80 +10% per telaio	0,10	1,60	0,800	50,000 64,000	64,00 6,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					70,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					70,40
	SOMMANO kg					70,40
2701 / 887 B.08.050.c	<b>TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 (Cat 57)</b>  <b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 150 x 200		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2702 / 891 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/ 01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2703 / 892 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2704 / 2107 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	A R I P O R T A R E					1'034,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2705 / 2811 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TM69 - Tombino S51 - Complanare S04 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 200x150 +10% per telaio	0,10	2,00	1,500	50,000 150,000	150,00 15,00
	SOMMANO kg					165,00
	<b>TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro (Cat 58)</b>					
2706 / 947 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	SOMMANO m					0,00
2707 / 951 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,46 -12,96
	SOMMANO mc					13,50
2708 / 952 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	120 kg/mc	120,00			13,500	1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
2709 / 2108 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>- COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)</p> <p>+10% per telaio</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	SOMMANO kg	0,10			1'034,280	103,43
						1'137,71
2710 / 2771 NP.001(B.08.050.b )	<p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>					
	SOMMANO m		12,00			12,00
						12,00
2711 / 2812 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>- COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM70 - Tombino S52 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 120x100 +10% per telaio</p>	0,10	1,20	1,000	50,000 60,000	60,00 6,00
	SOMMANO kg					66,00
	<b>TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro (Cat 59)</b>					
2712 / 980 I.01.004.2.b	<p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>					
			22,00			22,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					22,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					22,00
	SOMMANO m					22,00
2713 / 984 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco					
			3,30	3,300	3,000	32,67
			2,50	2,500	2,600	-16,25
	manufatto di sbocco		3,30	3,300	3,000	32,67
			2,50	2,500	2,600	-16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2714 / 985 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc					
		120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2715 / 2109 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)					
		2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2716 / 2813 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TM71 - Tombino S53 - Svincolo Selargius Centro SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) +10% per telaio					
		0,10	0,79	1,000	50,000	39,50
					39,500	3,95
	SOMMANO kg					43,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2717 / 953 I.01.004.2.a	<p style="text-align: center;"><b>TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 (Cat 60)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b>  <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b>            aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera.            Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>					
	SOMMANO m					0,00
2718 / 957 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b>            a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura            - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            manufatto imbocco</p>		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,46 -12,96
	SOMMANO mc					13,50
2719 / 958 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>            acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            120 kg/mc</p>	120,00			13,500	1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
2720 / 2110 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b>            (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.            - COMPRESA ZINCATURA FORTE            Compresa la fornitura e la posa in opera            SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI            Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06            SbCat 102 - TM03 - Elevazioni            chiusura pozzettoni conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) *            (lung.=2,6*2,6)</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2721 / 2772 NP.001(B.08.050.b )	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		9,00			9,00
	SOMMANO m					9,00
2722 / 2814 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM73 - Tombino S55 - Complanare S06 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 120x100 +10% per telaio	0,10	1,20	1,000	50,000 60,000	60,00 6,00
	SOMMANO kg					66,00
	<b>TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 (Cat 61)</b>					
2723 / 1046 Z.NP.CIV.020	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 150</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		9,00			9,00
	SOMMANO m					9,00
2724 / 1050 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco  manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
			3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					32,84
	SOMMANO mc					32,84
2725 / 1051 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2726 / 2111 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00  0,10	6,76		76,500  1'034,280	1'034,28  103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2727 / 2815 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM74 - Tombino S56 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 150x150 +10% per telaio	0,10	1,50	1,500	50,000 112,500	112,50 11,25
	SOMMANO kg					123,75
	<b>TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 (Cat 62)</b>					
2728 / 986 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni			20,00		20,00
	SOMMANO m					20,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2729 / 990 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco  manufatto di sbocco  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25  32,67 -16,25  65,34 -32,50  32,84
2730 / 991 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc  SOMMANO kg	120,00			32,840	3'940,80  3'940,80
2731 / 2112 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio  SOMMANO kg	2,00 0,10	6,76		76,500 1'034,280	1'034,28 103,43  1'137,71
2732 / 2816 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TM75 - Tombino S57 - Complanare S09 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) +10% per telaio  SOMMANO kg	0,10	0,79	1,000	50,000 39,500	39,50 3,95  43,45
	<b>TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>(Cat 63)</b>					
2733 / 992 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbcCat 102 - TM03 - Elevazioni		11,00			11,00
	SOMMANO m					11,00
2734 / 996 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbcCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2735 / 997 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbcCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2736 / 2113 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbcCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2737 / 2817 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TM76 - Tombino S58 - Svincolo SS.125 - Rampa 3 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) +10% per telaio	0,10	0,50	1,000	50,000 25,000	25,00 2,50
	SOMMANO kg					27,50
	<b>TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 (Cat 64)</b>					
2738 / 998 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		21,00			21,00
	SOMMANO m					21,00
2739 / 1002 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2740 / 1003 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2741 / 2114 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00	6,76		76,500	1'034,28
		0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2742 / 2818 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TM77 - Tombino S59 - Svincolo SS.125 - Rampa 1 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) +10% per telaio	0,10	0,50	1,000	50,000	25,00
					25,000	2,50
	SOMMANO kg					27,50
	<b>TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 (Cat 65)</b>					
2743 / 929 B.08.050.e	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150		21,00			21,00
	SOMMANO m					21,00
2744 / 933 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30	3,300	4,000	43,56
			2,50	2,500	3,600	-22,50
	manufatto di sbocco		3,30	2,350	4,100	31,80
			2,50	1,500	3,700	-13,88
	Sommano positivi mc					75,36
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					38,98
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-36,38</b>
	SOMMANO mc					38,98
2745 / 934 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2746 / 2115 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2747 / 2819 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TM78 - Tombino S65 - Svincolo SS.125 - Rampa 4 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 300x150 +10% per telaio	0,10	3,00	1,500	50,000 225,000	225,00 22,50
	SOMMANO kg					247,50
	<b>TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 (Cat 66)</b>					
2748 / 1004 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		10,00			10,00
	SOMMANO m					10,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2749 / 1008 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2750 / 1009 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2751 / 2116 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2752 / 2820 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TM79 - Tombino S66 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) +10% per telaio	0,10	0,79	1,000	50,000 39,500	39,50 3,95
	SOMMANO kg					43,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2753 / 935 B.08.050.e	<p style="text-align: center;"><b>TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 (Cat 67)</b></p> <p><b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 300 x 150</p>		43,00			43,00
	SOMMANO m					43,00
2754 / 939 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2755 / 940 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2756 / 2117 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2757 / 2824 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TM80 - Tombino S67 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 300x150 +10% per telaio	0,10	3,00	1,500	50,000 225,000	225,00 22,50
	SOMMANO kg					247,50
	<b>TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 (Cat 68)</b>					
2758 / 1010 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		14,00			14,00
	SOMMANO m					14,00
2759 / 1014 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco  manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2760 / 1015 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'940,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2761 / 2118 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00	6,76		76,500	1'034,28
		0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2762 / 2821 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TM81 - Tombino S68 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) +10% per telaio	0,10	0,79	1,000	50,000 39,500	39,50 3,95
	SOMMANO kg					43,45
	<b>TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 (Cat 69)</b>					
2763 / 1016 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		27,00			27,00
	SOMMANO m					27,00
2764 / 1020 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco  manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
			3,30	3,300	3,000	32,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>					49,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					49,09
			2,50	2,500	2,600	-16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2765 / 1021 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2766 / 2119 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2767 / 2822 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TM82 - Tombino S69 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14)	0,10	0,79	1,000	50,000	39,50
	+10% per telaio				39,500	3,95
	SOMMANO kg					43,45
	<b>TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 (Cat 70)</b>					
2768 / 941 B.08.050.f	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 400 x 200		38,00			38,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					38,00
	SOMMANO m					38,00
2769 / 945 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	4,000 3,600	43,56 -22,50
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	2,350 1,500	4,100 3,700	31,80 -13,88
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					75,36 -36,38
	SOMMANO mc					38,98
2770 / 946 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			38,980	4'677,60
	SOMMANO kg					4'677,60
2771 / 2120 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2772 / 2825 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TM83 - Tombino S70 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 400x200 +10% per telaio	0,10	4,00	2,000	50,000 400,000	400,00 40,00
	SOMMANO kg					440,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2773 / 959 I.01.004.2.a	<p style="text-align: center;"><b>TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 (Cat 71)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>		12,00			12,00
	SOMMANO m					12,00
2774 / 963 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/ 01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,46 -12,96
	SOMMANO mc					13,50
2775 / 964 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			13,500	1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
2776 / 2121 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'137,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'137,71
	SOMMANO kg					1'137,71
2777 / 2826 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... ed dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TM84 - Tombino S71 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) +10% per telaio	0,10	0,50	1,000	50,000 25,000	25,00 2,50
	SOMMANO kg					27,50
	<b>TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 (Cat 72)</b>					
2778 / 965 I.01.004.2.a	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ct ... sa fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		17,00			17,00
	SOMMANO m					17,00
2779 / 969 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	manufatto di sbocco		2,30 1,80	2,300 1,800	2,500 2,000	13,23 -6,48
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,46 -12,96
	SOMMANO mc					13,50
2780 / 970 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00				1'620,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'620,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					1'620,00
	SOMMANO kg					1'620,00
2781 / 2122 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzetone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00	6,76		76,500	1'034,28
		0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2782 / 2827 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TM85 - Tombino S72 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) +10% per telaio	0,10	0,50	1,000	50,000 25,000	25,00 2,50
	SOMMANO kg					27,50
	<b>TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 (Cat 73)</b>					
2783 / 1022 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni					
	SOMMANO m					0,00
2784 / 1026 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30	3,300	3,000	32,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>					49,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					49,09
			2,50	2,500	2,600	-16,25
	Sommano positivi mc					65,34
	Sommano negativi mc					-32,50
	SOMMANO mc					32,84
2785 / 1027 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2786 / 2123 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00  0,10	6,76		76,500  1'034,280	1'034,28  103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
2787 / 2773 NP.001(B.08.050.b )	<b>SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51</b> SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficie interna SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni			14,00		14,00
	SOMMANO m					14,00
2788 / 2828 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TM86 - Tombino S73 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini 120x100 +10% per telaio	0,10	1,20	1,000	50,000 60,000	60,00 6,00
	SOMMANO kg					66,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2789 / 1028 I.01.004.2.b	<p style="text-align: center;"><b>TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 (Cat 74)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>		20,00			20,00
	SOMMANO m					20,00
2790 / 1032 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/ 01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2791 / 1033 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2792 / 2124 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TM87 - Tombino S74 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettono conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2793 / 1034 I.01.004.2.b	<p style="text-align: center;"><b>TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 (Cat 75)</b></p> <p><b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100 aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni</p>		14,00			14,00
	SOMMANO m					14,00
2794 / 1038 B.03.040.a	<p><b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA) SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco</p>		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2795 / 1039 B.05.030	<p><b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc</p>	120,00			32,840	3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2796 / 2125 Z.NP.CIV.024	<p><b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)</p>	2,00	6,76		76,500	1'034,28
	+10% per telaio	0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2797 / 2823 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>- COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TM88 - Tombino S75 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq) tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) +10% per telaio	0,10	0,79	1,000	50,000 39,500	39,50 3,95
	SOMMANO kg					43,45
	<b>TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 (Cat 76)</b>					
2798 / 1040 I.01.004.2.b	<b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> <b>TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 100</b> aventi spessori proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I c ... a fornitura e posa in opera. Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90 kN. SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni		17,00			17,00
	SOMMANO m					17,00
2799 / 1044 B.03.040.a	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura <b>- CLASSE 40/50 (RCK&gt;=50 MPA)</b> SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni manufatto imbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	manufatto di sbocco		3,30 2,50	3,300 2,500	3,000 2,600	32,67 -16,25
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					65,34 -32,50
	SOMMANO mc					32,84
2800 / 1045 B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni 120 kg/mc	120,00			32,840	3'940,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3'940,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					3'940,80
	SOMMANO kg					3'940,80
2801 / 2126 Z.NP.CIV.024	<b>MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</b> (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - COMPRESA ZINCATURA FORTE Compresa la fornitura e la posa in opera SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TM89 - Tombino S76 - Adeguamento SS.125 SbCat 102 - TM03 - Elevazioni chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq) * (lung.=2,6*2,6)  +10% per telaio	2,00	6,76		76,500	1'034,28
		0,10			1'034,280	103,43
	SOMMANO kg					1'137,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI (SpCat 6) CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 (Cat 34) CA02 - Opere a verde, piantumazioni (SbCat 92)</b>					
2802 / 806 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					255,50
	SOMMANO m3					255,50
2803 / 807 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					2'774,00
	SOMMANO m2					2'774,00
2804 / 808 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					511,00
	SOMMANO m2					511,00
2805 / 809 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni CIRCONFERENZA 10/12 CM					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
2806 / 810 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					148,00
	SOMMANO cadauno					148,00
2807 / 811 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Itra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni ALTEZZA 80/120 CM					71,00
	SOMMANO cadauno					71,00
2808 / 812 Z.NP.CIV.012	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
2809 / 813 Z.NP.CIV.013	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					9,00
	SOMMANO cadauno					9,00
2810 / 814 Z.NP.CIV.014	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 34 - CA06 - Opere a verde da prog. 8+240 a prog. 9+000 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					267,18
	SOMMANO cadauno					267,18
	<b>CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 (Cat 35)</b>					
2811 / 815 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					47,40
	SOMMANO m3					47,40
2812 / 816 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					543,20
	SOMMANO m2					543,20
2813 / 817 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					94,80
	SOMMANO m2					94,80
2814 / 818 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2815 / 819 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					36,00
	SOMMANO cadauno					36,00
2816 / 820 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
2817 / 821 Z.NP.CIV.012	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2818 / 822 Z.NP.CIV.013	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
2819 / 823 Z.NP.CIV.014	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 35 - CA07 - Opere a verde da prog. 9+000 a prog. 10+040					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					84,18
	SOMMANO cadauno					84,18
	<b>CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 (Cat 36)</b>					
2820 / 824 F.01.045	<b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'947,40
	SOMMANO m2					1'947,40
2821 / 825 F.02.017.a	<b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					175,00
	SOMMANO cadauno					175,00
2822 / 826 F.02.023	<b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					890,00
	SOMMANO cadauno					890,00
2823 / 827 F.02.024.a	<b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					614,00
	SOMMANO cadauno					614,00
2824 / 828 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					973,70
	SOMMANO m3					973,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2825 / 829 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					9'962,00
	SOMMANO m2					9'962,00
2826 / 830 Z.NP.CIV.012	<b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					175,00
	SOMMANO cadauno					175,00
2827 / 831 Z.NP.CIV.013	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER" QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					175,00
	SOMMANO cadauno					175,00
2828 / 832 Z.NP.CIV.014	<b>ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 36 - CA08 - Opere a verde da prog. 10+040 a prog. 11+840 SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					274,50
	SOMMANO cadauno					274,50
	<b>CA09 - Parco Pubblico (Cat 37)</b>					
2829 / 833 F.01.001.a	<b>TERRENO VEGETALE</b> Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1'680,00
	SOMMANO m3					1'680,00
2830 / 834 F.01.007	<b>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO</b> con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbcCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					16'800,00
	SOMMANO m2					16'800,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2831 / 835 F.01.045	<p><b>PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED ALTRE AREE</b> mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					3'360,00
						3'360,00
2832 / 836 F.02.017.a	<p><b>PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)</b> in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					99,00
						99,00
2833 / 837 F.02.023	<p><b>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</b> quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					939,00
						939,00
2834 / 838 F.02.024.a	<p><b>ARBUSTI SPOGLIANTI</b> Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					536,00
						536,00
2835 / 839 Z.NP.CIV.012	<p><b>BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI</b> In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					99,00
						99,00
2836 / 840 Z.NP.CIV.019	<p><b>FORNITURA E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA</b> In pali di castagno decorticati, costituiti da piantoni del diametro di 10/12 cm posti ad interasse di 1,5 m per un'altezza fuoriterra di 1 m, con trattamento della parte appuntita ... nsivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO m					960,00
2837 / 841 Z.NP.CIV.013	<b>TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"</b> <b>QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					99,00
	SOMMANO cadauno					99,00
2838 / 842 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particol ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					900,00
	SOMMANO mc					900,00
2839 / 843 Z.NP.CIV.010	<b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> <b>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA</b> per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituiti ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					810,00
	SOMMANO m					810,00
2840 / 844 A.03.004.b	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</b> comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					87,50
	SOMMANO mc					87,50
2841 / 845 D.01.024.c	<b>STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM</b> <b>STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)</b> fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CS ... %, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm <b>PER UNO SPESSORE DI 5 CM</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					250,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					250,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					250,00
	SOMMANO mq					250,00
2842 / 846 D.01.017.d	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE - PER MQ RESO E PER SPESS CM 6</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ... ore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6 SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					250,00
	SOMMANO mq					250,00
2843 / 847 D.01.005.a	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					25,00
	SOMMANO mc					25,00
2844 / 848 D.01.001.c	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					37,50
	SOMMANO m3					37,50
2845 / 849 H.02.045.a	<b>RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO</b> il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni -RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
2846 / 850 H.02.047.a	<b>RIMOZIONE DI SOSTEGNI</b> SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni - PER SEGNALETICA STRADALE					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
2847 / 851 D.01.043.a	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA</b>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... piranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					500,00
	SOMMANO mq					500,00
2848 / 852 H.02.034.a	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</b> POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... o è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2849 / 853 H.02.035.a	<b>POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</b> POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2850 / 854 H.02.006.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacco ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					4,00
	SOMMANO cad					4,00
2851 / 855 H.01.003.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, sempre eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					800,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					800,00
	SOMMANO m					800,00
2852 / 856 H.01.003.a	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b>  <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA</b>  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.  - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico  SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					400,00
	SOMMANO m					400,00
2853 / 857 H.02.029.a	<p><b>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMTRO</b>  completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materilai, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico  SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni  -PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M</p>					4,00
	SOMMANO cadauno					4,00
2854 / 858 A.02.007.a	<p><b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>  ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a stra ... rpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico  SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>					763,00
	SOMMANO mc					763,00
2855 / 859 I.01.006.b	<p><b>MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - A PIASTRE MULTIPLE</b>  <b>MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - A PIASTRE MULTIPLE</b>  completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico  SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni</p>		17,00		344,000	5'848,00
	SOMMANO kg					5'848,00
2856 / 1130 Z.NP.CIV.023	<p><b>ARREDO PARCO GIOCHI</b>  Fornitura e posa in opere di arredo per parco giochi costituito da:  - N. 5 PANCHINA A STRUTTURA PORTANTE  - N. 6 CESTINO PORTARIFIUTI  - N. 2 TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE  - N. 2 ALTALENA DOPPIA  - N. 1 DONDOLO A BILICO  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 37 - CA09 - Parco Pubblico</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	<b>VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 (Cat 77) VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2857 / 342 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 77 - VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=14,2+1+1)*(larg.=2,5+1+1)		16,20	4,500	3,200	233,28
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)			7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					250,24
2858 / 343 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 77 - VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)		16,20	4,500	1,200	87,48
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)			7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					90,31
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2859 / 344 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 77 - VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni		9,30	5,400	0,100	5,02
	(larg.=1,1*1,1*3,14)			3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					5,40
2860 / 345 Z.NP.CIV.002	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W416" - AREA SERVITA 11 600 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W416" - AREA SERVITA 11 600 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 77 - VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO cadauno					0,00
2861 / 2719 Z.NP.CIV.032	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 77 - VP10 - Vasca di prima pioggia prog. 7+600 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP11 - Vasca di prima pioggia prog. 7+880 (Cat 78) VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2862 / 346 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 78 - VP11 - Vasca di prima pioggia prog. 7+880 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=11,5+1+1)*(larg.=7,6+1+1)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)		13,50	9,600	3,200	414,72
				7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					431,68
2863 / 347 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 78 - VP11 - Vasca di prima pioggia prog. 7+880 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)  disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)		13,50	9,600	1,200	155,52
				7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					158,35
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2864 / 348 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 78 - VP11 - Vasca di prima pioggia prog. 7+880 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)		11,70	7,800	0,100	9,13
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					9,51
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2865 / 349 Z.NP.CIV.004	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W421" - AREA SERVITA 23 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W421" - AREA SERVITA 23 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 78 - VP11 - Vasca di prima pioggia prog. 7+880 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 (Cat 79) VP01 - Movimenti di materia (SbCat 105)</b>					
2866 / 350 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 c ... eriale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 79 - VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia vasca *(lung.=11,6+1+1)*(larg.=5,2+1+1)		13,60	7,200	3,200	313,34
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)			7,065	2,400	16,96
	SOMMANO mc					330,30
2867 / 351 B.01.005.a	<b>SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</b> sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 79 - VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia (H/peso=3,2-2)		13,60	7,200	1,200	117,50
	disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2)			7,065	0,400	2,83
	SOMMANO mc					120,33
	<b>VP02 - Fondazioni e elevazioni (SbCat 106)</b>					
2868 / 352 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 79 - VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni		9,30	5,400	0,100	5,02
	(larg.=1,1*1,1*3,14)			3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					5,40
2869 / 353	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
Z.NP.CIV.003	<b>W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 79 - VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  SOMMANO cadauno					0,00
2870 / 2720 Z.NP.CIV.032	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 79 - VP12 - Vasca di prima pioggia prog. 8+900 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP13 - Vasca di prima pioggia prog. 9+550 (Cat 80)</b>					1,00
2871 / 354 Z.NP.CIV.004	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W421" - AREA SERVITA 23 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W421" - AREA SERVITA 23 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 80 - VP13 - Vasca di prima pioggia prog. 9+550 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  SOMMANO cadauno					0,00
2872 / 2721 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 80 - VP13 - Vasca di prima pioggia prog. 9+550 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni  (larg.=1,1*1,1*3,14)  SOMMANO mc			82,000	0,100	8,20
				3,799	0,100	0,38
						8,58
2873 / 2722 Z.NP.CIV.033	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 80 - VP13 - Vasca di prima pioggia prog. 9+550					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP14 - Vasca di prima pioggia prog. 10+080 (Cat 81)</b>					
2874 / 355 Z.NP.CIV.001	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W407" - AREA SERVITA 9 500 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... rocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W407" - AREA SERVITA 9 500 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 81 - VP14 - Vasca di prima pioggia prog. 10+080 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					
	SOMMANO cadauno					0,00
2875 / 2723 B.03.025.a	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</b> confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 81 - VP14 - Vasca di prima pioggia prog. 10+080 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					
	(larg.=1,1*1,1*3,14)		7,70	2,700	0,100	2,08
				3,799	0,100	0,38
	SOMMANO mc					2,46
2876 / 2724 Z.NP.CIV.034	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" - AREA SERVITA 7 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ti idrocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" - AREA SERVITA 7 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 81 - VP14 - Vasca di prima pioggia prog. 10+080 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					
	SOMMANO cadauno					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>VP15 - Vasca di prima pioggia prog. 10+750 (Cat 82)</b>					
2877 / 356 Z.NP.CIV.003	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ</b> Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI Cat 82 - VP15 - Vasca di prima pioggia prog. 10+750 SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni					
	SOMMANO cadauno					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
2878 / 357 Z.NP.CIV.002	<p style="text-align: center;"><b>VP16 - Vasca di prima pioggia prog. 11+150 (Cat 83)</b></p> <p><b>IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W416" - AREA SERVITA 11 600 MQ</b>  Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W416" - AREA SERVITA 11 600 MQ  SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  Cat 83 - VP16 - Vasca di prima pioggia prog. 11+150  SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni</p>					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
	Data, 17/12/2019					
	<b>Il Tecnico</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					